

Pos.Nr.	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
---------	-------	---------------	-------------

LV AZV25-14 Schachtdeckelregulierung 2. Teil 2025

Titel 1. Baustelleneinrichtung

1.1. Baustelleneinrichtung

Einrichten der Baustelle,
Freimachen der erforderlichen Geländeflächen,
Herstellen erforderlicher Baustraßen, Lager- und
Arbeitsplätze.
Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss sowie
Entsorgungseinrichtungen usw. für die Baustelle, soweit
erforderlich herstellen.
Baustelle vorhalten und beräumen.

1,00 Psch _____ € _____ €

1.2. Verkehrssicherung Vollsperrung Löbersdorf

Kennzeichnen und Sichern der Baustelle und aller
zugehöriger Baustellenteile nach den Vorschriften der
StVO mit den erforderlichen Verkehrs- und
Hinweiszeichen, Schutz- und Sicherheitseinrichtungen.
Vorhalten und Beleuchten der hierfür benötigten Geräte
einschl. der Betriebskosten für die gesamte Bauzeit bis
zur Verkehrsfreigabe.
Ausführung entsprechend modifiziertem Regelplan BI/15,
Vollsperrung innerorts, mit Umleitungsschildern.

1,00 Psch _____ € _____ €

1.3. Verkehrssicherung Löbersdorf

Bereitstellen, Vorhalten, Aufstellen, Unterhalten,
Abbauen und Umsetzen aller für die Verkehrssicherung
erforderlichen Gerätschaften auf Hauptverkehrsstraßen,
wie z. B. Beleuchtung, Baken, Gummihüte, Beschilderung,
Bedienpersonal für den Betrieb manueller Signallampen,
für die Dauer der gesamten Durchführung der Arbeiten,
einschließlich des eventuell notwendigen mehrfachen
Umsetzens der Verkehrssicherungseinrichtungen.
Ausführung einschließlich Verkehrszeichenplan und
Einholung der verkehrsrechtlichen Genehmigung mit allen
Gebühren und Aufwendungen, für halbseitige Sperrung
innerorts.

1,00 Psch _____ € _____ €

1.4. Verkehrssicherung Thura Mark

Bereitstellen, Vorhalten, Aufstellen, Unterhalten,
Abbauen und Umsetzen aller für die Verkehrssicherung
erforderlichen Gerätschaften auf Hauptverkehrsstraßen,
wie z. B. Beleuchtung, Baken, Gummihüte, Beschilderung,
Bedienpersonal für den Betrieb manueller Signallampen,
für die Dauer der gesamten Durchführung der Arbeiten,
einschließlich des eventuell notwendigen mehrfachen
Umsetzens der Verkehrssicherungseinrichtungen.
Ausführung einschließlich Verkehrszeichenplan und
Einholung der verkehrsrechtlichen Genehmigung mit allen
Gebühren und Aufwendungen, für halbseitige Sperrung
innerorts.

1,00 Psch _____ € _____ €

Pos.Nr.	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
---------	-------	---------------	-------------

Titel 2. Schachtdeckelregulierung

2.1. Regulierung von Schachtabdeckungen

Schachtabdeckung mit hydraulischem Ziehgerät auf Höhe regulieren. Fuge zwischen Schachtdeckel und Konus säubern. Schlauchschalung setzen und mit kunststoffgebundenen Spezialmörtel dauerhaft verpressen. Unterbautiefe max. 4cm.

[illegible]

2.2. Zulage Unterbauhöhen

Zulage für Unterbautiefen > 4 cm. Neue Ausgleichsringe werden separat vergütet. Abrechnung pro cm Unterbautiefe

100,00 cm € €

2.3. Heißbitumenverguß

Heißbitumenverguß bis 20 cm um den Schachtdeckel herstellen.
Fuge um den Schachtdeckel mit Heißbitumen schließen und absplitten

26,00 St € €

2.4. Rissesanierung mit Aufweiten

mit Bit. Vergußmasse mit aufweiten
Sanierung von wild längs und quer verlaufende Risse in
Asphaltdeckschicht aufweiten, mit Heißdrucklanze 600
Grad und mit 8 bar ausblasen und mit Primer
vorbehandeln. Riss mit Fugenvergusmasse füllen und
mit Ziehschuh in einer Breite von ca. 50 mm Abdecken,
Einzellängen bis 20 m
Rissspalttiefe: 20 mm
Rissspaltbreite: 12 mm
Fugen mit 1/3 Splitt abstreuen.

30,00 m € €

2.5. Zulage Neueinbau Ausgleichsringe DN 625

Betonausgleichsringe ein- und ausbauen.
Lieferung neuer Ausgleichsringe nach DIN 4034-1
DN 625 mm, Höhe bis 10 cm.

25,00 St € €

2.6. Asphalt auskreisen

Asphalt bis 50 cm um den Schachtdeckel mit Auskreisegerät auskreisen.

5,00 St € €

2.7. Asphalt um Schachtabdeckung ein- und ausbauen

Schachtabdeckung und Asphalt bis 50 cm um den Schacht ausbauen, Asphalt laden und fachgerecht entsorgen.
Schachtabdeckung auf Höhe setzen. Unterbau bis 21 cm herstellen. Fugenband 8 x 10 mm liefern und einbauen.
Asphalttragdeckschicht Körnung 0/16 mm im Thermofass liefern und in Lagen von 4 - 6 cm einbauen, mit Vibrationsstampfer verdichten. Asphaltdeckschicht

Pos.Nr.	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
---------	-------	---------------	-------------

Fortsetzung 2.7. Asphalt um Schachtabdeckung ein- und ausbauen

Körnung 0/5 oder 0/8 mmm im Thermofass liefern und bis zur Straßenoberkante (Höhe 4 cm) einbauen.
 Schachtabdeckung mit Vibrationswalze auf Straßenniveau einwalzen. Fuge um Schachtabdeckung vergießen.

5,00 St € €

2.8. Schachtabdeckung manuelle wechseln/ setzen

Schachtabdeckung entfernen und mittels Schachtbaumörtel vermörteln,
 Fuge reinigen und entsprechend vorbereiten.
 Fuge zwischen Fertigteilen mit Schachtbaumörtel der Klasse MGIII (Ergelit SBM o. ähnl.) nach DIN 1053 auf Deckenhöhe setzen.
 Füllung glätten und bearbeiten.
 max. 4 cm heben.

5,00 St € €

2.9. Entsorgung Schachtabdeckung

Alte beschädigte Schachtdeckel plus Rahmen wird durch den AN Entsorgt. Abrechnung je Stk

5,00 St € €

Summe Titel 2. Schachtdeckelregulierung €

Summe LV AZV25-14 Schachtdeckelregulierung 2. Teil 2025 €

Zusammenfassung

Titel 1. Baustelleneinrichtung	_____ €
Titel 2. Schachtdeckelregulierung	_____ €

Gesamt netto	_____ €
zzgl. 19,0 % MwSt	_____ €
Gesamt brutto	===== €

Ort/Datum/Stempel/rechtsverbindliche Unterschrift