LEGENDE DURCHBRUCHSPLANUNG

- DECKENDURCHBRUCH, ECKIG
- DECKENDURCHBRUCH, RUND
- WANDDURCHBRUCH, ECKIG
- WANDDURCHBRUCH, ECKIG (ELT)
- WANDSCHLITZ
- ROHRHUEHSEL / KERNBOHRUNG
- BODENAUSSPARUNG
- WANDDURCHBRUCH / BOHRZONE TROCKENBAU

WD	WANDDURCHBRUCH
RH	ROHRHUEHSEL
DD	DECKENDURCHBRUCH
H	HEIZUNGSINSTALLATION
K	KAELTEINSTALLATION
L	LUEFTUNGSINSTALLATION
S	SANITAERINSTALLATION
ORFB	OBERKANTE ROHFUSSBODEN
OFFB	OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN
UK	UNTERKANTE
OK	OBERKANTE

BEISPIEL

WD 30x15	WANDDURCHBRUCH (BxH) 30 x15 CM
OK=20 UKRD	OBERKANTE 20CM UNTER UNTERKANTE ROHDECKE
BODEN	BODENAUSSPARUNG (BxHxT)
AUSSPARUNG	BEZUG AUF OK BODENPLATTE AN JEWEILIGER POSITION
50/50/45	UNTERSCHIED ZW. BODENPLATTE UND BEREICH VERTIEFUNG

SPORTGERÄTEPLANUNG

FÜR DIE BAUVORBEREITUNG UND LASTANNAHMEN IST DIE DIN 18032-6 ZU BEACHTEN!
FÜR DIE BODENVERANKERUNG DER SPORTGERÄTE SIND DAS DETAILBLATT DE35-4201 SOWIE DIE ACHSMAßE IM GRUNDRISS ZU BEACHTEN!

2-FELD-TRAININGSHALLE (SCHULSPORT) OHNE ZUSCHAUERKAPAZITÄT

1. TRENNVORHANG ELEKTRISCH, SCHALLREDUZIERENDE EIGENSCHAFT
   RECKALLAGE, BODENKULIEN FÜR STECKROHR 4-FACH;
   WANDABLAGE IM RAUM 01.004 GERÄTERAUM
   BEFESTIGUNGSBEREICHE IN ABSTÄNDEN 30x30x82 cm OKFFB, ACHSMAßZ 2,30 m ZWISCHEN DEN AUSSPARUNGEN, GEM. GP
4. RINGEINRICHTUNG, SCHAUKELRINGE, VERSTELLBAR 4 PAAR
   BEFESTIGUNGSBEREICHE IN ABSTIMMUNG MIT DEM GERÄTEHERSTELLER
6. KLETTERTAU 4 STK., ROLLBAR
7. KLETTERSTANGEN 4 STÜCK, SCHIENENBAR
8. SPROSSENWAND, EINSCHIEBBAR
   MAßE LW GEM. ANGABEN HERSTELLER; 1 BODENAUSSPARUNG 25x25x52 cm OKFFB
9. BASKETBALLWANDGERÄT LÄNGSFELD, ELEKTRISCH HOCHZIEHBAR VORWÄRTS, ZIELBRETT FLEX-GLAS - BACKBOARDS (15 mm), KLAPPBARE KÖRBE
10. BASKETBALLWANDGERÄTE LÄNGSFELD, HÖHENVERSTELLBAR, TELESKOPIERBAR, AUSLADUNG 1,75 m MIT GRUNDGELBRETT
    4 BEFESTIGUNGSPUNKTE GEM. DIN
11. BODENHÜLSEN FÜR SPIELSÄULE VOLLEYBALL QUERFELD
    BODENAUSSPARUNGEN 25x25x52cm OKFFB, ACHSMAßZ GEM. GP
12. BODENHÜLSEN FÜR SPIELSÄULE VOLLEYBALL LÄNGSFELD
    BODENAUSSPARUNGEN 25x25x52 cm OKFFB, ACHSMAßZ GEM. GP
13. HANDBALLTOR RMC, 4-PKT-BEFESTIGUNG
16. BALLFANGNETZ, MIT SCHIENENBOGEN 90° + NISCHENKLAPPE, MANUELL
17. ELEKTRISCHE UHR
20. WHITEBOARD
23. BODENHÜLSEN FÜR SPIELSÄULE BADMINTON
    BODENAUSSPARUNGEN 25x25x52 cm OKFFB, ACHSMAßZ GEM. GR
25. BODENHÜLSEN FÜR SPIELSÄULE ALLGEMEIN
    BODENAUSSPARUNGEN 25x25x52 cm OKFFB, ACHSMAßZ GEM. GR

LEGENDE OBJEKTPLANUNG

WÄNDE IM NEUBAU

- STAHLBETON / STAHLBETON-WU
- STAHLBETON MIT BRANDSCHUTZANFORDERUNG
- HALBFERTIGTEIL / HFT-WU
- HALBFERTIGTEIL MIT BRANDSCHUTZANFORDERUNG
- VOLLFERTIGTEIL (TREPPENLAUF, LAUBENGANG)
- VOLLFERTIGTEIL (TRL, LG) MIT BRANDSCHUTZANFORDERUNG
- MAUERWERK
- MAUERWERK MIT BRANDSCHUTZANFORDERUNG
- BODENAUSSPARUNG
- ESTRICH, UNBEWEHRTER BETON
- GIPSKARTON
- GIPSKARTON MIT BRANDSCHUTZANFORDERUNG
- STAHL-GLAS-WAND / -TÜR
- WÄRMEDÄMMUNG, HART
- WÄRMEDÄMMUNG, WEICH
- SICHTBETON QUALITÄT SB3 (nach Merkblatt Sichtbeton des Bundesverbandes der Deutschen Zementindustrie)
- SICHTBETON QUALITÄT SB2 (nach Merkblatt Sichtbeton des Bundesverbandes der Deutschen Zementindustrie)
- FUGE VFTH/FT

BRANDWIDERSTAND DER BAUTEILE

R	FEUERHEMMEND BAUTEILE (EI 30 / F 30)
R	FEUERBESTÄNDIGE BAUTEILE (EI 90 / F 90)
M	TREPPENRAUMWAND
H	(EI 90-M / F 90-A-M)
H	ABSCHLUSS RAUCHDICHT
R-S	ABSCHLUSS DICHTSCHLIESSEND
R-S	ABSCHLUSS FEUERHEMMEND
R-S	MIT RAUCHSCHUTZFUNKTION
	ABSCHLUSS FEUERBESTÄNDIG MIT RAUCHSCHUTZFUNKTION

ROHBAU SONSTIGES

- SCHACHT NACH UNTEN / NACH OBEN
- DA DACHABLAUF
- DA-NOT NOTABLAUF
- BE BODENEINLAUF

SCHALLSCHUTZ

SSM/FS	SCHALLÄMMMASZ WAND
TSM/EN	SCHALLÄMMMASZ TÜR,
TSE/EN	RECHENWERT NACH DIN 4109

BRANDSCHUTZ SONSTIGES

- FEUERLÖSCHER
- ENTNAHMESCHRANK LÖSCHWASSER

MASZE

OKFFB	OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN
ORFFB	OBERKANTE ROHFUSSBODEN
LRH	LICHTE RAUMHÖHE
BRH	BRUSTUNGSHÖHE (OKFFB - OK ROHBAUBRÜSTUNG)

RAUMMATRIX

- WANDANSICHT
- PLANNUMMER WANDANSICHT

RAUMBESCHRIFTUNG

- RAUMNUMMER
- RAUMBEZEICHNUNG
- FLÄCHE
- LRH
- UMFANG RAUMHÖHE
- RAUMNUMMER RFP

- HÖHENGAME FERTIG
- HÖHENGAME ROH

DETAILVERWEIS

- DE25-3076 OGKR [DE35-3076]
- DE ROHDECKE 23 m OKFFB
- LRH 2.50 m
- LRH 2.40 m
- DETAILNUMMER
- ACS PLANNUMMER 1
- 0 1 7 8 9 1 | g 5 0 2 v 3 b A 4 C 6 D 2 E 3 G 5 F 6 A
- SKIZZENVERWEIS

FLIESEN

- VERLEGUNG VON ACHSE FUGE
- VERLEGUNG VON MITTE FUGE

- ANSCHLUSS PLANAUSSCHNITT

LEGENDE SONNEN- UND SICHTSCHUTZ

- BLENDSCHUTZVORHANG
- VERDUNKELUNGSROLLO INNEN
- VERDUNKELUNGSVORHANG
- VORHANG MIT AKUSTIKFUNKTION
- VORHANG ABRISSCHIBAR
- JALOUSIE

HINWEIS

ALLE ANGABEN VON UNTERZUGSHÖHEN BEZIEHEN SICH AUF UK ROHDECKE
ALLE ANGABEN VON TÜR- UND BRUSTUNGSHÖHEN SIND ROHMAßEN AB OK FERTIGFUSSBODEN.

DIESER PLAN GILT AUSSCHLIESSLICH IN VERBINDUNG MIT DEN ZUGEHÖRIGEN STATIKPLÄNEN.
ALLE MASZE SIND VOM AUFTRAGNEHMER VOR BEGINN DER ARBEITEN EIGENVERANTWORTLICH AM BAU ZU PRÜFEN. MASZABWEICHUNGEN SIND DER BAULEITUNG UMGEHEND MITZUTEILEN.

R	DB TB inkl. Maße	04.07.2025	svp
Q	Freigabe AN Trockebau Los 3400	17.06.2025	svp
P	Treppe Eintrittsgang gespiegelt,Türen Nordfassade geändert	23.05.2025	jad
O	Trennvorhang angepasst	17.03.2025	jad
N	LV-Trockenbau, DB TB angepasst, FUR,	20.02.2025	jad
M	Treppe Nachbestimmung / Eintrittsgang, DB Trockenbau	17.12.2024	jad
L	Türöffnungen angepasst	28.05.2024	jad
K	Durchbrüche aktualisiert	10.04.2024	jad
Index	Art der Änderung	Datum	Name

Zur Verifizierung des Planes können Anbindemaße der Fenster und Türen bzw. nicht vermaßte Elemente oder Bereiche aus dem Plan abgegriffen werden.

STADT LEIPZIG
- Amt für Gebäudemanagement -
NEUES RATHAUS
04092 LEIPZIG

Objekt
Campus Dösner Weg
Neubau einer Gemeinschaftsschule mit Zweifeldsporthalle
Dösner Weg 39
04103 Leipzig

Auftraggeber
Stadt Leipzig
Martin-Luther-Ring 4/6
04109 Leipzig

FREIGABE
Leipzig,
GEZEICHN.

Übersicht / Lage- / Höhenbezug
±0,00m = 121,75 über NHN

Architekt

Fachplaner

Fachplaner

Fachplaner

Inhalt DWG Dateien		
Architekt	017881_g001_xx_5_ARC_00EG_---_XXXX_Q	23.05.2025
TGA	017881_g001_xx_5_GLK_00EG_0050_0007_E	11.03.2024
FUR	017881_g001-xx-5_NUT_00EG_---_XXXX_F	21.01.2025
Küche	017881_g001_01_5_NUT_00EG_---_XXXX_B	31.05.2023

Planbezeichnung
Grundriss Erdgeschoss
Gebäudeteil 1-2

Leistungsphase: Ausführungsplanung — FREIGABE

Datei:	017881_g001_01_5_ARC_00EG_0050_0222_R	Status:	0222
gezeichnet:	Datum: 04.07.2025	Projekt-Nr.: 900/1920	Maßstab: 1:50

H/B = 900 / 1920 (1.73/4*)

Abplan 2.0