
Leistungsverzeichnis

LOS 4 - Dachdeckerarbeiten Trauerhalle

Projekt:	Trauerhalle Friedhof Oschersleben (Bode) Hornhäuser Straße 46 c 39387 Oschersleben (Bode) Gemarkung Oschersleben, Flur 17, FS 217
Auftraggeber:	Stadt Oschersleben (Bode) Markt 1 39387 Oschersleben (Bode) Tel.: 03949 912 0 EMail: hochbau@oscherslebenbode.de
Erstellt von:	Stadt Oschersleben (Bode) SG 65 Markt 1 39387 Oschersleben (Bode) Tel.: 03949 912180 EMail: simone.siermann@oscherslebenbode.de

Stadt Oschersleben (Bode)

Projekt: Trauerhalle Friedhof Oschersleben (Bode)

LV-Bezeichnung: LOS 4 - Dachdeckerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
4	Los 04 Dachdeckerarbeiten			
	<u>Allgemeine Vorbemerkungen</u>			
	Die Trauerhalle befindet sich auf dem Friedhof in der Hornhäuser Straße 46c, 39387 Oschersleben (Bode). Die Stadt Oschersleben (Bode) plant die Sanierung des Gebäudes. Im Rahmen der Maßnahme werden folgende Arbeiten ausgeführt: - Instandsetzung des Fassaden- und Sockelputzes - Instandsetzung der Dacheindeckung - Aufarbeitung der bleiverglasten Fenster - Sanierung der bestehenden Treppenanlagen - Sanierung der Rampe Die Arbeiten finden auf einem Friedhofsgelände statt. Ein respektvoller Umgang mit der Umgebung wird vorausgesetzt. Dazu zählen insbesondere: Vermeidung unnötiger Lärmbelästigungen insbesondere während Trauerfeiern Rücksichtnahme gegenüber Trauernden und dem laufenden Friedhofsbetrieb sowie Ordnung und Sauberkeit auf der Baustelle (kein Zurücklassen von Müll, Materialresten etc.). Die Anfahrt bis an das Gebäude ist werktags von 07:00 bis 16:00 Uhr in Abstimmung auch mit einem LKW möglich. Abweichende Zufahrtszeiten sind vorab mit der Friedhofsverwaltung abzustimmen. Lager- und Arbeitsbereiche sind im Vorfeld mit dem Auftraggeber abzustimmen, entsprechend zu kennzeichnen und auf ein Minimum zu beschränken. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass in der Vergangenheit vermehrt Diebstähle auf dem Friedhofsgelände gemeldet wurden. Werkzeuge, Maschinen und Materialien sind außerhalb der Arbeitszeiten, insbesondere über Nacht, möglichst nicht am Objekt zu belassen. Der Auftragnehmer ist für die Sicherung seines Eigentums selbst verantwortlich. Eine Haftung durch den Auftraggeber ist ausgeschlossen.			
	<u>Technische Vorbemerkungen</u>			
	Die für die Erbringung der eigenen Leistungen erforderlichen Werkzeuge, Maschinen, Hilfsmittel und Geräte sind Nebenleistungen und werden nicht gesondert ausgeschrieben! Einige Leistungen benötigen einen Kran. Dieser ist in den entsprechenden Positionen kalkulatorisch zu berücksichtigen. Die Reinigung der Baustelle von selbst verursachten Verunreinigungen ist Nebenleistung und wird nicht gesondert ausgeschrieben! Die Baustelle ist wöchentlich besenrein zu hinterlassen. Die Baustelle verfügt über keinen Schmutzwasseranschluss. Gegebenenfalls anfallendes Schmutzwasser ist aufzufangen und zu entsorgen.			
4.1	Holzbauteile Turm, Traufen			
4.1.010	Reparatur Holzbretter, Lamellen, Turm			

Stadt Oschersleben (Bode)

Projekt: Trauerhalle Friedhof Oschersleben (Bode)

LV-Bezeichnung: LOS 4 - Dachdeckerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
		beschädigte Holzlammellen an Turm demontieren, entsorgen und durch neue ersetzen, - Nadelholz Abmessung ca. 16 mm * 120 mm * 1000 mm Montage mit Kran und einem Krankorb ist einzukalkulieren Arbeitshöhe/ Ausladung: 9 m / 9,50 m 8 St		
4.1.020		Reparatur Holzbauteile, Konstruktionshölzer, Turm beschädigte Konstruktionshölzer an Turm demontieren, entsorgen und durch neue ersetzen, - Nadelholz Abmessung bis ca. 80 mm * 80 mm * 1500 mm - Stiele und Riegel mit Verblattungen einpassen oder vollständig tauschen Montage mit Kran und einem Krankorb ist einzukalkulieren Arbeitshöhe/ Ausladung: 9 m / 9,50 m 8 St		
4.1.030		Überholungs-Beschichtung, Holz, außen, KH, Überholungs-Beschichtung auf Holzflächen im Außenbereich, deckend, mit Kunstharz, einschl. Reinigen der Fläche, Entfernen loser Altanstriche, Anschleifen von Altanstrichen, Grundierung. Bauteil : Turm, kleinteilige Bauteile wie Bretter und Balken Glanzgrad : Beschichtungsstoff : Deckvermögen : Klasse 1 Farbe/Oberfläche : Weiß Angeb. Fabrikat : Arbeiten mit Kran und Krankorb ist einzukalkulieren. Arbeitshöhe/ Ausladung: 16 m / 9,50 m 22,92 m2		
Summe 4.1		Holzbauteile Turm, Traufen		

4.2 Entwässerung**4.2.010 Dachrinne reinigen**Dachrinne an eingerüsteten Gebäuden reinigen
einschließlich Entsorgung des Reinigungsgutes.

Stadt Oschersleben (Bode)

Projekt: Trauerhalle Friedhof Oschersleben (Bode)

LV-Bezeichnung: LOS 4 - Dachdeckerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
	89 m			
4.2.020	Rinneneinhangst., Form S, Cu pat., DN 100, tauschen Defekte Rinneneinhangstutzen demontieren, entsorgen und tauschen gegen neue. Rinneneinhangstutzen, konisch und schräg (Form S), für Dachrinnen. Material : Kupferblech, patiniert Form : S, kreisförmig Nenngroße : DN 100 Rinne : Zuschnitt 333 mm			
	5 St			
4.2.030	Standrohrübergang, PVC, 6teil. / DN 100 Standrohrkappe, als Verbindung und Übergang der Regenfallrohre zu den Standrohren. Material: PVC Farbe: dunkelbraun entsprechend Bestand Fallrohr: DN 100 Standrohr: DN 100			
	4 St			
4.2.040	Standrohrübergang, PVC, 8teil. / DN 100 Standrohrkappe, als Verbindung und Übergang der Regenfallrohre zu den Standrohren. Material: PVC Farbe: dunkelbraun entsprechend Bestand Fallrohr: DN 70 Standrohr: DN 100			
	4 St			
4.2.050	Standrohrübergang, PVC, 10teil. / DN 100 Standrohrkappe, als Verbindung und Übergang der Regenfallrohre zu den Standrohren. Material: PVC Farbe: dunkelbraun entsprechend Bestand Fallrohr: DN 60 Standrohr: DN 100			
	4 St			
Summe 4.2	Entwässerung			

Stadt Oschersleben (Bode)

Projekt: Trauerhalle Friedhof Oschersleben (Bode)

LV-Bezeichnung: LOS 4 - Dachdeckerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
4.3	Verblechung			
4.3.010	Ortgang verbleien, Bleistreifen, Z 333			
	Bleinocken über den Hohlkramp im Ziegel gebohrt und geklebt am Ortgang umgelegt			
	Material	:	Walzblei	
	Blechdicke	:	1,25 mm	
	Zuschnitt	:	500 mm	
	52,1 m			
4.3.020	Kehlblech, untergelegt, Kupfer, Z 500			
	Kehlblech für Hauptkehle der Dachziegel- oder Dachsteindeckung, mit beiderseitigem Wasserfalz, für die Ausbildung einer untergelegten Kehle.			
	Einschließlich Aufnehmen, Lagern und Wiedereinbau der vorhandenen Ziegel			
	Material	:	Kupferblech	
	Blechdicke	:	0,7-0,8 mm	
	Zuschnitt	:	500 mm	
	5 m			
4.3.030	Verwahrung an Schiefer, Turm, Bleistreifenanschluss, reparieren			
	Vorhandene Verwahrungen an schieferbehängener Turmwand mit Bleianschlüssen reparieren			
	wie folgt:			
	- vorh. Bleistreifen demontieren und entsorgen			
	- Schieferbehang teilweise zurückbauen			
	- neuen Bleistreifen fachgerecht einbauen			
	-Schieferbehang montieren			
	Material : Walzblei			
	Blechdicke	:	1,25 mm	
	Zuschnitt	:	333 + 170 mm	
	Montage mit Kran und einem Krankorb ist einzukalkulieren			
	Arbeitshöhe/ Ausladung: 16 m / 9,50 m			
	12 m			

Stadt Oschersleben (Bode)

Projekt: Trauerhalle Friedhof Oschersleben (Bode)

LV-Bezeichnung: LOS 4 - Dachdeckerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
4.3.040	Verwahrung an Holz, Turm, Bleistreifenanschluss, reparieren Vorhandene Verwahrungen an Turmwand mit Bleianschlüssen reparieren wie in vorangegangener Position beschrieben, aber - Anschluss an aufgehende Holzbauteile Montage mit Kran und einem Krankorb ist einzukalkulieren Arbeitshöhe/ Ausladung: 9 m / 9,50 m 8 m			
4.3.050	Verwahrung, Eckausbildung, reparieren Eckausbildungen bei vorbeschriebenen Verwahrungen mit Bleianschlüssen reparieren wie folgt: Innen- oder Außenecken für Verwahrungen und Anschlüsse, individuell angefertigten, in Wand einlassen und mit Mörtel einmörteln. Mörtel : M5 Blechdicke : 1,25 mm Zuschnitt : 333 mm 8 St			
4.3.060	Verwahrung, Wand, Bleistreifenanschluss, reparieren Vorhandene Verwahrungen an Wänden mit Bleianschlüssen reparieren wie folgt: - zusätzlichen Bleistreifen als Überhang befestigen - Bleistreifen in Wand einlassen und mit Mörtel einmörteln Mörtel: M5 Blechdicke : 1,25 mm Zuschnitt : 333 mm 35 m			
4.3.070	Blechüberdachung, Cu, Abdichtung ern. Abdichtung der Blechüberdachung an aufgehender Wand erneuern, dauerelastisch 6,11 m			

Stadt Oschersleben (Bode)

Projekt: Trauerhalle Friedhof Oschersleben (Bode)

LV-Bezeichnung: LOS 4 - Dachdeckerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
4.3.080	Fensterblech, Titan-Zink, Z 250, erneuern Fensterbankabdeckung aus Titanzinkblech im Außenbereich wie folgt erneuern: - alte Abdeckung entfernen - Auflagerflächen reinigen und vorbereiten - neue Abdeckung mit drei Abkantungen einbauen - zwei der Abkantungen als Rundung ausführen - seitliche Anschlüsse einputzen - Fensteranschlüsse elastisch verfugen - Bauschutt entsorgen Zuschnitt : 250 mm Die Ausführung orientiert sich am Bestand.			
	9,8 m			
4.3.090	Fensterblech, Ecke, Titan-Zink, erneuern Ecken zu in Vorposition beschriebener Fensterbankabdeckung aus Titanzinkblech im Außenbereich erneuern und fachgerecht an Fensterbankabdeckung anschließen. Die Ausführung orientiert sich am Bestand.			
	12 St			
Summe 4.3	Verblechung			
4.4	Dacheindeckung			
4.4.010	Schieferbehang, einz. Platten erneuern Einzelne Platten in Wandfläche aus Schiefer, auf Holzschalung gedeckt, wie folgt erneuern: - defekte Schieferplatten und Nägel entfernen, - Bauschutt entsorgen, - Holzschalung auf Funktionsfähigkeit prüfen, - Deckung in gleicher Art mit Steinen gleicher Größe Größe der Wandsteine : bis 500 * 300 * 5 mm Arbeiten mit Kran und Krankorb ist einzukalkulieren. Arbeitshöhe/ Ausladung: 16 m / 9,50 m			
	40 St			

Stadt Oschersleben (Bode)

Projekt: Trauerhalle Friedhof Oschersleben (Bode)

LV-Bezeichnung: LOS 4 - Dachdeckerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
4.4.020	Dachziegel entsprechend Altbestand liefern Lieferung von Dachziegeln, die den vorhandenen Dachziegeln entsprechen			
	50 St			
4.4.030	Dachziegel ergänzen Beschädigte oder fehlende Dachziegel ergänzen. Ziegel bauseits geliefert			
	50 St			
4.4.040	Dachziegel ergänzen Beschädigte oder fehlende Dachziegel ergänzen. Ziegel bauseits geliefert			
	50 St			
Summe 4.4	Dacheindeckung			
Summe 4	Los 04 Dachdeckerarbeiten			

Stadt Oschersleben (Bode)

Projekt: Trauerhalle Friedhof Oschersleben (Bode)

LV-Bezeichnung: LOS 4 - Dachdeckerarbeiten

OZ	Zusammenstellung	Summe EUR
----	------------------	-----------

4	Los 04 Dachdeckerarbeiten	
----------	----------------------------------	-------

	Summe Zusammenstellung:	
--	--------------------------------	-------

	Summe netto:	
--	---------------------	-------

	zzgl. 19% MwSt:	
--	------------------------	-------

	Summe inkl. MwSt:	
--	--------------------------	-------