

Bieter	Vergabenummer 04	Datum 24.07.2025
Baumaßnahme 2110 Anbau Mehrzweck-Sporthalle - Freie Schule Anhalt, Köthen		
Leistung 04 erweiterte Rohbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Baustelleneinrichtung/Sonstige s								
1.1.	Sonstiges								
10.	Baustelleneinrichtungsplan	1,000	St						
20.	SIGEKO-Unterlagen	1,000	St						
30.	Bestandsdokumentation	1,000	psch						
40.	Deklarationsanalyse Laborprobe LAGA M 20	3,000	St						
50.	Prüfprotokoll	3,000	St						
60.	Beweissicherung	1,000	psch						
1.2.	Baustelleneinrichtung								
10.	Schnurgerüst und Einmessarbeiten	1,000	psch						
20.	Höhenpunkte	15,000	St						
30.	Schutzvorrichtung herstellen und beseitigen	20,000	m2						
40.	Bautür (behelfsmäßig), verschließbar	2,000	St						
50.	Bauzeitlicher Zugang	2,000	St						
60.	Bauzeitliche Entwässerung	4,000	St						
70.	Seitenschutz Geländerholm aufbauen entfernen Verkehrsweg Baustelle	7,000	m						
80.	Seitenschutz aufbauen entfernen Deckenrand	12,000	m						
90.	Abdeck. Holz aufbauen entfernen 3kN/m2 bis 1m2	15,000	St						
100.	Abdeck. Holz vorhalten bis 1m2	120,000	StMt						
110.	Abdeck. Holz aufbauen entfernen 1kN/m2 bis 3m2	5,000	St						
120.	Abdeck. Holz vorhalten bis 3m2	40,000	StMt						
130.	Rüstung Aufzugsschacht 1,80/2,00 m	1,000	psch						
1.3.	Grundwasserhaltung								
10.	Grundwasserabsenkung	1,000	psch						
20.	Wasserhaltung	60,000	d						
30.	Rohrleitung, oberirdisch, DN 50-100	100,000	m						
40.	Einleitung in Vorfluter	1,000	St						
50.	Elektroversorgung für Wasserhaltung aufbauen und beseitigen;	1,000	psch						
1.4.	Baufeldvorbereitung								
10.	Grasnarbe zerkleinern abräumen laden entsorgen D 10cm	900,000	m2						
20.	Entfernen von Stubben bis 35 cm ø	5,000	St						
2.	Baufeld freimachen								
2.1.	Abbruch Aussengelände								

Bieter	Vergabenummer 04	Datum 24.07.2025
Baumaßnahme 2110 Anbau Mehrzweck-Sporthalle - Freie Schule Anhalt, Köthen		
Leistung 04 erweiterte Rohbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
10.	Freistehende Wand Mauerziegel abbrechen nicht schadstoffbelastet 15kN/m3 D 24 cm Geräteeinsatz mgl. laden transp. LKW AN entsorgen bis 10km AVV170107 Vergüt.Entsorg. AN	45,000	m2						
20.	Zulage für Handabbruch am Gebäude	5,000	m²						
30.	Betonpflaster aufnehmen	20,000	m²						
40.	Betonplatten aufnehmen	50,000	m²						
50.	Beeteinfassung Mauerwerk Tiefe 0,20m abbrechen	1,000	Stk						
60.	Tischtennisplatte aufnehmen und umsetzen	2,000	Stk						
70.	Fahrradunterstand abbrechen nicht schadstoffbelaste, v.Hand laden transp. LKW AN entsorgen, Vergüt.Entsorg. AN	1,000	Stk						
3.	Tiefbauarbeiten								
3.1.	Verbauarbeiten								
	Verbau								
	Beschreibung der auszuführenden Leistungen								
10.	Planung Verbau	1,000	psch						
20.	Verbauwand	200,000	m2						
3.2.	Erdarbeiten								
10.	Auffüllung Baugrube lösen laden LKW AN B 35-20m L 40-60m T bis 3,5m OH	2.400,000	m3						
20.	Bodenhindernis Mauerwerk abbrechen laden laden transp. LKW AN	180,000	t						
30.	Bodenhindernis Beton abbrechen laden laden transp. LKW AN	240,000	t						
40.	DSV-Vorwüchse durch Fräsen/Stemmen entfernen	1,000	m2						
50.	Bauwerk hinterfüllen verdichten Einbau-H 3,5m Kies-Sand-Gemisch liefern	450,000	m3						
60.	Abfall nicht gefährlich AVV170504 nicht schadstoffbelastet Z0 LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN	1.500,000	t						
70.	Abfall nicht gefährlich AVV170504 schadstoffbelastet Z1.1 LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN	400,000	t						
80.	Abfall nicht gefährlich AVV170504 schadstoffbelastet Z1.2 LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN	400,000	t						
90.	Abfall nicht gefährlich AVV170504 schadstoffbelastet Z2 LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN	400,000	t						

Bieter	Vergabenummer 04	Datum 24.07.2025
Baumaßnahme 2110 Anbau Mehrzweck-Sporthalle - Freie Schule Anhalt, Köthen		
Leistung 04 erweiterte Rohbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
100.	Abfall nicht gefährlich AVV170107 nicht schadstoffbelastet Z0 LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN	400,000	t						
110.	Abfall nicht gefährlich AVV170107 schadstoffbelastet Z1.1 LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN	400,000	t						
120.	Abfall nicht gefährlich AVV170107 schadstoffbelastet Z2 LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN	400,000	t						
130.	Abfall nicht gefährlich AVV170407 schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN	10,000	t						
140.	Nachverdichten SU* SE TL DPR1	900,000	m2						
150.	Boden liefern einbauen verdichten GW DPR1 D 30-50cm	300,000	m3						
160.	Planum Abweichung +/-3cm EV2 80MPa	900,000	m2						
170.	Planum Abweichung +/-3cm EV2 80MPa	900,000	m2						
180.	Boden Graben lösen lagern mit Gerät Sohlen-B 0,6-0,7m T bis 1,5m	60,000	m3						
190.	Boden Graben lösen lagern mit Gerät Sohlen-B 0,5m T bis 5,5m	10,000	m3						
200.	Sand Seitenverfüllung Abdeckung Rohr einbauen verdichten	40,000	m3						
210.	Boden Graben lösen lagern mit Gerät Sohlen-B bis 0,3m T bis 0,2m	20,000	m3						
220.	Sand Seitenverfüllung Kabelkanal einbauen verdichten	15,000	m3						
4.	Rohbauarbeiten								
	Ausführungshinweise								
	Betontechnologische Hinweise								
	Traggerüste								
	Arbeitsfugen								
	Hinweise zur Schalung								
4.1.	Mauerarbeiten								
10.	Öffnung erweitern sägen Mauerziegel Erweiterung 26 cm T 40-45cm nicht schadstoffbelastet 15kN/m3 Geräteinsatz mgl. Stoffe	1,000	m2						
20.	Öffnung überdecken Ziegelflachsturz tragend Außenwand H 11,3cm D 24cm B 126cm	1,000	St						

Bieter	Vergabenummer 04	Datum 24.07.2025
Baumaßnahme 2110 Anbau Mehrzweck-Sporthalle - Freie Schule Anhalt, Köthen		
Leistung 04 erweiterte Rohbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
30.	Durchbruch herstellen Mauerwerk Mauerziegel 25000-50000cm2 T 40-45cm nicht schadstoffbelastet 15kN/m3 Geräteinsatz mgl. Stoffe laden transp. LKW AN entsorgen AVV170102 Vergüt.Entsorg. AN	3,000	St						
40.	Öffnung überdecken Ziegelflachsturz tragend Außenwand H 11,3cm D 36,5cm B 126cm	3,000	St						
50.	Mauerwerk Innenwand KS XL-RE SFK12 RDK2 D 24cm Dünnbetm. 498/240/498 1.UG	295,000	m2						
60.	Öffnung b. Aufmauern herst. B 1010 mm H 2285 mm D 24cm	8,000	St						
70.	Öffnung b. Aufmauern herst. B 885 mm H 2285 mm D 24cm	3,000	St						
80.	Öffnung b. Aufmauern herst. B 1260 mm H 2285 mm D 24cm	2,000	St						
90.	Öffnung b. Aufmauern herst. B 1750 mm H 2410 mm D 24cm	1,000	St						
100.	Öffnung überdecken KS-Flachsturz tragend Innenwand H 11,3cm D 24cm B 101cm	10,000	m						
110.	Öffnung überdecken KS-Flachsturz tragend Innenwand H 11,3cm D 24cm B 88,5cm	3,500	m						
120.	Öffnung überdecken KS-Flachsturz tragend Innenwand H 11,3cm D 24cm B 126cm	3,000	m						
130.	Öffnung überdecken KS-Flachsturz tragend Innenwand H 11,3cm D 24cm B 176cm	2,000	m						
140.	Sturz übermauern KS D 11,5-24cm	18,500	m						
150.	Mauerw.anschl. Winkel beidseitig D 17,5-24cm	25,000	m						
160.	Mauerw.anschl. Dämmstoff A D 17,5-24cm	25,000	m						
170.	Ausgleichsschicht Mörtel H bis 3cm D 24cm	100,000	m						
180.	Ausgleichsschicht Wandkopf D 24cm	100,000	m						
190.	Trennschicht Deckenaufleger, Gleitlager	75,000	m						
4.2.	Beton- und Stahlbetonarbeiten								
10.	Überwachung Betoneinbau Überwachungskl.2	1,000	St						
20.	Egalisierung Unterfangung	10,000	m2						
30.	Ortbeton Deckenpl.oberer Bauwerksabschluss waager. Stahlbeton C25/30 XC3 SB2 Decken-D 22cm	100,000	m2						
40.	Ortbeton Deckenpl.oberer Bauwerksabschluss waager. Stahlbeton C25/30 XC3 SB2 Decken-D 25cm	20,000	m2						

Bieter	Vergabenummer 04	Datum 24.07.2025
Baumaßnahme 2110 Anbau Mehrzweck-Sporthalle - Freie Schule Anhalt, Köthen		
Leistung 04 erweiterte Rohbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
50.	Ortbeton Deckenpl.oberer Bauwerksabschluss waager. Stahlbeton C25/30 XC3 SB2 Decken-D 20cm	25,000	m2						
60.	Ortbeton Deckenpl. waager. Stahlbeton C25/30 XC1 SB2 Decken-D 22cm	30,000	m2						
70.	Schalung Deckenpl. Deckschalung SB2	175,000	m2						
80.	Auf- und Abbauen Traggerüst Trägerlage maxTrägerabst. 0,5 m H 5,95 m Kl.B	30,000	m2						
90.	Auf- und Abbauen Traggerüst Trägerlage maxTrägerabst. 0,5 m H 3,87 m Kl.B	63,000	m2						
100.	Auf- und Abbauen Traggerüst Trägerlage maxTrägerabst. 0,5 m H 8,29 m Kl.B	10,000	m2						
110.	Auf- und Abbauen Traggerüst Trägerlage maxTrägerabst. 0,5 m H 7,10 m Kl.B	20,000	m2						
120.	Auf- und Abbauen Traggerüst Trägerlage maxTrägerabst. 0,5 m H 3,95 m Kl.B	25,000	m2						
130.	Auf- und Abbauen Traggerüst Trägerlage maxTrägerabst. 0,5 m H 3,82 m Kl.B	27,000	m2						
140.	Ortbeton Deckenpl. waager. Stahlbeton C25/30 XC1 SB2 Decken-D 24cm	410,000	m2						
150.	Ortbeton Deckenpl. waager. Stahlbeton C25/30 XC1 SB2 Decken-D 30cm	125,000	m2						
160.	Schalung Deckenpl. Deckschalung SB2	410,000	m2						
170.	Schalung Deckenpl. Deckschalung SB2	125,000	m2						
180.	Schalung Deckenpl. Randschalung H 15-25cm	300,000	m						
190.	Schalung Deckenpl. Randschalung H 25-50cm	45,000	m						
200.	Ortbeton Stütze außen Stahlbeton C25/30 XC3 SB3 rechteckig L 550 -600cm B 25 cm H 25 cm	18,000	m						
210.	Ortbeton Stütze außen Stahlbeton C25/30 XC3 SB3 rechteckig L bis 200cm B 30 cm H 30 cm	4,000	m						
220.	Ortbeton Stütze innen Stahlbeton C25/30 XC3 SB3 rechteckig L 300 -350cm B 25 cm H 30 cm	3,500	m						
230.	Ortbeton Stütze innen Stahlbeton C25/30 XC3 SB3 rechteckig L 300 -350cm B 25 cm H 50 cm	10,000	m						
240.	Ortbeton Stütze innen Stahlbeton C25/30 XC1 SB3 rechteckig L 300 -350cm B 25 cm H 50 cm	35,000	m						

Bieter	Vergabenummer 04	Datum 24.07.2025
Baumaßnahme 2110 Anbau Mehrzweck-Sporthalle - Freie Schule Anhalt, Köthen		
Leistung 04 erweiterte Rohbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
250.	Schalung Stütze außen rechteckig 500-750cm ² SB3 H 5-6m	18,000	m ²						
260.	Schalung Stütze außen rechteckig 750-1000cm ² SB3 H 0,5-1m	5,000	m ²						
270.	Schalung Stütze innen rechteckig 500-750cm ² SB3 H 3-4m	4,000	m ²						
280.	Schalung Stütze innen rechteckig 1000-1250cm ² SB3 H 3-4m	65,000	m ²						
290.	Auflager Decke auf 25cm Ortbetonwand	30,000	m						
300.	Ortbeton Unterzug Stahlbeton C25/30 XC1 SB2 B 25 cm H 54 cm	5,500	m						
310.	Ortbeton Unterzug Stahlbeton C25/30 XC1 SB2 B 25 cm H 121,5 cm	12,000	m						
320.	Ortbeton Unterzug Stahlbeton C25/30 XC3 SB2 B 25 cm H 77 cm	9,000	m						
330.	Ortbeton Unterzug Stahlbeton C25/30 XC3 SB2 B 30 cm H 120 cm	16,000	m						
340.	Ortbeton Unterzug Hülsenfundament Stahlbeton C25/30 XC1 SB2 B 65 cm H 60 cm L 65 cm	3,000	St						
350.	Ortbeton Unterzug Hülsenfundament Stahlbeton C25/30 XC1 SB2 B 60 cm H 40 cm L 60 cm	4,000	St						
360.	Schalung Unterzug rechteckig SB2 H 2,6 m bis 3,82 m	50,000	m ²						
370.	Schalung Unterzug rechteckig SB2	60,000	m ²						
380.	Auf- und Abbauen Traggerüst Trägerlage maxTrägerabst. 0,5 m H 7,1 m Kl.B	16,000	m						
390.	Auf- und Abbauen Traggerüst Trägerlage maxTrägerabst. 0,5 m H 5,6 m Kl.B	9,000	m						
400.	Ortbeton Konsole Stahlbeton C20/25 XC1	1,000	St						
410.	Schalung Konsole L 30cm H bis 50cm B bis 50cm H 2,96 m bis 3,26 m	1,000	St						
420.	Ortbeton Außenwand Stahlbeton C25/30 XC3 D 30cm	450,000	m ²						
430.	Ortbeton Außenwand Stahlbeton C25/30 XC3 D 25cm	220,000	m ²						
440.	Ortbeton Außenwand Stahlbeton C25/30 XC3 D 20cm	20,000	m ²						
450.	Ortbeton Außenwand Stahlbeton C30/37 XA1 XC3 WU D 30cm	205,000	m ²						
460.	Ortbeton Außenwand Stahlbeton C30/37 XA1 XC3 WU D 25cm	85,000	m ²						

Bieter	Vergabenummer 04	Datum 24.07.2025
Baumaßnahme 2110 Anbau Mehrzweck-Sporthalle - Freie Schule Anhalt, Köthen		
Leistung 04 erweiterte Rohbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
470.	Ortbeton Außenwand Stahlbeton C35/45 XF2 XA1 XC2 XD1 WU D 25cm	35,000	m2						
480.	Ortbeton Attika Stahlbeton C25/30 XC3 D 25cm	170,000	m2						
490.	Ortbeton Innenwand Stahlbeton C25/30 XC1 D 25cm	280,000	m2						
500.	Schalung Außenwand SB2 einhäufig H 8-9m	85,000	m2						
510.	Schalung Außenwand SB2 einhäufig H 3-4m	35,000	m2						
520.	Schalung Außenwand SB2 H 8-9m	480,000	m2						
530.	Schalung Außenwand SB2 H 7-8m	240,000	m2						
540.	Schalung Außenwand SB2 H 4-5m	240,000	m2						
550.	Schalung Außenwand SB2 H 3-4m	720,000	m2						
560.	Schalung Außenwand SB2 H 2-3m	40,000	m2						
570.	Schalung Attika H 1-1,5m	340,000	m2						
580.	Schalung Schachtwand H 7-8m	110,000	m2						
590.	Schalung Innenwand SB2 H 4-5m	50,000	m2						
600.	Schalung Innenwand SB2 H 3-4m	510,000	m2						
610.	Schlitz herstellen Stahlbeton B 5 cm T 5 cm nicht schadstoffbelastet 24kN/m3 Geräteinsatz mgl. laden transp. LKW AN entsorgen AVV170101 Vergüt. Entsorg. AN	100,000	m						
620.	Kernbohrung Stahlbeton Durchm. 100-150mm T 30-35cm nicht schadstoffbelastet Geräteinsatz mgl.	20,000	St						
630.	Kernbohrung Stahlbeton Durchm. 50-100mm T 25-30cm nicht schadstoffbelastet Geräteinsatz mgl.	1,000	St						
640.	Kernbohrung Stahlbeton Durchm. 100-150mm T 25-30cm nicht schadstoffbelastet Geräteinsatz mgl.	6,000	St						
650.	Kernbohrung Stahlbeton Durchm. 150-200mm T 25-30cm nicht schadstoffbelastet Geräteinsatz mgl.	1,000	St						
660.	Schalung Aussparung T 20-30cm 500-2500cm2 rechteckig Innenwand	7,000	St						
670.	Schalung Aussparung T 20-30cm bis 500cm2 rechteckig Hülsenfundament	3,000	St						
680.	Schalung Aussparung T 30-50cm 500-2500cm2 rechteckig Hülsenfundament	3,000	St						

Bieter	Vergabenummer 04	Datum 24.07.2025
Baumaßnahme 2110 Anbau Mehrzweck-Sporthalle - Freie Schule Anhalt, Köthen		
Leistung 04 erweiterte Rohbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
690.	Schalung Aussparung T 20-30cm 500-2500cm ² rechteckig Deckenpl.	2,000	St						
700.	Schalung Aussparung T 20-30cm 500-2500cm ² rechteckig Deckenpl. oberer Bauwerksabschluss	1,000	St						
710.	Schalung Aussparung T 20-30cm 2500-5000cm ² rechteckig Deckenpl.	2,000	St						
720.	Schalung Aussparung T 20-30cm 2500-5000cm ² rechteckig Deckenpl. oberer Bauwerksabschluss	1,000	St						
730.	Schalung Öffnung T 20-30cm rechteckig Außenwand	45,000	m ²						
740.	Schalung Öffnung T 20-30cm rechteckig Innenwand	15,000	m ²						
750.	Ortbeton Bodenpl. Stahlbeton C30/37 XA1 XC2 WU D 25-50cm	200,000	m ³						
760.	Schalung Fundamentpl. einhäufig H 25-50cm	50,000	m ²						
770.	Ortbeton Sauberkeitsschicht Bodenplatte unbewehrt C8/10 XF1 XA1 D 5cm	580,000	m ²						
780.	Ortbeton Auffüllung unbewehrt C8/10 XF1 XA1	10,000	m ³						
790.	Gleitschicht PE-Folie D 0,5mm 2lagig Sauberkeitsschicht Beton	580,000	m ²						
800.	Perimeterdämmung Bodenpl. Unterseite W2.1-E PS- Hartschaum XPS 0,035W/(mK) D 120mm ds	580,000	m ²						
810.	Gebäudetrennfuge Mineralwolle D 160mm WTH	24,000	m ²						
820.	Aufzugsschachtgrube C 30/37, Stb, h=132 cm	6,000	m ²						
4.3.	Beton-Fertigteile								
10.	Treppenlauf gerade Fertigteile Platten-D 22cm Lauf-B 190cm Steigungen 13 St H 16,4 cm T 30 cm C25/30	1,000	St						
20.	Treppenlauf gerade Fertigteile Platten-D 22cm Lauf-B 150cm Steigungen 8 St H 16,4 cm T 30 cm C25/30	1,000	St						
4.4.	Bewehrung und Einbauteile								
10.	Anschlusskorb 01	2,000	St						
20.	Anschlusskorb 02	1,000	St						
30.	Auflager, Treppenlauf, Podest, Trittschalldämmelement	3,800	m						
40.	Auflager, Treppenlauf, Podest, Trittschalldämmelement	1,500	m						
50.	Auflager, Treppenlauf, Bodenplatte, Lagesicherung	2,000	St						

Bieter	Vergabenummer 04	Datum 24.07.2025
Baumaßnahme 2110 Anbau Mehrzweck-Sporthalle - Freie Schule Anhalt, Köthen		
Leistung 04 erweiterte Rohbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
60.	Auflager, Treppenlauf, Bodenplatte, Trittschalldämmelement	1,500	m						
70.	Fugenausbildung Treppe/Wand	7,500	m						
80.	Einbau Rüsthülsen Aufzug	16,000	St						
90.	Einbau Halfenschienen Aufzug	25,000	m						
100.	Montage- und Lastöse	4,000	St						
110.	Gebäudetrennfuge Mineralwolle D 20mm WTH	35,000	m2						
120.	Fugenband quellfähig Bentonit	25,000	m						
130.	Maueranschlussschiene Stahl verz Profil 25/15 einbauen Beton	40,000	m						
140.	Verwahrkasten/Bewehrungs-Rückbiegeelem. Stahl verz B 15-20cm 2reihig Durchm. 10mm Abst. 15cm Wand Ortbeton	40,000	m						
150.	Verwahrkasten/Bewehrungs-Rückbiegeelem. Stahl verz B 15-20cm 2reihig Durchm. 8mm Abst. 15cm Wand Ortbeton	30,000	m						
160.	Verwahrkasten/Bewehrungs-Rückbiegeelem. Stahl verz B 20-25cm 2reihig Durchm. 10mm Abst. 15cm Wand Ortbeton	25,000	m						
170.	Abschalelement mit Fugenblech Boden/Boden Arbeitsfuge	20,000	m						
180.	Abschalelement mit Fugenblech Wand/Wand Arbeitsfuge	22,000	m						
190.	Abschalelement mit Fugenblech Wand/Wand Sollrissfuge	37,000	m						
200.	Arbeitsfuge verzahnt vertikal Streckmetall für Deckenhöhe 24 cm	20,000	m						
210.	Arbeitsfuge verzahnt Streckmetall b 25cm	14,000	m						
220.	Fugenblech mit vollflächiger Aktivbeschichtung	106,000	m						
230.	Betonstabstahl B500A Durchm. 6-10mm Fundamentplatte	2,400	t						
240.	Betonstabstahl B500A Durchm. 10-16mm Fundamentplatte	37,800	t						
250.	Betonstabstahl B500A Durchm. 6-10mm Decke	13,000	t						
260.	Betonstabstahl B500A Durchm. 10-16mm Decke	10,000	t						
270.	Betonstahlmatte B500A Lagermatte Decke	8,600	t						
280.	Betonstabstahl B500A Durchm. 6-10mm Wand/Stütze/Unterzug	17,300	t						
290.	Betonstabstahl B500A Durchm. 10-16mm Wand/Stütze/Unterzug	7,200	t						
300.	Betonstahlmatte B500A Lagermatte Wand/Stütze/Unterzug	26,000	t						
310.	Betonstabstahl B500A Durchm. 6-10mm Treppenlaufplatte Stufen	0,250	t						

Bieter	Vergabenummer 04	Datum 24.07.2025
Baumaßnahme 2110 Anbau Mehrzweck-Sporthalle - Freie Schule Anhalt, Köthen		
Leistung 04 erweiterte Rohbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
320.	Betonstahl B500A Durchm. 10-16mm Treppenlaufplatte Stufen	0,100	t						
330.	Schlossereinbauteile Kleiseisenteile	1.000,000	kg						
4.5.	Abdichtungsarbeiten								
10.	Standardbesch Prüf. Doku PMBC -Abdi.	1,000	psch						
20.	Untergrund reinigen Stahlbeton Betonreste	400,000	m2						
30.	Grundierung Bitumenemulsion Außenwand	400,000	m2						
40.	Kratzspachtelung PMBC	400,000	m2						
50.	Schlitz/Fehlstelle füllen Außenwand H bis 3,5m Zement- Putzm. B 5 cm T 5 cm	200,000	m						
60.	Abdichtung Wand W2.1-E PMBC D 4mm 2-schichtig Spachtelverf Verstärkungseinlage	400,000	m2						
70.	Anschluss Durchdringung Abdichtung Wand adhäsiv 500-750cm2 W2.1-E PMBC D 4mm 2-schichtig Verstärkungseinlage	20,000	St						
80.	Schutzschicht Abdichtung EPS D 160mm 0,035W/(mK) PW	400,000	m2						
90.	Schutzschicht Abdichtung EPS D 40mm 0,045W/(mK) PW	15,000	m2						
100.	Dichtstreifen TPE für Dehnfugen W2.2-E Schleppstreifen Verstärkungslage B 100mm B 500mm D 2mm	6,000	m						
4.6.	Innenputzarbeiten								
10.	Untergrundvorbereitung Wand	600,000	m2						
20.	Haftbrücke organisch Innenwand Mauerwerk	600,000	m2						
30.	Aufbrennsperre Innenwand	600,000	m2						
40.	Innenputz 2lagig Innenwand UP Kalkzement-Putzm. D 15mm OP Kalkzement-Putzm. gefilzt	600,000	m2						
50.	Zu-Überputzen Schlitze innen Kalkzementputzm. gefilzt D 15mm B 5-10cm	50,000	m						
60.	Putzbewehrung Gittergewebe B bis 50cm Innenwand	50,000	m						
70.	Zulage Kleinflächen <=2,50 m2	30,000	m2						
80.	Trennschnitt	200,000	m						
90.	An-Abschlussprofil Innenputz Stahl verz kunststoffbesch D 15mm	10,000	m						
100.	Putzbewehrung Gittergewebe Innenwand	50,000	m2						
110.	Nachträgl.Putzen Teilflächen innen Kalkzementputzm. gefilzt D 15mm 0,02-0,1m2	10,000	St						

Bieter	Vergabenummer 04	Datum 24.07.2025
Baumaßnahme 2110 Anbau Mehrzweck-Sporthalle - Freie Schule Anhalt, Köthen		
Leistung 04 erweiterte Rohbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
120.	Nachträgl.Putzen Teilflächen innen Gipskalkputz B3 gefilzt D 10mm 0,05-0,15m	50,000	m						
130.	Putzbewehrung Gittergewebe B bis 50cm Innenwand	50,000	m						
5.	Erdung/Grundleitung/Schornstein								
5.1.	Erdungsanlage								
10.	Erdung Fundamenterder 30x3,5 St/tZn	160,000	m						
20.	Erdungsdraht Rd 10 St/tZn	10,000	m						
30.	Erdungsdraht Edelstahl Rd 10	220,000	m						
40.	MV-Klemme NIRO	15,000	St						
50.	Verbinder K-Verbinder (Rd10 bzw. 30x3,5) St/tZn	20,000	St						
60.	Anschlussfahne Edelstahl Rd 10 2,0 m	5,000	St						
70.	Tiefenerder 5m	3,000	St						
80.	Messen/Prüfen Dokumentation	1,000	psch						
5.2.	Ver- und Entsorgungsleitungen AW, Hzg, S								
10.	Abwasserkanal PP-MD Steckverbindung OD DN110 SN16	90,000	m						
20.	Abwasserkanal PP-MD Steckverbindung OD DN150 SN16	35,000	m						
30.	Abzweig PP-MD Abwasserkanal 45Grad Steckverbindung OD DN110 SN16	8,000	St						
40.	Abzweig PP-MD Abwasserkanal 45Grad Steckverbindung OD DN150 SN16	10,000	St						
50.	Bogen PP-MD Abwasserkanal 45Grad Steckverbindung OD DN110 SN16	52,000	St						
60.	Bogen PP-MD Abwasserkanal 45Grad Steckverbindung OD DN150 SN16	20,000	St						
70.	Doppelmuffe PP-MD Abwasserkanal 45Grad Steckverbindung OD DN110 SN16	20,000	St						
80.	Doppelmuffe PP-MD Abwasserkanal 45Grad Steckverbindung OD DN150 SN16	10,000	St						
90.	Bodenelement mit Folienflansch DN110	20,000	St						
100.	Enddeckel Abwasserleitung PP DN/OD110	1,000	St						
110.	Dichtheitsprüfung Wasser oder Druckluft Abwasserkanal PP DN100	130,000	m						
120.	Heizung-Doppelrohr: 50x50/162 mm	80,000	m						

Bieter	Vergabenummer 04	Datum 24.07.2025
Baumaßnahme 2110 Anbau Mehrzweck-Sporthalle - Freie Schule Anhalt, Köthen		
Leistung 04 erweiterte Rohbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
130.	Hauseinführungsbogen 90°	1,000	St						
140.	Verbindungs- muffe (PE-HD Schrumpfmuffe)	3,000	St						
150.	Mauerdichtring für nichtdrückendes Wasser	2,000	St						
160.	Verschraubung/Pressfitting Messing-/CrNi 50 x 1 1/2"	4,000	St						
170.	Befestigung einer Fixpunktmuffe mit Rohrschelle	4,000	St						
180.	NYJ-J 4x25	60,000	m						
190.	NYJ-J 5x2,5 Graben	60,000	m						
200.	PE-HD Rohr für die Kaltwasserleitung, AD 40 mm	160,000	m						
210.	Verschraubung/Rotguss-PE-HD Rohr 40 x 1 1/4"	2,000	St						
220.	Kernbohrung 250 mm herstellen; Stahlbetonwand 240 mm	1,000	St						
230.	Kernbohrung 60 mm	3,000	St						
240.	Gebäudeeinführung bei drückenden Wasser - Standard Mantelrohrdurchmesser: 202 mm	1,000	St						
250.	Trassenwarnband, rot Länge 250 m, Breite 40 mm	1,000	St						
5.3.	Schornsteinanlage								
10.	Grundausstattung 16/16 bestehend aus:	1,000	St						
20.	Säurekittimer 5,5 kg Eimer	2,000	St						
30.	Mantelstein bestehend aus Mantelstein ,	20,000	stgm						

Legende:

OZ, Kurztext, Menge, ME: Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

Zeitansatz, Teilkosten: Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

Löhne: Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

Geräte: Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.