



# Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

**65.2-L-03/25**

**K1080\_Pflanzung von Hecken und Bäumen**

Bauvorhaben

**Pflanzung von Hecken und Bäumen  
an der K1080**

-  
-

Leistung (LV)

**01**

**Los 1: Pflanzung einer 240m langen Hecke in  
4x60m Abschnitten**

Ausführungsbeginn

**k.A.**

Ausführungsende

**k.A.**

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

**k.A.**

Abgabezeit

**k.A.**

Abgabeort

**Altmarkkreis Salzwedel  
Karl-Marx-Str. 32  
29410 Salzwedel**

Zuschlagsfrist

**k.A.**

MwSt.

**19,00 %**

Währung

**EUR**

Seiten ohne Anlage(n)

**Seiten: 18**

Leistungsverzeichnis

## Leistungsverzeichnis

Projekt (65.2-L-03/25)
<b>K1080_Pflanzung von Hecken und Bäumen</b>
Leistung (LV)
<b>01 Los 1: Pflanzung einer 240m langen Hecke in 4x60m Abschnitten</b>

Leistung		
<b>Pflanzung von Hecken und Bäumen an der K1080</b>		
Beschaffungsstelle		
Altmarkkreis Salzwedel	Telefon 03901 840-6708	Ansprechpartner: ...
Hoch-/Tiefbauamt	Fax 03901 840-6599	Herr T. Schulz
Karl-Marx-Straße 32		
29410 Salzwedel	Tobias.Schulz@Altmarkkreis.de	
Planverfasser / Ausschreibung		
	Telefon	
	Fax	
Bauleitung		
Baumwartin	Telefon	Ansprechpartner: ...
	Fax	Frau Duda
	Mobil 0160/91423989	
	Angela.Duda@Altmarkkreis.de	

**Leistungsverzeichnis**

K1080\_Pflanzung von Hecken und Bäumen (65.2-L-03/25)

01	LV	<b>Los 1: Pflanzung einer 240m langen Hecke in 4x60m Abschnitten</b>			
00	Titel	Baustelleneinrichtung			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>00</b>	<b>Titel Baustelleneinrichtung</b>				
<b>00.1</b>	<p><b>Baustelleneinrichtung herstellen</b></p> <p>Geraete, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemaessen Durchfuehrung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und - soweit der Geraeteinsatz nicht gesondert berechnet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafuer notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüero mit Tisch und Stühlen, Unterkuenfte, WC, Werkstaetten, Lagerschuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fernsprechanchluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. fuer die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Zufahrtswege zur Baustelle sowie Lagerplaetze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs fuer die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausfuehren. Flaechen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfuegung gestellten nicht ausreichen. Einholung der erforderlichen Schachtgenehmigungen sowie Genehmigungen zur Grundwasserabsenkung, temp. Umleitung Gewässer (Beantragung Grundwasserabsenkung, Umleitung wird in jeweiliger Position separat vergütet). Einholen der verkehrsrechtlichen Anordnung. Kosten fuer Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geraete, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebuehren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen verguetet. Baustelle von allen Geraeten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flaechen und Wege entsprechend dem urspruenglichen Zustand unter Wahrung der landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemaess herrichten. Verunreinigungen beseitigen. Soweit nicht fuer bestimmte Leistungen gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale fuer alle Leistungen saemtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.</p> <p>Die Abrechnung dieser Leistung erfolgt zu 70 v.H. nach Einrichtung der Baustelle und zu 30 v.H. mit der Schlussrechnung.</p>				
			<b>1 psch</b>		GP .....
					Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

K1080\_Pflanzung von Hecken und Bäumen (65.2-L-03/25)

<b>01</b>	<b>LV</b>	<b>Los 1: Pflanzung einer 240m langen Hecke in 4x60m Abschnitten</b>		
00	Titel	Baustelleneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
<b>00.2</b>	<p><b>Verkehrsführung,-sicherung und -regelung</b></p> <p>Einrichtungen zur Verkehrsführung, -sicherung und -regelung nach StVO und gemäß Baubeschreibung für die Arbeitsstelle und Umleitungsstrecke unter Aufrechterhaltung des Verkehrs aufstellen, ggf. mehrfach umsetzen und abbauen. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Vorhandene Verkehrsschilder entsprechend verkehrsrechtl. Anordnung außer Kraft und wieder in Kraft setzen. Das Abdecken bzw. Außerkraftsetzen von Verkehrszeichen oder Wegweisern hat kontaktlos zu erfolgen. Der Ersatz beschädigter oder abhanden gekommener Teile der Einrichtungen ist eingerechnet. Lichtzeichenanlagen sind nicht eingerechnet. In diese Position sind die Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen inkl. der dafür erforderlichen Beschilderungspläne und weiterer notwendiger Unterlagen einzurechnen (je Straße eine Anordnung).</p> <p>70 v.H. der Pauschale werden nach betriebsfertigem Aufstellen, der Rest nach Beseitigen vergütet.</p>			
		<b>1 Psch</b>		GP .....
<b>Summe Titel 00</b>		<b>Baustelleneinrichtung, Netto: .....</b>		
<b>01</b>	<b>Titel Pflanzenlieferung und Pflanzarbeiten 4x60m Pflanzstreifen (zweireihig)</b>			
	<p><b>Vorbemerkung Pflanzarbeiten</b></p> <p>Es ist beabsichtigt auf dem Flurstück 39, Flur 3 Gemarkung Hagenau eine zweireihige Heckenbepflanzung durchzuführen. Das Flurstück ist von Nord nach Süd ca. 260m lang und von West nach Ost ca. 7,5m breit, siehe Anlage "Planung Heckenpflanzung Flst 39, Fl 3 Gem Hagenau". Die Pflanzung soll in 4 einzelnen eingezäunten Bereichen von 3x60m erfolgen. Die Umzäunung ist ebenfalls durch den AN herzustellen. Die Lage-/Ausführungsbeschreibung ist der Anlage "Planung Heckenpflanzung Flst 39, Fl 3 Gem Hagenau" zu entnehmen. Das Flst. 39, Fl. 3 Gem. Hagenau wird zum Zeitpunkt der Auftragserteilung durch einen Vermesser angezeigt und vermarkt (4 Eckpunkte, sowie der östlichen Grenzverlauf ca. alle 30m). Die Pflanzfläche ist direkt von der nördlich angrenzenden Kreisstraße K1080 zu erreichen und mit entsprechender Technik befahrbar, siehe Anlage "Planung Heckenpflanzung Flst 39, Fl 3 Gem Hagenau".</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

K1080\_Pflanzung von Hecken und Bäumen (65.2-L-03/25)

01	LV	<b>Los 1: Pflanzung einer 240m langen Hecke in 4x60m Abschnitten</b>		
01	Titel	Pflanzenlieferung und Pflanzarbeiten 4x60m Pflanzstreifen (zweireihig)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Vor Beginn der Pflanzarbeiten hat eine örtliche Einweisung durch den Auftraggeber zu erfolgen. Hierbei erfolgen die genauen Angaben zur Lage und dem Pflanzplan. Der geplante Beginn der Arbeiten ist dem AG daher min. 3 Tage vorher anzuzeigen. Baumwartin Frau Duda 016091423989.</p> <p>Der Transport der Pflanzen (ggf. mit Zwischenlagerung inkl. Einschlagen), sowie alle weiteren Materialien zu den Pflanzorten sind mit in die Einheitspreise einzurechnen und werden nicht separat vergütet.</p> <p>Auf dem Transport beschädigten Triebe sind zu entfernen. Die Wurzeln sind für den Transport und zur Zwischenlagerung feucht zu halten. Trockene Ballenpflanzen vor dem Einsetzen gründlich tauchen. Vor der Pflanzung erfolgt eine Begutachtung der Pflanzen durch den AG am Ort der Leistungserbringung. Kranke und geschädigte Pflanzen und jene, die nicht dem Leistungsverzeichnis entsprechen, werden nicht zur Pflanzung freigegeben und sind durch den AN auf eigene Kosten zu ersetzen. Es ist auf qualitativ einwandfreie Ware zu achten, welche mit den am Pflanzort auftretenden Bedingungen gut zurecht kommen und eine hohe Anwuchsgarantie haben. Alle ausgeschriebenen Arten sind an den Pflanztag vorzuhalten, da eine gemischte Bepflanzung erfolgen soll. Aus organisatorischen Gründen bleibt dem AN frei die einzelnen Sorten nacheinander zu pflanzen. Ein sich daraus ergebener Mehraufwand geht zu Lasten des AN.</p> <p>Fachgemäßer Rückschnitt der Triebe und Wurzeln, soweit erforderlich.</p> <p>Hilfsmittel, die für den Transport notwendig waren, wie Stäbe, Töpfe und Bindemittel, sind zu entfernen und gehen in Eigentum des AN über.</p> <p>Informationen bzgl. der Abnahme und Gewährleistung sind den Hinweisen zur Pflege zu entnehmen.</p>			Übertrag: .....
<b>01.1</b>	<p><b>Schwarzer Holunder (Sambucus nigra)</b> Schwarzer Holunder (Sambucus nigra) liefern, Triebe min. 60cm hoch, Containerware</p>	<b>144 St</b>	EP .....	GP .....
				Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

K1080\_Pflanzung von Hecken und Bäumen (65.2-L-03/25)

<b>01</b>	<b>LV</b>	<b>Los 1: Pflanzung einer 240m langen Hecke in 4x60m Abschnitten</b>		
01	Titel	Pflanzenlieferung und Pflanzarbeiten 4x60m Pflanzstreifen (zweireihig)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag: .....	
<b>01.2</b>	<b>Blutroter Hartriegel (Cornus sanguinea)</b> Blutroter Hartriegel (Cornus sanguinea) liefern, Triebe min. 60cm hoch, Containerware	<b>144 St</b>	EP .....	GP .....
<b>01.3</b>	<b>Schlehe (Prunus spinosa)</b> Schlehe (Prunus spinosa) liefern, Triebe min. 60cm hoch, Containerware	<b>192 St</b>	EP .....	GP .....
<b>01.4</b>	<b>Hunds-Rose (Rosa canina)</b> Hunds-Rose (Rosa canina) liefern, Triebe min. 60cm hoch, Containerware	<b>192 St</b>	EP .....	GP .....
<b>01.5</b>	<b>Zweigrifflicher Weißdorn (Crataegus laevigata)</b> Zweigrifflicher Weißdorn (Crataegus laevigata) liefern, Triebe min. 60cm hoch, Containerware	<b>144 St</b>	EP .....	GP .....
<b>01.6</b>	<b>Gemeiner Schneeball (Viburnum opulus)</b> Gemeiner Schneeball (Viburnum opulus) liefern, Triebe min. 60cm hoch, Containerware	<b>144 St</b>	EP .....	GP .....
<b>01.7</b>	<b>Vegetationsfläche vorbereiten, geschlossene Pflanzdecke</b> Herstellung eines durchgehenden Pflanzgrabens Vegetationsfläche vorbereiten (ehemals bewirtschafteter Acker, ggf. geschlossene Pflanzendecke) 4x 60m Streifen von je 2m Breite 50cm tief auflockern (mittig im einzuzäunenden Bereich) Aufwuchs entfernen, Auflockern und Unrat entsorgen	<b>480 m²</b>	EP .....	GP .....
			Übertrag: .....	

**Leistungsverzeichnis**

K1080\_Pflanzung von Hecken und Bäumen (65.2-L-03/25)

<b>01</b>	<b>LV</b>	<b>Los 1: Pflanzung einer 240m langen Hecke in 4x60m Abschnitten</b>		
01	Titel	Pflanzenlieferung und Pflanzarbeiten 4x60m Pflanzstreifen (zweireihig)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
<b>01.8</b>	<p><b>Gehölz pflanzen, zweireihig</b></p> <p>Gehölze pflanzen, zweireihig nach örtlicher Einweisung durch den AG;                  Pflanzloch ausheben und wieder verfüllen;                  Pflanzung in 2 Reihen, versetzt, auf den vorbereiteten Streifen:                  Reihenabstand: ca. 100 cm,                  Pflanzenabstand in der Reihe: ca. 40–50 cm;                  Pflanzen mit ausreichender Wurzelraumöffnung einsetzen;                  Wurzeln Schneiden, Lockern; Entfernen von beschädigten Wurzeln;                  Pflanzschnitt bei Bedarf (besonders bei laubabwerfenden Arten zur Förderung des Neuaustriebs);                  Boden gut andrücken, um Hohlräume zu vermeiden;                  jede Pflanze mit 10–15 l Wasser einschlämmen;                  Gehölz liefern wird gesondert vergütet</p>	<b>960 St</b>	EP .....	GP .....
<b>01.9</b>	<p><b>Bewässerungsrand anlegen</b></p> <p>Bewässerungsrand anlegen                  in den vier 60m Abschnitte analog der vorbereiteten Vegetationsfläche (2m breit) ringumlaufenden, min. 10cm hoch</p>	<b>496 m</b>	EP .....	GP .....
<b>01.10</b>	<p><b>Mulchscheibe erstellen</b></p> <p>Pflanzscheibe vom Gehölz gegen Fremdaufwuchs und vor Austrocknung schützen, Durchmesser min. 25cm;                  Mulchscheibe aus einzelne runde Kokosmatten oder flächige Kokosmatte (vorbereitete Vegetationsfläche, 480 m²) herstellen;                  kein Rindenmulch</p>	<b>960 St</b>	EP .....	GP .....
<b>01.11</b>	<p><b>Wildzaun liefern und erstellen</b></p> <p>4 Bereiche mittels Wildzaun einzäunen, liefern und erstellen (je 60m lang und 3m breit);                  -je Bereich mittig eine Zugangstür aus Stahl mit 2 Pfosten aus Stahl mit robusten Scharnieren und Verschluss, Lichte Weite min. 90 cm, Höhe min.160 cm, westliche Seite                  -Wildzaun: Drahtgeflechtzaun; Höhe 160cm; Maschenbreite 30cm, 4x unterschiedliche Maschenhöhen (5cm, 10cm, 15cm, 20cm); min. Drahtstärken: oben/unten Ø 2mm, innen Ø 1,6mm;                  feuerverzinkt und langlebig</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

K1080\_Pflanzung von Hecken und Bäumen (65.2-L-03/25)

<b>01</b>	<b>LV</b>	<b>Los 1: Pflanzung einer 240m langen Hecke in 4x60m Abschnitten</b>		
01	Titel	Pflanzenlieferung und Pflanzarbeiten 4x60m Pflanzstreifen (zweireihig)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
	-Baumpfahl rund mit Spitze Durchmesser: min. 8cm, Länge min. 200mm cm, Kiefer/Fichte, Kdi Klasse III imprägniert, oben gefast oder verzinkte Stahlprofilpfosten, Materialstärke min. 1,5mm, Länge min. 200cm; Pfahlabstand max. 3m; Eckpfähle mit Streben ausführen -inkl. Befestigungsmaterial	<b>504 m</b>	EP .....	GP .....
<b>01.12</b>	<b>Greifvogelstange liefern und setzen</b> Greifvogelstange liefern und einbauen, Unterkonstruktion der Greifvogelstange mit zwei Pfosten aus Hartholz (Robinie oder Eiche), Pfosten halbrund oder Vierkant, Pfostenquerschnitt min. 10 x 10 cm, Pfostenlänge 2,00 m, Bodeneinstand min. 0,70 m, als Zweibock standfest aufstellen, Zwischen den beiden Pfosten Greifvogelstange aus geschältem Nadelholz, Länge 5,00 m, Bodenabstand ca. 0,50 m, Zopf- DU 8 bis 10cm, verankern, Pfosten und Greifvogelstange beidseitig mit drei Halbrundhölzern aus Nadelholz, geschält, DU 10 cm kraftschlüssig verbinden, Höhe der Greifvogelstange über Geländeneiveau min. 5,50 m, auf dem Stangenende ein halbrundes Querholz, Länge ca. 50 cm, Zopf-DU 5-6 cm mit zwei Streben kippsicher befestigen und rechtwinklig zur Pflanzachse ausrichten Standorte gleichmäßig verteilt nach örtlicher Einweisung	<b>2 St</b>	EP .....	GP .....
<b>Summe Titel 01</b>				
	<b>Pflanzenlieferung und Pflanzarbeiten 4x60m Pflanzstreifen (zweireihig...</b>			.....
<b>02</b>	<b>Titel Fertigstellungspflege</b>			
	<b>Fertigstellung gemäß DIN 18916</b> Die Fertigstellung gemäß DIN 18916 von Gehölz- und Staudenpflanzungen erfolgt bis zum abnahmefähigen Zustand durch Fertigstellungspflege. Diese hat zum Ziel, einen Zustand zu erreichen, der bei anschließenden Pflegemaßnahmen nach DIN 18919 die gesicherte Weiterentwicklung ermöglicht. Sie umfasst alle Leistungen, die jeweils zur Erzielung eines abnahmefähigen Zustandes erforderlich sind. Zeitraum: 1 Vegetationsperiode, bis zur Endabnahme. Alle Arbeitsgänge sind jeweils vorher schriftlich beim AG anzuzeigen und bestätigen zu lassen.			
				Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

K1080\_Pflanzung von Hecken und Bäumen (65.2-L-03/25)

01	LV	<b>Los 1: Pflanzung einer 240m langen Hecke in 4x60m Abschnitten</b>		
02	Titel	Fertigstellungspflege		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
	<p><b>Hinweis</b></p> <p>Der Beginn der einzelnen Pflegegänge ist dem Auftraggeber jeweils mind. einen Tag vorher anzuzeigen. Baumwartin Frau Duda 016091423989. In Abhängigkeit des Bedarfs (erneuter Aufwuchs und zu erwartende Arbeiten) behält sich der AG vor, dem Pflegegang bei zu kurzen Abständen nicht frei zu geben. Pflegegänge werden nur anerkannt, wenn nach deren Abschluss eine von dem Auftraggeber unterschriebene Abnahme bestätigt vorliegt.</p> <p>Entstehen Kosten, welche nicht durch die in diesem LV beschriebenen Leistungen abgedeckt sind, z.B. durch witterungsbedingt zusätzlich notwendige Wässerungsgänge oder chemische Schädlingsbekämpfung, so sind diese vorher schriftlich zu benennen und durch den Auftraggeber freizugeben.</p> <p>Voraussichtlicher Gewährleistungszeitraum:                  Pflanzung: Dez2025                  Ende der Fertigstellungspflege: 01. Jan 2027                  Ende der Entwicklungspflege: 01. Jan 2029</p> <p>Der Zeitpunkt der Abnahme wird durch den Auftraggeber bestimmt. Zum Zeitpunkt der Abnahme darf die Ausfallquote nicht höher als 20% der Gesamtanzahl liegen. Weiter dürfen keine Lücken größer als 3,5m vorhanden sein. In diesen Fällen sind die Lücken nachzupflanzen, sowie die Pflanzung wieder auf min. 90% aufzustocken.</p> <p>Sollte eine Sorte komplett ausfallen, ist mit dem Auftraggeber abzusprechen, ob auf eine Sorte mit höheren Anwuchswahrscheinlichkeiten gewechselt werden kann.</p> <p><b>Nebenleistungen</b></p> <p>Nebenleistungen                  Die nachfolgend aufgeführten Leistungen gehören zum Leistungsumfang:                  Für die Fertigstellung- und Entwicklungspflege bei jedem Pflegegang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) das Überprüfen un Wiederherstellen der Schutzvorrichtung (Wildzaun),</li> <li>b) das Entfernen zurückgetrockneten Holzes,</li> <li>c) das Durchführen erforderlicher Korrekturschnitte,</li> <li>d) das Aufrichten und Antreten schief gedrückter oder durch Frost gehobener Gehölze,</li> <li>e) das Wiederherstellen oder Nachbessern der Bewässerungsränder und Pflanzstreifen.</li> </ul>			
				Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

K1080\_Pflanzung von Hecken und Bäumen (65.2-L-03/25)

01	LV	<b>Los 1: Pflanzung einer 240m langen Hecke in 4x60m Abschnitten</b>		
02	Titel	Fertigstellungspflege		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
	<b>Wässern der Gehölze und aller Pflanzflächen</b>			
	<p>Wässern der Gehölze und Pflanzflächen.                  Der Beginn der einzelnen Wässerungsgänge ist dem Auftraggeber mind. einen Tag zuvor anzuzeigen.                  Wässerungsgänge werden nur anerkannt, wenn nach Abschluß der Wässerungsgänge eine vom Auftraggeber unterschriebene Abnahme vorliegt.                  Der AN ist verpflichtet, bei extremer Trockenheit, wenn die ausgeschriebenen Wässergänge nicht ausreichen, schriftlich die Notwendigkeit weiterer Wässerungsgänge zu fordern.                  Als Richtwerte je Wässerungsgang sind in die Pflanzflächen einzukalkulieren:                  Hochstämme: 100l                  Solitärsträucher, Heister: 15l  <u>Sträucher, Jungpflanzen: 10l</u>                  Bodendecker: 25l / m<sup>2</sup>                  Die vorgesehene Wassermenge ist je Wässerungsgang in der Regel in zwei bis drei Gaben auszubringen. Sollten die Wässerungsgänge aus witterungstechnischen Gründen (genug Niederschlag) nicht erfolgen, besteht auch kein Anspruch auf eine Vergütung.</p>			
02.1	<b>Wässerung Gehölz</b>			
	<p>Wasser liefern und Gehölze wässern,                  in 10 Arbeitsgängen während der Fertigstellungspflege.                  10 l / Gehölz, insgesamt 100 l pro Pflanze                  Wasser liefern.</p>			
		<b>960 St</b>	EP .....	GP .....
02.2	<b>Gehölz 1. Pflegegang Fertigpflege Mähen/Sensen</b>			
	<p>Erster Pflegegang während der Fertigstellungspflege                  je 60m Abschnitt mit 3m Breite (180m<sup>2</sup>);                  Mulchfläche instandhalten, ggf. auffüllen/ersetzen, Unkraut entfernen;                  eingezäunten Bereich mähen/sensen (60m<sup>2</sup>);                  Unrat aufnehmen;                  Unrat und Schnittgut geht in Eigentum des AN über und ist fachgerecht zu entsorgen;                  Nebenleistungen sind zu beachten;                  Wässern wird gesondert vergütet</p>			
		<b>4 St</b>	EP .....	GP .....
				Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

K1080\_Pflanzung von Hecken und Bäumen (65.2-L-03/25)

01	LV	<b>Los 1: Pflanzung einer 240m langen Hecke in 4x60m Abschnitten</b>		
02	Titel	Fertigstellungspflege		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
<b>02.3</b>	<p><b>Gehölz 2. Pflegegang Fertigspflege Mähen/Sensen</b>                      Zweiter Pflegegang während der Fertigstellungspflege je 60m Abschnitt mit 3m Breite (180m<sup>2</sup>);                      Mulchfläche instandhalten, ggf. auffüllen/ersetzen, Unkraut entfernen;                      eingezäunten Bereich mähen/sensen (60m<sup>2</sup>);                      Unrat aufnehmen;                      Unrat und Schnittgut geht in Eigentum des AN über und ist fachgerecht zu entsorgen;                      Nebenleistungen sind zu beachten;                      Wässern wird gesondert vergütet</p>	<b>4 St</b>	EP .....	GP .....
<b>02.4</b>	<p><b>Gehölz 3. Pflegegang Fertigspflege Mähen/Sensen</b>                      Dritte Pflegegang während der Fertigstellungspflege je 60m Abschnitt mit 3m Breite (180m<sup>2</sup>);                      Mulchfläche instandhalten, ggf. auffüllen/ersetzen, Unkraut entfernen;                      eingezäunten Bereich mähen/sensen (60m<sup>2</sup>);                      Unrat aufnehmen;                      Unrat und Schnittgut geht in Eigentum des AN über und ist fachgerecht zu entsorgen;                      Nebenleistungen sind zu beachten;                      Wässern wird gesondert vergütet</p>	<b>4 St</b>	EP .....	GP .....
<b>Summe Titel 02</b>			<b>Fertigstellungspflege, Netto:</b>	.....
<b>03</b>	<b>Titel Entwicklungspflege 1. Jahr</b>			
	<p><b>Hinweis</b>                      Der Beginn der einzelnen Pflegegänge ist dem Auftraggeber jeweils mind. einen Tag vorher anzuzeigen. Baumwartin Frau Duda 016091423989. In Abhängigkeit des Bedarfs (erneuter Aufwuchs und zu erwartende Arbeiten) behält sich der AG vor, dem Pflegegang bei zu kurzen Abständen nicht frei zu geben. Pflegegänge werden nur anerkannt, wenn nach deren Abschluss eine von dem Auftraggeber unterschriebene Abnahme bestätigt vorliegt.                      Entstehen Kosten, welche nicht durch die in diesem LV beschriebenen Leistungen abgedeckt sind, z.B. durch witterungsbedingt zusätzlich notwendige Wässerungsgänge oder chemische Schädlingsbekämpfung, so sind diese vorher schriftlich zu benennen und durch den Auftraggeber freizugeben.</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

K1080\_Pflanzung von Hecken und Bäumen (65.2-L-03/25)

01	LV	<b>Los 1: Pflanzung einer 240m langen Hecke in 4x60m Abschnitten</b>		
03	Titel	Entwicklungspflege 1. Jahr		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
	<p>Voraussichtlicher Gewährleistungszeitraum:                  Pflanzung: Dez2025                  Ende der Fertigstellungspflege: 01. Jan 2027                  Ende der Entwicklungspflege: 01. Jan 2029</p> <p>Der Zeitpunkt der Abnahme wird durch den Auftraggeber bestimmt. Zum Zeitpunkt der Abnahme darf die Ausfallquote nicht höher als 20% der Gesamtanzahl liegen. Weiter dürfen keine Lücken größer als 3,5m vorhanden sein. In diesen Fällen sind die Lücken nachzupflanzen, sowie die Pflanzung wieder auf min. 90% aufzustocken.                  Sollte eine Sorte komplett ausfallen, ist mit dem Auftraggeber abzusprechen, ob auf eine Sorte mit höheren Anwuchswahrscheinlichkeiten gewechselt werden kann.</p> <p><b>Nebenleistungen</b>                  Nebenleistungen                  Die nachfolgend aufgeführten Leistungen gehören zum Leistungsumfang:                  Für die Fertigstellung- und Entwicklungspflege bei jedem Pflegegang:                  a) das Überprüfen un Wiederherstellen der Schutzvorrichtung (Wildzaun),                  b) das Entfernen zurückgetrockneten Holzes,                  c) das Durchführen erforderlicher Korrekturschnitte,                  d) das Aufrichten und Antreten schief gedrückter oder durch Frost gehobener Gehölze,                  e) das Wiederherstellen oder Nachbessern der Bewässerungsränder und Pflanzstreifen.</p> <p><b>Wässern der Gehölze und aller Pflanzflächen</b>                   Wässern der Gehölze und Pflanzflächen.                  Der Beginn der einzelnen Wässerungsgänge ist dem Auftraggeber mind. einen Tag zuvor anzuzeigen.                  Wässerungsgänge werden nur anerkannt, wenn nach Abschluß der Wässerungsgänge eine vom Auftraggeber unterschriebene Abnahme vorliegt.                  Der AN ist verpflichtet, bei extremer Trockenheit, wenn die ausgeschriebenen Wässergänge nicht ausreichen, schriftlich die Notwendigkeit weiterer Wässerungsgänge zu fordern.                  Als Richtwerte je Wässerungsgang sind in die Pflanzflächen einzukalkulieren:                  Hochstämme: 100l                  Solitärsträucher, Heister: 15l</p>			
				Übertrag: .....

- Fortsetzung auf nächster Seite -

**Leistungsverzeichnis**

K1080\_Pflanzung von Hecken und Bäumen (65.2-L-03/25)

<b>01</b>	<b>LV</b>	<b>Los 1: Pflanzung einer 240m langen Hecke in 4x60m Abschnitten</b>		
03	Titel	Entwicklungspflege 1. Jahr		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
	<p><u>Sträucher, Jungpflanzen: 10l</u>                  Bodendecker: 25l / m<sup>2</sup>                  Die vorgesehene Wassermenge ist je Wässerungsgang in der Regel in zwei bis drei Gaben auszubringen. Sollten die Wässerungsgänge aus witterungstechnischen Gründen (genug Niederschlag) nicht erfolgen, besteht auch kein Anspruch auf eine Vergütung.</p>			
<b>03.1</b>	<b>Wässerung Gehölz</b>			
	<p>Wasser liefern und Gehölze wässern, in 10 Arbeitsgängen während der Fertigstellungspflege. 10 l / Gehölz, insgesamt 100 l pro Pflanze Wasser liefern.</p>			
		<b>960 St</b>	EP .....	GP .....
<b>03.2</b>	<b>Gehölz 1. Pflegegang 1.Pflegejahr Mähen/Sensen</b>			
	<p>Erster Pflegegang während der Entwicklungspflege 1. Jahr je 60m Abschnitt mit 3m Breite (180m<sup>2</sup>); Mulchfläche instandhalten, ggf. auffüllen/ersetzen, Unkraut entfernen; eingezäunten Bereich mähen/sensen (60m<sup>2</sup>); Unrat aufnehmen; Unrat und Schnittgut geht in Eigentum des AN über und ist fachgerecht zu entsorgen; Nebenleistungen sind zu beachten; Wässern wird gesondert vergütet</p>			
		<b>4 St</b>	EP .....	GP .....
<b>03.3</b>	<b>Gehölz 2. Pflegegang 1.Pflegejahr Mähen/Sensen</b>			
	<p>Zweiter Pflegegang während der Entwicklungspflege 1. Jahr je 60m Abschnitt mit 3m Breite (180m<sup>2</sup>); Mulchfläche instandhalten, ggf. auffüllen/ersetzen, Unkraut entfernen; eingezäunten Bereich mähen/sensen (60m<sup>2</sup>); Unrat aufnehmen; Unrat und Schnittgut geht in Eigentum des AN über und ist fachgerecht zu entsorgen; Nebenleistungen sind zu beachten; Wässern wird gesondert vergütet</p>			
		<b>4 St</b>	EP .....	GP .....
				Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

K1080\_Pflanzung von Hecken und Bäumen (65.2-L-03/25)

<b>01</b>	<b>LV</b>	<b>Los 1: Pflanzung einer 240m langen Hecke in 4x60m Abschnitten</b>		
03	Titel	Entwicklungspflege 1. Jahr		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
<b>03.4</b>	<p><b>Gehölz 3. Pflegegang 1. Pflegejahr Mähen/Sensen</b></p> <p>Dritter Pflegegang während der Entwicklungspflege 1. Jahr je 60m Abschnitt mit 3m Breite (180m<sup>2</sup>);                  Mulchfläche instandhalten, ggf. auffüllen/ersetzen, Unkraut entfernen;                  eingezäunten Bereich mähen/sensen (60m<sup>2</sup>);                  Unrat aufnehmen;                  Unrat und Schnittgut geht in Eigentum des AN über und ist fachgerecht zu entsorgen;                  Nebenleistungen sind zu beachten;                  Wässern wird gesondert vergütet</p>	<b>4 St</b>	EP .....	GP .....
<b>Summe Titel 03</b>		<b>Entwicklungspflege 1. Jahr, Netto: .....</b>		
<b>04</b>	<b>Titel Entwicklungspflege 2. Jahr</b>			
	<p><b>Hinweis</b></p> <p>Der Beginn der einzelnen Pflegegänge ist dem Auftraggeber jeweils mind. einen Tag vorher anzuzeigen. Baumwartin Frau Duda 016091423989. In Abhängigkeit des Bedarfs (erneuter Aufwuchs und zu erwartende Arbeiten) behält sich der AG vor, dem Pflegegang bei zu kurzen Abständen nicht frei zu geben. Pflegegänge werden nur anerkannt, wenn nach deren Abschluss eine von dem Auftraggeber unterschriebene Abnahme bestätigt vorliegt.</p> <p>Entstehen Kosten, welche nicht durch die in diesem LV beschriebenen Leistungen abgedeckt sind, z.B. durch witterungsbedingt zusätzlich notwendige Wässerungsgänge oder chemische Schädlingsbekämpfung, so sind diese vorher schriftlich zu benennen und durch den Auftraggeber freizugeben.</p> <p>Voraussichtlicher Gewährleistungszeitraum:                  Pflanzung: Dez2025                  Ende der Fertigstellungspflege: 01. Jan 2027                  Ende der Entwicklungspflege: 01. Jan 2029</p> <p>Der Zeitpunkt der Abnahme wird durch den Auftraggeber bestimmt. Zum Zeitpunkt der Abnahme darf die Ausfallquote nicht höher als 20% der Gesamtanzahl liegen. Weiter dürfen</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -	Übertrag: .....		

**Leistungsverzeichnis**

K1080\_Pflanzung von Hecken und Bäumen (65.2-L-03/25)

01 04	LV Titel	<b>Los 1: Pflanzung einer 240m langen Hecke in 4x60m Abschnitten</b> Entwicklungspflege 2. Jahr		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>keine Lücken größer als 3,5m vorhanden sein. In diesen Fällen sind die Lücken nachzupflanzen, sowie die Pflanzung wieder auf min. 90% aufzustocken. Sollte eine Sorte komplett ausfallen, ist mit dem Auftraggeber abzusprechen, ob auf eine Sorte mit höheren Anwuchswahrscheinlichkeiten gewechselt werden kann.</p> <p><b>Nebenleistungen</b> Nebenleistungen Die nachfolgend aufgeführten Leistungen gehören zum Leistungsumfang: Für die Fertigstellung- und Entwicklungspflege bei jedem Pflegegang: a) das Überprüfen un Wiederherstellen der Schutzvorrichtung (Wildzaun), b) das Entfernen zurückgetrockneten Holzes, c) das Durchführen erforderlicher Korrekturschnitte, d) das Aufrichten und Antreten schief gedrückter oder durch Frost gehobener Gehölze, e) das Wiederherstellen oder Nachbessern der Bewässerungsränder und Pflanzstreifen.</p> <p><b>Wässern der Gehölze und aller Pflanzflächen</b>  Wässern der Gehölze und Pflanzflächen. Der Beginn der einzelnen Wässerungsgänge ist dem Auftraggeber mind. einen Tag zuvor anzuzeigen. Wässerungsgänge werden nur anerkannt, wenn nach Abschluß der Wässerungsgänge eine vom Auftraggeber unterschriebene Abnahme vorliegt. Der AN ist verpflichtet, bei extremer Trockenheit, wenn die ausgeschriebenen Wässergänge nicht ausreichen, schriftlich die Notwendigkeit weiterer Wässerungsgänge zu fordern. Als Richtwerte je Wässerungsgang sind in die Pflanzflächen einzukalkulieren: Hochstämme: 100l Solitärsträucher, Heister: 15l <u>Sträucher, Jungpflanzen: 10l</u> Bodendecker: 25l / m<sup>2</sup> Die vorgesehene Wassermenge ist je Wässerungsgang in der Regel in zwei bis drei Gaben auszubringen. Sollten die Wässerungsgänge aus witterungstechnischen Gründen (genug Niederschlag) nicht erfolgen, besteht auch kein Anspruch auf eine Vergütung.</p>			Übertrag: .....
				Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

K1080\_Pflanzung von Hecken und Bäumen (65.2-L-03/25)

01	LV	<b>Los 1: Pflanzung einer 240m langen Hecke in 4x60m Abschnitten</b>		
04	Titel	Entwicklungspflege 2. Jahr		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
<b>04.1</b>	<b>Wässerung Gehölz</b>			
	Wasser liefern und Gehölze wässern, in 10 Arbeitsgängen während der Fertigstellungspflege. 10 l / Gehölz, insgesamt 100 l pro Pflanze Wasser liefern.	<b>960 St</b>	EP .....	GP .....
<b>04.2</b>	<b>Gehölz 1. Pflegegang 2. Pflegejahr Mähen/Sensen</b>			
	Erster Pflegegang während der Entwicklungspflege 2. Jahr je 60m Abschnitt mit 3m Breite (180m <sup>2</sup> ); Mulchfläche instandhalten, ggf. auffüllen/ersetzen, Unkraut entfernen; eingezäunten Bereich mähen/sensen (60m <sup>2</sup> ); Unrat aufnehmen; Unrat und Schnittgut geht in Eigentum des AN über und ist fachgerecht zu entsorgen; Nebenleistungen sind zu beachten; Wässern wird gesondert vergütet	<b>4 St</b>	EP .....	GP .....
<b>04.3</b>	<b>Gehölz 2. Pflegegang 2. Pflegejahr Mähen/Sensen</b>			
	Zweiter Pflegegang während der Entwicklungspflege 2. Jahr je 60m Abschnitt mit 3m Breite (180m <sup>2</sup> ); Mulchfläche instandhalten, ggf. auffüllen/ersetzen, Unkraut entfernen; eingezäunten Bereich mähen/sensen (60m <sup>2</sup> ); Unrat aufnehmen; Unrat und Schnittgut geht in Eigentum des AN über und ist fachgerecht zu entsorgen; Nebenleistungen sind zu beachten; Wässern wird gesondert vergütet	<b>4 St</b>	EP .....	GP .....
<b>04.4</b>	<b>Gehölz 3. Pflegegang 2. Pflegejahr Mähen/Sensen</b>			
	Dritter Pflegegang während der Entwicklungspflege 2. Jahr je 60m Abschnitt mit 3m Breite (180m <sup>2</sup> ); Mulchfläche instandhalten, ggf. auffüllen/ersetzen, Unkraut entfernen;			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

K1080\_Pflanzung von Hecken und Bäumen (65.2-L-03/25)

01	LV	<b>Los 1: Pflanzung einer 240m langen Hecke in 4x60m Abschnitten</b>		
04	Titel	Entwicklungspflege 2. Jahr		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
	eingezäunten Bereich mähen/sensen (60m <sup>2</sup> ); Unrat aufnehmen; Unrat und Schnittgut geht in Eigentum des AN über und ist fachgerecht zu entsorgen; Nebenleistungen sind zu beachten; Wässern wird gesondert vergütet	4 St	EP .....	GP .....
<b>Summe Titel 04</b>			<b>Entwicklungspflege 2. Jahr, Netto: .....</b>	

## LV-Zusammenfassung

K1080\_Pflanzung von Hecken und Bäumen (65.2-L-03/25)

01 LV Los 1: Pflanzung einer 240m langen Hecke in 4x60m Abschnitten				
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
00	Titel	Baustelleneinrichtung	3	.....
01	Titel	Pflanzenlieferung und Pflanzarbeiten 4x60m Pflanzstre...	4	.....
02	Titel	Fertigstellungspflege	8	.....
03	Titel	Entwicklungspflege 1. Jahr	11	.....
04	Titel	Entwicklungspflege 2. Jahr	14	.....
<b>Summe LV 01 Los 1: Pflanzung einer 240m langen Hecke in 4x60m Abschnitten</b>				
<b>Angebotssumme, Netto:</b>			EUR	.....
zzgl. MwSt. (19,0 %):			EUR	.....
<b><u>Angebotssumme, Brutto:</u></b>			EUR	<u>.....</u>