Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

65.2-L-03/25

K1080_Pflanzung von Hecken und Bäumen

Bauvorhaben

Pflanzung von Hecken und Bäumen an der K1080

-

-

Leistung (LV)

02

Los 2: Pflanzung von 112 Bäumen an der K1080

Ausführungsbeginn	Ausführungsende
k.A.	**k.A.**

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin	Abgabezeit
k.A.	**k.A.**

Abgabeort

Zuschlagsfrist

k.A.

MwSt.	Währung
19,00 %	**EUR**

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 18

Leistungsverzeichnis

Projekt (65.2-L-03/25)

K1080_Pflanzung von Hecken und Bäumen

Leistung (LV)

02 Los 2: Pflanzung von 112 Bäumen an der K1080

Leistung

Pflanzung von Hecken und Bäumen an der K1080

Beschaffungsstelle

Altmarkkreis Salzwedel	Telefon 03901 840-6708	Ansprechpartner: ...
Hoch-/Tiefbauamt	Fax 03901 840-6599	Herr T. Schulz
Karl-Marx-Straße 32		
29410 Salzwedel	Tobias.Schulz@Altmarkkreis.de	

Planverfasser / Ausschreibung

Telefon

Fax

Bauleitung

Baumwartin	Telefon	Ansprechpartner: ...
	Fax	Frau Duda
	Mobil 0160/91423989	
	Angela.Duda@Altmarkkreis.de	

Leistungsverzeichnis

K1080_Pflanzung von Hecken und Bäumen (65.2-L-03/25)

02	**LV**	**Los 2: Pflanzung von 112 Bäumen an der K1080**
00	Titel	Baustelleneinrichtung

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

00 Titel Baustelleneinrichtung

00.1 Baustelleneinrichtung herstellen

Geraete, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemaessen Durchfuehrung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und - soweit der Geraeteeinsatz nicht gesondert berechnet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafuer notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen.
Baubuero mit Tisch und Stühlen, Unterkuenfte, WC, Werkstaetten, Lagerschuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten.
Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. fuer die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen.
Bei Bedarf Zufahrtswege zur Baustelle sowie Lagerplaetze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen.
Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs fuer die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausfuehren.
Flaechen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfuegung gestellten nicht ausreichen.
Einholung der erforderlichen Schachtgenehmigungen sowie Genehmigungen zur Grundwasserabsenkung, temp. Umleitung Gewässer (Beantragung Grundwasserabsenkung, Umleitung wird in jeweiliger Position separat vergütet).
Einholen der verkehrsrechtlichen Anordnung.
Kosten fuer Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geraete, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebuehren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen verguetet.
Baustelle von allen Geraeten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. raeumen.
Benutzte Flaechen und Wege entsprechend dem urspruenglichen Zustand unter Wahrung der landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemaess herrichten. Verunreinigungen beseitigen.
Soweit nicht fuer bestimmte Leistungen gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale fuer alle Leistungen saemtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.

Die Abrechnung dieser Leistung erfolgt zu 70 v.H. nach Einrichtung der Baustelle und zu 30 v.H. mit der Schlussrechnung.

1 psch GP .....

Übertrag: .....

Leistungsverzeichnis

02 LV Los 2: Pflanzung von 112 Bäumen an der K1080

00 Titel Baustelleneinrichtung

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

00.2 Verkehrsführung,-sicherung und -regelung

Einrichtungen zur Verkehrsführung, -sicherung und -regelung nach StVO und gemäß Baubeschreibung für die Arbeitsstelle und Umleitungsstrecke unter Aufrechterhaltung des Verkehrs aufstellen, ggf. mehrfach umsetzen und abbauen.
Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen.
Vorhandene Verkehrsschilder entsprechend verkehrsrechtl. Anordnung außer Kraft und wieder in Kraft setzen. Das Abdecken bzw. Außerkraftsetzen von Verkehrszeichen oder Wegweisern hat kontaktlos zu erfolgen.
Der Ersatz beschädigter oder abhanden gekommener Teile der Einrichtungen ist eingerechnet.
Lichtzeichenanlagen sind nicht eingerechnet.
In diese Position sind die Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen inkl. der dafür erforderlichen Beschilderungspläne und weiterer notwendiger Unterlagen einzurechnen (je Straße eine Anordnung).

70 v.H. der Pauschale werden nach betriebsfertigem Aufstellen, der Rest nach Beseitigen vergütet.

1 Psch GP .....

Summe Titel 00

Baustelleneinrichtung, Netto: .....

01 Titel Baumlieferung und Pflanzarbeiten K1123 (Birnen und Eichen)

Vorbemerkung Pflanzarbeiten

Es ist beabsichtigt 112 Bäume entlang der Kreisstraße K1080 von Packebusch nach Hagenau zu pflanzen. Die Pflanzung unterteilt sich in 4 Bereiche und ist dem "Lageplan Pflanzorte Bäume K1080" zu entnehmen.
Eine genaue Einweisung und Markierung der Standorte erfolgt vor Auftragsausführung durch den Auftraggeber.
Für die Einweisung ist die Baumwartin Frau Duda 016091423989 min. 3 Werktage vor Ausführungsbeginn zu informieren und ein vor Ort Termin abzustimmen.

Der Transport der Pflanzen (ggf. mit Zwischenlagerung inkl. Einschlagen), sowie alle weiteren Materialien zu den Pflanzorten sind mit in die Einheitspreise einzurechnen und werden nicht separat vergütet.
Auf dem Transport beschädigten Triebe sind zu entfernen.
Trockene Ballenpflanzen vor dem Einsetzen gründlich tauchen.
Die Wurzeln sind für den Transport und zur Zwischenlagerung feucht zu halten.
Fachgemäßer Rückschnitt der Triebe und Wurzeln, soweit erforderlich.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

Leistungsverzeichnis

02	**LV**	**Los 2: Pflanzung von 112 Bäumen an der K1080**
01	Titel	Baumlieferung und Pflanzarbeiten K1123 (Birnen und Eichen)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

Hilfsmittel, die für den Transport notwendig waren, wie Stäbe und Bindemittel, sind zu entfernen.
Solitärbäume, Hochstämme, starke Heister und Obstbäume sind windfest zu verankern. (Baumverankerung wird gesondert berechnet).
Vor der Pflanzung erfolgt eine Begutachtung der Pflanzen durch den AG am Ort der Leistungserbringung. Kranke und geschädigte Pflanzen und jene, die nicht dem Leistungsverzeichnis entsprechen, werden nicht zur Pflanzung freigegeben und sind durch den AN auf eigene Kosten zu ersetzen. Es ist auf qualitativ einwandfreie Ware zu achten, welche mit den am Pflanzort auftretenden Bedingungen gut zurecht kommen und eine hohe Anwuchsgarantie haben.
Besonderer Wert wird bei Hochstämmen auf die Durchgängigkeit des Leittriebes gelegt.
Bei allen Hochstämmen ist im Baumschulquartier die nördliche Himmelsrichtung zu kennzeichnen. Für mangelnde Anwuchsergebnisse oder Schäden die auf Unterlassung dieser Kennzeichnung zurückzuführen sind (z.B. Frostrisse), wird die Gewährleistung auf 5 Jahre verlängert.

Informationen bzgl. der Abnahme und Gewährleistung sind den Hinweisen zur Pflege zu entnehmen.

01.1 **Grauerle (Alnus incana)**

Grauerle (Alnus incana) liefern, Hochstamm, Ballenware, Stammumfang 12 bis 14 cm

Liefernachweis: BdB Markenbaumschule

20 St EP ..... GP .....

01.2 **Bergahorn (Acer pseudoplatanus)**

Bergahorn (Acer pseudoplatanus) liefern, Hochstamm, Ballenware, Stammumfang 12 bis 14 cm

Liefernachweis: BdB Markenbaumschule

58 St EP ..... GP .....

Übertrag: .....

Leistungsverzeichnis

K1080_Pflanzung von Hecken und Bäumen (65.2-L-03/25)

02	**LV**	**Los 2: Pflanzung von 112 Bäumen an der K1080**
01	Titel	Baumlieferung und Pflanzarbeiten K1123 (Birnen und Eichen)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
01.3	**Silberlinde Tilia tomentosa)** Silberlinde Tilia tomentosa) liefern, Hochstamm, Ballenware, Stammumfang 12 bis 14 cm Liefernachweis: BdB Markenbaumschule	**34 St**	EP	GP .....
01.4	**Hochstamm pflanzen** Hochstamm pflanzen; auf Seitentrennstreifen mit geschlossener Grasnarbe; Stammumfang 12 bis 14 cm; Solitär mit Ballen/Container; Pflanzloch ca. 120 x 120 x 100 cm; Pflanzschnitt durchführen; Pflanzloch herstellen, Boden nicht wiederverwenden, geht in Eigentum des AN über; Pflanzgrubenverfüllung mit hochwertiger Pflanzerde, Material liefern und einbauen; Gießrand entsprechend Pflanzlochgröße anlegen; Gehölz liefern wird gesondert vergütet;	**112 St**	EP	GP .....
01.5	**Wühlmausschutz herstellen** Wühlmausschutz herstellen, in Pflanzloch ausbreiten und nach dem Pflanzen am Wurzelhals verschließen; Pflanzloch ca. 120 x 120 x 100 cm; Wühlmausschutz aus Sechseckdrahtgeflecht, 13 mm Maschenweite, unverzinkt	**112 St**	EP	GP .....
01.6	**Baumverankerung (Pfahlbock) herst .** **Dreibock L=3 m, DU 8-10 cm** **Geschält Querholz halbrund** **1 Bindung/Pfahl Kokosstr. dick** Baumverankerung als Pfahlbock herstellen. Pfähle gekegelt und gespitzt, standfest einschlagen. Pfahlbock mit drei Pfählen. Pfahllänge 3,00 m, Zopfdurchmesser 8 bis 10 cm. Pfahl aus Nadelholz geschält. Pfahlzöpfe durch Querhölzer seitlich verbinden, Pfahlverbindung = Halbrundholz geschält, Durchmesser = 50 mm Eine Bindung je Pfahl. Bindung = Kokosstrick, dick (1 kg = 40 m), Bindung aus doppelter 8er-Schlaufe auf Abstand umwickelt. Bindung am Pfahl oder Querlatte annageln.	**112 St**	EP	GP .....
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

02 LV Los 2: Pflanzung von 112 Bäumen an der K1080

01 Titel Baumlieferung und Pflanzarbeiten K1123 (Birnen und Eichen)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

01.7 Rindenschutz herstellen
StU bis 20 cm Höhe 2,2 m
Stammschutzfarbe

Rindenschutz herstellen.
Stammumfang bis 20 cm.
Schutzhöhe bis 2,20 m.
Schutz = Stammschutzfarbe, Schutzwirksamkeit mind. 5 Jahre.

112 St EP ..... GP .....

01.8 Verbiss-/ Fegeschutz herstellen
Drahthose m. H. Höhe = 1 m
Vorr. a.Baumpfahl

Schutzvorrichtung an Gehölz gegen Verbiss- und Fegeschäden durch Wild herstellen.
Vorrichtung = Drahthose mit Haltestab, Durchmesser mind. 30 cm, aus Maschendraht, Sechseckgeflecht, Maschenweite
25 mm.
Höhe = 1,00 m.
Vorrichtung bodenbündig anbringen und am vorhandenen Baumpfahl befestigen.

112 St EP ..... GP .....

01.9 Mulchscheibe erstellen

Pflanzscheibe vom Gehölz gegen Fremdaufwuchs und vor Austrocknung schützen, Durchmesser min. 1m;
Mulschschicht aus Nadelholzrinde(10/80 mm, min.10 cm dick) oder runde Kokosmatte herstellen

112 St EP ..... GP .....

Summe Titel 01

Baumlieferung und Pflanzarbeiten K1123 (Birnen und Eichen), Netto: .....

02 Titel Fertigstellungspflege K1123

Fertigstellung gemäß DIN 18916

Die Fertigstellung gemäß DIN 18916 von Gehölz- und Staudenpflanzungen erfolgt bis zum abnahmefähigen Zustand durch Fertigstellungspflege. Diese hat zum Ziel, einen Zustand zu erreichen, der bei anschließenden Pflegemaßnahmen nach DIN 18919 die gesicherte

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

02	**LV**	**Los 2: Pflanzung von 112 Bäumen an der K1080**
02	Titel	Fertigstellungspflege K1123

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

Weiterentwicklung ermöglicht. Sie umfasst alle Leistungen, die jeweils zur Erzielung eines abnahmefähigen Zustandes erforderlich sind. Zeitraum: 1 Vegetationsperiode, bis zur Endabnahme.
Alle Arbeitsgänge sind jeweils vorher schriftlich beim AG anzuzeigen und bestätigen zu lassen.

Hinweis

Der Beginn der einzelnen Pflegegänge ist dem Auftraggeber jeweils mind. einen Tag vorher anzuzeigen. Baumwartin Frau Duda 016091423989. In Abhängigkeit des Bedarfs (erneuter Aufwuchs und zu erwartende Arbeiten) behält sich der AG vor, dem Pflegegang bei zu kurzen Abständen nicht frei zu geben. Pflegegänge werden nur anerkannt, wenn nach deren Abschluss eine von dem Auftraggeber unterschriebene Abnahme bestätigt vorliegt.
Entstehen Kosten, welche nicht durch die in diesem LV beschriebenen Leistungen abgedeckt sind, z.B. durch witterungsbedingt zusätzlich notwendige Wässerungsgänge oder chemische Schädlingsbekämpfung, so sind diese vorher schriftlich zu benennen und durch den Auftraggeber freizugeben.

Voraussichtlicher Gewährleistungszeitraum:
Pflanzung: Dez2025
Ende der Fertigstellungspflege: 01. Jan 2027
Ende der Entwicklungspflege: 01. Jan 2029

Der Zeitpunkt der Abnahme wird durch den Auftraggeber bestimmt.

Nebenleistungen

Nebenleistungen
Die nachfolgend aufgeführten Leistungen gehören zum Leistungsumfang:
Für die Fertigstellung- und Entwicklungspflege bei jedem Pflegegang:
a) das Überprüfen und Wiederherstellen der Baumverankerungen und Baumpfähle
b) das Wiederanbinden losgerissener Gehölze,
c) das Erneuern / Nachbessern einschnürender oder schadhafter Bindungen / Stammschattierungen,
d) das Entfernen zurückgetrockneten Holzes,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

Leistungsverzeichnis

02	**LV**	**Los 2: Pflanzung von 112 Bäumen an der K1080**
02	Titel	Fertigstellungspflege K1123

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

e) das Durchführen erforderlicher Korrekturschnitte, sowie die Entfernung der Stammaustrieben
f) das Aufrichten und Antreten schief gedrückter oder durch Frost gehobener Gehölze,
g) das Wiederherstellen oder Nachbessern von Gießmulden und Pflanzscheiben.

Wässern der Gehölze und aller Pflanzflächen

Wässern der Gehölze und Pflanzflächen.
Der Beginn der einzelnen Wässerungsgänge ist dem Auftraggeber mind. einen Tag zuvor anzuzeigen.
Wässerungsgänge werden nur anerkannt, wenn nach Abschluß der Wässerungsgänge eine vom Auftraggeber unterschriebene Abnahme vorliegt.
Der AN ist verpflichtet, bei extremer Trockenheit, wenn die ausgeschriebenen Wässergänge nicht ausreichen, schriftlich die Notwendigkeit weiterer Wässerungsgänge zu fordern.
Als Richtwerte je Wässerungsgang sind in die Pflanzflächen einzukalkulieren:
Hochstämme: 100l
Solitärsträucher, Heister: 15l
Sträucher, Jungpflanzen: 10l
Bodendecker: 25l / m²
Die vorgesehene Wassermenge ist je Wässerungsgang in der Regel in zwei bis drei Gaben auszubringen. Sollten die Wässerungsgänge aus witterungstechnischen Gründen (genug Niederschlag) nicht erfolgen, besteht auch kein Anspruch auf eine Vergütung.
Bei zusätzlichen Einsatz von Giessäcken, müssen diese regelmäßig bei jedem Wässerungsgang um den Baum neu versetzen werden, um dem Feinwurzelwuchs nicht zu stören.

02.1 **Wässerung Großgehölz**

Großgehölz wässern,
112 Bäume je 30 mal wässern während der Fertigstellungspflege = 3360 mal
100 l je Gehölz je Wässerung,
Wasser liefern.

3.360 St EP ..... GP .....

Übertrag: .....

Leistungsverzeichnis

K1080_Pflanzung von Hecken und Bäumen (65.2-L-03/25)

02	**LV**	**Los 2: Pflanzung von 112 Bäumen an der K1080**
02	Titel	Fertigstellungspflege K1123

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

02.2 **Grossgehoelz 1. Pflegegang Fertigstpflege. Jaeten und Hacken**

Grossgehölz pflegen.
Verankerungen, sowie ggf. Stamm- und Verdunstungsschutz instandhalten.
Mulchmaterial ergänzen. Unrat aufnehmen.
Abgestorbene Äste und Astteile entfernen. Ggf. Korrekturschnitt vornehmen.
Wässern wird gesondert vergütet.
Unrat und Schnittgut in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle entfernen.
Erster Pflegegang während der Fertigstellungspflege.
Pflanzscheibe einmal jäten und hacken.
Unkraut aufnehmen und entsorgen.

112 St EP ..... GP .....

02.3 **Grossgehoelz 2. Pflegegang Fertigstpflege. Jaeten und Hacken**

Grossgehölz pflegen.
Verankerungen, sowie ggf. Stamm- und Verdunstungsschutz instandhalten.
Mulchmaterial ergänzen. Unrat aufnehmen.
Abgestorbene Äste und Astteile entfernen. Ggf. Korrekturschnitt vornehmen.
Wässern wird gesondert vergütet.
Unrat und Schnittgut in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle entfernen.
Zweiter Pflegegang während der Fertigstellungspflege.
Pflanzscheibe einmal jäten und hacken.
Unkraut aufnehmen und entsorgen.

112 St EP ..... GP .....

02.4 **Grossgehoelz 3. Pflegegang Fertigstpflege. Jaeten und Hacken**

Grossgehölz pflegen.
Verankerungen, sowie ggf. Stamm- und Verdunstungsschutz instandhalten.
Mulchmaterial ergänzen. Unrat aufnehmen.
Abgestorbene Äste und Astteile entfernen. Ggf. Korrekturschnitt vornehmen.
Wässern wird gesondert vergütet.
Unrat und Schnittgut in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle entfernen.
Dritter Pflegegang während der Fertigstellungspflege.
Pflanzscheibe einmal jäten und hacken.
Unkraut aufnehmen und entsorgen.

112 St EP ..... GP .....

Übertrag: .....

Leistungsverzeichnis

02	**LV**	**Los 2: Pflanzung von 112 Bäumen an der K1080**
02	Titel	Fertigstellungspflege K1123

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Summe Titel 02

Fertigstellungspflege K1123, Netto: .....

03 Titel Entwicklungspflege 1. Jahr K1123

Hinweis

Der Beginn der einzelnen Pflegegänge ist dem Auftraggeber jeweils mind. einen Tag vorher anzuzeigen. Baumwartin Frau Duda 016091423989. In Abhängigkeit des Bedarfs (erneuter Aufwuchs und zu erwartende Arbeiten) behält sich der AG vor, dem Pflegegang bei zu kurzen Abständen nicht frei zu geben. Pflegegänge werden nur anerkannt, wenn nach deren Abschluss eine von dem Auftraggeber unterschriebene Abnahme bestätigt vorliegt.
Entstehen Kosten, welche nicht durch die in diesem LV beschriebenen Leistungen abgedeckt sind, z.B. durch witterungsbedingt zusätzlich notwendige Wässerungsgänge oder chemische Schädlingsbekämpfung, so sind diese vorher schriftlich zu benennen und durch den Auftraggeber freizugeben.

Voraussichtlicher Gewährleistungszeitraum:
Pflanzung: Dez2025
Ende der Fertigstellungspflege: 01. Jan 2027
Ende der Entwicklungspflege: 01. Jan 2029

Der Zeitpunkt der Abnahme wird durch den Auftraggeber bestimmt.

Nebenleistungen

Nebenleistungen
Die nachfolgend aufgeführten Leistungen gehören zum Leistungsumfang:
Für die Fertigstellung- und Entwicklungspflege bei jedem Pflegegang:
a) das Überprüfen und Wiederherstellen der Baumverankerungen und Baumpfähle
b) das Wiederanbinden losgerissener Gehölze,
c) das Erneuern / Nachbessern einschnürender oder schadhafter Bindungen / Stammschattierungen,
d) das Entfernen zurückgetrockneten Holzes,
e) das Durchführen erforderlicher Korrekturschnitte, sowie die Entfernung der Stammaustrieben
f) das Aufrichten und Antreten schief gedrückter oder durch Frost gehobener Gehölze,
g) das Wiederherstellen oder Nachbessern von Gießmulden und Pflanzscheiben.

Übertrag: .....

Leistungsverzeichnis

02	**LV**	**Los 2: Pflanzung von 112 Bäumen an der K1080**
03	Titel	Entwicklungspflege 1. Jahr K1123

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

Wässern der Gehölze und aller Pflanzflächen

Wässern der Gehölze und Pflanzflächen.
Der Beginn der einzelnen Wässerungsgänge ist dem Auftraggeber mind. einen Tag zuvor anzuzeigen.
Wässerungsgänge werden nur anerkannt, wenn nach Abschluß der Wässerungsgänge eine vom Auftraggeber unterschriebene Abnahme vorliegt.
Der AN ist verpflichtet, bei extremer Trockenheit, wenn die ausgeschriebenen Wässergänge nicht ausreichen, schriftlich die Notwendigkeit weiterer Wässerungsgänge zu fordern.
Als Richtwerte je Wässerungsgang sind in die Pflanzflächen einzukalkulieren:
Hochstämme: 100l
Solitärsträucher, Heister: 15l
Sträucher, Jungpflanzen: 10l
Bodendecker: 25l / m²
Die vorgesehene Wassermenge ist je Wässerungsgang in der Regel in zwei bis drei Gaben auszubringen. Sollten die Wässerungsgänge aus witterungstechnischen Gründen (genug Niederschlag) nicht erfolgen, besteht auch kein Anspruch auf eine Vergütung.
Bei zusätzlichen Einsatz von Giessäcken, müssen diese regelmäßig bei jedem Wässerungsgang um den Baum neu versetzen werden, um dem Feinwurzelwuchs nicht zu stören.

03.1 **Wässerung Großgehölz**

Großgehölz wässern,
112 Bäume je 30 mal wässern während der Entwicklungspflege 1.Jahr = 3360 mal
100 l je Gehölz je Wässerung,
Wasser liefern.

3.360 St EP ..... GP .....

03.2 **Grossgehoelz 1. Pflegegang 1.Pflegejahr. Jaeten und Hacken**

Grossgehölz pflegen.
Verankerungen, sowie ggf. Stamm- und Verdunstungsschutz instandhalten.
Mulchmaterial ergänzen. Unrat aufnehmen.
Abgestorbene Äste und Astteile entfernen. Ggf. Korrekturschnitt

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

Leistungsverzeichnis

02 **LV** **Los 2: Pflanzung von 112 Bäumen an der K1080**
03 Titel Entwicklungspflege 1. Jahr K1123

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

vornehmen.
Wässern wird gesondert vergütet.
Unrat und Schnittgut in Eigentum des AN übernehmen
und von der Baustelle entfernen.
Erster Pflegegang im ersten Pflegejahr.
Pflanzscheibe einmal jäten und hacken.
Unkraut aufnehmen und entsorgen.

112 St EP ..... GP .....

03.3 **Grossgehoelz 2. Pflegegang 1.Pflegejahr. Jaeten und Hacken**

Grossgehölz pflegen.
Verankerungen, sowie ggf. Stamm- und
Verdunstungsschutz instandhalten.
Mulchmaterial ergänzen. Unrat aufnehmen.
Abgestorbene Äste und Astteile entfernen. Ggf. Korrekturschnitt
vornehmen.
Wässern wird gesondert vergütet.
Unrat und Schnittgut in Eigentum des AN übernehmen
und von der Baustelle entfernen.
Zweiter Pflegegang im ersten Pflegejahr.
Pflanzscheibe einmal jäten und hacken.
Unkraut aufnehmen und entsorgen.

112 St EP ..... GP .....

03.4 **Grossgehoelz 3. Pflegegang 1.Pflegejahr. Jaeten und Hacken**

Grossgehölz pflegen.
Verankerungen, sowie ggf. Stamm- und
Verdunstungsschutz instandhalten.
Mulchmaterial ergänzen. Unrat aufnehmen.
Abgestorbene Äste und Astteile entfernen. Ggf. Korrekturschnitt
vornehmen.
Wässern wird gesondert vergütet.
Unrat und Schnittgut in Eigentum des AN übernehmen
und von der Baustelle entfernen.
Dritter Pflegegang im ersten Pflegejahr.
Pflanzscheibe einmal jäten und hacken.
Unkraut aufnehmen und entsorgen.

112 St EP ..... GP .....

Summe Titel 03

Entwicklungspflege 1. Jahr K1123, Netto: .....

04 Titel Entwicklungspflege 2. Jahr K1123

Leistungsverzeichnis

02	**LV**	**Los 2: Pflanzung von 112 Bäumen an der K1080**
04	Titel	Entwicklungspflege 2. Jahr K1123

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

Hinweis

Der Beginn der einzelnen Pflegegänge ist dem Auftraggeber jeweils mind. einen Tag vorher anzuzeigen. Baumwartin Frau Duda 016091423989. In Abhängigkeit des Bedarfs (erneuter Aufwuchs und zu erwartende Arbeiten) behält sich der AG vor, dem Pflegegang bei zu kurzen Abständen nicht frei zu geben. Pflegegänge werden nur anerkannt, wenn nach deren Abschluss eine von dem Auftraggeber unterschriebene Abnahme bestätigt vorliegt.
Entstehen Kosten, welche nicht durch die in diesem LV beschriebenen Leistungen abgedeckt sind, z.B. durch witterungsbedingt zusätzlich notwendige Wässerungsgänge oder chemische Schädlingsbekämpfung, so sind diese vorher schriftlich zu benennen und durch den Auftraggeber freizugeben.

Voraussichtlicher Gewährleistungszeitraum:
Pflanzung: Dez2025
Ende der Fertigstellungspflege: 01. Jan 2027
Ende der Entwicklungspflege: 01. Jan 2029

Der Zeitpunkt der Abnahme wird durch den Auftraggeber bestimmt.

Nebenleistungen

Nebenleistungen
Die nachfolgend aufgeführten Leistungen gehören zum Leistungsumfang:
Für die Fertigstellung- und Entwicklungspflege bei jedem Pflegegang:
a) das Überprüfen und Wiederherstellen der Baumverankerungen und Baumpfähle
b) das Wiederanbinden losgerissener Gehölze,
c) das Erneuern / Nachbessern einschnürender oder schadhafter Bindungen / Stammschattierungen,
d) das Entfernen zurückgetrockneten Holzes,
e) das Durchführen erforderlicher Korrekturschnitte, sowie die Entfernung der Stammaustrieben
f) das Aufrichten und Antreten schief gedrückter oder durch Frost gehobener Gehölze,
g) das Wiederherstellen oder Nachbessern von Gießmulden und Pflanzscheiben.

Übertrag: .....

Leistungsverzeichnis

02	**LV**	**Los 2: Pflanzung von 112 Bäumen an der K1080**
04	Titel	Entwicklungspflege 2. Jahr K1123

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

Wässern der Gehölze und aller Pflanzflächen

Wässern der Gehölze und Pflanzflächen.
Der Beginn der einzelnen Wässerungsgänge ist dem Auftraggeber mind. einen Tag zuvor anzuzeigen.
Wässerungsgänge werden nur anerkannt, wenn nach Abschluß der Wässerungsgänge eine vom Auftraggeber unterschriebene Abnahme vorliegt.
Der AN ist verpflichtet, bei extremer Trockenheit, wenn die ausgeschriebenen Wässergänge nicht ausreichen, schriftlich die Notwendigkeit weiterer Wässerungsgänge zu fordern.
Als Richtwerte je Wässerungsgang sind in die Pflanzflächen einzukalkulieren:
Hochstämme: 100l
Solitärsträucher, Heister: 15l
Sträucher, Jungpflanzen: 10l
Bodendecker: 25l / m²
Die vorgesehene Wassermenge ist je Wässerungsgang in der Regel in zwei bis drei Gaben auszubringen. Sollten die Wässerungsgänge aus witterungstechnischen Gründen (genug Niederschlag) nicht erfolgen, besteht auch kein Anspruch auf eine Vergütung.
Bei zusätzlichen Einsatz von Giessäcken, müssen diese regelmäßig bei jedem Wässerungsgang um den Baum neu versetzen werden, um dem Feinwurzelwuchs nicht zu stören.

04.1 **Wässerung Großgehölz**

Großgehölz wässern,
112 Bäume je 30 mal wässern während der Entwicklungspflege 2.Jahr = 3360 mal
100 l je Gehölz je Wässerung,
Wasser liefern.

3.360 St EP ..... GP .....

04.2 **Grossgehoelz 1. Pflegegang 2.Pflegejahr. Jaeten und Hacken**

Grossgehölz pflegen.
Verankerungen, sowie ggf. Stamm- und Verdunstungsschutz instandhalten.
Mulchmaterial ergänzen. Unrat aufnehmen.
Abgestorbene Äste und Astteile entfernen. Ggf. Korrekturschnitt

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

Leistungsverzeichnis

02 **LV** **Los 2: Pflanzung von 112 Bäumen an der K1080**
04 Titel Entwicklungspflege 2. Jahr K1123

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

vornehmen.
Wässern wird gesondert vergütet.
Unrat und Schnittgut in Eigentum des AN übernehmen
und von der Baustelle entfernen.
Erster Pflegegang im zweiten Pflegejahr.
Pflanzscheibe einmal jäten und hacken.
Unkraut aufnehmen und entsorgen.

112 St EP ..... GP .....

04.3 **Grossgehoelz 2. Pflegegang 2.Pflegejahr. Jaeten und Hacken**

Grossgehölz pflegen.
Verankerungen, sowie ggf. Stamm- und
Verdunstungsschutz instandhalten.
Mulchmaterial ergänzen. Unrat aufnehmen.
Abgestorbene Äste und Astteile entfernen. Ggf. Korrekturschnitt
vornehmen.
Wässern wird gesondert vergütet.
Unrat und Schnittgut in Eigentum des AN übernehmen
und von der Baustelle entfernen.
Zweiter Pflegegang im zweiten Pflegejahr.
Pflanzscheibe einmal jäten und hacken.
Unkraut aufnehmen und entsorgen.

112 St EP ..... GP .....

04.4 **Grossgehoelz 3. Pflegegang 2.Pflegejahr. Jaeten und Hacken**

Grossgehölz pflegen.
Verankerungen, sowie ggf. Stamm- und
Verdunstungsschutz instandhalten.
Mulchmaterial ergänzen. Unrat aufnehmen.
Abgestorbene Äste und Astteile entfernen. Ggf. Korrekturschnitt
vornehmen.
Wässern wird gesondert vergütet.
Unrat und Schnittgut in Eigentum des AN übernehmen
und von der Baustelle entfernen.
Dritter Pflegegang im zweiten Pflegejahr.
Pflanzscheibe einmal jäten und hacken.
Unkraut aufnehmen und entsorgen.

112 St EP ..... GP .....

Übertrag: .....

Leistungsverzeichnis

02 **LV** **Los 2: Pflanzung von 112 Bäumen an der K1080**

04 Titel Entwicklungspflege 2. Jahr K1123

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	.....
	Hinweis Entfernung Baumverankerung Das nachfolgend beschriebene Entfernen der Baumverankerung und des Verbissschutzes hat erst zum Ende des 2. Pflegejahres zu erfolgen. Eine dazu evtl. erforderliche nochmalige Anfahrt ist einzurechnen.			
04.5	**Baumverankerung entfernen Dreibock** Baumverankerung einschl. Bindung entfernen. Verankerung = Dreibock.	**112 St**	EP	GP .....
04.6	**Schutzvorrichtg. v. Gehölz entfern . Drahth./K.mansch.** Schutzvorrichtung von Gehölz entfernen. Schutzvorrichtung der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Vorrichtung = Drahthose/Kunststoffmanschette.	**112 St**	EP	GP .....

Summe Titel 04

Entwicklungspflege 2. Jahr K1123, Netto: .....

LV-Zusammenfassung

K1080_Pflanzung von Hecken und Bäumen (65.2-L-03/25)

02 LV Los 2: Pflanzung von 112 Bäumen an der K1080

Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
00	**Titel**	**Baustelleneinrichtung**	3	**.....**
01	**Titel**	**Baumlieferung und Pflanzarbeiten K1123 (Birnen und ...**	4	**.....**
02	**Titel**	**Fertigstellungspflege K1123**	7	**.....**
03	**Titel**	**Entwicklungspflege 1. Jahr K1123**	11	**.....**
04	**Titel**	**Entwicklungspflege 2. Jahr K1123**	14	**.....**

Summe LV 02 Los 2: Pflanzung von 112 Bäumen an der K1080

Angebotssumme, Netto:	EUR	.....
zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR	.....
Angebotssumme, Brutto:	EUR	**.....**