

---

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

**Projekt-Nr. :** 22015a  
**Bauvorhaben :** Umbau, Sanierung und Erweiterung des Kurhauses  
in Bernburg (Saale)  
Solbadstraße 2  
06406 Bernburg (Saale)

**Auftraggeber :** Stadt Bernburg (Saale)  
Schlossgartenstraße 16  
06406 Bernburg (Saale)

**Leistungsumfang :** Los 8 - Parkettarbeiten

**Ausschreibung vom :**

**Ausführungsfrist :** -

**Angebotsabgabe bis :**

**Angebotsabgabe an:**

**Zuschlagsfrist:**

**Bieter:** .....  
.....  
.....  
.....

**Angebotssumme netto :** EUR .....

.....% MWSt : EUR .....

**Angebotssumme brutto :** EUR .....

---

( Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift )

(Datum )

---

## INHALTSVERZEICHNIS zum LEISTUNGSVERZEICHNIS

---

Projekt: 22015a Umbau, Sanierung u. Erweiterung Kurhaus Bernburg (Saale)

Umfang: Los 8 - Parkettarbeiten

---

Ausgabeumfang:

OZ	Ebene	Seite
8	Los 8 - Parkettarbeiten	3
	Allgemeine Vorbemerkungen	3
8.1	Parkettarbeiten	7
8.2	Altbau	10
8.2.1	Vorbereitende Arbeiten	10
8.2.2	Abbruch / Demontage	13
8.2.3	Verlege- und Sanierungsmaßnahmen	15
8.3	Neubau	23
8.3.1	Vorbereitende Arbeiten	23
8.3.2	Verlegearbeiten	24
8.4	Aufarbeitung Bühne	28

---

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

---

Projekt: 22015a Umbau, Sanierung u. Erweiterung Kurhaus Bernburg (Saale)  
8 Los 8 - Parkettarbeiten

---

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

---

### 8 Los 8 - Parkettarbeiten

Allgemeine Vorbemerkungen

#### 1. Geltungsbereich

Diese Allgemeinen Vorbemerkungen gelten für alle im

Los 8 - Parkettarbeiten

zusammengefassten Lieferungen und Leistungen.

Für die Ausführung und Abrechnung gelten die einschlägigen Vorschriften und DIN-Bestimmungen (neueste Ausgabe).

Weiterhin gelten die Richtlinien der Fachverbände und die Verarbeitungsvorschriften der Hersteller (Werksvorschriften). Vorschriften und Auflagen der Behörden sind einzuhalten.

#### 2. Angaben zur Baustelle

##### 2.0 Lage und Beschreibung des Bauvorhabens

Gemarkung: Bernburg (Saale)

Kreis: Salzlandkreis

Flur: 51

Flurstück: 1690

Grundstücksgröße: 5.501 m<sup>2</sup>

Adresse: Solbadstraße 2, 06406 Bernburg (Saale)

Eigentümer des Baugrundstückes: Stadt Bernburg (Saale)

Das Kurhaus ist ein von 1900 bis 1902 errichtetes, **denkmalgeschütztes Gebäude**. Dementsprechend ist ein sorgfältiger Umgang mit der Bausubstanz in die Angebotspreise einzukalkulieren. Im gesamten Gebäude sowie dem Baufeld besteht ein striktes Rauchverbot.

Die Sanierung betrifft sowohl Fassade und Dach, als auch einen großen Teil des Innenbereiches.

Der neue Anbau ist ein 2-geschossiger Baukörper aus 24 cm Kalksandstein mit einer 160 mm Mineralwollwärmedämmung als WDVS, Flachdach und Attika.

Der entstehende Innenhof wird als gestalteter Eventgarten mit Sitzgelegenheiten, Bepflanzung und Wasserspiel ausgeführt.

Der gesamte Erweiterungsbau erhält ein Wärmedämmverbundsystem, bestehend aus Mineralwolle und Putz mit Anstrich. Die Glasfassade zum Innenhof wird als großflächige Verglasung in Aluminium ausgebildet.

#### Rohbau Neubau

Fundamente: Stahlbetonbodenplatte mit Frostschräge, Pfahlgründung

Außenwände: 24 cm Kalksandstein

Innenwände: 24 cm Kalksandstein

Decken: Stahlbetondecken

Schallschutz: Mindestschallschutz entsprechend DIN-Norm

---

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

---

Projekt: 22015a Umbau, Sanierung u. Erweiterung Kurhaus Bernburg (Saale)  
8 Los 8 - Parkettarbeiten

---

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

---

### Bestand Altbau

Außenwände: 70-80 cm Ziegelmauerwerk (Altbau)

### 2.1 Angaben zum Gebäude

Bestandsgebäude:

Gebäuelänge : ca. 51,21 m  
Gebäudebreite : ca. 43,83 m  
Gebäudehöhe : ca. 25,85 m

Neubau:

Gebäuelänge : ca. 26,78 m  
Gebäudebreite : ca. 10,60 m  
Gebäudehöhe : ca. 8,75 m

### 2.2 Flächenbereitstellung

Für die Aufstellung von Lieferfahrzeugen o.ä. werden Flächen zur Verfügung gestellt.  
Die Aufstellflächen auf Pflasterflächen und abgeschotterten Bereichen werden vom AG vorgegeben.

### 3. Angaben zur Ausführung

#### 3.1 Arbeitszeitregime, Terminplanung

Entsprechend des Baufortschrittes können nach Angabe des AG unterschiedliche Arbeitszeitregelungen erforderlich werden. Dies schließt Samstags-, Sonntags- und Nachtarbeit aus.  
Die rechtzeitige Bereitstellung aller Materialien, Geräte und Arbeitskräfte ist durch den AN zu gewährleisten.

#### 3.2 Ausführung

Für die angebotenen Leistungen übernimmt der Bieter die Verpflichtung der Vollständigkeit.  
In den Preisen inbegriffen sind sämtliche Maßnahmen der ständigen Verkehrssicherung auf der Baustelle.  
Alle zur Leistungserfüllung erforderlichen Werkzeuge, Maschinen, Geräte, Hebezeuge, Hilfsmittel, Montagehilfen, deren Auf- und Abbau sowie die Vorhaltung während der gesamten Bauzeit sind bei der Preisbildung zu berücksichtigen.

Die Nutzung des Baugrundstückes für die Baustelleneinrichtung, Lager- und Arbeitsflächen darf nur in dem von der Bauleitung des AG genehmigten Umfang erfolgen. Lager- und Arbeitsflächen sind nach Gebrauch im ursprünglichen Zustand herzustellen.  
Die Baustelle ist während der gesamten Bauzeit regelmäßig zu säubern und aufzuräumen.

Die Abfuhr des anfallenden Bauschuttes auch aller Nach-

---

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

---

Projekt: 22015a Umbau, Sanierung u. Erweiterung Kurhaus Bernburg (Saale)  
8 Los 8 - Parkettarbeiten

---

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

---

und Subunternehmer einschl. aller Gebühren ist zu gewährleisten und in die Preise einzurechnen. Der Auftragnehmer hat als Eigentümer und Erzeuger von Baureststoffen und Abfällen auf Verlangen des Auftraggebers über Art und Verbleib seiner Baustellenabfälle Auskunft zu geben.

Es sind Aufenthalts- und Lagerräume entsprechend den Arbeitsstättenrichtlinien aufzubauen.

Entsprechend dem Bauablauf und der Tätigkeit anderer Gewerke ist mit Arbeitsunterbrechungen, zeitlichen Versätzen der Leistungsdurchführung oder mit Behinderungen zu rechnen. Für derartige Unterbrechungen oder Behinderungen erfolgt keine besondere Vergütung oder Entschädigung.

Der Auftragnehmer übernimmt allein die Verantwortung für die sichere Lagerung und Verwahrung seiner Maschinen, Geräte und Materialien.

### 3.3 Sonstige Angaben zur Bauausführung

Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass während der Ausführung seiner Leistungen immer mindestens ein fließend deutschsprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist.

Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausführungsunterlagen zählt neben den Ausführungsplänen auch eine Ausfertigung der Leistungsbeschreibung.

**Das Rauchen, sowie das Benutzen von Trennschleifern, Schweißmaschinen o.ä. Gerätschaften, die einen Funkenflug verursachen ist im Gebäude strengstens untersagt.**

### 4. Nebenleistungen

Ergänzend zur VOB/C und ATV sind auch folgende Leistungen und Nebenleistungen in die Einheitspreise einzukalkulieren :

4.1 Kosten für das Aufstellen, Vorhalten, Unterhalten und für den Abbau von Aufenthalts- und Lagerräumen einschl. Wiederherrichten von Flächen, die für vorgenannte Leistungen genutzt wurden.

4.2 Für den Einsatz der Folgegewerke sind die Geschoßflächen, Treppenhäuser und Flure besenrein zu übergeben.

### 5. Abrechnung

5.1 Es wird nach Abrechnungszeichnungen abgerechnet, die der AN schuldet. Abschlagsrechnungen sind mit jeweils steigendem Aufmaß gemäß Leistungsverzeichnis zu erstellen und einzureichen.

5.2 Monatliche Abschlagszahlungen sind möglich, ein Zahlplan ist mit Baubeginn vorzulegen.

---

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

---

Projekt: 22015a Umbau, Sanierung u. Erweiterung Kurhaus Bernburg (Saale)  
8 Los 8 - Parkettarbeiten

---

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

---

5.3 Alle Rechnungen sind einfach, im Original, an das beauftragte Planungsbüro und zeitgleich per E-Mail an den AG zur Information zu senden.

-Ende der Allgemeinen Vorbemerkungen-

---

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

---

Projekt:	22015a	Umbau, Sanierung u. Erweiterung Kurhaus Bernburg (Saale)
	8	Los 8 - Parkettarbeiten
	1	Parkettarbeiten

---

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

---

### 8.1 Parkettarbeiten

#### Parkettarbeiten (VOB 2016)

#### Technische Vorbemerkungen

#### Mitgeltende Normen und Regeln

#### Allgemeines

Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss gültigen Fassung einschließlich der Änderungen, Berichtigungen und Beiblätter.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, Internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: „oder gleichwertig“, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

#### DIN 68125-1

Fußleisten aus europäischen (außer nordischen) Hölzern

#### DIN EN 826

Wärmedämmstoffe für das Bauwesen - Bestimmung des Verhaltens bei Druckbeanspruchung

#### DIN EN 13442

Holzfußböden und Wand- und Deckenbekleidungen aus Holz - Bestimmung der chemischen Widerstandsfähigkeit

#### DIN EN 13647

Holzfußböden und Wand- und Deckenbekleidungen aus Holz - Bestimmung geometrischer Eigenschaften

#### DIN EN 13696

Holzfußböden - Prüfverfahren zur Bestimmung der Verformbarkeit und der Beständigkeit gegen Verschleiß und gegen Stoßbeanspruchung

#### DIN EN 14762

Holzfußböden - Probenahme und Bewertung der Konformität

#### BVF Merkblatt

Schnittstellenkoordination bei Flächenheizungs- und Flächenkühlungssystemen in Neubauten  
Bundesverband Flächenheizungen und Flächenkühlungen e.V.

#### BVF Merkblatt

Schnittstellenkoordination bei Flächenheizungs- und Flächenkühlungssystemen in bestehenden Gebäuden  
Bundesverband Flächenheizungen und Flächenkühlungen e.V.

#### BVF Richtlinie 1

Wärme- und Trittschalldämmung beheizter und gekühlter Fußbodenkonstruktionen  
Bundesverband Flächenheizungen und Flächenkühlungen e.V.

#### BVF Richtlinie 2

Rohrsysteme und elektrische Heizleitungen in Flächenheizungen und Flächenkühlungen  
Bundesverband Flächenheizungen und Flächenkühlungen e.V.

#### BVF Richtlinie 3

---

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

---

Projekt:	22015a	Umbau, Sanierung u. Erweiterung Kurhaus Bernburg (Saale)
	8	Los 8 - Parkettarbeiten
	1	Parkettarbeiten

---

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

---

Herstellung beheizter / gekühlter Fußbodenkonstruktionen im Wohnungsbau  
Bundesverband Flächenheizungen und Flächenkühlungen e.V.

### **BVF Richtlinie 7**

Herstellung von Wandheiz - und - kühlssystemen im Wohnungs-, Gewerbe- und Industriebau  
Bundesverband Flächenheizungen und Flächenkühlungen e.V.

### **BVF Richtlinie 8**

Herstellung beheizter und gekühlter Fußbodenkonstruktionen im Gewerbe- und Industriebau  
Bundesverband Flächenheizungen und Flächenkühlungen e.V.

### **BVF Richtlinie 9**

Einsatz von Bodenbelägen auf Flächenheizungen und -kühlungen – Anforderungen und Hinweise  
Bundesverband Flächenheizungen und Flächenkühlungen e.V.

### **BVF Richtlinie 10**

Installation von Flächenheizungen und Flächenkühlungen bei der Modernisierung von bestehenden Gebäuden – Anforderungen und Hinweise  
Bundesverband Flächenheizungen und Flächenkühlungen e.V.

### **BVF Richtlinie 11**

Bauteilintegrierte Systeme der Flächenheizung und Flächenkühlung – Aufbau und Funktionsweise  
Bundesverband Flächenheizungen und Flächenkühlungen e.V.

### **BVF Richtlinie 12**

Herstellung dünnschichtiger, beheizter / gekühlter Verbundkonstruktionen im Wohnungsbestand  
Bundesverband Flächenheizungen und Flächenkühlungen e.V.

### **BVF Richtlinie 13**

Beheizte Fußbodenkonstruktionen im Sporthallenbau  
Bundesverband Flächenheizungen und Flächenkühlungen e.V.

### **IVD-Merkblatt Nr. 1**

Abdichtung von Bodenfugen mit elastischen Dichtstoffen  
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

### **IVD-Merkblatt Nr. 8**

Konstruktive Ausführung und Abdichtung von Fugen im Holzfußbodenbereich  
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

### **IVD-Merkblatt Nr. 20**

Fugenabdichtung an Holzbauteilen und Holzwerkstoffen. Einsatzmöglichkeiten von spritzbaren Dichtstoffen  
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

### **IVK TKB-Merkblatt 1**

Kleben von Parkett  
Herausgeber: Industrieverband Klebstoffe e.V.

### **IVK TKB-Merkblatt 6**

Spachtelzahnungen für Bodenbelag-, Parkett- und Fliesenarbeiten  
Herausgeber: Industrieverband Klebstoffe e.V.

### **IVK TKB-Merkblatt 9**

Technische Beschreibung und Verarbeitung von Bodenspachtelmassen  
Herausgeber: Industrieverband Klebstoffe e.V.

---

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

---

Projekt:	22015a	Umbau, Sanierung u. Erweiterung Kurhaus Bernburg (Saale)
	8	Los 8 - Parkettarbeiten
	1	Parkettarbeiten

---

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

---

### **IVK TKB-Merkblatt 10**

Bodenbelags- und Parkettarbeiten auf Fertigteilestrichen – Holzwerkstoff- und Gipsfaserplatten  
Herausgeber: Industrieverband Klebstoffe e.V.

### **Merkblatt 2**

Trocknung von Calciumsulfat-Fließestrichen  
Herausgeber: Industrieverband WerkMörtel e.V. (IWM) und andere

### **Merkblatt 5**

Fugen in Calciumsulfat-Fließestrichen  
Herausgeber: Industrieverband WerkMörtel e.V. (IWM) und andere

### **Merkblatt 9**

Oberbeläge auf Fertigteilestrichen  
Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V. Industriegruppe Gipsplatten

### **VdS 2021**

Baustellen – Unverbindlicher Leitfaden für ein umfassendes Schutzkonzept  
Herausgeber: Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV)

## **Angaben zur Baustelle**

### **Lage und Transportwege**

Die Arbeiten sind in folgenden Geschossen auszuführen: Erd- (Goethezimmer), 1. Obergeschoss (Veranstaltungsraum 1 & 2, Fontänensaal, Großer Saal, Bar / Ausschank), Zwischengeschoss +8,90 m (Empore)

### **Angaben zu Stoffen und Bauteilen**

Die Räume mit neu zu verlegendem Parkett haben einen neuen Estrich als Untergrund (Goethezimmer, Veranstaltungsraum 1, Bar / Ausschank, Empore).  
Aufzuarbeitende Bereiche sind der Veranstaltungsraum 2, Fontänensaal und der Große Saal.

Das eingebaute Material muss dem Muster entsprechen; eine Bestätigung des Musters durch den Auftraggeber ist einzuholen.

Die Wahl des Klebers bleibt dem Auftragnehmer überlassen, wenn im Leistungstext kein bestimmter Kleber vorgegeben ist. Die Klebstoffe sind nach den Verarbeitungsvorschriften der Hersteller zu verarbeiten.

Es dürfen nur Vorstriche und Kleber verwendet werden, die zu den Ersatzstoffen nach TRGS 610 zählen.

Es dürfen nur Oberflächenbehandlungsmittel verwendet werden, die zu den Ersatzstoffen nach TRGS 617 zählen, sofern keine Ersatzverfahren im Leistungstext vorgegeben werden.

## **Angaben zur Ausführung**

### **Allgemeines**

Vor Ausführungsbeginn hat der Auftragnehmer mit dem Auftraggeber festzulegen, wo das zu verwendende Material auf der Baustelle gelagert werden kann, um gegenseitige Störungen der am Bau beteiligten Handwerker während der Bauausführung zu vermeiden.

Vor der Durchführung von Stemm-, Bohr- und Einsetzarbeiten an Estrichen sowie geputzten Wänden und Decken sind Leitungen mit einem Suchgerät zu orten.

---

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

---

Projekt:	22015a	Umbau, Sanierung u. Erweiterung Kurhaus Bernburg (Saale)
	8	Los 8 - Parkettarbeiten
	1	Parkettarbeiten

---

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

---

Säulen von Schwenkarmaufzügen dürfen nicht zwischen Balkonen oder Kragplatten eingespannt werden; beim Einspannen in Mauerwerksöffnungen sind diese vor Beschädigungen zu schützen, nach Möglichkeit sind Fensterwinkel zu verwenden.

Alle Maße sind vor der Ausführung am Bau zu überprüfen, sofern keine Detailzeichnungen mit verbindlichen Maßangaben vorliegen.

Vor Beginn der Arbeiten sind die tatsächlichen Einbauhöhen bezogen auf das gesamte Ausbausystem mit der Bauleitung abzustimmen, falls unzulässige Toleranzen oder Änderungen des geplanten Fußbodenaufbaus festgestellt oder vermutet werden.

Bei Schleifarbeiten im Trockenverfahren sind Absauggeräte zu verwenden.

Sind Schleifen und Spachteln vorgesehen, so bleiben die Anzahl der Schleifgänge und Spachtelaufträge sowie die Wahl der richtigen Körnung dem Auftragnehmer überlassen und sind auf die vorgesehene Beschichtung einzustellen.

Werkseitig versiegeltes Parkett ist mit besonderer Vorsicht einzubauen. Kratzer und Eindrücke gelten als wesentliche Mängel. Eine Nachversiegelung auf der Baustelle wird nicht anerkannt.

Wenn im Leistungstext keine Verlegerichtung vorgegeben ist, ist diese vor Beginn der Verlegung mit dem Auftraggeber abzustimmen.

Zu verlegendes Material innerhalb einer zusammenhängenden Fläche muss aus einer gemeinsamen Charge stammen.

### Sonstige Angaben

Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass während der Ausführung seiner Leistungen immer mindestens ein fließend deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist.

Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausführungsunterlagen zählt neben den Ausführungsplänen auch eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung.

## 8.2 Altbau

### 8.2.1 Vorbereitende Arbeiten

#### 8.2.1.1 Bauteile schützen, Folie

Fenster, Türen, Holzpaneele u.ä. während der Arbeiten im unteren Bereich bis 1 m Höhe, zum Schutz mit Folie abkleben. Leistung inkl. Beseitigung der Abdeckmaterialien nach Beendigung der Arbeiten.

Ablebehöhe: bis 1,00 m

95,00 m<sup>2</sup>

---

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	22015a	Umbau, Sanierung u. Erweiterung Kurhaus Bernburg (Saale)
	8	Los 8 - Parkettarbeiten
	2	Altbau
	1	Vorbereitende Arbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

8.2.1.2 **Randstreifen abschneiden, Polystyrol**

Überstehenden Randstreifen aus Polystyrolschaum oder Mineralwollematerial bodengleich abschneiden und entsorgen.

95,00 m

8.2.1.3 **Estrich schleifen**

Estrich wegen Unebenheiten, Kleberresten oder anderen Rückständen vollflächig schleifen; Schutt entsorgen.

Ausführungsort: Goethezimmer, Veranstaltungsraum 1, Empore

230,00 m<sup>2</sup>

8.2.1.4 **Estrich spachteln, vollflächig, für Parkett**

Zementestrichboden zur Aufnahme des Parkettbelages vollflächig spachteln; evtl. vorhandene Unebenheiten mit Spachtelmasse ausgleichen.

Schichtdicke : 1 - 5 mm  
Material : lösungsmittelfreie kunstharzvergütete Zementspachtelmasse

230,00 m<sup>2</sup>

8.2.1.5 **Scheinfugenfuge, Estrich, schließen**

Scheinfuge in Estrichflächen mit Kunstharzvergussmasse vergießen, sowie Armierungsstäbe zuschneiden, in die Fuge einlegen und verspachteln, frische Kunstharzoberfläche mit Quarzsand abstreuen und loses Streumaterial nach dem Erhärten aufnehmen und entsorgen.

Anzahl Stahlstäbe: 3 St./m

35,00 m

8.2.1.6 **Voranstrich, Parkett-Untergrund**

Voranstrich, vollflächig, auf vorhandenen Estrich.

230,00 m<sup>2</sup>

---

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

---

Projekt:	22015a	Umbau, Sanierung u. Erweiterung Kurhaus Bernburg (Saale)
	8	Los 8 - Parkettarbeiten
	2	Altbau
	1	Vorbereitende Arbeiten

---

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

---

8.2.1.7 **Seitennut nacharbeiten, vorhandenes Parkett**

Seitennut im vorhandenen Parkett im Saalbereich ein- oder nacharbeiten, zum Anlegen und Einbau neuer Parkett-Teile.

86,00 m

8.2.1.8 **Parkettboden abdecken, Spanplatten**

Parkett- oder Holzboden, Oberfläche geschliffen oder versiegelt, im Zuge von Instandsetzungsarbeiten mit Hartfaser- oder Spanplatte inkl. Zwischenlage aus Filz, zur Vermeidung von Kratzern, abdecken,

230,00 m<sup>2</sup>

---

8.2.1 **Vorbereitende Arbeiten**

**Summe:**

---

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

---

Projekt:	22015a	Umbau, Sanierung u. Erweiterung Kurhaus Bernburg (Saale)
	8	Los 8 - Parkettarbeiten
	2	Altbau
	2	Abbruch / Demontage

---

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

---

### 8.2.2 Abbruch / Demontage

#### 8.2.2.1 Stab -Parkett ausbauen/entsorgen

Parkettboden, auf Lagerholz vernagelt, ausbauen und entsorgen. Schüttung zwischen Lagerhölzern ausbauen und entsorgen.

Material Schüttung : Sand / Kies  
Parkettdicke : ca. 1,1 cm  
Länge: 45 cm  
Breite: 7 cm

10,00 m<sup>2</sup>

---

#### 8.2.2.2 Stab-Parkett ausbauen und seitlich lagern

Stab-Parkett aller Holzarten ausbauen und zur Wiederverwendung seitlich lagern.

Befestigungsart : genagelt bzw. geklebt

Parkettdicke: ca. 1,1 cm  
Länge: 45 cm  
Breite: 7 cm

20,00 m<sup>2</sup>

---

#### 8.2.2.3 Parkett ausbauen, Kleinflächen

Stab- oder Tafelparkett vom vorhandenen Blindboden in Kleinflächen ausbauen, Nägel entfernen, Blindboden auf Wiederverwendbarkeit prüfen, Parkett entsorgen.

Parkettdicke : ca. 1,1 cm  
Länge: 45 cm  
Breite: 7 cm

3,00 m<sup>2</sup>

---

#### 8.2.2.4 Holzsockelleiste ausbauen

Fußbodenleiste über Parkettboden demontieren, aufarbeiten, Anstrich erneuern und wieder einbauen.

Ausbauort : Veranstaltungsraum 1, Teilbereiche Großer Saal

---

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

---

Projekt: 22015a Umbau, Sanierung u. Erweiterung Kurhaus Bernburg (Saale)  
8 Los 8 - Parkettarbeiten  
2 Altbau  
2 Abbruch / Demontage

---

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

---

	120,00	m	_____	_____
--	--------	---	-------	-------

---

**8.2.2 Abbruch / Demontage**

**Summe:** \_\_\_\_\_

---

---

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

---

Projekt:	22015a	Umbau, Sanierung u. Erweiterung Kurhaus Bernburg (Saale)
	8	Los 8 - Parkettarbeiten
	2	Altbau
	3	Verlege- und Sanierungsmaßnahmen

---

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

---

### 8.2.3 Verlege- und Sanierungsmaßnahmen

Die Räume mit neu zu verlegendem Parkett im Altbau sind Goethezimmer, Veranstaltungsraum 1, und Empore. Aufzuarbeitende Bereiche sind der Veranstaltungsraum 2, Fontänensaal und der Große Saal.

#### 8.2.3.1 Parkett, seitlich gelagert, einbauen

Parkettboden, seitlich gelagert wieder einbauen.

Einbaubereich : Randbereich Großer Saal

Parkettart : Stabparkett

Holzart : Eiche

Verlegeart : Fischgräte

Holzstärke : 1,1 cm

Stablänge : 45 cm

Stabbreite : 7 cm

20,00 m<sup>2</sup>

#### 8.2.3.2 Nachtrocknen, ausgebaute Teile, Parkett

Nachtrocknen von ausgebauten Teilen aus historischen Parkett- oder Holzfußböden. Die Holzfeuchte muss entsprechend den neuen raumklimatischen Bedingungen angepasst werden.

20,000 m<sup>3</sup>

#### 8.2.3.3 Fugen auskitten

Fachgerechtes Kitten von offenen Fugen im bestehenden Parkettboden.

Verwendung geeigneter, qualitativ hochwertiger Füllstoffe, die später eine Ölung ermöglichen.

Saubere und fachgerechte Ausführung, um eine gleichmäßige Optik zu gewährleisten  
Berücksichtigung der bestehenden Oberflächenbeschaffenheit und des Zustands des Parketts

Angebotenes Produkt '.....'

Bieterangabe

85,00 m

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	22015a	Umbau, Sanierung u. Erweiterung Kurhaus Bernburg (Saale)
	8	Los 8 - Parkettarbeiten
	2	Altbau
	3	Verlege- und Sanierungsmaßnahmen

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

### 8.2.3.4 Schmalfläche bearbeiten, Parkettelemente

Schmalfläche der ausgebauten historischen Parkettelemente bearbeiten, durch Abstoßen von Wachs- und Schmutzresten, Schmalfläche säubern.

Parkettdicke : ca. 1,1 cm

80,00 m

### 8.2.3.5 Seitennut nacharbeiten, Parkett

Seitennut im ausgebauten Parkettelement nacharbeiten, für kraftschlüssigen Verbund, inkl. Säubern der Schmalflächen.

80,00 m

### 8.2.3.6 Nageln gelöster Teile, Parkettbelag

Nageln von gelösten Teilen im historischen Parkettbodenbelag.

80 St

### 8.2.3.7 Parkettstäbe austauschen, einzeln

Parkettstäbe einzeln austauschen, in Stabparkett, inkl. Entsorgen der ausgebauten Parkettteile.

Verlegemuster : Fischgräte

Verlegeart : geklebt

Holzart : Eiche, Standard

Parkettart : Stabparkett

Holzstärke : 1,1 cm

Stablänge : 45 cm

Stabbreite : 7 cm

Angebotenes Produkt '.....'

Bieterangabe

85 St

---

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

---

Projekt:	22015a	Umbau, Sanierung u. Erweiterung Kurhaus Bernburg (Saale)
	8	Los 8 - Parkettarbeiten
	2	Altbau
	3	Verlege- und Sanierungsmaßnahmen

---

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

---

### 8.2.3.8 **Stabparkett, Eiche, ausbessern**

Stabparkett, Eiche-Standard, an Aubrücken und Abplatzungen mit Reperaturkitt ausbessern, bei Notwendigkeit inkl. Aufnehmen des alten Parketts in kleinen Flächen, auffüttern in den Bereichen über Balken und Lagerhölzern

Neuverlegen des Parketts.

Untergrund : Holzdielung

Verlegemuster: Fischgräte

Verlegeart : genagelt

Holzstärke : 1,1 cm

Stablänge : 45 cm

Stabbreite : 7 cm

25,00 m<sup>2</sup>

### 8.2.3.9 **Fußleiste, eingebaut, schleifen, Eiche**

Fußleisten im eingebauten Zustand, kleine Schlagstellen oder Farbreste mit der Hand abschleifen.

Abwicklung bis 12 cm, nicht profiliert

Holzart : Eiche

90,00 m

### 8.2.3.10 **Fußleisten ergänzen**

Fußleisten, in Holzart und Form entsprechend der vorhandenen Leisten ergänzen, Stöße und Ecken auf Gehrung schneiden und an den Wänden oder Fußböden in vorgefundener Art anbringen.

Breite : 60 mm

Höhe : 20 mm

25,00 m

### 8.2.3.11 **Viertelstableisten, Eiche, 60/20 mm**

Viertelstableisten als Fußleisten an Wänden oder Fußböden, mit Nägeln befestigen, Ecken und Stöße auf Gehrung schneiden, Nagellöcher vorbohren, Nagelköpfe senken und auskitten.

Breite : 60 mm

Höhe : 20 mm

---

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

---

Projekt:	22015a	Umbau, Sanierung u. Erweiterung Kurhaus Bernburg (Saale)
	8	Los 8 - Parkettarbeiten
	2	Altbau
	3	Verlege- und Sanierungsmaßnahmen

---

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

---

Profil : abgerundet

115,00 m

### 8.2.3.12 Sockelleiste Stützen

Sockelleiste bzw. Viertelstab an halbrunde Stützen anarbeiten.

Abwicklung / halber Umpfang: 50 cm

12,00 m

### 8.2.3.13 Fußleiste ölen

Fußleisten aus Eiche mit 2K-Holz-Öl streichen.

- **Eigenschaften 2K-Holz-Öl:**

- lösungsmittelfrei,
- offenporig,
- atmungsaktiv,
- widerstandsfähig gegen Wein, Bier, Cola, Kaffee, Wasser etc. gemäß DIN EN 12720
- für Mensch, Tier und Pflanze gem. DIN 53160 unbedenklich
- Oberfläche seidenmatt
- Rutschhemmung: R9

227,00 m

### 8.2.3.14 CM-Messung, Untergrund

Prüfung des Feuchtigkeitsgehaltes des Verlege-Untergrundes mittels CM-Methode, inkl. des genauen Protokollierens von Messstellen und Messergebnissen; für nachfolgenden Parkettbelag.

Untergrund : Zementestrich

Einsatzort: Altbau -> Goethezimmer, Veranstaltungsraum 1, und Empore

4 St

---

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

---

Projekt:	22015a	Umbau, Sanierung u. Erweiterung Kurhaus Bernburg (Saale)
	8	Los 8 - Parkettarbeiten
	2	Altbau
	3	Verlege- und Sanierungsmaßnahmen

---

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

---

8.2.3.15 **Grundierung, Klebevoranstrich**

Voranstrich des Untergrundes mit einem lösemittelfreien, emissionsarmen Dispersionsvoranstrich zur Aufnahme des nachstehend beschriebenen Parkettbelags.

Angebotenes Produkt '.....'  
Bieterangabe

99,00 m<sup>2</sup>

---

8.2.3.16 **Stabparkett, gespundet, Blindboden, Eiche, 45/7/1,1 cm**

Neues Parkett - Sortierung O, dem vorhandenen Verband entsprechend verlegen und verkleben.  
Die erneuerten Parkettstäbe sind in der Holzart, der Holzmaserung und der Farbe dem vorhandenen Bestand anzupassen.

Untergrund: Estrich  
Holzart: Eiche  
Verband: Fischgräte  
Länge der Stäbe: 45 cm  
Breite der Stäbe: 7 cm  
Dicke der Stäbe: 1,1 cm  
Nutzschicht: 3,6 mm  
Trägerschicht: 7,4 mm

Einsatzort: Altbau -> Goethezimmer, Veranstaltungsraum 1, und Empore

Angebotenes Fabrikat '.....'  
Bieterangabe

99,00 m<sup>2</sup>

---

8.2.3.17 **Heizkörperrosetten**

Heizkörperrosetten als Doppelrosette in Holzoptik Eiche, farblich passend zum Parkett liefern und anbringen.

52 St

---

---

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

---

Projekt:	22015a	Umbau, Sanierung u. Erweiterung Kurhaus Bernburg (Saale)
	8	Los 8 - Parkettarbeiten
	2	Altbau
	3	Verlege- und Sanierungsmaßnahmen

---

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

---

8.2.3.18 **Parkettboden für Bodentanks**

Parkettboden in Teilflächen, für den Einbau von Bodentanks 30 x 30 cm entfernen; Bauschutt entsorgen.  
Gehäuse des Bodentanks nach Vorgaben des Elektrikers einsetzen und anschließend neu belegen

Dielendicke : ca. 30 mm

6 St

8.2.3.19 **Parkettboden schleifen / entstauben**

Parkettböden geölt, als Vorbehandlung für die Oberflächenbeschichtung schleifen, materialabhängige Abstufung der Schleifkörnung bis Körnung 120. Nach dem Schleifen Oberfläche mit Besen und Staubsauger restlos entstauben; Schutt entsorgen.

Einsatzort: Altbau -> Goethezimmer, Veranstaltungsraum 1, und Empore

726,00 m<sup>2</sup>

8.2.3.20 **Parkettoberfläche versiegeln**

Parkettboden auf Bestands- und neuverlegtem Parkett mit 2K-Holz-Öl versiegeln

**Eigenschaften 2K-Holz-Öl:**

- lösungsmittelfrei,
- offenporig,
- atmungsaktiv,
- widerstandsfähig gegen Wein, Bier, Cola, Kaffee, Wasser etc. gemäß DIN EN 12720
- für Mensch, Tier und Pflanze gem. DIN 53160 unbedenklich
- Oberfläche seidenmatt
- Rutschhemmung: R9

Einsatzort: Altbau -> Goethezimmer, Veranstaltungsraum 1 & 2, Empore, Großer Saal und Fontänensaal

Angebotenes Produkt '.....'  
Bieterangabe

944,00 m<sup>2</sup>

---

---

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

---

Projekt: 22015a Umbau, Sanierung u. Erweiterung Kurhaus Bernburg (Saale)  
8 Los 8 - Parkettarbeiten  
2 Altbau  
3 Verlege- und Sanierungsmaßnahmen

---

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

---

8.2.3.21 **Zusatzschliff / Grobschliff**  
Zusatzschliff (Grobschliff) bei groben Verunreinigungen  
und/oder tiefen Kratzern/Eindrücken

944,00 m<sup>2</sup>

---

**8.2.3 Verlege- und Sanierungsmaßnahmen**

**Summe:**

---

---

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

---

Projekt: 22015a Umbau, Sanierung u. Erweiterung Kurhaus Bernburg (Saale)  
8 Los 8 - Parkettarbeiten  
2 Altbau

---

Ausgabeumfang:

OZ

Gesamtbetrag  
in EUR

---

### Zusammenstellung

8.2.1	Vorbereitende Arbeiten	_____
8.2.2	Abbruch / Demontage	_____
8.2.3	Verlege- und Sanierungsmaßnahmen	_____
<b>8.2</b>	<b>Summe</b>	_____

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	22015a	Umbau, Sanierung u. Erweiterung Kurhaus Bernburg (Saale)
	8	Los 8 - Parkettarbeiten
	3	Neubau

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

### 8.3 Neubau

#### 8.3.1 Vorbereitende Arbeiten

##### 8.3.1.1 Bauteile schützen, Folie

Fenster, Türen, Holzpaneele u.ä. während der Arbeiten im unteren Bereich bis 1 m Höhe, zum Schutz mit Folie abkleben. Leistung inkl. Beseitigung der Abdeckmaterialien nach Beendigung der Arbeiten.

Ablebehöhe: bis 1,00 m

47,00 m<sup>2</sup>

##### 8.3.1.2 Randstreifen entfernen

Randstreifen des Betonstrichs Rippenpappe oder Mineralwolle abschneiden und entsorgen.

Dicke: bis 10 mm

47,00 m

##### 8.3.1.3 Scheinfugen schließen, Estrich

Scheinfuge in Estrichflächen mit Kunstharzvergussmasse vergießen, sowie Armierungsstäbe einschneiden und verspachteln, frische Kunstharzoberfläche mit Quarzsand abstreuen und loses Streumaterial nach dem Erhärten aufnehmen und entsorgen.

Anzahl Stahlstäbe: 3 St./m

24,00 m

##### 8.3.1.4 Haftgrund + spachteln, d= 5 mm, Zementestrich

Untergrundvorbereitung mit Haftgrundvoranstrich zur Verfestigung bzw. Haftverbesserung und 1 x vollflächig spachteln und schleifen sowie Ausgleichen von geringen Unebenheiten.

Untergrund: Zementestrich

Spachteldicke: mind. 5 mm

Chem. Basis Haftgrund: emulsionsfrei

96,00 m<sup>2</sup>

#### 8.3.1 Vorbereitende Arbeiten

Summe:

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	22015a	Umbau, Sanierung u. Erweiterung Kurhaus Bernburg (Saale)
	8	Los 8 - Parkettarbeiten
	3	Neubau
	2	Verlegearbeiten

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

## 8.3.2 Verlegearbeiten

### 8.3.2.1 CM-Messung, Untergrund

Prüfung des Feuchtigkeitsgehaltes des Verlege-Untergrundes mittels CM-Methode, inkl. des genauen Protokollierens von Messstellen und Messergebnissen; für nachfolgenden Parkettbelag.

Untergrund : Zementestrich

4 St

### 8.3.2.2 Grundierung, Klebevoranstrich

Voranstrich des Untergrundes mit einem lösemittelfreien, emissionsarmen Dispersionsvoranstrich zur Aufnahme des nachstehend beschriebenen Parkettbelags.

Angebotenes Produkt '.....'  
Bieterangabe

96,00 m<sup>2</sup>

### 8.3.2.3 Stabparkett, Eiche, 11 mm, massiv

Stabparkett, massiv, Sortierklasse O nach DIN 280/1 auf gespachteltem Zementestrich, mit Kunstharzkleber verlegen.

Untergrund: Estrich  
Holzart: Eiche  
Verband: Fischgräte  
Länge der Stäbe: 45 cm  
Breite der Stäbe: 7 cm  
Dicke der Stäbe: 1,1 cm  
Nutzschicht: 3,6 mm  
Trägerschicht: 7,4 mm

Angebotenes Produkt '.....'  
Bieterangabe

96,00 m<sup>2</sup>

### 8.3.2.4 Reservematerial, Stabparkett liefern

Liefen von Reservematerial zum vorgenannten Stabparkett.

5,00 m<sup>2</sup>

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	22015a	Umbau, Sanierung u. Erweiterung Kurhaus Bernburg (Saale)
	8	Los 8 - Parkettarbeiten
	3	Neubau
	2	Verlegearbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

### 8.3.2.5 **Parkett schleifen/versiegeln**

Parkettboden schleifen, grundieren und mit 2K-Holz-Öl versiegeln

#### • **Eigenschaften 2K-Holz-Öl:**

- lösungsmittelfrei,
- offenporig,
- atmungsaktiv,
- widerstandsfähig gegen Wein, Bier, Cola, Kaffee, Wasser etc. gemäß DIN EN 12720
- für Mensch, Tier und Pflanze gem. DIN 53160 unbedenklich
- Oberfläche seidenglatt
- Rutschhemmung: R9

Angebotenes Produkt '.....'  
Bieterangabe

96,00 m<sup>2</sup>

### 8.3.2.6 **Holz-Sockelleiste, natur, 22/90 mm**

Massivholz-Sockelleiste mit Linsenkopfschraube befestigt, Eckenausbildung durch passgenaues Gehrungsschneiden mit feinzahniger Säge, einschl. Beschichtung analog der Parkettfläche.

Befestigungsart: geschraubt  
Untergrund: Mauerwerk, Beton  
Holzart: Eiche  
Oberfläche: natur  
Form: oberer Bereich profiliert  
Höhe: 90 mm  
Breite: 22 mm

47,00 m

### 8.3.2.7 **Fugenverschluss an Sockelleiste**

Fugenverschluss zwischen Wand und Sockelleiste mit dauerelastischen Fugenmasse.

47,00 m

---

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

---

Projekt: 22015a Umbau, Sanierung u. Erweiterung Kurhaus Bernburg (Saale)  
8 Los 8 - Parkettarbeiten  
3 Neubau  
2 Verlegearbeiten

---

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

---

8.3.2.8 **Bewegungsfugen, Presskorkstreifen, 15-20 mm**

Presskorkstreifen im Bereich der Bewegungsfugen im Estrich, passend zum Parkettbelag, liefern und einlegen.  
Fugenbreite : 15 - 20 mm  
Parkettstärke : 11 mm

24,00 m

\_\_\_\_\_

8.3.2.9 **Übergangsprofil f. Belag, Edelstahl, 30mm**

Übergangsprofil aus Edelstahl, an Übergängen verschiedener Bodenbeläge, mit Dübeln und Edelstahl-Linsenkopf-Senkschrauben liefern und befestigen.  
Breite: 30 mm  
Einzellänge bis 2,50 m

5,00 m

\_\_\_\_\_

---

8.3.2 **Verlegearbeiten**

**Summe:**

\_\_\_\_\_

---

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

---

Projekt: 22015a Umbau, Sanierung u. Erweiterung Kurhaus Bernburg (Saale)  
8 Los 8 - Parkettarbeiten  
3 Neubau

---

Ausgabeumfang:

OZ

Gesamtbetrag  
in EUR

---

### Zusammenstellung

8.3.1 Vorbereitende Arbeiten

\_\_\_\_\_

8.3.2 Verlegearbeiten

\_\_\_\_\_

**8.3** Summe

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

---

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

---

Projekt: 22015a Umbau, Sanierung u. Erweiterung Kurhaus Bernburg (Saale)  
8 Los 8 - Parkettarbeiten  
4 Aufarbeitung Bühne

---

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

---

### 8.4 Aufarbeitung Bühne

#### 8.4.1 Sockelleisten ausbauen, ausbessern

Sockelleisten sorgfältig ausbauen und entnageln, Schadensstellen ausbessern, Oberfläche schleifen und mit PU-Lack versiegeln; im Bereich der überarbeiteten Oberböden wieder einbauen.

Glanzgrad : matt  
Deckvermögen : Klasse 1  
Farbe/Oberfläche: nach Wahl des AG

##### Flachleiste

Breite :60 mm  
Höhe : 20 mm

40,00 m

\_\_\_\_\_

#### 8.4.2 Dielenboden nachschrauben

Dielenboden auf Untergrund festsetzen durch Nachschrauben vorhandener Schrauben und Ergänzen von Schrauben nach Bedarf.

15,00 m<sup>2</sup>

\_\_\_\_\_

#### 8.4.3 Dielenboden Bodentanks entfernen

Im Dielenboden bestehende Bodentanks ca. 30 x 30 cm entfernen; Bauschutt entsorgen.

In entfernten Bereichen sind die Dielen inkl. UK zu erneuern.

Dielenstärke : ca. 30 mm

6 St

\_\_\_\_\_

#### 8.4.4 Dielenboden für Bodentanks, neu

Dielenboden in Teilflächen, für den Einbau von neue Bodentanks 30 x 30 cm entfernen; Bauschutt entsorgen.

Gehäuse des Bodentanks nach Vorgaben des Elektrikers einsetzen und mit Dielenmaterial belegen.

Dielenstärke : ca. 30 mm

6 St

\_\_\_\_\_

---

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

---

Projekt: 22015a Umbau, Sanierung u. Erweiterung Kurhaus Bernburg (Saale)  
8 Los 8 - Parkettarbeiten  
4 Aufarbeitung Bühne

---

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

---

### 8.4.5 Holzdielenboden vorbereiten

Holzdielenboden ca. 3,00 cm stark, vorbereiten zur Erneuerung der Oberflächenbeschichtung, Ausführung wie folgt:

- Abschleifen von bestehender Oberflächenbeschichtung aus Naturharzöl
- Oberfläche mit Besen und Staubsauger restlos entstauben
- Schleifrückstände entsorgen

Maße Bühne:

L x B ca. 7,47 x 15,02

Radius Ecken: ca. 2,50 m

93,00 m<sup>2</sup>

### 8.4.6 Muster PU-Lack

Es sind drei Musterflächen vorzulegen.

Die Auswahl erfolgt durch den Auftraggeber und Architekten.

3 St

### 8.4.7 Endbeschichtung PU-Lack, matt, R9

Dielenboden mit PU-Lack für Bühnenböden geeignet, matt, rutschhemmend R9, strapazierfähig und kratzunempfindlich mit zweifachem Anstrich behandeln.

Glanzgrad : matt

Deckvermögen : Klasse 1

Farbe/Oberfläche: nach Wahl des AG

Angebotenes Produkt '.....'

Bieterangabe

93,00 m<sup>2</sup>

### 8.4.8 Überholungsbeschichtung, Holzwerkstoff, Acrylfarbe, Bühnenfront

Überholungs-Beschichtung auf Holzwerkstoff-

Plattenbekleidungen an Bühnenfront, mit PU-Lack, einschl. Grundierung.

- Anschleifen von bestehender Oberflächenbeschichtung aus Acrylfarbe
- Oberfläche mit Besen und Staubsauger restlos entstauben
- Schleifrückstände entsorgen

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22015a Umbau, Sanierung u. Erweiterung Kurhaus Bernburg (Saale)  
8 Los 8 - Parkettarbeiten  
4 Aufarbeitung Bühne

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Bauteil : Frontansicht Bühne  
Holzart : Holzwerkstoff  
Glanzgrad : matt  
Deckvermögen : Klasse 1  
Farbe/Oberfläche: nach Wahl des AG

Angebotenes Produkt '.....'  
Bieterangabe

15,00 m<sup>2</sup>

## 8.4.9 Holz, Treppenstufen, Kunstharz-Beschichtung erneuern

Überholungs-Beschichtung auf Holztreppen an Bühnenrand, mit PU-Lack, einschl. Grundierung.

- Anschleifen von bestehender Oberflächenbeschichtung aus Acrylfarbe
- Oberfläche mit Besen und Staubsauger restlos entstauben
- kleinere Fehlstellen reparieren
- Schleifrückstände entsorgen

Bauteil : Treppen an Bühnen  
Glanzgrad : matt  
Deckvermögen : Klasse 1  
Farbe/Oberfläche: nach Wahl des AG

Beschichtung auf den Stufen rutschhemmend R9

Maße : 2 St. B x H 1,10 x 1,00 m  
1 St. B x H 1,40 1,00 m  
5 Steigungen  
Trittstufe / Setzstufe: 20/ 29 cm

Angebotenes Produkt '.....'  
Bieterangabe

13,00 m<sup>2</sup>

## 8.4.10 Antirutsch Profil nachleuchtend

Langlebiges Antirutschkantenprofil R13, schwarz, aus Aluminium, mit einleg- und austauschbarer, in Sinalfarbe nachleuchtender Antirutschkennzeichnung am Bühnenrand und Treppenstufen.

Verdeckte Montage, Schrauben nicht sichtbar unter Antirutschstreifen.

Angebotenes Produkt '.....'  
Bieterangabe

35,00 m

---

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

---

Projekt: 22015a Umbau, Sanierung u. Erweiterung Kurhaus Bernburg (Saale)  
8 Los 8 - Parkettarbeiten  
4 Aufarbeitung Bühne

---

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

---

**8.4 Aufarbeitung Bühne**

**Summe:** \_\_\_\_\_

---

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

---

Projekt: 22015a Umbau, Sanierung u. Erweiterung Kurhaus Bernburg (Saale)  
8 Los 8 - Parkettarbeiten

---

Ausgabeumfang:

OZ

Gesamtbetrag  
in EUR

---

### Zusammenstellung

8.2	Altbau	_____
8.3	Neubau	_____
8.4	Aufarbeitung Bühne	_____
<b>8</b>	Summe	_____
	+ 19 % MwSt.	_____
	<b>Bruttosumme</b>	_____
	<b>Los 8 - Parkettarbeiten</b>	_____

---

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

---

Projekt: 22015a                      Umbau, Sanierung u. Erweiterung Kurhaus Bernburg (Saale)

Umfang:                                      Los 8 - Parkettarbeiten

---

### **verwendete StLB / StLK - Bücher**

Jg./LB-Nr.:

---

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

---

Projekt: 22015a Umbau, Sanierung u. Erweiterung Kurhaus Bernburg (Saale)

Umfang: Los 8 - Parkettarbeiten

---

### Auflistung auszufüllender Bieter-Textergänzungen

Pos.-Nr. 8.2.3.3 Fugen auskitten

Angebotenes Produkt '.....'

Bieterangabe

Pos.-Nr. 8.2.3.7 Parkettstäbe austauschen, einzeln

Angebotenes Produkt '.....'

Bieterangabe

Pos.-Nr. 8.2.3.15 Grundierung, Klebevoranstrich

Angebotenes Produkt '.....'

Bieterangabe

Pos.-Nr. 8.2.3.16 Stabparkett, gespundet, Blindboden, Eiche, 45/7/1,1 cm

Angebotenes Fabrikat '.....'

Bieterangabe

Pos.-Nr. 8.2.3.20 Parkettoberfläche versiegeln

Angebotenes Produkt '.....'

Bieterangabe

Pos.-Nr. 8.3.2.2 Grundierung, Klebevoranstrich

Angebotenes Produkt '.....'

Bieterangabe

Pos.-Nr. 8.3.2.3 Stabparkett, Eiche, 11 mm, massiv

Angebotenes Produkt '.....'

Bieterangabe

Pos.-Nr. 8.3.2.5 Parkett schleifen/versiegeln

Angebotenes Produkt '.....'

Bieterangabe

Pos.-Nr. 8.4.7 Endbeschichtung PU-Lack, matt, R9

Angebotenes Produkt '.....'

Bieterangabe

Pos.-Nr. 8.4.8 Überholungsbeschichtung, Holzwerkstoff, Acrylfarbe, Bühnenfront

Angebotenes Produkt '.....'

Bieterangabe

Pos.-Nr. 8.4.9 Holz, Treppenstufen, Kunstharz-Beschichtung erneuern

Angebotenes Produkt '.....'

Bieterangabe

Pos.-Nr. 8.4.10 Antirutsch Profil nachleuchtend

Angebotenes Produkt '.....'

Bieterangabe