

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 1-26 Küchenmöbel

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

LOS 1-26 KÜCHENMÖBEL**ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN
GESAMTBAUMAßNAHME**

Die Stadt Dessau- Roßlau beabsichtigt die Förderschule für Körperbehinderte dem notwendigen Bedarf an Raum und Ausstattung anzupassen. Eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung hat ergeben, dass ein vollständiger Ersatzneubau einfach zu realisieren ist als eine Sanierung mit notwendiger Erweiterung. Zur Umsetzung des geforderten Raumprogramms wird ein dreigeschossiges Schulgebäude mit einer Ost-West-Ausrichtung geplant.

Die Raumorganisation erfolgt nach einem strengen, optimierten Prinzip: Alle Unterrichts- sowie Vorbereitungs- und Förderräume werden an der Süd- bzw. Nordseite linear angeordnet und von je einem separaten Flur erschlossen. In der mittleren, tageslichtfernen Zone werden zentral die Aufzüge zur barrierefreien Erschließung, die Treppenhäuser, WC-Anlagen, untergeordnete Nebenräume sowie die Garderoben angeordnet. Zur leichteren Orientierung und für einen Außenbezug werden die Flure an den Stirnseiten verglast.

Alle Unterrichtsräume sowie die innenliegenden Nebenräume werden mechanisch be- und entlüftet. Es wird ein außenliegender Sonnenschutz vorgesehen. Die Beheizung erfolgt durch die anliegende Fernwärme der Stadtwerke Dessau.

Die Freianlagen nehmen die notwendigen Stellplätze der Lehrer-PKW, der Eltern-PKW sowie der Schulbusse auf. Zum Eingangsbereich des Gebäudes wird ein Vorplatz hergestellt. Das Schulgelände erhält einen befestigten Schulhof, der gleichzeitig die Sportanlagen im Außenbereich durch Doppelnutzung mit aufnimmt (60m Bahn). Der parkähnliche Baumbestand erhält eine Pflege und bleibt erhalten. Der Spielbereich wird vollständig überarbeitet und neu hergestellt.

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN -**1. Neubau****Baugrube/Erdbau**

Zur Herstellung der Tief- und Flachgründung wird eine 1,05m tiefe, geböschte Baugrube (Arbeitsraum umlaufend 1m) ausgehoben.

Gründung

Es ist gemäß Angabe Statik eine Bohrpfahlgründung geplant. Die 30cm starke massive Bodenplatte verteilt die Last über einen massiven Balkenrost auf die Bohrpfähle.

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 1-26 Küchenmöbel

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Außenwände

Die tragenden Außenwände des Neubaus werden in 24cm Stahlbetonbauweise neu erstellt.

Die Fenster mit Brüstungen werden als farbig beschichtete Kunststofffenster gemäß energetischen Anforderungen geplant. Bodentiefe Verglasungen im Erdgeschoss (Klassenraum 1./2.Klasse, Hort sowie Aula) werden in einer Pfosten-Riegel Konstruktion aus Aluminium hergestellt.

Zur Einhaltung der EnEV als auch als Außenwandbekleidung ist ein Wärmedämmverbundsystem in den beiden Obergeschossen vorgesehen.

Im Erdgeschoss wird die Fassade als hinterlüftete Blechkonstruktion geplant. Zur Dämmung wird hier Mineralwolle eingesetzt.

Es wird ein außenliegender Sonnenschutz sowie ein innenliegender Blendschutz vorgesehen.

Innenwände

Die tragenden Innenwände werden gemäß Statik in Stahlbeton- als auch Mauerwerksbauweise mit 24cm Stärke hergestellt. Nichttragende Innenwände werden in Trockenbauweise mit Metallständerwerk oder in Mauerwerksbauweise 24cm hergestellt.

Decken

Die Decken werden aus einer massiven Stahlbetonplatte nach stat. Erfordernis ausgebildet.

Dächer

Die Dachkonstruktion wird aus einer Stahlbetonkonstruktion hergestellt. Es wird eine Wärmedämmung gemäß energetischer Notwendigkeit, mit zweiseitigem Gefälle als Warmdach ausgebildet. Die Dampfsperre sowie das zweilagige Abdichtungssystem wird aus Polymerbitumenbahnen hergestellt. Als Oberflächenschutz wird eine Kiesschicht 16/32 in mind. 5cm Stärke vorgesehen. Die Dachkonstruktion ist zur Aufnahme einer Photovoltaikanlage vorbereitet.

2. Angaben zur Baustelle

Die Bauausführung erfolgt in 2 Teilbauabschnitten .

Die Zufahrt zur Baustelle erfolgt über öffentliche Straße bis auf das Baufeld.

Die für die Ausführung der Leistungen des AN erforderliche Baustelleneinrichtung ist - soweit nicht in separaten Positionen des Leistungsverzeichnisses erfasst - im erforderlichen Umfang Leistungsbestandteil des AN und in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Als Baustelleneinrichtungsfläche können durch den AG begrenzte Flächen zur Verfügung gestellt werden.

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 1-26 Küchenmöbel

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Die vorhandenen Flächen können zur Grobübersicht dem beigefügten Baustelleneinrichtungsplan entnommen werden. Lagerflächen stehen zur Verfügung und sind durch den AN mit der örtlichen Bauleitung abzustimmen und freigeben zu lassen.

Anschlüsse für Elektro und Wasser sowie sanitäre Anlagen werden bauseits zur Verfügung gestellt. Es ist im BE-Plan eine Fläche für Sanitär- und Bauleitercontainer ausgewiesen. Hebezeuge werden seitens des AG nicht gestellt und sind, wenn diese für die Erbringung der Leistung nötig sind, durch den AN zu stellen. Es wird ein Fassadengerüst durch den AG gestellt.

Vor Baubeginn ist der Bestand mit Fotos zu dokumentieren.

3. Planunterlagen

Dem Auftragnehmer werden nach Auftragserteilung und in der weiteren Auftragsabwicklung alle für die Ausführung erforderlichen Pläne und sonstigen Unterlagen in digitaler Form (pdf-Format) zur Verfügung gestellt. Plott-, Druck- und Vervielfältigungskosten sind vom AN im erforderlichen Umfang mit einzukalkulieren.

ANLAGEN ZUM LEISTUNGSVERZEICHNIS

Dem Leistungsverzeichnis sind folgende Unterlagen in digitaler Form (pdf-Format) als Anlage beigefügt. Die Unterlagen dienen als Ergänzung der Leistungsbeschreibung und somit als Kalkulationsgrundlage.

Architektenpläne

A-02-01-01_Fd_Ausbaugrundriss Erdgeschoss - Teilplan 1_241218

A-02-01-02_Ff_Ausbaugrundriss Erdgeschoss - Teilplan 2_241218

A-02-02-01_Fd_Ausbaugrundriss 1. Obergeschoss - Teilplan 1_241218

A-05-10-07.1_F_250117

A-05-10-07.2_F_250117

A-05-10-08_F_241218

A-05-10-09_F_241218

A-05-10-10_F_250109

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 1-26 Küchenmöbel

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN KÜCHENMÖBEL

Technische Vorbemerkungen Küchenmöbel Schubkästen und Auszüge mit Vollauszug: Schubkästen und Auszüge aus doppelwandigem Stahlzargensystem. Alle Front- und Innenschubkästen sowie alle Front- und Innenauszüge mit Vollauszug mit technisch hochwertiger Einzugs- und Dämpfungstechnik ausgestattet.

Belastbarkeit und Zuverlässigkeit:

Die Schubkästen und Auszugsführungssysteme müssen nach abgestimmten Qualitätssicherungsrichtlinien geprüft.

Schubkästen:

Bis Korpustiefe ca.55 cm: Belastungswert 30 kg dynamisch, 60 kg statisch

Bei Korpustiefe ca.65 cm: Belastungswert 50 kg dynamisch, 80 kg statisch

Scharniere:

Türen sind mit selbstschließenden Ganzmetall Clip-Scharnieren auszustatten. Die Scharniere müssen dreidimensional verstellbar sein und durch eine Clip-Funktion werkzeuglos schnell montiert und demontiert werden.

Aufhängebeschläge mit integrierter Aushängesicherung:

Die verdeckten Ganzmetall-Aufhängebeschläge müssen eine Gesamttraglast von mind. 130 kg je Oberschrank mit Inhalt gewährleisten. Der Aufhängebeschlag wird über drei Metallzapfen mit der Schrankseite verdübelt und verklebt, so dass ein sicherer Halt erreicht wird. In dem Aufhängebeschlag ist eine Aushängesicherung vorzusehen.. Die Metallaufhängeleisten sind mit bauaufsichtlichen Verankerungsmitteln im Untergrund zu befestigen.

Kunststoff-Fronten und Schichtstoff-Fronten:

Als Trägermaterial dient eine Qualitäts-Holzwerkstoffplatte, die beidseitig mit hochwertigem Melaminharz beschichtet oder mit dekorativem Schichtstoff beleimt ist. Die Oberflächenstrukturen sind unempfindlich und pflegeleicht.

Korpus:

Schrankseiten, Schrankböden und Einlegeböden bestehen aus hochwertigen Holzwerkstoffplatten mit beidseitiger Melaminbeschichtung. Zur Reduzierung und Vermeidung von Kantenbeschädigungen sind die Vorderkanten mit einer ca.1,3 mm dicken, gerundeten Dickkante zu versehen. Das Dekor der Korpus-Außenfläche bestimmt die Kantenfarbe der Korpusseite, die Kantenfarbe der Korpusböden wird durch Werksnorm festgelegt. Die Hinterkanten sind mit einer neutralen Kante belegt. Der Innenraum der Korpusse hat eine bedarfsgerechte Fachreihenbohrung. Der Bohrabstand innerhalb der Lochgruppe beträgt ca.65 mm, bei einem Bohrdurchmesser von ca.3 mm.

Zur Luftzirkulation zwischen Mauer und Küchenmöbel sind die Rückwände herein gesetzt. Die Korpusrückwände sind beidseitig beschichtet. Durch Verschrauben sind Rückwand und Korpusböden sicher verbunden.

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 1-26 Küchenmöbel

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Dicke der Einlegeböden aus Holzwerkstoffen ca. 19 mm.
 Beim Unterschrank und Hochschrank sind die Seiten und die Korpusböden mit ca. 16 mm dicken Holzwerkstoffplatten auszuführen. Beim Oberschrank sind die Seiten ca. 16 mm und die Korpusböden ca. 19 mm dick.
 Das Außendekor der Oberschränke ist bei den Seiten sowie beim Ober- und Unterboden gleich auszubilden.
 Regale haben ca. 19 mm dicke Seiten und Korpusböden.

Arbeitsplatten:

Die Prüfung der Beanspruchungsgruppe für Schichtstoff-Arbeitsflächen erfolgt nach DIN 68930 und DIN EN 438.
 Die Unterseite ist zur Vermeidung von Spannungen gegenkaschiert.
 Die Arbeitsplatten müssen werksseitig im Bereich der Spülmaschine von unten versiegelt werden.
 Wasserfeste Versiegelungen bei Ausschnitten sowie Nut- und Federverbindungen erfolgt durch den AN.

Geräte-Einbauten:

Die Einbauhinweise der Gerätehersteller sind zu beachten, insbesondere Einbautiefe. Lüftungstechnik, Anschlüsse usw.

Sockel:

Jeder Unterschrank hat Sockelfüße aus recyclebarem, schlagfestem und feuchtigkeitsbeständigem Kunststoff.
 Der Sockelfußträger ist im Korpusunterboden verübelt und greift auf die aufrechte Korpusseite. Die maßgenauen Höhenanpassung ist über die höhenverstellbaren Sockelfüße auszuführen.
 Sockelblenden bestehen aus hochwertiger Holzwerkstoffplatte.
 Die Abdichtung des Sockels zum Fußboden erfolgt mittels elastischem Schlauchprofil.
 Die Sockelblende wird mit Schieberastklammern zum Fußboden gedrückt und sicher festgehalten. Die seitlichen Sockelblenden werden durch ein Fugenprofil befestigt.

Farben werden gemäß Bemusterung durch den Bauherrn festgelegt.

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 1-26 Küchenmöbel

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

01.01 Arbeitsvorbereitung**01.01.0010 Werkplanung**

Technische Bearbeitung / Werkplanung
Es werden für den gesamten Umfang der Ausschreibung die zugehörigen Übersichtszeichnungen sowie Regeldetails zur Verfügung gestellt.

Basierend auf diesen Plänen und in Verbindung mit den Herstellerangaben hat der Auftragnehmer die technische Bearbeitung für die Montagepläne, Werkstatt- und Detailpläne, sowie die Montagezustände zu erbringen.

Die Vorstellung der Werkplanung durch den AN in Verbindung mit einer entsprechenden Bemusterung der Bauteile hat im Rahmen eines separaten Ortstermins mit dem AG zu erfolgen. Der zeitliche Aufwand für diesen Ortstermin ist in dieser Position mit einzukalkulieren.

Sämtliche Maßangaben sind als Circumaße anzusehen. Sollten Abweichungen von den vorgegebenen Maßen und Ausführungen erforderlich sein, so sind diese mit dem Architekten im Vorfeld detailliert abzustimmen.

Lieferumfang

- 2 x für Bauherr
- 1 x für Architekt und Bauleitung

psch nur Ges.-Preis _____

01.01.0020 Dokumentation

Auf Grundlage der VOB Teil C und der darin dem Fachgebiet zugeordneten DIN 18355 hat der Auftragnehmer die im Inhaltsverzeichnis dieser LV-Pos. genannten Unterlagen nach Abschluss der vertraglich vereinbarten Arbeiten und als Voraussetzung und als Grundlage für die bauordnungsrechtliche Abnahme sowie die VOB-Abnahme folgende Dokumentationsunterlagen geordnet, vollständig sowie prüffähig zusammenzustellen und beim AG oder dessen Vertreter nach Aufforderung innerhalb von 14 Tagen vorzulegen.

Revisionsunterlagen, mindestens jedoch 2-fach in Papier und 2-fach digital wie folgt:

FORM DER DOKUMENTATION

- Gesamtwerk, 2-fach in Papierform/ Revisionsordner (geordnet nach dem folgenden ggf. erweiterten Inhaltsverzeichnis in einem Ordner pro Exemplar zu übergeben)
- Gesamtwerk, 1-fach digital als Farbscan auf CD-ROM oder USB-Stick
- Gesamtwerk, 1-fach digital sämtliche Dateien einzeln, insbesondere editierbare Dateien wie Beschreibungen,

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 1-26 Küchenmöbel

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0020) ...

Tabellen, Pläne und Dokumente auf CD-ROM oder USB-Stick zur weiteren Objektpflege

Redundanz- Informationen in den Beschreibungen sollen vermieden werden. Beschreibungen ausführlich, nachvollziehbar und ggf. mit grafischer Ergänzung. Werden Abkürzungen verwendet, sind sie aufzulisten und zu erklären.

Übersteigt der Umfang der einzelnen Dokumentationen die Kapazität eines Ordners pro Gewerk bzw. Anlage, so sind die Kapitel entsprechend in mehrere Ordner zu verteilen. Jeder Ordner ist am Rücken mit den entsprechenden Kapiteln zu bezeichnen. Der Umfang der fachlichen Ordnerinhalte ist dem folgenden Minimal-Inhaltsverzeichnis zu entnehmen. Die Reihenfolge ist einzuhalten und die Themen durch Trennblätter zu ordnen. Themen-Trennblätter auch ohne Inhalt werden mitgeführt.

0. Inhaltsverzeichnis mit Seitenzahlangabe

0.1. Deckblatt mit Benennung des Bauvorhabens, Gewerk, Leistungsinhalt, Bauzeit

0.2. Deckblatt mit Benennung des ausführenden Unternehmens mit Ansprechpartner und Kommunikationsmittel

0.3. Deckblatt mit Verzeichnis Subunternehmer mit jeweiligem Ansprechpartner und Kommunikationsmittel

1. Allgemeines

1.1. Abnahmeprotokoll gemäß VOB mit Mängelliste und Liste Restleistungen

1.2. Protokolle Teilabnahmen

1.3. Protokolle Sachverständigenabnahmen (Mess-, Prüfprotokolle und Übergabeberichte)

1.4. Kopie Prüfbücher mit dem Ergebnis der vor der Inbetriebnahme durchgeführten Abnahmeprüfungen unter Angabe des Verbleibs oder Ort der Ablage des Originals

1.5. Einweisungsprotokolle/Übergabe/Inbetriebnahme Objektpflege (Nutzer/Hausmeister)

2. Organisatorische Hinweise

2.1. Liste der Anlagen mit Angabe Einbauort, die einer Überwachungspflicht auf Grund öffentlich-rechtlicher Vorschriften unterliegen, einschließlich der vorgesehenen Prüftermine

2.2. Liste der Bauteile, die der Wartung bedürfen mit Angabe Einbauort

2.3. Wartungsangebote/ -verträge

2.4. Fristenregelung für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten

3. Bedienung / Service / Pflege

3.1. Benutzerhandbücher

3.2. Bedienungs-, Gebrauchsanleitungen

3.3. Pflegehinweise

3.4. Zusammenstellung von Vorschriften für Arbeitsschutz und Unfallverhütung

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 1-26 Küchenmöbel

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0020) ...

4. Dokumentation Gewerk Bau/Freiflächen

4.1. Gewährleistung

4.1.1. Fachunternehmererklärung nach LBO

4.1.2. Fachbauleitererklärung nach LBO

4.1.3. SiGe-Erklärung (Bestätigung Unfallverhütungsvorschrift)

4.2. Herstellerunterlagen

4.2.1. Materialnachweise (Lieferscheine) von allen eingesetzten und verbauten Materialien mit eindeutigen Produktbezeichnungen

4.2.2. Datenblätter zu den verbauten Produkten

4.2.3. Zertifikate und Zulassungen, Prüfzeugnisse

4.2.4. Übereinstimmungserklärungen

4.2.5. Zustimmungen im Einzelfall

4.3. Material- und Baubeschreibungen mit Angaben Einbauort

4.3.1. Liste aller sichtbaren Oberflächen und Bauteile mit Angabe Einbauort, Farbnummer und Musterung, Bemusterungsergebnisse

4.3.2. Benennung aller Schichtenaufbauten, tabellarische Auflistung gemäß Bauteil/Einbauort mit Materialbemessung

4.3.3. Dokumentationen (Untersuchungen, Schadensbeseitigungen)

4.3.4. Entsorgungsnachweise

4.4. Revisionspläne / Werkstattpläne / Fertigteilpläne

4.4.1. Übersichtspläne

4.4.2. Lagepläne

4.4.3. Grundrisspläne

4.4.4. Schnitte/Details

4.4.5. Ansichten

4.5. Bautagebücher

psch

nur Ges.-Preis

Summe**01.01****Arbeitsvorbereitung**

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 1-26 Küchenmöbel

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.02	Teeküche - Raum 0.005 EG				
01.02.0010	<p>Lieferung und Montage Teeküche Lieferung und Montage einer Teeküche inklusive Einbaugeräte und sämtlicher Befestigungsmittel wie folgt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4x Oberschränke mit jeweils einer Türen und zwei Einlegeböden pro Schrank und Lochreihen für Höhenverstellbarkeit Maße Einzelschrank (HxBxT) 70 x 60 x 35 cm - 2x Unterschränke mit jeweils einer Türen und einem Einlegeboden pro Schrank und Lochreihen für Höhenverstellbarkeit Schränktüren mit Mechanismus Push-to-open, Pro Schrank jeweils ein separater Schubladenkasten mit Besteckeinsatz Maße Einzelschrank (HxBxT) 70 x 60 x 60 cm - 1x Unterschrank mit einer Tür und Paneel h=13cm und einem integrierten Abfallsammler Schränktür mit Mechanismus Push-to-open, Maße Einzelschrank (HxBxT) 70 x 60 x 60 cm - Unterbaukühlschrank Energieeffizienzklasse D 4 Sterne, Sicherheitsglas mit Möbelfront und Hintergriffleiste Höhe 80 cm Maße Möbelfront (HxBxT) 70 x 60 x 60 cm - Arbeitsplatte als Spanplatte HPL mit integriertem Spülbecken als Rundbecken mit Abtropfblech, säureresistent, hitzebeständig bis 280 Grad, kratzfest in Verbundwerkstoff quarz, Wasserhahn als Einhebelmischer in Chrom als Hochdruckwasserhahn und Röhrengeruchsverschluss Maße (LxB) 240 x 60 cm, Dicke 4 cm - Rückwand Dekor wie Arbeitsplatte d= 18 mm als Spanplatte Maße (Lx H) 240 x 60 cm - Sockelblende mit integriertem Lüftungsgitter eckig aus Alu Maße (Lx H) 240 x 11 cm - Alle Sockelblenden mit Abdichtungen mittels Schlauchprofil auszuführen - Sockelfüße aus recyclebarem, schlagfestem und feuchtigkeitsbeständigem Kunststoff. - alle Elemente sollen als Spanplatten mit HPL-Beschichtung ausgeführt werden, Feuchtigkeitsbeständig verleimt Bemusterung gemäß Angaben Bauherr 				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 1-26 Küchenmöbel

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.0010) ...

Die Befestigung erfolgt an einer verstärkten Trockenbauwand und Decke

Ausführung gemäß Detail: A-05-10-08_F_241218

1,000 St

Summe	01.02	Teeküche - Raum 0.005 EG			
--------------	--------------	---------------------------------	--	--	--

01.03 Teeküche - Raum 0.007a EG**01.03.0010 Lieferung und Montage Teeküche**

Lieferung und Montage einer Teeküche inklusive Einbaugeräte und sämtlicher Befestigungsmittel wie folgt:

- 4x Oberschränke mit jeweils einer Türen und zwei Einlegeböden pro Schrank und Lochreihen für Höhenverstellbarkeit
Maße Einzelschrank (HxBxT) 70 x 60 x 35 cm
- 1x Unterschrank mit jeweils einer Türen und einem Einlegeboden pro Schrank und Lochreihen für Höhenverstellbarkeit
Schränktüren mit Mechanismus Push-to-open,
Pro Schrank jeweils ein separater Schubladenkasten mit Besteckeinsatz
Maße Einzelschrank (HxBxT) 70 x 60 x 60 cm
- 1x Unterschrank mit einer Tür und Paneel h=13cm und einem integrierten Abfallsammler
Schränktür mit Mechanismus Push-to-open,
Maße Einzelschrank (HxBxT) 70 x 60 x 60 cm
- 1x Unterschrank mit einer Tür und Paneel h=13cm
Schränktür mit Mechanismus Push-to-open,
Maße Einzelschrank (HxBxT) 70 x 60 x 60 cm
- Unterbaukühlschrank Energieeffizienzklasse D
4 Sterne, Sicherheitsglas mit Möbelfront und Hintergriffleiste
Höhe 80 cm
Maße Möbelfront (HxBxT) 70 x 60 x 60 cm
- Arbeitsplatte als Spanplatte HPL mit integriertem Spülbecken als Rundbecken mit Abtropfblech, säureresistent, hitzebeständig bis 280 Grad, kratzfest in Verbundwerkstoff quarz, Wasserhahn als Einhebelmischer in Chrom als Hochdruckwasserhahn und Röhrengeruchsverschluss
Maße (LxB) 240 x 60 cm, Dicke 4 cm
- In Arbeitsplatte integriertes Einbau-Doppelkochfeld Induktion, Breite 30 cm (in separater Position)

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 1-26 Küchenmöbel

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.03.0010) ...

- 1x Mikrowelle freistehend bis 900 Watt Leistungsstark und zeitsparend mit LED-Innenbeleuchtung
- Rückwand Dekor wie Arbeitsplatte d= 18 mm als Spanplatte Maße (Lx H) 240 x 60 cm
- Sockelblende mit integriertem Lüftungsgitter eckig aus Alu Maße (Lx H) 240 x 11 cm
- Alle Sockelblenden mit Abdichtungen mittels Schlauchprofil auszuführen
- Sockelfüße aus recyclebarem, schlagfestem und feuchtigkeitsbeständigem Kunststoff.
- alle Elemente sollen als Spanplatten mit HPL-Beschichtung ausgeführt werden, Feuchtigkeitsbeständig verleimt Bemusterung gemäß Angaben Bauherr

Die Befestigung erfolgt an einer verstärkten Trockenbauwand und Decke

Ausführung gemäß Detail: A-05-10-09_F_241218

1,000 St

01.03.0020**Induktionskochfelder - Doppelkochfeld**

Domino-Kochfeld, Induktion, 30 cm, Schwarz, Mit Rahmen aufliegend 30cm breites Kochfeld. touchSlider-Bedienung: die Temperatur wird mit nur einem Finger intuitiv gesteuert. powerBoost: erhöhe die Power einzelner Induktionszonen um bis zu 50 %. Timer mit Abschaltfunktion: schaltet die aktive Kochzone nach Ablauf des Timers ab.

1,000 St

Summe**01.03****Teeküche - Raum 0.007a EG**

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 1-26 Küchenmöbel

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

01.04 Festeinbau Ausgabeküche - Raum 0.014 EG

01.04.0010 Lieferung und Montage Festeinbau

Lieferung und Montage einer Möbelkonstellation als Festeinbau inklusive sämtlicher Befestigungsmittel wie folgt:

- 6x Oberschränke mit jeweils einer Türen und zwei Einlegeböden pro Schrank und Lochreihen für Höhenverstellbarkeit, Maße Einzelschrank (HxBxT) 70 x 60 x 35 cm
- 4x Unterschränke mit jeweils einer Türen und einem Einlegeboden pro Schrank und Lochreihen für Höhenverstellbarkeit, Schranktüren mit Hintergriffleiste Pro Schrank jeweils ein separater Schubladenkasten mit Besteckeinsatz Maße Einzelschrank (HxBxT) 70 x 60 x 60 cm
- 1x Hochschrank mit einer Tür mit Hintergriffleiste. Ohne Einlegeböden jedoch mit Lochreihen für Höhenverstellbarkeit, Maße Einzelschrank (HxBxT) 134 x 60 x 60 cm
- 1x Hochschrank bestehend aus einem Schrankelement mit zwei geteilten Türen mit Hintergriffleiste. 4x Einlegeböden und Lochreihen für Höhenverstellbarkeit, Maße Einzelschrank (HxBxT) 134 x 60 x 60 cm
- Arbeitsplatte als Spanplatte mit HPL-Beschichtung Maße (LxB) 240 x 60 cm, Dicke 4 cm
- Sockelblende als Spannplatte mit HPL-Beschichtung Maße (Lx H) 360 x 11 cm
- Alle Sockelblenden mit Abdichtungen mittels Schlauchprofil auszuführen
- Sockelfüße aus recyclebarem, schlagfestem und feuchtigkeitsbeständigem Kunststoff.
- alle Elemente sollen als Spanplatten mit HPL-Beschichtung ausgeführt werden, Feuchtigkeitsbeständig verleimt Bemusterung gemäß Angaben Bauherr

Die Befestigung erfolgt an einer verstärkten Trockenbauwand und Decke

Ausführung gemäß Detail: A-05-10-10_F_250109

1,000 St

Summe	01.04	Festeinbau Ausgabeküche - Raum 0.014 EG			
--------------	--------------	--	--	--	--

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 1-26 Küchenmöbel

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

01.05 Festeinbauten Küche - FUR Hauswirtschaft 1.OG**01.05.0010 Lieferung und Montage Festeinbauten an Wand**

Lieferung und Montage einer einer Möbelkonstellation als Festeinbau und sämtlicher Befestigungsmittel wie folgt:

- 12x Oberschränke mit jeweils einer Türen und zwei Einlegeböden pro Schrank und Lochreihen für Höhenverstellbarkeit, Maße Einzelschrank (HxBxT) 70 x 60 x 35 cm
- 2x Seitliche Blenden gemäß Aufmaß sofern notwendig Maße Blende (HxB) 70 x 10 cm
- 5x Unterschränke mit jeweils einer Türen und zwei Einlegeböden pro Schrank und Lochreihen für Höhenverstellbarkeit, Schranktüren mit Hintergriffleiste Maße Einzelschrank (HxBxT) 70 x 60 x 60 cm
- 2x Unterschrank mit einer Tür Schranktür mit Hintergriffleiste Maße Einzelschrank (HxBxT) 70 x 60 x 60 cm
- 2x Korpus unterfahrbar mit oberer Blende Maße Korpus (HxBxT) 80 x 60 x 60 cm
- 1x Geschirrspüler (in separater Position) mit Möbelfront Maße Möbelfront (HxB) 70 x 60 cm
- Arbeitsplatte als Spanplatte HPL mit 4x integriertem Spülbecken eckig mit Abtropfblech, säureresistent, hitzebeständig bis 280 Grad, kratzfest in Verbundwerkstoff quarz, 4x Wasserhahn als Einhebelmischer in Chrom als Hochdruckwasserhahn und Röhrengeruchsverschluss Maße (LxB) 720 x 60 cm, Dicke 4 cm
- 3x Sockelblenden als Spannplatten mit HPL-Beschichtung in unterschiedlichen Längen Maße bis (Lx H) 300 x 11 cm
- Alle Sockelblenden mit Abdichtungen mittels Schlauchprofil auszuführen
- Sockelfüße aus recyclebarem, schlagfestem und feuchtigkeitsbeständigem Kunststoff.
- alle Elemente sollen als Spanplatten mit HPL-Beschichtung ausgeführt werden, Feuchtigkeitsbeständig verleimt Bemusterung gemäß Angaben Bauherr

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 1-26 Küchenmöbel

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.05.0010) ...

Die Befestigung erfolgt an einer verstärkten Trockenbauwand und Decke

Ausführung gemäß Detail: A-05-10-07.1 und 2_F_241218

1,000 St _____

01.05.0020**Vollintegrierter Geschirrspüler**

Lieferung und Montage eines Geschirrspülers mit Möbelfront mit folgenden Eigenschaften:

- Vario Flex Korb: Große Flexibilität beim Be- und Entladen mit 10 klappbaren Elementen in 2 Körben.
- 46 dB extrem leise: A
- Spülprogramm mit 45 Min.
- Aqua Stop
- Extra Trocknen

Maße Möbelfront (HxBxT) 70 x 60 x 60 cm

1,000 St _____

01.05.0030**Waschmaschine**

Lieferung und Montage einer Waschmaschine in Festeinbau integriert mit folgenden Eigenschaften:

- Frontlader, 9 kg, 1400 U/min.
- mit 15 Min Programm
- Antiflecken-System
- Energie-Effizienzklasse A: .
- großes LED-Display
- Sensortasten.
- Outdoor-Programm – schonende Reinigung für wasserabweisende Textilien, Nähte und Membranen.

1,000 St _____

01.05.0040**Wäschetrockner**

Lieferung und Montage eines Wäschetrockners in Festeinbau integriert mit folgenden Eigenschaften:

- Frontlader
- Energieeffizienzklasse A+++
- großes LED-Display
- autoDry: schonendes, präzises Trocknen
- Outdoor-Programm für wasserabweisende Kleidung
- super40-Programm für kleine Beladung

1,000 St _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 1-26 Küchenmöbel

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.05.0050	<p>Lieferung und Montage einer freistehende Küchenzeile im Raum Lieferung und Montage einer freistehende Küchenzeile im Raum inklusive sämtlicher Befestigungsmittel wie folgt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 6x Unterschränke mit jeweils einer Türen und einem Einlegeboden pro Schrank und Lochreihen für Höhenverstellbarkeit, Schranktüren mit Hintergriffleiste Pro Schrank jeweils ein separater Schubladenkasten mit Besteckeinsatz Maße Einzelschrank (HxBxT) 70 x 60 x 60 cm - 2x Unterschränke mit jeweils einer Türen und einem Einlegeboden pro Schrank, Schranktüren mit Hintergriffleiste Maße Einzelschrank (HxBxT) 70 x 60 x 60 cm - 6x Korpus unterfahrbar mit oberer Blende Maße Korpus (HxBxT) 80 x 60 x 60 cm - Unterbaukühlschrank Energieeffizienzklasse D 4 Sterne, Sicherheitsglas mit Möbelfront und Hintergriffleiste Höhe 80 cm Maße Möbelfront (HxBxT) 70 x 60 x 60 cm - Unterbauegefrierschrank mit Möbelfront und Hintergriffleiste Höhe 80 cm Maße Möbelfront (HxBxT) 70 x 60 x 60 cm - Arbeitsplatte mit integrierten 4x Einbau-Vierfachkochfeldern Induktion, Breite 56 cm (4x Kochfelder in separater Position) Maße (LxB) 544 x 120 cm, Dicke 4 cm - 8x Sockelblenden in unterschiedlichen mit integriertem Lüftungsgitter eckig aus Alu Maße bis (Lx H) 120 x 11 cm - Alle Sockelblenden mit Abdichtungen mittels Schlauchprofil auszuführen - Sockelfüße aus recyclebarem, schlagfestem und feuchtigkeitsbeständigem Kunststoff. <p>Ausführung gemäß Detail: A-05-10-07.1 und 2</p>	1,000	St		

01.05.0060**Induktionskochfelder - vierfachkochfelder**

Vierfach-Kochfeld, Induktion, 56 x 56 cm, Schwarz, Mit Rahmen aufliegend.
touchSlider-Bedienung: die Temperatur wird mit nur einem Finger intuitiv gesteuert.

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 1-26 Küchenmöbel

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.05.0060) ...

powerBoost: erhöhe die Power einzelner Induktionszonen um bis zu 50 %.
 Timer mit Abschaltfunktion: schaltet die aktive Kochzone nach Ablauf des Timers ab.

4,000 St

01.05.0070**Einbau-Backofen**

Lieferung und Montage eines Einbau-Backofens, 60 x 60 cm, Edelstahl mit folgenden Eigenschaften:

- Vollglas-Innentür: Fugenlose Tür
- Elektronikuhr mit Zeitanzeige und Timerfunktion
- Schnellaufheizung: Einfach schneller, mit dieser Zusatzfunktion bis zu 30% kürzere Vorheizzeiten erzielen.

Weiteres Zubehör:

- großflächiger Universalpfanne
- glanzverchromten Bratrost

2,000 St

Summe**01.05**

**Festeinbauten Küche - FUR
 Hauswirtschaft 1.OG**

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 1-26 Küchenmöbel

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.06	Zusätzliche Küchenmöbel				
01.06.0010	<p>Geschirrwagen Lieferung Geschirrwagen</p> <p>Abmessungen Länge:900 mm Breite:600 mm Höhe:950 mm</p> <p>Lichtes Maß: Höhe zwischen den Borden: 275 mm Borde:800 x 500 mm</p> <p>Ausführung</p> <p>Der Servierwagen besteht aus CNS 18/10, Werkstoff-Nr. 1.4301. Zwischen stabilem Rundrohr mit D = 25 mm befinden sich drei eingeschweißte tiefgezogene Borde. Die Oberfläche der Borde ist mikroliert. Die Rundrohre an den Stirnseiten werden als Schiebegriffe genutzt. Ein umlaufender 35 mm abgekanteter Profilrand an den Borden, die Rollierung der Bordkante sowie durchgehende Schweißnähte zwischen Rohrrahmen und Borden verstärken die Stabilität des Servierwagens. Die Borde sind mit einer schalldämmenden Antidröhnmatte unterfüttert.</p> <p>Der Servierwagen ist fahrbar mittels rostfreien Kunststoffrollen gemäß DIN 18867, Teil 8 (4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Rollendurchmesser 125 mm).</p>	3,000	St		
01.06.0020	<p>Besteckhalter für Geschirrwagen Besteckhalter für Geschirrwagen mit 1 x mit Fassungsvermögen 110 Besteckteile, mit Hängevorrichtung am Schiebegriff ein-/aushängbar</p> <p>Material: Edelstahl</p>	1,000	St		
01.06.0030	<p>Edelstahlbank Lieferung einer Edelstahlbank als Abstellmöglichkeit für Thermophore</p> <p>Höhe: 450 mm Tiefe: 600 mm Breite: 2000 mm</p>				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 1-26 Küchenmöbel

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
<i>Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.06.0030) ...</i>					
	Platte 50 mm allseits abgekantet Unterbau: Mit Grundboden für z.B. Geschirr Material: CNS 1.4301	2,000	St	_____	_____
01.06.0040	Edelstahl Tisch Lieferung eines Edelstahltisches Höhe: 1200 mm Tiefe: 800 mm Breite: 760 mm Platte 50 mm allseits abgekantet Material: CNS 1.4301	1,000	St	_____	_____
01.06.0050	Einzelmülleimer 18L Lieferung von Einzelmülleimern Füllmenge 18L aus Kunststoff, Einwurf mit Klappe Farben: Schwarz, Blau, Gelb	3,000	St	_____	_____
Summe	01.06 Zusätzliche Küchenmöbel				_____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 1-26 Küchenmöbel

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.07	STUNDENLOHNARBEITEN				
	<p>Bei den Stundenlohnarbeiten handelt es sich um besondere Leistungen geringen Umfanges, die überwiegend Lohnkosten verursachen. Mit der Ausführung der im Leistungsverzeichnis vorgesehenen Stundenlohnarbeiten ist erst nach Anordnung des Auftraggebers bzw. der Bauleitung zu beginnen. Der Umfang der im Einzelfall zu erbringenden Leistungen wird bei der Anordnung festgelegt. Die Stundenlohnzettel sind werktäglich (wöchentlich) einzureichen.</p> <p>Die angegebenen Stundenverrechnungssätze sind unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften zu ermitteln und gelten unabhängig von der Anzahl der abzurechnenden Stunden. Evtl. anfallende Reise- bzw. Auslösekosten sowie Fahrgeld, Lohnnebenkosten und Unternehmerzuschläge sind in die Stundenverrechnungssätze mit einzukalkulieren.</p>				
01.07.0010	<p>Zusätzliche An- und Abfahrt</p> <p>Zusätzliche An- und Abfahrt vom Betriebshof / Firmensitz einschließlich aller Betriebskosten / Mautgebühren usw. für An- und Abfahrten für Arbeiten auf Anweisung des AG / Bauüberwachung wie zum Bsp. außerordentliche Instandsetzung- oder Umbauarbeiten, die über die ausgeschriebene Leistungen in den Hauptpositionen hinaus gehen.</p> <p>Die Stückanzahl beinhaltet eine Kolonne von 2 Arbeitnehmern pro An- und Abfahrt.</p>	2,000	St	_____	_____
01.07.0020	<p>Facharbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge</p> <p>Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.</p>	5,000	h	_____	_____
01.07.0030	<p>Helfer/-in sämtliche Kosten/Zuschläge</p> <p>Stundenlohnarbeiten durch Helfer/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.</p>	5,000	h	_____	_____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 1-26 Küchenmöbel

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.07.0040	<p>Übergabe und Einweisung Übergabe und Einweisung zu allen Möbeln und technischen Geräte von einer fachkundigen Person an den Bauherrn.</p> <p>Die Einweisung beinhaltet folgende Punkte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erläuterung der Bedienbarkeit aller Möbel und technischen Geräte inklusive Übergabe und Durchsprache von Bedienungsanleitungen - Durchsprache von Pflege- und Wartungshinweisen - Übergabe eines Einweisungsprotokolls 				
		1,000	St	_____	_____
Summe	01.07		STUNDENLOHNARBEITEN		_____
Summe	01		LOS 1-26 KÜCHENMÖBEL		_____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 1-26 Küchenmöbel

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

LV-ZUSAMMENSTELLUNG

Los 1-26 Küchenmöbel

01.01	Arbeitsvorbereitung				_____
01.02	Teeküche - Raum 0.005 EG				_____
01.03	Teeküche - Raum 0.007a EG				_____
01.04	Festeinbau Ausgabeküche - Raum 0.014 EG				_____
01.05	Festeinbauten Küche - FUR Hauswirtschaft 1.OG				_____
01.06	Zusätzliche Küchenmöbel				_____
01.07	STUNDENLOHNARBEITEN				_____
01	LOS 1-26 KÜCHENMÖBEL				_____

Angebotssumme netto EUR _____

zzgl. MwSt. 19,00 % EUR _____

Angebotssumme brutto EUR _____