



LEGENDE WANDBEKLEIDUNG /
RAMMSCHUTZ UND HANDLAUF

- SICHTBETON-HALBFERTIGTEIL + IMPRÄGNIERUNG TRANSPARENT
- STB.-FERTIGTEIL + IMPRÄGNIERUNG TRANSPARENT
- STB. SICHTBETON + ANSTRICH TRANSPARENT (WÄNDE / STÜTZEN)
- STB. SICHTBETON UNTERSEITE UNTERZUG + ANSTRICH TRANSPARENT
- STB. + GEPUTZT + MALERVLIES + ANSTRICH
- STB. + GEPUTZT + TÜRHOCH GEFLIEST
- STB. + GEPUTZT + MALERVLIES + ANSTRICH
- STB. + GEPUTZT + WANDVERKLEIDUNG (HOLZ / HPL)
- STB. + GEPUTZT + PRALLWAND BIS 2,85 m
- STB. + GEPUTZT + MALERVLIES + ANSTRICH
- STB. + ANSTRICH
- MW + GEPUTZT + MALERVLIES + ANSTRICH
- MW + GEPUTZT + RAUMHOCH GEFLIEST
- MW + ANSTRICH
- GK + SPACHTELN + MALERVLIES + ANSTRICH
- GK + SPACHTELN + RAUMHOCH GEFLIEST
- SPACHTELN + PU-BESCHICHTUNG
- Elementierte TW / RR Glaselement
- TAFELFARBE
- AKZENTFARBE
- WANDGESTALTUNG | BESCHRIFTUNG
- WANDVERSTÄRKUNG
- INDEX

| | | | |
|-------|---------------------------|------------|------|
| C | Maler Technikräume | 19.11.2024 | jad |
| B | Anpassung | 24.07.2024 | jad |
| A | Betonqualitäten Rohbau | 12.06.2024 | jad |
| - | 1.Plan Ausführungsplanung | 07.12.2023 | nwi |
| Index | Art der Änderung | Datum | Name |

Zur Verifizierung des Planes können Anbindemaße
der Fenster und Türen bzw. nicht vermaße Elemente
oder Bereiche aus dem Plan abgegriffen werden.



- Amt für Gebäudemanagement -

Objekt
Campus Dösner Weg
Neubau einer Gemeinschaftsschule mit Zweifeldsporthalle
Dösner Weg 39
04103 Leipzig

Auftraggeber
Stadt Leipzig
Martin-Luther-Ring 4/6
04109 Leipzig

Übersicht / Lage- / Höhenbezug

±0,00m = 121,75 über NHN

| | |
|-----------|------------|
| Architekt | Fachplaner |
| | |

Planbezeichnung
Übersichtsplan Innenwandbekleidung
Grundriss Erdgeschoss

| | |
|---|----------------------|
| Leistungsphase: Ausführungsplanung | FREIGABE ROHBAU |
| Datum: 017881_g001_xx_5_ARC_U0EG_0250_0782_C | Blattnr.: 0782 |
| gezeichnet: | Datum: 17.01.2025 |
| | Format: 594/841 |
| | Maßstab: 1:250 |