## **LEISTUNGSVERZEICHNIS**

Projekt-Nr.:	HI.4051335						
Bauvorhaben :	Berufsschulzentrum Wirtschaft "Franz Ludwig Gehe						
	Freiberger Straße						
	01067 Dresden						
Auftraggeber :	Landeshauptstadt Dresden Amt für Schulen						
Leistungsumfang :	Los 050 PV Anlage						
Bieter:							
Angebotssumme netto:	EUR						
%MwSt:	EUR						
Angebotssumme brutto	· FUR						

## DECKBLATT

Bauvorhaben: Schulstandort Freiberger Str. - BSZ Freiberger Str. 30, 01159 Dresden

Projektnummer:HI.4051335

Fachlos: 050 PV-Anlage

Auftraggeber:Landeshauptstadt Dresden Amt für Schulen PF 120020 01001 Dresden

## 1. ALLGEMEINE ANGABEN ZUR BAUSTELLE

#### 1. ALLGEMEINE ANGABEN ZUR BAUSTELLE

#### 1.0. BAUAUFGABE

Die Landeshauptstadt Dresden, vertreten durch das Amt für Schulen, beabsichtigt auf der Gemarkung Dresden-Altstadt II ein Berufsschulzentrum, mit fast 900 Schülern zu errichten.

Das Baufeld befindet sich im Bereich des ehemaligen Kohlebahnhofs entlang der Freiberger Straße. Die in Abstimmung mit dem Stadtplanungsamt der Landeshauptstadt Dresden entstandene städtebauliche Form bildet einen kompakten, aneinandergefügten Baukörper, welcher sich in die 3 Bausteine Lernhaus (5-geschossiger Riegel), Gemeinschaftshaus (4-Geschossiger Quader) und Dreifeldsporthalle mit unterlagerter Tiefgarage und aufgesetztem Außensportfeld gliedert. Die Gebäude binden mit ihren Eingangsgeschossen an die bestehende Höhenlage des Straßen- und Gehwegniveaus (ca. 116,90 bis 116,10 NHN) an. Das nach Osten abfallende Gelände wird über den südlichen Vorplatz höhentechnisch ausgemittelt.

## Gebäudeparameter:

**Lernhaus** 

Länge: 77,65 m Breite: 18,10 m

Gebäudehöhe: 21,10 m

Bruttogrundfläche: ca. 7025,00 m²

BRI: ca. 29655,00 m<sup>3</sup>

Gemeinschaftshaus

Länge: 36,05 m Breite: 18,10 m

Gebäudehöhe: 21,15 m

Bruttogrundfläche: ca. 3260,00 m²

BRI: ca. 13975,00 m<sup>3</sup>

Sporthalle:

Länge: 46,60 m Breite: 36,00 m

Gebäudehöhe: 9,15 m

Bruttogrundfläche: ca. 1680,00 m²

BRI: ca. 15350,00 m<sup>3</sup>

Tiefgarage:

Länge: 46,60 m Breite: 36,00 m

Gebäudehöhe: 4,15 m

Bruttogrundfläche: ca. 1680,00 m²

BRI: ca. 6965,00 m<sup>3</sup>

<u>Außenspielfeld</u>

 Länge:
 46,60 m

 Breite:
 36,00 m

Gebäudehöhe: 7,40 m

Bruttogrundfläche: ca. 1680,00 m²

BRI: ca. 12415,00 m<sup>3</sup>

## 1.1. LAGE DER BAUSTELLE UND DEREN UMGEBUNG, VERKEHRS- UND

#### ZUFAHRTSBEDINGUNGEN

Baugrundstück

Straße: Freiberger Straße 30

Gemeinde: Dresden Gemarkung: Löbtau Flurstücke: 560/20; 560/22

Der Schulstandort gehört zum Stadtbezirk Altstadt und liegt in unmittelbarer Nähe zur Innenstadt der Landeshauptstadt Dresden. Das zu errichtende Berufsschulzentrum befindet sich an der Freiberger Straße in einem durch die industrielle Entwicklung geprägtem Teil der Stadt, welcher sein Erscheinungsbild bis heute weitgehend erhalten hat. Die Umgebung des Baufeldes ist geprägt durch die vorhandene Gewerbebebauung im Süden, die neu entstehende Bebauung eines Bauträgers im Osten sowie den 2008 neu gestalteten Grünzug entlang des historischen Verlaufs der Weißeritz im Norden.

Die Erschließung des Baugrundstücks erfolgt über die Freiberger Straße. Die Erreichbarkeit über den ÖPNV ist gegeben, in einer Entfernung von 350m befindet sich der S-Bahn Haltepunkt Freiberger Straße.

#### 1.2 VERKEHR AUF DER BAUSTELLE

Die Erschließung der Baustelle erfolgt ausschließlich über die Freiberger Straße. Öffentliche Flächen außerhalb der Baustelleneinrichtung sind freizuhalten. Lieferverkehr ist mit der Bauüberwachung des AG sowie parallel auf der Baustelle beschäftigten Firmen abzustimmen um Stauungen im öffentlichen Raum zu vermeiden. Im Baugelände sind Verkehrswege freizuhalten.

Baustellentore an Zufahrten sind außerhalb der Arbeitszeiten verschlossen zu halten, Maßnahmen zur arbeitstäglichen Sicherung und dem Verschluss der Baustelle werden nicht gesondert vergütet. Unbefugten Personen ist der Zutritt zum Gelände zu verwehren.

### 1.3 TRANSPORTEINRICHTUNGEN UND TRANSPORTWEGE

Durch den AG werden keine Transporteinrichtungen wie Kräne oder Hubbühnen gestellt.

## 1.4 ÜBERLASSUNG VON ANSCHLÜSSEN FÜR WASSER, STROM UND ABWASSER

Im Baufeld werden im Auftrag des AG Anschlüsse für Baustrom und ein zentraler Anschluss für Bauwasser im Bereich der Baustelleneinrichtung hergerichtet. Festlegungen zu Verbrauchsumlagen sind in den Besonderen Vertragsbedingungen geregelt.

## 1.5 ÜBERLASSUNG VON RÄUMEN UND FLÄCHEN

Zur Einrichtung von Flächen für Lager- und Arbeitsplätze wird ein Baustelleneinrichtungsplan erstellt und fortlaufend koordiniert.

Aufstellflächen für eigene Materialcontainer u. dgl. können in Abstimmung mit der örtlichen Bauüberwachung zur Verfügung gestellt werden.

Zentrale Sanitäreinrichtungen werden im Auftrag des AG eingerichtet.

Aufenthalts- und Umkleideräume sowie Schuttcontainer werden durch den AG nicht gestellt. Räume im Gebäude können für Aufenthalt und Gerätelagerung nicht genutzt werden!

## 1.6 BODENVERHÄLTNISSE, BAUGRUND, GRUNDWASSER

Für das Baufeld wurde ein geotechnischer Bericht erarbeitet welcher die Grundlage des Gründungskonzeptes bildet.

#### 1.7 BESONDERE UMWELTRECHTLICHE VORSCHRIFTEN

Der AN hat für alle von ihm verwendeten Stoffe und Zusätze, die das Grundwasser tangieren, einen speziellen Nachweis der Unbedenklichkeit zu führen. Erforderliche behördliche Genehmigungen zur Verwendbarkeit sind vom AN selbstständig einzuholen. Entsorgungsnachweise sind für alle betreffenden Abbruchstoffe mit der Rechnung vorzulegen.

# 1.8 BESONDERE VORGABEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON ABFALL UND ABWASSER

Baubegleitend sind anfallender Bauschutt, Sondermüll und Abfälle besonderer Deponierung täglich restlos, ohne besondere Aufforderung und auf Kosten des Auftragnehmers zu beseitigen. Sollte die Beräumung durch den Auftragnehmer nicht im gewünschten Umfang erfolgen und wird einer besonderen Aufforderung nicht Folge geleistet, ist der Auftraggeber gemäß §5 Nr. 4 berechtigt, Dritte mit der Beräumung und Herstellung von Ordnung und Sauberkeit auf Kosten des Auftragnehmers zu beauftragen.

#### 1.9 SCHUTZGEBIETE UND SCHUTZZEITEN

Die Grünanlage im Umfeld des Grundstückes sind nicht zu betreten oder für Lagerzwecke zu nutzen.

#### 1.10 KONKRETE SCHUTZMASSNAHMEN

keine, evtl. Abweichungen werden im LV besonders erwähnt.

## 1.11 VORHANDENE ANLAGEN

keine, evtl. Abweichungen werden im LV besonders erwähnt.

#### 1.12. KAMPFMITTEL

Eine Kampfmittelbelastung kann nicht ausgeschlossen werden. Konkrete Anhaltspunkte für Lagerorte von Kampfmitteln liegen nicht vor. Bei Erdarbeiten auf dem Gelände besteht trotzdem die Möglichkeit von Munitionsfunden. Es ist entsprechend sorgsam zu schachten. Der AG wird eine baubegleitende Kampfmittelüberwachung beauftragen. Munitionsfunde oder Funde von sonstigen verdächtigen Gegenstanden sind umgehend der Kampfmittelüberwachung zu melden.

#### 1.13. MASSNAHMEN GEMÄSS BAUSTELLENVERORDNUNG

Für die Baumaßnahme hat der Auftraggeber einen Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (SiGeKo) bestellt. Dieser hat für die Maßnahme eine Baustellenordnung aufzustellen. Das Einhalten der Baustellenordnung, sowie der entsprechenden Unfallverhütungsvorschriften (UVV) und der weiteren darüber hinausgehenden gesetzlichen Regelungen ist zwingend erforderlich. Die Vorlage von Schweißerlaubnisscheine an den SiGeKo hat vor Beginn der Arbeiten zu erfolgen. Eine zusätzliche Vergütung kann hieraus nicht abgeleitet werden. Den Anordnungen des SiGeKo ist unbedingt Folge zu leisten. Der hierfür notwendige Aufwand wird nicht gesondert vergütet und ist in die Einheitspreise einzurechnen. Eine Gefährdungs- und Belastungsanalyse für die durchzuführenden Arbeiten ist im Auftragsfall zu erstellen und dem SiGeKo rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten unaufgefordert vorzulegen. Die Kosten hierfür werden nicht gesondert vergütet und sind in die Einheitspreise einzurechnen.

## 1.14 BESONDERE ANORDNUNGEN, VORSCHRIFTEN, MASSNAHMEN

Für die Baustelle gelten die Baustellenordnung, die Brandschutzordnung und die Polizeiverordnung der Landeshauptstadt Dresden, sowie bauseits veranlasste bzw. vom AN bei Bedarf selbst bei der Verkehrsbehörde zu beantragende verkehrsrechtliche Anordnungen. Der AN hat seine Angestellten und Nachauftragnehmer über den Inhalt dieser Unterlagen zu belehren und die erfolgte Belehrung dem Auftraggeber schriftlich zu bestätigen.

Auf der Baustelle herrscht uneingeschränktes Alkohol- und Drogenverbot. In den Gebäuden herrscht absolutes Rauchverbot.

Eine Zusammenfassung der geltenden Anordnungen und der wichtigsten Pflichten des AN erfolgt mit dem Protokoll der Bauanlaufberatung, das nach Übergabe an den AN zum Vertragsbestandteil wird.

#### 2. ALLGEMEINE ANGABEN ZUR AUSFÜHRUNG

# 2.1. ARBEITSABLAUF (ARBEITSABSCHNITTE, ARBEITSUNTERBRECHUNGEN UND -BESCHRÄNKUNGEN)

Der Bieter/Auftragnehmer wird darauf hingewiesen, dass die Arbeiten nicht in einem Zug durchgeführt werden können. Eine besondere Vergütung hierfür erfolgt nicht.

Der jeweilige Personaleinsatz ist mit der Bauüberwachung abzustimmen und orientiert sich an den technologischen Anforderungen.

Der Auftragnehmer hat die Arbeiten geschoßweise und abschnittsweise (nach Teilobjekten), entsprechend den Erfordernissen des übrigen Ausbaus, nach Festlegung durch die Bauleitung zügig auszuführen. Besondere End- oder Zwischentermine werden in der Ausschreibung vorgegeben.

Es ist keine durchgängige Beschäftigung möglich. Die Arbeitskräfteanzahl ist dem Arbeitsumfang anzupassen.

Die einzelnen Leistungen (Positionen) können in Abhängigkeit der angrenzenden Gewerke nicht kontinuierlich abgearbeitet werden.

#### 2.2. BESONDERE ERSCHWERNISSE

Während der Bauzeit werden zeitgleich mehrere Auftragnehmer auf der Baustelle tätig sein.

# 2.3 BAUSTELLENEINRICHTUNG, LIEFERUNG, LAGERUNG UND ENTSORGUNG

Der AN hat die Nutzung der Baustelleneinrichtung mit dem AG so abzusprechen, dass ein reibungsloser Ablauf der Arbeiten gewährleistet ist. Die Anlieferung von Maschinen, Werkzeugen und Baumaterialien ist vom AN so zu steuern, dass diese erst dann auf die Baustelle geliefert werden, wenn Personal des AN zum Empfang und geeignete Lagerungs- und Aufbewahrungsmöglichkeiten bereitstehen. Zwischenlagerkosten werden nicht gesondert vergütet. Es steht auf der Baustelle kein durch den AG gestellter Kran zur Verfügung. Grundsätzlich gehen alle bei den durch den AN auszuführenden Arbeiten anfallenden Abfälle in das Eigentum des AN über und sind von diesem genehmigt zu entsorgen.

#### 2.4 BAUSTELLENREINIGUNG

Baubegleitend sind Verunreinigungen, anfallender Bauschutt, Sondermüll und Abfälle besonderer Deponierung täglich restlos, ohne besondere Aufforderung und auf Kosten des Auftragnehmers zu beseitigen. Sollte die Beräumung durch den Auftragnehmer nicht im gewünschten Umfang erfolgen und wird einer besonderen Aufforderung nicht Folge geleistet, ist der Auftraggeber berechtigt, Dritte mit der Beräumung und Herstellung von Ordnung und Sicherheit auf Kosten des Auftragnehmers zu beauftragen.

Beim Verlassen der Baustelle sind die Fahrzeuge des AN notwendigenfalls zu reinigen. Werden öffentliche Verkehrsflächen verschmutzt, sind diese, wenn nötig auch mehrmals täglich, durch den AN ohne zusätzliche Vergütung zu reinigen. Sollte die Straßenreinigung durch den Auftragnehmer nicht in gewünschtem Umfang erfolgen und wird einer besonderen Aufforderung nicht Folge geleistet, ist der Auftraggeber berechtigt, Dritte mit der Straßenreinigung auf Kosten des Auftragnehmers zu beauftragen.

## 2.5 Gerüste

Durch dem AG werden keine Gerüste gestellt.

Für die Installation sind alle notwendigen Montagegerüste, Leitern oder ähnliches bis zu einer Montagehöhe von 0-4 Metern zu stellen.

Das Verklemmen erfolgt in den Gerätedosen (tief Dosen).

Beschriftung (keine Handbeschriftung!) im Beschriftungsfeld am Tragring befestigt mit Sichtfenster im Rahmen abgedeckt.

Positionen immer liefern einschließlich systembedingtem Zubehör, Klein- und Befestigungsmaterial, betriebsfertig montieren.

Alternative Angebote werden nur berücksichtigt, wenn die Gleichwertigkeit im Angebot auch nachgewiesen wird. Der Bieter hat den zweifelsfreien Nachweis zu führen, dass sein Angebot den Anforderungen entspricht und die Gleichwertigkeit schriftlich zu bestätigen. Zur Beurteilung der Gleichwertigkeit ist

bei Alternativangeboten die Angabe von Datenblättern mit Foto, Beschreibung, Vermassungsskizze beizulegen.

## 2.6 MITBENUTZUNG FREMDER EINRICHTUNGEN

keine, evtl. Abweichungen werden im LV besonders erwähnt.

#### 2.7 ZWECK UND VORHALTUNGSDAUER VON EIGENEN EINRICHTUNGEN

Gewerke spezifische Einrichtungen sind nur für die Zwecke des jeweiligen AN vorzusehen und für die Dauer der eigenen Arbeiten vorzuhalten. Eine Überlassung von Einrichtungen an andere AN ist in der Regel nicht vorgesehen, Abweichungen davon sind im Leistungsverzeichnis besonders aufgeführt.

#### 2.8. VERWENDUNG VON RECYCLINGSTOFFEN

keine, evtl. Abweichungen werden im LV besonders erwähnt

# 2.9 ANFORDERUNGEN AN WIEDERAUFBEREITE UND AN NICHT GENORMTE STOFFE UND BAUTEILE

Es sind nur genormte Baustoffe zu verwenden, evtl. Abweichungen werden im LV besonders erwähnt.

#### 2.10 BESONDERE ANFORDERUNGEN AN STOFFE UND BAUTEILE

keine, besondere Anforderungen werden im LV besonders erwähnt

#### 2.11 ART UND UMFANG VON EIGNUNGS- UND GÜTENACHWEISEN

Es sind vor Einbau von Materialien die entsprechenden Datenblätter und Zulassungen vorzulegen. Der AG erteilt die Freigabe der zu verwendeten Materialien, weitere besondere Anforderungen werden im LV besonders erwähnt

## 2.12 WEITERVERWENDUNG VON STOFFEN

keine, abweichende Regelungen werden im LV besonders erwähnt

#### 2.13 ENTSORGUNG VON STOFFEN UND BAUTEILEN

Die durch die im Leistungsverzeichnis aufgeführten Arbeiten anfallenden Stoffe und Bauteile werden Eigentum des AN, sind nach Arten zu trennen, in Behältern des AN zu sammeln und ordnungsgemäß auf eine vom AN zu wählende Deponie- oder Recyclinganlage zu entsorgen. Container, Kipp-, Deponie- und Entsorgungsgebühren sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Der Nachweis der geordneten Entsorgung ist vom AN unmittelbar zu erbringen.

Die Entsorgung sämtlicher von der Baustelle entfernter Abfälle ist mittels Wiegescheine, Übernahme bzw. Begleitscheine nachzuweisen. Im Falle gefährlicher Abfälle sind zusätzlich Entsorgungsnachweise vorzulegen. Nach Abschluss der Baumaßnahme ist dem AG eine vollständige Dokumentation zu

übergeben. Grundlage der Wiederverwendung oder Entsorgung sind die Bestimmungen des Gesetzes zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen (Kreislaufwirtschafts- und abfallgesetz - KrW-/AbfG) und nachgeordneter Rechtsverordnungen wie Nachweisverordnung (NachwV) sowie des Sächsischen Abfallwirtschafts- und Bodenschutzgesetzes (SächsABG). Mit dem Bauschuttmaterial ist entsprechend den Technischen Regeln der LAGA sowie der Vorläufigen Hinweise zum Einsatz von Baustoffrecyclingmaterial unter Beachtung der des Bundes-Bodenschutzgesetzes (BBodSchG) und der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBOdSChV) zu verfahren, wobei eine höchstmögliche Verwertung anzustreben ist.

# 2.14 BEREITSTELLUNG VON STOFFEN UND BAUTEILEN DURCH DEN AUFTRAGGEBER

keine, evtl. Abweichungen werden im LV besonders erwähnt

#### 2.15 TRANSPORTARBEITEN

Der Auftraggeber übernimmt keinerlei Transportleistungen auf der Baustelle (Abladen, Lagern und Transport von Stoffen und Bauteilen). Alle Materialien sind auf den festgelegten Transportwegen, wie Treppenhäusern und Fluren ins Gebäude zu bringen. Eine Einbringung von Materialien durch Fenster ist nach Absprache mit der Bauüberwachung bedingt möglich. Beim Materialtransport sind Beschädigungen der bereits eingebauten Bauteile zu vermeiden.

## 2.16 LEISTUNGEN FÜR ANDERE UNTERNEHMEN

keine, Abweichungen davon sind im Leistungsverzeichnis besonders aufgeführt

## 2.17 MITWIRKEN BEIM EINSTELLEN UND BEI DER INBETRIEBNAHME VON ANLAGEN

keine, evtl. Abweichungen werden im LV besonders erwähnt

#### 2.18 BENUTZUNG VOR ABNAHME

Bei Benutzung vor Abnahme aufgrund von funktionellen oder technologischen Zwängen erfolgt am Tag der Fertigstellung eine gemeinsame Zustandsfeststellung durch Bauleitung des AG und des AN.

## 2.19 WARTUNG

Die Übertragung der Wartung während der Dauer der Verjährungsfrist für die Mängelbeseitigungsansprüche für maschinelle und elektrotechnisch/ elektronische Anlagen oder Teilen davon, bei denen die Wartung Einfluss auf die Sicherheit und die Funktionsfähigkeit hat, erfolgt durch einen besonderen Wartungsvertrag.

## 2.20 ABRECHNUNG

Die Rechnungslegung erfolgt kumulativ. Die Leistungen sind nach

LV-Positionen abzurechnen. Jeder Rechnung ist eine bestätigtes Aufmaß beizufügen.

Die Rechnungen sind wie folgt einzureichen:

- 1 x elektronisch an die Rechnungsadresse des AG (Rechnung ohne Aufmaß)
- 1 x elektronisch an den zuständigen Projektleiter des AG (Rechnung ohne Aufmaß)
- 1 x Papier-Original inkl. Aufmaß an das bauüberwachende Büro zur Prüfung (vorab elektronisch)

Vor Stellung der Rechnung sind alle Aufmaßblätter zeitnah der Bauüberwachung zur gemeinsamen Prüfung und Freigabe vorzulegen. Die unstrittigen Rechnungskorrekturen sind in die nachfolgenden Rechnungen einzuarbeiten. Erfolgt die vorherige gemeinsame Prüfung oder die Einarbeitung der Rechnungskorrekturen nicht, können die Rechnungen mit Aussetzung der Zahlungsfristen zurückgewiesen werden.

#### 2.21 FACHBAULEITER

Der AN hat spätestens zur Anlaufberatung einen Fachbauleiter schriftlich zu benennen, der als Entscheidungsbefugter eingesetzt wird. Dieser hat, wenn Arbeiten des AN ausgeführt werden, vor Ort anwesend und der deutschen Sprache mächtig zu sein. Er hat in die unmittelbar auszuführenden Arbeiten einzuweisen und alle erforderlichen Belehrungen zum Arbeitsschutz nachweislich vor Beginn der Arbeiten durchzuführen. Weiterhin ist der AN verpflichtet, der Bauüberwachung zu den wöchentlich stattfindenden Bauberatungen die Kapazitäts- und Einsatzplanung seiner Arbeitskräfte zur Koordinierung der Bauleistung zu übergeben.

#### 2.22 BAUTAGEBUCH

Durch den AN ist ein Bautagebuch zu führen. Es hat für jeden Arbeitstag folgende Angaben mindestens zu enthalten:

- Arbeitskräftezahl,
- geleistete Arbeit,
- Maschinen-/ Großgeräteeinsatz,
- Baustellenverhältnisse (Wetter),
- Besondere Vorkommnisse

Das Bautagebuch ist der Bauüberwachung regelmäßig zur wöchentlichen Bauberatung vorzulegen und durch diese abzuzeichnen. Es wird spätestens mit der Schlussrechnung an den AG übergeben.

#### 2.23 BAUBERATUNGEN

Die Objektüberwachung wird in periodischen Abständen (i. d. Regel 1x wöchentlich) Baubesprechungen einberufen. Der Fachbauleiter oder sein Stellvertreter haben an diesen Besprechungen teilzunehmen. Aufwendungen hierfür sind einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet. Nichtteilnahme an Besprechungen berechtigt den AN nicht, koordinative oder technische Entscheidungen, welche in der Besprechung getroffen wurden, zu beanspruchen oder daraus terminliche oder vertragliche Konsequenzen zu formulieren. Der Auftragnehmer ist zur Teilnahme an den regelmäßigen wöchentlichen Baubesprechungen verpflichtet. Die Teilnahmepflicht beginnt mit der Anlaufberatung und dann 14 Tage vor dem vertraglich vereinbarten Leistungsbeginn und endet mit der abnahmereifen Fertigstellung der

Bauleistung. Der Auftragnehmer hat zu den Baubesprechungen einen bevollmächtigten Vertreter zu entsenden.

#### 2.24 TERMINPLÄNE

Der Auftragnehmer hat nach Auftragserteilung einen Feinterminplan mit Kapazitätsuntersetzung auf der Grundlage des übergebenen Bauablaufplanes und unter Beachtung der Vertragsfristen zu erbringen. Der AN hat diesen Feinterminplan koordinierend mit dem AG und der örtlichen Bauüberwachung abzustimmen. Die in den Besonderen Vertragsbedingungen (BVB) aufgeführten vertraglichen Termine und die Feinterminplanung werden in einen Bauzeitenplan überführt. Es ist vorgesehen, diesen Bauzeitenplan regelmäßig zu aktualisieren und an die ausführenden Firmen zu verteilen. Für die Aktualisierung des Bauzeitenplans ist eine monatliche Zuarbeit des AN erforderlich.

#### 2.25 AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN, WERKSTATTZEICHNUNGEN

Dem AN überlassene Planunterlagen sind vor der Ausführung hinsichtlich Maßen und Detailangaben durch den AN zu prüfen. Auftretende Unstimmigkeiten oder Bedenken sind dem AG unverzüglich mitzuteilen. Alle zur Verwendung gelangenden Materialien müssen vor Beginn der Arbeiten bemustert werden. Die Erstellung einer Bemusterungsliste erfolgt durch den AN und ist in die EP einzukalkulieren. Vor einer Materialbestellung ist die Freigabe des Produkts durch den AG erforderlich. Es dürfen nur Fabrikate und Materialien zur Ausführung gelangen, die in schriftlicher Form freigegeben wurden und eine gültige bauaufsichtliche Zulassung haben.

Der Ausführung dürfen nur Unterlagen zugrunde gelegt werden, die vom Auftraggeber als zur Ausführung bestimmt gekennzeichnet sind.

Eine zu erstellende Werk- und Montageplanung durch den AN ist zur Prüfung an den Planer/Fachplaner zu übergeben.

#### 2.26 UNTERLAGEN ZUR ABNAHME

Nach Fertigstellung seiner Leistung und spätestens zur Abnahme hat der AN Unterlagen zur Dokumentation (Fachunternehmererklärung, Fachbauleitererklärung, Zertifikate, Produktdatenblätter, Prüfprotokolle, Revisionszeichnungen etc.) nach Abstimmung zu Form und Inhalt in 1-facher Ausfertigung (1-fach Papier, 1-fach Datenträger) zu übergeben.

## 2.27 BAUSCHLIESSANLAGE

In firmeneigene Bautüren oder vorhandenen Türen im Gebäude dürfen durch den AN keine eigenen Profilzylinder montiert werden. Die Profilzylinder und Schlüssel werden durch den AG in Abstimmung mit der Bauüberwachung gestellt und sind nach Beendigung der Arbeiten durch den AN an den AG zurückzugeben. Die Profilzylinder gehören zu einer Bauschließanlage mit entsprechenden Untergruppen und Einzelzugängen. Werden unberechtigt eingebaute Schließzylinder vorgefunden, werden diese auf Kosten des AN entfernt.

## 2.28 FIRMENWERBUNG

Firmenschilder dürfen nicht am Bauzaun, Baukörper, Gerüsten, Gerüstplanen etc. angebracht werden. Firmenwerbung ist ausschließlich auf der Bautafel des AG zugelassen. Der Auftraggeber stellt eine Bautafel mit Angaben zum Vorhaben und zu den Beteiligten zur Verfügung. Eine Teilfläche dieser Tafel ist für die an der Ausführung beteiligten Firmen vorgesehen. Zur Wahrung der einheitlichen Gestaltung übernimmt der AG die Beschaffung und Montage der Beschriftungen. Auf der Bautafel wird das Gewerk/ Los, der Name sowie die Adressen des AN genannt.

#### 2.29 AUSFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN

Der Auftragnehmer hat später nicht mehr sichtbare wichtige Detailpunkte fotografisch zu dokumentieren. Vor der Ausführung von Folgearbeiten, die vorangehende Leistungen verdecken, ist die Bauüberwachung des AG rechtzeitig zu informieren. Diese Informationen haben zur jeweils vorangehenden Bauberatung zu erfolgen.

Jede Vorleistung ist zu überprüfen.

Der AG stellt auf der Baustelle Höhenbezugspunkte und die Hauptachsen des Gebäudes zur Verfügung. Alle für die ausgeschriebenen Arbeiten erforderlichen Einmessungsarbeiten veranlasst der AN.

Zur Anordnung von eigener Baustelleneinrichtung wie Lagerplätzen, Aufenthaltsräumen etc. hat der AN dem AG rechtzeitig vor Ausführungsbeginn einen Baustelleneinrichtungsplan zur Abstimmung zu übergeben. Die Lagerung von Materialien erfolgt auf Gefahr des Auftragnehmers. Für den Verschluss eigener Lager- und Arbeitsplätze hat der Auftragnehmer auf eigene Kosten selbst zu sorgen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, erforderliche Maßnahmen zum Schutz vor Witterungs- und Winterschäden zu treffen. Dazu gehören auch die ggf. erforderliche Kontrolle der Baustelle und der Schutz von vorhandenen Messeinrichtungen, unabhängig von deren Rechtsträgerschaft.

Alle Leistungen dürfen bei Witterungsverhältnissen, die sich nachteilig auf die Leistung oder die vorhandene Bausubstanz auswirken können, nur ausgeführt werden, wenn durch geeignete Maßnahmen Schäden ausgeschlossen werden. Dies gilt insbesondere auch für den Schutz von Bauwerken und Rohbauten vor eindringendem Regen.

## 2.30 MATERIALIEN

Alle zur Anwendung kommenden Bauprodukte und Bauarten müssen den Anforderungen der Bauregellisten A und B sowie der Liste C in der aktuellen Fassung entsprechen. Die den Bauprodukten zugehörigen Übereinstimmungsnachweise sowie Prüfzeugnisse und bauaufsichtlichen Zulassungen sind der örtlichen Bauleitung vor Ausführungsbeginn vorzulegen.

## 2.31 SONSTIGES

Alle durch den Auftragnehmer erstellten Plan- und Ausführungsunterlagen, einschließlich Dokumentationen, Prüfzeugnisse, Datenblätter etc. über sämtliche Bauteile, Montage-, Revisions- und Werkpläne, erhält der Auftraggeber vom Auftragnehmer rechtzeitig und auf Abforderung kostenlos in einfacher Ausfertigung, wenn in den Vergabeunterlagen nichts anderes

vereinbart ist.

Während der Bauphase sind die Immissionsrichtwerte der "Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm - Geräuschimmissionen (AVwV)" und die Vorschriften des Gesetzes über Sonn- und Feiertage im Freistaat Sachsen (SächsFG) einzuhalten. Die Baustelle muss so eingerichtet und betreiben werden, dass

- Geräusche verhindert werden, die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind, und
- lärmintensive Arbeiten in der Zeit zwischen 07.00 Uhr und 19.00 Uhr erfolgen. Bauarbeiten an Sonn- und Feiertagen dürfen nur mit Ausnahmegenehmigung verrichtet werden.

Staubemissionen ist - besonders bei anhaltender Trockenheit und Wind - durch geeignete Maßnahmen vorzubeugen, z.B. durch Planenabdeckung von Containern, Befeuchten des Materials etc.

#### 2.32 BESCHLEUNIGUNG/ ARBEITSZEITREGELUNGEN

Das Gebäude soll zum Schuljahresbeginn 2025/2026 in Betrieb gehen. Auf Grund des begrenzten Zeitraumes für die Ausbauarbeiten ist von vornherein mit erhöhtem Aufwand für die Sicherstellung des Eröffnungstermins zu rechnen. Falls erforderlich, ist die Anzahl AK zu erhöhen. Zwischen - bzw. Endtermine sind zwingend zu halten.

#### 3. ANLAGENVERZEICHNIS

Der Leistungsbeschreibung liegen zeichnerische Planunterlagen gemäß Anlage Planverzeichnis als Angebotsgrundlage bei (Die Pläne gelten nicht als Ausführungsunterlagen).

Dem Auftragnehmer überlassene Planunterlagen zur Ausführung (1x Papier und digital per E- Mail nach Erfordernis) sind vor der Ausführung hinsichtlich Maßen und Detailangaben eigenverantwortlich zu prüfen, auftretende Unstimmigkeiten oder Bedenken dem Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen.

## 4. TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen europäische Normen umgesetzt werden, Europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, Internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: "oder gleichwertig" immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

Technische Beschreibung

Bei der geplanten Baumaßnahme handelt es sich um einen Neubau. Das Gebäude ist 4-geschossig und nur teilunterkellert. Die Ausführung erfolgt in Stahlbetonbauweise. Für die Installation in den Stahlbetonwänden wurden entsprechende Leerrohre geplant und durch das Gewerk Rohbau mit ausgeführt. Der Anschlussraum für das Gewerk Elektrotechnik liegen im Kellergeschoss. Vor hier erfolgt die Leitungsführung über 2 Kabelsteiger in die einzelnen Etagen. Durch die Struktur des Gebäudes bedingt erfolgt auf jeder Etage die Installation über dezentrale Unterverteilungen.

#### Baustelleneinrichtung

Das Baugrundstück ist mit einem Bauzaun eingezäunt, die zentrale Baustelleneinrichtung einschließlich der Baustromversorgung und Baubeleuchtung und Sanitärcontainern wird durch Auftraggeber gestellt.

Auf dem Gelände sind Flächen für Containerstellplätze vorgesehen.

Auf Grund der umliegenden Bebauung sind Lärm - und Staubbelästigungen zu vermeiden.

Die Baustelle darf nur befahren werden, wenn dies für die Arbeiten unbedingt notwendig ist.

Alle Fahrzeuge sind außerhalb der Baustelle zu parken.

Auf dem gesamten Grundstück sowie im Baustellenbereich gilt die StVO. Alle Straßen und Wege auf der Baustelle und dem Gesamtgelände sind freizuhalten. Werden durch den AN öffentliche und private Verkehrswege, Gebäude und Einrichtungen auf dem Baugrundstuck bzw. angrenzende oder sonstige Bauteile im Zuge der Baumaßnahme beschädigt, so hat er diesen Schaden unentgeltlich und unverzüglich zu beheben, der AN trägt hierfür auch die Folgeschäden. Verschmutzungen der anliegenden Straßen, Wege und Plätze durch Fahrzeuge oder Baumaschinen sind arbeitstäglich unverzüglich zu beseitigen. Auf der gesamten Baustelle besteht absolutes Alkoholverbot. Rauchverbot besteht innerhalb des Gebäudes.

## Kurzbeschreibung der auszuführenden Arbeiten

- Lieferung und Montage einer PV-Anlage
- Installation, Erstellung, Messen, Prüfen, Ergebnisdokumentation von Potentialausgleich sowie Überspannungsschutz
- Messen, Prüfen, Ergebnis- Dokumentation der neu installierten Anlagen
- Erstellung der Revisionsunterlagen nach Vorgabe der Landeshauptstadt Dresden

.

Nach erfolgter Fertigstellung ist die Elektroanlage von einem Sachverständigen prüfen zu lassen.

Die Ausführung der Leistungen erfolgt Zug um Zug im Rahmen des Bauablaufes und in eigenständiger Koordinierung mit den Bauherren und den anderen Auftragnehmern.

#### Ausführung und Abrechnung

Der Bauherr kann -auch nach der Beauftragung- verlangen, dass jeweils bestimmte Leistungen separat abgerechnet, wie z.B. in Bauabschnitten/ Kostenstellen etc. werden.

Mehraufwendungen kann der AN hieraus nicht ableiten.

Für entfallene Leistungen im Rahmen der Ausführung kann der AN keine

Ansprüche stellen.

Der Wortlaut des vom Auftraggeber übergebenen Leistungsverzeichnisses ist verbindlich.

Der Einheitspreis des Angebotes ist maßgebend. Das gilt auch dann, wenn das Produkt aus Menge und Einheitspreis fehlerhaft (z. B. durch Rechen- oder Eingabefehler) ist.

Es gilt jedoch, dass bei zusätzlichen Leistungen grundsätzlich diese über zu beschreibende Nachtragspositionen vor der Ausführung anzubieten sind. Der Auftragnehmer hat die Vereinbarung von Preisen für nicht im Vertrag vorgesehene Leistungen vor der Ausführung anzubieten; versäumt er dies, setzt der Auftraggeber marktübliche Preise nach billigem Ermessen ein, falls es sich um noch nicht beschriebene Leistungen handelt.

Sämtliche Einzelpreise sind in Euro als Nettopreise anzugeben. Die Mehrwertsteuer ist gesondert auszuweisen.

Des Weiteren sind alle Positionen (bei Installationen o.ä.) als Inbetriebnahme fertige Leistung einschl. Lieferung, Montage, Installation, Inbetriebnahme zu verstehen!

Für Aufmaß und Abrechnung gelten, falls in den Abrechnungshinweisen oder im Leistungsverzeichnis nicht anders geregelt ist, die Bestimmungen der DIN 18299 ff (VOB/C), der Auftraggeber behält sich jedoch vor, eine örtliche Aufmaß Kontrolle vor Ort durchführen zu lassen.

Das Gesamtprojekt Neubau Berufsschulzentrum ist in 5 Teilobjekte untergliedert:

- TO 1 Schulgebäude
- TO 2 Sporthalle
- TO 3 Pausenfreiflächen
- TO 4 Sportfreiflächen
- TO 5 Tiefgarage

Diese Ausschreibung umfasst die Teilobjekte

TO 1 Schulgebäude

Aus fördertechnischen Gründen muss die Abrechnung des Leistungsumfanges entsprechend der Teilobjekte erfolgen.

## **Hinweis**

Zu beachten ist die

DGUV Vorschrift .1- Grundsätze der Prävension

DGUV Vorschrift 3.- Elektrische Anlagen und Betriebsmittel

DGUV Vorschrift 15 - Elektromagnetische Felder

DGUV Vorschrift 38 - Bauarbeiten

DGUV Regel 100 001- Grundsätze der Prävension

DGUV Regel 100-500.-Betreiben von Arbeitsmitteln

DGUV Regel 103 03- Arbeiten unter Spannung an elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln

DGUV Regel 103 05- Elektromagnetische Felder

DGUV Regel 113 001- Explosionsschutz-Regeln (EX-RL)

DGUV Information 203-001-Sicherheit bei Arbeiten an elektrischen Anlagen

DGUV Information 203-002-Elektrofachkräfte

DGUV Information 203-070-Wiederholungsprüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel

DGUV Information 204-006-Anleitung zur Ersten Hilfe

DGUV Information 212-515-Persönliche Schutzausrüstung

94/9/EG - Explosionsschutzrichtlinie (ATEX 95)

98/37/EG - Maschinenrichtlinie

73/23/EG - Niederspannungsrichtlinie

98/24/EG - Gefahrstoffverordnung

BetrSichV - Betriebssicherheitsverordnung

SächsBO - Sächsische Bauordnung

SächsFeuVO - Sächsische Feuerungsverordnung TRGI-Richtlinien

**DIN-DVGW-Richlinien** 

MLAR - Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie

DIN VDE 0100 - Vorschriften komplett

DIN VDE 0100-560 2022-10

DIN VDE 0100-712 2016-10

VDE-AR-N 4100 2019-04

#### **Koordinationsverpflichtung Allgemeines**

Hinzuweisen ist auch auf die Koordinierungspflicht aller Gewerke Elektro / HLS / Bau sowie weitere im Bauverlauf durch den Bauherren beauftragte Ausführungsfirmen!

### 1 Photovoltaikanlage

## 1.1 Eigenstromversorgungsanlagen (PV Anlage)

## 1.1.1 Dokumentation / Inbetriebnahme / Prüfungen

## 1.1.1.1 Antragstellung

Antragstellung zum Anschluss der PV Anlage komplett mit allen notwendigen Unterlagen wie zum Bsp.

- \* Schaltungsunterlagen der PV Anlage
- \* Zählerplatzgestaltung (Aufbau, Schranktyp etc.)
- \* Schutzeinrichtung etc.
- \* Bauzeichnungen

einschließlich der benötigten Unterschriften vom Bauherren und Grundstückseigentümer beim zuständigen örtlichen EVU einzureichen und Abstimmungen in eigener Regie.

#### 1.1.1.2 Berechnungen / Nachweise

Für die PV Anlage ist im Zuge der Montageplanung vor Beginn der Installationsarbeiten eine Ertrags-/ Verbrauchsrechnung auf der Grundlage der Planung, örtlichen Gegebenheiten und der speziellen technischen Daten der angebotenen Baugruppen, wie z.B. PV Module, Wechselrichter usw. zu erstellen.

Folgende Ergebnisse sind zu übergeben:

- Gesamtleistung der PV Anlage
- Teilleistungen der Teilanlagen
- Ertragsprognose anhand Aufstellbedingungen (in Zahlen und graphischer Darstellung)
- Solare Verbrauchsdeckung
- zu erwartendes Einsparpotenzial anhand der aktuell vertraglich vereinbarten Energiekosten abzüglich Eigenverbrauch, Betriebskosten
- zu erwartende C02 Einsparung
- Protokollierung aller Mess- und Prüfergebnisse Ertragsrechnung psch

Übertrag:	
obernay.	

Position	Beschreibung	Menge Einheit	EP	ge 28.09.2022 GP
- กอเทกแ	Describering	wenge chinett	<u> </u>	Gr
1.1.1.3			Übertrag	:
		Lieferungen wird durch den AN für all Imung mit der Bauleitung und dem AC nrt.		
	Im Rahmen von Inbetriebnahme Inbetriebnahme betroffenen Ge Ohne diese Freigabe darf keine		der	
	Der Leistungsumfang umfasst A elektrotechnischen Ausrüstung	Abstimmungen und Festlegungen zur für		
	<ul> <li>den Abgleich aller durch and gelieferten Geräte etc.</li> </ul>	dere Gewerke / Ausrüster		
	<ul> <li>den Anschluss für Geräte und Photovoltaik geliefert und mo</li> </ul>	Einrichtungen, die nicht durch den Al ntiert werden	N der	
	Der Leistungsumfang umfasst v Einbauorten für	weiterhin Abstimmung und Festlegung	g von	
	<ul> <li>Verteiler und Geräte</li> <li>Abstimmung und Festlegung z</li> </ul>	zur Nutzung der Kabeltrassen etc.		
	- Teilnahme an vereinbarten Ba	ustellenbesprechungen		
		er Gewerke, insbesondere wenn Liefe ch den AN verkabelt, angeschlossen en werden.		
		psch		
1.1.1.4	der PV Anlage - Durchführung der System- bzv - Koordination mit Fremdgewerl	ken zur Aufschaltung von Stör- bzw. E er KNX System einschließlich Beistell	Betriebs-	
	Tordornorrorr Importation, 1 range	psch		
1.1.1.5	Prüfung NOT Aus Funktionen F NOT-AUS-Funktion Simulation einer Gefahrensituat NOT-AUS-Funktionalität	-		
		1 St .		
1.1.1.6	Prüfungen / Messungen Schleifenmessungen, Isolations - Prüfung aller Wechselstromkreis - Prüfung aller Gleichstromkreis - Prüfung Schutz-, Potenzialaus - Überspannungsschutz - Polaritätsprüfung der Strings ( - Prüfung der Leerlaufspannung	eise se gleichsleiter, DC seitig)		
			Übertrag	
			- 3049	

Seite 17 von 36 PV-Anlage 28.09.2022

Position	Beschreibung	Menge	Einheit	EP	GP			
				Übertrag:				
	<ul> <li>Prüfung des Kurzschluss</li> <li>Funktionsprüfung der Scheinrichtungen</li> <li>Simulation Netzausfall</li> </ul>		, Wechselrichter u	nd Schutz-				
			psch	•				
1.1.1.7	Einweisung - Einweisung von Technik Erläuterung Einstellwerte - Erstellung Kurzanleitung : - Übergabe Wartungs- und - Übergabe von Systemzuk - Erstellung Protokoll Einwe	, Anzeigen der Bauteil zum Betrieb/Fehlerdia Pflegehinweise oehör gegen Nachweis	gnose	nter)				
		1.1.1 Dokumentation	/ Inbetriebnahme	/ Prüfungen				
1.1.2	Baustelleneinrichtung							
1.1.2.1	Baustelleneinrichtung Geräte, Werkzeuge und so Durchführung der Bauleiste bereitstellen und -soweit de betriebsfertig aufstellen ein	ungen erforderlich sind er Geräteeinsatz nicht	d, auf die Baustelle gesondert berechr	bringen,				
	Soweit nicht für bestimmte Einrichten der Baustelle ge enthalten sind, gilt die Pau- Leistungsverzeichnisses bi	sonderte Positionen in schale für alle Leistun	m Leistungsverzeic gen dieses	chnis				
	Einschließlich Vorhalten fü zur Abnahme entsprechen Leistungsbeschreibung auf	d Terminplan für sämt		onaten bis				
			psch					
1.1.2.2	Vorhalten Vorhalten der Baustellenei genannte Montage- und Ini den AN zu vertreten ist	betriebnahmezeit, wer	nn die Verlängerun	g nicht durch				
		1	Wo					
1.1.2.3	Beräumen der Baustelle von allen Geräten, Anlager Benutzte Flächen und Weg Zustand unter Wahrung de Belange, ordnungsgemäß	ge, entsprechend dem er landschaftspflegeris	ursprünglichen					
	Verunreinigungen beseitigen. Soweit nicht für bestimmte Leistungen (z. B. Bedarfsleistungen), für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Leistungsverzeichnisses.							
	Die Baustelle ist mindester Diese Regelung gilt ebenfa Montagezeit bis zur Überga	ılls für die gesamte Ba						
			psch					

Seite 18 von 36 PV-Anlage 28.09.2022

BSZ DD FG			PV-Aniag	je 28.09.2022
Position	Beschreibung	Menge Einheit	EP	GP
			Übertrag	
		1.1.2 Baustelle	eneinrichtung	
1.1.3	PV Anlagenteile			
1.1.3.1	Solarmodule Monokristallines PV Modul	mit		
	Nennleistung PMPP 400W	р		
	bestehend aus 80 St. Zeller	n / Modul		
	- Leistungssortierung:	konkret -0 Wp bis +5 Wp über Nennleistung PMPP		
	<ul> <li>Lineare Leistungsgarantie</li> <li>Zelltyp:</li> <li>Leerlaufspannung Uoc:</li> <li>Maximale Systemspannur</li> <li>Spannung Umpp:</li> <li>Strom Impp:</li> </ul>	mind. 10 Jahre 90% monokristallin ca. 54,81 V (bei STC)		
		chtransparentes, antirefl exbeschichtete	es ESG-Glas	
	- Modulranmen: 38 mm silb Abmessungen HB/T ca: Gewicht: Produktgarantie:	per eloxierter Aluminiumrahmen 1736/1122/35 mm ca. 20 kg mind. 15 Jahre		
	einschließlich Solaranschlu Schutzklasse: IP 65 / Nichtl einschließlich 3 Bypass Dio	brennbarkeitsklasse 5VA		
	Anschlussstecker (+ / -): mit fertig konfektioniertes K Buchsenstecker (+/-):	4-10 mm² (abel: Länge 1,2 m 4-10 mm²		
	einschließlich Systemzuber belklemmen, Erdungsansch	nör zur Befestigung und Anschlussverk hluss	abelung, Ka-	
	Liefern und betriebsfertig m	nontieren. Auf das Dach Höhe ca. 16,40	) Meter.	
		79 St		
1.1.3.2	DC-Überspannungsschutz Überspannungs-Kombiable für PV Anlagen	eiter (DC, Typ 1+2)		
	Liefern und im Schutzgehä	use montieren und anschließen 4 St		
1.1.3.3	Gerätekasten Gerätekasten zur Aufnahm	e der ÜSS Geräte aus Position 1.1.3.	2	
			Ülhertrad	

Übertrag: .....

**Position Beschreibung** Menge Einheit Übertrag: ..... Schutzart: IP 65 Aufputzausführung mit Deckel Material: Kunststoff, UV beständig mit Klemmenblock zum Anschluss von Kabel bis 16,0 mm² mit M Verschraubungen aus Metall Nenngröße: ca. 550 x 500 x 200 mm Liefern und betriebsfertig montieren, einschließlich des Montagematerials 2 St ...... 1.1.3.4 Schutzgehäuse PV Feuerwehrschaltung zur Aufnahme der Feuerwehrschaltung aus Folgeposition Schutzart: IP 68 Aufputzausführung mit Deckel Material: Kunststoff, UV beständig mit Klemmenblock zum Anschluss von Kabel bis 16,0 mm² mit M Verschraubungen aus Metall Nenngröße: ca. 600 x 600 x 200 mm Liefern und betriebsfertig montieren, einschließlich des Montagematerials 2 St 1.1.3.5 PV-Feuerwehrschaltung PV Feuerwehrschaltung, fern betätigbarer 2-poliger DC-Lasttrennschalter mit integrierter Lichtbogenerkennung Bei Detektierung eines seriellen oder parallelen Störlichtbogens auf der DC-Seite erfolgt die automatische Trennung des Stromkreises durch den Lasttrennschalter. Trennung nach Lichtbogenerkennung: < 0,8 Sek. - optische Anzeige der Lichtbogenerkennung - nach einer Ausschaltung, aufgrund von Lichtbögen, muss das Gerät manuell mit der Reset-Taste wieder eingeschaltet werden. - Funktions-Selbsttest aktivierbar mittels Drucktaste. Lasttrennschalter gemäß IEC/EN 60947-3 Lichtbogendetektor gemäß UL 1699B PV AFD Typ 1 Bemessungsbetriebsspannung Ue: DC 1000 V Bemessungsbetriebsstrom le: 30 A Bemessungsisolationsspannung Ui: DC 1500 V Verschmutzungsgrad: 2 Schutzart Anschlussbereich: IP20 Umgebungstemperatur: -35 bis +66 °C Anschluss: - 0.5 bis 16 mm<sup>2</sup> (starr, mehrdrähtig) - 0,5 bis 10 mm² (flexibel mit Aderendhülse) Fernmeldekontakt zur Schaltstellungsanzeige: 1 Öffner Mechanische Schaltstellungsanzeige Verriegelbar in Aus-Stellung mittels Vorhängeschloss Lasttrennschalter mit integrierten Fail-Safe-Elementen für sichere Trennung bei interner Überlastung.

Seite 20 von 36 PV-Anlage 28.09.2022

Position	Beschreibung	Menge Einheit	EP	GP
			Übertraç	g:
	Unterspannungsauslöser: - Bemessungsspannung: 23 Manuelle, fernbetätigte Auss 230 VAC Unterspannungsau Not-Aus-Taster angesteuert	schaltung durch integrierten uslöser, z.B. mittels		
	Automatische Ausschaltung 230 VAC Hilfsspannung.	bei Unterbrechung der		
	Liefern montieren und ansch	2 C+		
1.1.3.6	PV Ausschalter 1 Stück Komplettgerät für Au Schutzart IP 65 Farbe rot Schutzkragen rot gegen Feh			
	1 Not Aus Taster überlistung Sicherheitsfunktion durch Zv Rückstellung durch Ziehen Kontaktbestückung: 1S,1Ö alle erforderlichen Klemmen	vangsöffnung		
	Liefern und betriebsfertig mo	ontieren 1 St		
1.1.3.7	PV Schlüsselschalter 1 Stück Komplettgerät für Au Schutzart IP 55 Farbe grau Schlüsselschalter mit Robus			
	Sicherheitsfunktion durch Zv Rückstellung durch Ziehen Zwei extra Schaltkontakte u alle erforderlichen Klemmen	nd farbige Status-LEDs		
	Liefern und betriebsfertig mo	ontieren 1 St		
1.1.3.8		eisung von Solarstrom in das etzparallelbetrieb mit folgenden Eigensch	naften:	
	<ul> <li>dreiphasig einspeisend, mi</li> </ul>	nsensitiver Fehlerstrom-Überwachungse t Blindleistungseinspeisung cker für unterschiedliche Strings	inheit	
	<ul><li>aktueller Länderdatensatz</li><li>DC-Steckverbinder passen</li></ul>	geeignet für Innen/Außenmontage zum Betrieb WR nd zur Stringverkabelung und PV Module trennschalter Electronic Solar Switch (E		
	Folgende integrierte Schutzf - Eingangsseitige Freischalts - Eingang: thermisch überwa	stelle		
			Übertraç	j:

Seite 21 von 36 PV-Anlage 28.09.2022

Position Beschreibung Menge Einheit EP GI

Übertrag: .....

- Netzüberwachung
- Erdschlussüberwachung
- allstromsensitive Fehlerstromüberwachungseinheit
- Verpolungsschutz durch Kurzschlussdiode
- Ausgang: kurzschlussfest (Stromregelung)
- Elektronische String-Sicherung
- integrierbarer DC Überspannungsableiter Typ II

### Optimiertes Kühlungskonzept:

aktive drehzahlgeregelte Kühlung und zwei voneinander getrennte Lüftungskreisläufe für frische Außenluft zur Kühlung hitzeerzeugender Bauteile und Zirkulation im Inneren zur Abkühlung der Warmluft

#### Wärmetauscherfunktion über Außenluft

Temperaturmanagement durch optimal im WR angeordnete Temperatursensorenkonstruktiven Aufbau, so dass bei Temperaturen bis 50°C die komplette Nennleistung eingespeist wird Vermeidung von Staubpartikeleintrag durch entsprechende wartungsarme Filtertechnik

## Technische Daten:

#### Eingang:

max. Generatorleistung:
max. DC-Bemessungsleistung:
max. Eingangsspannung:
MPP-Spannungsbereich:
Max. Eingangsstrom:
Anzahl paralleler Strings:
36.000 Wp
20.440 W
1.000 V
320 - 800 V
Eingang A: 3
Eingang A: 3
Eingang B: 3

#### Ausgang:

Bemessungsleistung bei 230 V und 50Hz: 20 kW
max. AC-Scheinleistung: 20 kVA
max. Ausgangsstrom: 29 A

- AC-Nennspannung: 3/N/ PE, 230/400 V
- AC-Spannungsbereich 180 bis 280 V
- AC-Netzfrequenz: 50 Hz
- Arbeitsbereich AC-Netzfrequenz: 44 bis 55 Hz
- Max Wirkungsgrad: mind 98 4 %

Max. Wirkungsgrad: mind. 98,4 %
 Europ. Wirkungsgrad: mind. 98,0 %
 Leistungsfaktor cos phi = 1
 Verschiebungsfaktor einstellbar: 0 übererregt bis 0 untererrregt

Betriebstemperaturbereich:
 Geräuschemmission:
 Eigenverbrauch (nachts)
 Mindestgarantie:
 25 bis +60 °C
 51dB (A)
 1W
 5Jahre

## Kommunikation

integrierte Kommunikationsschnittstellen zum Datenaustausch auf Ethernet Standard basierende Kommunikation zwischen den Wechselrichtern (WR) bzw. übergeordnet über den System-Controller

mindestens 2 RJ 45 Anschlussports

einschließlich anlagenspezifische Konfiguration WR mit PV-Modulen und dem

vorgelagerten Netz

einschließlich der erforderlichen System-Software integrierter Datenspeicher für 63 Tage Energieerträge Ereignismeldung getrennt für Nutzer bzw. Service einschließlich Systemmaterial zur kompletten Montage

und Anschluss Wechselrichter

Position	Beschreibung	Menge Einheit	EP	GP
			Übertr	ag:
	Größe			
	Höhe: ca. 700 mm Tiefe: ca. 300 mm Breite: ca. 700 mm Schutzart: IP 65			
	mit 1 Fronttür mit Öffnungshebel Schaltplantasche an der Türinnenseite			
	Liefern und betriebsfertig montieren.	2 St		
1.1.3.9	NS-Verteilung PV Anlage Installationsverteiler Gehäuse für Niederspannungs-Schaltge Nennisolationsspannung 660 VAC, als Standverteiler, mit Beschriftungsschild je Gerät in gedr als Installationsverteiler mit großflächige aller Reiheneinbaugeräte (Vorderseite) Berührungsschutzabdeckung, Blindabdeckungen für Reserveplätze, Montageplatte mit Hutschienen Abdichtung der Kabeleinführungen Schutzart: IP 44 bei geschlossenen Tür Schutzart: IP 20 bei geöffneten Türen Höhe: ca. 1400 mm Tiefe: ca. 300 mm Breite: ca. 550 mm Sockel: 200 mm mit 1 Fronttür mit Öffnungshebel  mit Klemmen und Klemmenzubehör mit N- Trennklemmen 1 x Schaltplantasche an der Türinnense Liefern und betriebsfertig montieren	uckter Form, er Abdeckung en		
	J	1 St		
1.1.3.10	Hauptschalter 100 A als Installationseinbaugerät nach DIN 43 880 als Leistungsschalter Nennstrom: 100 A, Nennspannung:400 VAC. 3-polig, mit 2 Hilfsschaltern Liefern und betriebsfertig montiert			
		1 St		
1.1.3.11	Sicherungslastschalter 3 polig NH1 100 Sicherungslastschalter NH1 als Installationseinbaugerät nach DIN 4 Nennstrom: 100 A Nennspannung:400 VAC. 3-polig, 3 x Sicherungseinsätze passend für die Sicherungslastschalter	3880		
			Übertr	ag:

Position	Beschreibung	Menge	Einheit	EP	GP
				Übertrag	
	Nennstrom: 100 A auf Klemmleiste verdrahtet Liefern und betriebsfertig montieren	1	St		
1.1.3.12	Sicherungslastschalter 3 polig NH00 40A Sicherungslastschalter NH00 als Installationseinbaugerät nach DIN 43 Nennstrom: 40 A Nennspannung:400 VAC. 3-polig, 3 x Sicherungseinsätze passend für die Sicherungslastschalter Nennstrom: 40 A auf Klemmleiste verdrahtet Liefern und betriebsfertig montieren	880			
		2	St		
1.1.3.13	DO-Lastschalter für den Einbau in Verteilerkästen, mit Sicherungsstecker und Paßeinsatz, 3-polig, Schaltvermögen 50 kA, Berührungsschutz nach VBG UVV	10 A			
	Liefern und betriebsfertig montieren	2	St		
1.1.3.14	Leitungsschutzschalter B, 10 A 1-polig nach DIN 43 880 und DIN VDE 0641, Nennisolationsspannung 400 V AC, 1-po Schaltvermögen 6 kA, Auslösecharakteristik B, Nennstrom 10 A mit Hilfsschalter als Ausgelöstmelder	_			
	für Hutschienenmontage anschlussertig verdrahtet, Klein- und Befestigungsmaterial				
	Stromkreiskennzeichnung mit Kennbuch und Kurztext in gedruckter Form	staben			
	Liefern, montieren und betriebsfertig ans		n St		
1.1.3.15	Leitungsschutzschalter B, 6 A 1-polig nach DIN 43 880 und DIN VDE 0641, Nennisolationsspannung 400 V AC, 1-po Schaltvermögen 6 kA, Auslösecharakteristik B, Nennstrom 6 A mit Hilfsschalter als Ausgelöstmelder	_			
	für Hutschienenmontage anschlussertig verdrahtet, Klein- und Befestigungsmaterial				
	Stromkreiskennzeichnung mit Kennbuch und Kurztext in gedruckter Form	staben			
				Übertrag	

Position	Beschreibung	Menge Einheit	EP	GP
		Übertr	ag:	
	Liefern, montieren und betriebsfertig ar	nschließen 1 St		
1.1.3.16	Leitungsschutzschalter B, 10 A 3-polig nach DIN 43 880 und DIN VDE 0641, Nennisolationsspannung 400 V AC, 3-p Schaltvermögen 6 kA, Auslösecharakteristik B, Nennstrom 10 mit Hilfsschalter als Ausgelöstmelder.			
	für Hutschienenmontage anschlussfertig verdrahtet, Klein- und Befestigungsmaterial			
	Liefern, montieren und betriebsfertig ar	nschließen 1 St		
1.1.3.17	Zähler, 80A Energiezähler zur 4-Quadrantenmessu Wirkenergie Class B nach DIN EN 504 62053-21, Wirkleistung Class 1 nach IE nach IEC 62053-23. Der Zweirichtungs Plombierset im Lieferumfang enthalten zähler. Zur Messung von Energiebezug temen geeignet. 2 Tarifzählungen über tales Display mit Beleuchtung zur Anze (kWh) und Blindenergie (kvarh) für alle die Echtzeitmesswerte für Wirkleistung tung (kVA), Spannung (V), Strom (A), L in einer Auflösung bis zu 9 Stellen inklu Neben den zuvor genannten Messwerte Summen-Messwerte von Wirkleistung tung (kVA) zugegriffen werden. Alle Me Tarif2 können zusätzlich über eine IR-S drahtungsfehler und Anschlussfehler w den periodisches abgespeichert.	70-3, Wirkleistung ( EC 61557-12 und Bl zähler wird ab Werk ) und enthält einen r g- und Energielieferu 230 V AC oder Mbu ige von bezogener u Tarife. Zusätzlich w (kW), Blindleistung eistungsfaktor, Fred sive zwei Nachkom en können über Mbu (kW), Blindleistung esswerte und Energi Schnittstelle ausgege	Class 1 nach IEC indleistung Class 2 a MID zertifiziert (ein rücksetzbaren Teilung in allen Netzsysus ansteuerbar. Digiund gelieferter Wirkrerden je Außenleiter (kvar), Scheinleisquenz (Hz) und Tarif mastellen angezeigt. us auf die aktuellen (kvar) und Scheinleisewerte für Tarif1 und eben werden. Ver-	
	Bussystem: M-BUS Anzahl Module: 4 Anschluss-/Steckertyp: Direktanschluss Messsystem: Direktmessung Frequenzmessbereich: 45 - 65 Hz Genauigkeitsklasse: B Schutzart IP: IP20 Betriebstemperatur: -25 - 55 °C Leistungsaufnahme VA: 2 VA	5		
	Liefern und betriebsfertiger Einbau in S	Schrank		
		1 St		
1.1.3.18	Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter, 32 nach DIN EN 60898-1, VDE 0641-11, Berührungsschutz DIN VDE 0106 Teil blaue Test-Taste und Fehlerstromanze	100,		

Position	Beschreibung	Menge Einheit	EP	GP
			Übertra	ag:
	Geeignet zum nachträglichen A Beschriftungsmöglichkeit direkt Bemessungsbetriebsspannung Nennstrom: 32 A Auslösecharakteristik: C Typ des Fehlerstromschutzes:	am Gerät. Ue: 400 V		
	Bemessungsfehlerstrom: 30 m. Ausschaltvermögen Icn AC nac Frequenz: 50 Hz für Hutschienenmontage anschlussfertig verdrahtet, Klein Liefern, montieren und betriebs	A ch IEC 60898-1: 10 kA n- und Befestigungsmaterial fertig anschließen		
1.1.3.19	Fehlerstrom-Leitungsschutzsch nach DIN EN 60898-1, VDE 06 Berührungsschutz DIN VDE 01 blaue Test-Taste und Fehlerstrome Geeignet zum nachträglichen A Beschriftungsmöglichkeit direkt Bemessungsbetriebsspannung Nennstrom: 16 A Auslösecharakteristik: B Typ des Fehlerstromschutzes: Bemessungsfehlerstrom: 30 m. Ausschaltvermögen Icn AC nach Frequenz: 50 Hz für Hutschienenmontage anschlussfertig verdrahtet, Klein	41-11, 06 Teil 100, omanzeige. Inbau von Zusatzeinrichtungen. I am Gerät. Ue: 240 V  A A Ch IEC 60898-1: 6 kA		
	Liefern, montieren und betriebs	itertig anschließen 1 St		
1.1.3.20	Schuko-Steckdose nach DIN VDE 0620 als Installa Berührungsschutz nach DIN VE Nennstrom 16 A, 2-polig, Nennspannung 230 VAC. für Hutschienenmontage Stromkreiskennzeichnung mit k und Kurztext in gedruckter Forr (keine Handbeschriftung)!	ationseinbaugerät DIN-EN 50022 DE 0106 T 100 Kennbuchstaben		
	anschlussfertig verdrahtet, Klei	n- und Befestigungsmaterial		
	Liefern, montieren und betriebs	fertig anschließen 1 St		
1.1.3.21	Hilfsschütze 4W Hilfesschütz 40A			
	Kontaktstellungsanzeige durch und geeignet zum nachträgliche	nach DIN EN 61095 (VDE 0637-3 Anzeigefenster, integriertes Besc en Anbau von Zusatzeinrichtung. e Geräte eingebaut, ist neben jed E) einzubauen.	hriftungsfeld	
	Kontaktart: 3S + 1Ö Nennstrom: 40 A			
			Ülhertra	ag:

Seite 26 von 36 PV-Anlage 28.09.2022

Position	Beschreibung	Menge Einheit	EP	GP
			Übertrag:	
	Isolationsspannung Ui: 690 V		· ·	
	Betriebstemperatur: -25 - 60 °C			
	Lager-/Transporttemperatur: -55 - 80 °C			
	Anzahl der Kontakte: 4			
	Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	: 1 - 6 mm²		
	Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter:	1 - 10 mm²		
	•	2 St		

## 1.1.3.22 Kommunikationsverteiler

zur Fernüberwachung bzw. Fernwartung PV Anlage als komplett autark vom betriebseigenen Netzwerk unabhängiges Überwachungssystem bestehend aus folgenden Hauptkomponenten:

Wand-Installationsverteiler mit Tür und Schwenkhebelverschluss Tragschienen DIN EN 60715.

Berührungsschutzabdeckungen DIN EN 50274,

Rangier- und Verdrahtungskanäle, Kabeleinführungen, Zugentlastung für alle eingeführten Kabel/Leitungen,

Beschriftung aller Geräte, Kabel/Leitungen,

mit Schaltplantasche,

Schutzart IP 31 DIN EN 60529,

- 1 St. Hauptschalter 400V/16 A
- 5 St. Leitungsschutzschalter 6 bis 16A/B für Baugruppen
- 5 St. Leitungsschutzschalter für 24 VDC
- einschließlich Netzteil zur Stromversorgung 240 VAC/24CDC, 2,5A
- Hutschienmontage

### Abmessungen:

Breite: ca. 600 mm Höhe: ca. 1200 mm Tiefe: ca. 300 mm

Bauteile kompatibel zur PV-Anlage, Wechselrichter

## Technische Anforderungen:

- 1 St. Datenlogger/Controller
- Web basierender Datenlogger zur Fernüberwachung und Fernwartung der PV-Anlage als zentrale Kommunikationseinheit zur Überwachung, Datenerfassung und Steuerung
- Einspeisemanagement
- Schnittstellen:

Kommunikation mit Wechselrichtern über Webconnect/Systemsoftware Kommunikation mit Datennetz über Fast Ethernet Datenschnittstellen HTTP, FTP, Modbus TCP, SMTP 8 Digitale Eingänge

- 2 USB Typ A
- 3 Analoge Eingänge Stromsignal (0 bis 20 mA)
- 1 Analog Eingang Spannungssignal (0 bis 10V)

für Einstrahlungsmessung, Vorgaben Wirk- / Blindleistung bzw. Strom, Spannungsmessung

- Temperaturmessung 2 (PT100/PT1000)
   Messbereich -40 bis 85°C
- 3 Digitale Ausgänge/ potenzialfreie Relaiskontakte (belastbar 48VDC/30W) für Fehlermeldung, Warnung und Wirkleistungsbegrenzung
- 2 Analoge Ausgänge (4 bis 20mA) für Rückmeldung der Wirk- und Blindleistungsvorgaben

••								
Ubertrag:								

Position	Beschreibung	Menge Einheit	EP	GI
			Übertrag:	
	<ul> <li>integriertes LC Display, Fur</li> <li>Funktionstasten, einfach M</li> <li>integrierte Echtzeituhr mit v</li> <li>Kommunikationsweite bis 1</li> <li>Management bis 25 Wechs</li> <li>Eingangsspannung 18 bis 3</li> </ul>	enueführung vartungsfreier Pufferung 00m slerichter		
	Liefern und betriebsfertig mo	1 04		
1.1.3.23	lage. Lieferung und Montage eine:	tem zur Visualisierung von Ertragsdaten s Multimedia Solar Displays mit individu fläche zur Anzeige der erzeugten Energ d Software.	eller Gestal-	
	brauch: momentan, pro Tag, Visualisierung der CO2-Eins	ung der Daten (z.B. Stromertrag und Str pro Monat, Pro Jahr), parung und Vergleich mit Öl, Gas und S einzelnen Ansichten in Form einer "Dias	Steinkohle,	
		auerbetrieb bzw. Langzeitbetrieb geeign an die dafür vorgesehene Schnittstelle z		
	Die Erstkonfiguration (techni ren.	sche Einbindung in das Netzwerk) ist ei	nzukalkulie-	
	Technische Komponenten d LED-Widescreen, Größe 32' Steuercomputer, neigbare W			
	Liefern und betriebsfertig mo	ontieren. 1 St		
1.1.3.24	Servicetechniker und Anlage In Kombination mit dem Mor die Überwachung, Steuerun in dezentralen Solaranlagen.	nitoring-Portal übernimmt der Data Mana g sowie die netzkonforme Leistungsrege nernet-Schnittstellen sowie digitale Einga	ager elung	
	und Fehlerdiagnose durch - abgestimmte Benutzerober	hkeiten für Speicher		
	Technische Daten: Anzahl unterstützter Geräte: Anzahl unterstützter Geräte: Max. AC-Nennleistung PV-W im Monitoring- oder Steueru		eb	

Seite 28 von 36 PV-Anlage 28.09.2022

Position	Beschreibung	Menge Einheit	EP	GP
			Übertra	ag:
		erie-Wechselrichter: 7,5 MVA ungsbetrieb; 2,5 MVA im Regelungsbetr		-9
	Verbindungen:			
	Spannungsversorgung:	2-poliger Anschluss, MINI COMBICON		
	RS485:	6-poliger Anschluss, MINI COMBICON		
	Netzwerk (LAN):	2 x RJ45, switched, 10Base	T/100BaseT	
	USB: Spannungsversorgung:	1 x USB 2.0, Typ A 10 '' 30 VDC		
	Leistungsaufnahme:	4 W		
	Umgebungstemperatur:	-20 ''+60 °C		
	Maße:	(B / H / T): 161,1x89,7x67,2	mm	
	Schutzart:	IP20		
	Zubehör:			
	- Hutschienennetzteil			
	<ul><li>I/O Systeme</li><li>Dokumentation Standard I</li></ul>	Deutsch		
	- Dokumentation Standard I	Dedison		
	Liefern und betriebsfertig m	ontieren		
		1 St		
1.1.3.25		: 60%, 30%, 0%.		
	liefern und montieren	1 St		
1.1.3.26		ndbus-TCP-Slave – Konverter n für Ein-/Ausgangsverbindung)		
	Gehäusetyp: A, F	Reihenklemmen (Anschlüsse)		
	Spezifikationen: Anschlüsse: Ethernet-Protokoll (1): Ethernet-Protokoll (2): Datenraten PROFINET: Datenraten Modbus TCP:	2 x Ethernet; PROFINET Master Modbus TCP-Slave 10/100 Base-T Autosensing 10/100 Base-T Autosensing		
	PROFINET-Stecker RJ45 Ethernet-Anschluss RJ45			
	Stromversorgung: Betriebstemperatur: Abmessungen: Montage:	1235 VDC -40° bis +85° 71 x 60 x 95 (TxBxH) für 35-mm-DIN-Schienenmontage		

Seite 29 von 36 PV-Anlage 28.09.2022

Position	Beschreibung	Menge	Einheit	EP	GP
				Übertrag:	
	Software:	SW67612			
	Liefern und betriebsfertig montie		St		
1.1.3.27	Überspannungsschutz Blitz/Überspannungsschutz TYF für 5-Leiter Drehstromsystem Nennspannung: 400/230 VAC Blitzprüfstrom. 100 kA zum Einsatz in niederimpedante Schutzkonzept zweistufig (integi Schutzart: IP 20 eingebaut in Schaltschrank mit Fernmeldekontakt	en Stromversorgu			
	Liefern und betriebsfertig montie		St		
1.1.3.28	NA-Schutz-Relais Spannungs- und Frequenzrelais Netz- und Anlagenschutz entspr 4105:2011-06 und 4105:2018-1 BDEW-Richtlinie und DIN V VDI Überwachung von Über- und Unterspannung u Vektorsprungüberwachung ROCOF, Überwachung des Fre- Einfehlersicher mit Überwachun (passiv). Integrierte 4-stellige Di Programmierung. Alle Werte am Gerät einstell- un entsprechend den Normen und und Programmierung von Grenz Alarm einzeln einstellbar. MIN/N Simulationsfunktion mit Messung der Schaltzeiten. In 100 Alarme, mit rel. Zeitstempel Schaltausgänge: Ausgangsrelai Meldung der Schaltursache. Betriebszust zum Codeschutz für Parameter	rechend der VDE 1, VDE-AR-N 41 E 0126-1-1, DIN  und Frequenz, 10 quenzgradienten g der Kuppelsch gitalanzeige für I ad ablesbar. Vore Richtlinien, Digit zwerten. Hystere IAX-Speicher für ntegrierter Alarm I und Aufzeichnu s 2 x 1 Wechslei ands- und Alarm und Plombierung	E Anwendungsrege 10:2018-11. Einha V VDE V 0126-1- 0 Minuten-Mittelwe 1 df/dt. alter Inselnetzübe Messwerte und eingestellte Grundpalanzeige für Mess se und Schaltzeite 1 Messwerte, Test- zähler für ng der Alarmsumr r, Transistorausgä	eln VDE-AR-N altung der 1/A1.  rt  rwachung  programme swerte en für jeden -Taste und  menzeit. nge für  . Möglichkeit	
1.1.3.29	24 VDC Netzteil Spannungsversorgung 24 V DC Spannungsversorgung zur Erze Ausgang 24 V DC ungedrosselt Bestehend aus Reiheneinbauge die Spannungsversorgung, grün rote LED's zur Anzeige für Kurz Beschriftungsfeld. Ausgangsstrom: 1000 mA Ausgangsspannung geregelt: Ja Leistungsaufnahme standby: 0,2 Frequenz: 50 - 60 Hz Anzahl Module: 4 Ausgangsspannung: 24 - 24 V	1A ugung der notwe auf Steckklemm erät mit Steckkler ne LED's für Anz schluss oder Üb	endigen Systemspa en QuickConnect mmen QuickConne eige für Spannung	annung. Ein 2 x 2-polig. ect 2-polig für	

Seite 30 von 36 PV-Anlage 28.09.2022

Position	Beschreibung	Menge Einheit	EP	GP
			Übertra	ag:
	Betriebstemperatur: 0 - 45 °C	4.00		
		1 St		
1.1.3.30	Steuerrelais			
	Steuerrelais, Phasen, 1 polig Technische Merkmale			
	3 schließen, 1 Öffner			
	Elektrische Hauptmerkmale			
	Strom Strombelastbarkeit bei DC24V, 40.	Δ		
	Leistung	~1		
	Gesamtverlustleistung unter Nenn	strom 4 W		
	Abmessungen Tiefe installiertes Produkt 64 mm			
	Höhe installiertes Produkt 85 mm			
	Länge 64 mm			
	Breite installiertes Produkt 35 mm Montage			
	Montage  Montageart DIN-Schiene (REG)  Anschluss			
	Anschlussquerschnitt bei flexiblem			
	Anschlussquerschnitt bei starrem I Kontaktart 1W	_eiter 1,5 - 10mm²		
	Sicherheit			
	Schutzart IP20			
	Verwendung Bedingungen Betriebstemperatur -2055 °C			
	Lager-/Transporttemperatur -40	70 °C		
		4 St		
1.1.3.31	Schwanenhals			
	Schwanenhals mit Fest-Losflansch			
	Abdichtungsbahnen für Fest-Losfla Fest-Losflanschkonstruktion ist 36			
	Kabelsituation an. Die Gesamthöhmm.			
	Schnelle Montage durch zusamme	engesetzte Komponenten		
	Fest-Losflansch 70 mm umlaufend		1 für nicht drü-	
	ckendes Wasser	/al-al		
	Innendurchmesser: 150 mm für 7	Kabel		
		1 St		
1.1.3.32	Hinweisschild			
1.1.3.32	Ein formstabiles und lichtbeständig	ges Hinweisschild für die Fe	uerwehr in der	
	Größe von mindestens 200 x 250		e PV – Anlage ist	
	zu liefern und dauerhaft montieren Das Schildes muss die Forderunge		hilder für die	
	Feuerwehr" in allen Belangen erfül		rinder für die	
	liefern und dauerhaft montieren			
		4 St		
1.1.3.33	Puffermodul			
	Puffermodul mit wartungsfreiem			
			Ubertra	ag:

Seite 31 von 36 PV-Anlage 28.09.2022

Position	Beschreibung	Menge Einheit	EP	GP
	Energiespeicher auf Kondens	atorhasis zur	Übertrag	
	Tragschienenmontage, Eingal V DC / 20 A, inkl. montiertem			
		1 St		
1.1.3.34	Größe von mindestens 200 x zu liefern und dauerhaft monti	ändiges Hinweisschild für die Feue 80 mm mit dem Symbol für eine P\ eren. rungen der DIN 4066 "PV-Notausse	V – Anlage ist	
	liefern und dauerhaft montiere	n		
		1 St		
		1.1.3 F	PV Anlagenteile	
1.1.4	Installationen / Verkabelung	en		
1.1.4.1				
		hre als erd- und kurzschlusssiche		
	Liefern und betriebsfertig mon	tieren. 400 m		
1.1.4.2	für DC Verkabelung			
	Bemessungsspannung: Bemessungsstrom: Bemessungsstoßspannung: Temperatur: Schutzart gesteckt: Kontaktwiderstand: Kontaktmaterial:	1000 VDC (IEC62852) 39 A 12kV (1000VDC nach IEC) - 40 bis 85°C IP 65 = 0,35mOhm<br Cu, verzinnt		

Position	Beschreibung	Menge Einheit	EP	GP
			Übertra	ıg:
	Isolationsmaterial:	PC/PA		
	komplett mit DC Kabel fertig k	onfektioniert und geprüft		
	Liefern und montieren			
		50 St		
1.1.4.3	Anschlusskupplungen ohne vo für DC Verkabelung als Stecker zur sicheren seriel von PV Anlagen in Außenaufs Snap in Verriegelung, einschli- geringe Verlustleistung	len bzw. parallelen Verkabelung tellung		
		(222) (7.2 (17.22222)		
	Bemessungsspannung: Bemessungsstrom: Bemessungsstoßspannung: Temperatur: Schutzart gesteckt: Kontaktwiderstand:	1000 VDC (IEC62852) 39 A 12kV (1000VDC nach IEC) - 40 bis 85°C IP 65 = 0,35mOhm</td <td></td> <td></td>		
	Kontaktmaterial: Isolationsmaterial:	Cu, verzinnt PC/PA		
	komplett mit DC Kabel fertig k	onfektioniert und geprüft		
	Liefern und montieren			
		30 St		
1.1.4.4	Mantelleitung N2XH-J 5 x 35,0 Mantelleitung N2XH-J 5 x 35,0 Halogenfreies Starkstromkabe HD 604/VDE 0276-604 Nennspannung 0,6/1 kV	) mm²		
	<del>-</del>	ngen einschließlich allem Befesti	gungs- und	
	Klemmmaterial	20 m		
1.1.4.5	Mantelleitung N2XH-J 1 x 16,0 Mantelleitung N2XH-J 1 x 16,0 Halogenfreies Starkstromkabe HD 604/VDE 0276-604 Nennspannung 0,6/1 kV	) mm²		
		ngen einschließlich allem Befesti	gungs- und	
	Klemmmaterial	95 m		
1.1.4.6	Mantelleitung N2XH-J 5 x 6,0 Halogenfreies Starkstromkabe HD 604/VDE 0276-604 Nennspannung 0,6/1 kV	mm²		
		ngen einschließlich allem Befesti	gungs- und	
	Klemmmaterial	35 m		
1.1.4.7	Mantelleitung N2XH-J 5 x 2,5 Halogenfreies Starkstromkabe	mm²		
			Übertra	ia:

Position	Beschreibung	Menge Einheit	EP	GF		
			Übertr	ag:		
	HD 604/VDE 0276-604					
	Nennspannung 0,6/1 kV					
	Liefern und Verlegen in Te	eillängen einschließlich allem Befesti	gungs- und			
	Klemmmaterial	60 m				
		60 III				
1.1.4.8	Kommunikationskabel					
	Typ Kat 7A 4x[2xAWG22/1 PiMF] 150	00MHz				
	Mehrdienstefähiges, exze	llent geschirmtes				
	Innenkabel für universelle					
	verkabelungen (15 11601	2. edition, EN 50173-1, TIA 586).				
	Leiter Volleiter rund, blank					
	Adern 1.3 mm Ø, paarig v Aderfarben nach IEC 708					
	Schirm Paare einzel abge					
	Geflechtschirm, S/STP Mantel flammwidrig und h	alogenfrei				
	Außendurchmesser	7,8 mm nominal				
	Schleifenwiderstand max.					
	Isolationswiderstand min. Betriebskapazität	5 G x km 43 nF/km				
	Ausbreitungs-					
	geschwindigkeit Prüfspannung	0,78 x c 700 V eff.				
	Impedanz	100 ± 15% / > 1 MHz				
	Transferimpedanz max.	5m/m / 10 MHz				
	Brandlast	650 MJ/km				
	Max. Min.	bei				
	Dämpfung Nahnebenspre / 100 m dämpfung	ech- Frequenz				
	1,8 dB 80 dB	1 MHz				
	4,9 dB 80 dB	10 MHz				
	13,4 dB 16,1 dB 80 dB	62,5 MHz 100 MHz				
	23,5 dB	200 MHz				
	28,4 dB 70 dB	300 MHz				
	40,1 dB 65 dB	600 MHz				
	53,5 dB	1000 MHz				
	62,8 dB	1300 MHz				
	70,9 dB	1500 MHz				
		ngen jeweils z.T. auf Kabelpritschen,				
	im Installationskanal und l einschließlich allem Befes	Brüstungskanal stigungs- und Klemmmaterial				
	Hinweis:					
		n Angebot ein ausführliches, techr	nisches Daten-			
	blatt des von ihm angeb	otenen IT- Kabels beizulegen!				
		45 m				
1.1.4.9	Kabelträger-Rinne 60/50					

Seite 34 von 36 PV-Anlage 28.09.2022

Position	Beschreibung	Menge Einheit	EP	GP	
			Übeı	trag:	
	Rationelle gelochte Kabelrinne zur ho tungen. Gemäß DIN EN 61537. Einse Schraubverbindung. Geeignet für dire Wand- und Deckenmontage auf Trag Verbinder- und Zubehörmontage. Log gung mit Gewindestangen.	etzbar im Innen- und Au ekte und erhöhte Boden isystem. Durchgängige	ßenbereich. montage sowie Holmlochung für		
	Werkstoff: Stahl, St Oberfläche: tauchfeuerverzinkt, DIN I Mengeneinheit: Meter Länge: 3000 mm Breite: 50 mm Höhe: 60 mm Blechstärke: 0,75 mm Verbinder: ohne Verbinder Funktionserhalt: nein Montagelochung im Boden: ja Seitenlochung: ja	EN ISO 1461, FT			
		240 m			
1.1.4.10	Installationsrohr 25 Installationsrohr 25 einschließlich Kantenschutz über Isol Material: feuerverzinkt nach dem Tau Schichtdicke > 50 - 85 µm für Außenl Flachdachmontagesystem	chverfahren DIN 50976			
	Liefern und in Teillängen verlegen	200 m			
1.1.4.11	Kantenschutz				
	Kunststoff-Endtülle M25 schwarz UV-	beständig			
	Eine Kunststoff-Endtülle zum Stecken aus Polyolefin, in Farbe schwarz (RAL 9005), nicht flammenausbreitend, halogenfrei. Verwendet wird diese Endtülle als Kantenschutz für alle Stangen- und Metallrohre. Bis 10 Jahre UV-stabil. VDE 0605 DIN EN 61386-21				
	0000 DIN LIN 01300-21	230 St			
		1.1.4 Installatione	n / Verkabelungen		
	1.1 Eige	nstromversorgungsar	ılagen (PV Anlage)		
		1 F	Photovoltaikanlage		

## Zusammenstellung

1.1.1	Dokumentation / Inbetriebnahme / Prüfungen			
1.1.2	Baustelleneinrichtung			
1.1.3	PV Anlagenteile			
1.1.4	Installationen / Verkabelungen			
l <b>.1</b>	Eigenstromversorgungsanlagen (PV Anlage)			
l	Photovoltaikanlage			
			Summe	
		zzgl. MwSt	0,00 %	0.00
		Gesam	tsumme	

## Inhaltsverzeichnis

1	Photovoltaikanlage	15
1.1	Eigenstromversorgungsanlagen (PV Anlage)	15
1.1.1	Dokumentation / Inbetriebnahme / Prüfungen	15
1.1.2	Baustelleneinrichtung	17
1.1.3	PV Anlagenteile	18
1.1.4	Installationen / Verkabelungen	31