

Leistungsverzeichnis

Anliegend übersenden wir Ihnen ein Leistungsverzeichnis mit der Bitte um Abgabe Ihres Angebotes.

Buchholz BA3 - 384e
Krankenhaus Buchholz
BA3
Steinbecker Str. 44
21244 Buchholz

Deckblatt des Leistungsverzeichnisses -1-

Angaben zum Leistungsverzeichnis

Projekt: Buchholz BA3

LV 27 TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3.BA

Projekt-Nr.: 384e
Öffentliche Ausschreibung

Bauvorhaben Krankenhaus Buchholz
 BA3
 Steinbecker Str. 44
 21244 Buchholz

Bauherr Krankenhaus Buchholz 04181 - 13 -0
 und Winsen gGmbH
 Steinbecker Str. 44
 21244 Buchholz

Währung / Steuer

Alle Angaben in EUR.

Mehrwertsteuersatz: 19,0 %

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen.
Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort.

Gesamtsumme

Vor der Prüfung

Nach der Prüfung

Angebotssumme, Netto	EUR	EUR
MWSt. (19,0 %)	EUR	EUR
Gesamtsumme inkl. MWSt.	EUR	EUR

Inhaltsverzeichnis zum Leistungsverzeichnis

Seitenangaben des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Buchholz BA3

Projekt-Nr.: 384e

LV 27 TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3.BA

Nr. / Art	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene		- Seite -
27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3.BA	1
		AVB Allgemeine Vertragsbedingungen	8
		Allgemeine Konstruktionsbeschreibung Holzarbeiten	14
01	Titel	NEUBAUBEREICH	17
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	17
1	Geschoss	Gartengeschoss	17
00	Raum	Physiotherapie 2+3 - 02.99.74+02.99.75	17
01	Raum	Physiotherapie 4 - 02.99.76	21
03	Raum	Windfang - 02.99.77	24
04	Raum	Bettenaufbereitung - 02.99.80	26
05	Raum	Umkleide Damen - 02.99.81	29
06	Raum	Umkleide Herren - 02.99.83	33
2	Geschoss	Erdgeschoss	37
01	Raum	C1-Eingriffsraum Sept. - 02.00.100	37
02	Raum	C2-Eingriff sraum Asept. - 02.00.102	41
03	Raum	C3-Untersuchung. - 02.00.103	45
04	Raum	Logistikfläche - 02.00.104	49
05	Raum	Lager - 02.00.101	52
06	Raum	Arb.-rein / Lager - 02.00.109	54
07	Raum	C4-Untersuchung HNO - 02.00.111	57
08	Raum	Schockraum 2 - 02.00.112	60
09	Raum	Schockraum 1 - 02.00.113	66
10	Raum	Erschliessungszone - 02.00.122	72
11	Raum	Triage-EKG-Blutabnahme - 02.00.116	75
12	Raum	Warten - 02.00.117	79
13	Raum	Leistelle - 02.00.119	85
14	Raum	Warten ZNA - 02.00.120	90
3	Geschoss	1.Obergeschoss	93
01	Raum	2 Betten - 02.01.100	93
02	Raum	Bad - 02.01.101	97
03	Raum	Logistikfläche - 02.01.106	98
19	Raum	Chefarzt HNO - 02.01.128	101
20	Raum	Untersuchung - 02.01.126	104
4	Geschoss	2.Obergeschoss	107
01	Raum	2 Betten - 02.02.100	107

Inhaltsverzeichnis zum Leistungsverzeichnis

Seitenangaben des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Buchholz BA3

Projekt-Nr.: 384e

LV 27 TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3.BA

Nr. / Art	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene		- Seite -
02	Raum	Bad - 02.02.101	111
03	Raum	Logistikfläche - 02.02.106	112
04	Raum	Ärzte 4AP - 02.02.127	115
5	Geschoss	3.Obergeschoss	118
01	Raum	2 Betten - 02.03.100	118
02	Raum	Bad - 02.03.101	122
03	Raum	Logistikfläche - 02.03.106	123
04	Raum	Ärzte 2AP - 02.03.127 + 02.03.128	126
6	Geschoss	4.Obergeschoss	129
01	Raum	2 Betten - 02.04.100	129
02	Raum	Bad - 02.04.101	133
03	Raum	Logistikfläche - 02.04.106	134
04	Raum	Ärzte 2AP - 02.03.127 + 02.03.128	137
7	Geschoss	5.Obergeschoss	140
01	Raum	2 Betten - 02.05.113	140
02	Raum	Bad - 02.05.101	144
03	Raum	Logistikfläche - Raum 02.05.106	145
04	Raum	Ärzte 2AP - 02.05.127 + 02.05.28	148
02	Bereich	Beschläge	151
03	Bereich	Wandrammschutz	153
04	Bereich	Handlauf Edelstahl	158
05	Bereich	Sonstiges	160
02	Titel	UMBAUBEREICH	162
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	162
1	Geschoss	Gartengeschoss - Bestand	162
07	Raum	Büro 4AP - Raum 02.99.92	162
2	Geschoss	Erdgeschoss - Bestand	166
15	Raum	Lager 1 - 00.02.53	166
16	Raum	Ärzte Chir. 3AP - 02.00.52	170
17	Raum	Lager Apotheke rein - 02.00.46	173
18	Raum	Triage Liegende - 02.00.44	178
19	Raum	Ärzte 3AP - 02.00.08	180
20	Raum	Kaffeenische - 02.00.08a	184
21	Raum	Ärzte 4AP+6AP - R 02.00.05	189
22	Raum	Überwachung - 02.00.04	193

Inhaltsverzeichnis zum Leistungsverzeichnis

Seitenangaben des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Buchholz BA3

Projekt-Nr.: 384e

LV 27 TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3.BA

Nr. / Art	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene	- Seite -
3	Geschoss 1. Obergeschoss - Bestand	195
01	Raum Arbeiten rein - 02.01.59	195
02	Raum Flur/Patienten Aufenthalt - 02.01.58	202
03	Raum Lager - 02.01.57	205
04	Raum Lager - 02.01.56a	208
05	Raum Stationsküche - 02.01.55	212
06	Raum Arbeiten rein - 02.01.54	219
07	Raum Lager - 02.01.53	228
08	Raum Wäsche unrein - 02.01.52	231
09	Raum Wäsche rein - 02.01.51	233
10	Raum Ärzte 4AP - 02.01.13	235
11	Raum Backoffice - 02.01.10	238
12	Raum Leitstelle - 02.01.35	245
13	Raum Teeküche - 02.01.36	251
14	Raum Personal Aufenthalt - 02.01.09	258
15	Raum Bes.-WC - 02.01.49	260
17	Raum Arzt - 02.01.41 + Assistenz Arzt - 02.01.04	261
18	Raum Arb.unrein+Putz - 02.01.50	264
4	Geschoss 2. Obergeschoss - Bestand	268
01	Raum Arbeiten rein - 02.02.51	268
02	Raum Flur/Patienten Aufenthalt - 02.02.50	275
03	Raum Lager - 02.02.49	278
04	Raum Lager - 02.02.71a	281
05	Raum Stationsküche - 02.02.47	285
06	Raum Arbeiten rein - 02.02.46	292
07	Raum Lager - 02.02.45	301
08	Raum Wäsche unrein - 02.02.44	304
09	Raum Wäsche rein - 02.02.43	306
10	Raum Bes.-WC - 02.02.41	308
11	Raum Backoffice - 02.02.10	309
12	Raum Leitstelle - 02.02.27	316
13	Raum Personal Aufenthalt - 02.02.09	322
14	Raum Teeküche - 02.02.28	324
18	Raum Arb.unrein+Putz - 02.02.42	331
5	Geschoss 3. Obergeschoss - Bestand	335

Inhaltsverzeichnis zum Leistungsverzeichnis

Seitenangaben des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Buchholz BA3

Projekt-Nr.: 384e

LV 27 TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3.BA

Nr. / Art	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene		- Seite -
01	Raum	Arbeiten rein - 02.03.56	335
02	Raum	Flur/Patienten Aufenthalt - 02.03.55	342
03	Raum	Lager - 02.03.54	345
04	Raum	Lager - 02.03.71a	348
05	Raum	Stationsküche - 02.03.52	352
06	Raum	Arbeiten rein - 02.03.51	359
07	Raum	Lager - 02.03.50	368
08	Raum	Wäsche unrein - 02.03.49a	371
09	Raum	Wäsche rein - 02.03.49b	373
10	Raum	Ärzte 4AP - 02.03.12	375
11	Raum	Backoffice - 02.03.10	378
12	Raum	Leitstelle - 02.03.35	385
13	Raum	Teeküche - 02.03.36	391
14	Raum	Personal Aufenthalt - 02.03.09	398
15	Raum	Pat.-Aufenthalt - 02.03.64	400
16	Raum	Sub.-Arbeit rein - 02.03.65	402
6	Geschoss	4. Obergeschoss - Bestand	406
01	Raum	Arbeiten rein - 02.04.56	406
02	Raum	Flur/Patienten Aufenthalt - 02.04.55	413
03	Raum	Lager - 02.04.54	416
04	Raum	Lager - 02.04.71a	419
05	Raum	Stationsküche - 02.04.52	423
06	Raum	Arbeiten rein - 02.04.51	430
07	Raum	Lager - 02.04.50	439
08	Raum	Wäschew. unrein - 02.04.49a	442
09	Raum	Wäschew. rein - 02.04.49b	444
10	Raum	Ärzte 4AP - 02.04.13	446
11	Raum	Backoffice - 02.04.10	449
12	Raum	Leitstelle - 02.04.35	456
13	Raum	Teeküche - 02.04.36	462
14	Raum	Personal Aufenthalt - 02.04.09	469
15	Raum	2 Betten - 02.04.06	471
16	Raum	Bad - 02.04.39	474
17	Raum	Isolierzimmer - 02.04.02	475
18	Raum	Bad - 02.04.41	478

Inhaltsverzeichnis zum Leistungsverzeichnis

Seitenangaben des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Buchholz BA3

Projekt-Nr.: 384e

LV 27 TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3.BA

Nr. / Art	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene	- Seite -
7	Geschoss 5. Obergeschoss - Bestand	479
01	Raum Arbeiten rein - 02.05.57	479
02	Raum Flur/Patienten Aufenthalt - 02.05.55	486
03	Raum Lager - 02.05.54	489
04	Raum Lager - 02.05.71a	492
05	Raum Stationsküche - 02.05.52	496
06	Raum Arbeiten rein - 02.05.51	503
07	Raum Lager - 02.05.50	512
08	Raum Wäsche unrein - 02.05.49a	515
09	Raum Wäsche rein - 02.05.49b	517
10	Raum Ärzte 4AP - 02.05.13	519
11	Raum Lounge - 02.05.11	522
12	Raum Backoffice - 02.05.10	523
13	Raum Leitstelle - 02.05.35	530
14	Raum Teeküche - 02.05.36	536
15	Raum Personal Aufenthalt - 02.05.09	543
02	Bereich Beschläge	546
03	Bereich Wandrammschutz	548
05	Bereich Sonstiges	553
03	Titel Sonstiges	555

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Buchholz BA3

27 LV TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....

Projekt-Nr.: 384e

AVB Allgemeine Vertragsbedingungen

1.0 AUFGABENSTELLUNG

Der Auftraggeber (AG), die **Krankenhaus Buchholz und Winsen gemeinnützige GmbH**, beabsichtigt, auf dem Krankenhausgelände in **21244 Buchholz, Steinbecker Str. 44**, den 3. Bauabschnitt der Erweiterung des Bettenhauses West zu errichten.

Die Maßnahme umfasst einen 8-geschossigen Neubau (Gartengeschoss, Erdgeschoss, 1.-5.OG und Technikgeschoss) als Anbau an der Nordseite des bestehenden Bettenhauses West sowie auf der Südseite des Bettenhauses West eine ca. 10m x 15m große Überdachung der neuen Liegenvorfahrt in Stahlbauweise.

Die Geschosse im Bestandsgebäude Bettenhaus West werden parallel zum Neubau, geschossweise entsprechend umgebaut und der neuen Nutzung angepasst.

Während der gesamten Baumaßnahme soll die Notaufnahme und das Bettenhaus in Betrieb bleiben.

Die Gesamtmaßnahme BA 3 umfasst ein Bauvolumen von **6.905 m² BGF**, die sich wie folgt aufteilen:

- Umbauten im Bestand rd. **2.367 m² BGF**
- Neubau 7 Geschosse + DG rd. **4.538 m² BGF**

Die Umbauten im Bestand beziehen sich im Wesentlichen auf die Pflegedienst- und Nebenräume, die sich derzeit an der Nordfassade befinden. Durch den Anbau werden diese Räume zu innenliegenden Räumen.

Die ausgeschriebenen Leistungen umfassen:

TISCHLERARBEITEN

Die Arbeiten werden gemäß Rahmenterminplan nicht in zusammenhängenden Zeitfenstern sondern zeitlich voneinander getrennt, geschossweise ausgeführt.

2.0 BAUSTELLENEINRICHTUNG

2.1 Lage der Baustelle

Das Baugrundstück liegt auf dem Krankenhausgelände, **Steinbecker Str. 44, 21244 Buchholz**, siehe Lageplan im Anhang. Für die Baustelleneinrichtung steht nur bedingt Platz zur Verfügung. Die Baustellenzuwegung liegt innerhalb der Hauptzuwegung des Krankenhauses.

Die Feuerwehrezufahrt ist ständig freizuhalten!

Aufstellplätze für Mannschafts- und Materialcontainer werden durch die Bauleitung innerhalb der Baustelleneinrichtungsfläche zugewiesen. Der Auftragnehmer hat für die Sicherheit seiner Fahrzeuge, Geräte und Materialien eigenverantwortlich zu sorgen, er gewährleistet die Einhaltung der polizeilichen und bauberufsgenossenschaftlichen

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Buchholz BA3

27 LV TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....

Projekt-Nr.: 384e

AVB Allgemeine Vertragsbedingungen

Vorschriften im Baustellenbereich und haftet für Schäden, die durch eigenes Fehlverhalten verursacht werden.

2.2 Materialtransport

Transporte erfolgen über die Steinbecker Straße auf das Baugrundstück. Die Aufstellung von Schuttcontainern im Bereich der Baustelle erfolgt nur in Abstimmung mit der Bauleitung. Eigenmächtig aufgestellte Container sind nach Aufforderung durch die Bauleitung sofort zu entfernen. Anlieferungen haben stets frachtfrei und frei abgeladen zu erfolgen.

Umfangreiche Anlieferungen sind wegen der beengten Platzverhältnisse auf der Baustelle rechtzeitig mit der Bauleitung abzustimmen.

2.3 Materiallagerung

Die Lagerung der Materialien ist Sache der AN. Lagerflächen im Gebäude oder auf dem Gelände werden ausschließlich durch die Bauleitung zugewiesen, ebenso werden Lagerflächen im Baustellenbereich ausschließlich durch die Bauleitung zugewiesen. Materialcontainer werden nicht gestellt.

Die Lagerzeiten der Materialien sollen so kurz wie möglich sein. Es stehen nur begrenzt Lagerflächen zur Verfügung. Behindern lagernde Materialien den Baubetrieb sind sie auf erste Aufforderung hin kostenfrei umzulagern. Kommt ein Auftragnehmer einer solchen Aufforderung nicht nach, so kann die Bauleitung das Umlagern durch eine dritte Person veranlassen. Die Kosten trägt der Auftragnehmer, dem die lagernden Materialien gehören, bei ihm bleibt auch das Risiko der Beschädigung und des Diebstahls.

Werden im Zuge der weiteren Baudurchführung Flächen oder Räume innerhalb des Gebäudes zur Verfügung gestellt, gilt vorstehende Regel sinngemäß. Zur Verfügung stehende Räume müssen der örtlichen Bauleitung jederzeit zugänglich sein. Der Auftragnehmer haftet für den ordnungsgemässen Zustand der von ihm genutzten Räume. Vom Auftraggeber zur Verfügung gestellte Lagerplätze, Arbeitsplätze und Zufahrtswege sind nach Beendigung der Bauarbeiten dem früheren Zustand entsprechend kostenfrei wieder instand zu setzen.

2.4 Mannschaftsunterkünfte etc.

Eine Aufstellung von Bauwagen bzw. Containern auf dem Grundstück ist nach vorheriger Abstimmung mit der örtlichen Bauleitung erforderlich.

Aufenthaltsräume können nicht zur Verfügung gestellt werden. Es ist strikt untersagt, im Bauobjekt eigenständig Pausenräume einzurichten.

2.5 Baustrom / Bauwasser

Anschlüsse für elektrischen Strom (230 V/ 16A, und 400V), Wasser (1/2 Zoll) werden zur Verfügung gestellt. Die Baustromhauptverteilung und eine Wasserzapfstelle wird durch eine vom AG beauftragte Elektro- bzw. Sanitärfirma bauseits zur Verfügung gestellt.

Die Sicherheitsbeleuchtung für die Hauptverkehrswege wird bauseits gestellt. Die notwendige Arbeitsplatzbeleuchtung ist Sache des AN.

Für den Verbrauch bauseits zur Verfügung gestellter Leistungen werden dem AN für Energie (Strom, Wasser etc.) pauschal 0,5 %

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Buchholz BA3

27 LV TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....

Projekt-Nr.: 384e

AVB Allgemeine Vertragsbedingungen

der Bruttoabrechnungssumme in Abzug gebracht.

2.6 Bauschild

Für die Baumaßnahme wird durch den AG ein gemeinsames Bauschild errichtet. Der AN wird mit **250,- €** zuzügl. MwSt an dem gemeinsamen Bauschild pro Firmenbalken pauschal beteiligt. Die Summe wird von der Schlussrechnungssumme in Abzug gebracht

3.0 ORDNUNG AUF DER BAUSTELLE

3.1 Baureinigung

Es besteht die Verpflichtung zur Beseitigung jeglicher bei der Durchführung der Arbeiten anfallenden Schutt und Verunreinigungen gemäß VOB. Jeder Auftragnehmer hat seinen Arbeitsplatz unaufgefordert zu säubern. Die Reinigung muss **täglich** erfolgen. Bei Arbeiten anfallender Schutt und brennbare Verpackungsmaterialien dürfen nicht zwischengelagert werden und sind jeweils sofort zu entfernen. Eventuelle Fahrbahnverschmutzungen auf dem Gelände des Krankenhauses durch Baufahrzeuge sind sofort vom Verursacher zu beseitigen. Kommt er dieser Verpflichtung nicht nach, wird die Reinigung ggfs. von der Bauleitung veranlasst. Die Kosten werden dem Verursacher angelastet. Kommen die Auftragnehmer den vorbeschriebenen Verpflichtungen nicht in genügendem Mass nach, wird die örtliche Bauleitung die Reinigungsarbeiten durch eine geeignete Firma durchführen lassen und die anfallenden Kosten gem. § 315 ff BGB umlegen. Der Verteilerschlüssel dafür wird von der Bauleitung nach eigenem Ermessen festgelegt und auf der Baubesprechung den beteiligten Firmen mitgeteilt.

3.2 Reinhaltung von Boden und Abwasser

Umweltbelastende Restmaterialien sind vorschriftsmäßig gemäß z. Zt. gültigem Abfallgesetz zu entsorgen. Öl- und Farbreste und dergl. dürfen auf keinen Fall in die Kanalisation eingeleitet werden.

3.3 Schutz gegen Baulärm

Der Auftragnehmer hat die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz gegen Baulärm zu beachten. Er ist verpflichtet, den Auftraggeber von allen Ansprüchen Dritter freizuhalten, die sich aus der Nichteinhaltung der Lärmschutzvorschriften ergeben. Der AN verzichtet auf jegliche Einrede gegen diese Regelung.

3.4 Bauleiter

Ein Fachbauleiter wird vom Auftragnehmer gestellt und benannt. Ein Personenwechsel muss schriftlich angezeigt werden. Der Bauleiter muss die deutsche Sprache in Schrift und Wort beherrschen und hat an den regelmäßigen Baubesprechungen teilzunehmen, es sei denn, die Bauleitung verzichtet auf seine Anwesenheit.

3.5 Baustellenverordnung

Zur Umsetzung der Baustellenverordnung nach §19 Arbeitsschutzgesetz ist der AG verpflichtet, den Sicherheits- und Gesundheitsschutz-Koordinator zu stellen oder zu bestellen. Die

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Buchholz BA3

27 LV TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....

Projekt-Nr.: 384e

AVB Allgemeine Vertragsbedingungen

Auftragnehmer haben als Arbeitgeber die Baustellenverordnung zu beachten, insbes. die Pflichten nach den §§ 5 + 6 zu erfüllen. Der Text kann bei dem beauftragten Si-Ge-Ko oder dem bauleitenden Architekten eingesehen werden.

3.6 Sicherheit

Die Vorschriften und Forderungen der Bauberufsgenossenschaft und des GAA Lüneburg Gewerbeaufsichtsamt sind zu beachten und einzuhalten.

3.7 Brandschutz

Brennbare Verpackungsmaterialien sind jeweils unverzüglich zu entsorgen. Das Verbrennen von Materialien auf der Baustelle und im Baustellenbereich ist verboten. Verstöße gegen die vorgenannten Regeln und Bestimmungen können mit einem Baustellenverweis geahndet werden. Werden für die Herstellung bzw. Inbetriebnahme der Anlage Eingriffe in die bestehenden Anlagenteile oder Unterbrechungen in der Energieversorgung notwendig, so sind diese Maßnahmen, insbesondere Zeitpunkt und Dauer rechtzeitig mit dem Auftraggeber abzustimmen. Es wird darauf hingewiesen, dass alle Unfallverhütungsvorschriften und Brandschutzrichtlinien in Bezug auf die Demontage und Montage einzuhalten sind. **Vom Auftraggeber ist vorher eine Genehmigung für Heißenarbeiten einzuholen, bei allen Schneid-, Brenn-, Schleif-, Säge- oder Schweißarbeiten.**

Des Weiteren sind alle Handwerker vor Beginn der Arbeiten zu unterweisen anhand der Vorlagen „Standardunterweisung Fremdfirmen Stand November 2017“. Über die erfolgreiche Unterweisung ist ein Teilnehmerprotokoll zu erstellen.

3.8 Ruhezeiten

Aufgrund des Krankenhausbetriebes sollen folgende Ruhezeiten eingehalten werden:

**morgens bis 07:00 Uhr abends ab 17:00 Uhr,
mittags in der Zeit von 12:30 - 14:00 Uhr**

Während der Ruhezeiten sind Stemm- und Bohrarbeiten grundsätzlich zu unterlassen.

3.9 Reinigung

Vor Abnahme ist die gesamte Anlage mit allen eingebauten bzw. vom Einbau berührten Geräten gründlich zu reinigen. Die Kosten hierfür sind mit in die Einheitspreise einzurechnen.

3.10 Bautageberichte

Bautageberichte werden gefordert und sind dem Architekten oder Fachingenieur unaufgefordert wöchentlich vorzulegen. Sie müssen folgende Angaben enthalten:

Tag der Leistung

Schichtbeginn und -ende

Anzahl der Arbeitskräfte

Ausgeführte Arbeiten (vertragliche Leistungen)

Außervertragliche Leistungen

Geleistete Stundenlohnarbeiten

Eingang von bauseits beigestellten Gegenständen

Außergewöhnliche Ereignisse

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Buchholz BA3

27 LV TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....

Projekt-Nr.: 384e

AVB Allgemeine Vertragsbedingungen

3. 10 Sprache

Alle Unterlagen (Zeichnungen, Protokolle, Betriebsanleitung etc.) sind in deutscher Sprache abzufassen. Für die gesamte Bauzeit muss ein deutschsprachiger Bauleiter vor Ort sein.

4.0 RECHTSVEREINBARUNGEN

4.1 Ausführungsgrundlagen

Für die Ausführung der Leistungen gelten, soweit in diesem LV nicht ausdrücklich auf Änderungen hingewiesen wird - alle einschlägigen DIN-Vorschriften - die beigefügten Pläne gem. gesonderter Auflistung dienen als Kalkulationsgrundlage.

Werkzeichnungen, Konstruktionspläne und dergl. sind vom AN zu fertigen und dem Architekten und Fachingenieur zur Freigabe vorzulegen. Die Freigabe der Pläne schränkt die Haftung des AN für die Richtigkeit seiner Pläne und Angaben sowie für Mängelfreiheit seiner Leistung nicht ein. Etwaige fehlerhafte Ausführungen aufgrund nicht erfolgter Zeichnungsvorlage bzw. Planabstimmung gehen zu Lasten des AN.

4.2 Auftragsumfang

Neben den vorstehend erläuterten Vertragspflichten gehören die nachfolgend aufgeführten Leistungen bzw. Verpflichtungen zum Leistungsumfang des Auftragnehmers. Die Aufwendungen dafür sind mit den Vertragspreisen abgegolten.

4.3.1 Abstimmung der technischen Einzelheiten mit den Vertretern des Bauherrn und den Architekten und Ingenieuren.

4.3.2 Das Einrichten und Räumen der Baustelle sowie das Vorhalten von Personalunterkünften und Materiallagern. 4.3.3 Der Transport der Materialien zur und innerhalb der Baustelle.

4.3.4 Das Liefern, Vorhalten und Entfernen von Schutzmaßnahmen oder dergl. bis Bauende.

4.3.5 Das Einmessen aller Einbauteile für die eigenen Arbeiten und die Abstimmung mit den Folgegewerken.

4.3 Geschäftsbedingungen des AN

... insbesondere Zahlungs- und Lieferungsbedingungen, Angaben über Erfüllungsort und Gerichtsstand gelten nur dann, wenn sie vom Auftraggeber ausdrücklich und schriftlich angenommen sind. Die Erteilung eines Auftrages ohne ausdrückliche Stellungnahme zu den Geschäftsbedingungen des Auftragnehmers bedeutet keine stillschweigende Anerkennung dieser Bedingungen.

5.0 VERSICHERUNGEN

5.1 Bauwesenversicherung

Der Bauherr hat eine Bauwesenversicherung bei der R+V Allgemeine Versicherung AG (Nr. 40382353627430 D vom 01.04.2023) abgeschlossen.

Die Versicherungsbedingungen sind unter www.ruv.de abrufbar.

Für diese Leistung wird der AN pauschal mit einem Prämiensatz

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Buchholz BA3

27 LV TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....

Projekt-Nr.: 384e

AVB Allgemeine Vertragsbedingungen

von 0,25% der Bruttoabrechnungssumme einschl. Versicherungssteuer belastet . Der Prämienanteil wird von der Schlussrechnung in Abzug gebracht. Die Selbstbeteiligung beträgt 1.000,- € je Schadensfall.

6.0 RECHNUNGEN

6.1 Form:

Alle Rechnungen sind **1-fach** mit prüffähigem Aufmass gem. VOB an den Architekten bzw. Fachingenieur zu schicken.

Die Rechnungsadresse lautet:

Krankenhaus Buchholz und Winsen gemeinnützige GmbH
Krankenhaus Buchholz
Steinbecker Str. 44, 21244 Buchholz

6.2 Abrechnung und Aufmaß

Die Abrechnung erfolgt nach den jeweiligen Ziffern der anzusetzenden DIN gemäß VOB, Teil C neuste Fassung. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, bei Rechnungen und Mengenermittlungen die im LV genannten vollständigen Positionsnummern mit den dazugehörigen Kurztexten zu verwenden. Alle Positionen werden nach Aufmass bzw. zum Nachweis abgerechnet, soweit die Positionen nicht ausdrücklich als Pauschalen bezeichnet sind oder auch der Auftrag pauschal vergeben wird. Aufmass sind jeweils binnen 4 Wochen nach Fertigstellung der betr. Leistung aufzustellen und der Bauleitung zur Prüfung vorzulegen. Rechnungen werden nur bearbeitet, wenn die zugehörigen Aufmass vorliegen. Rechnungen für Stundenlohnarbeiten sind längstens in Abständen von 4 Wochen einzureichen.

Die Allgemeinen Vorbemerkungen (AVB) habe ich gelesen und anerkannt:

(Datum / Stempel, Unterschrift)

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Buchholz BA3

27 LV TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....

Projekt-Nr.: 384e

Allgemeine Konstruktionsbeschreibung Holzarbeiten

Soweit in der Leistungsbeschreibung nicht abweichend beschrieben, dürfen für die Ausführung nur verwendet werden:

Qualitätsfeinspanplatten der Güteklasse E 1,
Baustoffklasse B2, nach DIN 68765/68761,

Hochdruck-Schichtstoffplatten nach DIN EN 438, Teil 1 und 2, mit
Gütesicherung 4102, DIN 68861,

**Wichtig: Oberflächen müssen dekontaminierbar und
desinfektionsmittelbeständig sein.**

Alle sichtbaren Kanten, auch die sichtbare Vorderkante der Einlegeborde, erhalten einen unverdeckten, 2mm dicken, glatten Kunststoffanleimer, in der Farbe der Oberfläche. Alle anderen Kanten erhalten eine Kunststoffbeschichtung wie die Oberfläche.

Material für alle Einbauten:

Korpus:

Beidseitig melaminbeschichtete Spanplatten
gem. DIN EN 14322 und DIN EN 14323,
Spanplatten-Spezifikation: P2 nach EN
312, Dicke mind. 19 mm;

**Farbe: Uni-Ton Dekor 1306 "Magnolia"
der Fa. Pfeleiderer oder gleichwertig**

Einlegeböden:

wie vor beschrieben

Türen/Fronten :

mit rundumlaufendem Gummiprofil,
mind. 19 mm Spanplatte beidseitig HPL-
Beschichtung, 2 x 0,8 mm, Nenndicke 20 mm,
Oberflächen Schichtpressstoffplatten aus melamin-harz- getränkten
Papier inkl. Dekorpapier, **HPL, Dicke 0,8 mm,**
Fabrikat: "Resopal " D431-60 oder glw.
Oberfläche in verschiedenen Farben nach Wahl des Architekten.
Nicht alle Fronten erhalten die gleichen Farben.

- angebotene Fabrikat und Typ -

Als Akzentoberfläche wird zusätzlich ein Dekor in Holzoptik verwendet.
Ausführung wie **Resopal 4461-60** oder glw.

**Das Dekor ist im liegenden Format (Maserrichtung waagrecht)
auszuführen.**

- angebotenes Dekor Holzoptik -

Frei sichtbare Seitenflächen der Schränke sind in Frontmaterial
auszubilden.

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Buchholz BA3

27 LV TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....

Projekt-Nr.: 384e

Allgemeine Konstruktionsbeschreibung Holzarbeiten

Rückwände:

mind. 8mm melaminbeschichtete Spanplatten gem. DIN EN 14322, umlaufend in die Korpuswand eingenetet und 5 mm gegenüber dem Korpus zurückspringend. Sie werden mit dem Unterboden verschraubt.

Jeder Schrank muss für sich aufstellbar sein.

Alle Seitenwände erhalten eine 2-reihige Lochung im Abstand von 32 mm.

Alle losen Einlegeböden müssen im Raster von ca.

32 mm höhenverstellbar sein. Es sind Bodenträger zu verwenden, die ein unbeabsichtigtes Herausziehen der Böden verhindert.

Schranksockel sind aus 18mm wasserfestem Multiplex mit HPL, edelstahlfarben gebürstet belegt HPL-Vollkernplatten anzubieten, z. B. "TRESPA" oder gleichwertig.

Die Sockel sind Aluminium- oder "Edelstahl"-dekor auszubilden.

Die Größe ist den einzelnen Schrankgruppen anzupassen.

Der Sockel ist zurückliegend gegenüber dem Korpus zu montieren und als Unterbau zur Auflagerung der Schrankanlagen auszubilden.

Das Material muss feuchtebeständig sowie kratz- und abriebfest und für den Krankenhausbetrieb geeignet sein.

Sockelhöhe durchgehend 10cm

- angebotenes Material -

Beschläge: sind vor Ausführung zu bemustern.

Ganzmetalltopfbänder HETTICH "Selekta Pro 2000"

in Zinkdruckguss, Auflagen und Höhenverstellung über Exenter-Schraube, Öffnungswinkel 180° oder gleichwertig

Tür- und Schubladengriffe als Bügelgriff nach Bemusterung. Die Griffe sind in die Einheitspreise der Schrankanlagen einzukalkulieren.

Leitfabrikat: Häfele Art.-Nr. 115.24.024, Edelstahl matt gebürstet oder gleichwertig.

- angebotenes Fabrikat und Typ -

Türen und Schubladen in Küchen, Leitstellen, Arbeiten rein-Räumen sowie Untersuchungsräumen sind grundsätzlich mit Dämpfungen für geräuscharmes, materialschonendes Schließen auszustatten.

Schiebetüren an Hochschränken und Sideboards sind grundsätzlich mit Dämpfungen für geräuscharmes schließen auszustatten.

Leitfabrikat: Häfele Slido Classic 40 MF C oder gleichwertig

- angebotenes Fabrikat und Typ -

Arbeitstischplatte als Tischarbeitsplatz, aus 35 mm Multiplex.

Die sichtbaren Kanten sind farblos zu lackieren

Die Arbeitsplatte ist mit Tischlinoleum **hellgrau**

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Buchholz BA3

27 LV TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....

Projekt-Nr.: 384e

Allgemeine Konstruktionsbeschreibung Holzarbeiten

Farbe und Qualität wie Fabrikat: **Forbo Desk Top** eleganza, 2mm, Nr. 4176 oder gleichwertig zu belegen.

Arbeitstischplatte als Steharbeitsplatz, aus 40 mm Spanplatte

Die Arbeitsplatte ist mit **Resopal D431-60 white sand** oder gleichwertig zu belegen.

Alle Funktionsarbeitsplatten sind mit HPL-Oberfläche auszustatten und erhalten

einen farbgleichen Umleimer.

Alle Arbeitsplatten-Kanten als grade Kanten

Der AN hat die einzelnen Querschnitte, Profile, Stärken usw. entsprechend den technischen Anforderungen zu prüfen und haftet für die einwandfreie Konstruktion. Ihm obliegt auch die Verpflichtung, seine Bedenken bei der Angebotsabgabe darzulegen und evtl. durch ein Alternativangebot zu ergänzen, wenn seiner Meinung nach die geforderten 19 mm starken Platten den Anforderungen nicht genügen.

Vor Fertigungsbeginn hat der Auftragnehmer Werkszeichnungen mit allen Angaben zur Ausführung zu liefern.

Diese bedürfen der Freigabe durch den Architekten/Auftraggeber.

Aus den Darstellungen müssen Konstruktion, Maße, Einbau, Befestigung und Bauanschlüsse der Bauteile sowie die Einbaufolge erkennbar sein.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Physiotherapie 2+3 - Raum 02.99.74 + 02.99.75

Text

Name: Physiotherapie 2+3
Räume: 02.99.74 + 02.99.75
Raumblatt: **384e_5_R-99.74_GG**

1

Position

Hochschrank, 60/60/294,0cm

Hochschrank
fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
zweiteilig bestehend aus Hochschrank h=214cm und
Oberschrank h=80,0cm sowie :
- 1x Tür und 5x Böden für Hochschrank,
- 1x Tür und 1x Boden für Oberschrank
Oberboden und Unterboden sind jeweils 10mm kürzer zur
Belüftung der Schränke.
Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung.
Verschlussmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloss
mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

Fronten-Oberfläche Ausführung wie
Resopal 4461-FW oder glw.
Abmessungen: B/T/H: 60/60/294cm einschl. Sockel
Sockelanlage in gesonderter Position.
Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
montieren.

4 **Stk** EP GP

2

Position

Passleisten oben, b=9,0cm

Passleisten der Schrankanlagen-Position,
Sichtflächen HPL endbeschichtet liefern und zwischen
Schrank und Decke bzw. Schrank und Wand als
Schattenfuge ausbilden, in einer Flucht mit
Sockelebene.
Sichtbare Leistenfläche ca. 90mm.
Maße: 240x60cm
Farbe nach Wahl des Architekten
Die Fuge zwischen Passleiste und Decke/Wand ist mit
Acryl überstreichfähig zu versiegeln..

3,6 **m** EP GP

3

Position

Sockelanlage, 240x60cm

Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß
Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für
vorbeschriebene Hochschränke gemäß Zeichnung wie
beschrieben montieren.
2x Eckverbindung 90°

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 3 -

Abwicklung: 240+60+60cm
 Sockellänge : ca. 380cm
 Sockelhöhe: 10cm
 dreiseitig Sichtflächen

2 Stk EP GP

4
Position

Sitzarbeitsplatz, 145/60/76cm

Sitzarbeitsplatz, B/T/H: 145/60/76cm, bestehend aus

- **Seitenwange**, 60x72cm, HPL beschichtet als seitliches Auflager der Arbeitsplatte
- **Arbeitsplatte** 145x60x4cm, Arbeitshöhe: 76cm
 Arbeitsplatte: Multiplex Buche, d=40mm, Kante farblos lackiert, in Sitzhöhe, mit Tischlinoleum belegt: Forbo Desktop mushroom, 2mm, Nr. 4176 oder gleichwertig angebotenes Fabrikat und Typ:

.....
 Einseitig Wandbefestigung mit Montagewinkeln;
 Andere Seite auf vorbeschr. Seitenwange.

1x Bohrloch DN 80mm
 1x Kabeldurchführung aus Kunststoff zum Stecken, rund für DN80mm, Farbe grau

Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.

1 Stk EP GP

5
Position

Unterschrank für Sitzarbeitsplatz, 45/60/72cm

- Unterschrank, gem. Konstruktionsbeschreibung, für Sitzarbeitsplatz mit
- 3x Schubladen mit Vollauszug, ungleiche Teilung
 - 1x abschliessbar
 - (nicht sichtbar im Sockelbereich, Anschraubplatte)
 - Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten

Schrank-Höhe einschl. Sockel: 72 cm,
 Breite: 45 cm,
 Tiefe: 60 cm,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 5 -

Schubladenblenden: Frontfarbe nach Wahl des Architekten, wie **Resopal 4461 FW** oder ähnlich.
Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.

1 Stk EP GP

6

Position

Hochschrank, 50/65/214cm

Hochschrank, bestehend aus Hochschrank und Oberschrank, wie in Vorposition beschrieben, jedoch bestehend aus:
- 1x Tür
- 5x feste Böden
- 1x Garderobenstange
- B/T/H: 50/65/214cm

2 Stk EP GP

7

Position

Sockelanlage, 50x65cm

Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für vorbeschriebene Hochschränke gemäß Zeichnung wie beschrieben montieren.
2x Eckverbindung 90°
Abwicklung: 50+65+65cm
Sockelmaße : 180cm
Sockelhöhe: 10cm

2 Stk EP GP

8

Position

Deckenblende, h=89cm

Deckenblende, gemäß Zeichnung, oberhalb der vorbeschriebenen Hochschränke, zwischen Schränken und oberer Passleiste. Ausführung HPL endbeschichtet, Farbe nach Wahl des Architekten, bündig mit Schranktürebene, Passblenden und seitliche Passblenden bilden optisch eine Einheit, herstellen, liefern und montieren.
Höhe: ca. 89 cm
Abwicklung: ca. 65 + 50 + 65cm
Länge: ca. 320cm

3,6 m EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Raum 00 Physiotherapie 2+3 - 02.99.74+02.99.75

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)

Physiotherapie 4 - Raum 02.99.76

Text

Name: Physiotherapie 4 - Raum 02.99.76
 Räume: 02.99.76
 Raumblatt: **384e_5_R-99.76_GG**

1

Position

Hochschrank, 60/60/294,0cm

Hochschrank
 fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
 zweiteilig bestehend aus Hochschrank h=214cm
 und Oberschrank h=80,0cm sowie:
 - 1x Tür und 5x Böden für Hochschrank,
 - 1x Tür und 1x Boden für Oberschrank
 Oberboden und Unterboden sind jeweils 10mm kürzer zur
 Belüftung der Schränke.
 Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung.
Verschlussmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloss
 mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

Fronten-Oberfläche: Ausführung wie
Resopal 4461-FW oder glw.
 Abmessungen: B/T/H: 60/60/294cm einschl. Sockel
 Sockelanlage in gesonderter Position.
 Herstellen, liefern und gem. Zeichnung aufstellen +
 montieren.

4 **Stk** EP GP

2

Position

Passleisten, b=9,0cm

Passleisten der Schrankanlagen-Position,
 Sichtflächen HPL endbeschichtet liefern und zwischen
 Schrank und Decke bzw. Schrank und Wand als
 Schattenfuge ausbilden, in einer Flucht mit
 Sockelebene.
 Sichtbare Leistenfläche ca. 90mm.
 Maße: 240x60cm
 Farbe nach Wahl des Architekten
 Die Fuge zwischen Passleiste und Decke/Wand ist mit
 Acryl überstreichfähig zu versiegeln..

3,6 **m** EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

3 Position	Sockelanlage, 240x60cm Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gem. Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für vorgeschriebene Hochschränke gem. Zeichnung wie beschrieben montieren. Sockelmaße: 240x60cm dreiseitig sichtbar		
	2 Stk	EP	GP

4 Position	Sitzarbeitsplatz, 150/60/76cm Sitzarbeitsplatz, B/T/H: 150/60/76cm, bestehend aus - Seitenwange , 60x72cm, HPL beschichtet als seitliches Auflager der Arbeitsplatte - Arbeitsplatte 150x60cm, Arbeitshöhe: 76cm Arbeitsplatte, Multiplex Buche, d=40mm, Kante farblos lackiert, in Sitzhöhe, mit Tischlinoleum belegt, Forbo Desktop mushroom, 2mm, Nr. 4176 oder gleichwertig, angebotenes Fabrikat und Typ: Einseitig Wandbefestigung mit Montagewinkeln; Andere Seite auf vorgeschr. Seitenwange. 1x Bohrloch DN 80mm 1x Kabeldurchführung aus Kunststoff zum Stecken, rund für DN80mm, Farbe grau Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.		
	1 Stk	EP	GP

5 Position	Unterschrank für Sitzarbeitsplatz, 45/60/72cm Unterschrank, gem. Konstruktionsbeschreibung, für Sitzarbeitsplatz mit - 3x Schubladen mit Vollauszug, ungleiche Teilung - 1x abschliessbar - (nicht sichtbar im Sockelbereich, Anschraubplatte) - Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten Schrank-Höhe einschl. Sockel: 72 cm, Breite: 45 cm, Tiefe: 60 cm,		
----------------------	---	--	--

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 5 -

Schubladenblenden: Frontfarbe nach Wahl des Architekten, wie Resopal **4461 FW** oder ähnlich.
Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

6
Position

Sockelanlage, 45x60cm

Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für vorbeschriebene Hochschränke gemäß Zeichnung wie beschrieben montieren.

Sockelmaße : 45x60cm

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

Raum 01 Physiotherapie 4 - 02.99.76

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Windfang - Raum 02.99.77

Text

Name: Windfang
 Räume: 02.99.77
 Raumblatt: **384e_5_R-01.106-10G** - Logistigfläche
 Pos. 99.106-01 bis 03

1

Position

Hochschrank, 90/50/214cm

Hochschrank fest eingebaut,
 gem. Konstruktionsbeschreibung,
 2-türig, bestehend aus Hochschrank h=214cm,
 abschliessbar sowie:
 2x Tür und 5x Böden für Hochschrank
 Oberboden und Unterboden sind jeweils 10mm kürzer zur
 Belüftung der Schränke.
 Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung.
Verschlussmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloss
 mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

Fronten-Oberfläche Ausführung wie
Resopal 4461-FW oder glw.
 Abmessungen: B/T/H: 90/50/214cm einschl. Sockel
 Sockelanlage in gesonderter Position.
 Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
 montieren.

1 **Stk** EP GP

2

Position

Hochschrank, 90/60/214cm

Hochschrank fest eingebaut,
 gem. Konstruktionsbeschreibung,
 2-türig, bestehend aus Hochschrank h=214cm,
 abschliessbar sowie :
 2x Tür und 5x Böden für Hochschrank
 Oberboden und Unterboden sind jeweils 10mm kürzer zur
 Belüftung der Schränke.
 Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung.
Verschlussmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloss
 mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

Fronten-Oberfläche Ausführung wie
Resopal 4461-FW oder glw.
 Abmessungen: B/T/H: 80/60/214cm einschl. Sockel
 Sockelanlage in gesonderter Position.
 Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
 montieren.

2 **Stk** EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

3	Sockelanlage, 270x60cm		
Position	<p>Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für vorbeschriebene Unterschränke gemäß Zeichnung wie beschrieben montieren. 1x Eckverbindung 90° Abwicklung: 270x60cm Sockellänge: ca. 330cm Sockelhöhe: ca. 10cm</p>		
	1 Stk	EP	GP

4	Passleisten, b=10cm		
Position	<p>Passleisten der Schrankanlagen-Position, Sichtflächen HPL endbeschichtet liefern und zwischen Schrank und Decke bzw. Schrank und Wand als Schattenfuge ausbilden, in einer Flucht mit Sockelebene. Sichtbare Leistenfläche ca. 100mm. Farbe nach Wahl des Architekten Die Fuge zwischen Passleiste und Decke/Wand ist mit Acryl überstreichfähig zu versiegeln..</p>		
	4,91 m	EP	GP

5	Deckenblende, h=36cm		
Position	<p>Deckenblende, gemäß Zeichnung, oberhalb vorbeschriebenen Hochschrank, 1x Eckverbindung 90°. Ausführung HPL endbeschichtet, Farbe nach Wahl des Architekten, bündig mit Schranktürebene, Passblenden und seitliche Passblenden bilden optisch eine Einheit, herstellen, liefern und montieren. Höhe: ca. 36cm Länge: ca. 340cm</p>		
	1 Stk	EP	GP

Raum 03 Windfang - 02.99.77

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Bettenaufbereitung - Raum 02.99.80

Text

Name: Bettenaufbereitung
Räume: 02.99.80
Raumblatt: 384e_5_R-99.80-1_GG

1
Position

Hochschrank, 100/60/210cm

Hochschrank
fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
bestehend aus Hochschrank h=210cm:
- 2x Türen für Hochschrank
- 5x Böden
Oberboden und Unterboden sind jeweils 10mm kürzer zur
Belüftung der Schränke.
Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung
Verschlussmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloss
mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

Fronten-Oberfläche Ausführung wie
Resopal 4461-FW oder glw.
Abmessungen: B/T/H: 100/60/210cm einschl. Sockel
Sockelanlage in gesonderter Position.
Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
montieren.

2 Stk EP GP

2
Position

Sockelanlage, 215x10cm

Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß
Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für
vorbeschriebene Hochschränke gemäß Zeichnung wie
beschrieben montieren.

Sockellänge: ca. 215 cm
Sockelhöhe: ca. 10 cm

1 Stk EP GP

3
Position

Sockelanlage, 120x45cm

Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß
Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für
vorbeschriebene Hochschränke gemäß Zeichnung wie
beschrieben montieren.

Sockellänge : ca. 120+45cm
Sockelhöhe : ca. 10 cm

1 Stk EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

4	Passleisten, b=5,0cm		
Position	<p>Passleisten der Schrankanlagen-Position, Sichtflächen HPL endbeschichtet liefern und zwischen Schrank und Wand als Schattenfuge ausbilden, in einer Flucht mit Sockelebene. Sichtbare Leistenfläche ca. 50mm. Farbe nach Wahl des Architekten Die Fuge zwischen Passleiste und Wand ist mit Acryl überstreichfähig zu versiegeln..</p>		
	1,65 m	EP	GP

5	Seitenblende, b=7,5cm		
Position	<p>Deckenblende, gemäß Zeichnung, seitlich vorbeschriebener ISO-Hochschränke, zwischen Schränken und Wände. Ausführung HPL endbeschichtet, Farbe nach Wahl des Architekten, bündig mit Schranktürebene, Passblenden und seitliche Passblenden bilden optisch eine Einheit, herstellen, liefern und montieren. Breite: ca. 7,5cm Höhe: ca. 210cm</p>		
	4,2 Stk	EP	GP

6	Deckenblende, h=93cm		
Position	<p>Deckenblende, gemäß Zeichnung, oberhalb vorbeschriebenen Hochschrank, 1x Eckverbindung 90°. Ausführung HPL endbeschichtet, Farbe nach Wahl des Architekten, bündig mit Schranktürebene, Passblenden und seitliche Passblenden bilden optisch eine Einheit, herstellen, liefern und montieren. Höhe: ca. 93cm Länge: ca. 165cm</p>		
	1 Stk	EP	GP

7	Deckenblende, h=93cm		
Position	<p>Deckenblende, gemäß Zeichnung, oberhalb vorbeschriebenen Hochschrank, Ausführung HPL endbeschichtet, Farbe nach Wahl des</p>		

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 7 -

Architekten, bündig mit Schranktürebene,
 Passblenden und seitliche Passblenden bilden optisch
 eine Einheit,
 herstellen, liefern und montieren.

Höhe: ca. 93cm
 Länge: ca. 215cm

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

Raum 04 Bettenaufbereitung - 02.99.80

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Umkleide Damen - Raum 02.99.81

Text

Name: Umkleide Damen
 Räume: 02.99.81
 Raumblatt: **384e_5_R-99.81_GG**

1

Position

Umkleideschrank, 35/50/210cm

Umkleideschrank als 1-türige Schrankanlage, fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung, bestehend aus :

- 1x Tür, wahlweise Anschlag links oder rechts
- 2x feste Böden
- 1x Kleiderstange
- je ein Lüftungsspalt: Im unteren und oberen Bereich des Korpus (Frontseite/Tür) ca 8 mm tief und ca. 150 mm lang.

Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung
Verschlussmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloss mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

Fronten-Oberfläche Ausführung wie **Resopal 4461-FW** oder glw.
 Abmessungen: B/T/H: 35/50/210 cm inkl. Sockel
 Sockelausführung in gesonderter Position.
 herstellen, liefern und in Gruppen gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.

131 Stk EP GP

2

Position

Sockelanlage, l=532x50cm

Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für vorbeschriebenes Umkleideschränke der Position 01.01.1.05.1 gemäß Zeichnung wie beschrieben montieren.

Sockelmaße : ca. 5,32m
 Abwicklung : von Wand zu Wand
 Sockellänge : ca. 532cm

1 Stk EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

3	Sockelanlage, l=780x100cm		
Position	Sockel wie in Vorposition beschrieben, jedoch 2x Eckverbindung 90°		
	Sockelmaße : ca. 3,40x1,00m Abwicklung : 3,40+1,00+3,40 Sockellänge : ca. 780cm		
	4 Stk	EP	GP

4	Sockelanlage, l=390x50cm		
Position	Sockel wie in Vorposition beschrieben, jedoch		
	Sockelmaße : ca. 3,40x0,50m Abwicklung : 3,40+0,5 Sockellänge : ca. 390cm		
	1 Stk	EP	GP

5	Sockelanlage, l=900x50cm		
Position	Sockel wie in Vorposition beschrieben, jedoch		
	Sockelmaße : ca. 9,00m Abwicklung : von Wand zu Wand Sockellänge : ca. 900cm		
	1 Stk	EP	GP

6	Passleisten		
Position	Passleisten der Schrankanlagen-Position, Sichtflächen HPL endbeschichtet liefern und zwischen oberer Schrankblende und Decke als Schattenfuge ausbilden, in einer Flucht mit Sockelebene. Sichtbare Leistenfläche ca. 30mm. Farbe wie Resopal D431-60 Die Fuge zwischen Passleiste und Decke ist mit Acryl überstreichfähig zu versiegeln.		
	4 m	EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

7	Passleisten seitlich, b=150mm		
Position	Passleisten der Schrankanlagen-Position, Sichtflächen HPL endbeschichtet liefern und seitlich zwischen Schrank und Wand als Schattenfuge ausbilden, in einer Flucht mit Sockelebene. Sichtbare Leistenfläche ca. 150mm. Farbe wie Resopal D431-60 Die Fuge zwischen Passleiste und Wand ist mit Acryl überstreichfähig zu versiegeln.		
	28,25 m	EP	GP

8	Deckenblende, b=40cm, l=532cm		
Position	Deckenblende, gemäß Zeichnung, oberhalb der vorbeschriebenen Garderobenschränke, zwischen Schränken und oberer Passleiste. Ausführung HPL endbeschichtet, Farbe nach Wahl des Architekten, bündig mit Schranktürebene, Passblenden und seitliche Passblenden bilden optisch eine Einheit, herstellen, liefern und montieren. Höhe: ca. 40cm Abwicklung: von Wand zu Wand Länge: ca. 532cm		
	1 Stk	EP	GP

9	Deckenblende, b=40cm, l=780cm		
Position	Deckenblende, wie in Vorposition beschrieben, jedoch Abwicklung: 340+100+340=780mm Länge: ca. 780cm		
	4 Stk	EP	GP

10	Deckenblende, b=40cm, l=390cm		
Position	Deckenblende, wie in Vorposition beschrieben, jedoch Abwicklung: 340+50=390mm Länge: ca. 390cm		
	1 Stk	EP	GP

11	Deckenblende, b=40cm, l=900cm		
Position	Deckenblende, wie in Vorposition beschrieben, jedoch Abwicklung: von Wand zu Wand Länge: ca. 900cm		
	1 Stk	EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

12	Deckenblende, b=40cm, Akzentdekor als Zulage		
Position	Deckenblende, wie in Position 01.01.1.05.11 beschrieben, jedoch endbeschichtet mit Akzentdekor HPL, Fronten-Oberfläche Ausführung wie Resopal 4461-FW oder glw. Anzugeben sind die Zulagekosten je Deckenblende.		
4	Stk	EP	GP

13	Revisionstür als Zulage, 40x40cm		
Position	Zulage zur vorbeschriebenen Deckenblende Pos.(01.81.03) über den Garderobenschränken für das Herstellen einer 2-flügeligen Revisionstür, 90,0x92,5cm, flächenbündig, Oberfläche wie in Hauptposition, abschließbar inkl. Schloss und Zylinder, Bänder gem. Konstruktionsbeschreibung. Liefern und herstellen.		
7	Stk	EP	GP

Raum 05 Umkleide Damen - 02.99.81

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Umkleide Herren - Raum 02.99.83

Text

Name: Umkleide Herren
 Räume: 02.99.83
 Raumblatt: **384e_5_R-99.83_GG**

1

Umkleideschrank, 35/50/210cm

Position

Umkleideschrank als 1-türige Schrankanlage, fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung, bestehend aus :
 - 1x Tür, wahlweise Anschlag links oder rechts
 - 2x feste Böden
 - 1x Kleiderstange
 - je ein Lüftungsspalt: Im unteren und oberen Bereich des Korpus (Frontseite/Tür) ca 8 mm tief und ca. 150 mm lang.
 Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung
Verschlussmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloss mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

Fronten-Oberfläche Ausführung wie **Resopal 4461-FW** oder glw.
 Abmessungen: B/T/H: 35/50/210 cm inkl. Sockel
 Sockelausführung in gesonderter Position.
 herstellen, liefern und in Gruppen gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.

53 Stk EP GP

2

Sockelanlage, l=532x50cm

Position

Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für vorbeschriebenes Umkleideschränke der Position 01.01.1.06.1 gemäß Zeichnung wie beschrieben montieren.

Sockelmaße : ca. 532x50cm
 Abwicklung : von Wand zu Wand
 Sockellänge : ca. 532cm

1 Stk EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

3	Sockelanlage, l=285x50cm		
Position	Sockel wie in Vorposition beschrieben, jedoch		
	Sockelmaße : ca. 285x50cm		
	Abwicklung : von Wand zu Wand		
	Sockellänge : ca. 285cm		
1	Stk	EP	GP

4	Sockelanlage, l=350x50cm		
Position	Sockel wie in Vorposition beschrieben, jedoch		
	Sockelmaße : ca. 350x50cm		
	Abwicklung : 350+50		
	Sockellänge sichtbar: ca. 400cm		
1	Stk	EP	GP

5	Sockelanlage, l=350x100cm		
Position	Sockel wie in Vorposition beschrieben, jedoch		
	Sockelmaße : ca. 350x100cm		
	Abwicklung : 350+100+350cm dreiseitig sichtbar		
	Sockellänge : ca. 800cm		
4	Stk	EP	GP

6	Passleisten seitlich, b=15cm		
Position	Passleisten der Schrankanlagen-Position, Sichtflächen HPL endbeschichtet liefern und seitlich zwischen Schrank und Wand als Schattenfuge ausbilden, in einer Flucht mit Sockelebene. sichtbare Leistenfläche ca. 15cm. Farbe wie Resopal D431-60 Die Fuge zwischen Passleiste und Wand ist mit Acryl überstreichfähig zu versiegeln.		
11,45	m	EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

7	Passleisten seitlich, b=7,5cm		
Position	Passleisten der Schrankanlagen-Position, Sichtflächen HPL endbeschichtet liefern und seitlich zwischen Schrank und Wand als Schattenfuge ausbilden, in einer Flucht mit Sockelebene. Sichtbare Leistenfläche ca. 7,5cm. Farbe wie Resopal D431-60 Die Fuge zwischen Passleiste und Wand ist mit Acryl überstreichfähig zu versiegeln.		
	5,15 m	EP	GP

8	Deckenblende, b=40cm, l=530cm		
Position	Deckenblende, gemäß Zeichnung, oberhalb der vorbeschriebenen Garderobenschränke, zwischen Schränken und oberer Passleiste. Ausführung HPL endbeschichtet, Farbe nach Wahl des Architekten, bündig mit Schranktürebene, Passblenden und seitliche Passblenden bilden optisch eine Einheit, herstellen, liefern und montieren. Höhe: ca. 40 cm Abwicklung: von Wand zu Wand Länge: ca. 530cm		
	1 Stk	EP	GP

9	Deckenblende, b=40cm, l=285cm		
Position	Deckenblende, wie in Vorposition beschrieben, jedoch Abwicklung: von Wand zu Wand Länge: ca. 285cm		
	4 Stk	EP	GP

10	Deckenblende, b=40cm, l=400cm		
Position	Deckenblende, wie in Vorposition beschrieben, jedoch Abwicklung: 3,50+50=400mm Länge: ca. 400cm		
	1 Stk	EP	GP

11	Deckenblende, b=40cm, l=800cm		
Position	Deckenblende, wie in Vorposition beschrieben, jedoch Abwicklung: 350+100+350=800cm Länge: ca. 800cm		
	1 Stk	EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

12 **Deckenblende, b=40cm, Akzentdekor als Zulage**
 Position Deckenblende, wie in Position 01.01.1.06.8 beschrieben, jedoch endbeschichtet mit Akzentdekor HPL, Fronten-Oberfläche Ausführung wie **Resopal 4461-FW** oder glw.
 Anzugeben sind die Zulagekosten je Deckenblende.

4 Stk EP GP

13 **Revisionstür als Zulage, 40x40cm**
 Position Zulage zur vorbeschriebenen Deckenblende Pos.(01.81.03) über den Garderobenschränken für das Herstellen einer 2-flügeligen Revisionstür, 90x92,5cm, flächenbündig, Oberfläche wie in Hauptposition, abschließbar inkl. Schloss und Zylinder, Bänder gem. Konstruktionsbeschreibung. Liefern und herstellen.

5 Stk EP GP

Raum 06 Umkleide Herren - 02.99.83

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.

... aus den vorstehend aufgeführten Teilsummen ergibt sich als Summe für:

Geschoss 1 Gartengeschoss

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)

C1-Eingriff Sept. - Raum 02.00.100

Text

Name: C1-Eingriffsraum Sept
 Räume: 02.00.100
 Raumbblatt: **384e_5_R-00.100_EG**

Korpus entgegen Vorbemerkungen:

**HPL, Dicke 0,8 mm,
 Fabrikat: "Resopal " D431-60 oder glw.**

1
 Position

ISO-Hochschränke 46/68/214cm

ISO-Hochschrank, fest eingebaut,
 gem. Konstruktionsbeschreibung zur Aufnahme von
 ABS-Tragwandsystemen
 mit Stopfunktion für Modulkomponenten nach ISO,
 gem. Konstruktionsbeschreibung,
 Breite 46cm,
 Tiefe 68cm.
 Höhe 214cm einschl. Sockel,
 Sockelausführung in gesonderter Position.
 mit umlaufenden Türdichtungen,
 freie Seitenflächen in Frontmaterial,
 Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung,
Verschlussmöglichkeit der Tür mit
 Drehstangenschloss mit Zylinder siehe Titel 03
 Beschläge.

Korpus entgegen Vorbemerkungen:

mind. 19 mm Spanplatte beidseitig HPL-
 Beschichtung, 2 x 0,8 mm, Nenndicke 20 mm,
 Oberflächen Schichtpressstoffplatten aus melamin
 -harzgetränkten Papier inkl. Dekorpapier,
**HPL, Dicke 0,8 mm,
 Fabrikat: "Resopal " D431-60 oder glw.**

Einlegeböden:

wie vor beschrieben

Fronten, Farbe nach Wahl des Architekten,
 wie **Resopal D431-60** oder ähnlich
 Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung
 aufstellen + montieren.

3 **Stk** EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

2

Position

ISO-Hochschrank, 46/68/214cm

Hochschrank fest eingebaut,
gem. Konstruktionsbeschreibung,
bestehend aus Hochschrank h=214cm sowie :
1x Tür und 5x Böden für Hochschrank,
Oberboden und Unterboden sind jeweils 10mm kürzer zur
Belüftung der Schränke.
Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung.
Verschlussmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloss
mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

Korpus entgegen Vorbemerkungen:
mind. 19 mm Spanplatte beidseitig HPL-
Beschichtung, 2 x 0,8 mm, Nenndicke 20 mm,
Oberflächen Schichtpressstoffplatten aus melamin
-harzgetränkten Papier inkl. Dekorpapier,
HPL, Dicke 0,8 mm,
Fabrikat: "Resopal " D431-60 oder glw.

Einlegeböden:
wie vor beschrieben

Fronten-Oberfläche Ausführung wie
Resopal 4461-FW oder glw.
Abmessungen: B/T/H: 46/68/214cm einschl. Sockel
Sockelanlage in gesonderter Position.
Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
montieren.

3	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

3

Position

Hochschrank, AG II, 120/60/214cm

Hochschrank, zweitürig, AG II, fest eingebaut,
gem. Konstruktionsbeschreibung,
bestehend aus Hochschrank h=214cm
- B/T/H: 120/60/214cm
- 2x Drehflügeltüren für Hochschrank,
- 5 verstellbare Böden
Oberboden und Unterboden sind jeweils 10mm kürzer zur
Belüftung der Schränke.
Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung
Verschlussmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloss
mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

Korpus entgegen Vorbemerkungen:
mind. 19 mm Spanplatte beidseitig HPL-
Beschichtung, 2 x 0,8 mm, Nenndicke 20 mm,
Oberflächen Schichtpressstoffplatten aus melamin
-harzgetränkten Papier inkl. Dekorpapier,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 3 -

**HPL, Dicke 0,8 mm,
Fabrikat: "Resopal " D431-60 oder glw.**

Einlegeböden:
wie vor beschrieben

Fronten-Oberfläche Ausführung wie
Resopal D431-60 oder glw.
Abmessungen: B/T/H: 60/45/214cm einschl. Sockel
Sockelanlage in gesonderter Position.
Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
montieren.

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

4
Position

Sockelanlage, 415x70cm
Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten,
gemäß Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für
vorbeschriebene Hochschränke gemäß Zeichnung wie
beschrieben montieren.
1x Eckverbindung 90°
Abwicklung: 415+70cm
Sockellänge : ca. 485cm
Sockelhöhe: 10cm

2	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

5
Position

Passleisten, b=10cm
Passleisten der Schrankanlagen-Position,
Sichtflächen HPL endbeschichtet liefern und zwischen
Schrank und Decke bzw. Schrank und Wand als
Schattenfuge ausbilden, in einer Flucht mit
Sockelebene.
Sichtbare Leistenfläche ca. 10cm.
Maße : 214x10cm
Farbe nach Wahl des Architekten
Die Fuge zwischen Passleiste und Decke/Wand ist mit
Acryl überstreichfähig zu versiegeln.

4,28	m	EP	GP
-------------	----------	----------	----------

6
Position

Sitzarbeitsplatz, 120/70/76cm
Sitzarbeitsplatz, B/T/H: 120/70/76cm, bestehend aus

- **Seitenwange**, 60x72cm, HPL beschichtet
als seitliches Auflager der Arbeitsplatte
- **Arbeitsplatte** 120x70x4cm,
Arbeitshöhe: 76cm
Arbeitsplatte, Multiplex Buche, d=40mm, Kante farblos

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 6 -

lackiert, in Sitzhöhe, mit Tischlinoleumbelegt,
 Forbo Desktop mushroom, 2mm, Nr. 4176
 oder gleichwertig,
 angebotenes Fabrikat und Typ:

.....
 Einseitig Wandbefestigung mit Montagewinkeln;
 Andere Seite auf vorbeschr. Seitenwange.

1x Bohrloch DN 80mm
 1x Kabeldurchführung aus Kunststoff zum Stecken, rund
 für DN80mm, Farbe grau

Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
 montieren.

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

7
 Position

Deckenblende, h=70cm

Deckenblende, gemäß Zeichnung, oberhalb der
 vorbeschriebenen Hochschränke,
 zwischen Schränken und oberer Passleiste. Ausführung
 HPL endbeschichtet, Farbe nach Wahl des Architekten,
 bündig mit Schranktürebene,
 1x Eckverbindung 90°
 Passblenden und seitliche Passblenden bilden optisch
 eine Einheit,
 herstellen, liefern und montieren.

Höhe: ca. 70cm
 Abwicklung: ca. 415+70 =485cm
 Länge: ca. 320cm

4,85	m	EP	GP
-------------	----------	----------	----------

Raum 01 C1-Eingriffsraum Sept. - 02.00.100

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)

C2-Eingriff sraum Asept. - Raum 02.00.102

Text

Name: C2-Eingriff sraum Asept
 Räume: 02.00.102
 Raumbblatt: 384a_5_R-00.102_EG

Korpus entgegen Vorbemerkungen:
HPL, Dicke 0,8 mm,
Fabrikat: "Resopal " D431-60 oder glw.

1
 Position

ISO-Hochschränke 46/68/214cm
 ISO-Hochschrank, fest eingebaut,
 gem. Konstruktionsbeschreibung zur Aufnahme von
 ABS-Tragwandsystemen
 mit Stopfunktion für Modulkomponenten nach ISO,
 gem. Konstruktionsbeschreibung,
 Breite 46cm,
 Tiefe 68cm.
 Höhe 214cm einschl. Sockel,
 Sockelausführung in gesonderter Position.
 mit umlaufenden Türdichtungen,
 freie Seitenflächen in Frontmaterial,
 Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung,
Verschlussmöglichkeit der Tür mit Drehstangenschloss
 mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.
 Korpus entgegen Vorbemerkungen:
 mind. 19 mm Spanplatte beidseitig HPL-
 Beschichtung, 2 x 0,8 mm, Nenndicke 20 mm,
 Oberflächen Schichtpressstoffplatten aus melamin
 -harzgetränkten Papier inkl. Dekorpapier,
HPL, Dicke 0,8 mm,
Fabrikat: "Resopal " D431-60 oder glw.
 Einlegeböden:
 wie vor beschrieben

Fronten, Farbe nach Wahl des Architekten,
 wie **Resopal 4461-FW** oder ähnlich
 Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung
 aufstellen + montieren.

3 **Stk** EP GP

2
 Position

ISO-Hochschrank, 46/68/214cm
 ISO-Hochschrank, fest eingebaut,
 gem. Konstruktionsbeschreibung,
 bestehend aus Hochschrank h=214cm sowie :
 1x Tür und 5x Böden für Hochschrank,
 Oberboden und Unterboden sind jeweils 10mm kürzer zur

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 2 -

Belüftung der Schränke.
 Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung.
Verschlussmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloss mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

Korpus entgegen Vorbemerkungen:
 mind. 19 mm Spanplatte beidseitig HPL-Beschichtung, 2 x 0,8 mm, Nenndicke 20 mm, Oberflächen Schichtpressstoffplatten aus melamin-harzgetränkten Papier inkl. Dekorpapier,
HPL, Dicke 0,8 mm,
Fabrikat: "Resopal " D431-60 oder glw.

Einlegeböden:
 wie vor beschrieben

Fronten-Oberfläche Ausführung wie
Resopal D431-60 oder glw.
 Abmessungen: B/T/H: 46/68/214cm einschl. Sockel
 Sockelanlage in gesonderter Position.
 Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.

4	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

3
 Position

Oberschrank, doppelflügelig 90/60/70cm
 Oberschrankschrank, doppelflügelig oben bündig mit Hochschränken, mit Passleiste, fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
 - 2x, Tür
 - 1x, Einlegeboden
 Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung
 Verschlussmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloß mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

Fronten-Oberfläche Ausführung wie
Resopal D431-60 oder glw.
 Abmessungen: B/T/H: 90/60/56cm
 Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

4
 Position

Deckenblende, h=70cm
 Deckenblende, gemäß Zeichnung, oberhalb der vorbeschriebenen Hochschränke, zwischen Schränken und oberer Passleiste.
 Ausführung HPL endbeschichtet, Farbe nach Wahl des Architekten, bündig mit Schranktürebene,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 4 -

1x Eckverbindung 90°
 Passblenden und seitliche Passblenden bilden optisch eine Einheit, herstellen, liefern und montieren.
 Höhe: ca. 70cm
 Abwicklung: ca. 322 + 70 = 392cm
 Länge: ca. 392cm

4,85 m EP GP

5
Position

Sockelanlage, 322x70cm
 Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für vorbeschriebene Hochschränke gemäß Zeichnung wie beschrieben montieren.
 2x Eckverbindung 90°
 Abwicklung: 70 + 322 + 70cm
 Sockellänge : ca. 392cm
 Sockelhöhe: 10cm

1 Stk EP GP

6
Position

Passleisten, b=10cm
 Passleisten der Schrankanlagen-Position, Sichtflächen HPL endbeschichtet liefern und zwischen Schrank und Decke bzw. Schrank und Wand als Schattenfuge ausbilden, in einer Flucht mit Sockelebene.
 Sichtbare Leistenfläche ca. 10cm.
 Maße : 60x10cm
 Farbe nach Wahl des Architekten
 Die Fuge zwischen Passleiste und Decke/Wand ist mit Acryl überstreichfähig zu versiegeln..

0,6 m EP GP

7
Position

Sitzarbeitsplatz, 120/70/76cm
 Sitzarbeitsplatz, B/T/H: 120/70/76cm, bestehend aus:
 - **Seitenwange**, 60x72cm, HPL beschichtet als seitliches Auflager der Arbeitsplatte
 - **Arbeitsplatte** 120x70x4cm, Arbeitshöhe: 76cm
 Arbeitsplatte, Multiplex Buche, d=40mm, Kante farblos lackiert, in Sitzhöhe, mit Tischlinoleumbelegt, Forbo Desktop mushroom, 2mm, Nr. 4176 oder glw.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 7 -

angebotenes Fabrikat und Typ:

.....
 Einseitig Wandbefestigung mit Montagewinkeln;
 Andere Seite auf vorbeschr. Seitenwange.

1x Bohrloch DN 80mm
 1x Kabeldurchführung aus Kunststoff zum Stecken,
 rund für DN80mm, Farbe grau

Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
 montieren.

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

Raum 02 C2-Eingriff sraum Asept. - 02.00.102

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

C3-Untersuchung. - Raum 02.00.103

Text

Name: C3-Untersuchung.
Räume: 02.00.103
Raumblatt: **384a_5_R-00.103_EG**
Korpus entgegen Vorbemerkungen:
HPL, Dicke 0,8 mm,
Fabrikat: "Resopal " D431-60 oder glw.

1

Position

ISO-Hochschränke 46/68/214cm

ISO-Hochschrank, fest eingebaut, gem.
Konstruktionsbeschreibung zur Aufnahme von
ABS-Tragwandsystemen
mit Stopfunktion für Modulkomponenten nach ISO,
gem. Konstruktionsbeschreibung,
Breite 46cm,
Tiefe 68cm.
Höhe 214 cm einschl. Sockel,
Sockelausführung in gesonderter Position.
mit umlaufenden Türdichtungen,
freie Seitenflächen in Frontmaterial,
Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung,
Verschlussmöglichkeit der Tür mit Drehstangenschloss
mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

Korpus entgegen Vorbemerkungen:
mind. 19 mm Spanplatte beidseitig HPL-
Beschichtung, 2 x 0,8 mm, Nenndicke 20 mm,
Oberflächen Schichtpressstoffplatten aus melamin
-harzgetränkten Papier inkl. Dekorpapier,
HPL, Dicke 0,8 mm,
Fabrikat: "Resopal " D431-60 oder glw.

Einlegeböden:
wie vor beschrieben

Fronten, Farbe nach Wahl des Architekten,
wie **Resopal 4461-FW** oder ähnlich
Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung
aufstellen + montieren.

3 Stk EP GP

2

Position

ISO-Hochschrank, 46/68/214cm

ISO-Hochschrank fest eingebaut,
gem. Konstruktionsbeschreibung,
bestehend aus Hochschrank h=214cm sowie :
1x Tür und 5x Böden für Hochschrank,
Oberboden und Unterboden sind jeweils 10mm kürzer zur

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 2 -

Belüftung der Schränke.
 Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung.
Verschlussmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloss mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

Korpus entgegen Vorbemerkungen:
 mind. 19 mm Spanplatte beidseitig HPL-Beschichtung, 2 x 0,8 mm, Nenndicke 20 mm, Oberflächen Schichtpressstoffplatten aus melamin-harzgetränkten Papier inkl. Dekorpapier,
HPL, Dicke 0,8 mm,
Fabrikat: "Resopal " D431-60 oder glw.

Einlegeböden:
 wie vor beschrieben

Fronten-Oberfläche Ausführung wie
Resopal D431-60 oder glw.
 Abmessungen: B/T/H: 46/68/214cm einschl. Sockel
 Sockelanlage in gesonderter Position.
 Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.

4	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

3
 Position

Oberschrank, doppelflügelig 90/60/70cm
 Oberschrankschrank, doppelflügelig oben Bündig mit Hochschränken, mit Passleiste fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
 - 2x, Tür
 - 1x, Einlegeboden
 Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung
 Verschlussmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloß mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

Fronten-Oberfläche Ausführung wie
Resopal D431-60 oder glw.
 Abmessungen: B/T/H: 90/60/56cm
 Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

4
 Position

Deckenblende, h=70cm
 Deckenblende, gemäß Zeichnung, oberhalb der vorbeschriebenen Hochschränke, zwischen Schränken und oberer Passleiste. # Ausführung HPL endbeschichtet, Farbe nach Wahl des Architekten, bündig mit Schranktürebene, 1x Eckverbindung 90°

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 4 -

Passblenden und seitliche Passblenden bilden optisch eine Einheit, herstellen, liefern und montieren.
 Höhe: ca. 70cm
 Abwicklung: ca. 322 + 70 = 392cm
 Länge: ca. 392cm

4,85 m EP GP

5
Position

Sockelanlage, 322x70cm

Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für vorbeschriebene Hochschränke gemäß Zeichnung wie beschrieben montieren.
 2x Eckverbindung 90°
 Abwicklung: 70 + 322 + 70cm
 Sockellänge: ca. 392cm
 Sockelhöhe: 10cm

1 Stk EP GP

6
Position

Passleisten, b=10cm

Passleisten der Schrankanlagen-Position, Sichtflächen HPL endbeschichtet liefern und zwischen Schrank und Decke bzw. Schrank und Wand als Schattenfuge ausbilden, in einer Flucht mit Sockelebene. Sichtbare Leistenfläche ca. 10cm.
 Maße : 60x10cm
 Farbe nach Wahl des Architekten
 Die Fuge zwischen Passleiste und Decke/Wand ist mit Acryl überstreichfähig zu versiegeln..

0,6 m EP GP

7
Position

Sitzarbeitsplatz, 120/70/76cm

Sitzarbeitsplatz, B/T/H: 120/70/76cm, bestehend aus

- **Seitenwange**, 60x72cm, HPL beschichtet als seitliches Auflager der Arbeitsplatte
- **Arbeitsplatte** 120x70x4cm, Arbeitshöhe: 76cm
 Arbeitsplatte, Multiplex Buche, d=40mm, Kante farblos lackiert, in Sitzhöhe, mit Tischlinoleumbelegt,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
	- Fortsetzung von Eintrag 7 -		
	Forbo Desktop mushroom, 2mm, Nr. 4176 oder glw. angebotenes Fabrikat und Typ:		
 Einseitig Wandbefestigung mit Montagewinkeln; Andere Seite auf vorbeschr. Seitenwange.		
	1x Bohrloch DN 80mm 1x Kabeldurchführung aus Kunststoff zum Stecken, rund für DN80mm, Farbe grau		
	Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.		
1	Stk	EP	GP

Raum 03 C3-Untersuchung. - 02.00.103

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)

Logistikfläche - Raum 02.00.104

Text

Name: Logistikfläche
 Räume: Raum 02.00.104
 Raumblatt: **384e_5_R-01.106-10G**

1

Position

Hochschrank, 84/50/214cm

Hochschrank fest eingebaut,
 gem. Konstruktionsbeschreibung,
 2-türig, bestehend aus Hochschrank h=214cm,
 abschliessbar sowie
 2x Tür und 5x Böden für Hochschrank
 Oberboden und Unterboden sind jeweils 10mm kürzer zur
 Belüftung der Schränke.
 Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung.
Verschlussmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloss
 mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

Fronten-Oberfläche Ausführung wie
Resopal 4461-FW oder glw.
 Abmessungen: B/T/H: 84/50/214cm einschl. Sockel
 Sockelanlage in gesonderter Position.
 Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
 montieren.

1 **Stk** EP GP

2

Position

Hochschrank, 84/60/214cm

Hochschrank fest eingebaut,
 gem. Konstruktionsbeschreibung,
 2-türig, bestehend aus Hochschrank h=214cm,
 abschliessbar sowie :
 2x Tür und 5x Böden für Hochschrank
 Oberboden und Unterboden sind jeweils 10mm kürzer zur
 Belüftung der Schränke.
 Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung.
Verschlussmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloss
 mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

Fronten-Oberfläche Ausführung wie
Resopal 4461-FW oder glw.
 Abmessungen: B/T/H: 80/60/214cm einschl. Sockel
 Sockelanlage in gesonderter Position.
 Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
 montieren.

2 **Stk** EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

3

Position

Hochschrank, 100/60/214cm

Hochschrank fest eingebaut,
gem. Konstruktionsbeschreibung,
2-türig, bestehend aus Hochschrank h=214cm,
abschliessbar sowie :
2x Tür und 2x Böden für Hochschrank oben
unten frei für Parkmöglichkeit Gerätewagen o.ä.
Oberboden und Unterboden sind jeweils 10mm kürzer zur
Belüftung der Schränke.
Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung.
Verschlussmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloss
mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

Fronten-Oberfläche Ausführung wie
Resopal 4461-FW oder glw.
Abmessungen: B/T/H: 100/60/214cm einschl. Sockel
Sockelanlage in gesonderter Position.
Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
montieren.

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

4

Position

Sockelanlage, 270cm + 115cm

Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten,
gemäß Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für
vorbeschriebene Unterschränke gemäß Zeichnung wie
beschrieben montieren.

Abwicklung: 270 + 115
Sockellänge : ca. 270cm + 115cm
Sockelhöhe: 10cm

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

5

Position

Passleisten, b=10cm

Passleisten der Schrankanlagen-Position,
Sichtflächen HPL endbeschichtet liefern und zwischen
Schränk und Decke bzw. Schrank und Wand als
Schattenfuge ausbilden, in einer Flucht mit
Sockelebene.
Sichtbare Leistenfläche ca. 10cm.
Farbe nach Wahl des Architekten
Die Fuge zwischen Passleiste und Decke/Wand ist mit
Acryl überstreichfähig zu versiegeln..

4,91	m	EP	GP
-------------	----------	----------	----------

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

6	Deckenblende, h=36cm		
Position	Deckenblende, gemäß Zeichnung, oberhalb vorbeschriebenen Hochschrank, 1x Eckverbindung 90°. Ausführung HPL endbeschichtet, Farbe nach Wahl des Architekten, bündig mit Schranktürebene, Passblenden und seitliche Passblenden bilden optisch eine Einheit, herstellen, liefern und montieren. Höhe: ca. 36cm Länge: ca. 340cm		
1	Stk	EP	GP

Raum 04 Logistikfläche - 02.00.104

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Lager - Raum 02.00.101

Text

Name: Lager
 Räume: 02.00.101
 Raumbblatt: **384e_5_R-00.100_EG**

1

Position

Hochschrank, 60/45/213,5cm

Hochschrank fest eingebaut,
 gem. Konstruktionsbeschreibung,
 bestehend aus Hochschrank h=214cm
 - 1x Tür für Hochschrank,
 - 5 verstellbare Böden
 Oberboden und Unterboden sind jeweils 10mm kürzer zur
 Belüftung der Schränke.
 Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung
Verschlussmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloss
 mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

Fronten-Oberfläche Ausführung wie
Resopal D431-60 oder glw.
 Abmessungen: B/T/H: 60/45/214cm einschl. Sockel
 Sockelanlage in gesonderter Position.
 Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
 montieren.

4 Stk EP GP

2

Position

Passblenden seitlich, b=3,5cm

Passblenden der Schrankanlagen,
 seitlich zwischen Schrankanlage und begrenzenden
 Wänden. Ausführung im Frontmaterial, bündig mit
 Schranktürebene, Passblenden seitlich und Schranktüren
 bilden optisch eine Einheit
 Farbe gemäß Schrankfronten nach Wahl des Architekten,
 herstellen, liefern und montieren.

Breite: ca. 3,5cm
 Höhe: ca. 214cm

2 Stk EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

3	Passleisten oben, b=21,5cm		
Position	<p>Passleisten der Schrankanlagen-Position, Sichtflächen HPL endbeschichtet liefern und zwischen Schrank und Decke als Schattenfuge ausbilden, in einer Flucht mit Sockelebene. Sichtbare Leistenfläche ca. 188cm. Farbe nach Wahl des Architekten Die Fuge zwischen Passleiste und Decke/Wand ist mit Acryl überstreichfähig zu versiegeln..</p>		
	1,88 m	EP	GP

4	Sockelanlage, h=10cm		
Position	<p>Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für vorbeschriebene Hochschränke gemäß Zeichnung wie beschrieben montieren. Maße: ca. 188 x 68cm Sockellänge : ca 188cm</p>		
	1 Stk	EP	GP

Raum 05 Lager - 02.00.101

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Arb.-rein / Lager - Raum 02.00.109

Text

Name: Arb.-rein / Lager
 Räume: 02.00.109
 Raumbblatt: **384e_5_R-00.109_EG**

1

Position

ISO-Hochschrank 46/68/214cm

ISO-Hochschrank, fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung zur Aufnahme von ABS-Tragwandsystemen mit Stopfunktion für Modulkomponenten nach ISO, gem. Konstruktionsbeschreibung, Breite 46cm, Tiefe 68cm. Höhe 214 cm einschl. Sockel, Sockelausführung in gesonderter Position. mit umlaufenden Türdichtungen, freie Seitenflächen in Frontmaterial, Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung, **Verschlussmöglichkeit** der Tür mit Drehstangenschloss mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

Fronten, Farbe nach Wahl des Architekten, wie **Resopal D431-60** oder ähnlich Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.

14	Stk	EP	GP
-----------	------------	----------	----------

2

Position

ISO-Hochschrank, 46/68/214cm

Hochschrank fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung, bestehend aus Hochschrank h=214cm sowie :
 - 1x Tür und 5x Böden für Hochschrank, Oberboden und Unterboden sind jeweils 10mm kürzer zur Belüftung der Schränke. Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung. **Verschlussmöglichkeit** der Türen mit Drehstangenschloss mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 2 -

Fronten-Oberfläche Ausführung wie
Resopal D431-60 oder glw.
 Abmessungen: B/T/H: 46/68/214cm einschl. Sockel
 Sockelanlage in gesonderter Position.
 Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
 montieren.

12	Stk	EP	GP
-----------	------------	----------	----------

3
Position

Oberschrank, doppelflügelig 90/70/46cm
 Oberschrankschrank, doppelflügelig
 oben Bündig mit Hochschränken, mit Passleiste
 fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
 - 2x, Tür
 - 1x, Einlegeboden
 Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung
 Verschlussmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloß
 mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

Fronten-Oberfläche Ausführung wie
Resopal D431-60 oder glw.
 Abmessungen: B/T/H: 90/70/46cm
 Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
 montieren.

6	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

4
Position

Passblenden seitlich, b=8,5cm
 Passblenden der Schrankanlagen,
 seitlich zwischen Schrankanlage und begrenzenden
 Wänden. Ausführung im Frontmaterial, bündig mit
 Schranktürebene, Passblenden seitlich und Schranktüren
 bilden optisch eine Einheit
 Farbe gemäß Schrankfronten nach Wahl des Architekten,
 herstellen, liefern und montieren.
 Breite : ca. 8,5cm
 Höhe : ca. 214m

2	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

5	Passleisten oben, b=21,5cm		
Position	Passleisten der Schrankanlagen-Position, Sichtflächen HPL endbeschichtet liefern und zwischen Schrank und Decke als Schattenfuge ausbilden, in einer Flucht mit Sockelebene. Sichtbare Leistenlänge ca. 330cm Farbe nach Wahl des Architekten Die Fuge zwischen Passleiste und Decke/Wand ist mit Acryl überstreichfähig zu versiegeln..		
	6,6 m	EP	GP

6	Passleisten oben, b=3,5cm		
Position	Passleisten der Schrankanlagen-Position, Sichtflächen HPL endbeschichtet liefern und zwischen Schrank und Decke als Schattenfuge ausbilden, in einer Flucht mit Sockelebene. Sichtbare Leistenlänge ca. 275cm Farbe nach Wahl des Architekten Die Fuge zwischen Passleiste und Decke/Wand ist mit Acryl überstreichfähig zu versiegeln..		
	5,5 m	EP	GP

7	Sockelanlage, h=10cm		
Position	Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für vorgeschriebene Hochschränke gemäß Zeichnung wie beschrieben montieren. 1x Eckverbindung 90° Maße: ca. 606 x 68cm Sockellänge : ca 675cm		
	2 Stk	EP	GP

Raum 06 Arb.-rein / Lager - 02.00.109

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 2 -

Schubladenblenden:
Fronten-Oberfläche Ausführung wie
Resopal D431-60 oder glw.
Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung
aufstellen + montieren.

1 Stk EP GP

3
Position

Sockelanlage, 50x60cm
Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß
Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für
vorbeschriebene Hochschränke gemäß Zeichnung wie
beschrieben montieren.
2 x Eckverbindung 90°
Abwicklung: 50+60+60cm
Sockelmaße : 170cm
Sockelhöhe: 10cm

1 Stk EP GP

4
Position

Steharbeitsplatz, 204/60/90cm
Steharbeitsplatz, B/T/H: 204/60/90cm, bestehend aus

- **Seitenwange**, 60 x 86cm, HPL beschichtet
als seitlicher Abschluss der Arbeitsplatte
- **Arbeitsplatte** 204x60x4cm,
Arbeitshöhe: 90cm
Arbeitsplatte, Multiplex Buche, d=40mm, Kante farblos
lackiert, in Stehhöhe, mit Tischlinoleum,
Forbo Desktop mushroom, 2mm, Nr. 4176
oder gleichwertg, belegt,
angebotenes Fabrikat und Typ:

.....
Einseitig Wandbefestigung mit Montagewinkeln;
Andere Seite auf vorbeschr. Unterschränken.

Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
montieren.

1 Stk EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

5 Position	Unterschrank mit 4 Schubladen, 50/60/86cm		
	<p>Unterschrank, gem. Konstruktionsbeschreibung, mit 4 Schubladen mit Vollauszug, davon 3 Stk. h=21cm und 1 Stk. h=13cm Schrank-Höhe einschl. Sockel: 86 cm, Breite : 50 cm, Tiefe : 60 cm,</p> <p>Schubladenblenden: Fronten-Oberfläche Ausführung wie Resopal D431-60 oder glw. Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.</p>		
	2 Stk	EP	GP

6 Position	Unterschrank, 50/60/86cm		
	<p>Unterschrank, wie in Vorposition beschrieben, jedoch mit 1 Stk. Flügeltür</p>		
	2 Stk	EP	GP

7 Position	Sockelanlage, 204x60cm		
	<p>Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für vorbeschriebene Hochschränke gemäß Zeichnung wie beschrieben montieren. 2x Eckverbindung 90° Abwicklung: 60 + 204 + 60cm Sockellänge : ca. 324cm Sockelhöhe: 10cm</p>		
	1 Stk	EP	GP

Raum 07 C4-Untersuchung HNO - 02.00.111

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 2 -

Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung
Verschlussmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloss mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

Korpus entgegen Vorbemerkungen:
 mind. 19 mm Spanplatte beidseitig HPL-Beschichtung, 2 x 0,8 mm, Nenndicke 20 mm, Oberflächen Schichtpressstoffplatten aus melamin-harzgetränktem Papier inkl. Dekorpapier,
HPL, Dicke 0,8 mm,
Fabrikat: "Resopal " D431-60 oder glw.

Einlegeböden:
 wie vor beschrieben

Fronten-Oberfläche Ausführung wie
Resopal D431-60 oder glw.
 Abmessungen: B/T/H: 60/45/214cm einschl. Sockel
 Sockelanlage in gesonderter Position.
 Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.

1	Stk	EP	GP
---	------------	----------	----------

3
 Position

ISO-Hochschrank, Rolladentür, 46/68/214cm
 ISO-Hochschrank, mit Rolladentür, fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung zur Aufnahme von ABS-Tragwandsystemen mit Stopfunktion für Modulkomponenten nach ISO, gem. Konstruktionsbeschreibung,
 Breite 46cm,
 Tiefe 68cm.
 Höhe 214 cm einschl. Sockel,
 Sockelausführung in gesonderter Position.
 mit umlaufenden Türdichtungen,
 freie Seitenflächen in Frontmaterial,
 Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung,
Verschlussmöglichkeit der Tür mit Drehstangenschloss mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

Korpus entgegen Vorbemerkungen:
 mind. 19 mm Spanplatte beidseitig HPL-Beschichtung, 2 x 0,8 mm, Nenndicke 20 mm, Oberflächen Schichtpressstoffplatten aus melamin-harzgetränktem Papier inkl. Dekorpapier,
HPL, Dicke 0,8 mm,
Fabrikat: "Resopal " D431-60 oder glw.

Einlegeböden:
 wie vor beschrieben

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 3 -

Fronten, Farbe nach Wahl des Architekten,
wie **Resopal D431-60** oder ähnlich
Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung
aufstellen + montieren.

3 Stk EP GP

4
Position

ISO-Hochschrank, Rolladentür, 46/68/214cm

Hochschrank
fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
bestehend aus Hochschrank h=214cm sowie :
- 1x Tür und 5x Böden für Hochschrank,
Oberboden und Unterboden sind jeweils 10mm kürzer zur
Belüftung der Schränke.
Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung.
Verschlussmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloss
mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

Korpus entgegen Vorbemerkungen:
mind. 19 mm Spanplatte beidseitig HPL-
Beschichtung, 2 x 0,8 mm, Nenndicke 20 mm,
Oberflächen Schichtpressstoffplatten aus melamin
-harzgetränkten Papier inkl. Dekorpapier,
HPL, Dicke 0,8 mm,
Fabrikat: "Resopal " D431-60 oder glw.

Einlegeböden:
wie vor beschrieben

Fronten-Oberfläche Ausführung wie
Resopal D431-60 oder glw.
Abmessungen: B/T/H: 46/68/214cm einschl. Sockel
Sockelanlage in gesonderter Position.
Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
montieren.

3 Stk EP GP

5
Position

Hochschrank, Absaugung, 50/68/214cm

Hochschrank, zweitürig, AG II,
fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
bestehend aus Hochschrank h=214cm
- B/T/H: 50/68/214cm
zum Einbau von Abluftsystem OP-ALS
vor der Wand
- mit Tür im Mittelbereich zur Reinigung
- oben und unten Öffnungen für Einlasselemente
Flusenelemente
Oberboden und Unterboden sind jeweils 10mm kürzer zur

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 5 -

Belüftung der Schränke.
 Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung
Verschlussmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloss
 mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

Korpus entgegen Vorbemerkungen:
 mind. 19 mm Spanplatte beidseitig HPL-
 Beschichtung, 2 x 0,8 mm, Nenndicke 20 mm,
 Oberflächen Schichtpressstoffplatten aus melamin
 -harzgetränkten Papier inkl. Dekorpapier,
HPL, Dicke 0,8 mm,
Fabrikat: "Resopal " D431-60 oder glw.

Einlegeböden:
 wie vor beschrieben

Fronten-Oberfläche Ausführung wie
Resopal D431-60 oder glw.
 Abmessungen: B/T/H: 60/45/214cm einschl. Sockel
 Sockelanlage in gesonderter Position.
 Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
 montieren.

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

6
 Position

Deckenblende, h=65m
 Deckenblende, gemäß Zeichnung, oberhalb der
 vorbeschriebenen Hochschränke,
 zwischen Schränken und oberer Passleiste. Ausführung
 HPL endbeschichtet, Farbe nach Wahl des Architekten,
 bündig mit Schranktürebene,
 1x Eckverbindung 90°
 Passblenden und seitliche Passblenden bilden optisch
 eine Einheit,
 herstellen, liefern und montieren.
 Höhe: ca. 65 cm
 Abwicklung : ca. 345 + 70 =415cm
 Länge : ca. 415 cm

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

7
 Position

Deckenblende, h=21m
 Deckenblende, gemäß Zeichnung, oberhalb der
 vorbeschriebenen Hochschränke,
 zwischen Schränken und oberer Passleiste. Ausführung
 HPL endbeschichtet, Farbe nach Wahl des Architekten,
 bündig mit Schranktürebene,
 1x Eckverbindung 90°
 Passblenden und seitliche Passblenden bilden optisch
 eine Einheit,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 7 -

herstellen, liefern und montieren.
 Höhe: ca. 21 cm
 Abwicklung : ca. 1,00 + 50 = 150cm
 Länge : ca. 150 cm

1 Stk EP GP

8
Position

Sockelanlage, 322x70cm

Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für vorgeschriebene Hochschränke gemäß Zeichnung wie beschrieben montieren.
 2x Eckverbindung 90°
 Abwicklung: 70 + 322 + 70cm
 Sockellänge : ca. 392cm
 Sockelhöhe: 10cm

1 Stk EP GP

9
Position

Passleisten, b=10cm

Passleisten der Schrankanlagen-Position, Sichtflächen HPL endbeschichtet liefern und zwischen Schrank und Decke bzw. Schrank und Wand als Schattenfuge ausbilden, in einer Flucht mit Sockelebene.
 Sichtbare Leistenfläche ca. 100mm.
 Maße : 60x10cm
 Farbe nach Wahl des Architekten
 Die Fuge zwischen Passleiste und Decke/Wand ist mit Acryl überstreichfähig zu versiegeln..

0,6 m EP GP

10
Position

Sitzarbeitsplatz, 120/70/76cm

Sitzarbeitsplatz, B/T/H: 120/70/76cm, bestehend aus

- **Seitenwange**, 60x72cm, HPL beschichtet als seitliches Auflager der Arbeitsplatte
- **Arbeitsplatte** 120x70x4cm, Arbeitshöhe: 76cm
 Arbeitsplatte, Multiplex Buche, d=40mm, Kante farblos lackiert, in Sitzhöhe, mit Tischlinoleum, Forbo Desktop mushroom, 2mm, Nr. 4176 oder gleichwertg, belegt, angebotenes Fabrikat und Typ:

.....
 Einseitig Wandbefestigung mit Montagewinkeln;

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 10 -

Andere Seite auf vorherbeschr. Seitenwange.

1x Bohrloch DN 80mm
 1x Kabeldurchführung aus Kunststoff zum Stecken, rund
 für DN 80mm, Farbe grau

Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
 montieren.

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

Raum 08 Schockraum 2 - 02.00.112

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Schockraum 1 - Raum 02.00.113

Text

Name: Schockraum 1
 Räume: 02.00.113
 Raumbblatt: 384a_5_R-00.113_EG
 Korpus entgegen Vorbemerkungen:
HPL, Dicke 0,8 mm,
Fabrikat: "Resopal " D431-60 oder glw.

1 ISO-Hochschrank, Rolladentür, 46/68/214cm Pos. 00.113.01-06

Position

ISO-Hochschrank, mit Rolladentür, fest eingebaut, gem.
 Konstruktionsbeschreibung zur Aufnahme von
 ABS-Tragwandsystemen
 mit Stopfunktion für Modulkomponenten nach ISO,
 gem. Konstruktionsbeschreibung,
 Breite 46cm,
 Tiefe 68cm.
 Höhe 214 cm einschl. Sockel,
 Sockelausführung in gesonderter Position.
 mit umlaufenden Türdichtungen,
 freie Seitenflächen in Frontmaterial,
 Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung,
Verschlussmöglichkeit der Tür mit
 Drehstangenschloss mit Zylinder siehe Titel 03
 Beschläge.

Korpus entgegen Vorbemerkungen:
 mind. 19 mm Spanplatte beidseitig HPL-
 Beschichtung, 2 x 0,8 mm, Nenndicke 20 mm,
 Oberflächen Schichtpressstoffplatten aus melamin
 -harzgetränkten Papier inkl. Dekorpapier,
HPL, Dicke 0,8 mm,
Fabrikat: "Resopal " D431-60 oder glw.

Einlegeböden:
 wie vor beschrieben

Fronten, Farbe nach Wahl des Architekten,
 wie **Resopal D431-60** oder ähnlich
 Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung
 aufstellen + montieren.

6 Stk EP GP

2 Hochschrank, dreiteilig, 60/68/214cm Pos. 00.113.07

Position

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
01	Bereich	Schranksanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Hochschrank, dreiteilig
fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
bestehend aus Hochschrank h=214cm
zum Einbau Kühlschrank und BTM-Tresor

sowie :

- 1x Tür und 5x Böden für Hochschrank,
Oberboden und Unterboden sind jeweils 10mm kürzer zur
Belüftung der Schränke.

Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung.

Verschlussmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloss
mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

Korpus entgegen Vorbemerkungen:

mind. 19 mm Spanplatte beidseitig HPL-
Beschichtung, 2 x 0,8 mm, Nenndicke 20 mm,
Oberflächen Schichtpressstoffplatten aus melamin
-harzgetränkten Papier inkl. Dekorpapier,
HPL, Dicke 0,8 mm,
Fabrikat: "Resopal " D431-60 oder glw.

Einlegeböden:

wie vor beschrieben

Fronten-Oberfläche Ausführung wie

Resopal D431-60 oder glw.

Abmessungen: B/T/H: 46/68/214cm einschl. Sockel

Sockelanlage in gesonderter Position.

Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
montieren.

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

3

Position

Verstärkter Boden für BTM-Tresor als Zulage

Verstärkter Boden für BTM-Tresor als Zulage zu
vorbeschrieben Unterschrank.

Gewicht BTM-Tresor: ca. 120 kg.

Liefern und in vorbeschriebenen Unterschrank einbauen.

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

4

Position

Hochschrank, Pflegeschrank, 50/68/214cm
Pos. 00.113.08-11

Hochschrank, Pflegeschrank
fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
bestehend aus Hochschrank h=214cm
3-teilig mit Arbeitsfläche, Regalelement, Unterschrank

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 4 -

sowie :

- 1x Tür und 5x Böden für Hochschrank,
Oberboden und Unterboden sind jeweils 10mm kürzer zur
Belüftung der Schränke.

Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung.

Verschlussmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloss
mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

Korpus entgegen Vorbemerkungen:

mind. 19 mm Spanplatte beidseitig HPL-
Beschichtung, 2 x 0,8 mm, Nenndicke 20 mm,
Oberflächen Schichtpressstoffplatten aus melamin
-harzgetränkten Papier inkl. Dekorpapier,
HPL, Dicke 0,8 mm,
Fabrikat: "Resopal " D431-60 oder glw.

Einlegeböden:

wie vor beschrieben

Fronten-Oberfläche Ausführung wie

Resopal D431-60 oder glw.

Abmessungen: B/T/H: 30/68/214cm einschl. Sockel

Sockelanlage in gesonderter Position.

Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
montieren.

1 Stk EP GP

5 Hochschrank, dreiteilig, 60/68/214cm
Pos. 00.113.12

Position

Hochschrank, dreiteilig
fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
bestehend aus Hochschrank h=214cm
zum Einbau Wärmeschrank und Wärmeschrank Infusionen

sowie :

- 1x Tür und 5x Böden für Hochschrank,
Oberboden und Unterboden sind jeweils 10mm kürzer zur
Belüftung der Schränke.

Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung.

Verschlussmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloss
mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

Korpus entgegen Vorbemerkungen:

mind. 19 mm Spanplatte beidseitig HPL-
Beschichtung, 2 x 0,8 mm, Nenndicke 20 mm,
Oberflächen Schichtpressstoffplatten aus melamin
-harzgetränkten Papier inkl. Dekorpapier,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 5 -

**HPL, Dicke 0,8 mm,
Fabrikat: "Resopal " D431-60 oder glw.**

Einlegeböden:
wie vor beschrieben

Fronten-Oberfläche Ausführung wie
Resopal D431-60 oder glw.
Abmessungen: B/T/H: 46/68/214cm einschl. Sockel
Sockelanlage in gesonderter Position.
Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
montieren.

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

**6 Hochschrank, Absaugung, 50/68/214cm
Pos. 00.113.13**

Position

Hochschrank, zweitürig, AG II,
fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
bestehend aus Hochschrank h=214cm
- B/T/H: 50/68/214cm
zum Einbau von Abluftsystem OP-ALS
vor der Wand
- mit Tür im Mittelbereich zur Reinigung
- oben und unten Öffnungen für Einlasselemente
Flusenelemente
Oberboden und Unterboden sind jeweils 10mm kürzer zur
Belüftung der Schränke.
Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung
Verschlussmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloss
mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

Korpus entgegen Vorbemerkungen:
mind. 19 mm Spanplatte beidseitig HPL-
Beschichtung, 2 x 0,8 mm, Nenndicke 20 mm,
Oberflächen Schichtpressstoffplatten aus melamin
-harzgetränkten Papier inkl. Dekorpapier,
**HPL, Dicke 0,8 mm,
Fabrikat: "Resopal " D431-60 oder glw.**

Einlegeböden:
wie vor beschrieben

Fronten-Oberfläche Ausführung wie
Resopal D431-60 oder glw.
Abmessungen: B/T/H: 60/45/214cm einschl. Sockel
Sockelanlage in gesonderter Position.
Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
montieren.

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

7	Oberschrank, doppelflügelig 90/68/60cm Pos. 00.113.14-15		
Position	Oberschrankschrank, doppelflügelig oben Bündig mit Hochschränken, mit Passleiste fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung, - 2x, Tür - 1x, Einlegeboden Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung Verschlußmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloß mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge. Fronten-Oberfläche Ausführung wie Resopal D431-60 oder glw. Abmessungen: B/T/H: 90/70/60cm Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.		
	1 Stk	EP	GP

8	Deckenblende, h=21m		
Position	Deckenblende, gemäß Zeichnung, oberhalb der vorbeschriebenen Hochschränke, zwischen Schränken und oberer Passleiste. Ausführung HPL endbeschichtet, Farbe nach Wahl des Architekten, bündig mit Schranktürebene, 1x Eckverbindung 90° Passblenden und seitliche Passblenden bilden optisch eine Einheit, herstellen, liefern und montieren. Höhe: ca. 21 cm Länge : ca. 638 cm		
	1 Stk	EP	GP

9	Sockelanlage, 495x70cm		
Position	Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für vorbeschriebene Hochschränke gemäß Zeichnung wie beschrieben montieren. 2x Eckverbindung 90° Abwicklung: 70 + 495 cm Sockellänge : ca. 565cm Sockelhöhe: 10cm		
	1 Stk	EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

10
Position

Passleisten, b=5cm

Passleisten der Schrankanlagen-Position, Sichtflächen HPL endbeschichtet liefern und zwischen Schrank und Decke bzw. Schrank und Wand als Schattenfuge ausbilden, in einer Flucht mit Sockelebene.
Sichtbare Leistenfläche ca. 50mm.
Maße : 235cm
Farbe nach Wahl des Architekten
Die Fuge zwischen Passleiste und Decke/Wand ist mit Acryl überstreichfähig zu versiegeln..

2,35 **m** EP GP

11
Position

Sitzarbeitsplatz, 120/60/76cm

Sitzarbeitsplatz, B/T/H: 120/70/76cm, bestehend aus

- 2 Stk **Seitenwange**, 60x72cm, HPL beschichtet als seitliches Auflager der Arbeitsplatte
- **Arbeitsplatte** 120x60x4cm, Arbeitshöhe: 76cm
Arbeitsplatte, Multiplex Buche, d=40mm, Kante farblos lackiert, in Sitzhöhe, mit Tischlinoleum, Forbo Desktop mushroom, 2mm, Nr. 4176 oder gleichwertg, belegt, angebotenes Fabrikat und Typ:

.....
Einseitig Wandbefestigung mit Montagewinkeln;
Andere Seite auf vorbeschr. Seitenwange.

1x Bohrloch DN 80mm
1x Kabeldurchführung aus Kunststoff zum Stecken, rund für DN 80mm, Farbe grau

Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.

1 **Stk** EP GP

Raum 09 Schockraum 1 - 02.00.113

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Erschliessungszone - Raum 02.00.122

Text

Name: Erschliessungszone
 Räume: 02.00.122
 Raumbblatt: **384e_5_R-00.122_EG**

1

Position

ISO-Hochschrank, 46/68/214cm

Hochschrank
 fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
 bestehend aus Hochschrank h=214cm
 - 1x Tür für Hochschrank,
 - 5 verstellbare Böden
 Oberboden und Unterboden sind jeweils 10mm kürzer zur
 Belüftung der Schränke.
 Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung
Verschlussmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloss
 mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

Fronten-Oberfläche Ausführung wie
Resopal 4461-FW oder glw.
 Abmessungen: B/T/H: 46/68/214cm einschl. Sockel
 Sockelanlage in gesonderter Position.
 Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
 montieren.

8 Stk EP GP

2

Position

Hochschrank, 38/68/214cm

Hochschrank
 fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
 bestehend aus Hochschrank h=214cm
 - 1x Tür für Hochschrank,
 zur Verdeckung und Revision von Wasserleitungen

Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung
Verschlussmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloss
 mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

Fronten-Oberfläche Ausführung wie
Resopal 4461-FW oder glw.
 Abmessungen: B/T/H: 46/68/214cm einschl. Sockel
 Sockelanlage in gesonderter Position.
 Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
 montieren.

1 Stk EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

3	Passblenden seitlich, b=3,5cm		
Position	<p>Passblenden der Schrankanlagen, seitlich zwischen Schrankanlage und begrenzenden Wänden. Ausführung im Frontmaterial, bündig mit Schranktürebene, Passblenden seitlich und Schranktüren bilden optisch eine Einheit Farbe gemäß Schrankfronten nach Wahl des Architekten, herstellen, liefern und montieren. Breite : ca. 3,5cm Höhe : ca. 214m</p>		
	1 Stk	EP	GP

4	Passleisten oben, b=21cm		
Position	<p>Passleisten der Schrankanlagen-Position, Sichtflächen HPL endbeschichtet liefern und zwischen Schrank und Decke als Schattenfuge ausbilden, in einer Flucht mit Sockelebene. 1-2x Eckverbindung 90° Farbe nach Wahl des Architekten Die Fuge zwischen Passleiste und Decke/Wand ist mit Acryl überstreichfähig zu versiegeln..</p>		
	4,1 m	EP	GP

5	Passleisten oben, b=21cm		
Position	<p>Passleisten der Schrankanlagen-Position, Sichtflächen HPL endbeschichtet liefern und zwischen Schrank und Decke als Schattenfuge ausbilden, in einer Flucht mit Sockelebene. 2x Eckverbindung 90° Farbe nach Wahl des Architekten Die Fuge zwischen Passleiste und Decke/Wand ist mit Acryl überstreichfähig zu versiegeln..</p>		
	3,62 m	EP	GP

6	Sockelanlage, h=10cm		
Position	<p>Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für vorgeschriebene Hochschränke gemäß Zeichnung wie beschrieben montieren. Maße: ca. 100 x 68cm Sockellänge : ca 188cm</p>		
	2 Stk	EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

7 Sockelanlage, h=10cm

Position

Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für vorgeschriebene Hochschränke gemäß Zeichnung wie beschrieben montieren.

Maße: ca. 222 x 68cm
Sockellänge : ca 358cm

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

Raum 10 Erschliessungszone - 02.00.122

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Triage-EKG-Blutabnahme - Raum 02.00.116

Text

Name: Triage-EKG-Blutabnahme
 Räume: 02.00.116
 Raumblatt: **384e_5_R-00.116_EG**

1

Position

ISO-Hochschrank 68/46/214cm

ISO-Hochschrank, fest eingebaut, gem.
 Konstruktionsbeschreibung zur Aufnahme von
 ABS-Tragwandsystemen
 mit Stopfunktion für Modulkomponenten nach ISO,
 gem. Konstruktionsbeschreibung,
 Breite 68cm,
 Tiefe 46cm.
 Höhe 210 cm einschl. Sockel,
 Sockelausführung in gesonderter Position.
 mit umlaufenden Türdichtungen,
 freie Seitenflächen in Frontmaterial,
 Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung,
Verschlußmöglichkeit der Tür mit
 Drehstangenschloss mit Zylinder siehe Titel 03
 Beschläge.

Korpus entgegen Vorbemerkungen:
 mind. 19 mm Spanplatte beidseitig HPL-
 Beschichtung, 2 x 0,8 mm, Nenndicke 20 mm,
 Oberflächen Schichtpressstoffplatten aus melamin
 -harzgetränkten Papier inkl. Dekorpapier,
HPL, Dicke 0,8 mm,
Fabrikat: "Resopal " D431-60 oder glw.

Einlegeböden:
 wie vor beschrieben

Fronten, Farbe nach Wahl des Architekten,
 wie **Resopal 4461-FW** oder ähnlich
 Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung
 aufstellen + montieren.

1 **Stk** EP GP

2

Position

Oberschrank, 68/46/35cm

Oberschrankschrank, einflügelig
 oben Bündig mit Hochschränken, mit Passleiste
 fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
 - 1x, Tür
 - 1x, Einlegeboden
 Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung
 Verschlußmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloß

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 2 -

mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

Fronten-Oberfläche Ausführung wie
Resopal 4461-FW oder glw.
 Abmessungen: B/T/H: 68/46/35cm
 Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
 montieren.

3	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

3
Position

Oberschrank, 68/46/50cm
 Oberschrankschrank, einflügelig
 oben Bündig mit Hochschränken, unter Oberschrank
 fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
 - 1x, Tür
 - 1x, Einlegeboden
 Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung
 Verschlussmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloß
 mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

Fronten-Oberfläche Ausführung wie
Resopal 4461-FW oder glw.
 Abmessungen: B/T/H: 68/46/50cm
 Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
 montieren.

3	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

4
Position

Sockelanlage, 68x46cm
 Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß
 Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für
 vorgeschriebene Hochschränke gemäß Zeichnung wie
 beschrieben montieren.
 2x Eckverbindung 90°

Maße: ca. 68 x 46cm
 3-seitig sichtbar
 Sockelhöhe: 10cm

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

5
Position

Passleisten, b=5cm
 Passleisten der Schrankanlagen-Position,
 Sichtflächen HPL endbeschichtet liefern und zwischen
 Schrank und Decke bzw. Schrank und Wand als
 Schattenfuge ausbilden, in einer Flucht mit
 Sockelebene.
 1x Eckverbindung 90°
 Sichtbare Leistenfläche ca. 50mm.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 5 -

Maße : 68 +228 + 85 + 46cm
 Farbe nach Wahl des Architekten
 Die Fuge zwischen Passleiste und Decke/Wand ist mit Acryl überstreichfähig zu versiegeln..

0,6	m	EP	GP
------------	----------	----------	----------

6
Position

Rückwandverkleidung, HPL
 Nischenverkleidung, in Frontmaterial unterhalb der Oberschränke der Vorposition. Die Verkleidung ist auf den angrenzenden GK-Wandflächen zwischen Steharbeitsplatz und angrenzender GK-Wand zu befestigen.

Farbe nach Wahl des Architekten, wie **Resopal 4461 FW** oder ähnlich herstellen, liefern und montieren.
 Länge der Rückwandverkleidung : ca 75 cm
 Höhe : ca. 160 cm

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

7
Position

integriert Steharbeitsplatte, 140/46/4cm
 Steharbeitsplatte, B/T/H: 140/46/4cm, integriert in Schrankeinheit unter Oberschränken bestehend aus

- **Arbeitsplatte** 140/46/4cm,
 Arbeitshöhe: 105cm
 Arbeitsplatte, Multiplex Buche, d=40mm, Kante farblos lackiert, in Stehhöhe, mit Tischlinoleum, Forbo Desktop mushroom, 2mm, Nr. 4176 oder gleichwertig, belegt, angebotenes Fabrikat und Typ:

.....
 Zweiseitig Wandbefestigung mit Montagewinkeln;
 einseitig Befestigung an Schrankwand

Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

8

Position

Sitzarbeitsplatz, 120/70/76cm

Sitzarbeitsplatz, B/T/H: 120/70/76cm, bestehend aus

- **Seitenwange**, 70x72cm, HPL beschichtet
als seitliches Auflager der Arbeitsplatte

- **Arbeitsplatte** 120x70x4cm,
Arbeitshöhe: 76cm
Arbeitsplatte, Multiplex Buche, d=40mm, Kante farblos
lackiert, in Sitzhöhe, mit Tischlinoleum,
Forbo Desktop mushroom, 2mm, Nr. 4176
oder gleichwertig, belegt,
angebotenes Fabrikat und Typ:

.....
Zweiseitig Wandbefestigung mit Montagewinkeln;
Andere Seite auf vorbeschr. Seitenwange.

1x Bohrloch DN 80mm
1x Kabeldurchführung aus Kunststoff zum Stecken, rund
für DN80mm, Farbe grau

Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
montieren.

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

Raum 11 Triage-EKG-Blutabnahme - 02.00.116

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Warten - Raum 02.00.117

Text

Name: Warten
 Räume: 02.00.117
 Raumblatt: **384e_5_R-00.117_EG**

1

Position

Trennwandkorpus HPL, h=100cm, l=180cm

Trennwandkorpus aus HPL, Länge=180cm, Tiefe=15cm, fest eingebaut, zur Unterteilung des Wartebereiches gem. Konstruktionsbeschreibung bestehend aus:

einem geschlossenen Kastenelement, Abwicklungslänge 180cm, Tiefe b=15cm, h=100cm, beginnend 10cm oberhalb OKFF. Oberfläche HPL, Farbe nach Wahl des Architekten

Angebotenes Akzentdekor Holzoptik
 Leitfabrikat: **Resopal 4461-FW** oder gleichwertig:

.....

Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.

Ausführung gem. Raumbblatt:
384e_5_R-00.117_EG

2	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

2

Sockelanlage, h=10cm

Position

Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für vorbeschriebene Trennwand gemäß Zeichnung wie beschrieben montieren.

Maße: ca. 180 x 15cm
 3-seitig sichtbar
 Sockelhöhe: 10cm

2	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

3

Position

Trennwandkorpus HPL, h=100cm, l=130cm

Trennwandkorpus aus HPL, Länge=130cm, Tiefe=15cm, fest eingebaut, zur Unterteilung des Wartebereiches gem. Konstruktionsbeschreibung bestehend aus:

einem geschlossenen Kastenelement,
 Abwicklungslänge 130cm, Tiefe b=15cm, h=100cm, beginnend 10cm oberhalb OKFF. Oberfläche HPL, Farbe nach Wahl des Architekten

Angebotenes Akzentdekor Holzoptik
 Leitfabrikat: **Resopal 4461-FW** oder gleichwertig:

.....

Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.

Ausführung gem. Raumblatt:
384e_5_R-00.117_EG

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

4

Position

Sockelanlage, h=10cm

Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für vorgeschriebene Trennwand gemäß Zeichnung wie beschrieben montieren.

Maße: ca. 130 x15cm
 3-seitig sichtbar
 Sockelhöhe: 10cm

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

5

Position

Trennwand HPL, h=100cm, l=70cm

Trennwandkorpus aus HPL, Länge=70cm, Tiefe=15cm, fest eingebaut, zur Unterteilung des Wartebereiches gem. Konstruktionsbeschreibung bestehend aus:

einem geschlossenen Kastenelement,
 Abwicklungslänge 70cm, Tiefe b=15cm, h=100cm, beginnend 10cm oberhalb OKFF. Oberfläche HPL,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 5 -

Farbe nach Wahl des Architekten

Angebotenes Akzentdekor Holzoptik
Leitfabrikat: **Resopal 4461-FW** oder gleichwertig:

.....

Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.

Ausführung gem. Raumblatt:
384e_5_R-00.117_EG

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

6 Sockelanlage, h=10cm

Position

Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für vorbeschriebene Trennwand gemäß Zeichnung wie beschrieben montieren.

Maße: ca. 70 x15cm
3-seitig sichtbar
Sockelhöhe: 10cm

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

7 Verkleidung mit Regalelement an Aussenwand

Position

Aufmessen, herstellen, liefern und montieren einer Verkleidung an Aussenwand mit Regalelement mittig
gemäß Raumblatt 384e_5_R-00.117_EG
Gesamtgröße: T/B/H=27/70/290cm
bestehend aus:

Offenes Regal-Fachelement fest eingebaut,
gem. Konstruktionsbeschreibung,
mit 3 Böden, gleiche Teilung
Breite 700cm, Tiefe 27cm, Höhe 100cm

Blenden

oberhalb, unterhalb und seitlich zur Verkleidung des Elementes bis zur Decke bzw. zum Boden korpusbündig,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 7 -

alle sichtbaren Flächen HPL, Farbe wie **Resopal 4461 FW** oder glw.

Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.

1 Stk EP GP

8 Sockelanlage, h=10cm

Position

Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für vorgeschriebene Verkleidung gemäß Zeichnung wie beschrieben montieren.

Maße: ca. 115 x27cm
3-seitig sichtbar
Sockelhöhe: 10cm

1 Stk EP GP

9 Verkleidung mit Regalelement an Aussenwand

Position

Aufmessen, herstellen, liefern und montieren einer Verkleidung an Aussenwand mit Regalelement mittig **gemäß Raublatt 384e_5_R-00.117_EG**
Gesamtgröße: T/B/H=27/50/290cm
bestehend aus:

Offenes Regal-Fachelement fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung, mit 3 Böden, gleiche Teilung
Breite 500cm, Tiefe 27cm, Höhe 100cm

Blenden

oberhalb, unterhalb und seitlich zur Verkleidung des Elementes bis zur Decke bzw. zum Boden korpusbündig, alle sichtbaren Flächen HPL, Farbe wie **Resopal 4461 FW** oder glw.

Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.

1 Stk EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

10 Sockelanlage, h=10cm

Position

Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für vorbeschriebene Verkleidung gemäß Zeichnung wie beschrieben montieren.

Maße: ca. 115 x27cm
3-seitig sichtbar
Sockelhöhe: 10cm

1 Stk EP GP

11 Versorgungsschrank mit Unterschränken, 145/40/4cm

Position

Versorgungsschrank mit 3 Unterschränken
B/T/H: 145/40/4cm
bestehend aus:

Ablageplatte B/T/H:145x40x4cm
mit **2 Seitenwangen**, 40 x 66 x 4cm,
beginnend 10cm oberhalb OKFF,
Oberfläche HPL,
Farbe wie Resopal **4461-FW**

1x Unterschrank mit 4 Schubladen,
gem. Konstruktionsbeschreibung,
mit 4 Schubladen mit Vollauszug, davon 3 Stk. h=21cm
und 1 Stk. h=13cm
Schränk-Höhe einschl. Sockel: 96 cm,
Breite : 45 cm,
Tiefe : 40 cm,

Korpus-Oberfläche: Farbe wie Resopal D431-60 oder glw.
Schubladenblenden:
Fronten-Oberfläche Ausführung wie
Resopal 4461-FW oder glw.

2x Unterschrank mit Drehflügeltür
wie in Vorposition beschrieben,
jedoch mit 1 Stk. Flügeltür

Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.

1 Stk EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

12 Sockelanlage, h=10cm

Position

Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für vorgeschriebene Verkleidung gemäß Zeichnung wie beschrieben montieren.

Maße: ca. 145 x 40cm
3-seitig sichtbar
Sockelhöhe: 10cm

1 Stk EP GP

13 Ablagetische in U-Form, L/B/H=60/50/40cm

Position

Ablagetische in U-Form, L/B/H=60/50/40cm mit **2 Seitenwangen**, L/H/T=50/40/4cm Oberfläche HPL, Farbe wie **Resopal 4461-FW**

Tische herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.

6 Stk EP GP

14 Ablagetische in U-Form, L/B/H=100/50/40cm

Position

Ablagetische in U-Form, L/B/H=100/50/40cm mit **2 Seitenwangen**, L/H/T=50/40/4cm Oberfläche HPL, Farbe wie **Resopal 4461-FW**

Tische herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.

3 Stk EP GP

Raum 12 Warten - 02.00.117

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)

Leistelle - Raum 02.00.119

Text

Name: Leistelle
Räume: 02.00.119
Raumblatt: 384e_5_R-00.119_EG

1

Position

Tresenanlage, l=340cm

Tresenanlage, Länge=340cm, Tiefe=80cm,
mit 2 Ablageebenen, fest eingebaut,
gem. Konstruktionsbeschreibung bestehend aus:

1. Ablageebene, Oberkante h=80cm,
mit rückseitiger durchlaufender Vertiefung b=25cm,
h=8cm für Computer-Bildschirme,
in den Ecken 2 Stk. Verkleidung der Elektroverteilung
15x15cm mit jeweils
4 Stk. Bohrungen DN80 für Kabeldurchführungen,
Plattenmaterial Multiplex Buche, Oberfläche Forbo
Desktop mushroom, 2mm, Nr. 4176 oder gleichwertig
belegt,
2. Ablageebene, Oberkante h=120cm, b=30cm,
oberhalb eingelassene U-Schiene zur unteren Halterung
der Verglasung des Tresens wie in entsprechender Pos.
beschrieben
Plattenmaterial Multiplex Buche, Oberfläche HPL,
Ausführung wie **Resopal 4461-FW** oder glw.
3. Hutablage als geschlossenes Kastenelement,
Abwicklungslänge 280cm, Tiefe b=10cm, h=90cm,
beginnend 10cm oberhalb OKFF. Oberfläche HPL,
Farbe wie Resopal 634-60 "Delicious"

Tresenkörper, HPL beschichtet, nach Wahl des
Architekten, Oberfläche flurseitig mit **Resopal 4461-FW**
oder glw. beschichtet.

Tischlinoleum - Angebotenes Fabrikat + Typ:

.....

Angebotenes Akzentdekor Holzoptik
Leitfabrikat: Resopal 4461-FW oder gleichwertig:

.....

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 1 -

Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.

Ausführung gem. Raumblatt:
384e_5_R-00.119_EG

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

2

Position

Unterschrank Tresenanlage, 45/50/68cm

Unterschrank, gem. Konstruktionsbeschreibung, für Tresenanlage (Leitstelle R-00.119), fest eingebaut, mit 3 Schubladen mit Vollauszug, h=35/21/12cm,
Schrank-Höhe : 76 cm,
Breite : 45 cm,
Tiefe : 50 cm,

Schubladenblenden:
Frontenfarbe nach Wahl des Architekten, wie **Resopal D431-60** oder ähnlich.
Inkl. **Verschlussmöglichkeit** mit Schloss und Zylinder.
Einschl. Sockel aus HPL-Vollkernplatten.
Zentralverriegelung, mit wechselseitiger Auszugssperre und gleichschließend.
Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.

2	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

3

Position

Sockelanlage, 45x60cm

Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für vorgeschriebene Hochschränke gemäß Zeichnung wie beschrieben montieren.

Sockelmaße : 45x60cm

2	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

4

Position

Glastrennwand Leitstelle

Ganzglasverglasung oberhalb des Tresens, untere Halterung durch im Tresen eingelassene U-Schiene
- Glaselemente aus 8mm ESG-Klarglas
- Rahmenelemente aus lackierten Massivholz Buche + Alu-Rahmenelement
Im Tresenbereich raumhoch bis zur Decke mit integrierter Festverglasung und 3 verschiebbaren Teilen als Sprechöffnung ca. 450mm breit, innen mit Riegel zur Sperrung

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 4 -

3 Stück
 Höhe: 95cm
 Breite: ca. 340cm

1 Stk EP GP

5
 Position

Hochschrank, 60/50/214cm

Hochschrank
 fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
 bestehend aus Hochschrank h=214cm
 - 1x Tür für Hochschrank,
 - 5 verstellbare Böden
 Oberboden und Unterboden sind jeweils 10mm kürzer zur
 Belüftung der Schränke.
 Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung
Verschlussmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloss
 mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

Fronten-Oberfläche Ausführung wie
Resopal 4461-FW oder glw.
 Abmessungen: B/T/H: 60/50/214cm einschl. Sockel
 Sockelanlage in gesonderter Position.
 Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
 montieren.

5 Stk EP GP

6
 Position

Unterschrank, 1 Flügeltür, 60/50/86cm

Unterschrank, gem. Konstruktionsbeschreibung,
 mit 1 Stk. Tür und - 2 verstellbare Böden
 Schrank-Höhe einschl. Sockel : 86 cm,
 Breite : 60 cm,
 Tiefe : 50 cm,

Fronten-Oberfläche Ausführung wie
Resopal 4461-FW oder glw.
 Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung
 aufstellen + montieren.

1 Stk EP GP

7
 Position

Wandhängeschrank 60/50/60cm

Wandhängeschrank mit
 1x Flügeltür,
 1 Einlegeboden,
 Breite : ca. 60 cm,
 Tiefe : ca. 50 cm,
 Höhe : ca. 60 cm,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 7 -

Der Hängeschrank mist zu liefern und in einer Gruppe an Tragschienen in dem Raum an GK-Wand verdeckt zu montieren.

Fronten-Oberfläche Ausführung wie **Resopal 4461-FW** oder glw.

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

8
Position

Rückwandverkleidung, HPL

Nischenverkleidung, in Frontmaterial unterhalb des Wandhängeschrankes der Vorposition. Die Verkleidung ist auf den angrenzenden GK-Wandflächen zwischen Steharbeitsplatz und angrenzender GK-Wand zu befestigen.

Farbe nach Wahl des Architekten, wie **Resopal 4461-FW** oder ähnlich herstellen, liefern und montieren.
Länge der Rückwandverkleidung : ca 60 cm
Höhe : ca. 64 cm
mit Ausschnitt 15x30cm für Durchreiche

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

9
Position

Durchreiche in Rückwandverkleidung, HPL

Verkleidung des Wandausschnittes zur Bildung einer Durchreiche, in Frontmaterial in Rückwandverkleidung der Vorposition. Die Verkleidung ist 4-seitig in Wandstärke zu erstellen, mit Ablage im angrenzenden Raum Triage und verschliessbarer Klappe auf der Seite Leitstelle

Farbe nach Wahl des Architekten, wie **Resopal 4461-FW** oder ähnlich herstellen, liefern und montieren.
Größe der Durchreiche: 15x30cm

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

10
Position

Passblenden seitlich, b=11cm

Passblenden der Schrankanlagen, seitlich zwischen Schrankanlage und begrenzenden Wänden. Ausführung im Frontmaterial, bündig mit Schranktürebene, Passblenden seitlich und Schranktüren bilden optisch eine Einheit

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 10 -

Farbe gemäß Schrankfronten nach Wahl des Architekten, herstellen, liefern und montieren.

Breite : ca. 11cm

Höhe : ca. 214m

2	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

11
Position

Deckenblende, h=36cm

Deckenblende, gemäß Zeichnung, oberhalb der vorbeschriebenen Hochschränke, zwischen Schränken und oberer Passleiste. Ausführung HPL endbeschichtet, Farbe nach Wahl des Architekten, bündig mit Schranktürebene, Passblenden und seitliche Passblenden bilden optisch eine Einheit, herstellen, liefern und montieren.

Höhe : ca. 36 cm

Länge : ca. 380 cm

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

12
Position

Sockelanlage, h=10cm

Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für vorbeschriebene Hochschränke gemäß Zeichnung wie beschrieben montieren.

Maße: ca. 380 x 50cm

Sockellänge : ca 380cm

2	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

Raum 13 Leistelle - 02.00.119

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Warten ZNA - Raum 02.00.120

Text

Name: Warten ZNA
Räume: 02.00.120
Raumblatt: **384e_5_R-00.120_EG**

1

Position

Trennwand HPL, h=100cm, l=250cm

Trennwandkorpus aus HPL, Länge=250cm, Tiefe=15cm, fest eingebaut, zur Unterteilung des Wartebereiches gem. Konstruktionsbeschreibung bestehend aus:

einem geschlossenen Kastenelement,
Abwicklungslänge 250cm, Tiefe b=15cm, h=100cm, beginnend 10cm oberhalb OKFF. Oberfläche HPL, Farbe nach Wahl des Architekten

Angebotenes Akzentdekor Holzoptik
Leitfabrikat: **Resopal 4461-FW** oder gleichwertig:

.....

Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.

Ausführung gem. Raumblatt:
384e_5_R-00.120_EG

1 **Stk** EP GP

2

Position

Sockelanlage, h=10cm

Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für vorbeschriebene Hochschränke gemäß Zeichnung wie beschrieben montieren.

Maße: ca. 250 x15cm
3-seitig sichtbar
Sockelhöhe: 10cm

1 **Stk** EP GP

3

Position

Trennwand HPL, h=100cm, l=190cm

Trennwandkorpus aus HPL, Länge=190cm, Tiefe=15cm, fest eingebaut, zur Unterteilung des Wartebereiches gem. Konstruktionsbeschreibung bestehend aus:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 3 -

einem geschlossenen Kastenelement,
 Abwicklungslänge 190cm, Tiefe b=15cm, h=100cm,
 beginnend 10cm oberhalb OKFF. Oberfläche HPL,
 Farbe nach Wahl des Architekten

Angebotenes Akzentdekor Holzoptik
 Leitfabrikat: **Resopal 4461-FW** oder gleichwertig:

.....

Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
 montieren.

Ausführung gem. Raumblatt:
384e_5_R-00.120_EG

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

4 Sockelanlage, h=10cm

Position

Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß
 Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für
 vorgeschriebene Hochschränke gemäß Zeichnung wie
 beschrieben montieren.

Maße: ca. 190 x15cm
 3-seitig sichtbar
 Sockelhöhe: 10cm

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

5 Rückwandkorpus, h=100cm, l=550cm, t=15cm

Position

Rückwandkorpus aus HPL, Länge=550cm, Tiefe=15cm,
 fest eingebaut, hinter Stuhlreihe an GK-Wand des
 Wartebereiches
 gem. Konstruktionsbeschreibung bestehend aus:

einem geschlossenen Kastenelement,
 Abwicklungslänge 550cm, Tiefe b=15cm, h=100cm,
 beginnend 10cm oberhalb OKFF. Oberfläche HPL,
 Farbe nach Wahl des Architekten

Angebotenes Akzentdekor Holzoptik
 Leitfabrikat: **Resopal 4461-FW** oder gleichwertig:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 5 -

.....

Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.

Ausführung gem. Raumblatt:
384e_5_R-00.120_EG

2	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

6	Sockelanlage, h=10cm		
----------	-----------------------------	--	--

Position

Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für vorbeschriebene Hochschränke gemäß Zeichnung wie beschrieben montieren.

Länge: ca. 550cm
Sockelhöhe: 10cm

2	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

Raum 14 Warten ZNA - 02.00.120

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.

... aus den vorstehend aufgeführten Teilsummen ergibt sich als Summe für:

Geschoss 2 Erdgeschoss

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

2 Betten - Raum 02.01.100

Text

Name: 2 Betten
 Räume: 02.01.100, 02.01.102 gespiegelt,
 02.01.104, 02.01.111 gespiegelt,
 02.01.113, 02.01.115 gespiegelt,
 02.01.117, 02.01.119 gespiegelt,
 02.01.121, 02.01.123 gespiegelt,
 = gültig für 10 Räume im 1.OG
 Raumbblatt: **384e_5_R-04.113_4OG**

1

Position

Pflegearbeitsschrank, 60/40/210cm

Pflegearbeitsschrank,
 fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
 3-teilig bestehend aus:
 - 1 Stk. Unterschrank h=80cm mit 2 Stk. Türen und
 2 Stk. festen Böden
 - 1 Stk. offenes Regalfach h=60cm
 - 1 Stk. Oberschrank h=60cm mit 2 Stk. Türen und
 2 Stk. festen Böden
 Oberboden und Unterboden sind jeweils 10mm kürzer zur
 Belüftung der Schränke.
 Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung

Fronten Farbe nach Wahl des Architekten,
 wie **Resopal D431-60** oder ähnlich
 Abmessungen: B/T/H: 60/40/210cm einschl. Sockel
 Sockelanlage in gesonderter Position.
 Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
 montieren.

10 Stk EP GP

2

Position

Garderobenschrank, 60/40/210cm

Garderobenschrank für Patient
 fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
 bestehend aus Hochschrank h=210cm:
 - 2x Tür für Hochschrank
 - 2x feste Böden
 - 1x Fach für Tresoreinbau
 - 1x Garderobenstange
 Oberboden und Unterboden sind jeweils 10mm kürzer zur
 Belüftung der Schränke.
 Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung
Verschlussmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloss
 mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

Fronten-Oberfläche Ausführung wie

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 2 -

Resopal 4461-FW oder glw.
 Abmessungen: B/T/H: 60/40/210cm einschl. Sockel
 Sockelanlage in gesonderter Position.
 Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
 montieren.

10	Stk	EP	GP
-----------	------------	----------	----------

3
Position

Hochschrank, 60/40/210cm
 Hochschrank , wie in Vorposition beschrieben, jedoch:
 - 5x feste Böden
 - Fronten Farbe nach Wahl des Architekten,
 wie **Resopal D431-60** oder ähnlich

10	Stk	EP	GP
-----------	------------	----------	----------

4
Position

Oberschrank als offenes Regalfach, 180/40/36,5cm
 Oberschrank mit Mittelwand als offenes Regalfach für
 Koffer,
 fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,

Abmessungen: B/T/H: 180/40/36,5cm.
 Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
 montieren.

10	Stk	EP	GP
-----------	------------	----------	----------

5
Position

Sockelanlage, 187x40cm
 Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß
 Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für
 vorbeschriebene Garderobenschränke gemäß Zeichnung wie
 beschrieben montieren.

Sockelmaße : 187x40cm

10	Stk	EP	GP
-----------	------------	----------	----------

6
Position

Garderobenschrank, 40/60/246,5cm
 Garderobenschrank für Patient
 fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
 bestehend aus Hochschrank h=210cm und Oberschrank
 h=36,5 cm
 - 1x Tür für Hochschrank
 - 1x Tür für Oberschrank
 - 2x feste Böden
 - 1x Kleiderbügelhalter ausziehbar, Ausführung wie
 Häfele-Artikel-Nr. 805.04.690 oder glw.
 - 1x Fach für Tresoreinbau

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 6 -

Oberboden und Unterboden sind jeweils 10mm kürzer zur Belüftung der Schränke.
 Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung
Verschlussmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloss mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

Fronten-Oberfläche Ausführung wie **Resopal 4461-FW** oder glw.
 Abmessungen: B/T/H: 40/60/246,5 cm einschl. Sockel
 Sockelanlage in gesonderter Position.
 Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.

10	Stk	EP	GP
-----------	------------	----------	----------

7
Position

Sockelanlage, 40x60cm
 Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für vorbeschriebene Garderobenschränke gemäß Zeichnung wie beschrieben montieren.

Sockelmaße : 40x60cm

10	Stk	EP	GP
-----------	------------	----------	----------

8
Position

Deckenblende, h=39cm
 Deckenblende, gemäß Zeichnung, oberhalb der vorbeschriebenen Garderobenschränke, zwischen Schränken und oberer Passleiste. Ausführung HPL endbeschichtet, Farbe nach Wahl des Architekten, bündig mit Schranktürebene, Passblenden und seitliche Passblenden bilden optisch eine Einheit, herstellen, liefern und montieren.
 Höhe : ca. 40 cm
 Abwicklung : ca. 45 + 60 cm
 Länge : ca. 105 cm

10	Stk	EP	GP
-----------	------------	----------	----------

9
Position

Kleintresor als Einbaugerät, integrierbar
 Kleintresor als Einbaugerät, integrierbar in den Garderobenschrank der Vorposition, Elektronisches Tastenschloss mit frei wählbarem 4-stelligem Code, LED-Display, motorbetriebene Schließung und Öffnung über 2 x 20 mm massive Verschlussbolzen, Notöffnung über mitgelieferten Notschlüssel, gepolsterter

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 9 -

Tresorinnenraum.
 Lackierung: - RAL 9005
 Ausführung und Ausstattung wie
 Fabrikat Hartmann, HS 711-01 V107 oder gleichwertig.
 B/T/H: 280x200x180 mm
 Liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Angebotenes Fabrikat :

20	Stk	EP	GP
-----------	------------	----------	----------

10
Position

Passleisten, b=3,5cm
 Passleisten der Schrankanlagen-Position,
 Sichtflächen HPL endbeschichtet liefern und zwischen
 Schrank und Decke bzw. Schrank und Wand als
 Schattenfuge ausbilden, in einer Flucht mit
 Sockelebene.
 Sichtbare Leistenfläche ca. 35mm.
 Farbe nach Wahl des Architekten
 Die Fuge zwischen Passleiste und Decke/Wand ist mit
 Acryl überstreichfähig zu versiegeln..

96,9	m	EP	GP
-------------	----------	----------	----------

Raum 01 2 Betten - 02.01.100

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Bad - Raum 02.01.101

Text

Name: Bad
 Räume: 02.01.101, 02.01.103, 02.01.105, 02.01.112,
 02.01.114, 02.01.116, 02.01.118, 02.01.120,
 02.01.122, 02.01.124
 = gültig für 10 Räume im 1.OG
 Raumbblatt: **384e_5_R-04.114_4OG**

1
 Position

Ablageelement, 145/60/15cm
 Ablageelement der Bäder, wandhängend,
 bestehend aus Rückwand 145/60cm
 2 Stk. Ablageböden 15/60cm
 1 Stk. Mitteltrennwand 145/15cm, unten abgeschrägt wie
 in Konstruktionszeichnung.
 6 Stk. Kleiderhaken, Edelstahl, HEWI Serie805 oder glw.
 Oberfläche HPL, Farbe wie Resopal, **D483 60 "Yellow"**
 (gelb)
 H/B/T:145/60/15cm

10	Stk	EP	GP
-----------	------------	----------	----------

Raum 02 Bad - 02.01.101

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Logistikfläche - Raum 02.01.106

Text

Name: Logistikfläche
 Räume: Raum 02.01.106
 Raumblatt: **384e_5_R-01.106-10G**

1

Position

Hochschrank, 84/50/214cm
 Hochschrank
 fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
 2-türig, bestehend aus Hochschrank h=214cm,
 abschliessbar sowie :
 2x Tür und 5x Böden für Hochschrank
 Oberboden und Unterboden sind jeweils 10mm kürzer zur
 Belüftung der Schränke.
 Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung.
Verschlussmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloss
 mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

Fronten-Oberfläche Ausführung wie
Resopal 4461-FW oder glw.
 Abmessungen: B/T/H: 84/50/214cm einschl. Sockel
 Sockelanlage in gesonderter Position.
 Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
 montieren.

1 **Stk** EP GP

2

Position

Hochschrank, 84/60/214cm
 Hochschrank
 fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
 2-türig, bestehend aus Hochschrank h=214cm,
 abschliessbar sowie :
 2x Tür und 5x Böden für Hochschrank
 Oberboden und Unterboden sind jeweils 10mm kürzer zur
 Belüftung der Schränke.
 Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung.
Verschlussmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloss
 mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

Fronten-Oberfläche Ausführung wie
Resopal 4461-FW oder glw.
 Abmessungen: B/T/H: 80/60/214cm einschl. Sockel
 Sockelanlage in gesonderter Position.
 Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
 montieren.

2 **Stk** EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

3	Hochschrank, 100/60/214cm		
Position	Hochschrank fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung, 2-türig, bestehend aus Hochschrank h=214cm, abschliessbar sowie : 2x Tür und 2x Böden für Hochschrank oben unten frei für Parkmöglichkeit Gerätewagen o.ä. Oberboden und Unterboden sind jeweils 10mm kürzer zur Belüftung der Schränke. Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung. Verschlussmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloss mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.		
	Fronten-Oberfläche Ausführung wie Resopal 4461-FW oder glw. Abmessungen: B/T/H: 100/60/214cm einschl. Sockel Sockelanlage in gesonderter Position. Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.		
	1 Stk	EP	GP

4	Sockelanlage, 270cm + 115cm		
Position	Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für vorbeschriebene Unterschränke gemäß Zeichnung wie beschrieben montieren. Abwicklung: 270 + 115 Sockellänge : ca. 270cm + 115cm Sockelhöhe: 10cm		
	1 Stk	EP	GP

5	Passleisten, b=10cm		
Position	Passleisten der Schrankanlagen-Position, Sichtflächen HPL endbeschichtet liefern und zwischen Schrank und Decke bzw. Schrank und Wand als Schattenfuge ausbilden, in einer Flucht mit Sockelebene. Sichtbare Leistenfläche ca. 100mm. Farbe nach Wahl des Architekten Die Fuge zwischen Passleiste und Decke/Wand ist mit Acryl überstreichfähig zu versiegeln..		
	4,91 m	EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

6

Position

Deckenblende, h=36cm

Deckenblende, gemäß Zeichnung, oberhalb
 vorbeschriebenen Hochschrank,
 1 x Eckverbindung 90°.
 Ausführung HPL endbeschichtet, Farbe nach Wahl des
 Architekten, bündig mit Schranktürebene,
 Passblenden und seitliche Passblenden bilden optisch
 eine Einheit,
 herstellen, liefern und montieren.
 Höhe : ca. 36cm
 Länge : ca. 340cm

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

Raum 03 Logistikfläche - 02.01.106

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Chefarzt HNO - Raum 02.01.128

Text

Name: Chefarzt HNO
 Räume: Raum 02.01.128
 Raumbblatt: **384e_5_R-01.128_1OG**

1

Position

Hochschrank, 60/45/214cm

Hochschrank
 fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
 1-türig, bestehend aus Hochschrank h=214cm,
 abschliessbar sowie :
 1x Tür und 5x Böden für Hochschrank
 Oberboden und Unterboden sind jeweils 10mm kürzer zur
 Belüftung der Schränke.
 Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung.
Verschlussmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloss
 mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

Fronten-Oberfläche Ausführung wie
Resopal 4461-FW oder glw.
 Abmessungen: B/T/H: 60/45/214cm einschl. Sockel
 Sockelanlage in gesonderter Position.
 Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
 montieren.

1 **Stk** EP GP

2

Position

Hochschrank, 60/45/214cm

Hochschrank
 fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
 1-türig, bestehend aus Hochschrank h=214cm,
 abschliessbar sowie :
 1x Tür und 5x Böden für Hochschrank
 Oberboden und Unterboden sind jeweils 10mm kürzer zur
 Belüftung der Schränke.
 Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung.
Verschlussmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloss
 mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

Fronten-Oberfläche Ausführung wie
Resopal D431-60 oder glw.
 Abmessungen: B/T/H: 60/45/214cm einschl. Sockel
 Sockelanlage in gesonderter Position.
 Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
 montieren.

2 **Stk** EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

3	Sockelanlage, 190x45cm		
Position	<p>Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für vorbeschriebene Unterschränke gemäß Zeichnung wie beschrieben montieren.</p> <p>Sockelmaße : 190x45cm Sockelhöhe: 10cm</p>		
	1 Stk	EP	GP

4	Passleisten, b=6cm		
Position	<p>Passleisten der Schrankanlagen-Position, Sichtflächen HPL endbeschichtet liefern und zwischen Schrank und Wand als Schattenfuge ausbilden, in einer Flucht mit Sockelebene. Sichtbare Leistenfläche ca. 60mm Farbe nach Wahl des Architekten Die Fuge zwischen Passleiste und Decke/Wand ist mit Acryl überstreichfähig zu versiegeln.. Höhe =215cm</p>		
	2 Stk	EP	GP

5	Deckenblende, h=36cm		
Position	<p>Deckenblende, gemäß Zeichnung, oberhalb vorbeschriebenen Hochschrank, Ausführung HPL endbeschichtet, Farbe nach Wahl des Architekten, bündig mit Schranktürebene, Passblenden und seitliche Passblenden bilden optisch eine Einheit, herstellen, liefern und montieren. Höhe : ca. 36cm Länge : ca. 190cm</p>		
	1 Stk	EP	GP

6	Sidebord mit Schiebetüren 160x40cm		
Position	<p>Sidebord mit Schiebetüren 160x40cm fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung, 2-türig, bestehend aus Korpus h=90cm, 2x Schiebetür und 2x Böden mit Mittelwange Oberboden und Unterboden sind jeweils 10mm kürzer zur Belüftung der Schränke. Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung. Verschlussmöglichkeit der Türen mit Schiebetürbeschlag</p>		

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 6 -

Fronten-Oberfläche Ausführung wie
Resopal 4461-FW oder glw.
 Abmessungen: B/T/H: 160/40/90cm einschl. Sockel
 Sockelanlage in gesonderter Position.
 Einbauort; 1x Chefarzt HNO
 1x Sekretariat HNO
 Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
 montieren.

2	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

7
Position

Sockelanlage, 160x40cm
 Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß
 Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für
 vorbeschriebene Unterschränke gemäß Zeichnung wie
 beschrieben montieren.

Sockelmaße : 160x40cm
 Sockelhöhe: 10cm

2	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

Raum 19 Chefarzt HNO - 02.01.128

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Untersuchung - Raum 02.01.126

Text

Name: Untersuchung
Räume: Raum 02.01.126
Raumblatt: **384e_5_R-01.126_1OG**

1

Position

Hochschrank, 40/60/214cm

Hochschrank
fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
1-türig, bestehend aus Hochschrank h=214cm,
abschliessbar sowie :
1x Tür und 5x Böden für Hochschrank
Oberboden und Unterboden sind jeweils 10mm kürzer zur
Belüftung der Schränke.
Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung.
Verschlussmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloss
mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

Fronten-Oberfläche Ausführung wie
Resopal D431-60 oder glw.
Abmessungen: B/T/H: 40/60/214cm einschl. Sockel
Sockelanlage in gesonderter Position.
Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
montieren.

3 Stk EP GP

2

Position

Schrank mit Waschtisch, 80/60/214cm

Schrank mit Waschtisch,
fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
2-teilig bestehend aus:
- 1 Stk. Unterschrank mit Spüle
und Blende,
h=90cm mit 2 Stk. Türen und
1 Stk. festen Böden
1 Stk. Blende
- 1 Stk. offenes Regalfach h=60cm
- 1 Stk. Oberschrank h=60cm mit 2 Stk. Türen und
2 Stk. festen Böden
1 Stk. Spiegel an Rückwand
1 Stk. Oberschränkleuchte
1 Stk. Steckdose
Oberboden und Unterboden sind jeweils 10mm kürzer zur
Belüftung der Schränke.
Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung

Fronten Farbe nach Wahl des Architekten,
wie **Resopal 4461-FW** oder ähnlich

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 2 -

Abmessungen: B/T/H: 60/40/210cm einschl. Sockel
 Sockelanlage in gesonderter Position.
 Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
 montieren.

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

3
Position

Sockelanlage, 190x45cm

Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß
 Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für
 vorgeschriebene Unterschränke gemäß Zeichnung wie
 beschrieben montieren.

Sockelmaße : 190x45cm
 Sockelhöhe: 10cm

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

4
Position

Passleisten, b=6cm

Passleisten der Schrankanlagen-Position,
 Sichtflächen HPL endbeschichtet liefern und zwischen
 Schrank und Decke bzw. Schrank und Wand als
 Schattenfuge ausbilden, in einer Flucht mit
 Sockelebene.
 Sichtbare Leistenfläche ca. 60mm, Höhe = 214cm.
 Farbe nach Wahl des Architekten
 Die Fuge zwischen Passleiste und Decke/Wand ist mit
 Acryl überstreichfähig zu versiegeln..

2	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

5
Position

Deckenblende, h=36cm

Deckenblende, gemäß Zeichnung, oberhalb
 vorgeschriebenen Hochschrank,
 Ausführung HPL endbeschichtet, Farbe nach Wahl des
 Architekten, bündig mit Schranktürebene,
 Passblenden und seitliche Passblenden bilden optisch
 eine Einheit,
 herstellen, liefern und montieren.

Höhe : ca. 36cm
 Länge : ca. 210cm

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

6
Position

Sidebord mit Schiebetüren 160x40cm

Sidebord mit Schiebetüren 160x40cm
 fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
 2-türig, bestehend aus Korpus h=90cm,
 2x Schiebetür und 2x Böden

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 6 -

mit Mittelwange
 Oberboden und Unterboden sind jeweils 10mm kürzer zur
 Belüftung der Schränke.
 Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung.
Verschlussmöglichkeit der Türen mit
 Schiebetürbeschlag

Fronten-Oberfläche Ausführung wie
Resopal 4461-FW oder glw.
 Abmessungen: B/T/H: 160/40/90cm einschl. Sockel
 Sockelanlage in gesonderter Position.
 Einbauort; 1x Chefarzt HNO
 1x Sekretariat HNO
 Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
 montieren.

2	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

Raum 20 Untersuchung - 02.01.126

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.

... aus den vorstehend aufgeführten Teilsommen ergibt sich als Summe für:

Geschoss 3 1.Obergeschoss

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
01	Bereich	Schranksanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

2 Betten - 02.02.100

Text

Name: 2 Betten
 Räume: 02.02.100, 02.02.102 gespiegelt,
 02.02.104, 02.02.111 gespiegelt,
 02.02.113, 02.02.115 gespiegelt,
 02.02.117, 02.02.119 gespiegelt,
 02.02.121, 02.02.123 gespiegelt,
 02.02.125 gespiegelt
 = gültig für 11 Räume im 2.OG

Raumblatt: **384e_5_R-04.113_4OG**

1

Position

Pflegearbeitsschrank, 60/40/210cm

Pflegearbeitsschrank,
 fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
 3-teilig bestehend aus:
 - 1 Stk. Unterschrank h=80cm mit 2 Stk. Türen und
 2 Stk. festen Böden
 - 1 Stk. offenes Regalfach h=60cm
 - 1 Stk. Oberschrank h=60cm mit 2 Stk. Türen und
 2 Stk. festen Böden
 Oberboden und Unterboden sind jeweils 10mm kürzer zur
 Belüftung der Schränke.
 Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung
 K
 Fronten Farbe nach Wahl des Architekten,
 wie **Resopal D431-60** oder ähnlich
 Abmessungen: B/T/H: 60/40/210cm einschl. Sockel
 Sockelanlage in gesonderter Position.
 Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
 montieren.

11	Stk	EP	GP
-----------	------------	----------	----------

2

Position

Garderobenschrank, 60/40/210cm

Garderobenschrank für Patient
 fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
 bestehend aus Hochschrank h=210cm:
 - 2x Tür für Hochschrank
 - 2x feste Böden
 - 1x Fach für Tresoreinbau
 - 1x Garderobenstange
 Oberboden und Unterboden sind jeweils 10mm kürzer zur
 Belüftung der Schränke.
 Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung
Verschlussmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloss
 mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 2 -

Fronten-Oberfläche Ausführung wie
Resopal 4461-FW oder glw.
 Abmessungen: B/T/H: 60/40/210cm einschl. Sockel
 Sockelanlage in gesonderter Position.
 Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
 montieren.

11 Stk EP GP

3
Position

Hochschrank, 60/40/210cm
 Hochschrank , wie in Vorposition beschrieben, jedoch:
 - 5x feste Böden
 - Fronten Farbe nach Wahl des Architekten,
 wie **Resopal D431-60** oder ähnlich

11 Stk EP GP

4
Position

Oberschrank als offenes Regalfach, 180/40/36,5cm
 Oberschrank als offenes Regalfach für Koffer,
 fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,

 Abmessungen: B/T/H: 180/40/36,5cm.
 Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
 montieren.

11 Stk EP GP

5
Position

Sockelanlage, 187x40cm
 Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß
 Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für
 vorgeschriebene Garderobenschränke gemäß Zeichnung wie
 beschrieben montieren.

 Sockelmaße : 187x40cm

11 Stk EP GP

6
Position

Garderobenschrank, 40/60/246,5cm
 Garderobenschrank für Patient
 fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
 bestehend aus Hochschrank h=210cm und Oberschrank
 h=36,5 cm
 - 1x Tür für Hochschrank
 - 1x Tür für Oberschrank
 - 2x feste Böden
 - 1x Kleiderbügelhalter ausziehbar, Ausführung wie
 Häfele-Artikel-Nr. 805.04.690 oder glw.

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 6 -

- 1x Fach für Tresoreinbau
 Oberboden und Unterboden sind jeweils 10mm kürzer zur Belüftung der Schränke.
 Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung
Verschlussmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloss mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

Fronten-Oberfläche Ausführung wie **Resopal 4461-FW** oder glw.
 Abmessungen: B/T/H: 40/60/246,5 cm einschl. Sockel
 Sockelanlage in gesonderter Position.
 Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.

11	Stk	EP	GP
-----------	------------	----------	----------

7
Position

Sockelanlage, 40x60cm
 Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für vorbeschriebene Garderobenschränke gemäß Zeichnung wie beschrieben montieren.

Sockelmaße : 40x60cm

11	Stk	EP	GP
-----------	------------	----------	----------

8
Position

Deckenblende, h=39cm
 Deckenblende, gemäß Zeichnung, oberhalb der vorbeschriebenen Garderobenschränke, zwischen Schränken und oberer Passleiste. Ausführung HPL endbeschichtet, Farbe nach Wahl des Architekten, bündig mit Schranktürebene, Passblenden und seitliche Passblenden bilden optisch eine Einheit, herstellen, liefern und montieren.
 Höhe : ca. 39 cm
 Abwicklung : ca. 45 + 60 cm
 Länge : ca. 105 cm

11	Stk	EP	GP
-----------	------------	----------	----------

9
Position

Kleintresor als Einbaugerät, integrierbar
 Kleintresor als Einbaugerät, integrierbar in den Garderobenschrank der Vorposition, Elektronisches Tastenschloss mit frei wählbarem 4-stelligem Code, LED-Display, motorbetriebene Schließung und Öffnung über 2 x 20 mm massive Verschlussbolzen, Notöffnung über mitgelieferten

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 9 -

Notschlüssel, gepolsterter Tresorinnenraum.
 Lackierung: - RAL 9005
 Ausführung und Ausstattung wie
 Fabrikat Hartmann, HS 711-01 V107 oder gleichwertig.
 B/T/H: 280x200x180 mm
 Liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Angebotenes Fabrikat :

22	Stk	EP	GP
-----------	------------	----------	----------

10
Position

Passleisten, b=3,5cm
 Passleisten der Schrankanlagen-Position,
 Sichtflächen HPL endbeschichtet liefern und zwischen
 Schrank und Decke bzw. Schrank und Wand als
 Schattenfuge ausbilden, in einer Flucht mit
 Sockelebene.
 Sichtbare Leistenfläche ca. 35mm.
 Farbe nach Wahl des Architekten
 Die Fuge zwischen Passleiste und Decke/Wand ist mit
 Acryl überstreichfähig zu versiegeln..

74,8	m	EP	GP
-------------	----------	----------	----------

Raum 01 2 Betten - 02.02.100

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Bad - Raum 02.02.101

Text

Name: Bad
 Räume: 02.02.101, 02.02.103, 02.02.105, 02.02.112,
 02.02.114, 02.02.116, 02.02.118, 02.02.120,
 02.02.122, 02.02.124
 = gültig für 11 Räume im 2.OG

Raumblatt: **384e_5_R-04.114_4OG**

1

Position

Ablageelement, 145/60/15cm
 Ablageelement der Bäder, wandhängend,
 bestehend aus Rückwand 145/60cm
 2 Stk. Ablageböden 15/60cm
 1 Stk. Mitteltrennwand 145/15cm, unten abgeschrägt wie
 in Konstruktionszeichnung.
 6 Stk. Kleiderhaken, Edelstahl, HEWI Serie805 oder glw.
 Oberfläche HPL,
 Farbe wie Resopal **D634-60 "Delicious"** (grün)
 H/B/T:145/60/15cm

11	Stk	EP	GP
-----------	------------	----------	----------

Raum 02 Bad - 02.02.101

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Logistikfläche - Raum 02.02.106

Text

Name: Logistikfläche
 Räume: Raum 02.02.106
 Raumblatt: **384e_5_R-01.106-10G**

1

Position

Hochschrank, 84/50/214cm

Hochschrank
 fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
 2-türig, bestehend aus Hochschrank h=214cm,
 abschliessbar
 sowie :
 2x Tür und 5x Böden für Hochschrank
 Oberboden und Unterboden sind jeweils 10mm kürzer zur
 Belüftung der Schränke.
 Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung.
Verschlussmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloss
 mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

Fronten-Oberfläche Ausführung wie
Resopal 4461-FW oder glw.
 Abmessungen: B/T/H: 90/50/214cm einschl. Sockel
 Sockelanlage in gesonderter Position.
 Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
 montieren.

1 **Stk** EP GP

2

Position

Hochschrank, 84/60/214cm

Hochschrank
 fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
 2-türig, bestehend aus Hochschrank h=214cm,
 abschliessbar
 sowie :
 2x Tür und 5x Böden für Hochschrank
 Oberboden und Unterboden sind jeweils 10mm kürzer zur
 Belüftung der Schränke.
 Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung.
Verschlussmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloss
 mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 2 -

Fronten-Oberfläche Ausführung wie
Resopal 4461-FW oder glw.
 Abmessungen: B/T/H: 80/60/214cm einschl. Sockel
 Sockelanlage in gesonderter Position.
 Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
 montieren.

2 Stk EP GP

3
Position

Sockelanlage, 270cm + 115cm
 Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß
 Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für
 vorgeschriebene Unterschränke gemäß Zeichnung wie
 beschrieben montieren.
 Abwicklung: 270 + 115
 Sockellänge : ca. 270cm + 115cm
 Sockelhöhe: 10cm

1 Stk EP GP

4
Position

Hochschrank, 100/60/214cm
 Hochschrank
 fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
 2-türig, bestehend aus Hochschrank h=214cm,
 abschliessbar
 sowie :
 2x Tür und 2x Böden für Hochschrank
 Oberboden und Unterboden sind jeweils 10mm kürzer zur
 Belüftung der Schränke.
 Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung.
Verschlussmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloss
 mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

Fronten-Oberfläche Ausführung wie
Resopal 4461-FW oder glw.
 Abmessungen: B/T/H: 100/60/214cm einschl. Sockel
 Sockelanlage in gesonderter Position.
 Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
 montieren.

1 Stk EP GP

5
Position

Passleisten, b=10cm
 Passleisten der Schrankanlagen-Position,
 Sichtflächen HPL endbeschichtet liefern und zwischen
 Schrank und Decke bzw. Schrank und Wand als
 Schattenfuge ausbilden, in einer Flucht mit
 Sockelebene.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 5 -

Sichtbare Leistenfläche ca. 100mm.
 Farbe nach Wahl des Architekten
 Die Fuge zwischen Passleiste und Decke/Wand ist mit
 Acryl überstreichfähig zu versiegeln..

4,91 **m** EP GP

6
Position

Deckenblende, h=36cm

Deckenblende, gemäß Zeichnung, oberhalb
 vorbeschriebenen Hochschrank,
 1 x Eckverbindung 90°.
 Ausführung HPL endbeschichtet, Farbe nach Wahl des
 Architekten, bündig mit Schranktürebene,
 Passblenden und seitliche Passblenden bilden optisch
 eine Einheit,
 herstellen, liefern und montieren.
 Höhe : ca. 36cm
 Länge : ca. 340cm

1 **Stk** EP GP

Raum 03 Logistikfläche - 02.02.106

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Ärzte 4AP - Raum 02.02.127

Text

Name: Ärzte 4AP
 Räume: 02.02.127
 Raumbblatt: **384e_5_R-02.127_2OG**

1

Position

Garderobenschrank, 40/60/220cm

Garderobenschrank
 fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
 bestehend aus Hochschrank h=220cm:
 - 1x Türen für Hochschrank
 - 2x feste Böden
 - 1x Garderobenstange
 Oberboden und Unterboden sind jeweils 10mm kürzer zur
 Belüftung der Schränke.
 Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung
Verschlussmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloss
 mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

Fronten-Oberfläche Ausführung wie
Resopal 4461-FW oder glw.
 Abmessungen: B/T/H: 40/60/220cm einschl. Sockel
 Sockelanlage in gesonderter Position.
 Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
 montieren.

4 **Stk** EP GP

2

Position

Hochschrank, 56/60/220cm

Hochschrank
 fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
 bestehend aus Hochschrank h=220cm:
 - 1x Tür für Hochschrank
 - 5x Böden
 Oberboden und Unterboden sind jeweils 10mm kürzer zur
 Belüftung der Schränke.
 Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung
Verschlussmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloss
 mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

Fronten-Oberfläche Ausführung wie

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 2 -

Resopal D431-60 oder glw.
 Abmessungen: B/T/H: 56/60/220cm einschl. Sockel
 Sockelanlage in gesonderter Position.
 Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
 montieren.

4 Stk EP GP

3
 Position

Büroschrank, 120/45/210cm
 Büroschrank gem. Konstruktionsbeschreibung,
 zweiteilig, bestehend aus:
 - Unterschrank mit 2x Türen h=80cm
 - Oberschrank mit 2x feste Böden
 Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung

 Fronten Farbe nach Wahl des Architekten, wie Resopal
Resopal 4461-FW oder glw.
 Abmessungen: B/T/H: 120/45/210cm
Inkl. Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten.
 Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
 montieren.

4 Stk EP GP

4
 Position

Sockelanlage, 120x60cm
 Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß
 Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für
 vorbeschriebene Unterschränke gemäß Zeichnung wie
 beschrieben montieren.

 Sockellänge : ca. 400x60cm

1 Stk EP GP

5
 Position

Sockelanlage, 120x45cm
 Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß
 Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für
 vorbeschriebene Unterschränke gemäß Zeichnung wie
 beschrieben montieren.

 Sockellänge : ca. 200x45cm

2 Stk EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

6	Passleisten, b=20cm		
Position	<p>Passleisten der Schrankanlagen-Position, Sichtflächen HPL endbeschichtet liefern und zwischen Schrank und Wand als Schattenfuge ausbilden, in einer Flucht mit Sockelebene. Sichtbare Leistenfläche ca. 200mm. Farbe nach Wahl des Architekten Die Fuge zwischen Passleiste und Wand ist mit Acryl überstreichfähig zu versiegeln..</p>		
	2,2 m	EP	GP

7	Deckenblende, h=30cm		
Position	<p>Deckenblende, gemäß Zeichnung, oberhalb vorbeschriebenen Hochschrank, 1 x Eckverbindung 90°. Ausführung HPL endbeschichtet, Farbe nach Wahl des Architekten, bündig mit Schranktürebene, Passblenden und seitliche Passblenden bilden optisch eine Einheit, herstellen, liefern und montieren. Höhe : ca. 30cm Länge : ca. 460cm</p>		
	1 Stk	EP	GP

Raum 04 Ärzte 4AP - 02.02.127

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.

... aus den vorstehend aufgeführten Teilsommen ergibt sich als Summe für:

Geschoss 4 2.Obergeschoss

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

2 Betten - Raum 02.03.100

Text

Name: 2 Betten
 Räume: 02.03.100, 02.03.102 gespiegelt,
 02.03.104, 02.03.111 gespiegelt,
 02.03.113, 02.03.115 gespiegelt,
 02.03.117, 02.03.119 gespiegelt,
 02.03.121, 02.03.123 gespiegelt,
 02.03.125 gespiegelt
 = gültig für 11 Räume im 3.OG

Raumblatt: **384e_5_R-04.113_4OG**

1

Position

Pflegearbeitsschrank, 60/40/210cm

Pflegearbeitsschrank,
 fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
 3-teilig bestehend aus:
 - 1 Stk. Unterschrank h=80cm mit 2 Stk. Türen und
 2 Stk. festen Böden
 - 1 Stk. offenes Regalfach h=60cm
 - 1 Stk. Oberschrank h=60cm mit 2 Stk. Türen und
 2 Stk. festen Böden
 Oberboden und Unterboden sind jeweils 10mm kürzer zur
 Belüftung der Schränke.
 Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung

Fronten Farbe nach Wahl des Architekten,
 wie **Resopal D431-60** oder ähnlich
 Abmessungen: B/T/H: 60/40/210cm einschl. Sockel
 Sockelanlage in gesonderter Position.
 Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
 montieren.

11 **Stk** EP GP

2

Position

Garderobenschrank, 60/40/210cm

Garderobenschrank für Patient
 fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
 bestehend aus Hochschrank h=210cm:
 - 2x Tür für Hochschrank
 - 2x feste Böden
 - 1x Fach für Tresoreinbau
 - 1x Garderobenstange
 Oberboden und Unterboden sind jeweils 10mm kürzer zur
 Belüftung der Schränke.
 Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung
Verschlussmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloss
 mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 2 -

Fronten-Oberfläche Ausführung wie
Resopal 4461-FW oder glw.
 Abmessungen: B/T/H: 60/40/210cm einschl. Sockel
 Sockelanlage in gesonderter Position.
 Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
 montieren.

11 Stk EP GP

3
Position

Hochschrank, 60/40/210cm
 Hochschrank , wie in Vorposition beschrieben, jedoch:
 - 5x feste Böden
 - Fronten Farbe nach Wahl des Architekten, wie Resopal
 D431-60 oder ähnlich

11 Stk EP GP

4
Position

Oberschrank als offenes Regalfach, 180/40/36,5cm
 Oberschrank als offenes Regalfach für Koffer,
 fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,

 Abmessungen: B/T/H: 180/40/36,5cm.
 Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
 montieren.

11 Stk EP GP

5
Position

Sockelanlage, 187x40cm
 Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß
 Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für
 vorbeschriebene Garderobenschränke gemäß Zeichnung wie
 beschrieben montieren.

 Sockelmaße : 187x40cm

11 Stk EP GP

6
Position

Garderobenschrank, 40/60/246,5cm
 Garderobenschrank für Patient
 fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
 bestehend aus Hochschrank h=210cm und Oberschrank
 h=36,5 cm
 - 1x Tür für Hochschrank
 - 1x Tür für Oberschrank
 - 2x feste Böden
 - 1x Kleiderbügelhalter ausziehbar, Ausführung wie
 Häfele-Artikel-Nr. 805.04.690 oder glw.
 - 1x Fach für Tresoreinbau

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 6 -

Oberboden und Unterboden sind jeweils 10mm kürzer zur Belüftung der Schränke.
 Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung
Verschlussmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloss mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

Fronten-Oberfläche Ausführung wie **Resopal 4461-FW** oder glw.
 Abmessungen: B/T/H: 40/60/246,5 cm einschl. Sockel
 Sockelanlage in gesonderter Position.
 Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.

11	Stk	EP	GP
-----------	------------	----------	----------

7
Position

Sockelanlage, 40x60cm
 Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für vorbeschriebene Garderobenschränke gemäß Zeichnung wie beschrieben montieren.

Sockelmaße : 40x60cm

11	Stk	EP	GP
-----------	------------	----------	----------

8
Position

Deckenblende, h=39cm
 Deckenblende, gemäß Zeichnung, oberhalb der vorbeschriebenen Garderobenschränke, zwischen Schränken und oberer Passleiste. Ausführung HPL endbeschichtet, Farbe nach Wahl des Architekten, bündig mit Schranktürebene, Passblenden und seitliche Passblenden bilden optisch eine Einheit, herstellen, liefern und montieren.
 Höhe : ca. 39 cm
 Abwicklung : ca. 45 + 60 cm
 Länge : ca. 105 cm

11	Stk	EP	GP
-----------	------------	----------	----------

9
Position

Kleintresor als Einbaugerät, integrierbar
 Kleintresor als Einbaugerät, integrierbar in den Garderobenschrank der Vorposition, Elektronisches Tastenschloss mit frei wählbarem 4-stelligem Code, LED-Display, motorbetriebene Schließung und Öffnung über 2 x 20 mm massive Verschlussbolzen, Notöffnung über mitgelieferten Notschlüssel, gepolsterter Tresorinnenraum.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 9 -

Lackierung: - RAL 9005
 Ausführung und Ausstattung wie
 Fabrikat Hartmann, HS 711-01 V107 oder gleichwertig.
 B/T/H: 280x200x180 mm
 Liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Angebotenes Fabrikat :

22	Stk	EP	GP
-----------	------------	----------	----------

10
Position

Passleisten, b=3,5cm
 Passleisten der Schrankanlagen-Position,
 Sichtflächen HPL endbeschichtet liefern und zwischen
 Schrank und Decke bzw. Schrank und Wand als
 Schattenfuge ausbilden, in einer Flucht mit
 Sockelebene.
 Sichtbare Leistenfläche ca. 35mm.
 Farbe nach Wahl des Architekten
 Die Fuge zwischen Passleiste und Decke/Wand ist mit
 Acryl überstreichfähig zu versiegeln..

74,8	m	EP	GP
-------------	----------	----------	----------

Raum 01 2 Betten - 02.03.100

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Bad - Raum 02.03.101

Text

Name: Bad
 Räume: 02.03.101, 02.03.103, 02.03.105, 02.03.112,
 02.03.114, 02.03.116, 02.03.118, 02.03.120,
 02.03.122, 02.03.124

=
 gültig für 11 Räume im 3.OG

Raumblatt: **384e_5_R-04.114_4OG**

1

Position

Ablageelement, 145/60/15cm

Ablageelement der Bäder, wandhängend,
 bestehend aus Rückwand 145/60cm
 2 Stk. Ablageböden 15/60cm
 1 Stk. Mitteltrennwand 145/15cm, unten abgeschrägt wie
 in Konstruktionszeichnung.
 6 Stk. Kleiderhaken, Edelstahl, HEWI Serie805 oder glw.
 Oberfläche HPL,
 Farbe wie Resopal, **D483 60 "Yellow"** (gelb)
 H/B/T:145/60/15cm

11	Stk	EP	GP
-----------	------------	----------	----------

Raum 02 Bad - 02.03.101

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Logistikfläche -Raum 02.03.106

Text

Name: Logistikfläche
 Räume: Raum 02.03.106
 Raumblatt: **384e_5_R-01.106-10G**

1

Position

Hochschrank, 84/50/214cm

Hochschrank
 fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
 2-türig, bestehend aus Hochschrank h=214cm,
 abschliessbar
 sowie :
 2x Tür und 5x Böden für Hochschrank
 Oberboden und Unterboden sind jeweils 10mm kürzer zur
 Belüftung der Schränke.
 Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung.
Verschlussmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloss
 mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

Fronten-Oberfläche Ausführung wie
Resopal 4461-FW oder glw.
 Abmessungen: B/T/H: 90/50/214cm einschl. Sockel
 Sockelanlage in gesonderter Position.
 Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
 montieren.

1 **Stk** EP GP

2

Position

Hochschrank, 84/60/214cm

Hochschrank
 fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
 2-türig, bestehend aus Hochschrank h=214cm,
 abschliessbar
 sowie :
 2x Tür und 5x Böden für Hochschrank
 Oberboden und Unterboden sind jeweils 10mm kürzer zur
 Belüftung der Schränke.
 Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung.
Verschlussmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloss
 mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 2 -

Fronten-Oberfläche Ausführung wie
Resopal 4461-FW oder glw.
 Abmessungen: B/T/H: 80/60/214cm einschl. Sockel
 Sockelanlage in gesonderter Position.
 Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
 montieren.

2	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

3
Position

Sockelanlage, 270cm + 115cm
 Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß
 Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für
 vorgeschriebene Unterschränke gemäß Zeichnung wie
 beschrieben montieren.
 Abwicklung: 270 + 115
 Sockellänge : ca. 270cm + 115cm
 Sockelhöhe: 10cm

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

4
Position

Hochschrank, 100/60/214cm
 Hochschrank
 fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
 2-türig, bestehend aus Hochschrank h=214cm,
 abschliessbar
 sowie :
 2x Tür und 2x Böden für Hochschrank
 Oberboden und Unterboden sind jeweils 10mm kürzer zur
 Belüftung der Schränke.
 Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung.
Verschlussmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloss
 mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

Fronten-Oberfläche Ausführung wie
Resopal 4461-FW oder glw.
 Abmessungen: B/T/H: 100/60/214cm einschl. Sockel
 Sockelanlage in gesonderter Position.
 Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
 montieren.

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

5
Position

Passleisten, b=10cm
 Passleisten der Schrankanlagen-Position,
 Sichtflächen HPL endbeschichtet liefern und zwischen
 Schrank und Decke bzw. Schrank und Wand als
 Schattenfuge ausbilden, in einer Flucht mit
 Sockelebene.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 5 -

Sichtbare Leistenfläche ca. 100mm.
 Farbe nach Wahl des Architekten
 Die Fuge zwischen Passleiste und Decke/Wand ist mit
 Acryl überstreichfähig zu versiegeln..

4,91 **m** EP GP

6
Position

Deckenblende, h=36cm

Deckenblende, gemäß Zeichnung, oberhalb
 vorbeschriebenen Hochschrank,
 1 x Eckverbindung 90°.
 Ausführung HPL endbeschichtet, Farbe nach Wahl des
 Architekten, bündig mit Schranktürebene,
 Passblenden und seitliche Passblenden bilden optisch
 eine Einheit,
 herstellen, liefern und montieren.
 Höhe : ca. 36cm
 Länge : ca. 340cm

1 **Stk** EP GP

Raum 03 Logistikfläche - 02.03.106

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Ärzte 2AP - Raum - 02.03.127 + 128

Text

Name: Ärzte 2AP
 Räume: 02.03.127 + 128
 Raumblatt: **384e_5_R-03.127_3OG**

1

Position

Hochschrank, 40/60/220cm

Hochschrank
 fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
 bestehend aus Hochschrank h=220cm:
 - 1x Tür für Hochschrank
 - 5x Böden
 Oberboden und Unterboden sind jeweils 10mm kürzer zur
 Belüftung der Schränke.
 Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung
Verschlussmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloss
 mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

Fronten-Oberfläche Ausführung wie
Resopal D431-60 oder glw.
 Abmessungen: B/T/H: 40/60/220cm einschl. Sockel
 Sockelanlage in gesonderter Position.
 Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
 montieren.

2 **Stk** EP GP

2

Position

Garderobenschrank, 40/60/220cm

Garderobenschrank
 fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
 bestehend aus Hochschrank h=220cm
 - 1x Tür für Hochschrank
 - 2x feste Böden
 - 1x Kleiderbügelhalter ausziehbar, Ausführung wie
 Häfele-Artikel-Nr. 805.04.690 oder glw.
 Oberboden und Unterboden sind jeweils 10mm kürzer zur
 Belüftung der Schränke.
 Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung
Verschlussmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloss
 mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 2 -

Fronten-Oberfläche Ausführung wie
Resopal 4461-FW oder glw.
 Abmessungen: B/T/H: 40/60/220 cm einschl. Sockel
 Sockelanlage in gesonderter Position.
 Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
 montieren.

4	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

3
Position

Sockelanlage, 136x60cm
 Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß
 Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für
 vorgeschriebene Unterschränke gemäß Zeichnung wie
 beschrieben montieren.

Sockellänge : ca. 136x60cm

2	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

4
Position

Passleisten, b=5cm
 Passleisten der Schrankanlagen-Position,
 Sichtflächen HPL endbeschichtet liefern und zwischen
 Schrank und Wand als Schattenfuge ausbilden, in einer
 Flucht mit Sockelebene.
 Sichtbare Leistenfläche ca. 50mm.
 Farbe nach Wahl des Architekten
 Die Fuge zwischen Passleiste und Wand ist mit Acryl
 überstreichfähig zu versiegeln..

4,4	m	EP	GP
------------	----------	----------	----------

5
Position

Deckenblende, h=30cm
 Deckenblende, gemäß Zeichnung, oberhalb
 vorgeschriebenen Hochschrank,
 1 x Eckverbindung 90°.
 Ausführung HPL endbeschichtet, Farbe nach Wahl des
 Architekten, bündig mit Schranktürebene,
 Passblenden und seitliche Passblenden bilden optisch
 eine Einheit,
 herstellen, liefern und montieren.
 Höhe: ca. 30cm
 Länge: ca. 125cm

2	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Raum 04 Ärzte 2AP - 02.03.127 + 02.03.128

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.

... aus den vorstehend aufgeführten Teilsummen ergibt sich als Summe für:

Geschoss 5 3.Obergeschoss

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

2 Betten - Raum 02.04.100

Text

Name: 2 Betten
 Räume: 02.04.100, 02.04.102 gespiegelt,
 02.04.104, 02.04.111 gespiegelt,
 02.04.113, 02.04.115 gespiegelt,
 02.04.117, 02.04.119 gespiegelt,
 02.04.121, 02.04.123 gespiegelt,
 02.04.125 gespiegelt
 =gültig für 11 Räume im 4.OG

Raumblatt: **384e_5_R-04.113_4OG**

1

Position

Pflegearbeitsschrank, 60/40/210cm

Pflegearbeitsschrank,
 fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
 3-teilig bestehend aus:
 - 1 Stk. Unterschrank h=80cm mit 2 Stk. Türen und
 2 Stk. festen Böden
 - 1 Stk. offenes Regalfach h=60cm
 - 1 Stk. Oberschrank h=60cm mit 2 Stk. Türen und
 2 Stk. festen Böden
 Oberboden und Unterboden sind jeweils 10mm kürzer zur
 Belüftung der Schränke.
 Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung

Fronten Farbe nach Wahl des Architekten,
 wie **Resopal D431-60** oder ähnlich
 Abmessungen: B/T/H: 60/40/210cm einschl. Sockel
 Sockelanlage in gesonderter Position.
 Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
 montieren.

11 **Stk** EP GP

2

Position

Garderobenschrank, 60/40/210cm

Garderobenschrank für Patient
 fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
 bestehend aus Hochschrank h=210cm:
 - 2x Tür für Hochschrank
 - 2x feste Böden
 - 1x Fach für Tresoreinbau
 - 1x Garderobenstange
 Oberboden und Unterboden sind jeweils 10mm kürzer zur
 Belüftung der Schränke.
 Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung
Verschlussmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloss
 mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 2 -

Fronten-Oberfläche Ausführung wie
Resopal 4461-FW oder glw.
 Abmessungen: B/T/H: 60/40/210cm einschl. Sockel
 Sockelanlage in gesonderter Position.
 Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
 montieren.

11	Stk	EP	GP
----	------------	----------	----------

3
 Position

Hochschrank, 60/40/210cm
 Hochschrank, wie in Vorposition beschrieben, jedoch:
 - 5x feste Böden
 - Fronten Farbe nach Wahl des Architekten, wie Resopal
 D431-60 oder ähnlich

11	Stk	EP	GP
----	------------	----------	----------

4
 Position

Oberschrank als offenes Regalfach, 180/40/36,5cm
 Oberschrank als offenes Regalfach für Koffer,
 fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
 Abmessungen: B/T/H: 180/40/36,5cm.
 Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
 montieren.

11	Stk	EP	GP
----	------------	----------	----------

5
 Position

Sockelanlage, 187x40cm
 Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß
 Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für
 vorgeschriebene Garderobenschränke gemäß Zeichnung wie
 beschrieben montieren.

Sockelmaße : 187x40cm

11	Stk	EP	GP
----	------------	----------	----------

6
 Position

Garderobenschrank, 40/60/246,5cm
 Garderobenschrank für Patient
 fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
 bestehend aus Hochschrank h=210cm und Oberschrank
 h=36,5 cm
 - 1x Tür für Hochschrank
 - 1x Tür für Oberschrank
 - 2x feste Böden
 - 1x Kleiderbügelhalter ausziehbar, Ausführung wie
 Häfele-Artikel-Nr. 805.04.690 oder glw.
 - 1x Fach für Tresoreinbau

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 6 -

Oberboden und Unterboden sind jeweils 10mm kürzer zur Belüftung der Schränke.
 Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung
Verschlussmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloss mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

Fronten-Oberfläche Ausführung wie **Resopal 4461-FW** oder glw.
 Abmessungen: B/T/H: 40/60/246,5 cm einschl. Sockel
 Sockelanlage in gesonderter Position.
 Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.

11	Stk	EP	GP
-----------	------------	----------	----------

7
Position

Sockelanlage, 40x60cm
 Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für vorbeschriebene Garderobenschränke gemäß Zeichnung wie beschrieben montieren.

Sockelmaße : 40x60cm

11	Stk	EP	GP
-----------	------------	----------	----------

8
Position

Deckenblende, h=39cm
 Deckenblende, gemäß Zeichnung, oberhalb der vorbeschriebenen Garderobenschränke, zwischen Schränken und oberer Passleiste. Ausführung HPL endbeschichtet, Farbe nach Wahl des Architekten, bündig mit Schranktürebene,
 Passblenden und seitliche Passblenden bilden optisch eine Einheit,
 herstellen, liefern und montieren.
 Höhe: ca. 39 cm
 Abwicklung: ca. 45 + 60 cm
 Länge: ca. 105 cm

11	Stk	EP	GP
-----------	------------	----------	----------

9
Position

Kleintresor als Einbaugerät, integrierbar
 Kleintresor als Einbaugerät, integrierbar in den Garderobenschrank der Vorposition,
 Elektronisches Tastenschloss mit frei wählbarem 4-stelligem Code, LED-Display, motorbetriebene Schließung und Öffnung über 2 x 20 mm massive Verschlussbolzen, Notöffnung über mitgelieferten Notschlüssel, gepolsterter Tresorinnenraum.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 9 -

Lackierung: - RAL 9005
 Ausführung und Ausstattung wie
 Fabrikat Hartmann, HS 711-01 V107 oder gleichwertig.
 B/T/H: 280x200x180 mm
 Liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Angebotenes Fabrikat :

22	Stk	EP	GP
-----------	------------	----------	----------

10
Position

Passleisten, b=3,5cm
 Passleisten der Schrankanlagen-Position,
 Sichtflächen HPL endbeschichtet liefern und zwischen
 Schrank und Decke bzw. Schrank und Wand als
 Schattenfuge ausbilden, in einer Flucht mit
 Sockelebene.
 Sichtbare Leistenfläche ca. 35mm.
 Farbe nach Wahl des Architekten
 Die Fuge zwischen Passleiste und Decke/Wand ist mit
 Acryl überstreichfähig zu versiegeln..

74,8	m	EP	GP
-------------	----------	----------	----------

Raum 01 2 Betten - 02.04.100

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Bad - Raum 02.04.101

Text

Name: Bad
 Räume: 02.04.101, 02.04.103, 02.04.105, 02.04.112,
 02.04.114, 02.04.116, 02.04.118, 02.04.120,
 02.04.122, 02.04.124
 = gültig für 11 Räume im 4.OG
 Raumbblatt: **384e_5_R-04.114_4OG**

1
 Position

Ablageelement, 145/60/15cm
 Ablageelement der Bäder, wandhängend,
 bestehend aus Rückwand 145/60cm
 2 Stk. Ablageböden 15/60cm
 1 Stk. Mitteltrennwand 145/15cm, unten abgeschrägt wie
 in Konstruktionszeichnung.
 6 Stk. Kleiderhaken, Edelstahl, HEWI Serie805 oder glw.
 Oberfläche HPL,
 Farbe wie Resopal **D634-60 "Delicious"** (grün)
 H/B/T:145/60/15cm

11	Stk	EP	GP
-----------	------------	----------	----------

Raum 02 Bad - 02.04.101

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Logistikfläche - Raum 02.04.106

Text

Name: Logistikfläche
 Räume: Raum 02.04.106
 Raumblatt: **384e_5_R-01.106-10G**

1

Position

Hochschrank, 84/50/214cm

Hochschrank
 fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
 2-türig, bestehend aus Hochschrank h=214cm,
 abschliessbar
 sowie :
 2x Tür und 5x Böden für Hochschrank
 Oberboden und Unterboden sind jeweils 10mm kürzer zur
 Belüftung der Schränke.
 Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung.
Verschlussmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloss
 mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

Fronten-Oberfläche Ausführung wie
Resopal 4461-FW oder glw.
 Abmessungen: B/T/H: 90/50/214cm einschl. Sockel
 Sockelanlage in gesonderter Position.
 Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
 montieren.

1 **Stk** EP GP

2

Position

Hochschrank, 84/60/214cm

Hochschrank
 fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
 2-türig, bestehend aus Hochschrank h=214cm,
 abschliessbar
 sowie :
 2x Tür und 5x Böden für Hochschrank
 Oberboden und Unterboden sind jeweils 10mm kürzer zur
 Belüftung der Schränke.
 Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung.
Verschlussmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloss
 mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 2 -

Fronten-Oberfläche Ausführung wie
Resopal 4461-FW oder glw.
 Abmessungen: B/T/H: 80/60/214cm einschl. Sockel
 Sockelanlage in gesonderter Position.
 Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
 montieren.

2	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

3
Position

Sockelanlage, 270cm + 115cm
 Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß
 Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für
 vorgeschriebene Unterschränke gemäß Zeichnung wie
 beschrieben montieren.
 Abwicklung: 270 + 115
 Sockellänge : ca. 270cm + 115cm
 Sockelhöhe: 10cm

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

4
Position

Hochschrank, 100/60/214cm
 Hochschrank
 fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
 2-türig, bestehend aus Hochschrank h=214cm,
 abschliessbar
 sowie :
 2x Tür und 2x Böden für Hochschrank
 Oberboden und Unterboden sind jeweils 10mm kürzer zur
 Belüftung der Schränke.
 Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung.
Verschlussmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloss
 mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

Fronten-Oberfläche Ausführung wie
Resopal 4461-FW oder glw.
 Abmessungen: B/T/H: 100/60/214cm einschl. Sockel
 Sockelanlage in gesonderter Position.
 Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
 montieren.

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

5
Position

Passleisten, b=10cm
 Passleisten der Schrankanlagen-Position,
 Sichtflächen HPL endbeschichtet liefern und zwischen
 Schrank und Decke bzw. Schrank und Wand als
 Schattenfuge ausbilden, in einer Flucht mit
 Sockelebene.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 5 -

Sichtbare Leistenfläche ca. 100mm.
 Farbe nach Wahl des Architekten
 Die Fuge zwischen Passleiste und Decke/Wand ist mit
 Acryl überstreichfähig zu versiegeln..

4,91 **m** EP GP

6
Position

Deckenblende, h=36cm

Deckenblende, gemäß Zeichnung, oberhalb
 vorbeschriebenen Hochschrank,
 1 x Eckverbindung 90°.
 Ausführung HPL endbeschichtet, Farbe nach Wahl des
 Architekten, bündig mit Schranktürebene,
 Passblenden und seitliche Passblenden bilden optisch
 eine Einheit,
 herstellen, liefern und montieren.
 Höhe : ca. 36cm
 Länge : ca. 340cm

1 **Stk** EP GP

Raum 03 Logistikfläche - 02.04.106

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)

Ärzte 2AP - Raum 02.04.127 + 128

Text

Name: Ärzte 2AP
 Räume: 02.04.127 + 128
 Raumbblatt: 384e_5_R-03.127_3OG

1

Position

Hochschrank, 40/60/220cm

Hochschrank
 fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
 bestehend aus Hochschrank h=220cm:
 - 1x Tür für Hochschrank
 - 5x Böden
 Oberboden und Unterboden sind jeweils 10mm kürzer zur
 Belüftung der Schränke.
 Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung
Verschlussmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloss
 mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

Fronten-Oberfläche Ausführung wie
Resopal D 431-60 oder glw.
 Abmessungen: B/T/H: 40/60/220cm einschl. Sockel
 Sockelanlage in gesonderter Position.
 Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
 montieren.

2 **Stk** EP GP

2

Position

Garderobenschrank, 40/60/220cm

Garderobenschrank
 fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
 bestehend aus Hochschrank h=220cm
 - 1x Tür für Hochschrank
 - 2x feste Böden
 - 1x Kleiderbügelhalter ausziehbar, Ausführung wie
 Häfele-Artikel-Nr. 805.04.690 oder glw.
 Oberboden und Unterboden sind jeweils 10mm kürzer zur
 Belüftung der Schränke.
 Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung
Verschlussmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloss
 mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

Fronten-Oberfläche Ausführung wie

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 2 -

Resopal 4461-FW oder glw.
 Abmessungen: B/T/H: 40/60/220 cm einschl. Sockel
 Sockelanlage in gesonderter Position.
 Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
 montieren.

4	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

3
Position

Sockelanlage, 136x60cm
 Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß
 Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für
 vorgeschriebene Unterschränke gemäß Zeichnung wie
 beschrieben montieren.

Sockellänge : ca. 136x60cm

2	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

4
Position

Passleisten, b=5cm
 Passleisten der Schrankanlagen-Position,
 Sichtflächen HPL endbeschichtet liefern und zwischen
 Schrank und Wand als Schattenfuge ausbilden, in einer
 Flucht mit Sockelebene.
 Sichtbare Leistenfläche ca. 50mm.
 Farbe nach Wahl des Architekten
 Die Fuge zwischen Passleiste und Wand ist mit Acryl
 überstreichfähig zu versiegeln..

4,4	m	EP	GP
------------	----------	----------	----------

5
Position

Deckenblende, h=30cm
 Deckenblende, gemäß Zeichnung, oberhalb
 vorgeschriebenen Hochschrank,
 1 x Eckverbindung 90°.
 Ausführung HPL endbeschichtet, Farbe nach Wahl des
 Architekten, bündig mit Schranktürebene,
 Passblenden und seitliche Passblenden bilden optisch
 eine Einheit,
 herstellen, liefern und montieren.
 Höhe : ca. 30cm
 Länge : ca. 125cm

2	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Raum 04 Ärzte 2AP - 02.03.127 + 02.03.128

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.

... aus den vorstehend aufgeführten Teilsommen ergibt sich als Summe für:

Geschoss 6 4.Obergeschoss

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

2 Betten - Raum 02.05.113

Text

Name: 2 Betten
 Räume: 02.05.100, 02.05.102 (spiegelbildlich)
 02.05.104, 02.05.111 (spiegelbildlich)
 02.05.113, 02.05.115 (spiegelbildlich)
 02.05.117, 02.05.119 (spiegelbildlich)
 02.05.121, 02.05.123 (spiegelbildlich)
 02.05.125 (spiegelbildlich)
 gilt für 11 Räume
 Raumbblatt: **384e_5_R-05.113_5OG**

1

Position

Wandverkleidung TV und Klappschreibtisch, H/B/T:250/130/18cm

Wandverkleidung mit TV und Klappschreibtisch,
 H/B/T:250/130/18cm
 gemäß Konstruktionszeichnung Raumbblatt
384e_5_R-05.113_5OG
 bestehend aus:
 seitlich und oben feste Blenden T=18cm
 Frontansicht:
 links und rechts feste Blenden, B=12,5cm
 unten feste Blende, H=59cm
 darüber klappbare Arbeitsplatte mit Bremsklappenhalter
 und Muschelgriff, T=60cm, Rückwand HPL
 LED Linienleuchte RZB L=863, 13 Watt
 oberhalb feste Blende, H=22,5cm
 darüber TV-Nische, H=62cm, Rückwand HPL
 oben feste Blende, H=31,5cm
 Bohrungen für Dosen in Rückwand

Oberfläche HPL, Farbe wie Resopal **D 96-60 "Shadow"**
 o.glw.
 liefern, herstellen und montieren.

11 Stk EP GP

2

Position

Sockelanlage, 130x18cm

Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß
 Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für
 vorgeschriebene Garderobenschränke gemäß Zeichnung wie
 beschrieben montieren.

Sockelmaße : 130x18cm

11 Stk EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

3

Position

Garderobenschrank, 50/60/210cm

Garderobenschrank für Patient
 fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
 bestehend aus Hochschrank h=210cm+ Oberschrank h=40cm:
 - 1x Tür für Hochschrank
 - 2x feste Böden
 - 1x Fach für Tresoreinbau
 - 1x Garderobenstange
 Oberboden und Unterboden sind jeweils 10mm kürzer zur
 Belüftung der Schränke.
 Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung
 zus. Spiegel auf Türinnenseite 4mm
Verschlussmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloss
 mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

Fronten-Oberfläche Ausführung wie
Resopal D 96-60 "Shadow" oder glw.
 Abmessungen: B/T/H: 50/60/210+40cm einschl. Sockel
 Sockelanlage in gesonderter Position.
 Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
 montieren.

22	Stk	EP	GP
-----------	------------	----------	----------

4

Position

Sockelanlage, 50x60cm

Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß
 Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für
 vorgeschriebene Garderobenschränke gemäß Zeichnung wie
 beschrieben montieren.

Sockelmaße : 40x60cm

22	Stk	EP	GP
-----------	------------	----------	----------

5

Position

Kleintresor als Einbaugerät, integrierbar

Kleintresor als Einbaugerät, integrierbar in den
 Garderobenschrank der Vorposition,
 Elektronisches Tastenschloss mit frei wählbarem
 4-stelligem Code, LED-Display, motorbetriebene
 Schließung und Öffnung über 2 x 20 mm massive
 Verschlussbolzen, Notöffnung über mitgelieferten
 Notschlüssel, gepolsterter Tresorinnenraum.
 Lackierung: - RAL 9005
 Ausführung und Ausstattung wie

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 5 -

Fabrikat Hartmann, HS 711-01 V107 oder gleichwertig.
 B/T/H: 280x200x180 mm
 Liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Angebotenes Fabrikat :

22	Stk	EP	GP
-----------	------------	----------	----------

6
Position

Pflegearbeitsschrank, 60/40/210cm

Pflegearbeitsschrank,
 fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
 2-teilig bestehend aus:
 - 1 Stk. Hochschrank h=210cm mit 2 Stk. Türen und
 5 Stk. festen Böden
 - 1 Stk. Oberschrank h=40cm mit 2 Stk. Türen und
 Oberboden und Unterboden sind jeweils 10mm kürzer zur
 Belüftung der Schränke.
 Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung
 Korpus-Oberfläche: Farbe wie Resopal D431-60 oder glw.
 Fronten Farbe nach Wahl des Architekten,
 wie **Resopal D 96-60 "Shadow"** oder ähnlich
 Abmessungen: B/T/H: 60/250/40cm einschl. Sockel
 Sockelanlage in gesonderter Position.
 Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
 montieren.

11	Stk	EP	GP
-----------	------------	----------	----------

7
Position

Sockelanlage, 60x40cm

Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß
 Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für
 vorgeschriebene Garderobenschränke gemäß Zeichnung wie
 beschrieben montieren.

Sockelmaße : 60x40cm

22	Stk	EP	GP
-----------	------------	----------	----------

8
Position

Deckenblende, h=32 cm

Deckenblende, gemäß Zeichnung, oberhalb der
 vorgeschriebenen Hochchränke,
 zwischen Schränken und oberer Passleiste. Ausführung
 HPL endbeschichtet, Farbe nach Wahl des Architekten,
 bündig mit Schranktürebene Pflegearbeitsschrank,

Passblenden h=3,5cm und seitliche Passblenden bilden
 optisch eine Einheit,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 8 -

herstellen, liefern und montieren.

Höhe : ca. 32 cm

Länge : ca. 545 cm

11	Stk	EP	GP
-----------	------------	----------	----------

9

Position

Passleisten, b=3,5cm

Passleisten der Schrankanlagen-Position, Sichtflächen HPL endbeschichtet liefern und zwischen Schrank und Decke bzw. Schrank und Wand als Schattenfuge ausbilden, in einer Flucht mit Sockelebene.

Sichtbare Leistenfläche ca. 35mm.

Farbe nach Wahl des Architekten

Die Fuge zwischen Passleiste und Decke/Wand ist mit Acryl überstreichfähig zu versiegeln..

66,55	m	EP	GP
--------------	----------	----------	----------

Raum 01 2 Betten - 02.05.113

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Bad

- Raum 02.05.101

Text

Name: Bad
 Räume: 02.05.101, 02.05.103, 02.05.105, 02.05.112,
 02.05.114, 02.05.116, 02.05.118, 02.05.120,
 02.05.122, 02.05.124
 = gültig für 10 Räume im 1.OG
 Raumbblatt: **384e_5_R-04.114_4OG**

1

Position

Ablageelement, H/B/T:203/60/15cm

Ablageelement der Bäder, wandhängend, nicht sichtbare Befestigung gemäß Konstruktionszeichnung Raumbblatt

384e_5_R-05.114_5OG

bestehend aus:

unten mit Blende links und rechts,
 mittig mit Müll- und Papierspenderkombination
 (Fabrikat Wagner Ewar WP 530 oder glw.)
 Edelstahl matt, ca. 90cm hoch

oben mit Mitteltrennwand 115/15cm,
 2 Stk. Ablageböden 15/60cm je Seite
 2 Stk. Drehflügel 40x30cm vor Ablagefächer
 6 Stk. Kleiderhaken, Edelstahl, HEWI Serie805 o. glw.
 Oberfläche HPL,
 Farbe wie **Resopal D 96-60 "Shadow"** o.glw.

H/B/T:203/60/15cm
 liefern, herstellen und montieren.

11	Stk	EP	GP
-----------	------------	----------	----------

Raum 02 Bad - 02.05.101

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Logistikfläche

- Raum 02.05.106

Text

Name: Logistikfläche
 Räume: Raum 02.05.106
 Raumblatt: **384e_5_R-01.106-10G**

1

Position

Hochschrank, 84/50/214cm

Hochschrank
 fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
 2-türig, bestehend aus Hochschrank h=214cm,
 abschliessbar
 sowie :
 2x Tür und 5x Böden für Hochschrank
 Oberboden und Unterboden sind jeweils 10mm kürzer zur
 Belüftung der Schränke.
 Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung.
Verschlussmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloss
 mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

Fronten-Oberfläche Ausführung wie
Resopal 4461-FW oder glw.
 Abmessungen: B/T/H: 90/50/214cm einschl. Sockel
 Sockelanlage in gesonderter Position.
 Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
 montieren.

1 **Stk** EP GP

2

Position

Hochschrank, 84/60/214cm

Hochschrank
 fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
 2-türig, bestehend aus Hochschrank h=214cm,
 abschliessbar
 sowie :
 2x Tür und 5x Böden für Hochschrank
 Oberboden und Unterboden sind jeweils 10mm kürzer zur
 Belüftung der Schränke.
 Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung.
Verschlussmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloss
 mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 2 -

Fronten-Oberfläche Ausführung wie
Resopal 4461-FW oder glw.
 Abmessungen: B/T/H: 80/60/214cm einschl. Sockel
 Sockelanlage in gesonderter Position.
 Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
 montieren.

2	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

3
Position

Sockelanlage, 270cm + 115cm
 Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß
 Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für
 vorgeschriebene Unterschränke gemäß Zeichnung wie
 beschrieben montieren.
 Abwicklung: 270 + 115
 Sockellänge : ca. 270cm + 115cm
 Sockelhöhe: 10cm

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

4
Position

Hochschrank, 100/60/214cm
 Hochschrank
 fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
 2-türig, bestehend aus Hochschrank h=214cm,
 abschliessbar
 sowie :
 2x Tür und 2x Böden für Hochschrank
 Oberboden und Unterboden sind jeweils 10mm kürzer zur
 Belüftung der Schränke.
 Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung.
Verschlussmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloss
 mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

Fronten-Oberfläche Ausführung wie
Resopal 4461-FW oder glw.
 Abmessungen: B/T/H: 100/60/214cm einschl. Sockel
 Sockelanlage in gesonderter Position.
 Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
 montieren.

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

5
Position

Passleisten, b=10cm
 Passleisten der Schrankanlagen-Position,
 Sichtflächen HPL endbeschichtet liefern und zwischen
 Schrank und Decke bzw. Schrank und Wand als
 Schattenfuge ausbilden, in einer Flucht mit
 Sockelebene.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 5 -

Sichtbare Leistenfläche ca. 100mm.
 Farbe nach Wahl des Architekten
 Die Fuge zwischen Passleiste und Decke/Wand ist mit
 Acryl überstreichfähig zu versiegeln..

4,91	m	EP	GP
-------------	----------	----------	----------

6
Position

Deckenblende, h=36cm

Deckenblende, gemäß Zeichnung, oberhalb
 vorbeschriebenen Hochschrank,
 1 x Eckverbindung 90°.
 Ausführung HPL endbeschichtet, Farbe nach Wahl des
 Architekten, bündig mit Schranktürebene,
 Passblenden und seitliche Passblenden bilden optisch
 eine Einheit,
 herstellen, liefern und montieren.
 Höhe: ca. 36cm
 Länge: ca. 340cm

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

Raum 03 Logistikfläche - Raum 02.05.106

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)

Ärzte 2AP

- Raum 02.05.127 + 128

Text

Name: Ärzte 2AP
 Räume: 02.05.127 + 128
 Raumbblatt: **384e_5_R-03.127_3OG**

1

Position

Hochschrank, 40/60/220cm

Hochschrank
 fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
 bestehend aus Hochschrank h=220cm:
 - 1x Tür für Hochschrank
 - 5x Böden
 Oberboden und Unterboden sind jeweils 10mm kürzer zur
 Belüftung der Schränke.
 Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung
Verschlussmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloss
 mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

Fronten-Oberfläche Ausführung wie
Resopal D431-60 oder glw.
 Abmessungen: B/T/H: 40/60/220cm einschl. Sockel
 Sockelanlage in gesonderter Position.
 Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
 montieren.

2 **Stk** EP GP

2

Position

Garderobenschrank, 40/60/220cm

Garderobenschrank
 fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
 bestehend aus Hochschrank h=220cm
 - 1x Tür für Hochschrank
 - 2x feste Böden
 - 1x Kleiderbügelhalter ausziehbar, Ausführung wie
 Häfele-Artikel-Nr. 805.04.690 oder glw.
 Oberboden und Unterboden sind jeweils 10mm kürzer zur
 Belüftung der Schränke.
 Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung
Verschlussmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloss
 mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

Fronten-Oberfläche Ausführung wie

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 2 -

Resopal 4461-FW oder glw.
 Abmessungen: B/T/H: 40/60/220 cm einschl. Sockel
 Sockelanlage in gesonderter Position.
 Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
 montieren.

4 Stk EP GP

3
 Position

Sockelanlage, 136x60cm
 Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß
 Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für
 vorgeschriebene Unterschränke gemäß Zeichnung wie
 beschrieben montieren.

Sockellänge : ca. 136x60cm

2 Stk EP GP

4
 Position

Passleisten, b=5cm
 Passleisten der Schrankanlagen-Position,
 Sichtflächen HPL endbeschichtet liefern und zwischen
 Schrank und Wand als Schattenfuge ausbilden, in einer
 Flucht mit Sockelebene.
 Sichtbare Leistenfläche ca. 50mm.
 Farbe nach Wahl des Architekten
 Die Fuge zwischen Passleiste und Wand ist mit Acryl
 überstreichfähig zu versiegeln..

4,4 m EP GP

5
 Position

Deckenblende, h=30cm
 Deckenblende, gemäß Zeichnung, oberhalb
 vorgeschriebenen Hochschrank,
 1 x Eckverbindung 90°.
 Ausführung HPL endbeschichtet, Farbe nach Wahl des
 Architekten, bündig mit Schranktürebene,
 Passblenden und seitliche Passblenden bilden optisch
 eine Einheit,
 herstellen, liefern und montieren.
 Höhe: ca. 30cm
 Länge: ca. 125cm

2 Stk EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Raum 04 Ärzte 2AP - 02.05127 + 02.05.28

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.

... aus den vorstehend aufgeführten Teilsommen ergibt sich als Summe für:

Geschoss 7 5.Obergeschoss

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
02	Bereich	Beschläge	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

1	Schranktürschloß als Dreipunktdrehstangenschloß		
Position	Schranktürschloß als Dreipunktdrehstangenschloß für den Objektbereich, mit Ganzmetall-Schloßkasten, vorgerichtet für Profilzylinder, rund, einschl. Befestigungsmaterial, Zylinder und Schlüssel liefern und gebrauchsfertig einbauen.		
	Fabrikate: Schloss, DOM Type 3020-01-1 oder gleichwertig Zylinder, DOM Type 473-01-1 oder gleichwertig		
	110 Stk	EP	GP

2	Abdeckung für Kabelausschnitte in Arbeits- und Tischplatten		
Position	Abdeckung für Kabelausschnitte in Arbeits- und Tischplatten einschl. Ausschnitt mit dem Kreisschneider. Ausführung nach Angaben Durchmesser 80 mm, Kunststoff, Farbe nach Wahl des AG. Fabrikat: "HETTICH" Art. Nr.: 0.045.863 oder gleichwertig.		
	- angebotenes Fabrikat und Typ -		
	45 Stk	EP	GP

3	Dreifachhaken als drehbarer Haken zum Aufschrauben		
Position	Dreifachhaken als drehbarer Haken zum Aufschrauben von unten gegen Einlegeboden befestigt, zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien mit Rosette, Durchmesser 50 mm, hoch 70 mm, aus hochwertigem Polyamid. Farbe aus der Farbpalette des Herstellers.		
	30 Stk	EP	GP

4	Wandhaken Edelstahl		
Position	Wandhaken Edelstahl 80mm tief, Rosette d = 70mm Einzelhaken, rechtwinklig gebogener, zylindrischer Haken mit Befestigungsrosette zum Aufhängen von Wäschestücken und anderen Utensilien, diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung. Aus hochwertigem Edelstahl mit matt geschliffener Oberfläche. Liefern und montieren.		
	Leitfabrikat: HEWI Serie 805 oder glw.		
	Angebotenes Fabrikat + Typ:		
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
02	Bereich	Beschläge	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 4 -

65	Stk	EP	GP
----	-----	----------	----------

Bereich 02 Beschläge

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
03	Bereich	Wandrammschutz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

1
Position

Wandschutzplatten - PVC frei, d=1,5mm, h=80 cm

Wandrammschutz, aus Hart-Polyester-Platten.
 Plattendicke 1,5 mm, bestehend aus einem 80 cm hohen Streifen. Der Abstand zwischen dem Streifen und dem Fussbodenbelag beträgt ca. 10 cm
 Montage an GK-Wand durch aufkleben, in verschiedenen Einzellängen zwischen Türen liefern und montieren.

Zuschnittlängen:

Die Zuschnittlängen sind örtlich zu ermitteln.
 Der Abstand zwischen Einbauten wie Zargen und Rammschutz beträgt ca. 3 cm. Die Versiegelung der Plattenstöße mit dauerelastischem Dichtmittel ist in den Einheitspreis einzurechnen.

Material:

Hart-Polyester-Platten, d= 1,5 mm mit fein strukturierter Oberfläche.
 Frei von halogenhaltigen Stoffen, Bromiden, Bisphenol A und schwer abbaubaren Toxinen.
 Beständigkeit gegen Desinfektionsmittel, Bakterien und Chemikalien und ohne flüchtige Inhaltsstoffe
 Brandverhaltenklasse nach EN13501-1 schwer entflammbar B-s1, d0
 Farbe: Hellweiss nach Wahl des Architekten.

Befestigung:

Durch vollflächiges Verkleben mit einem systemrelevanten 1 Komponenten-PU-Kleber.
 Lagerung, Untergrundvorbereitung und Verarbeitung nach mitgelieferter Montageanleitung von Platten und Kleber.

Der Einheitspreis für einen Lauf-Meter Wandschutzplatte beinhaltet alle Teillängen einschl. Befestigung.

Leitfabrikat: C/S ACROVYN 4000 Wandschutzplatten o. glw.

- angebotenes Fabrikat und Typ -

710 **m** EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
03	Bereich	Wandrammschutz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

2

Position

Wandschutzplatten - PVC frei, d=1,5mm, h=90 cm

Wandrammschutz, aus Hart-Polyester-Platten.
 Plattendicke 1,5 mm, bestehend aus einem 90 cm hohen Streifen. Der Abstand zwischen dem Streifen und dem Fussbodenbelag beträgt ca. 10 cm
 Montage an GK-Wand durch aufkleben, in verschiedenen Einzellängen zwischen Türen liefern und montieren.

Zuschnittlängen:

Die Zuschnittlängen sind örtlich zu ermitteln.
 Der Abstand zwischen Einbauten wie Zargen und Rammschutz beträgt ca. 3 cm. Die Versiegelung der Plattenstöße mit dauerelastischem Dichtmittel ist in den Einheitspreis einzurechnen.

Material:

Hart-Polyester-Platten, d= 1,5 mm mit fein strukturierter Oberfläche.
 Frei von halogenhaltigen Stoffen, Bromiden, Bisphenol A und schwer abbaubaren Toxinen.
 Beständigkeit gegen Desinfektionsmittel, Bakterien und Chemikalien und ohne flüchtige Inhaltsstoffe
 Brandverhaltenklasse nach EN13501-1 schwer entflammbar B-s1, d0
 Farbe: Hellweiss nach Wahl des Architekten.

Befestigung:

Durch vollflächiges Verkleben mit einem systemrelevanten 1 Komponenten-PU-Kleber.
 Lagerung, Untergrundvorbereitung und Verarbeitung nach mitgelieferter Montageanleitung von Platten und Kleber.

Der Einheitspreis für einen Lauf-Meter Wandschutzplatte beinhaltet alle Teillängen einschl. Befestigung.

Leitfabrikat: C/S ACROVYN 4000 Wandschutzplatten o. glw.

- angebotenes Fabrikat und Typ -

375 **m** EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
03	Bereich	Wandrammschutz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

3

Position

Wandschutzplatten - PVC frei, d=1,5mm, h=40 cm

Wandrammschutz, aus Hart-Polyester-Platten.
 Plattendicke 1,5 mm, bestehend aus einem 40 cm hohen Streifen. Der Abstand zwischen dem Streifen und dem Fussbodenbelag beträgt ca. 50 cm
 Montage an GK-Wand durch aufkleben, in verschiedenen Einzellängen zwischen Türen liefern und montieren.

Zuschnittlängen:

Die Zuschnittlängen sind örtlich zu ermitteln.
 Der Abstand zwischen Einbauten wie Zargen und Rammschutz beträgt ca. 3 cm. Die Versiegelung der Plattenstöße mit dauerelastischem Dichtmittel ist in den Einheitspreis einzurechnen.

Material:

Hart-Polyester-Platten, d= 1,5 mm mit fein strukturierter Oberfläche.
 Frei von halogenhaltigen Stoffen, Bromiden, Bisphenol A und schwer abbaubaren Toxinen.
 Beständigkeit gegen Desinfektionsmittel, Bakterien und Chemikalien und ohne flüchtige Inhaltsstoffe
 Brandverhaltenklasse nach EN13501-1 schwer entflammbar B-s1, d0
 Farbe: Hellweiss nach Wahl des Architekten.

Befestigung:

Durch vollflächiges Verkleben mit einem systemrelevanten 1 Komponenten-PU-Kleber.
 Lagerung, Untergrundvorbereitung und Verarbeitung nach mitgelieferter Montageanleitung von Platten und Kleber.

Der Einheitspreis für einen Lauf-Meter Wandschutzplatte beinhaltet alle Teillängen einschl. Befestigung.

Leitfabrikat: C/S ACROVYN 4000 Wandschutzplatten o. glw.

- angebotenes Fabrikat und Typ -

235 **m** EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
03	Bereich	Wandrammschutz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

4 **Kantenschutz, 90°, d=3mm, h=80 cm, an Stützen als Formteil**

Position

Kantenschutz aus Vinyl, als Formteil 90°, an Stützen und offenen Ecken herstellen und fachgerecht montieren.
 Stärke= 3 mm, Schenkellänge= 50 mm
 Höhe des Kantenschutz h= 80 cm

Material:

Vinyl, d= 3 mm
 Farbe: Hellweiss oder nach Wahl des Architekten.

Befestigung:

Durch vollflächiges Verkleben mit einem systemrelevanten 1 Komponenten-PU-Kleber.
 Lagerung, Untergrundvorbereitung und Verarbeitung nach mitgelieferter Montageanleitung von Platten und Kleber.
 Der Kantenschutz wird vollflächig auf die zuvor angebrachten Wandschutzplatten geklebt.
 Die Fuge zwischen Kantenschutz und Wand ist mit dauerelastischer Dichtungsmasse zu verfugen.
 Farbton hellgrau oder nach Wahl des Architekten.

Leitfabrikat:

C/S ACROVYN Kantenschutz aus Vinyl SO-Serie
 o. glw.

- angebotenes Fabrikat und Typ -

106 **Stk** EP GP

5 **Kantenschutz, 90°, d=3mm, h=90 cm, an Stützen als Formteil**

Position

Kantenschutz aus Vinyl, als Formteil 90°, an Stützen und offenen Ecken herstellen und fachgerecht montieren.
 Stärke= 3 mm, Schenkellänge= 50 mm
 Höhe des Kantenschutz h= 90 cm

Material:

Vinyl, d= 3 mm
 Farbe: Hellweiss oder nach Wahl des Architekten.

Befestigung:

Durch vollflächiges Verkleben mit einem systemrelevanten 1 Komponenten-PU-Kleber.
 Lagerung, Untergrundvorbereitung und Verarbeitung nach mitgelieferter Montageanleitung von Platten und Kleber.
 Der Kantenschutz wird vollflächig auf die zuvor

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
03	Bereich	Wandrammschutz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 5 -

angebrachten Wandschutzplatten geklebt.
 Die Fuge zwischen Kantenschutz und Wand ist mit
 dauerelastischer Dichtungsmasse zu verfugen.
 Farbton hellgrau oder nach Wahl des Architekten.

Leitfabrikat:
 C/S ACROVYN Kantenschutz aus Vinyl SO-Serie
 o. glw.

- angebotenes Fabrikat und Typ -

10	Stk	EP	GP
-----------	------------	----------	----------

6
Position

Elektro-Dosenausschnitt DN 68mm
 Elektro-Dosenausschnitt DN 68mm in vorbeschriebenem
 Wandrammschutz fachgerecht herstellen.

200	Stk	EP	GP
------------	------------	----------	----------

Bereich 03 Wandrammschutz

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
04	Bereich	Handlauf Edelstahl	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

***Bedarfspos.

1 Position	Edelstahlhandlauf liefern, D=42,4mm		
	Edelstahlhandlauf liefern und montieren, D: 42,4mm, Längen bis 2490 mm einteilig. Material Werkstoff 1.4301 Oberfläche geschliffen Korn 240 Die Verbindung der Rohre erfolgt mit einer innenliegenden Hülse zum Stecken. Die Stützenbohrungen erhalten ein Gewinde und werden in einem Abstand von 1.250 bis max. 1.500 mm symmetrisch angeordnet. Art und Ausführung der Stütze entsprechend der nachfolgenden Zulageposition. Handlaufenden mit 90°-Endbögen aus Edelstahl, entsprechend den nachfolgenden Zulagepositionen. Befestigungsuntergrund: Mauerwerk, Beton, zweilagig beplankte Trockenbauwände. in den Geschossen 3.OG - 5.OG liefern und montieren		
	Ausführung gem. Foto 01 + 02 der anliegenden Fotodokumentation.		
	180 m	EP	* nur Einheitspreis *

2 Position	Zulage Endbogen Edelstahl, D=42,4mm		
	Zulage Endbogen, wie in Vorposition beschrieben, jedoch D=42,4mm.		
	135 Stk	EP	GP

3 Position	Zulage Edelstahlstütze		
	Zulage Edelstahlstütze/Befestigungskonsolen Handlaufstütze zweiteilig, bestehend aus einem horizontalem Edelstahlrohr. Wandbefestigung durch eine Grundplatte mit zwei Bohrungen zur sichtbaren Befestigung. Sichtbare Oberflächen in Edelstahl, geschliffen Korn 240. Lichter Wandabstand ca. 50 mm.		
	165 Stk	EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
04	Bereich	Handlauf Edelstahl	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Bereich 04 Handlauf Edelstahl

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	
05	Bereich	Sonstiges	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

1
Position

Diebstahlsichere Kleiderbügel

Diebstahlsichere Kleiderbügel aus Polyamid, Farbe nach Wahl des Architekten, Durchmesser 15 mm, 190 x 450 mm, passend auf Stangendurchmesser 33 mm, mit feststehender Öse. Ausführung wie HEWI 570.2 oder gleichwertig.

Angebotenes Fabrikat und Typ:

Liefern und an Garderobenstangen montieren.

200 Stk EP GP

2
Position

Wandhaken Edelstahl

Wandhaken Edelstahl 80mm tief, Rosette d = 70mm Einzelhaken, rechtwinklig gebogener, zylindrischer Haken mit Befestigungsrosette zum Aufhängen von Wäschestücken und anderen Utensilien, diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung. Aus hochwertigem Edelstahl mit matt geschliffener Oberfläche. Liefern und montieren.

Leitfabrikat: HEWI Serie 805 oder glw.

Angebotenes Fabrikat + Typ:

80 Stk EP GP

3
Position

Bohrungen für Kabeldurchführungen, DN 80mm

Bohrungen für Kabeldurchlass etc., bis DN 80mm, in Arbeitsplatten fachgerecht herstellen.

45 Stk EP GP

Bereich 05 Sonstiges

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
01	Titel	NEUBAUBEREICH	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

... aus den vorstehend aufgeführten Teilsummen ergibt sich als Summe für:

Titel 01 NEUBAUBEREICH

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Büro 4AP - Raum 02.99.92

Text

Name: Büro 4AP
 Räume: 02.99.92
 Raumblatt: **384e_5_R-99.92_GG**

1

Position

Büroschrank, 75/45/210cm

Büroschrank gem. Konstruktionsbeschreibung, zweiteilig, bestehend aus:
 - Unterschrank mit 2x Türen h=80cm
 - Oberschrank mit 2x feste Böden
 Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung

Fronten Farbe nach Wahl des Architekten, wie **Resopal 4461-FW** oder ähnlich
 Abmessungen: B/T/H: 75/45/210cm
Inkl. Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten.
 Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.

4 Stk EP GP

2

Position

Sockelanlage, 75x45cm

Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für vorgeschriebene Unterschränke gemäß Zeichnung wie beschrieben montieren.

Sockellänge : ca. 75x45cm

4 Stk EP GP

3

Position

Passleisten, b=4,0cm

Passleisten der Schrankanlagen-Position 1, Sichtflächen HPL endbeschichtet liefern und zwischen Schrank und Wand als Schattenfuge ausbilden, in einer Flucht mit Sockelebene.
 Sichtbare Leistenfläche ca. 40mm.
 Farbe nach Wahl des Architekten
 Die Fuge zwischen Passleiste und Decke/Wand ist mit Acryl überstreichfähig zu versiegeln..

12,03 m EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

4 Position	Deckenblende, b=930cm, l=120cm		
	<p>Deckenblende, gemäß Zeichnung, oberhalb der vorbeschriebenen Büroschränke, zwischen Schränken und oberer Passleiste. 1 x Eckverbindung 90°. Ausführung HPL endbeschichtet, Farbe nach Wahl des Architekten, bündig mit Schranktürebene, Passblenden und seitliche Passblenden bilden optisch eine Einheit, herstellen, liefern und montieren. Höhe: ca. 93 cm Abwicklung : 75+45 Länge : ca. 120cm</p>		
	2 Stk	EP	GP

5 Position	Deckenblende, b=930cm, l=195cm		
	<p>Deckenblende, gemäß Zeichnung, oberhalb der vorbeschriebenen Büroschränke, zwischen Schränken und oberer Passleiste. 2 x Eckverbindung 90°. Ausführung HPL endbeschichtet, Farbe nach Wahl des Architekten, bündig mit Schranktürebene, Passblenden und seitliche Passblenden bilden optisch eine Einheit, herstellen, liefern und montieren. Höhe: ca. 93 cm Abwicklung : 75+45+75 Länge : ca. 195cm</p>		
	1 Stk	EP	GP

6 Position	Deckenblende, b=930cm, l=170cm		
	<p>Deckenblende, wie in Vorposition beschrieben, jedoch Höhe: ca. 93 cm Abwicklung : v170cm Länge : ca. 170cm</p>		
	1 Stk	EP	GP

7 Position	Seitenblende, b=45-50cm		
	<p>Deckenblende, gemäß Zeichnung, seitlich vorbeschriebener Büro-Hochschränken, zwischen Schränken und Wände. Ausführung HPL endbeschichtet, Farbe nach Wahl des Architekten, bündig mit Schranktürebene, Passblenden und seitliche Passblenden bilden optisch</p>		

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 7 -

eine Einheit,
herstellen, liefern und montieren.
Breite : ca. 45-50cm
Höhe : ca. 3,03cm

6,06 Stk EP GP

8
Position

Sitzarbeitsplatz, 160/80/76cm

Sitzarbeitsplatz, B/T/H: 160/80/76cm, bestehend aus

- **Seitenwange**, 60x72cm, HPL beschichtet
als seitliches Auflager der Arbeitsplatte

- **Arbeitsplatte** 160x80cm,
Arbeitshöhe: 76cm
Arbeitsplatte, Multiplex Buche, d=40mm, Kante farblos
lackiert, in Sitzhöhe, mit Tischlinoleum,
Forbo Desktop mushroom, 2mm, Nr. 4176
oder gleichwertig, belegt,
angebotenes Fabrikat und Typ:

.....
Einseitig Wandbefestigung mit Montagewinkeln;
Andere Seite auf vorbeschr. Seitenwange.

1x Bohrloch DN 80mm
1x Kabeldurchführung aus Kunststoff zum Stecken, rund
für DN80mm, Farbe grau

Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
montieren.

4 Stk EP GP

9
Position

Unterschrank für Sitzarbeitsplatz, 45/60/72cm

Unterschrank, gem. Konstruktionsbeschreibung, für
Sitzarbeitsplatz mit

- 3x Schubladen mit Vollauszug, ungleiche Teilung
- 1x abschliessbar
- (nicht sichtbar im Sockelbereich, Anschraubplatte)
- Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten

Schrank-Höhe einschl. Sockel : 72 cm,
Breite : 45 cm,
Tiefe : 60 cm,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 9 -

Schubladenblenden:
Frontenfarbe nach Wahl des Architekten,
wie **Resopal 4461-FW** oder ähnlich.
Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung
aufstellen + montieren.

4	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

10
Position

Sockelanlage, 45x60cm
Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß
Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für
vorbeschriebene Hochschränke gemäß Zeichnung wie
beschrieben montieren.

Sockelmaße : 45x60cm

4	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

11
Position

Akustikpaneele, dreiseitig
Akustikpaneele
Akustik Schallabsorber, dreiseitig pro Schreibtisch,
stehender Raumtrenner
Akustikmaterial schwer entflammbar
d=ca. 5,0cm
H=1,40cm bzw. ca.64cm bis oberhalb der Arbeitsplatte
Abwicklung der Längen: 80x160x80cm
Farbe nach Wahl des Architekten

12	Stk	EP	GP
-----------	------------	----------	----------

Raum 07 Büro 4AP - Raum 02.99.92

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.

... aus den vorstehend aufgeführten Teilsummen ergibt sich als Summe für:

Geschoss 1 Gartengeschoss - Bestand

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)

Lager 1 - Raum 02.00.53

Text

Name: Lager 1
 Räume: 02.00.53
 Raumblatt: **384e_5_R-00.53_EG**

1

Position

ISO-Hochschränke 46/68/250cm

ISO-Hochschrank, 2-teilig, fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung zur Aufnahme von ABS-Tragwandsystemen mit Stopfunktion für Modulkomponenten nach ISO, gem. Konstruktionsbeschreibung, bestehend aus Hochschrank H=214cm und Oberschrank h=60cm
 Breite 46cm, Tiefe 68cm.
 Höhe 250 cm einschl. Sockel,
 Sockelausführung in gesonderter Position.
 1 Stück Flügeltür und
 7 Einlegeböden für Hochschrank h=214cm,
 1 Stück Flügeltür für Oberschrank, h=32cm
 jeweils mit umlaufenden Türdichtungen,
 freie Seitenflächen in Frontmaterial,
 Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung,
Verschlussmöglichkeit der Tür mit
 Drehstangenschloss mit Zylinder siehe Titel 03
 Beschläge.

Fronten, Farbe nach Wahl des Architekten,
 wie **Resopal D431-60** oder ähnlich
 Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.

7 **Stk** EP GP

2

Position

ISO-Hochschränke 46/68/250cm

ISO-Hochschrank, 2-teilig, fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung zur Aufnahme von ABS-Tragwandsystemen mit Stopfunktion für Modulkomponenten nach ISO, gem. Konstruktionsbeschreibung, bestehend aus Hochschrank H=214cm und Oberschrank h=60cm
 Breite 46cm, Tiefe 68cm.
 Höhe 250 cm einschl. Sockel,
 Sockelausführung in gesonderter Position.
 h=214cm,
 1 Stück Flügeltür für Oberschrank, h=32cm
 jeweils mit umlaufenden Türdichtungen,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schränkanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 2 -

freie Seitenflächen in Frontmaterial,
Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung,
Verschlussmöglichkeit der Tür mit
Drehstangenschloss mit Zylinder siehe Titel 03
Beschläge.

Fronten, Farbe nach Wahl des Architekten,
wie **Resopal D431-60** oder ähnlich
Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung
aufstellen + montieren.

2 Stk EP GP

3 Sockelanlage, 425x68cm

Position

Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß
Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für
vorbeschriebene Hochschränke gemäß Zeichnung wie
beschrieben montieren.

Maße: ca. 425 x 68cm
3-seitig sichtbar
Sockelhöhe: 10cm

1 Stk EP GP

4 Hochschrank 90/60/240cm

Position

Hochschrank, fest eingebaut,
gem. Konstruktionsbeschreibung
bestehend aus:
Hochschrank, 1 x Flügeltür, mit 7 Einlegeböden,
Höhe = ca. 240 cm mit Oberblende h=9cm
Sockelausführung in gesonderter Position.
jeweils mit umlaufenden Türdichtungen,
freie Seitenflächen in Frontmaterial,
Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung,
Verschlussmöglichkeit der Tür mit
Drehstangenschloss mit Zylinder siehe Titel 03
Beschläge.

Fronten, Farbe nach Wahl des Architekten,
wie **Resopal D431-60** oder ähnlich

Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung
aufstellen + montieren.

1 Stk EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

5 Position	Sockelanlage, 90x60cm Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für vorgeschriebene Hochschränke gemäß Zeichnung wie beschrieben montieren. Maße: ca. 90 x 60cm 3-seitig sichtbar Sockelhöhe: 10cm		
	1 Stk	EP	GP

6 Position	Oberschrank, 90/60/110cm Oberschrank zweiflügelig fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung, 2 Borde Breite 90cm, Tiefe 60cm. Höhe 100 cm herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.		
	3 Stk	EP	GP

7 Position	Passleisten, b=8cm Passleisten der Schrankanlagen-Position, Sichtflächen HPL endbeschichtet liefern und zwischen Schrank und Decke als Schattenfuge ausbilden, in einer Flucht mit Sockelebene. Sichtbare Leistenfläche ca. 8cm. Farbe nach Wahl des Architekten Die Fuge zwischen Passleiste und Decke/Wand ist mit Acryl überstreichfähig zu versiegeln..		
	8,05 m	EP	GP

8 Position	Passblenden seitlich, b=10cm Passblenden der Schrankanlagen, seitlich zwischen Schrankanlage und begrenzenden Wänden. Ausführung im Frontmaterial, bündig mit Schranktürebene, Passblenden seitlich und Schranktüren bilden optisch eine Einheit Farbe gemäß Schrankfronten nach Wahl des Architekten, herstellen, liefern und montieren. Breite : ca. 4cm Höhe : ca. 250 cm		
	3 Stk	EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Raum 15 Lager 1 - 00.02.53

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)

Ärzte Chir. 3AP - Raum 02.00.52

Text

Name: Ärzte Chir. 3AP
 Räume: 02.00.52
 Raumbblatt: **384e_5_R-00.52_EG**

1

Position

Hochschrank 60/40/214cm

Hochschrank, fest eingebaut,
 gem. Konstruktionsbeschreibung
 bestehend aus:
Hochschrank, 2 x Flügeltür, mit 7 Einlegeböden,
 Höhe = ca. 214 cm mit Oberblende h=40cm
 Sockelausführung in gesonderter Position.
 jeweils mit umlaufenden Türdichtungen,
 freie Seitenflächen in Frontmaterial,
 Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung,
Verschlussmöglichkeit der Tür mit
 Drehstangenschloss mit Zylinder siehe Titel 03
 Beschläge.

Fronten, Farbe nach Wahl des Architekten,
 wie **Resopal 4461-FW** oder ähnlich

Schrank herstellen, liefern und gemäß Zeichnung
 aufstellen + montieren.

1 **Stk** EP GP

2

Position

Sockelanlage, 60x40cm

Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß
 Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für
 vorgeschriebene Hochschränke gemäß Zeichnung wie
 beschrieben montieren.
 2x 90° Ausbildung
 Sockelmaße : 120x40cm

1 **Stk** EP GP

3

Position

Deckenblende, h=40cm

Deckenblende, gemäß Zeichnung, oberhalb der
 vorgeschriebenen Schränke,
 zwischen Schränken und oberer Passleiste. Ausführung
 HPL endbeschichtet, Farbe nach Wahl des Architekten,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 3 -

bündig mit Schranktürebene,
 Passblenden und seitliche Passblenden bilden optisch
 eine Einheit,
 herstellen, liefern und montieren.

Länge : ca. 40+120+40cm

1 Stk EP GP

4
 Position

Sitzarbeitsfläche 3AP 425/80/76cm

Sitzarbeitsplatz, B/T/H: 425/80/76cm, bestehend aus

- **Arbeitsplatte** 425x80cm,
 Arbeitshöhe: 76cm
 Arbeitsplatte, Multiplex Buche, d=40mm, Kante farblos
 lackiert, in Sitzhöhe, mit Tischlinoleum,
 Forbo Desktop mushroom, 2mm, Nr. 4176
 oder gleichwertig, belegt,
 angebotenes Fabrikat und Typ:

.....
 dreiseitig Wandbefestigung mit Montagewinkeln;

4x Bohrlöcher DN 80mm
 4x Kabeldurchführung aus Kunststoff zum Stecken, rund
 für DN80mm, Farbe grau

Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
 montieren.

1 Stk EP GP

5
 Position

Unterschrank für Sitzarbeitsplatz, 45/60/72cm

Unterschrank, gem. Konstruktionsbeschreibung, für
 Sitzarbeitsplatz mit
 - 3x Schubladen mit Vollauszug, ungleiche Teilung
 - 1x abschliessbar
 - (nicht sichtbar im Sockelbereich, Anschraubplatte)
 - Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten

Schrank-Höhe einschl. Sockel : 72 cm,
 Breite : 45 cm,
 Tiefe : 60 cm,

Schubladenblenden:
 Frontenfarbe nach Wahl des Architekten,
 wie **Resopal 4461-FW** oder ähnlich.
 Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung
 aufstellen + montieren.

3 Stk EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

6 Position	Sockelanlage, 45x60cm		
	<p>Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für vorgeschriebene Hochschränke gemäß Zeichnung wie beschrieben montieren.</p> <p>Sockelmaße : 45x60cm</p>		
	3 Stk	EP	GP

7 Position	Sitzarbeitsplatz, 220/80/76cm		
	<p>Sitzarbeitsplatz, B/T/H: 220/80/76cm, bestehend aus</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seitenwangen beidseitig, 80x72cm, HPL beschichtet als seitliches Auflager der Arbeitsplatte - Arbeitsplatte 220x80x4cm, Arbeitshöhe: 76cm Arbeitsplatte, Multiplex Buche, d=40mm, Kante farblos lackiert, in Sitzhöhe, mit Tischlinoleum, Forbo Desktop mushroom, 2mm, Nr. 4176 oder gleichwertig, belegt, angebotenes Fabrikat und Typ: <p>..... Einseitig Wandbefestigung mit Montagewinkeln; Andere Seiten auf vorgeschr. Seitenwangen.</p> <p>1x Bohrloch DN 80mm 1x Kabeldurchführung aus Kunststoff zum Stecken, rund für DN80mm, Farbe grau</p> <p>Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.</p>		
	1 Stk	EP	GP

Raum 16 Ärzte Chir. 3AP - 02.00.52
MWSt. (19,0 %)
Gesamtsumme inkl. MWSt.
LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.	

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Lager Apotheke rein - Raum 02.00.46

Text

Name: Lager Apotheke rein
Räume: 02.00.46
Raumblatt: **384e_5_R-00.46_EG**
+ 384d_5_R-03.54-2_3OG

1

Position

Hochschrank, 60/68/214cm

Hochschrank, dreiteilig, gem.
Konstruktionsbeschreibung, mit Regalfächern,
Oberfläche HPL, Farbe Resopal D431-60
dreiteilig, bestehend aus:
--1 Fach oben, h=44, Schrankelement, mit 1. Stk. Tür
- 1 Fach mittig, h=80, für Einbau von
BTM-Tresor, mit 1 Stk. verstärktem Boden
- 1 Schrank unten mit 1 Stk. Flügeltür, für Einbau von
Medikamentenkühlschrank
B/T/H: 60/68/214cm
Höhe 214 cm einschl. Sockel.
Sockelposition wir gesondert ausgeführt.

Fronten-Oberfläche Ausführung
wie **Resopal D4131-60** oder glw.
Schrank herstellen, liefern und gemäß Zeichnung
aufstellen + montieren.

1 Stk EP GP

2

Position

Verstärkter Boden für BTM-Tresor als Zulage

Verstärkter Boden für BTM-Tresor als Zulage zu
vorbeschrieben Unterschrank.

Gewicht BTM-Tresor: ca. 120 kg.
Liefern und in vorbeschriebenen Unterschrank einbauen.

1 Stk EP GP

3

Position

Hochschrank, 30/68/214cm

Hochschrank, gem. Konstruktionsbeschreibung,
mit 1 Dregflügeltür,
Oberfläche HPL, Farbe Resopal D431-60
bestehend aus:
- 1x Tür für Hochschrank
- 7x Einlegeböden
B/T/H: 30/68/214cm
Höhe 214 cm einschl. Sockel.
Sockelposition wir gesondert ausgeführt.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schränkanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 3 -

Fronten-Oberfläche Ausführung wie **Resopal D4131-60** oder glw.
Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.

1 Stk EP GP

4
Position

ISO Hochschränke, 46/68/274cm
Hochschrank, fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung zur Aufnahme von ABS-Tragwandsystemen mit Stopfunktion für Modulkomponenten nach ISO, gem. Konstruktionsbeschreibung,
Hochschrank L/B/H = 46/68/214 cm
- 1x Tür für Hochschrank
Flügeltür mit umlaufenden Türdichtungen, Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung
Verschlussmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloss mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

Fronten-Oberfläche Ausführung wie **Resopal D4131-60** oder glw.
Abmessungen: B/T/H: 46/68/274cm einschl. Sockel
Sockelanlage in gesonderter Position.
Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.

12 Stk EP GP

5
Position

Oberschrank, 90/68/32cm
Oberschrank, fest eingebaut gem. Konstruktionsbeschreibung,
- 2x Tür
L/B/H = 90/68/32 cm

Schublendenblenden:
Frontenfarbe nach Wahl des Architekten, wie **Resopal D431-60** oder ähnlich
Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.

6 Stk EP GP

6
Position

Oberschrank, 46/68/32cm
Oberschrank, fest eingebaut gem. Konstruktionsbeschreibung,
- 1x Tür
L/B/H = 46/68/32 cm

Schublendenblenden:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
	- Fortsetzung von Eintrag 6 -		
	Frontenfarbe nach Wahl des Architekten, wie Resopal D431-60 oder ähnlich Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.		
	2 Stk	EP	GP
7 Position	Passblenden seitlich, b=5cm Passblenden der Schrankanlagen, seitlich zwischen Schrankanlage und begrenzenden Wänden. Ausführung im Frontmaterial, bündig mit Schranktürebene, Passblenden seitlich und Schranktüren bilden optisch eine Einheit Farbe gemäß Schrankfronten nach Wahl des Architekten, herstellen, liefern und montieren. Breite : ca. 5,0cm Höhe : ca. 250 cm		
	3 Stk	EP	GP
8 Position	Passleisten oben, b=3,5cm Passleisten der Schrankanlagen-Position, Sichtflächen HPL endbeschichtet liefern und zwischen Schrank und Decke bzw. Schrank und Wand als Schattenfuge ausbilden, in einer Flucht mit Sockelebene. Sichtbare Leistenfläche ca. 35mm. Farbe nach Wahl des Architekten Die Fuge zwischen Passleiste und Decke/Wand ist mit Acryl überstreichfähig zu versiegeln..		
	6,1 m	EP	GP
9 Position	Sockelanlage, 425x68cm Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für vorbeschriebene Unterschränke gemäß Zeichnung wie beschrieben montieren. Sockellänge : 425cm Sockeltiefe: 68cm		
	1 Stk	EP	GP
10 Position	Arbeitstisch, 186/82/86cm Arbeitstisch, gem. Konstruktionsbeschreibung, (s. Extrablatt: 384d_5_R-03.54-2_3OG) für Arbeitstisch mit Unterschränken: - 6 Stk. Schubladen-Auszüge für Müll 45/64/40cm		
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 10 -

- 2 Stk. Auszüge für Tastatur, 60/30/4cm
 - 2 Stk. Auszüge für Packen, 60/30/4cm
 - 1 Stk. Klapp Tisch, Stirnseitig, h= 75 cm, 80x50x4cm
 - Einschl. Sockel aus HPL-Vollkernplatten.
 L/B/H = 186/82/86 cm
 Korpus-Oberfläche: Farbe wie Resopal D431-60 oder glw.
 Schubladenblenden:
 Frontenfarbe nach Wahl des Architekten,
 wie Resopal D431-60 oder ähnlich
 Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung
 aufstellen + montieren.

1	Stk	EP	GP
---	-----	----------	----------

11
Position

Unterschrank stirnseitig, 82/46/86cm
 Unterschrank stirnseitig, gem.
 Konstruktionsbeschreibung, mit 3 Stk. Schubläden und
 1x offenen Fach.
 Schubladen gleiche Teilung
 offenes Fach h= 13 cm
 L/B/H = 82/46/86 cm
 inkl. Sockel wie in den Vorbemerkungen beschrieben.

Oberfläche Türblenden, Schubladen + Rückwandblende:
 Fronten-Oberfläche Ausführung wie
Resopal D431-60 oder glw.
 Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung
 aufstellen + montieren.

1	Stk	EP	GP
---	-----	----------	----------

12
Position

Regal- Fachelement, 80/30/124cm
 Offenes Regalfachelement oberhalb Arbeitsplatte
 gem. Konstruktionsbeschreibung.
 4 x Fächer mit gleicher Teilung
 L/B/H = 80/30/124
 Das Regalfachelement wird an der Rohdecke befestigt.
 Korpus-Oberfläche: Farbe wie **Resopal D431-60** oder glw.
 Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung
 aufstellen + montieren.

1	Stk	EP	GP
---	-----	----------	----------

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

13

Position

Sockelanlage, 188x82cm

Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für vorgeschriebene Unterschränke gemäß Zeichnung wie beschrieben montieren.

Sockellänge : 188cm

Sockeltiefe: 82cm

umlaufend sichtbar

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

Raum 17 Lager Apotheke rein - 02.00.46

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Triage Liegende - Raum 02.00.44

Text

Name: Triage Liegende
 Räume: 02.00.44
 Raumblatt: **384e_5_R-00.44_EG**

1

Position

Steharbeitsplatz, 120/60/100cm

Steharbeitsplatz, B/T/H: 120/60/100cm,
 gem. Konstruktionsbeschreibung, bestehend aus:

- 1 Stk. **Unterschrank 45x60x96cm**
 Unterschrank mit 4 Stk. Schubladen und 1 Stk. Vollauszug, abschließbar mit Zentralverriegelung, inkl. Schloss und Zylinder inkl. Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, Korpus-Oberfläche: Farbe wie Resopal D431-60 oder glw. Schubladenblenden: Frontenfarbe nach Wahl des Architekten, wie **Resopal D431-60** oder ähnlich

- **Arbeitsplatte 120x60cm** und
 1 Stk. **Seitenwangen 96x120cm**, fest eingebaut, andere Seite: Wandmontage mittels Montagewinkel, gem. Konstruktionsbeschreibung bestehend aus: Plattenmaterial Multiplex Buche, Oberfläche und Kanten mit HPL beschichtet, Farbe nach Wahl des Architekten, wie **Resopal D431-60** oder gleichwertig, belegt, angebotenes Fabrikat und Typ: _____

Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.

1 **Stk** EP GP

2

Position

Pflegearbeitschrank, 100/60/90cm

Pflegearbeitschrank, 100/60/90cm
 fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung, bestehend aus:

- 1 Stk. **Unterschrank**, b=50cm, h=86cm, t=60cm, mit 1 Stk. Tür und 2x Einlegeborden Fronten-Oberfläche Ausführung wie **Resopal 4461-FW** oder glw.
 - 1 Stk. **Unterschrank**, b=50cm, h=86cm, t=60cm mit 4 Stk. Schubladen mit Vollauszug; abschließbar mit Zentralverriegelung; inkl. Schloss und Zylinder Fronten-Oberfläche Ausführung

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 2 -

wie **Resopal 4461-FW** oder glw.

- **Arbeitsplatte 100x60cm** und fest eingebaut auf Unterschränken, gem. Konstruktionsbeschreibung bestehend aus: Plattenmaterial Multiplex Buche, HPL beschichtet, Farbe nach Wahl des Architekten
- **Sockel** aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, 100x60cm

Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

Raum 18 Triage Liegende - 02.00.44

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Ärzte 3AP - Raum 02.00.08

Text

Name: Ärzte 3AP
 Räume: 02.00.08
 Raumblatt: **384e_5_R-00.08_EG**

1

Position

Sitzarbeitsplatz, 145/80/76cm

Sitzarbeitsplatz, B/T/H: 145/80/760cm, bestehend aus

- 2 Stk **Seitenwangen**, 80x72cm, HPL beschichtet als seitliches Auflager der Arbeitsplatte
- **Arbeitsplatte** 145x80x4cm, Arbeitshöhe: 76cm
 Arbeitsplatte, Multiplex Buche, d=40mm, Kante farblos lackiert, in Sitzhöhe, mit Tischlinoleum, Forbo Desktop mushroom, 2mm, Nr. 4176 oder gleichwertig, belegt, angebotenes Fabrikat und Typ:

.....
 Einseitig Wandbefestigung mit Montagewinkeln;
 Andere Seite auf vorbeschr. Seitenwangen.

1x Bohrloch DN 80mm
 1x Kabeldurchführung aus Kunststoff zum Stecken, rund für DN80mm, Farbe grau

Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.

3 Stk EP GP

2

Position

Unterschrank für Sitzarbeitsplatz, 45/60/72cm

Unterschrank, gem. Konstruktionsbeschreibung, für Sitzarbeitsplatz mit

- 3x Schubladen mit Vollauszug, ungleiche Teilung
- 1x abschliessbar
- (nicht sichtbar im Sockelbereich, Anschraubplatte)
- Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten

Schrank-Höhe einschl. Sockel : 72 cm,
 Breite : 45 cm,
 Tiefe : 60 cm,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 2 -

Schubladenblenden:
 Frontenfarbe nach Wahl des Architekten,
 wie **Resopal 4461-FW** oder ähnlich.
 Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung
 aufstellen + montieren.

3 Stk EP GP

3
 Position

Sockelanlage, 45x60cm
 Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß
 Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für
 vorgeschriebene Hochschränke gemäß Zeichnung wie
 beschrieben montieren.

Maße: ca. 45 x 60 cm
 Sockellänge : ca 105 cm

3 Stk EP GP

4
 Position

Akustikpaneele, dreiseitig
 Akustikpaneele
 Akustik Schallabsorber, dreiseitig pro Schreibtisch,
 stehender Raumtrenner
 Akustikmaterial schwer entflammbar
 d=ca. 5,0cm
 H=1,40cm bzw. ca.64cm bis oberhalb der Arbeitsplatte
 Abwicklung der Längen: 80x145x80cm
 Farbe nach Wahl des Architekten

3 Stk EP GP

5
 Position

Hochschrank, 2-türig 95/35/214cm
 Hochschrank, 2-türig
 fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
 bestehend aus Hochschrank h=214cm
 - 2x Tür für Hochschrank, abschliessbar
 - 5 verstellbare Böden
 Oberboden und Unterboden sind jeweils 10mm kürzer zur
 Belüftung der Schränke.
 Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung
Verschlussmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloss
 mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 5 -

Fronten-Oberfläche Ausführung wie
Resopal 4461-FW oder glw.
 Abmessungen: B/T/H: 95/35/214cm einschl. Sockel
 Sockelanlage in gesonderter Position.
 Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
 montieren.

3 Stk EP GP

6
Position

Hochschrank, 40/35/214cm
 Hochschrank,
 fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
 bestehend aus Hochschrank h=214cm
 - 1x Tür für Hochschrank, 1
 - 5 verstellbare Böden
 Oberboden und Unterboden sind jeweils 10mm kürzer zur
 Belüftung der Schränke.
 Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung
Verschlussmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloss
 mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

Fronten-Oberfläche Ausführung wie
Resopal 4461-FW oder glw.
 Abmessungen: B/T/H: 95/35/214cm einschl. Sockel
 Sockelanlage in gesonderter Position.
 Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
 montieren.

1 Stk EP GP

7
Position

Sockelanlage, 35x245cm + 35x150cm
 Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß
 Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für
 vorgeschriebene Garderobenschränke gemäß Zeichnung wie
 beschrieben montieren.

Sockelmaße : 35x245cm + 35x150cm
 1x 90° Inneneckausbildung

1 Stk EP GP

8
Position

Deckenblende, h=36cm
 Deckenblende, gemäß Zeichnung, oberhalb der
 vorgeschriebenen Garderobenschränke,
 zwischen Schränken und oberer Passleiste. Ausführung
 HPL endbeschichtet, Farbe nach Wahl des Architekten,
 bündig mit Schranktürebene,
 Passblenden und seitliche Passblenden bilden optisch
 eine Einheit,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 8 -

herstellen, liefern und montieren.
 Höhe : ca. 36 cm
 Abwicklung : ca. 245cm + 150cm
 1x 90°-Innenecke

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

9
Position

Passleisten, b=5,0cm

Passleisten der Schrankanlagen-Position,
 Sichtflächen HPL endbeschichtet liefern und zwischen
 Schrank und Wand als Schattenfuge ausbilden, in einer
 Flucht mit Sockelebene.
 Sichtbare Leistenfläche ca. 35mm.
 Farbe nach Wahl des Architekten
 Die Fuge zwischen Passleiste und Decke/Wand ist mit
 Acryl überstreichfähig zu versiegeln..

5	m	EP	GP
----------	----------	----------	----------

10
Position

Passleisten 90° Innenecke, b=8,0cm

Passleisten der Schrankanlagen-Position,
 Sichtflächen HPL endbeschichtet liefern und zwischen
 Schrank und Schrank als Schattenfuge ausbilden,
 in einer Flucht mit Sockelebene.
 90° Innenecke
 Sichtbare Leistenfläche ca. 8,0x8,0cm.
 Farbe nach Wahl des Architekten
 Die Fuge zwischen Passleiste und Decke/Wand ist mit
 Acryl überstreichfähig zu versiegeln..

5	m	EP	GP
----------	----------	----------	----------

Raum 19 Ärzte 3AP - 02.00.08

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Kaffeentische - Raum 02.00.08a

Text

Name: Kaffeentische
 Räume: 02.00.08a
 Raumblatt: **384e_5_R-00.08_EG**

1

Arbeitsplatte, 160/68cm

Position

Arbeitsplatte gem. Konstruktionsbeschreibung bestehend aus: Plattenmaterial Multiplex Buche, Oberfläche und Kanten HPL beschichtet, Farbe wie **Resopal D431-60**.

Ansichtslänge : ca. 160cm
 Tiefe : ca. 68 cm,
 Arbeitsplattenhöhe, Oberkante : ca. 90cm,
 liefern und auf den Unterschränken der Vorposition montieren.

1 Stk EP GP

2

Unterschrank, Vollauszug, 50/68/86cm

Position

Unterschrank, gem. Konstruktionsbeschreibung, mit 1 Schublade als Vollauszug über ganze Höhe
 1 Stk. h=80cm

Schrank-Höhe einschl. Sockel : 90 cm,
 Breite : 50 cm,
 Tiefe : 68 cm,

Schubladenblenden:
 Fronten-Oberfläche Ausführung wie **Resopal 4461-FW** oder glw.
 Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.

1 Stk EP GP

3

Verstärkter Boden für Gasflasche als Zulage

Position

Verstärkter Boden für Gasflasche als Zulage zu vorbeschriebenem Unterschrank.

Gewicht Gasflasche: ca. 120 kg.
 Liefern und in vorbeschriebenem Unterschrank einbauen.

1 Stk EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

4 Position	Unterschrank mit Abwurfklappe, 50/68/86cm Unterschrank, gem. Konstruktionsbeschreibung, mit 1 Blende h=20cm mit integrierter Abwurfklappe Edelstahl ca. 10x25cm 1x Drehflügeltür ca. h=60cm mit 1x Einlegebord Schränk-Höhe einschl. Sockel : 90 cm, Breite : 50 cm, Tiefe : 68 cm, Schubladenblenden: Fronten-Oberfläche Ausführung wie Resopal 4461-FW oder glw. Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.		
	1 Stk	EP	GP

5 Position	Unterschrank mit Becherspender, 50/68/86cm Unterschrank, gem. Konstruktionsbeschreibung, mit 1 Blende h=20cm mit integriertem Becherspender 2x Öffnungen ca. DN 10cm Edelstahlumrandet 1x Drehflügeltür unten ca. h=60cm 1 Einlegebord Schränk-Höhe einschl. Sockel : 90 cm, Breite : 50 cm, Tiefe : 68 cm, Schubladenblenden: Fronten-Oberfläche Ausführung wie Resopal 4461-FW oder glw. Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.		
	1 Stk	EP	GP

6 Position	Sockelanlage, 160x68cm Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für vorbeschriebene Unterschränke gemäß Zeichnung wie beschrieben montieren. Maße: ca. 160x68cm		
	1 Stk	EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

7 Position	Oberschrank, 100/36/38cm		
	Oberschrankschrank, zweiflügelig fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung, - 2x, Tür - 2x, Einlegeboden L/B/H = 100/36/38 cm mit Mittelwand Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung Verschlußmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloß mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge. Fronten-Oberfläche Ausführung wie Resopal 4461-FW oder glw. Abmessungen: B/T/H: 100/36/38cm Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.		
	1 Stk	EP	GP

8 Position	Regalbrett - L/T/H = 50/38/4 cm		
	Regalbrett, Plattenstärke 4cm Montage an Wand L/T/H = 50/38/4 cm alle sichtbaren Flächen Oberfläche Ausführung wie Resopal 4461-FW oder glw. Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.		
	1 Stk	EP	GP

9 Position	Regalbrett - L/T/H = 65/38/4 cm		
	Regalbrett, Plattenstärke 4cm Montage an Wand L/T/H = 65/38/4 cm alle sichtbaren Flächen Oberfläche Ausführung wie Resopal 4461-FW oder glw. Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.		
	1 Stk	EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

10
Position

Passblenden seitlich, b=5cm

Passblenden der Schrankanlagen, seitlich zwischen Schrankanlage und begrenzenden Wänden. Ausführung im Frontmaterial, bündig mit Schranktürebene, Passblenden seitlich und Schranktüren bilden optisch eine Einheit
Farbe gemäß Schrankfronten nach Wahl des Architekten, herstellen, liefern und montieren.
Breite : ca. 5,0cm
Höhe : ca. 90 cm

3 Stk EP GP

11
Position

Deckenblende, h=36cm

Deckenblende, gemäß Zeichnung, oberhalb vorbeschriebener Hochschränke und Regale, zwischen Schränken und oberer Passleiste. Ausführung HPL endbeschichtet, Farbe nach Wahl des Architekten, bündig mit Schranktürebene, Passblenden und seitliche Passblenden bilden optisch eine Einheit, herstellen, liefern und montieren.
Höhe : ca. 36,0cm
Länge :ca. 160cm

1 Stk EP GP

12
Position

Ablagefläche t=25cm

nach unten abgeschrägt geschlossenes Element mit Ablagefläche t=25cm, H=94cm
Platte gem. Konstruktionsbeschreibung bestehend aus:Plattenmaterial Multiplex Buche, Oberfläche und Kanten HPL beschichtet, Farbe wie Resopal **4461 FW**

Ansichtslänge : ca. 160cm
Tiefe : ca. 25 cm,
Ablagehöhe, Oberkante : ca. 94cm,
Abwicklung : ca. 25+23+73cm
Befestigung an GK-Wand mit Stahlwinkeln

liefern und auf den Unterschränken der Vorposition montieren.

1 Stk EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Raum 20 Kaffeentische - 02.00.08a

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Ärzte 4AP+6AP - Raum 02.00.05

Text

Name: Ärzte 4AP+6AP
 Räume: R 02.00.05
 Raumblatt: **384e_5_R-00.05_EG**

1

Position

Sitzarbeitsplatz, 145/80/76cm

Sitzarbeitsplatz, B/T/H: 145/80/760cm, bestehend aus

- 2 Stk **Seitenwangen**, 80x72cm, HPL beschichtet als seitliches Auflager der Arbeitsplatte
- **Arbeitsplatte** 145x80x4cm, Arbeitshöhe: 76cm
 Arbeitsplatte, Multiplex Buche, d=40mm, Kante farblos lackiert, in Sitzhöhe, mit Tischlinoleum, Forbo Desktop mushroom, 2mm, Nr. 4176 oder gleichwertig, belegt, angebotenes Fabrikat und Typ:

.....
 Einseitig Wandbefestigung mit Montagewinkeln;
 Andere Seite auf vorbeschr. Seitenwangen.

1x Bohrloch DN 80mm
 1x Kabeldurchführung aus Kunststoff zum Stecken, rund für DN80mm, Farbe grau

Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.

6 Stk EP GP

2

Position

Unterschrank für Sitzarbeitsplatz, 45/60/72cm

Unterschrank, gem. Konstruktionsbeschreibung, für Sitzarbeitsplatz mit

- 3x Schubladen mit Vollauszug, ungleiche Teilung
- 1x abschliessbar
- (nicht sichtbar im Sockelbereich, Anschraubplatte)
- Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten

Schrank-Höhe einschl. Sockel : 72 cm,
 Breite : 45 cm,
 Tiefe : 60 cm,
 Korpus-Oberfläche: Farbe wie Resopal D431-60 oder glw.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 2 -

Schubladenblenden:
 Frontenfarbe nach Wahl des Architekten,
 wie **Resopal 4461-FW** oder ähnlich.
 Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung
 aufstellen + montieren.

6	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

3
Position

Sockelanlage, 45x60cm
 Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß
 Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für
 vorgeschriebene Hochschränke gemäß Zeichnung wie
 beschrieben montieren.

Maße: ca. 45 x 60 cm
 Sockellänge : ca 105 cm

6	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

4
Position

Akustikpaneele, dreiseitig
 Akustikpaneele
 Akustik Schallabsorber, dreiseitig pro Schreibtisch,
 stehender Raumtrenner
 Akustikmaterial schwer entflammbar
 d=ca. 5,0cm
 H=1,40cm bzw. ca.64cm bis oberhalb der Arbeitsplatte
 Abwicklung der Längen: 80x145x80cm
 Farbe nach Wahl des Architekten

6	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

5
Position

Hochschrank 60/50/214cm
 Hochschrank, fest eingebaut in Nische,
 gem. Konstruktionsbeschreibung
 bestehend aus Hochschrank
 Breite 60cm, Tiefe 50cm H = 214 cm
 Höhe 214cm einschl. Sockel,
 Sockelausführung in gesonderter Position.
 2 Stück Flügeltür für Hochschrank,

 5 x Einlegeböden
 Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung,
Verschlussmöglichkeit der Tür mit
 Drehstangenschloss mit Zylinder siehe Titel 03

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 5 -

Beschläge.

Fronten, Farbe nach Wahl des Architekten,
wie **Resopal 4461-FW** oder ähnlich
Schrank herstellen, liefern und gemäß Zeichnung
aufstellen + montieren.

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

6
Position

Oberschrank, 60/50/60cm

Oberschrankschrank über vorgenannter Pos.
fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
- 1x, Tür
- 1x, Einlegeboden
Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung
Verschlußmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloß
mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

Fronten-Oberfläche Ausführung wie
Resopal 4461-FW oder glw.
Abmessungen: B/T/H: 60/50/60cm
Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
montieren.

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

7
Position

Passleisten, b=3,5cm

Passleisten der Schrankanlagen-Position,
Sichtflächen HPL endbeschichtet liefern und zwischen
Schrank und Decke als Schattenfuge ausbilden,
in einer Flucht mit Sockelebene.
Sichtbare Leistenfläche oberhalb ca. 35mm.
Farbe nach Wahl des Architekten
Die Fuge zwischen Passleiste und Decke/Wand ist mit
Acryl überstreichfähig zu versiegeln..

0,8	m	EP	GP
------------	----------	----------	----------

8
Position

Passleisten, seitl. b=7,0cm

Passleisten der Schrankanlagen-Position,
Sichtflächen HPL endbeschichtet liefern und zwischen
Schrank und Wand als Schattenfuge ausbilden,
in einer Flucht mit Sockelebene.
2 Stk. sichtbare Leistenfläche seitlich ca. 70mm.
Farbe nach Wahl des Architekten
Die Fuge zwischen Passleiste und Decke/Wand ist mit
Acryl überstreichfähig zu versiegeln..

5,5	m	EP	GP
------------	----------	----------	----------

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

9

Position

Glastrennwand Tresenanlage vorh.

Ganzglasverglasung oberhalb und neben des vorh. Tresens

- Glaselemente aus 8mm ESG-Klarglas
- Rahmenelemente aus lackierten Massivholz Buche + Alu-Rahmenelement

Im Tresenbereich raumhoch bis zur Decke mit integrierter Festverglasung

- links daneben, 90° um die Ecke, raumhohe Glaswand bis zur Decke

Höhe 250cm mit Riegel in Höhe 120cm

Breite ca. 100cm

anschließend Ganzglas-Eingangstür aus ESG

Höhe ca. 250cm

Breite ca. 101cm

PZ-Glastürschloss Zylinder bauseits

PZ-Wechsel Drücker Ogro

1

EP

GP

Raum 21 Ärzte 4AP+6AP - R 02.00.05

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Überwachung - Raum 02.00.04

Text

Name: Überwachung
 Räume: 02.00.04
 Raumbblatt: 384e_5_R-00.04-EG

1

Position

Pflegearbeitschrank, 200/50/100cm

Pflegearbeitschrank, 200/50/100cm
 fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
 bestehend aus:
 - 1 Stk. **Unterschrank**, b=60cm, h=96cm, t=50cm,
 mit 2 Stk. Tür und 2x Einlegeboden
 Fronten-Oberfläche Ausführung wie
Resopal 4461-FW oder glw.
 - 2 Stk. **Unterschrank**, b=50cm, h=86cm, t=60cm
 mit 4 Stk. Schubladen mit Vollauszug; abschließbar mit
 Zentralverriegelung; inkl. Schloss und Zylinder
 Fronten-Oberfläche Ausführung wie
Resopal 4461-FW oder glw.
 - **Arbeitsplatte 200x50cm** und
 fest eingebaut auf Unterschränken,
 gem. Konstruktionsbeschreibung bestehend
 aus: Plattenmaterial Multiplex Buche, HPL beschichtet,
 Farbe nach Wahl des Architekten
 - **Sockel** aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, 200x50cm

Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
 montieren.

1 Stk EP GP

2

Position

Sockelanlage, 187x50cm

Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß
 Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für
 vorbeschriebene Garderobenschränke gemäß Zeichnung wie
 beschrieben montieren.

Sockelmaße : 200x50cm

1 Stk EP GP

Raum 22 Überwachung - 02.00.04

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

... aus den vorstehend aufgeführten Teilsommen ergibt sich als Summe für:

Geschoss 2 Erdgeschoss - Bestand

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e	
02	Titel	UMBAUBEREICH		
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:	
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)	

Arbeiten rein - Raum 02.01.59

Text

Name: Arbeiten rein
 Räume: 02.01.59
 Raumbblatt: **384e_5_R-02.59_1OG**

1

Position

ISO-Hochschranke 46/68/214cm

ISO-Hochschrank, fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung zur Aufnahme von ABS-Tragwandsystemen mit Stopfunktion für Modulkomponenten nach ISO, gem. Konstruktionsbeschreibung, Breite 46cm, Tiefe 68cm. Höhe 214 cm einschl. Sockel, Sockelausführung in gesonderter Position. 1 Stück Flügeltür und 7 Einlegeböden für Hochschrank, mit umlaufenden Türdichtungen, freie Seitenflächen in Frontmaterial, Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung, **Verschlussmöglichkeit** der Tür mit Drehstangenschloss mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

Fronten, Farbe nach Wahl des Architekten, wie **Resopal D431-60** oder ähnlich
 Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.

4 Stk EP GP

2

Position

ISO-Hochschranke 46/68/214cm

ISO-Hochschrank, fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung zur Aufnahme von ABS-Tragwandsystemen mit Stopfunktion für Modulkomponenten nach ISO, gem. Konstruktionsbeschreibung, Breite 46cm, Tiefe 68cm. Höhe 214 cm einschl. Sockel, Sockelausführung in gesonderter Position. mit umlaufenden Türdichtungen, freie Seitenflächen in Frontmaterial, Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung, **Verschlussmöglichkeit** der Tür mit Drehstangenschloss mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 2 -

Fronten, Farbe nach Wahl des Architekten,
wie **Resopal D431-60** oder ähnlich
Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung
aufstellen + montieren.

7 Stk EP GP

3
Position

Hochschrank 20/68/214cm

Hochschrank, fest eingebaut, gem.
Konstruktionsbeschreibung
mit Stopfunktion für Modulkomponenten nach ISO,
gem. Konstruktionsbeschreibung,
Breite 20cm,
Tiefe 68cm.
Höhe 214 cm einschl. Sockel,
Sockelausführung in gesonderter Position.
1 Stück Flügeltür und 7 Einlegeböden für Hochschrank,
mit umlaufenden Türdichtungen,
freie Seitenflächen in Frontmaterial,
Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung,
Verschlussmöglichkeit der Tür mit
Drehstangenschloss mit Zylinder siehe Titel 03
Beschläge.

Fronten, Farbe nach Wahl des Architekten,
wie **Resopal D431-60** oder ähnlich
Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung
aufstellen + montieren.

1 Stk EP GP

4
Position

Oberschrank, 92/68/46cm

Oberschrankschrank, zweiflügelig
fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
- 2x, Tür
- 1x, Einlegeboden
ohne Mittelwand
Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung
Verschlussmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloß
mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

Fronten-Oberfläche Ausführung wie
Resopal D431-60 oder glw.
Abmessungen: B/T/H: 92/68/46cm
Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
montieren.

7 Stk EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

5 Position	Oberschrank, 60/68/46cm		
	<p>Oberschrankschrank, zweiflügelig fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung, - 1x, Tür - 1x, Einlegeboden Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung Verschlußmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloß mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge. Korpus-Oberfläche: Farbe wie Resopal D431-60 oder glw. Fronten-Oberfläche Ausführung wie Resopal D431-60 oder glw. Abmessungen: B/T/H: 60/68/46cm Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.</p>		
	2	Stk	EP GP

6 Position	Oberschrank, 46/68/46cm		
	<p>Oberschrankschrank, zweiflügelig fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung, - 1x, Tür - 1x, Einlegeboden Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung Verschlußmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloß mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge. Korpus-Oberfläche: Farbe wie Resopal D431-60 oder glw. Fronten-Oberfläche Ausführung wie Resopal D431-60 oder glw. Abmessungen: B/T/H: 46/68/46cm Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.</p>		
	1	Stk	EP GP

7 Position	Oberschrank, 20/68/46cm		
	<p>Oberschrankschrank, zweiflügelig fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung, - 1x, Tür - 1x, Einlegeboden Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung Verschlußmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloß mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.</p>		

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 7 -

Korpus-Oberfläche: Farbe wie Resopal D431-60 oder glw.
 Fronten-Oberfläche Ausführung wie
Resopal D431-60 oder glw.
 Abmessungen: B/T/H: 20/68/46cm
 Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
 montieren.

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

8
Position

Arbeitsplatte, 184x70cm

Arbeitsplatte, fest eingebaut, im Grundriss;
 gem. Konstruktionsbeschreibung bestehend
 aus:Plattenmaterial Multiplex Buche, Oberfläche und
 Kanten HPL beschichtet, Farbe nach Wahl des
 Architekten.
 Ansichtslänge 1 : ca. 184 cm, Tiefe 70cm
 Arbeitsplattenhöhe, Oberkante : ca. 90cm,
 1x Bohrloch DN 80mm

1x Kabeldurchführung aus Kunststoff zum Stecken, rund
 für DN 80mm, Farbe grau

liefern und auf den Unterschränken der Vorposition
 montieren.

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

9
Position

ISO-Unterschrank, 46/68/86cm

ISO-Unterschrank, gem. Konstruktionsbeschreibung, mit 4
 Schubladen mit Vollauszug, davon 3 Stk. h=21cm und 1
 Stk. h=13cm
 Breite : 46 cm,
 Tiefe : 68 cm,
 Schrank-Höhe einschl. Sockel : 86 cm,

Schubladenblenden:
 Frontenfarbe nach Wahl des Architekten,
 wie **Resopal D431-60** oder ähnlich
 Sockelposition wir gesondert ausgeführt.
 Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung
 aufstellen + montieren.

4	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

10
Position

Rückwandverkleidung, HPL

Nischenverkleidung, über Arbeitsplatte in Frontmaterial
 oberhalb der Arbeitsplatte der Vorposition.
 Die Verkleidung ist auf den angrenzenden GK-Wandflächen
 zwischen Arbeitsplatte und Hängeschränken zu

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 10 -

befestigen.
 Aussparungen sind anzulegen.
 Die Arbeitsplatte ist gegen die Rückwandverkleidung zu führen Farbe nach Wahl des Architekten, wie **Resopal D431-60** oder ähnlich herstellen, liefern und montieren.
 Länge der Rückwandverkleidung : ca. 190 cm
 Höhe : ca. 70 cm

1 Stk EP GP

11 Lichtblende einschl. Lichteiste und Leuchtmittel

Position

Lichtblende einschl. Unterbaumöbelleuchte als Lichteiste einschl. Leuchtmittel 58 W,
 Länge : ca. 182 cm,
 Höhe : 7,0 cm,
 liefern und unter Hängeschränken montieren.

1 Stk EP GP

12 Hochschrank + KS, 60/68/214cm

Position

Hochschrank dreiteilig, 60/68/214cm, fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung, bestehend aus:
 --1 Fach oben, h=44, Schrankelement, mit 1. Stk. Tür
 - 1 Fach mittig, h=80, für Einbau von Medikamentenkühlschrankeinbau, mit 1 Stk. Tür
 - 1 Fach unten, h=80, für Einbau Kühlschrank mit Gefrierschrank
 Oberboden und Unterboden sind jeweils 10mm kürzer zur Belüftung der Schränke.
 Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung

Fronten Farbe nach Wahl des Architekten, wie **Resopal D431-60** oder ähnlich
 Abmessungen: B/T/H: 60/68/214 einschl. Sockel
 Sockelanlage in gesonderter Position.
 Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.

1 Stk EP GP

13 Hochschrank + BTM, 60/68/214cm

Position

Hochschrank dreiteilig, 60/68/214cm, fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung, bestehend aus:
 --1 Fach oben, h=44, Schrankelement, mit 1. Stk. Tür

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 13 -

- 1 Fach mittig, h=80, für Einbau von BTM-Tresor, mit 1 Stk. verstärktem Boden
- 1 Schrank unten mit 1 Stk. Flügeltür, 2 Einlegeböden

Oberboden und Unterboden sind jeweils 10mm kürzer zur Belüftung der Schränke.
Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung

Fronten Farbe nach Wahl des Architekten, wie **Resopal D431-60** oder ähnlich
Abmessungen: B/T/H: 60/68/214 einschl. Sockel
Sockelanlage in gesonderter Position.
Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

14
Position

Verstärkter Boden für BTM-Tresor als Zulage

Verstärkter Boden für BTM-Tresor als Zulage zu vorbeschrieben Unterschrank.

Gewicht BTM-Tresor: ca. 120 kg.
Liefern und in vorbeschriebenen Unterschrank einbauen.

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

15
Position

Passblenden seitlich, b=4cm

Passblenden der Schrankanlagen, seitlich zwischen Schrankanlage und begrenzenden Wänden. Ausführung im Frontmaterial, bündig mit Schranktürebene, Passblenden seitlich und Schranktüren bilden optisch eine Einheit
Farbe gemäß Schrankfronten nach Wahl des Architekten, herstellen, liefern und montieren.
Breite : ca. 4,0cm
Höhe : ca. 265 cm

4	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

16
Position

Deckenblende, h=5,0cm

Deckenblende, gemäß Zeichnung, oberhalb vorbeschriebener Hochschränke, zwischen Schränken und oberer Passleiste. Ausführung HPL endbeschichtet, Farbe nach Wahl des Architekten, bündig mit Schranktürebene, Passblenden und seitliche Passblenden bilden optisch eine Einheit, herstellen, liefern und montieren.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 16 -

Höhe : ca. 5,0cm
 Abwicklung : ca. 425cm
 Länge :ca. 425cm

2	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

17
Position

Sockelanlage, 425cm

Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für vorbeschriebene Unterschränke gemäß Zeichnung wie beschrieben montieren.

Maße: ca. 425 x 68cm
 Sockellänge : ca 425 cm

2	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

Raum 01 Arbeiten rein - 02.01.59

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Flur/Patienten Aufenthalt - Raum 02.01.58

Text

Name: Flur/Patienten Aufenthalt
 Räume: 02.01.58
 Raumblatt: **384e_5_R-01.58_1OG**

1
Position

Wandverkleidung, HPL, d=20 mm

Wandverkleidung mit Nischen für TV-und Bücherregal aus HPL-Vollkernplatten:
 (Pos. 01.58.01 auf Raumbblatt)
 Oberflächen außen Korpus **Resopal D431-60** o. glw.
 Oberflächen innen **Resopal 4461-FW** o. glw.
 Aufbau ab Wand = 20cm
 Montage auf angrenzender Bestandswand MW
 Länge der Rückwandverkleidung : ca 500cm
 an beiden Seiten um die Ecke ziehen um 20cm
 Höhe: ca. 235 cm
 Tiefe: ca. 20 cm
 mit notwendigen Aussparungen für Elt.-Anschlüsse
 - Aluminium-Sockel h=5cm, zurückliegend
 - 2 Stk. Nischen H/B/T=143/180/20cm,
 mit Aussparung für verdeckte Lichtleiste oberhalb,
 für indirekte Beleuchtung
 - 5 Stk. Böden, l=180cm, variabel über Lochreihe

1 Stk EP GP

2
Position

Sockelanlage, 500cm

Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für vorbeschriebene Wandverkleidung gemäß Zeichnung wie beschrieben montieren.

Sockellänge : 500 cm
 Sockelanlage 500x20cm

1 Stk EP GP

3
Position

Wandverkleidung, HPL, d=70 mm

Wandverkleidung mit Sitznische und Einbauschränk aus HPL-Vollkernplatten:
 (Pos. 01.58.02 auf Raumbblatt)
 Oberflächen außen Korpus **Resopal D431-60** o. glw.
 Oberflächen innen **Resopal 4461-FW** o. glw.
 Aufbau ab Wand = 70cm
 Montage auf angrenzender Bestandswand MW
 Länge der Rückwandverkleidung : ca 500 cm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 3 -

an einer Seiten um die Ecke ziehen um 70cm
 Höhe: ca. 235 cm
 Tiefe: ca. 70 cm
 - Aluminium-Sockel h=5cm, zurückliegend

- 1 Stk. Nische H/B/T=180/180/70cm,
 mit Aussparung für verdeckte Lichtleiste oberhalb,
 für indirekte Beleuchtung für
 - 1 Stk. Sitzfläche in Höhe 46cm, Tiefe=70cm
 - 1 Stk. Sitzpolster, auf einer Länge von 180cm
 auf Fläche, 90° nach unten bis auf Sockel führen und
 als Rückenlehne (Abwicklung: 30+70+42cm)
 bezogen mit Kunstleder, schwer entflammbar, Farbe nach
 Wahl des Architekten, z.B. Fa. Skai oder glw.
 oder Stoff mit geeigneten technischen Eigenschaften für
 medizinischen Bereich

- 1 Stk. Nische H/B/T=180/180/70cm,
 als Stauraum für Gerätewagen verdeckt mit
 - 2 Stk. Flügeltüren 190x90cm, bündig mit Vorderfront
 mit umlaufenden Türdichtungen,
 Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung,
Verschlussmöglichkeit der Tür mit
 Drehstangenschloss mit Zylinder siehe Titel 03
 Beschläge.
 Fronten, Farbe nach Wahl des Architekten,
 wie **Resopal D431-60** oder ähnlich

Schrank herstellen, liefern und gemäß Zeichnung
 aufstellen + montieren.

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

4
 Position

Sockelanlage, 500cm
 Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß
 Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für
 vorbeschriebene Wandverkleidung gemäß Zeichnung wie
 beschrieben montieren.

Sockellänge : 500 cm
 Sockelanlage 500x70cm

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

5
Position

Oberschrank, 92/38/60cm

Oberschrankschrank hinter Verkleidung, zweiflügelig
 Abmessungen: H/B/T=92/38/60cm
 fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
 - 2x, Tür
 - 1x, Einlegeboden
 ohne Mittelwand
 Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung
 Verschlußmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloß
 mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

Fronten-Oberfläche Ausführung wie
Resopal D431-60 oder glw.
 Abmessungen: B/T/H: 90/60/60cm
 Einbau in Nische Rückwand der Vorposition
 Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
 montieren.

2	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

Raum 02 Flur/Patienten Aufenthalt - 02.01.58

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Lager - Raum 02.01.57

Text

Name: Lager
 Räume: 02.01.57
 Raumblatt: **384e_5_R-01.57_1OG**

1

Position

ISO-Hochschränke 46/68/214cm

ISO-Hochschrank, fest eingebaut, gem.
 Konstruktionsbeschreibung zur Aufnahme von
 ABS-Tragwandsystemen
 mit Stopfunktion für Modulkomponenten nach ISO,
 gem. Konstruktionsbeschreibung,
 Breite 46cm,
 Tiefe 68cm.
 Höhe 214 cm einschl. Sockel,
 Sockelausführung in gesonderter Position.
 1 Stück Flügeltür und 7 Einlegeböden für Hochschrank,
 mit umlaufenden Türdichtungen,
 freie Seitenflächen in Frontmaterial,
 Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung,
Verschlussmöglichkeit der Tür mit
 Drehstangenschloss mit Zylinder siehe Titel 03
 Beschläge.

Fronten, Farbe nach Wahl des Architekten,
 wie **Resopal D431-60** oder ähnlich
 Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung
 aufstellen + montieren.

11 **Stk**

EP

GP

2

Position

ISO-Hochschränke 46/68/214cm

ISO-Hochschrank, fest eingebaut, gem.
 Konstruktionsbeschreibung zur Aufnahme von
 ABS-Tragwandsystemen
 mit Stopfunktion für Modulkomponenten nach ISO,
 gem. Konstruktionsbeschreibung,
 Breite 46cm,
 Tiefe 68cm.
 Höhe 214 cm einschl. Sockel,
 Sockelausführung in gesonderter Position.
 mit umlaufenden Türdichtungen,
 freie Seitenflächen in Frontmaterial,
 Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung,
Verschlussmöglichkeit der Tür mit
 Drehstangenschloss mit Zylinder siehe Titel 03
 Beschläge.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 2 -

Fronten, Farbe nach Wahl des Architekten,
wie **Resopal D431-60** oder ähnlich
Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung
aufstellen + montieren.

7 Stk EP GP

3
Position

Oberschrank, 92/68/46cm

Oberschrankschrank, zweiflügelig
fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
- 2x, Tür
- 1x, Einlegeboden
ohne Mittelwand
Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung
Verschlußmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloß
mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.
Korpus-Oberfläche: Farbe wie Resopal D431-60 oder glw.
Fronten-Oberfläche Ausführung
wie **Resopal D431-60** oder glw.
Abmessungen: B/T/H: 92/68/46cm
Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
montieren.

8 Stk EP GP

4
Position

Oberschrank, 46/68/46cm

Oberschrankschrank, zweiflügelig
fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
- 1x, Tür
- 1x, Einlegeboden
Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung
Verschlußmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloß
mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.
Korpus-Oberfläche: Farbe wie Resopal D431-60 oder glw.
Fronten-Oberfläche Ausführung
wie **Resopal D431-60** oder glw.
Abmessungen: B/T/H: 46/68/46cm
Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
montieren.

2 Stk EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

5	Passleisten oben, b=5cm		
Position	Passleisten der Schrankanlagen-Position, Sichtflächen HPL endbeschichtet liefern und zwischen Schrank und Decke als Schattenfuge ausbilden, in einer Flucht mit Sockelebene. Sichtbare Leistenfläche ca. 5mm. Farbe nach Wahl des Architekten Die Fuge zwischen Passleiste und Decke/Wand ist mit Acryl überstreichfähig zu versiegeln..		
	4,2 m	EP	GP

6	Passblenden seitlich, b=3,5cm		
Position	Passblenden der Schrankanlagen, seitlich zwischen Schrankanlage und begrenzenden Wänden. Ausführung im Frontmaterial, bündig mit Schranktürebene, Passblenden seitlich und Schranktüren bilden optisch eine Einheit Farbe gemäß Schrankfronten nach Wahl des Architekten, herstellen, liefern und montieren. Breite : ca. 3,5cm Höhe : ca. 260cm		
	5,2 Stk	EP	GP

7	Sockelanlage, h=10cm		
Position	Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für vorbeschriebene Hochschränke gemäß Zeichnung wie beschrieben montieren. Maße: ca. 420 x 68cm Sockellänge : ca 420 cm		
	2 Stk	EP	GP

Raum 03 Lager - 02.01.57
MWSt. (19,0 %)
Gesamtsumme inkl. MWSt.
LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.	

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Lager - Raum 02.01.56a

Text
 Name: Lager
 Räume: 02.01.56a
 Raumbblatt: **384e_5_R-01.56a_10G**

1	ISO-Hochschranke 46/68/214cm		
Position	ISO-Hochschrank, fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung zur Aufnahme von ABS-Tragwandsystemen mit Stopfunktion für Modulkomponenten nach ISO, gem. Konstruktionsbeschreibung, Breite 46cm, Tiefe 68cm. Höhe 214 cm einschl. Sockel, Sockelausführung in gesonderter Position. 1 Stück Flügeltür und 7 Einlegeböden für Hochschrank, mit umlaufenden Türdichtungen, freie Seitenflächen in Frontmaterial, Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung, Verschlussmöglichkeit der Tür mit Drehstangenschloss mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge. Fronten, Farbe nach Wahl des Architekten, wie Resopal D431-60 oder ähnlich Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.		
	10 Stk	EP	GP

2	ISO-Hochschranke 46/68/214cm		
Position	ISO-Hochschrank, fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung zur Aufnahme von ABS-Tragwandsystemen mit Stopfunktion für Modulkomponenten nach ISO, gem. Konstruktionsbeschreibung, Breite 46cm, Tiefe 68cm. Höhe 214 cm einschl. Sockel, Sockelausführung in gesonderter Position. mit umlaufenden Türdichtungen, freie Seitenflächen in Frontmaterial, Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung, Verschlussmöglichkeit der Tür mit Drehstangenschloss mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.		

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 2 -

Fronten, Farbe nach Wahl des Architekten,
wie **Resopal D431-60** oder ähnlich
Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung
aufstellen + montieren.

4 Stk EP GP

3
Position

Oberschrank, 92/68/46cm

Oberschrankschrank, zweiflügelig
fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
- 2x, Tür
- 1x, Einlegeboden
ohne Mittelwand
Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung
Verschlußmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloß
mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

Fronten-Oberfläche Ausführung
wie **Resopal D431-60** oder glw.
Abmessungen: B/T/H: 92/68/46cm
Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
montieren.

6 Stk EP GP

4
Position

Oberschrank, 46/68/46cm

Oberschrankschrank, zweiflügelig
fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
- 1x, Tür
- 1x, Einlegeboden
Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung
Verschlußmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloß
mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

Fronten-Oberfläche Ausführung
wie **Resopal D431-60** oder glw.
Abmessungen: B/T/H: 46/68/46cm
Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
montieren.

2 Stk EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

5	Passleisten oben, b=5cm		
Position	<p>Passleisten der Schrankanlagen-Position, Sichtflächen HPL endbeschichtet liefern und zwischen Schrank und Decke als Schattenfuge ausbilden, in einer Flucht mit Sockelebene. Sichtbare Leistenfläche ca. 5mm. Farbe nach Wahl des Architekten Die Fuge zwischen Passleiste und Decke/Wand ist mit Acryl überstreichfähig zu versiegeln..</p>		
	2,6 m	EP	GP

6	Passblenden seitlich, b=14cm		
Position	<p>Passblenden der Schrankanlagen, seitlich zwischen Schrankanlage und begrenzenden Wänden. Ausführung im Frontmaterial, bündig mit Schranktürebene, Passblenden seitlich und Schranktüren bilden optisch eine Einheit Farbe gemäß Schrankfronten nach Wahl des Architekten, herstellen, liefern und montieren. Breite : ca. 14cm Höhe : ca. 260cm</p>		
	5,2 Stk	EP	GP

7	Passblenden seitlich, b=31cm		
Position	<p>Passblenden der Schrankanlagen, seitlich zwischen Schrankanlage und begrenzenden Wänden. Ausführung im Frontmaterial, bündig mit Schranktürebene, Passblenden seitlich und Schranktüren bilden optisch eine Einheit Farbe gemäß Schrankfronten nach Wahl des Architekten, herstellen, liefern und montieren. Breite : ca. 31cm Höhe : ca. 260cm</p>		
	2,6 Stk	EP	GP

8	Sockelanlage, h=10cm		
Position			

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für vorgeschriebene Hochschränke gemäß Zeichnung wie beschrieben montieren.

Maße: ca. 460 x 68cm
Sockellänge : ca 460 cm

1 Stk EP GP

9 Sockelanlage, h=10cm

Position

Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für vorgeschriebene Hochschränke gemäß Zeichnung wie beschrieben montieren.

Maße: ca. 250 x 68cm
Sockellänge : ca 250 cm

1 Stk EP GP

Raum 04 Lager - 02.01.56a

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Stationsküche - Raum 02.01.55

Text

Name: Stationsküche
 Räume: 02.01.55
 Raumblatt: **384e_5_R-01.55_1OG**

1
Position

Regal-Fachelement, 120/38/30cm
 Offenes Regal-Fachelement fest eingebaut,
 gem. Konstruktionsbeschreibung,
 1 Fächer, mit Rückwand
 Breite 120cm, Tiefe 38cm.
 Höhe 30 cm

herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
 montieren.

1 **Stk** EP GP

2
Position

Wandhängeschrank 60/38/60cm
 Wandhängeschrank mit
 1x Flügeltür,
 1x Einlegeboden,
 Breite : ca. 60 cm,
 Tiefe : ca. 38 cm,
 Höhe : ca. 60 cm,
 Die Hängeschränke sind zu liefern und in einer Gruppe
 an Tragschienen in dem Raum an GK-Wand verdeckt zu
 montieren.

Fronten-Oberfläche Ausführung wie
Resopal 4461-FW oder glw.

2 **Stk** EP GP

3
Position

Wandhängeschrank 45/38/60cm
 Wandhängeschrank mit wie in Vorposition beschrieben,
 jedoch
 Breite : ca. 45 cm,
 Tiefe : ca. 38 cm,
 Höhe : ca. 60 cm,

1 **Stk** EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

4 **Lichtblende einschl. Lichtleiste und Leuchtmittel**

Position

Lichtblende einschl. Unterbaumöbelleuchte als Lichtleiste einschl. Leuchtmittel 58 W, Länge : ca. 165cm, Höhe : 7,0 cm, liefern und unter Hängeschränken montieren.

1 Stk EP GP

5 **Unterschrank mit 4 Schubladen, 60/45/86cm**

Position

Unterschrank, gem. Konstruktionsbeschreibung, mit 4 Schubladen mit Vollauszug, davon 3 Stk. h=21cm und 1 Stk. h=13cm
Schränk-Höhe einschl. Sockel: 86 cm,
Breite : 45 cm,
Tiefe : 60 cm,

Schubladenblenden:
Fronten-Oberfläche Ausführung wie **Resopal D431-60** oder glw.
Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.

1 Stk EP GP

6 **Unterschrank als Spülschrank, 60/60/86cm**

Position

Unterschrank, gem. Konstruktionsbeschreibung, als Spülenunterschrank mit 1 Blende oben h= ca. 13cm
1 Flügeltür mit integriertem Abwurfkorb
Schränk-Höhe einschl. Sockel : 86 cm,
Breite : 60 cm,
Tiefe : 60 cm,

Korpus-Oberfläche: Farbe wie Resopal D431-60 oder glw.

Schubladenblenden:
Fronten-Oberfläche Ausführung wie **Resopal D431-60** oder glw.
Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.

1 Stk EP GP

7 **Unterschrank, 60/60/86cm**

Position

Unterschrank, wie in Vorposition beschrieben, jedoch mit 1 Stk. Flügeltür und 1 Stk. Blendeh= ca.13cm

1 Stk EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

8

Position

Hochschrank-Element, 60/60/210cm

Hochschrank-Element
fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
3-teilig, bestehend aus:
- 1 Fach, h=90, mit 1 Stk. Tür
- 1 Fach, h=60, offen mit
4 paar Schienen für Tablett Aufbewahrung
- 1 Fach, h=60, mit 1 Stk. Tür und 1x Einlegeboden
Oberboden und Unterboden sind jeweils 10mm kürzer zur
Belüftung der Schränke.
Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung

Fronten-Oberfläche Ausführung
wie **Resopal D431-60** oder glw.
Abmessungen: B/T/H: 60/60/210cm einschl. Sockel
Sockelanlage in gesonderter Position.
herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
montieren.

1	Stk	EP	GP
---	-----	----------	----------

9

Position

Geschirrspülmaschine

Gewerbegeschirrspüler als Einbaumodell,
Aussenverkleidung Edelstahl, einschl. Dampfblech,
mit Ober- und Unterkorb und Besteckköcher.
liefern und betriebsfertig anschliessen.
Der Geschirrspüler ist so zu montieren, dass die
Sockelanlage durchlaufen kann und der Geschirrspüler
mit seinem Sockel nicht vorspringt.

**Fabrikat: PG 8057 TD U HYGIENEplus Edelstahl mit
Korbausstattung** oder gleichwertig.

.....
. - angebotenes Fabrikat und Typ -

1	Stk	EP	GP
---	-----	----------	----------

10

Position

Hochschrank-Element, 60/60/214cm

Hochschrank-Element
fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
3-teilig, bestehend aus:
- 1 Fach, h=90, für Kühlschrankeinbau, mit 1 Stk. Tür
- 1 Fach, h=60, Schrankelement, mit 1. Stk. Tür und
4 paar Schienen für Tablett Aufbewahrung

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 10 -

- 1 Fach, h=60, für Mikrowelleneinbau, offenes Fach
Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung

Fronten-Oberfläche Ausführung
wie **Resopal 4461-FW** oder glw.
Abmessungen: B/T/H: 60/60/210cm einschl. Sockel
Sockelanlage in gesonderter Position.
herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
montieren.

1	Stk	EP	GP
---	------------	----------	----------

11
Grundposition

Einbau/Unterbau-Kühlschrank, vollintegrierbar

ZZ:001.0
Einbau/Unterbau-Kühlschrank, vollintegrierbar,
Gesamtnutzinhalt Kühlzone: 120 l
Gesamtnutzinhalt Gefrierzone: 16 l

Angeboten:l /l
mit 4-Sterne Gefrierfach,
liefern, einbauen und betriebsfertig anschliessen.
Ausführung wie Miele K 32242 iF oder glw.

Angebotenes Fabrikat :

1	Stk	EP	GP
---	------------	----------	----------

12
Position

Mikrowelle als Einbaugerät, integrierbar

Mikrowelle als Einbaugerät, integrierbar in den
Wandhängeschrank der Vorposition,
Garraum aus Edelstahl mit Garraumbeleuchtung,
für Teller bis zu 32 cm Durchmesser,
Edelstahlfront mit CleanSteel-Oberfläche, mit
Glasfront.
Ausführung und Ausstattung wie
Fabrikat Miele, Typ M 8261-1
oder gleichwertig.

Angebotenes Fabrikat :

1	Stk	EP	GP
---	------------	----------	----------

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

13 Grundposition	Unterbau-Spülbecken, V2A, 50/40/20cm als Zulage ZZ:002.0 1 Stk. Unterbau-Spülbecken, Edelstahl poliert, V2A, 50/40/20cm, als Zulage zu vorbeschriebener Arbeitsplatte. Lieferrn, einbauen und betriebsfertig anschliessen. Angebotenes Fabrikat :		
	1 Stk	EP	GP

14 Position	Kunststoff-Röhren-Geruchverschl. 1 1/2" Geruchverschluss als Kunststoff-Röhren-Geruchverschluss, 1 1/2 ", mit verstellbarem Auslauf, Abgang d= 50 mm, einschl. Kunststoff-Abdeckrosette NW 50.		
	1 Stk	EP	GP

15 Position	Rückwandverkleidung, HPL, 165x70cm Nischenverkleidung, über Arbeitsplatte in Frontmaterial oberhalb der Arbeitsplatte der Vorposition. Die Verkleidung ist auf den angrenzenden GK-Wandflächen zwischen Arbeitsplatte und Hängeschränken zu befestigen. Die Arbeitsplatte ist gegen die Rückwandverkleidung zu führen Farbe nach Wahl des Architekten, wie Resopal D431-60 oder ähnlich herstellen, liefern und montieren. Länge der Rückwandverkleidung : Arbeitsplattenlänge ca. 165cm Höhe : 70cm		
	1 Stk	EP	GP

16 Position	Rückwandverkleidung, HPL, 60x100cm Nischenverkleidung, über Arbeitsplatte in Frontmaterial oberhalb der Arbeitsplatte der Vorposition. Die Verkleidung ist auf den angrenzenden GK-Wandflächen zwischen Arbeitsplatte und Hängeschränken zu befestigen. Die Arbeitsplatte ist gegen die Rückwandverkleidung zu		
-----------------------	--	--	--

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 16 -

führen Farbe nach Wahl des Architekten,
wie **Resopal D431-60** oder ähnlich herstellen, liefern
und montieren.

Länge der Rückwandverkleidung :
Arbeitsplattenlänge ca. 60cm
Höhe : 100cm

1 Stk EP GP

17
Position

Rückwandverkleidung, HPL, 70x185cm

Nischenverkleidung, über Arbeitsplatte in Frontmaterial
oberhalb der Arbeitsplatte der Vorposition.
Die Verkleidung ist auf den angrenzenden GK-Wandflächen
zwischen Arbeitsplatte und Hängeschränken zu
befestigen.

Die Arbeitsplatte ist gegen die Rückwandverkleidung zu
führen Farbe nach Wahl des Architekten,
wie **Resopal D431-60** oder ähnlich herstellen, liefern
und montieren.

Länge der Rückwandverkleidung :
Arbeitsplattenlänge ca. 70cm
Höhe : 185cm

1 Stk EP GP

18
Position

Sockelanlage, 365x60cm

Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß
Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für
vorbeschriebene Hochschränke gemäß Zeichnung wie
beschrieben montieren.

Maße: ca. 352 x 60 cm
Sockellänge : ca 352 cm

1 Stk EP GP

19
Position

Deckenblende, h=50cm

Deckenblende, gemäß Zeichnung, oberhalb der
vorbeschriebenen Schränke,
zwischen Schränken und oberer Passleiste. Ausführung
HPL endbeschichtet, Farbe nach Wahl des Architekten,
bündig mit Schranktürebene,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 19 -

Passblenden und seitliche Passblenden bilden optisch eine Einheit, herstellen, liefern und montieren.
 Höhe: ca. 50 cm
 Abwicklung : ca. 300 + 20 + 130
 Länge : ca. 450 cm

1 Stk EP GP

20
Position

Passleisten, b=10,0cm

Passleisten wie in Vorposition beschrieben, jedoch b=10,0cm

3,54 m EP GP

Raum 05 Stationsküche - 02.01.55

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Arbeiten rein - Raum 02.01.54

Text
 Name: Arbeiten rein
 Räume: 02.01.54
 Raumbblatt: **384e_5_R-01.54_1OG**

1
 Position
ISO-Hochschränke 46/68/214cm
 ISO-Hochschrank, fest eingebaut, gem.
 Konstruktionsbeschreibung zur Aufnahme von
 ABS-Tragwandsystemen
 mit Stopfunktion für Modulkomponenten nach SO,
 gem. Konstruktionsbeschreibung,
 Breite 46cm,
 Tiefe 68cm.
 Höhe 214 cm einschl. Sockel,
 Sockelausführung in gesonderter Position.
 1 Stück Flügeltür und 7 Einlegeböden für Hochschrank,
 mit umlaufenden Türdichtungen,
 freie Seitenflächen in Frontmaterial,
 Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung,
Verschlussmöglichkeit der Tür mit
 Drehstangenschloss mit Zylinder siehe Titel 03
 Beschläge.

 Fronten, Farbe nach Wahl des Architekten,
 wie **Resopal D431-60** oder ähnlich
 Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung
 aufstellen + montieren.

6 **Stk** EP GP

2
 Position
ISO-Hochschränke 46/68/214cm
 ISO-Hochschrank, fest eingebaut, gem.
 Konstruktionsbeschreibung zur Aufnahme von
 ABS-Tragwandsystemen
 mit Stopfunktion für Modulkomponenten nach ISO,
 gem. Konstruktionsbeschreibung,
 Breite 46cm,
 Tiefe 68cm.
 Höhe 214 cm einschl. Sockel,
 Sockelausführung in gesonderter Position.
 mit umlaufenden Türdichtungen,
 freie Seitenflächen in Frontmaterial,
 Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung,
Verschlussmöglichkeit der Tür mit
 Drehstangenschloss mit Zylinder siehe Titel 03
 Beschläge.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 2 -

Fronten, Farbe nach Wahl des Architekten,
wie **Resopal D431-60** oder ähnlich
Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung
aufstellen + montieren.

2 Stk EP GP

3
Position

Hochschränke 25/68/214cm

Hochschrank, fest eingebaut, gem.
Konstruktionsbeschreibung
mit Stopfunktion für Modulkomponenten nach ISO,
gem. Konstruktionsbeschreibung,
Breite 25cm,
Tiefe 68cm.
Höhe 214 cm einschl. Sockel,
Sockelausführung in gesonderter Position.
1 Stück Flügeltür und 7 Einlegeböden für Hochschrank,
mit umlaufenden Türdichtungen,
freie Seitenflächen in Frontmaterial,
Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung,
Verschlussmöglichkeit der Tür mit
Drehstangenschloss mit Zylinder siehe Titel 03
Beschläge.

Fronten, Farbe nach Wahl des Architekten,
wie **Resopal D431-60** oder ähnlich
Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung
aufstellen + montieren.

1 Stk EP GP

4
Position

Oberschrank, 92/68/46cm

Oberschrankschrank, zweiflügelig
fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
- 2x, Tür
- 1x, Einlegeboden
ohne Mittelwand
Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung
Verschlussmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloß
mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

Fronten-Oberfläche Ausführung
wie **Resopal D431-60** oder glw.
Abmessungen: B/T/H: 92/68/46cm
Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
montieren.

4 Stk EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

5 Position	Oberschrank, 25/68/46cm		
	<p>Oberschrankschrank, zweiflügelig fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung, - 1x, Tür - 1x, Einlegeboden Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung Verschlußmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloß mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.</p> <p>Fronten-Oberfläche Ausführung wie Resopal D431-60 oder glw. Abmessungen: B/T/H: 25/68/46cm Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.</p>		
	1 Stk	EP	GP

6 Position	Arbeitsplatte, 184x70cm + 115x40cm		
	<p>Arbeitsplatte, fest eingebaut, im Grundriss; gem. Konstruktionsbeschreibung bestehend aus:Plattenmaterial Multiplex Buche, Oberfläche und Kanten HPL beschichtet, Farbe nach Wahl des Architekten.</p> <p>Ansichtslänge 1 : ca. 184 cm, Tiefe 70cm Ansichtslänge 2 : ca. 115 cm, Tiefe 40 cm Arbeitsplattenhöhe, Oberkante : ca. 90cm,</p> <p>1x Bohrloch DN 80mm 1x Kabeldurchführung aus Kunststoff zum Stecken, rund für DN 80mm, Farbe grau</p> <p>liefern und auf den Unterschränken der Vorposition montieren.</p>		
	1 Stk	EP	GP

7 Position	Unterschrank, 20/38/86cm		
	<p>Unterschrank, gem. Konstruktionsbeschreibung, mit 4 Schubladen mit Vollauszug, davon 3 Stk. h=21cm und 1 Stk. h=13cm</p> <p>Breite : 20 cm, Tiefe : 38 cm, Schrank-Höhe einschl. Sockel : 86 cm,</p>		

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 7 -

Schubladenblenden:
 Frontenfarbe nach Wahl des Architekten,
 wie **Resopal D431-60** oder ähnlich
 Sockelposition wir gesondert ausgeführt.
 Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung
 aufstellen + montieren.

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

8
Position

Unterschrank, 46/68/86cm
 Unterschrank, gem. Konstruktionsbeschreibung, mit 4
 Schubladen mit Vollauszug, davon 3 Stk. h=21cm und 1
 Stk. h=13cm
 Breite : 46 cm,
 Tiefe : 68 cm,
 Schrank-Höhe einschl. Sockel : 86 cm,

Schubladenblenden:
 Frontenfarbe nach Wahl des Architekten,
 wie **Resopal D431-60** oder ähnlich
 Sockelposition wir gesondert ausgeführt.
 Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung
 aufstellen + montieren.

3	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

9
Position

ISO-Unterschrank, 46/68/86cm
 ISO-Unterschrank, gem. Konstruktionsbeschreibung, mit 4
 Schubladen mit Vollauszug, davon 3 Stk. h=21cm und 1
 Stk. h=13cm
 Breite : 46 cm,
 Tiefe : 68 cm,
 Schrank-Höhe einschl. Sockel : 86 cm,

Schubladenblenden:
 Frontenfarbe nach Wahl des Architekten,
 wie **Resopal D431-60** oder ähnlich
 Sockelposition wir gesondert ausgeführt.
 Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung
 aufstellen + montieren.

3	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

10
Position

Rückwandverkleidung, HPL
 Nischenverkleidung, über Arbeitsplatte in Frontmaterial
 oberhalb der Arbeitsplatte der Vorposition.
 Die Verkleidung ist auf den angrenzenden GK-Wandflächen
 zwischen Arbeitsplatte und Hängeschränken zu
 befestigen.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 10 -

Aussparrungen sind anzulegen.
 Die Arbeitsplatte ist gegen die Rückwandverkleidung zu führen Farbe nach Wahl des Architekten, wie **Resopal D431-60** oder ähnlich herstellen, liefern und montieren.
 Länge der Rückwandverkleidung : ca. 300 cm
 Höhe : ca. 70 cm

1 Stk EP GP

11
Position

Oberschrank, 20/38/60cm
 Oberschrank, gem. Konstruktionsbeschreibung,
 - 1x Tür
 - 1x Einlegeboden
 L/B/H = 20/38/60 cm

 Schubladenblenden:
 Frontenfarbe nach Wahl des Architekten,
 wie **Resopal D431-60** oder ähnlich
 Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.

1 Stk EP GP

12
Position

Oberschrank, 20/38/46cm
 Oberschrank, gem. Konstruktionsbeschreibung,
 - 1x Tür
 - 1x Einlegeboden
 L/B/H = 20/38/46 cm

 Schubladenblenden:
 Frontenfarbe nach Wahl des Architekten,
 wie **Resopal D431-60** oder ähnlich
 Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.

1 Stk EP GP

13
Position

Oberschrank, 92/38/60cm
 Oberschrankschrank, zweiflügelig
 fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
 - 2x, Tür
 - 1x, Einlegeboden
 L/B/H = 92/38/60 cm
 ohne Mittelwand
 Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung
 Verschlußmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloß mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 13 -

Fronten-Oberfläche Ausführung wie **Resopal D431-60** oder glw. Abmessungen: B/T/H: 92/68/46cm Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.

3 Stk EP GP

14
Position

Oberschrank, 92/38/46cm

Oberschrankschrank, zweiflügelig fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung, - 2x, Tür
- 1x, Einlegeboden
L/B/H = 92/38/46 cm
ohne Mittelwand
Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung
Verschlußmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloß mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

Fronten-Oberfläche Ausführung wie **Resopal D431-60** oder glw. Abmessungen: B/T/H: 92/68/46cm Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.

4 Stk EP GP

15
Position

Lichtblende einschl. Lichteiste und Leuchtmittel

Lichtblende einschl. Unterbaumöbelleuchte als Lichteiste einschl. Leuchtmittel 58 W, Länge : ca. 300 cm, Höhe : 7,0 cm, liefern und unter Hängeschränken montieren.

1 Stk EP GP

16
Position

Hochschrank + KS, 60/68/214cm

Hochschrank dreiteilig, 60/68/214cm, fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung, bestehend aus:
--1 Fach oben, h=44, Schrankelement, mit 1. Stk. Tür
- 1 Fach mittig, h=80, für Einbau von Medikamentenkühlschrankeinbau, mit 1 Stk. Tür
- 1 Fach unten, h=80, für Einbau Kühlschrank mit Gefrierschrank
Oberboden und Unterboden sind jeweils 10mm kürzer zur Belüftung der Schränke.
Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schranksanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 16 -

Fronten Farbe nach Wahl des Architekten,
wie **Resopal D431-60** oder glw.
Abmessungen: B/T/H: 60/68/214 einschl. Sockel
Sockelanlage in gesonderter Position.
Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
montieren.

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

17
Position

Hochschrank + BTM, 60/68/214cm
Hochschrank dreiteilig, 60/68/214cm,
fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
bestehend aus:
--1 Fach oben, h=44, Schrankelement, mit 1. Stk. Tür
- 1 Fach mittig, h=80, für Einbau von
BTM-Tresor, mit 1 Stk. verstärktem Boden
- 1 Schrank unten mit 1 Stk. Flügeltür, 2 Einlegeböden

Oberboden und Unterboden sind jeweils 10mm kürzer zur
Belüftung der Schränke.
Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung

Fronten Farbe nach Wahl des Architekten,
wie **Resopal D431-60** oder glw.
Abmessungen: B/T/H: 60/68/214 einschl. Sockel
Sockelanlage in gesonderter Position.
Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
montieren.

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

18
Position

Verstärkter Boden für BTM-Tresor als Zulage
Verstärkter Boden für BTM-Tresor als Zulage zu
vorbeschrieben Unterschrank.

Gewicht BTM-Tresor: ca. 120 kg.
Liefern und in vorbeschriebenen Unterschrank einbauen.

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

19
Position

Oberschrank, 60/68/46cm
Oberschrankschrank, zweiflügelig
fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
- 2x, Tür
- 1x, Einlegeboden
L/B/H = 60/68/46 cm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 19 -

Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung
Verschlußmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloß
mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

Fronten-Oberfläche Ausführung
wie **Resopal D431-60** oder glw.
Abmessungen: B/T/H: 60/68/46cm
Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
montieren.

4	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

20
Position

Passblenden seitlich, b=6cm
Passblenden der Schrankanlagen,
seitlich zwischen Schrankanlage und begrenzenden
Wänden. Ausführung im Frontmaterial, bündig mit
Schranktürebene, Passblenden seitlich und Schranktüren
bilden optisch eine Einheit
Farbe gemäß Schrankfronten nach Wahl des Architekten,
herstellen, liefern und montieren.
Breite : ca. 6,0cm
Höhe : ca. 265 cm

4	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

21
Position

Deckenblende, h=5,0cm
Deckenblende, gemäß Zeichnung, oberhalb
vorbeschriebener Hochschränke,
zwischen Schränken und oberer Passleiste. Ausführung
HPL endbeschichtet, Farbe nach Wahl des Architekten,
bündig mit Schranktürebene,
Passblenden und seitliche Passblenden bilden optisch
eine Einheit,
herstellen, liefern und montieren.
Höhe : ca. 5,0cm
Abwicklung : ca. 410cm
Länge :ca. 410cm

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

22
Position

Deckenblende, h=5,0cm
Deckenblende, gemäß Zeichnung, oberhalb
vorbeschriebener Hochschränke,
zwischen Schränken und oberer Passleiste. Ausführung
HPL endbeschichtet, Farbe nach Wahl des Architekten,
bündig mit Schranktürebene,
Passblenden und seitliche Passblenden bilden optisch
eine Einheit,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 22 -

herstellen, liefern und montieren.
 Höhe : ca. 5,0cm
 Abwicklung : ca. 115+30+310cm
 Länge :ca. 455cm

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

23
Position

Sockelanlage, 410cm

Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für vorbeschriebene Unterschränke gemäß Zeichnung wie beschrieben montieren.

Maße: ca. 410 x 60 cm
 Sockellänge : ca 410 cm

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

24
Position

Sockelanlage, 115+30+310cm

Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für vorbeschriebene Unterschränke gemäß Zeichnung wie beschrieben montieren.
 2x 90°-Winkel

Maße: ca. 15+30+310 cm
 Sockellänge : ca 355cm

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

Raum 06 Arbeiten rein - 02.01.54

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Lager - Raum 02.01.53

Text

Name: Lager
Räume: 02.01.53
Raumblatt: **384e_5_R-01.53_10G**

1

Position

ISO-Hochschränke 46/68/214cm

ISO-Hochschrank, fest eingebaut, gem.
Konstruktionsbeschreibung zur Aufnahme von
ABS-Tragwandsystemen
mit Stopfunktion für Modulkomponenten nach ISO,
gem. Konstruktionsbeschreibung,
Breite 46cm,
Tiefe 68cm.
Höhe 214 cm einschl. Sockel,
Sockelausführung in gesonderter Position.
1 Stück Flügeltür und 7 Einlegeböden für Hochschrank,
mit umlaufenden Türdichtungen,
freie Seitenflächen in Frontmaterial,
Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung,
Verschlussmöglichkeit der Tür mit
Drehstangenschloss mit Zylinder siehe Titel 03
Beschläge.

Fronten, Farbe nach Wahl des Architekten,
wie **Resopal D431-60** oder ähnlich
Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung
aufstellen + montieren.

11 **Stk** EP GP

2

Position

ISO-Hochschränke 46/68/214cm

ISO-Hochschrank, fest eingebaut, gem.
Konstruktionsbeschreibung zur Aufnahme von
ABS-Tragwandsystemen
mit Stopfunktion für Modulkomponenten nach ISO,
gem. Konstruktionsbeschreibung,
Breite 46cm,
Tiefe 68cm.
Höhe 214 cm einschl. Sockel,
Sockelausführung in gesonderter Position.
mit umlaufenden Türdichtungen,
freie Seitenflächen in Frontmaterial,
Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung,
Verschlussmöglichkeit der Tür mit
Drehstangenschloss mit Zylinder siehe Titel 03
Beschläge.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 2 -

Fronten, Farbe nach Wahl des Architekten,
wie **Resopal D431-60** oder ähnlich
Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung
aufstellen + montieren.

7 Stk EP GP

3
Position

Oberschrank, 92/68/46cm

Oberschrankschrank, zweiflügelig
fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
- 2x, Tür
- 1x, Einlegeboden
ohne Mittelwand
Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung
Verschlußmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloß
mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

Fronten-Oberfläche Ausführung
wie **Resopal D431-60** oder glw.
Abmessungen: B/T/H: 92/68/46cm
Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
montieren.

8 Stk EP GP

4
Position

Oberschrank, 46/68/46cm

Oberschrankschrank, zweiflügelig
fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
- 1x, Tür
- 1x, Einlegeboden
Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung
Verschlußmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloß
mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

Fronten-Oberfläche Ausführung
wie **Resopal D431-60** oder glw.
Abmessungen: B/T/H: 46/68/46cm
Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
montieren.

2 Stk EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

5	Passleisten oben, b=5cm		
Position	Passleisten der Schrankanlagen-Position, Sichtflächen HPL endbeschichtet liefern und zwischen Schrank und Decke als Schattenfuge ausbilden, in einer Flucht mit Sockelebene. Sichtbare Leistenfläche ca. 5mm. Farbe nach Wahl des Architekten Die Fuge zwischen Passleiste und Decke/Wand ist mit Acryl überstreichfähig zu versiegeln..		
	4,2 m	EP	GP

6	Passblenden seitlich, b=3,5cm		
Position	Passblenden der Schrankanlagen, seitlich zwischen Schrankanlage und begrenzenden Wänden. Ausführung im Frontmaterial, bündig mit Schranktürebene, Passblenden seitlich und Schranktüren bilden optisch eine Einheit Farbe gemäß Schrankfronten nach Wahl des Architekten, herstellen, liefern und montieren. Breite : ca. 3,5cm Höhe : ca. 260cm		
	5,2 Stk	EP	GP

7	Sockelanlage, h=10cm		
Position	Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für vorbeschriebene Hochschränke gemäß Zeichnung wie beschrieben montieren. Maße: ca. 420 x 68cm Sockellänge : ca 420 cm		
	2 Stk	EP	GP

Raum 07 Lager - 02.01.53
MWSt. (19,0 %)
Gesamtsumme inkl. MWSt.
LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.	

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Wäsche unrein - Raum 02.01.52

Text

Name: Wäsche unrein
Räume: 02.01.52
Raumblatt: **384e_5_R-01.52_1OG**

1

Position

Wandhängeschrank, 40/60/110cm

Wandhängeschrank mit
1x Flügeltür,
2x Einlegeboden,
Breite : ca. 40 cm,
Tiefe : ca. 60 cm,
Höhe : ca. 110 cm,
Die Hängeschränke sind zu liefern und in einer Gruppe
an Tragschienen in dem Raum an GK-Wand verdeckt zu
montieren.
Korpus-Oberfläche: Farbe wie Resopal D431-60 oder glw.
Fronten-Oberfläche Ausführung wie
Resopal 4461-FW oder glw.
Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung
aufstellen + montieren.

1 **Stk** EP GP

2

Position

Wandhängeschrank, 80/60/110cm

Wandhängeschrank mit
2x Flügeltür,
2x Einlegeboden,
Breite : ca. 80 cm,
Tiefe : ca. 60 cm,
Höhe : ca. 110 cm,
Die Hängeschränke sind zu liefern und in einer Gruppe
an Tragschienen in dem Raum an GK-Wand verdeckt zu
montieren.

Fronten-Oberfläche Ausführung
wie **Resopal D431-60** oder glw.
Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung
aufstellen + montieren.

1 **Stk** EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

3	Regal-Fachelement, wandhängend, 80/60/60		
Position	Regal-Fachelement fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung, wandhängend, mit 2 festen Boden, 3 Fächer, Breite 80cm, Tiefe 60cm. Höhe 60cm, Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.		
	3 Stk	EP	GP

4	Passblenden seitlich, b=5cm		
Position	Passblenden der Schrankanlagen, seitlich zwischen Schrankanlage und begrenzenden Wänden. Ausführung im Frontmaterial, bündig mit Schranktürebene, Passblenden seitlich und Schranktüren bilden optisch eine Einheit Farbe gemäß Schrankfronten nach Wahl des Architekten, herstellen, liefern und montieren. Höhe : ca. 5 cm Länge : ca. 360 cm		
	1 Stk	EP	GP

5	Passleisten oben, h=25cm		
Position	Passleisten der Schrankanlagen-Position, Sichtflächen HPL endbeschichtet liefern und zwischen Schrank und Decke als Schattenfuge ausbilden, in einer Flucht mit Sockelebene. Sichtbare Leistenfläche ca. 25mm. Farbe nach Wahl des Architekten Die Fuge zwischen Passleiste und Decke/Wand ist mit Acryl überstreichfähig zu versiegeln..		
	3,6 m	EP	GP

Raum 08 Wäsche unrein - 02.01.52

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Wäsche-Lager

02.01.51

Text

Name: Wäsche-rein
 Räume: 02.01.51
 Raumbblatt: **384e_5_R-001.51_10G**

1

Position

Wandhängeschrank, 40/60/110cm

Wandhängeschrank mit
 1x Flügeltür,
 2x Einlegeboden,
 Breite : ca. 40 cm,
 Tiefe : ca. 60 cm,
 Höhe : ca. 110 cm,
 Die Hängeschränke sind zu liefern und in einer Gruppe
 an Tragschienen in dem Raum an GK-Wand verdeckt zu
 montieren.
 Korpus-Oberfläche: Farbe wie Resopal D431-60 oder glw.
 Fronten-Oberfläche Ausführung wie
Resopal 4461-FW oder glw.
 Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung
 aufstellen + montieren.

1 Stk EP GP

2

Position

Wandhängeschrank, 80/60/110cm

Wandhängeschrank mit
 2x Flügeltür,
 2x Einlegeboden,
 Breite : ca. 80 cm,
 Tiefe : ca. 60 cm,
 Höhe : ca. 110 cm,
 Die Hängeschränke sind zu liefern und in einer Gruppe
 an Tragschienen in dem Raum an GK-Wand verdeckt zu
 montieren.
 Korpus-Oberfläche: Farbe wie Resopal D431-60 oder glw.
 Fronten-Oberfläche Ausführung wie
Resopal 4461-FW oder glw.
 Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung
 aufstellen + montieren.

1 Stk EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

3 Position	Regal-Fachelement, wandhängend, 80/60/60		
	Regal-Fachelement fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung, wandhängend, mit 2 festen Boden, 3 Fächer, Breite 80cm, Tiefe 60cm. Höhe 60cm, Korpus-Oberfläche: Farbe wie Resopal D431-60 oder glw. Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.		
	3	Stk	EP GP

4 Position	Passblenden seitlich, b=10cm		
	Passblenden der Schrankanlagen, seitlich zwischen Schrankanlage und begrenzenden Wänden. Ausführung im Frontmaterial, bündig mit Schranktürebene, Passblenden seitlich und Schranktüren bilden optisch eine Einheit Farbe gemäß Schrankfronten nach Wahl des Architekten, herstellen, liefern und montieren. Höhe : ca. 10 cm Länge : ca. 360 cm		
	1	Stk	EP GP

5 Position	Passleisten oben, h=25cm		
	Passleisten der Schrankanlagen-Position, Sichtflächen HPL endbeschichtet liefern und zwischen Schrank und Decke als Schattenfuge ausbilden, in einer Flucht mit Sockelebene. Sichtbare Leistenfläche ca. 25mm. Farbe nach Wahl des Architekten Die Fuge zwischen Passleiste und Decke/Wand ist mit Acryl überstreichfähig zu versiegeln..		
	3,6	m	EP GP

Raum 09 Wäsche rein - 02.01.51

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schranksanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Ärzte 4AP - Raum 02.01.13 + 02.01.11

Text

Name: Ärzte 4AP
 Räume: 02.01.13
 + gilt auch für Raum 02.01.11
 Raumbblatt: **384e_5_R-01.13_EG**

1

Position

Büroschrank, 120/45/210cm

Büroschrank
 fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
 zweiteilig:

Unterschrank:

- 2x Flügeltür
- 2x Einlegeböden

L/B/H = 120/45/90

Offenes Regalfach:

- 3 x offenes Fach - gleiche Teilung

L/B/H = 120/45/120

Oberboden und Unterboden sind jeweils 10mm kürzer zur
 Belüftung der Schränke.

Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung

Fronten-Oberfläche Ausführung

wie **Resopal 4461-FW** oder glw.

Abmessungen: B/T/H: 120/45/210cm einschl. Sockel

Sockelanlage in gesonderter Position.

herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
 montieren.

8 Stk EP GP

2

Position

Sockelanlage, 115x30cm

Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß
 Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für
 vorgeschriebene Hochschränke gemäß Zeichnung wie
 beschrieben montieren.

Maße: ca. 115x 30 cm

Sockellänge : ca 145 cm

8 Stk EP GP

3

Position

Deckenblende, h=65cm

Deckenblende, gemäß Zeichnung, oberhalb der
 vorgeschriebenen Schränke,
 zwischen Schränken und oberer Passleiste. Ausführung
 HPL endbeschichtet, Farbe nach Wahl des Architekten,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 3 -

bündig mit Schranktürebene,
 Passblenden und seitliche Passblenden bilden optisch
 eine Einheit,
 herstellen, liefern und montieren.
 Höhe: ca. 65 cm
 Abwicklung : ca. 45+240+45cm
 Länge : ca. 330 cm

4 Stk EP GP

4
Position

Sitzarbeitsplatz, 160/80/76cm

Sitzarbeitsplatz, B/T/H: 160/80/760cm, bestehend aus

- **Seitenwange**, 80x72cm, HPL beschichtet
 als seitliches Auflager der Arbeitsplatte

- **Arbeitsplatte** 160x80x4cm,
 Arbeitshöhe: 76cm
 Arbeitsplatte, Multiplex Buche, d=40mm, Kante farblos
 lackiert, in Sitzhöhe, mit Tischlinoleum,
 Forbo Desktop mushroom, 2mm, Nr. 4176
 oder gleichwertig, belegt,
 angebotenes Fabrikat und Typ:

.....
 Einseitig Wandbefestigung mit Montagewinkeln;
 Andere Seite auf vorbeschr. Seitenwange.

1x Bohrloch DN 80mm
 1x Kabeldurchführung aus Kunststoff zum Stecken, rund
 für DN80mm, Farbe grau

Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
 montieren.

8 Stk EP GP

5
Position

Unterschrank für Sitzarbeitsplatz, 45/60/72cm

Unterschrank, gem. Konstruktionsbeschreibung, für
 Sitzarbeitsplatz mit

- 3x Schubladen mit Vollauszug, ungleiche Teilung
- 1x abschliessbar
- (nicht sichtbar im Sockelbereich, Anschraubplatte)
- Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten

Schrank-Höhe einschl. Sockel : 72 cm,
 Breite : 45 cm,
 Tiefe : 60 cm,

Schubladenblenden:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 5 -

Frontenfarbe nach Wahl des Architekten,
wie **Resopal D431-60** oder ähnlich.
Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung
aufstellen + montieren.

8	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

6
Position

Sockelanlage, 45x60cm

Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß
Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für
vorbeschriebene Hochschränke gemäß Zeichnung wie
beschrieben montieren.

Maße: ca. 45 x 60 cm
Sockellänge : ca 105 cm

8	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

7
Position

Akustikpaneele, dreiseitig

Akustikpaneele
Akustik Schallabsorber, dreiseitig pro Schreibtisch,
stehender Raumtrenner
Akustikmaterial schwer entflammbar
d=ca. 5,0cm
H=1,40cm bzw. ca.64cm bis oberhalb der Arbeitsplatte
Abwicklung der Längen: 80x160x80cm
Farbe nach Wahl des Architekten

8	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

Raum 10 Ärzte 4AP - 02.01.13

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Backoffice - Raum 02.01.10

Text

Name: Backoffice
 Räume: 02.01.10
 Raumbblatt: **384e_5_R-01.10_1OG**

1

Position

Hochschrank, 45/60/213,5cm

Hochschrank
 fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
 bestehend aus Hochschrank h=214cm
 - 1x Tür für Hochschrank,
 - 5 verstellbare Böden
 Oberboden und Unterboden sind jeweils 10mm kürzer zur
 Belüftung der Schränke.
 Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung
Verschlussmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloss
 mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

Fronten-Oberfläche Ausführung
 wie **Resopal D431-60** oder glw.
 Abmessungen: B/T/H: 45/60/214cm einschl. Sockel
 Sockelanlage in gesonderter Position.
 Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
 montieren.

7 **Stk** EP GP

2

Position

Hochschrank - oben offen, 45/60/213,5cm

Hochschrank, oben offen mit Regalböden
 für Unterbringung Fax und Drucker
 fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
 bestehend aus Hochschrank h=214cm
 - 1x Tür bis 0,90m, abschliessbar
 - 2 verstellbare Böden + 3 versetzbare Böden
 Oberboden und Unterboden sind jeweils 10mm kürzer zur
 Belüftung der Schränke.
 Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung
Verschlussmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloss
 mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 2 -

Fronten-Oberfläche Ausführung wie **Resopal D431-60** oder glw. Abmessungen: B/T/H: 45/60/214cm einschl. Sockel Sockelanlage in gesonderter Position. Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.

1 **Stk** EP GP

3
Position

Oberschrank, doppelflügelig 90/60/56cm
Oberschrankschrank, doppelflügelig oberhalb der Hochschränke, mit Passleiste fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
- 2x, Tür
- 1x, Einlegeboden
Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung
Verschlußmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloß mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

Fronten-Oberfläche Ausführung wie **Resopal D431-60** oder glw. Abmessungen: B/T/H: 90/60/56cm Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.

6 **Stk** EP GP

4
Position

Oberschrank, doppelflügelig 90/60/48,5cm
Oberschrankschrank, doppelflügelig unterhalb der Oberschränke, ohne Passleiste fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
- 2x, Tür
- 1x, Einlegeboden
Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung
Verschlußmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloß mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

Fronten-Oberfläche Ausführung wie **Resopal D431-60** oder glw. Abmessungen: B/T/H: 90/60/48,5cm Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.

2 **Stk** EP GP

5
Position

Sockelanlage, 360x60cm

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schranksanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für vorgeschriebene Hochschränke gemäß Zeichnung wie beschrieben montieren.

Maße: ca. 360 x 60 cm
Sockellänge : ca 420 cm

1 Stk EP GP

6
Position

Sitzarbeitsplatz, B/T/H: 180/80/76cm

Sitzarbeitsplatz, B/T/H: 180/80/76cm, bestehend aus

- **Seitenwange**, 80x72cm, HPL beschichtet
2 Stk. als seitliches Auflager der Arbeitsplatte
1 Stk. Aussparung für Untertisch-Kabelkanal(ca.15x8mm)

- **Arbeitsplatte** 180x80cm,
Arbeitshöhe: 76cm
Arbeitsplatte, Multiplex Buche, d=40mm, Kante farblos lackiert, in Sitzhöhe, mit Tischlinoleum, Forbo Desktop mushroom, 2mm, Nr. 4176 oder gleichwertg, belegt, angebotenes Fabrikat und Typ:

.....
Einseitig Wandbefestigung mit Montagewinkeln;
Andere Seiten auf vorgeschr. Seitenwangen.

2x Bohrloch DN 80mm
2x Kabeldurchführung aus Kunststoff zum Stecken, rund für DN80mm, Farbe grau

Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.

1 Stk EP GP

7
Position

Sitzarbeitsplatz, B/T/H: 420/80/76cm

Sitzarbeitsplatz, B/T/H: 420/80/76cm, bestehend aus

- **Seitenwange**, 80x72cm, HPL beschichtet
2 Stk. als seitliches Auflager der Arbeitsplatte
1 Stk. Aussparung für Untertisch-Kabelkanal(ca.15x8mm)

- **Arbeitsplatte** 420x80cm,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 7 -

Arbeitshöhe: 76cm
 Arbeitsplatte, Multiplex Buche, d=40mm, Kante farblos
 lackiert, in Sitzhöhe, mit Tischlinoleum,
 Forbo Desktop mushroom, 2mm, Nr. 4176
 oder gleichwertg, belegt,
 angebotenes Fabrikat und Typ:

.....
 Einseitig Wandbefestigung mit Montagewinkeln;
 Andere Seiten auf vorbeschr. Seitenwangen.

4x Bohrloch DN 80mm
 4x Kabeldurchführung aus Kunststoff zum Stecken, rund
 für DN80mm, Farbe grau

Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
 montieren.

1 Stk EP GP

8
 Position

Unterschrank für Sitzarbeitsplatz, 45/60/72cm

Unterschrank, gem. Konstruktionsbeschreibung, für
 Sitzarbeitsplatz mit
 - 3x Schubladen mit Vollauszug, ungleiche Teilung
 - 1x abschliessbar
 - (nicht sichtbar im Sockelbereich, Anschraubplatte)
 - Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten
 Schrank-Höhe einschl. Sockel : 72 cm,
 Breite : 45 cm,
 Tiefe : 60 cm,

Schubladenblenden:
 Frontenfarbe nach Wahl des Architekten,
 wie **Resopal 4461-FW** oder ähnlich.
 Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung
 aufstellen + montieren.

4 Stk EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

9 Position	Sockelanlage, 45x60cm Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für vorbeschriebene Hochschränke gemäß Zeichnung wie beschrieben montieren. Maße: ca. 45 x 60 cm Sockellänge : ca 105 cm		
	4 Stk	EP	GP

10 Position	Oberschrank, 60/38/70cm Oberschrank, unterhalb der abgeh. Decke, mit Passleiste 50mm fest angebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung, - 1x, Tür - 1x, Einlegeboden Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung Verschlußmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloß mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge. Fronten-Oberfläche Ausführung wie Resopal D431-60 oder glw. Abmessungen: B/T/H: 60/38/70cm Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.		
	8 Stk	EP	GP

11 Position	Oberschrank, 52/38/70cm Oberschrank wie in Vorposition beschrieben, jedoch Abmessungen: B/T/H: 52/38/70cm Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.		
	1 Stk	EP	GP

12 Position	Oberschrank, 60/38/60cm Oberschrank, unterhalb Oberschrank, ohne Passleiste 50mm fest angebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung, - 1x, Tür - 1x, Einlegeboden Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung Verschlußmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloß mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge. Fronten-Oberfläche Ausführung		
-----------------------	--	--	--

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 12 -

wie **Resopal D431-60** oder glw.
 Abmessungen: B/T/H: 60/38/60cm
 Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
 montieren.

2 Stk EP GP

13
Position

Oberschrank, 52/38/60cm
 Oberschrank,
 wie in Vorposition beschrieben, jedoch
 Abmessungen: B/T/H: 52/38/60cm
 Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
 montieren.

1 Stk EP GP

14
Position

Regal-Fachelement, 120/38/60cm
 Offenses Regal-Fachelement fest eingebaut, wandhängend,
 mit Rückwand, gem. Konstruktionsbeschreibung,
 mit 2 Boden und 2 Mittelwänden, 9 Fächer,
 Breite 120cm, Tiefe 38cm.
 Höhe 60cm
 Korpus-Oberfläche: Farbe wie **Resopal D431-60** oder glw.
 herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
 montieren.

2 Stk EP GP

15
Position

Regal-Postfachelement, 125/38/60cm
 Offenses Regal-Postfachelement fest eingebaut,
 wandhängend, mit Rückwand, gem.
 Konstruktionsbeschreibung,
 mit 6 Boden und 4 Mittelwänden, 35 Fächer,
 Breite 125cm, Tiefe 38cm.
 Höhe 60cm
 Korpus-Oberfläche: Farbe wie **Resopal D431-60** oder glw.
 herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
 montieren.

1 Stk EP GP

16
Position

Rückwandverkleidung, HPL
 Nischenverkleidung, in Frontmaterial
 unterhalb der Obereschränke der Vorposition.
 Die Verkleidung ist auf den angrenzenden GK-Wandflächen
 zwischen Sitzarbeitsplatz und angrenzender GK-Wand zu
 befestigen.

Farbe nach Wahl des Architekten,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 16 -

wie **Resopal D431-60** oder ähnlich herstellen, liefern und montieren.
 Länge der Rückwandverkleidung : ca 135 cm + 80cm
 Höhe : ca. 140 cm

1 Stk EP GP

17
Position

Passleisten, b=5,0cm

Passleisten der Schrankanlagen-Position, Sichtflächen HPL endbeschichtet liefern und zwischen Schrank und Decke bzw. Schrank und Wand als Schattenfuge ausbilden, in einer Flucht mit Sockelebene.
 Sichtbare Leistenfläche ca. 50mm.
 Farbe nach Wahl des Architekten
 Die Fuge zwischen Passleiste und Decke/Wand ist mit Acryl überstreichfähig zu versiegeln..

12,25 m EP GP

18
Position

Passleisten, b=15cm

Passleisten der Schrankanlagen-Position, Sichtflächen HPL endbeschichtet liefern und zwischen Schrank und Decke bzw. Schrank und Wand als Schattenfuge ausbilden, in einer Flucht mit Sockelebene.
 Sichtbare Leistenfläche ca. 150mm.
 Farbe nach Wahl des Architekten
 Die Fuge zwischen Passleiste und Decke/Wand ist mit Acryl überstreichfähig zu versiegeln..

2,75 m EP GP

Raum 11 Backoffice - 02.01.10

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Leitstelle - Raum 02.01.35

Text

Name: Leitstelle
 Räume: 02.01.35
 Raumblatt: 384e_5_R-01.35_10G

1

Position

Hochschrank 90/60/214cm

Hochschrank, fest eingebaut in Nische,
 gem. Konstruktionsbeschreibung
 bestehend aus Hochschrank
 Breite 90cm, Tiefe 60cm H = 214 cm
 Höhe 214cm einschl. Sockel,
 Sockelausführung in gesonderter Position.
 2 Stück Flügeltür für Hochschrank,
 1 Stück innenliegendes Wertfach, abschliessbar mit 1 x
 Tür
 3 x Einlegeböden
 Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung,
Verschlussmöglichkeit der Tür mit
 Drehstangenschloss mit Zylinder siehe Titel 03
 Beschläge.

Fronten, Farbe nach Wahl des Architekten,
 wie **Resopal D431-60** oder ähnlich
 Schrank herstellen, liefern und gemäß Zeichnung
 aufstellen + montieren.

1 **Stk** EP GP

2

Position

Oberschrank, 90/30/60cm

Oberschrankschrank,
 fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
 - 1x, 2flg.Tür für Oberschrank
 Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung
 Verschlussmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloß
 mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

Fronten-Oberfläche Ausführung
 wie **Resopal 4461-FW** oder glw.
 Abmessungen: B/T/H: 90/30/60cm
 Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
 montieren.

1 **Stk** EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

3

Position

Sockelanlage, 100x60cm

Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für vorgeschriebene Hochschränke gemäß Zeichnung wie beschrieben montieren.

Maße: ca. 90 x 60 cm
Sockellänge : ca 150 cm

1

Stk

EP

GP

4

Position

Oberschrank, 60/38/94cm

Oberschrankschrank,
fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
- 1x, Tür
- 1x, Einlegeboden
Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung
Verschlußmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloß mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

Fronten-Oberfläche Ausführung wie **Resopal 4461-FW** oder glw.
Abmessungen: B/T/H: 60/38/94cm
Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.

1

Stk

EP

GP

5

Position

Oberschrank, 60/38/30cm

Oberschrankschrank,
fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
- 1x, Tür
Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung
Verschlußmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloß mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

Fronten-Oberfläche Ausführung wie **Resopal 4461-FW** oder glw.
Abmessungen: B/T/H: 60/38/30cm
Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.

1

Stk

EP

GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

6 Position	Deckenblende, h=3,5cm		
	<p>Deckenblende, gemäß Zeichnung, oberhalb der vorbeschriebenen Schränke, zwischen Schränken und oberer Passleiste. Ausführung HPL endbeschichtet, Farbe nach Wahl des Architekten, bündig mit Schranktürebene, Passblenden und seitliche Passblenden bilden optisch eine Einheit, herstellen, liefern und montieren. Höhe: ca. 3,5 cm Abwicklung : ca. 60+38cm Länge : ca. 100 cm</p>		
	1 Stk	EP	GP

7 Position	Passleisten, b=5,0cm		
	<p>Passleisten der Schrankanlagen-Position, Sichtflächen HPL endbeschichtet liefern und zwischen Schrank und Decke bzw. Schrank und Wand als Schattenfuge ausbilden, in einer Flucht mit Sockelebene. Sichtbare Leistenfläche ca. 50mm. Farbe nach Wahl des Architekten Die Fuge zwischen Passleiste und Decke/Wand ist mit Acryl überstreichfähig zu versiegeln..</p>		
	1,3 m	EP	GP

8 Position	Rückwandverkleidung, HPL, 60x120cm		
	<p>Nischenverkleidung, in Frontmaterial unterhalb des Oberschranks der Vorposition. Die Verkleidung ist auf den angrenzenden GK-Wandflächen zwischen Boden und Hängeschränken zu befestigen. Farbe nach Wahl des Architekten, wie Resopal D431-60 oder ähnlich herstellen, liefern und montieren. Länge der Rückwandverkleidung : Arbeitsplattenlänge ca. 60cm Höhe : 120cm</p>		
	1 Stk	EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

9

Position

Tresenanlage, l=350cm

Tresenanlage, Länge=350cm, Tiefe=80cm, mit 2 Ablageebenen, fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung bestehend aus:

1. Ablageebene, Oberkante h=80cm, mit rückseitiger durchlaufender Vertiefung b=25cm, h=8cm für Computer-Bildschirme, in den Ecken 2 Stk. Verkleidung der Elektroverteilung 15x15cm mit jeweils 4 Stk. Bohrungen DN80 für Kabeldurchführungen, Plattenmaterial Multiplex Buche, Oberfläche Forbo Desktop mushroom, 2mm, Nr. 4176 oder gleichwertig belegt,
2. Ablageebene, Oberkante h=120cm, b=30cm, schließt an der Stirnseite die Tresenanlage L-förmig in einer Breite von b=20cm mit Seitenwange ab, oberhalb eingelassene U-Schiene zur unteren Halterung der Verglasung des Tresens wie in entsprechender Pos. beschrieben
Plattenmaterial Multiplex Buche, Oberfläche HPL, Ausführung wie **Resopal 4461-FW** oder glw.
3. Hutablage als geschlossenes Kastenelement, Abwicklungslänge 280cm, Tiefe b=10cm, h=90cm, beginnend 10cm oberhalb OKFF. Oberfläche HPL, Farbe wie **Resopal 483-60 "Yellow"**

Tresenkörper, HPL beschichtet, nach Wahl des Architekten, Oberfläche flurseitig mit **Resopal 4461-FW** oder glw. beschichtet.

Tischlinoleum - Angebotenes Fabrikat + Typ:

.....

Angebotenes Akzentdekor Holzoptik
Leitfabrikat: Resopal 4461-FW oder gleichwertig:

.....

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 9 -

Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.

Ausführung gem. Raumblatt:
384e_5_R-01.35_1OG

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

10
Position

Unterschrank Tresenanlage, 60/60/68cm

Unterschrank, gem. Konstruktionsbeschreibung, für Tresenanlage (Leitstelle R-01:35), fest eingebaut, mit 3 Schubladen mit Vollauszug, h=35/21/12cm,
Schrank-Höhe : 76 cm,
Breite : 50 cm,
Tiefe : 60 cm,

Schubladenblenden:
Frontenfarbe nach Wahl des Architekten, wie **Resopal D431-60** oder ähnlich.
Inkl. **Verschlussmöglichkeit** mit Schloss und Zylinder.
Einschl. Sockel aus HPL-Vollkernplatten.
Zentralverriegelung, mit wechselseitiger Auszugssperre und gleichschließend.
Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.

2	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

11
Position

Glastrennwand Leitstelle mit Tür

Ganzglasverglasung oberhalb und neben dem Tresen
- Glaselemente aus 8mm ESG-Klarglas
- Rahmenelemente aus lackierten Massivholz Buche + Alu-Rahmenelement
Im Tresenbereich raumhoch bis zur Decke mit integrierter Festverglasung und 1 verschiebbares Teil als Sprechöffnung ca. 450mm breit, innen mit Riegel zur Sperrung
- rechts daneben raumhohe Glaswand bis zur Decke
Höhe 250cm mit Riegel in Höhe 90cm
Breite ca. 60cm
anschließend Ganzglas-Eingangstür aus ESG
Höhe ca. 250cm
Breite ca. 101cm
PZ-Glastürschloss Zylinder bauseits
PZ-Wechsel Drücker Ogro

1		EP	GP
----------	--	----------	----------

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Raum 12 Leitstelle - 02.01.35

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Teeküche

02.01.36

Text

Name: Teeküche
 Räume: 02.01.36
 Raumbblatt: **384e_5_R-01.09_1OG**

1

Position

Arbeitsplatte, 190/62 + 120/62cm, L-Form

Arbeitsplatte gem. Konstruktionsbeschreibung bestehend aus:Plattenmaterial Multiplex Buche, Oberfläche und Kanten HPL beschichtet, Farbe wie Resopal D431-60. L-förmig
 Ansichtslänge : ca. 190cm + 120cm
 Tiefe : ca. 62 cm,
 Arbeitsplattenhöhe, Oberkante : ca. 90cm,
 liefern und auf den Unterschränken der Vorposition montieren.

1 Stk EP GP

2

Position

Unterbau-Spülbecken, V2A, 100/50/20cm als Zulage

1 Stk. Unterbau-Spülbecken, Edelstahl poliert, V2A, 100/50/20cm, bestehend aus Spülbecken und Abtropffläche, als Zulage zu vorbeschriebener Arbeitsplatte.
 Liefern, einbauen und betriebsfertig anschliessen.

Angebotenes Fabrikat :

1 Stk EP GP

3

Position

Kunststoff-Röhren-Geruchverschl. 1 1/2"

Geruchverschluss als Kunststoff-Röhren-Geruchverschluss, 1 1/2 ", mit verstellbarem Auslauf, Abgang d= 50 mm, einschl. Kunststoff-Abdeckrosette NW 50.

1 Stk EP GP

4

Position

Unterschrank als Spülschrank, 60/60/86cm

Unterschrank, gem. Konstruktionsbeschreibung, als Spülenunterschrank mit 1 x Flügeltür und 1 Stk. Blende
 1 x Boden mit integriertem Abwurfkorb
 Schrank-Höhe einschl. Sockel: 86 cm,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 4 -

Breite : 60 cm,
Tiefe : 60 cm,

Fronten-Oberfläche Ausführung
wie **Resopal 4461-FW** oder ähnlich
Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung
aufstellen + montieren.

1 Stk EP GP

5 Position **Unterschrank, 1 Flügeltür, 60/60/86cm**

Unterschrank, gem. Konstruktionsbeschreibung,
mit 1 Stk. Tür und 1 Stk. Blende
Schränk-Höhe einschl. Sockel : 86 cm,
Breite : 60 cm,
Tiefe : 60 cm,

Fronten-Oberfläche Ausführung
wie **Resopal 4461-FW** oder ähnlich
Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung
aufstellen + montieren.

1 Stk EP GP

6 Grundposition **Autark-Massekochfeld, 270/510mm**

ZZ:001.0

1 Stk. Autark-Massekochfeld mit 2 Kochzonen, 270/510mm,
als Zulage zu vorbeschriebener Arbeitsplatte.
Ausführung wie Electrolux EHS 3920 oder glw.
Liefern, einbauen und betriebsfertig anschliessen.

Angebotenes Fabrikat :

1 Stk EP GP

7 Position **Unterschrank, 3 Schubladen, 60/60/86cm**

Unterschrank, gem. Konstruktionsbeschreibung,
mit 3 Schubladen mit Vollauszug,
3 Stk. h=21cm und 1 Stk. Blende h=13cm
Schränk-Höhe einschl. Sockel : 86 cm,
Breite : 60 cm,
Tiefe : 60 cm,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 7 -

Schublendenblenden:
Fronten-Oberfläche Ausführung
wie **Resopal 4461-FW** oder ähnlich
Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung
aufstellen + montieren.

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

8
Position

Geschirrspülmaschine

GewerbeGeschirrspüler, unterbaufähig, als Einbaumodell,
Aussenverkleidung Edelstahl, einschl. Dampfblech,
mit Ober- und Unterkorb und Besteckkocher.
liefern und betriebsfertig anschliessen.
Der Geschirrspüler ist so zu montieren, dass die
Sockelanlage durchlaufen kann und der Geschirrspüler
mit seinem Sockel nicht vorspringt. Breite: 45cm

**Fabrikat: Miele PG 8057 TD U HYGIENEplus Edelstahl oder
gleichwertig.**

. - angebotenes Fabrikat und Typ -.....

Liefern und betriebsfertig anschliessen.

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

9
Position

Einbau/Unterbau-Kühlschrank, vollintegrierbar

Einbau/Unterbau-Kühlschrank, vollintegrierbar,
Gesamtnutzinhalt Kühlzone: ca.160 l
Gesamtnutzinhalt Gefrierzone: ca. 16 l
Gesamtnutzinhalt ca. 180 l

Angeboten: _____ l / _____ l
mit 4-Sterne Gefrierfach,
liefern, einbauen und betriebsfertig anschliessen.
Ausführung wie Miele K 32242 iF oder glw.

Angebotenes Fabrikat+Typ:.....

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

10
Position

Sockelanlage, l=430cm

Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für vorgeschriebene Hochschränke gemäß Zeichnung wie beschrieben montieren.

Sockel im Grundriss L-Förmig
 Sockelmaße: 185 x 60cm
 245 x 60cm
 Abwicklung: 245+185=430cm
 Tiefe: 60cm

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

11
Position

Microwelle als Einbaugerät, integrierbar

Microwelle als Einbaugerät, integrierbar in den Wandhängeschrank der Vorposition, Nischenmaß BxH: 60x45cm
 Garraum aus Edelstahl mit Garraumbelichtung, für Teller bis zu 32 cm Durchmesser, Edelstahlfront mit CleanSteel-Oberfläche, mit Glasfront.
 Ausführung und Ausstattung wie Fabrikat Miele M 6032 SC oder gleichwertig.

Angebotenes Fabrikat :

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

12
Position

Wandhängeschrank offen 60/38/60cm

Wandhängeschrank offene als Regal zum Einbau der Microwelle
 1 Einlegeboden,
 Breite : ca. 60 cm,
 Tiefe : ca. 38 cm,
 Höhe : ca. 60 cm,
 Die Hängeschränke sind zu liefern und in einer Gruppe an Tragschienen in dem Raum an GK-Wand verdeckt zu montieren.

Fronten-Oberfläche Ausführung wie **Resopal 4461-FW** oder ähnlich

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

13 **Wandhängeschrank 60/38/60cm**

Position

Wandhängeschrank mit
 1x Flügeltür,
 1 Einlegeboden,
 Breite : ca. 60 cm,
 Tiefe : ca. 38 cm,
 Höhe : ca. 60 cm,
 Die Hängeschränke sind zu liefern und in einer Gruppe
 an Tragschienen in dem Raum an GK-Wand verdeckt zu
 montieren.

Fronten-Oberfläche Ausführung
 wie **Resopal 4461-FW** oder ähnlich

4 **Stk** EP GP

14 **Wandhängeschrank 60/38/25cm**

Position

Wandhängeschrank mit
 1x Flügeltür
 Breite : ca. 25 cm,
 Tiefe : ca. 38 cm,
 Höhe : ca. 30 cm,
 Die Hängeschränke sind zu liefern und in einer Gruppe
 an Tragschienen in dem Raum an GK-Wand verdeckt zu
 montieren.

Fronten-Oberfläche Ausführung
 wie **Resopal 4461-FW** oder ähnlich

2 **Stk** EP GP

15 **Hängeschrankblende mit Lichtleiste**

Position

Blende für Oberschranke mit Lichtleiste,
 Leuchtmittel aus LED
 L-Form
 Länge : ca. 200cm + 150cm
 Höhe : 7cm,
 liefern und unter Oberschränke montieren.

1 **Stk** EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)

16

Position

Rückwandverkleidung, HPL

Nischenverkleidung, über Arbeitsplatte in Frontmaterial oberhalb der Arbeitsplatte der Vorposition.
 Die Verkleidung ist auf den angrenzenden GK-Wandflächen zwischen Arbeitsplatte und Hängeschränken zu befestigen.
 Die Arbeitsplatte ist gegen die Rückwandverkleidung zu führen
 Farbe nach Wahl des Architekten,
 wie **Resopal D431-60** oder ähnlich herstellen, liefern und montieren.
 Länge der Rückwandverkleidung : ca 185 cm
 Höhe : ca. 70 cm

1 Stk EP GP

17

Position

Rückwandverkleidung, HPL

wie in Vorposition beschrieben, jedoch
 Länge der Rückwandverkleidung : ca. 250 cm
 Höhe : ca. 70 cm
 herstellen, liefern und montieren.

1 Stk EP GP

18

Position

Passleisten, b=3,5cm

Passleisten der Schrankanlagen-Position, Sichtflächen HPL endbeschichtet liefern und zwischen Schrank und Decke bzw. Schrank und Wand als Schattenfuge ausbilden, in einer Flucht mit Sockelebene.
 Sichtbare Leistenfläche ca. 35mm.
 Farbe nach Wahl des Architekten
 Die Fuge zwischen Passleiste und Decke/Wand ist mit Acryl überstreichfähig zu versiegeln..

5 m EP GP

19

Position

Passleisten, b=8,0cm

Passleisten der Schrankanlagen-Position, Sichtflächen HPL endbeschichtet liefern und zwischen Schrank und Decke bzw. Schrank und Wand als

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schranksanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 19 -

Schattenfuge ausbilden, in einer Flucht mit
Sockelebene.
Sichtbare Leistenfläche ca. 80mm.
Farbe nach Wahl des Architekten
Die Fuge zwischen Passleiste und Decke/Wand ist mit
Acryl überstreichfähig zu versiegeln..

2,5 m EP GP

20
Position

Deckenblende, h=36cm

Deckenblende, gemäß Zeichnung, oberhalb
vorbeschriebener Wandhängeschränke,
zwischen Schränken und oberer Passleiste. Ausführung
HPL endbeschichtet, Farbe nach Wahl des Architekten,
bündig mit Schranktürebene,
Passblenden und seitliche Passblenden bilden optisch
eine Einheit,
herstellen, liefern und montieren.
Höhe : ca. 36 cm
Abwicklung: ca. 150 cm + 215 cm
Länge: ca. 365cm

1 Stk EP GP

Raum 13 Teeküche - 02.01.36

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
27	LV TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....		Projekt-Nr.: 384e
02	Titel UMBAUBEREICH		
01	Bereich Schrankanlagen Holz		Übertrag:

Personal - Raum 02.01.09

Text

Name: Personal
Räume: 02.01.09
Raumblatt: **384e_5_R-01.09_1OG**

1

Position

Wertfachschrank, 55/45/214cm

Wertfachschrank
fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
8-teilig bestehend aus 8 einzelnen Wertfächern
b= 43 cm, h=34cm
- 8x Tür für Wertfach
- 8x seitliches Postfach, offen, b= 12 cm
Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung
Verschlußmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloß
mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

Fronten Farbe nach Wahl des Architekten,
wie **Resopal D431-60** oder ähnlich
Abmessungen: B/T/H: 5/45/214 cm einschl. Sockel
Sockelanlage in gesonderter Position.
herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
montieren.

11 Stk EP GP

2

Position

Sockelanlage, 600cm

Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß
Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für
vorbeschriebene Hochschränke gemäß Zeichnung wie
beschrieben montieren.

Maße: ca. 600 x 45 cm
Sockellänge : ca 600 +45 + 45 = 690 cm

1 Stk EP GP

3

Position

Passleisten, b=20 cm

Passleisten der Schrankanlagen-Position,
Sichtflächen HPL endbeschichtet liefern und zwischen
Schrank und Decke bzw. Schrank und Wand als

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 3 -

Schattenfuge ausbilden, in einer Flucht mit Sockelebene.
Sichtbare Leistenfläche ca. 200mm.
Farbe nach Wahl des Architekten
Die Fuge zwischen Passleiste und Decke/Wand ist mit Acryl überstreichfähig zu versiegeln..

4,4	m	EP	GP
------------	----------	----------	----------

4
Position

Passblenden seitlich, b=10cm

Passblenden der Schrankanlagen, seitlich zwischen Schrankanlage und begrenzenden Wänden. Ausführung im Frontmaterial, bündig mit Schranktürebene, Passblenden seitlich und Schranktüren bilden optisch eine Einheit
Farbe gemäß Schrankfronten nach Wahl des Architekten, herstellen, liefern und montieren.
Breite : ca. 10cm
Höhe : ca. 300 cm

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

5
Position

Deckenblende, h=65cm

Deckenblende, gemäß Zeichnung, oberhalb der vorbeschriebenen Schränke, zwischen Schränken und oberer Passleiste. Ausführung HPL endbeschichtet, Farbe nach Wahl des Architekten, bündig mit Schranktürebene, Passblenden und seitliche Passblenden bilden optisch eine Einheit, herstellen, liefern und montieren.
Höhe: ca. 65 cm
Länge : ca. 600 cm

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

Raum 14 Personal Aufenthalt - 02.01.09

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Bes.-WC - Raum 02.01.49

Text

Name: Bes.-WC
 Räume: 02.01.49
 Raumbblatt: **384e_5_R-01.49_1OG**

1
 Position

Verkleidung aus HPL für Waschtisch

Verkleidung aus HPL für Waschtisch,
 Abmessungen: B/T/H: 60/15/120cm
 fest angebaut vor gefliester Wand,
 als geschlossenes Kastenelement
 mit runden Ausschnitten für Befestigung Wasserauslass
 und Siffon unter WT

Oberfläche: Farbe wie **Resopal D483-60 (gelb)** oder glw.

herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
 montieren.

1	Stk	EP	GP
---	-----	----------	----------

Raum 15 Bes.-WC - 02.01.49

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Arzt - 02.01.41 + Assistenz Arzt - 02.01.04

Text

Name: Arzt / Assistenz Arzt
 Räume: 02.01.41 + 02.01.04
 Raumbblatt: **384e_5_R-01.41_1OG**

1

Position

Büroschrank, 120/45/210cm

Büroschrank
 fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
 zweiteilig:

Unterschrank:

- 2x Flügeltür
- 2x Einlegeböden

L/B/H = 120/45/90

Offenes Regalfach:

- 3 x offenes Fach - gleiche Teilung

L/B/H = 120/45/120

Oberboden und Unterboden sind jeweils 10mm kürzer zur
 Belüftung der Schränke.

Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung

Fronten-Oberfläche Ausführung

wie **Resopal 4461-FW** oder glw.

Abmessungen: B/T/H: 120/45/210cm einschl. Sockel

Sockelanlage in gesonderter Position.

herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
 montieren.

3 Stk EP GP

2

Position

Sockelanlage, 120x45cm

Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß
 Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für
 vorbeschriebene Hochschränke gemäß Zeichnung wie
 beschrieben montieren.

Sockelmaße : 120x45cm

3 Stk EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

3 Position	Passleisten, b=24cm		
	<p>Passleisten der Schrankanlagen-Position, Sichtflächen HPL endbeschichtet liefern und zwischen Schrank und Wand als Schattenfuge ausbilden, in einer Flucht mit Sockelebene. Sichtbare Leistenfläche ca. 240mm. Farbe nach Wahl des Architekten Die Fuge zwischen Passleiste und Wand ist mit Acryl überstreichfähig zu versiegeln..</p>		
	4,2 m	EP	GP

4 Position	Deckenblende, h=40cm		
	<p>Deckenblende, gemäß Zeichnung, oberhalb der vorbeschriebenen Schränke, zwischen Schränken und oberer Passleiste. Ausführung HPL endbeschichtet, Farbe nach Wahl des Architekten, bündig mit Schranktürebene, Passblenden und seitliche Passblenden bilden optisch eine Einheit, herstellen, liefern und montieren. Höhe: ca. 40 cm Länge : ca. 287 cm</p>		
	1 Stk	EP	GP

5 Position	Hochschrank, 115x40x210cm		
	<p>Hochschrank fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung, bestehend aus Hochschrank h=214cm - 2x Tür für Hochschrank, - 5 verstellbare Böden Oberboden und Unterboden sind jeweils 10mm kürzer zur Belüftung der Schränke. Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung Verschlussmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloss mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.</p> <p>Fronten-Oberfläche Ausführung wie Resopal 4461-FW oder glw. Abmessungen: B/T/H: 115/40/210cm einschl. Sockel Sockelanlage in gesonderter Position. Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.</p>		
	1 Stk	EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

6 Position	Sockelanlage, 115x40cm		
	<p>Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für vorbeschriebene Hochschränke gemäß Zeichnung wie beschrieben montieren.</p> <p>Sockelmaße : 115x40cm</p>		
	1 Stk	EP	GP

7 Position	Passleisten, b=3,5cm		
	<p>Passleisten der Schrankanlagen-Position, Sichtflächen HPL endbeschichtet liefern und zwischen Schrank und Wand als Schattenfuge ausbilden, in einer Flucht mit Sockelebene.</p> <p>Sichtbare Leistenfläche ca. 35mm.</p> <p>Farbe nach Wahl des Architekten</p> <p>Die Fuge zwischen Passleiste und Wand ist mit Acryl überstreichfähig zu versiegeln..</p>		
	4,2 m	EP	GP

8 Position	Deckenblende, h=40cm		
	<p>Deckenblende, gemäß Zeichnung, oberhalb der vorbeschriebenen Schränke, zwischen Schränken und oberer Passleiste. Ausführung HPL endbeschichtet, Farbe nach Wahl des Architekten, bündig mit Schranktürebene, Passblenden und seitliche Passblenden bilden optisch eine Einheit, herstellen, liefern und montieren.</p> <p>Höhe: ca. 40 cm</p> <p>Länge : ca. 120 cm</p>		
	2 Stk	EP	GP

Raum 17 Arzt - 02.01.41 + Assistenz Arzt - 02.01.04

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Arb.unrein+Putz - Raum 02.01.50

Text

Name: Arb.unrein+Putz
 Raum: 02.01.50
 Raumbblatt: 384e_5_R-01.50_1OG

1

Position

Oberschrank, 72/45/130cm

Oberschrank, wandhängend,
 fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
 einteilig, bestehend aus:
 - 1x Tür
 - 5x Einlegeböden
 Oberboden und Unterboden sind jeweils 10mm kürzer zur
 Belüftung der Schränke.
 Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung
 Verschlussmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloß
 mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

Fronten-Oberfläche Ausführung
 wie **Resopal D431-60** oder glw.
 Abmessungen: B/T/H: 72/45/130cm
 herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
 montieren.

2 Stk EP GP

2

Position

Oberschrank, 46/45/130cm

Unterschrank, wie in Vorposition beschrieben, jedoch
 Breite : ca. 46 cm,
 Tiefe : ca. 45 cm,
 Höhe : ca. 130 cm,

1 Stk EP GP

3

Position

Oberschrank, offenes Fach, 230/45/40cm

Oberschrank, offenes Fach, wandhängend,
 fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
 zweiteilig, bestehend aus:
 - 1x offenes Fach

Fronten-Oberfläche Ausführung
 wie **Resopal D431-60** oder glw.
 Abmessungen: B/T/H: 2,30/45/40cm
 herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
 montieren.

1 Stk EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

4 Position	Oberschrank, offenes Fach, 180/45/40cm		
	<p>Oberschrank, offenes Fach, wandhängend, fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung, zweiteilig, bestehend aus: - 1x offenes Fach</p> <p>Fronten-Oberfläche Ausführung wie Resopal D431-60 oder glw. Abmessungen: B/T/H: 1,80/45/40cm herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.</p>		
	1	Stk	EP GP

5 Position	ISO-Hochschränke 46/68/210cm		
	<p>ISO-Hochschrank, fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung zur Aufnahme von ABS-Tragwandsystemen mit Stopfunktion für Modulkomponenten nach ISO, gem. Konstruktionsbeschreibung, bestehend aus Hochschrank Breite 46cm, Tiefe 68cm. Höhe 210 cm einschl. Sockel, Sockelausführung in gesonderter Position. 1 Stück Flügeltür für Hochschrank, jeweils mit umlaufenden Türdichtungen, freie Seitenflächen in Frontmaterial, Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung, Verschlussmöglichkeit der Tür mit Drehstangenschloss mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.</p> <p>Fronten, Farbe nach Wahl des Architekten, wie Resopal D431-60 oder ähnlich Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.</p>		
	3	Stk	EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

6 Position	Sockelanlage, 145x70cm		
	<p>Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für vorgeschriebene Hochschränke gemäß Zeichnung wie beschrieben montieren.</p> <p>Sockellänge : ca. 145x70cm</p>		
	1 Stk	EP	GP

7 Position	Passblenden seitlich, b=5cm		
	<p>Passblenden der Schrankanlagen, seitlich zwischen Schrankanlage und begrenzenden Wänden. Ausführung im Frontmaterial, bündig mit Schranktürebene, Passblenden seitlich und Schranktüren bilden optisch eine Einheit Farbe gemäß Schrankfronten nach Wahl des Architekten, herstellen, liefern und montieren.</p> <p>Breite : ca. 5cm Höhe : ca. 300 cm</p>		
	3 Stk	EP	GP

8 Position	Deckenblende, h= 34 cm		
	<p>Deckenblende, gemäß Zeichnung, oberhalb der vorgeschriebenen Schränke, zwischen Schränken und oberer Passleiste. Ausführung HPL endbeschichtet, Farbe nach Wahl des Architekten, bündig mit Schranktürebene, Passblenden und seitliche Passblenden bilden optisch eine Einheit, herstellen, liefern und montieren.</p> <p>Höhe: ca. 34 cm Länge : ca. 425 cm</p>		
	1 Stk	EP	GP

Raum 18 Arb.unrein+Putz - 02.01.50

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

... aus den vorstehend aufgeführten Teilsommen ergibt sich als Summe für:

Geschoss 3 1. Obergeschoss - Bestand

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Arbeiten rein - Raum 02.02.51

Text
 Name: Arbeiten rein
 Räume: 02.02.51
 Raumbblatt: wie 384e_5_R-01.59_1OG,
 nur spiegelbildlich

1
 Position
ISO-Hochschränke 46/68/214cm
 ISO-Hochschrank, fest eingebaut, gem.
 Konstruktionsbeschreibung zur Aufnahme von
 ABS-Tragwandsystemen
 mit Stopfunktion für Modulkomponenten nach ISO,
 gem. Konstruktionsbeschreibung,
 Breite 46cm,
 Tiefe 68cm.
 Höhe 214 cm einschl. Sockel,
 Sockelausführung in gesonderter Position.
 1 Stück Flügeltür und 7 Einlegeböden für Hochschrank,
 mit umlaufenden Türdichtungen,
 freie Seitenflächen in Frontmaterial,
 Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung,
Verschlussmöglichkeit der Tür mit
 Drehstangenschloss mit Zylinder siehe Titel 03
 Beschläge.

 Fronten, Farbe nach Wahl des Architekten,
 wie **Resopal D431-60** oder ähnlich
 Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung
 aufstellen + montieren.

4 Stk EP GP

2
 Position
ISO-Hochschränke 46/68/214cm
 ISO-Hochschrank, fest eingebaut, gem.
 Konstruktionsbeschreibung zur Aufnahme von
 ABS-Tragwandsystemen
 mit Stopfunktion für Modulkomponenten nach ISO,
 gem. Konstruktionsbeschreibung,
 Breite 46cm,
 Tiefe 68cm.
 Höhe 214 cm einschl. Sockel,
 Sockelausführung in gesonderter Position.
 mit umlaufenden Türdichtungen,
 freie Seitenflächen in Frontmaterial,
 Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung,
Verschlussmöglichkeit der Tür mit
 Drehstangenschloss mit Zylinder siehe Titel 03
 Beschläge.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 2 -

Fronten, Farbe nach Wahl des Architekten,
wie **Resopal D431-60** oder ähnlich
Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung
aufstellen + montieren.

7 Stk EP GP

3
Position

Hochschrank 20/68/214cm

Hochschrank, fest eingebaut, gem.
Konstruktionsbeschreibung
mit Stopfunktion für Modulkomponenten nach ISO,
gem. Konstruktionsbeschreibung,
Breite 20cm,
Tiefe 68cm.
Höhe 214 cm einschl. Sockel,
Sockelausführung in gesonderter Position.
1 Stück Flügeltür und 7 Einlegeböden für Hochschrank,
mit umlaufenden Türdichtungen,
freie Seitenflächen in Frontmaterial,
Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung,
Verschlussmöglichkeit der Tür mit
Drehstangenschloss mit Zylinder siehe Titel 03
Beschläge.

Fronten, Farbe nach Wahl des Architekten,
wie **Resopal D431-60** oder ähnlich
Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung
aufstellen + montieren.

1 Stk EP GP

4
Position

Oberschrankschrank, 92/68/46cm

Oberschrankschrank, zweiflügelig
fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
- 2x, Tür
- 1x, Einlegeboden
ohne Mittelwand
Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung
Verschlussmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloß
mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

Fronten-Oberfläche Ausführung wie
Resopal D431-60 oder glw.
Abmessungen: B/T/H: 92/68/46cm
Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
montieren.

7 Stk EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

5 Position	Oberschrank, 60/68/46cm		
	<p>Oberschrankschrank, zweiflügelig fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung, - 1x, Tür - 1x, Einlegeboden Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung Verschlußmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloß mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge. Korpus-Oberfläche: Farbe wie Resopal D431-60 oder glw. Fronten-Oberfläche Ausführung wie Resopal D431-60 oder glw. Abmessungen: B/T/H: 60/68/46cm Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.</p>		
	2 Stk	EP	GP

6 Position	Oberschrank, 46/68/46cm		
	<p>Oberschrankschrank, zweiflügelig fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung, - 1x, Tür - 1x, Einlegeboden Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung Verschlußmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloß mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge. Korpus-Oberfläche: Farbe wie Resopal D431-60 oder glw. Fronten-Oberfläche Ausführung wie Resopal D431-60 oder glw. Abmessungen: B/T/H: 46/68/46cm Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.</p>		
	1 Stk	EP	GP

7 Position	Oberschrank, 20/68/46cm		
	<p>Oberschrankschrank, zweiflügelig fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung, - 1x, Tür - 1x, Einlegeboden Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung Verschlußmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloß mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.</p>		
	1 Stk	EP	GP

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 7 -

Korpus-Oberfläche: Farbe wie Resopal D431-60 oder glw.
 Fronten-Oberfläche Ausführung wie
Resopal D431-60 oder glw.
 Abmessungen: B/T/H: 20/68/46cm
 Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
 montieren.

1 Stk EP GP

8
Position

Arbeitsplatte, 184x70cm

Arbeitsplatte, fest eingebaut, im Grundriss;
 gem. Konstruktionsbeschreibung bestehend
 aus:Plattenmaterial Multiplex Buche, Oberfläche und
 Kanten HPL beschichtet, Farbe nach Wahl des
 Architekten.
 Ansichtslänge 1 : ca. 184 cm, Tiefe 70cm
 Arbeitsplattenhöhe, Oberkante : ca. 90cm,
 1x Bohrloch DN 80mm

1x Kabeldurchführung aus Kunststoff zum Stecken, rund
 für DN 80mm, Farbe grau

liefern und auf den Unterschränken der Vorposition
 montieren.

1 Stk EP GP

9
Position

ISO-Unterschrank, 46/68/86cm

ISO-Unterschrank, gem. Konstruktionsbeschreibung, mit 4
 Schubladen mit Vollauszug, davon 3 Stk. h=21cm und 1
 Stk. h=13cm
 Breite : 46 cm,
 Tiefe : 68 cm,
 Schrank-Höhe einschl. Sockel : 86 cm,

Schubladenblenden:
 Frontenfarbe nach Wahl des Architekten,
 wie **Resopal D431-60** oder ähnlich
 Sockelposition wir gesondert ausgeführt.
 Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung
 aufstellen + montieren.

4 Stk EP GP

10
Position

Rückwandverkleidung, HPL

Nischenverkleidung, über Arbeitsplatte in Frontmaterial
 oberhalb der Arbeitsplatte der Vorposition.
 Die Verkleidung ist auf den angrenzenden GK-Wandflächen
 zwischen Arbeitsplatte und Hängeschränken zu

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 10 -

befestigen.
 Aussparungen sind anzulegen.
 Die Arbeitsplatte ist gegen die Rückwandverkleidung zu führen Farbe nach Wahl des Architekten, wie **Resopal D431-60** oder ähnlich herstellen, liefern und montieren.
 Länge der Rückwandverkleidung : ca. 190 cm
 Höhe : ca. 70 cm

1 Stk EP GP

11 Lichtblende einschl. Lichteiste und Leuchtmittel

Position

Lichtblende einschl. Unterbaumöbelleuchte als Lichteiste einschl. Leuchtmittel 58 W,
 Länge : ca. 182 cm,
 Höhe : 7,0 cm,
 liefern und unter Hängeschränken montieren.

1 Stk EP GP

12 Hochschrank + KS, 60/68/214cm

Position

Hochschrank dreiteilig, 60/68/214cm, fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung, bestehend aus:
 --1 Fach oben, h=44, Schrankelement, mit 1. Stk. Tür
 - 1 Fach mittig, h=80, für Einbau von Medikamentenkühlschrankeinbau, mit 1 Stk. Tür
 - 1 Fach unten, h=80, für Einbau Kühlschrank mit Gefrierschrank
 Oberboden und Unterboden sind jeweils 10mm kürzer zur Belüftung der Schränke.
 Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung

Fronten Farbe nach Wahl des Architekten, wie **Resopal D431-60** oder ähnlich
 Abmessungen: B/T/H: 60/68/214 einschl. Sockel
 Sockelanlage in gesonderter Position.
 Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.

1 Stk EP GP

13 Hochschrank + BTM, 60/68/214cm

Position

Hochschrank dreiteilig, 60/68/214cm, fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung, bestehend aus:
 --1 Fach oben, h=44, Schrankelement, mit 1. Stk. Tür

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 13 -

- 1 Fach mittig, h=80, für Einbau von BTM-Tresor, mit 1 Stk. verstärktem Boden
- 1 Schrank unten mit 1 Stk. Flügeltür, 2 Einlegeböden

Oberboden und Unterboden sind jeweils 10mm kürzer zur Belüftung der Schränke.
Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung

Fronten Farbe nach Wahl des Architekten, wie **Resopal D431-60** oder ähnlich
Abmessungen: B/T/H: 60/68/214 einschl. Sockel
Sockelanlage in gesonderter Position.
Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

14
Position

Verstärkter Boden für BTM-Tresor als Zulage

Verstärkter Boden für BTM-Tresor als Zulage zu vorbeschrieben Unterschrank.

Gewicht BTM-Tresor: ca. 120 kg.
Liefern und in vorbeschriebenen Unterschrank einbauen.

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

15
Position

Passblenden seitlich, b=4cm

Passblenden der Schrankanlagen, seitlich zwischen Schrankanlage und begrenzenden Wänden. Ausführung im Frontmaterial, bündig mit Schranktürebene, Passblenden seitlich und Schranktüren bilden optisch eine Einheit
Farbe gemäß Schrankfronten nach Wahl des Architekten, herstellen, liefern und montieren.
Breite : ca. 4,0cm
Höhe : ca. 265 cm

4	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

16
Position

Deckenblende, h=5,0cm

Deckenblende, gemäß Zeichnung, oberhalb vorbeschriebener Hochschränke, zwischen Schränken und oberer Passleiste. Ausführung HPL endbeschichtet, Farbe nach Wahl des Architekten, bündig mit Schranktürebene, Passblenden und seitliche Passblenden bilden optisch eine Einheit, herstellen, liefern und montieren.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 16 -

Höhe : ca. 5,0cm
 Abwicklung : ca. 425cm
 Länge :ca. 425cm

2	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

17
Position

Sockelanlage, 425cm

Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für vorbeschriebene Unterschränke gemäß Zeichnung wie beschrieben montieren.

Maße: ca. 425 x 68cm
 Sockellänge : ca 425 cm

2	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

Raum 01 Arbeiten rein - 02.02.51

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Flur/Patienten Aufenthalt - Raum 02.02.50

Text

Name: Flur/Patienten Aufenthalt
 Räume: 02.02.50
 Raumblatt: **384e_5_R-01.58_1OG**

1
Position

Wandverkleidung, HPL, d=20 mm

Wandverkleidung mit Nischen für TV-und Bücherregal aus HPL-Vollkernplatten:
 (Pos. 01.58.01 auf Raumbblatt)
 Oberflächen außen Korpus **Resopal D431-60** o. glw.
 Oberflächen innen **Resopal 4461-FW** o. glw.
 Aufbau ab Wand = 20cm
 Montage auf angrenzender Bestandswand MW
 Länge der Rückwandverkleidung : ca 500cm
 an beiden Seiten um die Ecke ziehen um 20cm
 Höhe: ca. 235 cm
 Tiefe: ca. 20 cm
 mit notwendigen Aussparungen für Elt.-Anschlüsse
 - Aluminium-Sockel h=5cm, zurückliegend
 - 2 Stk. Nischen H/B/T=143/180/20cm, mit Aussparung für verdeckte Lichteiste oberhalb, für indirekte Beleuchtung
 - 5 Stk. Böden, l=180cm, variabel über Lochreihe

1 **Stk** EP GP

2
Position

Sockelanlage, 500cm

Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für vorgeschriebene Wandverkleidung gemäß Zeichnung wie beschrieben montieren.

Sockellänge : 500 cm
 Sockelanlage 500x20cm

1 **Stk** EP GP

3
Position

Wandverkleidung, HPL, d=70 mm

Wandverkleidung mit Sitznische und Einbauschränk aus HPL-Vollkernplatten:
 (Pos. 01.58.02 auf Raumbblatt)
 Oberflächen außen Korpus **Resopal D431-60** o. glw.
 Oberflächen innen **Resopal 4461-FW** o. glw.
 Aufbau ab Wand = 70cm
 Montage auf angrenzender Bestandswand MW
 Länge der Rückwandverkleidung : ca 500 cm
 an einer Seiten um die Ecke ziehen um 70cm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 3 -

Höhe: ca. 235 cm
 Tiefe: ca. 70 cm
 - Aluminium-Sockel h=5cm, zurückliegend

- 1 Stk. Nische H/B/T=180/180/70cm,
 mit Aussparung für verdeckte Lichtleiste oberhalb,
 für indirekte Beleuchtung für
 - 1 Stk. Sitzfläche in Höhe 46cm, Tiefe=70cm
 - 1 Stk. Sitzpolster, auf einer Länge von 180cm
 auf Fläche, 90° nach unten bis auf Sockel führen und
 als Rückenlehne (Abwicklung: 30+70+42cm)
 bezogen mit Kunstleder, schwer entflammbar, Farbe nach
 Wahl des Architekten, z.B. Fa. Skai oder glw.
 oder Stoff mit geeigneten technischen Eigenschaften für
 medizinischen Bereich

- 1 Stk. Nische H/B/T=180/180/70cm,
 als Stauraum für Gerätewagen verdeckt mit
 - 2 Stk. Flügeltüren 190x90cm, bündig mit Vorderfront
 mit umlaufenden Türdichtungen,
 Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung,
Verschlussmöglichkeit der Tür mit
 Drehstangenschloss mit Zylinder siehe Titel 03
 Beschläge.
 Fronten, Farbe nach Wahl des Architekten,
 wie **Resopal D431-60** oder ähnlich

Schrank herstellen, liefern und gemäß Zeichnung
 aufstellen + montieren.

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

4
 Position

Sockelanlage, 500cm
 Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß
 Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für
 vorbeschriebene Wandverkleidung gemäß Zeichnung wie
 beschrieben montieren.

Sockellänge : 500 cm
 Sockelanlage 500x70cm

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

5
 Position

Oberschrank, 92/38/60cm
 Oberschrankschrank hinter Verkleidung, zweiflügelig
 Abmessungen: H/B/T=92/38/60cm
 fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
 - 2x, Tür

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
	- Fortsetzung von Eintrag 5 -		
	- 1x, Einlegeboden ohne Mittelwand Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung Verschlußmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloß mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.		
	Fronten-Oberfläche Ausführung wie Resopal D431-60 oder glw. Abmessungen: B/T/H: 90/60/60cm Einbau in Nische Rückwand der Vorposition Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.		
2	Stk	EP	GP

Raum 02 Flur/Patienten Aufenthalt - 02.02.50
MWSt. (19,0 %)
Gesamtsumme inkl. MWSt.
LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.	

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Lager - Raum 02.02.49

Text

Name: Lager
 Räume: 02.02.49
 Raumblatt: wie 384e_5_R-01.57_1OG

1

Position

ISO-Hochschränke 46/68/214cm

ISO-Hochschrank, fest eingebaut, gem.
 Konstruktionsbeschreibung zur Aufnahme von
 ABS-Tragwandsystemen
 mit Stopfunktion für Modulkomponenten nach ISO,
 gem. Konstruktionsbeschreibung,
 Breite 46cm,
 Tiefe 68cm.
 Höhe 214 cm einschl. Sockel,
 Sockelausführung in gesonderter Position.
 1 Stück Flügeltür und 7 Einlegeböden für Hochschrank,
 mit umlaufenden Türdichtungen,
 freie Seitenflächen in Frontmaterial,
 Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung,
Verschlussmöglichkeit der Tür mit
 Drehstangenschloss mit Zylinder siehe Titel 03
 Beschläge.

Fronten, Farbe nach Wahl des Architekten,
 wie **Resopal D431-60** oder ähnlich
 Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung
 aufstellen + montieren.

11 **Stk** EP GP

2

Position

ISO-Hochschränke 46/68/214cm

ISO-Hochschrank, fest eingebaut, gem.
 Konstruktionsbeschreibung zur Aufnahme von
 ABS-Tragwandsystemen
 mit Stopfunktion für Modulkomponenten nach ISO,
 gem. Konstruktionsbeschreibung,
 Breite 46cm,
 Tiefe 68cm.
 Höhe 214 cm einschl. Sockel,
 Sockelausführung in gesonderter Position.
 mit umlaufenden Türdichtungen,
 freie Seitenflächen in Frontmaterial,
 Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung,
Verschlussmöglichkeit der Tür mit

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 2 -

Drehstangenschloss mit Zylinder siehe Titel 03
Beschläge.

Fronten, Farbe nach Wahl des Architekten,
wie **Resopal D431-60** oder ähnlich
Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung
aufstellen + montieren.

7 Stk EP GP

3
Position

Oberschrank, 92/68/46cm

Oberschrankschrank, zweiflügelig
fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
- 2x, Tür
- 1x, Einlegeboden
ohne Mittelwand
Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung
Verschlußmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloß
mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.
Korpus-Oberfläche: Farbe wie Resopal D431-60 oder glw.
Fronten-Oberfläche Ausführung
wie **Resopal D431-60** oder glw.
Abmessungen: B/T/H: 92/68/46cm
Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
montieren.

8 Stk EP GP

4
Position

Oberschrank, 46/68/46cm

Oberschrankschrank, zweiflügelig
fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
- 1x, Tür
- 1x, Einlegeboden
Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung
Verschlußmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloß
mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.
Korpus-Oberfläche: Farbe wie Resopal D431-60 oder glw.
Fronten-Oberfläche Ausführung
wie **Resopal D431-60** oder glw.
Abmessungen: B/T/H: 46/68/46cm
Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
montieren.

2 Stk EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

5	Passleisten oben, b=5cm		
Position	Passleisten der Schrankanlagen-Position, Sichtflächen HPL endbeschichtet liefern und zwischen Schrank und Decke als Schattenfuge ausbilden, in einer Flucht mit Sockelebene. Sichtbare Leistenfläche ca. 5mm. Farbe nach Wahl des Architekten Die Fuge zwischen Passleiste und Decke/Wand ist mit Acryl überstreichfähig zu versiegeln..		
	4,2 m	EP	GP

6	Passblenden seitlich, b=3,5cm		
Position	Passblenden der Schrankanlagen, seitlich zwischen Schrankanlage und begrenzenden Wänden. Ausführung im Frontmaterial, bündig mit Schranktürebene, Passblenden seitlich und Schranktüren bilden optisch eine Einheit Farbe gemäß Schrankfronten nach Wahl des Architekten, herstellen, liefern und montieren. Breite : ca. 3,5cm Höhe : ca. 260cm		
	5,2 Stk	EP	GP

7	Sockelanlage, h=10cm		
Position	Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für vorbeschriebene Hochschränke gemäß Zeichnung wie beschrieben montieren. Maße: ca. 420 x 68cm Sockellänge : ca 420 cm		
	2 Stk	EP	GP

Raum 03 Lager - 02.02.49
MWSt. (19,0 %)
Gesamtsumme inkl. MWSt.
LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.	

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Lager - Raum 02.02.71a

Text

Name: Lager
 Räume: 02.02.71a
 Raumbblatt: wie 384e_5_R-01.56a_10G

1

Position

ISO-Hochschränke 46/68/214cm

ISO-Hochschrank, fest eingebaut, gem.
 Konstruktionsbeschreibung zur Aufnahme von
 ABS-Tragwandsystemen
 mit Stopfunktion für Modulkomponenten nach ISO,
 gem. Konstruktionsbeschreibung,
 Breite 46cm,
 Tiefe 68cm.
 Höhe 214 cm einschl. Sockel,
 Sockelausführung in gesonderter Position.
 1 Stück Flügeltür und 7 Einlegeböden für Hochschrank,
 mit umlaufenden Türdichtungen,
 freie Seitenflächen in Frontmaterial,
 Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung,
Verschlussmöglichkeit der Tür mit
 Drehstangenschloss mit Zylinder siehe Titel 03
 Beschläge.

Fronten, Farbe nach Wahl des Architekten,
 wie **Resopal D431-60** oder ähnlich
 Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung
 aufstellen + montieren.

10 **Stk** EP GP

2

Position

ISO-Hochschränke 46/68/214cm

ISO-Hochschrank, fest eingebaut, gem.
 Konstruktionsbeschreibung zur Aufnahme von
 ABS-Tragwandsystemen
 mit Stopfunktion für Modulkomponenten nach ISO,
 gem. Konstruktionsbeschreibung,
 Breite 46cm,
 Tiefe 68cm.
 Höhe 214 cm einschl. Sockel,
 Sockelausführung in gesonderter Position.
 mit umlaufenden Türdichtungen,
 freie Seitenflächen in Frontmaterial,
 Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung,
Verschlussmöglichkeit der Tür mit

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 2 -

Drehstangenschloss mit Zylinder siehe Titel 03
Beschläge.

Fronten, Farbe nach Wahl des Architekten,
wie **Resopal D431-60** oder ähnlich
Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung
aufstellen + montieren.

4 Stk EP GP

3
Position

Oberschrank, 92/68/46cm

Oberschrankschrank, zweiflügelig
fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
- 2x, Tür
- 1x, Einlegeboden
ohne Mittelwand
Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung
Verschlußmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloß
mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

Fronten-Oberfläche Ausführung
wie **Resopal D431-60** oder glw.
Abmessungen: B/T/H: 92/68/46cm
Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
montieren.

6 Stk EP GP

4
Position

Oberschrank, 46/68/46cm

Oberschrankschrank, zweiflügelig
fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
- 1x, Tür
- 1x, Einlegeboden
Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung
Verschlußmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloß
mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

Fronten-Oberfläche Ausführung
wie **Resopal D431-60** oder glw.
Abmessungen: B/T/H: 46/68/46cm
Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
montieren.

2 Stk EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

5	Passleisten oben, b=5cm		
Position	Passleisten der Schrankanlagen-Position, Sichtflächen HPL endbeschichtet liefern und zwischen Schrank und Decke als Schattenfuge ausbilden, in einer Flucht mit Sockelebene. Sichtbare Leistenfläche ca. 5mm. Farbe nach Wahl des Architekten Die Fuge zwischen Passleiste und Decke/Wand ist mit Acryl überstreichfähig zu versiegeln..		
	2,6 m	EP	GP

6	Passblenden seitlich, b=14cm		
Position	Passblenden der Schrankanlagen, seitlich zwischen Schrankanlage und begrenzenden Wänden. Ausführung im Frontmaterial, bündig mit Schranktürebene, Passblenden seitlich und Schranktüren bilden optisch eine Einheit Farbe gemäß Schrankfronten nach Wahl des Architekten, herstellen, liefern und montieren. Breite : ca. 14cm Höhe : ca. 260cm		
	5,2 Stk	EP	GP

7	Passblenden seitlich, b=31cm		
Position	Passblenden der Schrankanlagen, seitlich zwischen Schrankanlage und begrenzenden Wänden. Ausführung im Frontmaterial, bündig mit Schranktürebene, Passblenden seitlich und Schranktüren bilden optisch eine Einheit Farbe gemäß Schrankfronten nach Wahl des Architekten, herstellen, liefern und montieren. Breite : ca. 31cm Höhe : ca. 260cm		
	2,6 Stk	EP	GP

8	Sockelanlage, h=10cm		
Position			

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für vorbeschriebene Hochschränke gemäß Zeichnung wie beschrieben montieren.

Maße: ca. 460 x 68cm
Sockellänge : ca 460 cm

1 Stk EP GP

9 Sockelanlage, h=10cm

Position

Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für vorbeschriebene Hochschränke gemäß Zeichnung wie beschrieben montieren.

Maße: ca. 250 x 68cm
Sockellänge : ca 250 cm

1 Stk EP GP

Raum 04 Lager - 02.02.71a

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Stationsküche - Raum 02.02.47

Text

Name: Stationsküche
 Räume: 02.02.47
 Raumblatt: wie **384e_5_R-01.55_1OG**

1

Position

Regal-Fachelement, 120/38/30cm

Offenes Regal-Fachelement fest eingebaut,
 gem. Konstruktionsbeschreibung,
 1 Fächer, mit Rückwand
 Breite 120cm, Tiefe 38cm.
 Höhe 30 cm

herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
 montieren.

1 Stk EP GP

2

Position

Wandhängeschrank 60/38/60cm

Wandhängeschrank mit
 1x Flügeltür,
 1x Einlegeboden,
 Breite : ca. 60 cm,
 Tiefe : ca. 38 cm,
 Höhe : ca. 60 cm,
 Die Hängeschränke sind zu liefern und in einer Gruppe
 an Tragschienen in dem Raum an GK-Wand verdeckt zu
 montieren.

Fronten-Oberfläche Ausführung wie
Resopal 4461-FW oder glw.

2 Stk EP GP

3

Position

Wandhängeschrank 45/38/60cm

Wandhängeschrank mit wie in Vorposition beschrieben,
 jedoch
 Breite : ca. 45 cm,
 Tiefe : ca. 38 cm,
 Höhe : ca. 60 cm,

1 Stk EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

4	Lichtblende einschl. Lichtleiste und Leuchtmittel		
Position	Lichtblende einschl. Unterbaumöbelleuchte als Lichtleiste einschl. Leuchtmittel 58 W, Länge : ca. 165cm, Höhe : 7,0 cm, liefern und unter Hängeschränken montieren.		
	1 Stk	EP	GP

5	Unterschrank mit 4 Schubladen, 60/45/86cm		
Position	Unterschrank, gem. Konstruktionsbeschreibung, mit 4 Schubladen mit Vollauszug, davon 3 Stk. h=21cm und 1 Stk. h=13cm Schränk-Höhe einschl. Sockel: 86 cm, Breite : 45 cm, Tiefe : 60 cm, Schubladenblenden: Fronten-Oberfläche Ausführung wie Resopal D431-60 oder glw. Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.		
	1 Stk	EP	GP

6	Unterschrank als Spülschrank, 60/60/86cm		
Position	Unterschrank, gem. Konstruktionsbeschreibung, als Spülenunterschrank mit 1 Blende oben h= ca. 13cm 1 Flügeltür mit integriertem Abwurfkorb Schränk-Höhe einschl. Sockel : 86 cm, Breite : 60 cm, Tiefe : 60 cm, Korpus-Oberfläche: Farbe wie Resopal D431-60 oder glw. Schubladenblenden: Fronten-Oberfläche Ausführung wie Resopal D431-60 oder glw. Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.		
	1 Stk	EP	GP

7	Unterschrank, 60/60/86cm		
Position	Unterschrank, wie in Vorposition beschrieben, jedoch mit 1 Stk. Flügeltür und 1 Stk. Blende h= ca.13cm		
	1 Stk	EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

8

Position

Hochschrank-Element, 60/60/210cm

Hochschrank-Element
fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
3-teilig, bestehend aus:
- 1 Fach, h=90, mit 1 Stk. Tür
- 1 Fach, h=60, offen mit
4 paar Schienen für Tablett Aufbewahrung
- 1 Fach, h=60, mit 1 Stk. Tür und 1x Einlegeboden
Oberboden und Unterboden sind jeweils 10mm kürzer zur
Belüftung der Schränke.
Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung

Fronten-Oberfläche Ausführung
wie **Resopal D431-60** oder glw.
Abmessungen: B/T/H: 60/60/210cm einschl. Sockel
Sockelanlage in gesonderter Position.
herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
montieren.

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

9

Position

Geschirrspülmaschine

Gewerbegeschirrspüler als Einbaumodell,
Aussenverkleidung Edelstahl, einschl. Dampfblech,
mit Ober- und Unterkorb und Besteckköcher.
liefern und betriebsfertig anschliessen.
Der Geschirrspüler ist so zu montieren, dass die
Sockelanlage durchlaufen kann und der Geschirrspüler
mit seinem Sockel nicht vorspringt.

**Fabrikat: PG 8057 TD U HYGIENEplus Edelstahl mit
Korbausstattung** oder gleichwertig.

.....
. - angebotenes Fabrikat und Typ -

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

10

Position

Hochschrank-Element, 60/60/214cm

Hochschrank-Element
fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
3-teilig, bestehend aus:
- 1 Fach, h=90, für Kühlschrank einbau, mit 1 Stk. Tür
- 1 Fach, h=60, Schrankelement, mit 1. Stk. Tür und
4 paar Schienen für Tablett Aufbewahrung

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 10 -

- 1 Fach, h=60, für Mikrowelleneinbau, offenes Fach
Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung

Fronten-Oberfläche Ausführung
wie **Resopal 4461-FW** oder glw.
Abmessungen: B/T/H: 60/60/210cm einschl. Sockel
Sockelanlage in gesonderter Position.
herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
montieren.

1 Stk EP GP

11
Grundposition

Einbau/Unterbau-Kühlschrank, vollintegrierbar

ZZ:001.0
Einbau/Unterbau-Kühlschrank, vollintegrierbar,
Gesamtnutzinhalt Kühlzone: 120 l
Gesamtnutzinhalt Gefrierzone: 16 l

Angeboten:l /l
mit 4-Sterne Gefrierfach,
liefern, einbauen und betriebsfertig anschliessen.
Ausführung wie Miele K 32242 iF oder glw.

Angebotenes Fabrikat :

1 Stk EP GP

12
Position

Mikrowelle als Einbaugerät, integrierbar

Mikrowelle als Einbaugerät, integrierbar in den
Wandhängeschrank der Vorposition,
Garraum aus Edelstahl mit Garraumbelichtung,
für Teller bis zu 32 cm Durchmesser,
Edelstahlfront mit CleanSteel-Oberfläche, mit
Glasfront.
Ausführung und Ausstattung wie
Fabrikat Miele, Typ M 8261-1
oder gleichwertig.

Angebotenes Fabrikat :

1 Stk EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

13 Grundposition	Unterbau-Spülbecken, V2A, 50/40/20cm als Zulage ZZ:002.0 1 Stk. Unterbau-Spülbecken, Edelstahl poliert, V2A, 50/40/20cm, als Zulage zu vorbeschriebener Arbeitsplatte. Lieferrn, einbauen und betriebsfertig anschliessen. Angebotenes Fabrikat :		
	1 Stk	EP	GP

14 Position	Kunststoff-Röhren-Geruchverschl. 1 1/2" Geruchverschluss als Kunststoff-Röhren-Geruchverschluss, 1 1/2 ", mit verstellbarem Auslauf, Abgang d= 50 mm, einschl. Kunststoff-Abdeckrosette NW 50.		
	1 Stk	EP	GP

15 Position	Rückwandverkleidung, HPL, 165x70cm Nischenverkleidung, über Arbeitsplatte in Frontmaterial oberhalb der Arbeitsplatte der Vorposition. Die Verkleidung ist auf den angrenzenden GK-Wandflächen zwischen Arbeitsplatte und Hängeschränken zu befestigen. Die Arbeitsplatte ist gegen die Rückwandverkleidung zu führen Farbe nach Wahl des Architekten, wie Resopal D431-60 oder ähnlich herstellen, liefern und montieren. Länge der Rückwandverkleidung : Arbeitsplattenlänge ca. 165cm Höhe : 70cm		
	1 Stk	EP	GP

16 Position	Rückwandverkleidung, HPL, 60x100cm Nischenverkleidung, über Arbeitsplatte in Frontmaterial oberhalb der Arbeitsplatte der Vorposition. Die Verkleidung ist auf den angrenzenden GK-Wandflächen zwischen Arbeitsplatte und Hängeschränken zu befestigen. Die Arbeitsplatte ist gegen die Rückwandverkleidung zu		
-----------------------	--	--	--

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 16 -

führen Farbe nach Wahl des Architekten,
wie **Resopal D431-60** oder ähnlich herstellen, liefern
und montieren.

Länge der Rückwandverkleidung :
Arbeitsplattenlänge ca. 60cm
Höhe : 100cm

1 Stk EP GP

17
Position

Rückwandverkleidung, HPL, 70x185cm

Nischenverkleidung, über Arbeitsplatte in Frontmaterial
oberhalb der Arbeitsplatte der Vorposition.
Die Verkleidung ist auf den angrenzenden GK-Wandflächen
zwischen Arbeitsplatte und Hängeschränken zu
befestigen.

Die Arbeitsplatte ist gegen die Rückwandverkleidung zu
führen Farbe nach Wahl des Architekten,
wie **Resopal D431-60** oder ähnlich herstellen, liefern
und montieren.

Länge der Rückwandverkleidung :
Arbeitsplattenlänge ca. 70cm
Höhe : 185cm

1 Stk EP GP

18
Position

Sockelanlage, 365x60cm

Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß
Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für
vorbeschriebene Hochschränke gemäß Zeichnung wie
beschrieben montieren.

Maße: ca. 352 x 60 cm
Sockellänge : ca 352 cm

1 Stk EP GP

19
Position

Deckenblende, h=50cm

Deckenblende, gemäß Zeichnung, oberhalb der
vorbeschriebenen Schränke,
zwischen Schränken und oberer Passleiste. Ausführung
HPL endbeschichtet, Farbe nach Wahl des Architekten,
bündig mit Schranktürebene,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 19 -

Passblenden und seitliche Passblenden bilden optisch eine Einheit, herstellen, liefern und montieren.
 Höhe: ca. 50 cm
 Abwicklung : ca. 300 + 20 + 130
 Länge : ca. 450 cm

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

20
Position

Passleisten, b=10,0cm
 Passleisten wie in Vorposition beschrieben, jedoch b=10,0cm

3,54	m	EP	GP
-------------	----------	----------	----------

Raum 05 Stationsküche - 02.02.47

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Arbeiten rein - Raum 02.02.46

Text
 Name: Arbeiten rein
 Räume: 02.02.46
 Raumbblatt: wie 384e_5_R-01.54_1OG

1
 Position
ISO-Hochschränke 46/68/214cm
 ISO-Hochschrank, fest eingebaut, gem.
 Konstruktionsbeschreibung zur Aufnahme von
 ABS-Tragwandsystemen
 mit Stopfunktion für Modulkomponenten nach SO,
 gem. Konstruktionsbeschreibung,
 Breite 46cm,
 Tiefe 68cm.
 Höhe 214 cm einschl. Sockel,
 Sockelausführung in gesonderter Position.
 1 Stück Flügeltür und 7 Einlegeböden für Hochschrank,
 mit umlaufenden Türdichtungen,
 freie Seitenflächen in Frontmaterial,
 Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung,
Verschlussmöglichkeit der Tür mit
 Drehstangenschloss mit Zylinder siehe Titel 03
 Beschläge.

 Fronten, Farbe nach Wahl des Architekten,
 wie **Resopal D431-60** oder ähnlich
 Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung
 aufstellen + montieren.

6 **Stk** EP GP

2
 Position
ISO-Hochschränke 46/68/214cm
 ISO-Hochschrank, fest eingebaut, gem.
 Konstruktionsbeschreibung zur Aufnahme von
 ABS-Tragwandsystemen
 mit Stopfunktion für Modulkomponenten nach ISO,
 gem. Konstruktionsbeschreibung,
 Breite 46cm,
 Tiefe 68cm.
 Höhe 214 cm einschl. Sockel,
 Sockelausführung in gesonderter Position.
 mit umlaufenden Türdichtungen,
 freie Seitenflächen in Frontmaterial,
 Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung,
Verschlussmöglichkeit der Tür mit
 Drehstangenschloss mit Zylinder siehe Titel 03
 Beschläge.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 2 -

Fronten, Farbe nach Wahl des Architekten,
wie **Resopal D431-60** oder ähnlich
Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung
aufstellen + montieren.

2 **Stk** EP GP

3
Position

Hochschränke 25/68/214cm

Hochschrank, fest eingebaut, gem.
Konstruktionsbeschreibung
mit Stopfunktion für Modulkomponenten nach ISO,
gem. Konstruktionsbeschreibung,
Breite 25cm,
Tiefe 68cm.
Höhe 214 cm einschl. Sockel,
Sockelausführung in gesonderter Position.
1 Stück Flügeltür und 7 Einlegeböden für Hochschrank,
mit umlaufenden Türdichtungen,
freie Seitenflächen in Frontmaterial,
Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung,
Verschlussmöglichkeit der Tür mit
Drehstangenschloss mit Zylinder siehe Titel 03
Beschläge.

Fronten, Farbe nach Wahl des Architekten,
wie **Resopal D431-60** oder ähnlich
Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung
aufstellen + montieren.

1 **Stk** EP GP

4
Position

Oberschrank, 92/68/46cm

Oberschrankschrank, zweiflügelig
fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
- 2x, Tür
- 1x, Einlegeboden
ohne Mittelwand
Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung
Verschlussmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloß
mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

Fronten-Oberfläche Ausführung
wie **Resopal D431-60** oder glw.
Abmessungen: B/T/H: 92/68/46cm
Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
montieren.

4 **Stk** EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

5 Position	Oberschrank, 25/68/46cm		
	<p>Oberschrankschrank, zweiflügelig fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung, - 1x, Tür - 1x, Einlegeboden Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung Verschlußmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloß mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.</p> <p>Fronten-Oberfläche Ausführung wie Resopal D431-60 oder glw. Abmessungen: B/T/H: 25/68/46cm Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.</p>		
	1 Stk	EP	GP

6 Position	Arbeitsplatte, 184x70cm + 115x40cm		
	<p>Arbeitsplatte, fest eingebaut, im Grundriss; gem. Konstruktionsbeschreibung bestehend aus:Plattenmaterial Multiplex Buche, Oberfläche und Kanten HPL beschichtet, Farbe nach Wahl des Architekten.</p> <p>Ansichtslänge 1 : ca. 184 cm, Tiefe 70cm Ansichtslänge 2 : ca. 115 cm, Tiefe 40 cm Arbeitsplattenhöhe, Oberkante : ca. 90cm,</p> <p>1x Bohrloch DN 80mm 1x Kabeldurchführung aus Kunststoff zum Stecken, rund für DN 80mm, Farbe grau</p> <p>liefern und auf den Unterschränken der Vorposition montieren.</p>		
	1 Stk	EP	GP

7 Position	Unterschrank, 20/38/86cm		
	<p>Unterschrank, gem. Konstruktionsbeschreibung, mit 4 Schubladen mit Vollauszug, davon 3 Stk. h=21cm und 1 Stk. h=13cm</p> <p>Breite : 20 cm, Tiefe : 38 cm, Schrank-Höhe einschl. Sockel : 86 cm,</p>		

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 7 -

Schubladenblenden:
 Frontenfarbe nach Wahl des Architekten,
 wie **Resopal D431-60** oder ähnlich
 Sockelposition wir gesondert ausgeführt.
 Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung
 aufstellen + montieren.

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

8
Position

Unterschrank, 46/68/86cm
 Unterschrank, gem. Konstruktionsbeschreibung, mit 4
 Schubladen mit Vollauszug, davon 3 Stk. h=21cm und 1
 Stk. h=13cm
 Breite : 46 cm,
 Tiefe : 68 cm,
 Schrank-Höhe einschl. Sockel : 86 cm,

Schubladenblenden:
 Frontenfarbe nach Wahl des Architekten,
 wie **Resopal D431-60** oder ähnlich
 Sockelposition wir gesondert ausgeführt.
 Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung
 aufstellen + montieren.

3	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

9
Position

ISO-Unterschrank, 46/68/86cm
 ISO-Unterschrank, gem. Konstruktionsbeschreibung, mit 4
 Schubladen mit Vollauszug, davon 3 Stk. h=21cm und 1
 Stk. h=13cm
 Breite : 46 cm,
 Tiefe : 68 cm,
 Schrank-Höhe einschl. Sockel : 86 cm,

Schubladenblenden:
 Frontenfarbe nach Wahl des Architekten,
 wie **Resopal D431-60** oder ähnlich
 Sockelposition wir gesondert ausgeführt.
 Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung
 aufstellen + montieren.

3	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

10
Position

Rückwandverkleidung, HPL
 Nischenverkleidung, über Arbeitsplatte in Frontmaterial
 oberhalb der Arbeitsplatte der Vorposition.
 Die Verkleidung ist auf den angrenzenden GK-Wandflächen
 zwischen Arbeitsplatte und Hängeschränken zu
 befestigen.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 10 -

Aussparrungen sind anzulegen.
 Die Arbeitsplatte ist gegen die Rückwandverkleidung zu führen Farbe nach Wahl des Architekten, wie **Resopal D431-60** oder ähnlich herstellen, liefern und montieren.
 Länge der Rückwandverkleidung : ca. 300 cm
 Höhe : ca. 70 cm

1 Stk EP GP

11
Position

Oberschrank, 20/38/60cm
 Oberschrank, gem. Konstruktionsbeschreibung,
 - 1x Tür
 - 1x Einlegeboden
 L/B/H = 20/38/60 cm

Schubladenblenden:
 Frontenfarbe nach Wahl des Architekten, wie **Resopal D431-60** oder ähnlich
 Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.

1 Stk EP GP

12
Position

Oberschrank, 20/38/46cm
 Oberschrank, gem. Konstruktionsbeschreibung,
 - 1x Tür
 - 1x Einlegeboden
 L/B/H = 20/38/46 cm

Schubladenblenden:
 Frontenfarbe nach Wahl des Architekten, wie **Resopal D431-60** oder ähnlich
 Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.

1 Stk EP GP

13
Position

Oberschrank, 92/38/60cm
 Oberschrankschrank, zweiflügelig fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
 - 2x, Tür
 - 1x, Einlegeboden
 L/B/H = 92/38/60 cm
 ohne Mittelwand
 Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung
 Verschlußmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloß mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 13 -

Fronten-Oberfläche Ausführung wie **Resopal D431-60** oder glw. Abmessungen: B/T/H: 92/68/46cm Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.

3 Stk EP GP

14
Position

Oberschrank, 92/38/46cm

Oberschrankschrank, zweiflügelig fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung, - 2x, Tür
- 1x, Einlegeboden
L/B/H = 92/38/46 cm
ohne Mittelwand
Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung
Verschlußmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloß mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

Fronten-Oberfläche Ausführung wie **Resopal D431-60** oder glw. Abmessungen: B/T/H: 92/68/46cm Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.

4 Stk EP GP

15
Position

Lichtblende einschl. Lichteiste und Leuchtmittel

Lichtblende einschl. Unterbaumöbelleuchte als Lichteiste einschl. Leuchtmittel 58 W, Länge : ca. 300 cm, Höhe : 7,0 cm, liefern und unter Hängeschränken montieren.

1 Stk EP GP

16
Position

Hochschrank + KS, 60/68/214cm

Hochschrank dreiteilig, 60/68/214cm, fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung, bestehend aus:
--1 Fach oben, h=44, Schrankelement, mit 1. Stk. Tür
- 1 Fach mittig, h=80, für Einbau von Medikamentenkühlschrankeinbau, mit 1 Stk. Tür
- 1 Fach unten, h=80, für Einbau Kühlschrank mit Gefrierschrank
Oberboden und Unterboden sind jeweils 10mm kürzer zur Belüftung der Schränke.
Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 16 -

Fronten Farbe nach Wahl des Architekten,
wie **Resopal D431-60** oder glw.
Abmessungen: B/T/H: 60/68/214 einschl. Sockel
Sockelanlage in gesonderter Position.
Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
montieren.

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

17
Position

Hochschrank + BTM, 60/68/214cm

Hochschrank dreiteilig, 60/68/214cm,
fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
bestehend aus:
--1 Fach oben, h=44, Schrankelement, mit 1. Stk. Tür
- 1 Fach mittig, h=80, für Einbau von
 BTM-Tresor, mit 1 Stk. verstärktem Boden
- 1 Schrank unten mit 1 Stk. Flügeltür, 2 Einlegeböden

Oberboden und Unterboden sind jeweils 10mm kürzer zur
Belüftung der Schränke.
Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung

Fronten Farbe nach Wahl des Architekten,
wie **Resopal D431-60** oder glw.
Abmessungen: B/T/H: 60/68/214 einschl. Sockel
Sockelanlage in gesonderter Position.
Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
montieren.

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

18
Position

Verstärkter Boden für BTM-Tresor als Zulage

Verstärkter Boden für BTM-Tresor als Zulage zu
vorbeschrieben Unterschrank.

Gewicht BTM-Tresor: ca. 120 kg.
Liefern und in vorbeschriebenen Unterschrank einbauen.

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

19
Position

Oberschrank, 60/68/46cm

Oberschrankschrank, zweiflügelig
fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
- 2x, Tür
- 1x, Einlegeboden
L/B/H = 60/68/46 cm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 19 -

Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung
Verschlußmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloß
mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

Fronten-Oberfläche Ausführung
wie **Resopal D431-60** oder glw.
Abmessungen: B/T/H: 60/68/46cm
Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
montieren.

4 Stk EP GP

20
Position

Passblenden seitlich, b=6cm
Passblenden der Schrankanlagen,
seitlich zwischen Schrankanlage und begrenzenden
Wänden. Ausführung im Frontmaterial, bündig mit
Schranktürebene, Passblenden seitlich und Schranktüren
bilden optisch eine Einheit
Farbe gemäß Schrankfronten nach Wahl des Architekten,
herstellen, liefern und montieren.
Breite : ca. 6,0cm
Höhe : ca. 265 cm

4 Stk EP GP

21
Position

Deckenblende, h=5,0cm
Deckenblende, gemäß Zeichnung, oberhalb
vorbeschriebener Hochschränke,
zwischen Schränken und oberer Passleiste. Ausführung
HPL endbeschichtet, Farbe nach Wahl des Architekten,
bündig mit Schranktürebene,
Passblenden und seitliche Passblenden bilden optisch
eine Einheit,
herstellen, liefern und montieren.
Höhe : ca. 5,0cm
Abwicklung : ca. 410cm
Länge :ca. 410cm

1 Stk EP GP

22
Position

Deckenblende, h=5,0cm
Deckenblende, gemäß Zeichnung, oberhalb
vorbeschriebener Hochschränke,
zwischen Schränken und oberer Passleiste. Ausführung
HPL endbeschichtet, Farbe nach Wahl des Architekten,
bündig mit Schranktürebene,
Passblenden und seitliche Passblenden bilden optisch
eine Einheit,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 22 -

herstellen, liefern und montieren.
 Höhe : ca. 5,0cm
 Abwicklung : ca. 115+30+310cm
 Länge :ca. 455cm

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

23
Position

Sockelanlage, 410cm

Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für vorbeschriebene Unterschränke gemäß Zeichnung wie beschrieben montieren.

Maße: ca. 410 x 60 cm
 Sockellänge : ca 410 cm

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

24
Position

Sockelanlage, 115+30+310cm

Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für vorbeschriebene Unterschränke gemäß Zeichnung wie beschrieben montieren.
 2x 90°-Winkel

Maße: ca. 15+30+310 cm
 Sockellänge : ca 355cm

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

Raum 06 Arbeiten rein - 02.02.46

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Lager - Raum 02.02.45

Text

Name: Lager
 Räume: 02.02.45
 Raumbblatt: wie 384e_5_R-01.53_1OG

1

Position

ISO-Hochschränke 46/68/214cm

ISO-Hochschrank, fest eingebaut, gem.
 Konstruktionsbeschreibung zur Aufnahme von
 ABS-Tragwandsystemen
 mit Stopfunktion für Modulkomponenten nach ISO,
 gem. Konstruktionsbeschreibung,
 Breite 46cm,
 Tiefe 68cm.
 Höhe 214 cm einschl. Sockel,
 Sockelausführung in gesonderter Position.
 1 Stück Flügeltür und 7 Einlegeböden für Hochschrank,
 mit umlaufenden Türdichtungen,
 freie Seitenflächen in Frontmaterial,
 Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung,
Verschlussmöglichkeit der Tür mit
 Drehstangenschloss mit Zylinder siehe Titel 03
 Beschläge.

Fronten, Farbe nach Wahl des Architekten,
 wie **Resopal D431-60** oder ähnlich
 Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung
 aufstellen + montieren.

11 **Stk** EP GP

2

Position

ISO-Hochschränke 46/68/214cm

ISO-Hochschrank, fest eingebaut, gem.
 Konstruktionsbeschreibung zur Aufnahme von
 ABS-Tragwandsystemen
 mit Stopfunktion für Modulkomponenten nach ISO,
 gem. Konstruktionsbeschreibung,
 Breite 46cm,
 Tiefe 68cm.
 Höhe 214 cm einschl. Sockel,
 Sockelausführung in gesonderter Position.
 mit umlaufenden Türdichtungen,
 freie Seitenflächen in Frontmaterial,
 Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung,
Verschlussmöglichkeit der Tür mit

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 2 -

Drehstangenschloss mit Zylinder siehe Titel 03
Beschläge.

Fronten, Farbe nach Wahl des Architekten,
wie **Resopal D431-60** oder ähnlich
Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung
aufstellen + montieren.

7 Stk EP GP

3
Position

Oberschrank, 92/68/46cm

Oberschrankschrank, zweiflügelig
fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
- 2x, Tür
- 1x, Einlegeboden
ohne Mittelwand
Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung
Verschlußmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloß
mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

Fronten-Oberfläche Ausführung
wie **Resopal D431-60** oder glw.
Abmessungen: B/T/H: 92/68/46cm
Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
montieren.

8 Stk EP GP

4
Position

Oberschrank, 46/68/46cm

Oberschrankschrank, zweiflügelig
fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
- 1x, Tür
- 1x, Einlegeboden
Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung
Verschlußmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloß
mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

Fronten-Oberfläche Ausführung
wie **Resopal D431-60** oder glw.
Abmessungen: B/T/H: 46/68/46cm
Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
montieren.

2 Stk EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

5	Passleisten oben, b=5cm		
Position	Passleisten der Schrankanlagen-Position, Sichtflächen HPL endbeschichtet liefern und zwischen Schrank und Decke als Schattenfuge ausbilden, in einer Flucht mit Sockelebene. Sichtbare Leistenfläche ca. 5mm. Farbe nach Wahl des Architekten Die Fuge zwischen Passleiste und Decke/Wand ist mit Acryl überstreichfähig zu versiegeln..		
	4,2 m	EP	GP

6	Passblenden seitlich, b=3,5cm		
Position	Passblenden der Schrankanlagen, seitlich zwischen Schrankanlage und begrenzenden Wänden. Ausführung im Frontmaterial, bündig mit Schranktürebene, Passblenden seitlich und Schranktüren bilden optisch eine Einheit Farbe gemäß Schrankfronten nach Wahl des Architekten, herstellen, liefern und montieren. Breite : ca. 3,5cm Höhe : ca. 260cm		
	5,2 Stk	EP	GP

7	Sockelanlage, h=10cm		
Position	Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für vorbeschriebene Hochschränke gemäß Zeichnung wie beschrieben montieren. Maße: ca. 420 x 68cm Sockellänge : ca 420 cm		
	2 Stk	EP	GP

Raum 07 Lager - 02.02.45
MWSt. (19,0 %)
Gesamtsumme inkl. MWSt.
LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.	

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Wäsche unrein - Raum 02.02.44

Text

Name: Wäsche unrein
 Räume: 02.02.44
 Raumbblatt: wie **384e_5_R-01.52_10G**

1

Position

Wandhängeschrank, 40/60/110cm

Wandhängeschrank mit
 1x Flügeltür,
 2x Einlegeboden,
 Breite : ca. 40 cm,
 Tiefe : ca. 60 cm,
 Höhe : ca. 110 cm,
 Die Hängeschränke sind zu liefern und in einer Gruppe
 an Tragschienen in dem Raum an GK-Wand verdeckt zu
 montieren.
 Korpus-Oberfläche: Farbe wie Resopal D431-60 oder glw.
 Fronten-Oberfläche Ausführung wie
Resopal 4461-FW oder glw.
 Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung
 aufstellen + montieren.

1 **Stk** EP GP

2

Position

Wandhängeschrank, 80/60/110cm

Wandhängeschrank mit
 2x Flügeltür,
 2x Einlegeboden,
 Breite : ca. 80 cm,
 Tiefe : ca. 60 cm,
 Höhe : ca. 110 cm,
 Die Hängeschränke sind zu liefern und in einer Gruppe
 an Tragschienen in dem Raum an GK-Wand verdeckt zu
 montieren.

 Fronten-Oberfläche Ausführung
 wie **Resopal D431-60** oder glw.
 Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung
 aufstellen + montieren.

1 **Stk** EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

3	Regal-Fachelement, wandhängend, 80/60/60		
Position	Regal-Fachelement fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung, wandhängend, mit 2 festen Boden, 3 Fächer, Breite 80cm, Tiefe 60cm. Höhe 60cm, Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.		
	3 Stk	EP	GP

4	Passblenden seitlich, b=5cm		
Position	Passblenden der Schrankanlagen, seitlich zwischen Schrankanlage und begrenzenden Wänden. Ausführung im Frontmaterial, bündig mit Schranktürebene, Passblenden seitlich und Schranktüren bilden optisch eine Einheit Farbe gemäß Schrankfronten nach Wahl des Architekten, herstellen, liefern und montieren. Höhe : ca. 5 cm Länge : ca. 360 cm		
	1 Stk	EP	GP

5	Passleisten oben, h=25cm		
Position	Passleisten der Schrankanlagen-Position, Sichtflächen HPL endbeschichtet liefern und zwischen Schrank und Decke als Schattenfuge ausbilden, in einer Flucht mit Sockelebene. Sichtbare Leistenfläche ca. 25mm. Farbe nach Wahl des Architekten Die Fuge zwischen Passleiste und Decke/Wand ist mit Acryl überstreichfähig zu versiegeln..		
	3,6 m	EP	GP

Raum 08 Wäsche unrein - 02.02.44

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Wäsche-Lager - 02.02.43

Text

Name: Wäsche-rein
Räume: 02.02.43
Raumblatt: **384e_5_R-001.51_10G**

1

Position

Wandhängeschrank, 40/60/110cm

Wandhängeschrank mit
1x Flügeltür,
2x Einlegeboden,
Breite : ca. 40 cm,
Tiefe : ca. 60 cm,
Höhe : ca. 110 cm,
Die Hängeschränke sind zu liefern und in einer Gruppe
an Tragschienen in dem Raum an GK-Wand verdeckt zu
montieren.
Korpus-Oberfläche: Farbe wie Resopal D431-60 oder glw.
Fronten-Oberfläche Ausführung wie
Resopal 4461-FW oder glw.
Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung
aufstellen + montieren.

1 **Stk** EP GP

2

Position

Wandhängeschrank, 80/60/110cm

Wandhängeschrank mit
2x Flügeltür,
2x Einlegeboden,
Breite : ca. 80 cm,
Tiefe : ca. 60 cm,
Höhe : ca. 110 cm,
Die Hängeschränke sind zu liefern und in einer Gruppe
an Tragschienen in dem Raum an GK-Wand verdeckt zu
montieren.
Korpus-Oberfläche: Farbe wie Resopal D431-60 oder glw.
Fronten-Oberfläche Ausführung wie
Resopal 4461-FW oder glw.
Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung
aufstellen + montieren.

1 **Stk** EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

3	Regal-Fachelement, wandhängend, 80/60/60		
Position	Regal-Fachelement fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung, wandhängend, mit 2 festen Boden, 3 Fächer, Breite 80cm, Tiefe 60cm. Höhe 60cm, Korpus-Oberfläche: Farbe wie Resopal D431-60 oder glw. Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.		
	3 Stk	EP	GP

4	Passblenden seitlich, b=10cm		
Position	Passblenden der Schrankanlagen, seitlich zwischen Schrankanlage und begrenzenden Wänden. Ausführung im Frontmaterial, bündig mit Schranktürebene, Passblenden seitlich und Schranktüren bilden optisch eine Einheit Farbe gemäß Schrankfronten nach Wahl des Architekten, herstellen, liefern und montieren. Höhe : ca. 10 cm Länge : ca. 360 cm		
	1 Stk	EP	GP

5	Passleisten oben, h=25cm		
Position	Passleisten der Schrankanlagen-Position, Sichtflächen HPL endbeschichtet liefern und zwischen Schrank und Decke als Schattenfuge ausbilden, in einer Flucht mit Sockelebene. Sichtbare Leistenfläche ca. 25mm. Farbe nach Wahl des Architekten Die Fuge zwischen Passleiste und Decke/Wand ist mit Acryl überstreichfähig zu versiegeln..		
	3,6 m	EP	GP

Raum 09 Wäsche rein - 02.02.43

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Bes.-WC - Raum 02.02.41

Text

Name: Bes.-WC
 Räume: 02.02.41
 Raumbblatt: 384e_5_R-01.49_1OG

1

Position

Verkleidung aus HPL für Waschtisch

Verkleidung aus HPL für Waschtisch,
 Abmessungen: B/T/H: 60/15/120cm
 fest angebaut vor gefliester Wand,
 als geschlossenes Kastenelement
 mit runden Ausschnitten für Befestigung Wasserauslass
 und Siffon unter WT

Oberfläche: Farbe wie **Resopal D634-60** (grün) oder glw.

herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
 montieren.

1	Stk	EP	GP
---	-----	----------	----------

Raum 10 Bes.-WC - 02.02.41

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Backoffice - Raum 02.02.10

Text

Name: Backoffice
Räume: 02.02.10
Raumblatt: wie 384e_5_R-01.10_1OG

1

Position

Hochschrank, 45/60/213,5cm

Hochschrank
fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
bestehend aus Hochschrank h=214cm
- 1x Tür für Hochschrank,
- 5 verstellbare Böden
Oberboden und Unterboden sind jeweils 10mm kürzer zur
Belüftung der Schränke.
Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung
Verschlussmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloss
mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

Fronten-Oberfläche Ausführung
wie **Resopal D431-60** oder glw.
Abmessungen: B/T/H: 45/60/214cm einschl. Sockel
Sockelanlage in gesonderter Position.
Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
montieren.

7 Stk EP GP

2

Position

Hochschrank - oben offen, 45/60/213,5cm

Hochschrank, oben offen mit Regalböden
für Unterbringung Fax und Drucker
fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
bestehend aus Hochschrank h=214cm
- 1x Tür bis 0,90m, abschliessbar
- 2 verstellbare Böden + 3 versetzbare Böden
Oberboden und Unterboden sind jeweils 10mm kürzer zur
Belüftung der Schränke.
Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung
Verschlussmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloss
mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

Fronten-Oberfläche Ausführung
wie **Resopal D431-60** oder glw.
Abmessungen: B/T/H: 45/60/214cm einschl. Sockel
Sockelanlage in gesonderter Position.
Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
montieren.

1 Stk EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

3 Position	Oberschrank, doppelflügelig 90/60/56cm		
	<p>Oberschrankschrank, doppelflügelig oberhalb der Hochschränke, mit Passleiste fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung, - 2x, Tür - 1x, Einlegeboden Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung Verschlussmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloß mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.</p> <p>Fronten-Oberfläche Ausführung wie Resopal D431-60 oder glw. Abmessungen: B/T/H: 90/60/56cm Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.</p>		
	6 Stk	EP	GP

4 Position	Oberschrank, doppelflügelig 90/60/48,5cm		
	<p>Oberschrankschrank, doppelflügelig unterhalb der Oberschränke, ohne Passleiste fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung, - 2x, Tür - 1x, Einlegeboden Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung Verschlussmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloß mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.</p> <p>Fronten-Oberfläche Ausführung wie Resopal D431-60 oder glw. Abmessungen: B/T/H: 90/60/48,5cm Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.</p>		
	2 Stk	EP	GP

5 Position	Sockelanlage, 360x60cm		
	<p>Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für vorbeschriebene Hochschränke gemäß Zeichnung wie beschrieben montieren.</p> <p>Maße: ca. 360 x 60 cm Sockellänge : ca 420 cm</p>		
	1 Stk	EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

6

Position

Sitzarbeitsplatz, B/T/H: 180/80/76cm

Sitzarbeitsplatz, B/T/H: 180/80/76cm, bestehend aus

- **Seitenwange**, 80x72cm, HPL beschichtet
2 Stk. als seitliches Auflager der Arbeitsplatte
1 Stk. Aussparung für Untertisch-Kabelkanal(ca.15x8mm)

- **Arbeitsplatte** 180x80cm,
Arbeitshöhe: 76cm
Arbeitsplatte, Multiplex Buche, d=40mm, Kante farblos
lackiert, in Sitzhöhe, mit Tischlinoleum,
Forbo Desktop mushroom, 2mm, Nr. 4176
oder gleichwertig, belegt,
angebotenes Fabrikat und Typ:

.....
Einseitig Wandbefestigung mit Montagewinkeln;
Andere Seiten auf vorbeschr. Seitenwangen.

2x Bohrloch DN 80mm
2x Kabeldurchführung aus Kunststoff zum Stecken, rund
für DN80mm, Farbe grau

Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
montieren.

1 **Stk** EP GP

7

Position

Sitzarbeitsplatz, B/T/H: 420/80/76cm

Sitzarbeitsplatz, B/T/H: 420/80/76cm, bestehend aus

- **Seitenwange**, 80x72cm, HPL beschichtet
2 Stk. als seitliches Auflager der Arbeitsplatte
1 Stk. Aussparung für Untertisch-Kabelkanal(ca.15x8mm)

- **Arbeitsplatte** 420x80cm,
Arbeitshöhe: 76cm
Arbeitsplatte, Multiplex Buche, d=40mm, Kante farblos
lackiert, in Sitzhöhe, mit Tischlinoleum,
Forbo Desktop mushroom, 2mm, Nr. 4176
oder gleichwertig, belegt,
angebotenes Fabrikat und Typ:

.....
Einseitig Wandbefestigung mit Montagewinkeln;
Andere Seiten auf vorbeschr. Seitenwangen.

4x Bohrloch DN 80mm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 7 -

4x Kabeldurchführung aus Kunststoff zum Stecken, rund für DN80mm, Farbe grau

Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

8

Position

Unterschrank für Sitzarbeitsplatz, 45/60/72cm

Unterschrank, gem. Konstruktionsbeschreibung, für Sitzarbeitsplatz mit
 - 3x Schubladen mit Vollauszug, ungleiche Teilung
 - 1x abschliessbar
 - (nicht sichtbar im Sockelbereich, Anschraubplatte)
 - Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten

Schrank-Höhe einschl. Sockel : 72 cm,
 Breite : 45 cm,
 Tiefe : 60 cm,

Schubladenblenden:
 Frontenfarbe nach Wahl des Architekten,
 wie **Resopal 4461-FW** oder ähnlich.
 Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.

4	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

9

Position

Sockelanlage, 45x60cm

Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für vorgeschriebene Hochschränke gemäß Zeichnung wie beschrieben montieren.

Maße: ca. 45 x 60 cm
 Sockellänge : ca 105 cm

4	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

10

Position

Oberschrank, 60/38/70cm

Oberschrank,
 unterhalb der abgeh. Decke, mit Passleiste 50mm fest angebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
 - 1x, Tür
 - 1x, Einlegeboden
 Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung
 Verschlußmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloß mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 10 -

Fronten-Oberfläche Ausführung
wie **Resopal D431-60** oder glw.
Abmessungen: B/T/H: 60/38/70cm
Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
montieren.

8 Stk EP GP

11
Position

Oberschrank, 52/38/70cm
Oberschrank wie in Vorposition beschrieben, jedoch
Abmessungen: B/T/H: 52/38/70cm
Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
montieren.

1 Stk EP GP

12
Position

Oberschrank, 60/38/60cm
Oberschrank,
unterhalb Oberschrank, ohne Passleiste 50mm
fest angebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
- 1x, Tür
- 1x, Einlegeboden
Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung
Verschlußmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloß
mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

Fronten-Oberfläche Ausführung
wie **Resopal D431-60** oder glw.
Abmessungen: B/T/H: 60/38/60cm
Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
montieren.

2 Stk EP GP

13
Position

Oberschrank, 52/38/60cm
Oberschrank,
wie in Vorposition beschrieben, jedoch
Abmessungen: B/T/H: 52/38/60cm
Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
montieren.

1 Stk EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

14 Position	Regal-Fachelement, 120/38/60cm		
	Offenses Regal-Fachelement fest eingebaut, wandhängend, mit Rückwand, gem. Konstruktionsbeschreibung, mit 2 Boden und 2 Mittelwänden, 9 Fächer, Breite 120cm, Tiefe 38cm. Höhe 60cm Korpus-Oberfläche: Farbe wie Resopal D431-60 oder glw. herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.		
	2 Stk	EP	GP

15 Position	Regal-Postfachelement, 125/38/60cm		
	Offenses Regal-Postfachelement fest eingebaut, wandhängend, mit Rückwand, gem. Konstruktionsbeschreibung, mit 6 Boden und 4 Mittelwänden, 35 Fächer, Breite 125cm, Tiefe 38cm. Höhe 60cm Korpus-Oberfläche: Farbe wie Resopal D431-60 oder glw. herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.		
	1 Stk	EP	GP

16 Position	Rückwandverkleidung, HPL		
	Nischenverkleidung, in Frontmaterial unterhalb der Obereschränke der Vorposition. Die Verkleidung ist auf den angrenzenden GK-Wandflächen zwischen Sitzarbeitsplatz und angrenzender GK-Wand zu befestigen. Farbe nach Wahl des Architekten, wie Resopal D431-60 oder ähnlich herstellen, liefern und montieren. Länge der Rückwandverkleidung : ca 135 cm + 80cm Höhe : ca. 140 cm		
	1 Stk	EP	GP

17 Position	Passleisten, b=5,0cm		
	Passleisten der Schrankanlagen-Position, Sichtflächen HPL endbeschichtet liefern und zwischen Schrank und Decke bzw. Schrank und Wand als		

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 17 -

Schattenfuge ausbilden, in einer Flucht mit Sockelebene.
Sichtbare Leistenfläche ca. 50mm.
Farbe nach Wahl des Architekten
Die Fuge zwischen Passleiste und Decke/Wand ist mit Acryl überstreichfähig zu versiegeln..

12,25 **m** EP GP

18
Position

Passleisten, b=15cm
Passleisten der Schrankanlagen-Position, Sichtflächen HPL endbeschichtet liefern und zwischen Schrank und Decke bzw. Schrank und Wand als Schattenfuge ausbilden, in einer Flucht mit Sockelebene.
Sichtbare Leistenfläche ca. 150mm.
Farbe nach Wahl des Architekten
Die Fuge zwischen Passleiste und Decke/Wand ist mit Acryl überstreichfähig zu versiegeln..

2,75 **m** EP GP

Raum 11 Backoffice - 02.02.10

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Leitstelle - Raum 02.02.27

Text

Name: Leitstelle
Räume: 02.02.27
Raumblatt: wie **384e_5_R-01.35_1OG**

1

Position

Hochschrank 90/60/214cm

Hochschrank, fest eingebaut in Nische,
gem. Konstruktionsbeschreibung
bestehend aus Hochschrank
Breite 90cm, Tiefe 60cm H = 214 cm
Höhe 214cm einschl. Sockel,
Sockelausführung in gesonderter Position.
2 Stück Flügeltür für Hochschrank,
1 Stück innenliegendes Wertfach, abschliessbar mit 1 x
Tür
3 x Einlegeböden
Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung,
Verschlussmöglichkeit der Tür mit
Drehstangenschloss mit Zylinder siehe Titel 03
Beschläge.

Fronten, Farbe nach Wahl des Architekten,
wie **Resopal D431-60** oder ähnlich
Schrank herstellen, liefern und gemäß Zeichnung
aufstellen + montieren.

1 **Stk** EP GP

2

Position

Oberschrank, 90/30/60cm

Oberschrankschrank,
fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
- 1x, 2flg. Tür für Oberschrank
Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung
Verschlussmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloß
mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

Fronten-Oberfläche Ausführung
wie **Resopal 4461-FW** oder glw.
Abmessungen: B/T/H: 90/30/60cm
Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
montieren.

1 **Stk** EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

3 Position	Sockelanlage, 100x60cm		
	<p>Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für vorbeschriebene Hochschränke gemäß Zeichnung wie beschrieben montieren.</p> <p>Maße: ca. 90 x 60 cm Sockellänge : ca 150 cm</p>		
	1	Stk	EP GP

4 Position	Oberschrank, 60/38/94cm		
	<p>Oberschrankschrank, fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung, - 1x, Tür - 1x, Einlegeboden Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung Verschlußmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloß mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.</p> <p>Fronten-Oberfläche Ausführung wie Resopal 4461-FW oder glw. Abmessungen: B/T/H: 60/38/94cm Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.</p>		
	1	Stk	EP GP

5 Position	Oberschrank, 60/38/30cm		
	<p>Oberschrankschrank, fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung, - 1x, Tür Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung Verschlußmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloß mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.</p> <p>Fronten-Oberfläche Ausführung wie Resopal 4461-FW oder glw. Abmessungen: B/T/H: 60/38/30cm Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.</p>		
	1	Stk	EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

6 Position	Deckenblende, h=3,5cm		
	<p>Deckenblende, gemäß Zeichnung, oberhalb der vorbeschriebenen Schränke, zwischen Schränken und oberer Passleiste. Ausführung HPL endbeschichtet, Farbe nach Wahl des Architekten, bündig mit Schranktürebene, Passblenden und seitliche Passblenden bilden optisch eine Einheit, herstellen, liefern und montieren. Höhe: ca. 3,5 cm Abwicklung : ca. 60+38cm Länge : ca. 100 cm</p>		
	1	Stk	EP GP

7 Position	Passleisten, b=5,0cm		
	<p>Passleisten der Schrankanlagen-Position, Sichtflächen HPL endbeschichtet liefern und zwischen Schrank und Decke bzw. Schrank und Wand als Schattenfuge ausbilden, in einer Flucht mit Sockelebene. Sichtbare Leistenfläche ca. 50mm. Farbe nach Wahl des Architekten Die Fuge zwischen Passleiste und Decke/Wand ist mit Acryl überstreichfähig zu versiegeln..</p>		
	1,3	m	EP GP

8 Position	Rückwandverkleidung, HPL, 60x120cm		
	<p>Nischenverkleidung, in Frontmaterial unterhalb des Oberschranks der Vorposition. Die Verkleidung ist auf den angrenzenden GK-Wandflächen zwischen Boden und Hängeschränken zu befestigen. Farbe nach Wahl des Architekten, wie Resopal D431-60 oder ähnlich herstellen, liefern und montieren. Länge der Rückwandverkleidung : Arbeitsplattenlänge ca. 60cm Höhe : 120cm</p>		
	1	Stk	EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

9

Position

Tresenanlage, l=350cm

Tresenanlage, Länge=350cm, Tiefe=80cm, mit 2 Ablageebenen, fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung bestehend aus:

1. Ablageebene, Oberkante h=80cm, mit rückseitiger durchlaufender Vertiefung b=25cm, h=8cm für Computer-Bildschirme, in den Ecken 2 Stk. Verkleidung der Elektroverteilung 15x15cm mit jeweils 4 Stk. Bohrungen DN80 für Kabeldurchführungen, Plattenmaterial Multiplex Buche, Oberfläche Forbo Desktop mushroom, 2mm, Nr. 4176 oder gleichwertig belegt,
2. Ablageebene, Oberkante h=120cm, b=30cm, schließt an der Stirnseite die Tresenanlage L-förmig in einer Breite von b=20cm mit Seitenwange ab, oberhalb eingelassene U-Schiene zur unteren Halterung der Verglasung des Tresens wie in entsprechender Pos. beschrieben
Plattenmaterial Multiplex Buche, Oberfläche HPL, Ausführung wie **Resopal 4461-FW** oder glw.
3. Hutablage als geschlossenes Kastenelement, Abwicklungslänge 280cm, Tiefe b=10cm, h=90cm, beginnend 10cm oberhalb OKFF. Oberfläche HPL, Farbe wie **Resopal 483-60 "Yellow"**

Tresenkörper, HPL beschichtet, nach Wahl des Architekten, Oberfläche flurseitig mit **Resopal 4461-FW** oder glw. beschichtet.

Tischlinoleum - Angebotenes Fabrikat + Typ:

.....

Angebotenes Akzentdekor Holzoptik
Leitfabrikat: Resopal 4461-FW oder gleichwertig:

.....

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 9 -

Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.

Ausführung gem. Raumblatt:
384e_5_R-01.35_1OG

1 Stk EP GP

10
Position

Unterschrank Tresenanlage, 60/60/68cm

Unterschrank, gem. Konstruktionsbeschreibung, für Tresenanlage (Leitstelle R-01:35), fest eingebaut, mit 3 Schubladen mit Vollauszug, h=35/21/12cm,
Schrank-Höhe : 76 cm,
Breite : 50 cm,
Tiefe : 60 cm,

Schubladenblenden:
Frontenfarbe nach Wahl des Architekten, wie **Resopal D431-60** oder ähnlich.
Inkl. **Verschlussmöglichkeit** mit Schloss und Zylinder.
Einschl. Sockel aus HPL-Vollkernplatten.
Zentralverriegelung, mit wechselseitiger Auszugssperre und gleichschließend.
Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.

2 Stk EP GP

11
Position

Glastrennwand Leitstelle mit Tür

Ganzglasverglasung oberhalb und neben dem Tresen
- Glaselemente aus 8mm ESG-Klarglas
- Rahmenelemente aus lackierten Massivholz Buche + Alu-Rahmenelement
Im Tresenbereich raumhoch bis zur Decke mit integrierter Festverglasung und 1 verschiebbares Teil als Sprechöffnung ca. 450mm breit, innen mit Riegel zur Sperrung
- rechts daneben raumhohe Glaswand bis zur Decke
Höhe 250cm mit Riegel in Höhe 90cm
Breite ca. 60cm
anschließend Ganzglas-Eingangstür aus ESG
Höhe ca. 250cm
Breite ca. 101cm
PZ-Glastürschloss Zylinder bauseits
PZ-Wechsel Drücker Ogro

1 EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Raum 12 Leitstelle - 02.02.27

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)

Personal - Raum 02.02.09

Text

Name: Personal
Räume: 02.02.09
Raumblatt: wie 384e_5_R-01.09_10G

1

Position

Wertfachschränk, 55/45/214cm

Wertfachschränk
fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
8-teilig bestehend aus 8 einzelnen Wertfächern
b= 43 cm, h=34cm
- 8x Tür für Wertfach
- 8x seitliches Postfach, offen, b= 12 cm
Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung
Verschlussmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloß
mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

Fronten Farbe nach Wahl des Architekten,
wie **Resopal D431-60** oder ähnlich
Abmessungen: B/T/H: 5/45/214 cm einschl. Sockel
Sockelanlage in gesonderter Position.
herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
montieren.

11 Stk EP GP

2

Position

Sockelanlage, 600cm

Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß
Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für
vorbeschriebene Hochschränke gemäß Zeichnung wie
beschrieben montieren.

Maße: ca. 600 x 45 cm
Sockellänge : ca 600 +45 + 45 = 690 cm

1 Stk EP GP

3

Position

Passleisten, b=20 cm

Passleisten der Schrankanlagen-Position,
Sichtflächen HPL endbeschichtet liefern und zwischen
Schränk und Decke bzw. Schränk und Wand als

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 3 -

Schattenfuge ausbilden, in einer Flucht mit Sockelebene.
Sichtbare Leistenfläche ca. 200mm.
Farbe nach Wahl des Architekten
Die Fuge zwischen Passleiste und Decke/Wand ist mit Acryl überstreichfähig zu versiegeln..

4,4	m	EP	GP
------------	----------	----------	----------

4
Position

Passblenden seitlich, b=10cm

Passblenden der Schrankanlagen, seitlich zwischen Schrankanlage und begrenzenden Wänden. Ausführung im Frontmaterial, bündig mit Schranktürebene, Passblenden seitlich und Schranktüren bilden optisch eine Einheit
Farbe gemäß Schrankfronten nach Wahl des Architekten, herstellen, liefern und montieren.
Breite : ca. 10cm
Höhe : ca. 300 cm

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

5
Position

Deckenblende, h=65cm

Deckenblende, gemäß Zeichnung, oberhalb der vorbeschriebenen Schränke, zwischen Schränken und oberer Passleiste. Ausführung HPL endbeschichtet, Farbe nach Wahl des Architekten, bündig mit Schranktürebene, Passblenden und seitliche Passblenden bilden optisch eine Einheit, herstellen, liefern und montieren.
Höhe: ca. 65 cm
Länge : ca. 600 cm

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

Raum 13 Personal Aufenthalt - 02.02.09

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Teeküche - 02.02.28

Text

Name: Teeküche
 Räume: 02.02.28
 Raumbblatt: **384e_5_R-01.36_1OG**

1

Arbeitsplatte, 190/62 + 120/62cm, L-Form

Position

Arbeitsplatte gem. Konstruktionsbeschreibung bestehend aus: Plattenmaterial Multiplex Buche, Oberfläche und Kanten HPL beschichtet, Farbe wie Resopal D431-60. L-förmig
 Ansichtslänge : ca. 190cm + 120cm
 Tiefe : ca. 62 cm,
 Arbeitsplattenhöhe, Oberkante : ca. 90cm,
 liefern und auf den Unterschränken der Vorposition montieren.

1 Stk EP GP

2

Unterbau-Spülbecken, V2A, 100/50/20cm als Zulage

Position

1 Stk. Unterbau-Spülbecken, Edelstahl poliert, V2A, 100/50/20cm, bestehend aus Spülbecken und Abtropffläche, als Zulage zu vorbeschriebener Arbeitsplatte.
 Liefern, einbauen und betriebsfertig anschliessen.

Angebotenes Fabrikat :

1 Stk EP GP

3

Kunststoff-Röhren-Geruchverschl. 1 1/2"

Position

Geruchverschluss als Kunststoff-Röhren-Geruchverschluss, 1 1/2 ", mit verstellbarem Auslauf, Abgang d= 50 mm, einschl. Kunststoff-Abdeckrosette NW 50.

1 Stk EP GP

4

Unterschrank als Spülschrank, 60/60/86cm

Position

Unterschrank, gem. Konstruktionsbeschreibung, als Spülenunterschrank mit
 1 x Flügeltür und 1 Stk. Blende
 1 x Boden
 mit integriertem Abwurfkorb
 Schrank-Höhe einschl. Sockel: 86 cm,
 Breite 60 cm,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 4 -

Tiefe : 60 cm,

Fronten-Oberfläche Ausführung wie **Resopal 4461-FW** oder ähnlich
Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.

1 Stk EP GP

5 Position **Unterschrank, 1 Flügeltür, 60/60/86cm**

Unterschrank, gem. Konstruktionsbeschreibung, mit 1 Stk. Tür und 1 Stk. Blende
Schränk-Höhe einschl. Sockel : 86 cm,
Breite : 60 cm,
Tiefe : 60 cm,

Fronten-Oberfläche Ausführung wie **Resopal 4461-FW** oder ähnlich
Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.

1 Stk EP GP

6 Grundposition **Autark-Massekochfeld, 270/510mm**

ZZ:001.0
1 Stk. Autark-Massekochfeld mit 2 Kochzonen, 270/510mm, als Zulage zu vorbeschriebener Arbeitsplatte.
Ausführung wie Electrolux EHS 3920 oder glw.
Liefern, einbauen und betriebsfertig anschliessen.

Angebotenes Fabrikat :

1 Stk EP GP

7 Position **Unterschrank, 3 Schubladen, 60/60/86cm**

Unterschrank, gem. Konstruktionsbeschreibung, mit 3 Schubladen mit Vollauszug,
3 Stk. h=21cm und 1 Stk. Blende h=13cm
Schränk-Höhe einschl. Sockel : 86 cm,
Breite : 60 cm,
Tiefe : 60 cm,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 7 -

Schublendenblenden:
Fronten-Oberfläche Ausführung
wie **Resopal 4461-FW** oder ähnlich
Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung
aufstellen + montieren.

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

8
Position

Geschirrspülmaschine

GewerbeGeschirrspüler, unterbaufähig, als Einbaumodell,
Aussenverkleidung Edelstahl, einschl. Dampfblech,
mit Ober- und Unterkorb und Besteckkocher.
liefern und betriebsfertig anschliessen.
Der Geschirrspüler ist so zu montieren, dass die
Sockelanlage durchlaufen kann und der Geschirrspüler
mit seinem Sockel nicht vorspringt. Breite: 45cm

**Fabrikat: Miele PG 8057 TD U HYGIENEplus Edelstahl oder
gleichwertig.**

. - angebotenes Fabrikat und Typ -.....

Liefern und betriebsfertig anschliessen.

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

9
Position

Einbau/Unterbau-Kühlschrank, vollintegrierbar

Einbau/Unterbau-Kühlschrank, vollintegrierbar,
Gesamtnutzinhalt Kühlzone: ca.160 l
Gesamtnutzinhalt Gefrierzone: ca. 16 l
Gesamtnutzinhalt ca. 180 l

Angeboten: _____ l / _____ l
mit 4-Sterne Gefrierfach,
liefern, einbauen und betriebsfertig anschliessen.
Ausführung wie Miele K 32242 iF oder glw.

Angebotenes Fabrikat+Typ:.....

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

10
Position

Sockelanlage, l=430cm

Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für vorgeschriebene Hochschränke gemäß Zeichnung wie beschrieben montieren.

Sockel im Grundriss L-Förmig
 Sockelmaße: 185 x 60cm
 245 x 60cm
 Abwicklung: 245+185=430cm
 Tiefe: 60cm

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

11
Position

Microwelle als Einbaugerät, integrierbar

Microwelle als Einbaugerät, integrierbar in den Wandhängeschrank der Vorposition, Nischenmaß BxH: 60x45cm
 Garraum aus Edelstahl mit Garraumbeleuchtung, für Teller bis zu 32 cm Durchmesser, Edelstahlfront mit CleanSteel-Oberfläche, mit Glasfront.
 Ausführung und Ausstattung wie Fabrikat Miele M 6032 SC oder gleichwertig.

Angebotenes Fabrikat :

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

12
Position

Wandhängeschrank offen 60/38/60cm

Wandhängeschrank offene als Regal zum Einbau der Microwelle
 1 Einlegeboden,
 Breite : ca. 60 cm,
 Tiefe : ca. 38 cm,
 Höhe : ca. 60 cm,
 Die Hängeschränke sind zu liefern und in einer Gruppe an Tragschienen in dem Raum an GK-Wand verdeckt zu montieren.

Fronten-Oberfläche Ausführung wie **Resopal 4461-FW** oder ähnlich

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

13 **Wandhängeschrank 60/38/60cm**

Position

Wandhängeschrank mit
 1x Flügeltür,
 1 Einlegeboden,
 Breite : ca. 60 cm,
 Tiefe : ca. 38 cm,
 Höhe : ca. 60 cm,
 Die Hängeschränke sind zu liefern und in einer Gruppe
 an Tragschienen in dem Raum an GK-Wand verdeckt zu
 montieren.

Fronten-Oberfläche Ausführung
 wie **Resopal 4461-FW** oder ähnlich

4 **Stk** EP GP

14 **Wandhängeschrank 60/38/25cm**

Position

Wandhängeschrank mit
 1x Flügeltür
 Breite : ca. 25 cm,
 Tiefe : ca. 38 cm,
 Höhe : ca. 30 cm,
 Die Hängeschränke sind zu liefern und in einer Gruppe
 an Tragschienen in dem Raum an GK-Wand verdeckt zu
 montieren.

Fronten-Oberfläche Ausführung
 wie **Resopal 4461-FW** oder ähnlich

2 **Stk** EP GP

15 **Hängeschrankblende mit Lichtleiste**

Position

Blende für Oberschranke mit Lichtleiste,
 Leuchtmittel aus LED
 L-Form
 Länge : ca. 200cm + 150cm
 Höhe : 7cm,
 liefern und unter Oberschränke montieren.

1 **Stk** EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)

16	Rückwandverkleidung, HPL		
Position	<p>Nischenverkleidung, über Arbeitsplatte in Frontmaterial oberhalb der Arbeitsplatte der Vorposition. Die Verkleidung ist auf den angrenzenden GK-Wandflächen zwischen Arbeitsplatte und Hängeschränken zu befestigen. Die Arbeitsplatte ist gegen die Rückwandverkleidung zu führen Farbe nach Wahl des Architekten, wie Resopal D431-60 oder ähnlich herstellen, liefern und montieren. Länge der Rückwandverkleidung : ca 185 cm Höhe : ca. 70 cm</p>		
	1	Stk	EP GP

17	Rückwandverkleidung, HPL		
Position	<p>wie in Vorposition beschrieben, jedoch Länge der Rückwandverkleidung : ca. 250 cm Höhe : ca. 70 cm herstellen, liefern und montieren.</p>		
	1	Stk	EP GP

18	Passleisten, b=3,5cm		
Position	<p>Passleisten der Schrankanlagen-Position, Sichtflächen HPL endbeschichtet liefern und zwischen Schrank und Decke bzw. Schrank und Wand als Schattenfuge ausbilden, in einer Flucht mit Sockelebene. Sichtbare Leistenfläche ca. 35mm. Farbe nach Wahl des Architekten Die Fuge zwischen Passleiste und Decke/Wand ist mit Acryl überstreichfähig zu versiegeln..</p>		
	5	m	EP GP

19	Passleisten, b=8,0cm		
Position	<p>Passleisten der Schrankanlagen-Position, Sichtflächen HPL endbeschichtet liefern und zwischen Schrank und Decke bzw. Schrank und Wand als</p>		

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 19 -

Schattenfuge ausbilden, in einer Flucht mit Sockelebene.
Sichtbare Leistenfläche ca. 80mm.
Farbe nach Wahl des Architekten
Die Fuge zwischen Passleiste und Decke/Wand ist mit Acryl überstreichfähig zu versiegeln..

2,5	m	EP	GP
------------	----------	----------	----------

20
Position

Deckenblende, h=36cm

Deckenblende, gemäß Zeichnung, oberhalb vorbeschriebener Wandhängeschränke, zwischen Schränken und oberer Passleiste. Ausführung HPL endbeschichtet, Farbe nach Wahl des Architekten, bündig mit Schranktürebene, Passblenden und seitliche Passblenden bilden optisch eine Einheit, herstellen, liefern und montieren.
Höhe : ca. 36 cm
Abwicklung: ca. 150 cm + 215 cm
Länge: ca. 365cm

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

Raum 14 Teeküche - 02.02.28

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Arb.unrein+Putz - Raum 02.02.42

Text

Name: Arb.unrein+Putz
 Raum: 02.02.42
 Raumbblatt: wie **384e_5_R-01.50_1OG**

1

Position

Oberschrank, 72/45/130cm

Oberschrank, wandhängend,
 fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
 einteilig, bestehend aus:
 - 1x Tür
 - 5x Einlegeböden
 Oberboden und Unterboden sind jeweils 10mm kürzer zur
 Belüftung der Schränke.
 Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung
 Verschlußmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloß
 mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

Fronten-Oberfläche Ausführung
 wie **Resopal D431-60** oder glw.
 Abmessungen: B/T/H: 72/45/130cm
 herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
 montieren.

2 **Stk** EP GP

2

Position

Oberschrank, 46/45/130cm

Unterschrank, wie in Vorposition beschrieben, jedoch
 Breite : ca. 46 cm,
 Tiefe : ca. 45 cm,
 Höhe : ca. 130 cm,

1 **Stk** EP GP

3

Position

Oberschrank, offenes Fach, 230/45/40cm

Oberschrank, offenes Fach, wandhängend,
 fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
 zweiteilig, bestehend aus:
 - 1x offenes Fach

Fronten-Oberfläche Ausführung
 wie **Resopal D431-60** oder glw.
 Abmessungen: B/T/H: 2,30/45/40cm
 herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
 montieren.

1 **Stk** EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

4	Oberschrank, offenes Fach, 180/45/40cm		
Position	Oberschrank, offenes Fach, wandhängend, fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung, zweiteilig, bestehend aus: - 1x offenes Fach Fronten-Oberfläche Ausführung wie Resopal D431-60 oder glw. Abmessungen: B/T/H: 1,80/45/40cm herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.		
	1	Stk	EP GP

5	ISO-Hochschränke 46/68/210cm		
Position	ISO-Hochschrank, fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung zur Aufnahme von ABS-Tragwandsystemen mit Stopfunktion für Modulkomponenten nach ISO, gem. Konstruktionsbeschreibung, bestehend aus Hochschrank Breite 46cm, Tiefe 68cm. Höhe 210 cm einschl. Sockel, Sockelausführung in gesonderter Position. 1 Stück Flügeltür für Hochschrank, jeweils mit umlaufenden Türdichtungen, freie Seitenflächen in Frontmaterial, Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung, Verschlussmöglichkeit der Tür mit Drehstangenschloss mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge. Fronten, Farbe nach Wahl des Architekten, wie Resopal D431-60 oder ähnlich Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.		
	3	Stk	EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

6 Position	Sockelanlage, 145x70cm		
	<p>Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für vorgeschriebene Hochschränke gemäß Zeichnung wie beschrieben montieren.</p> <p>Sockellänge : ca. 145x70cm</p>		
	1	Stk	EP GP

7 Position	Passblenden seitlich, b=5cm		
	<p>Passblenden der Schrankanlagen, seitlich zwischen Schrankanlage und begrenzenden Wänden. Ausführung im Frontmaterial, bündig mit Schranktürebene, Passblenden seitlich und Schranktüren bilden optisch eine Einheit Farbe gemäß Schrankfronten nach Wahl des Architekten, herstellen, liefern und montieren. Breite : ca. 5cm Höhe : ca. 300 cm</p>		
	3	Stk	EP GP

8 Position	Deckenblende, h= 34 cm		
	<p>Deckenblende, gemäß Zeichnung, oberhalb der vorgeschriebenen Schränke, zwischen Schränken und oberer Passleiste. Ausführung HPL endbeschichtet, Farbe nach Wahl des Architekten, bündig mit Schranktürebene, Passblenden und seitliche Passblenden bilden optisch eine Einheit, herstellen, liefern und montieren. Höhe: ca. 34 cm Länge : ca. 425 cm</p>		
	1	Stk	EP GP

Raum 18 Arb.unrein+Putz - 02.02.42

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

... aus den vorstehend aufgeführten Teilsummen ergibt sich als Summe für:

Geschoss 4 2. Obergeschoss - Bestand

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)

Arbeiten rein - Raum 02.03.56

Text

Name: Arbeiten rein
Räume: 02.03.56
Raumblatt: wie **384e_5_R-02.59_1OG**
jedoch spiegelbildlich

1

Position

ISO-Hochschränke 46/68/214cm

ISO-Hochschrank, fest eingebaut, gem.
Konstruktionsbeschreibung zur Aufnahme von
ABS-Tragwandsystemen
mit Stopfunktion für Modulkomponenten nach ISO,
gem. Konstruktionsbeschreibung,
Breite 46cm,
Tiefe 68cm.
Höhe 214 cm einschl. Sockel,
Sockelausführung in gesonderter Position.
1 Stück Flügeltür und 7 Einlegeböden für Hochschrank,
mit umlaufenden Türdichtungen,
freie Seitenflächen in Frontmaterial,
Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung,
Verschlussmöglichkeit der Tür mit
Drehstangenschloss mit Zylinder siehe Titel 03
Beschlüge.

Fronten, Farbe nach Wahl des Architekten,
wie **Resopal D431-60** oder ähnlich
Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung
aufstellen + montieren.

4 **Stk** EP GP

2

Position

ISO-Hochschränke 46/68/214cm

ISO-Hochschrank, fest eingebaut, gem.
Konstruktionsbeschreibung zur Aufnahme von
ABS-Tragwandsystemen
mit Stopfunktion für Modulkomponenten nach ISO,
gem. Konstruktionsbeschreibung,
Breite 46cm,
Tiefe 68cm.
Höhe 214 cm einschl. Sockel,
Sockelausführung in gesonderter Position.
mit umlaufenden Türdichtungen,
freie Seitenflächen in Frontmaterial,
Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung,
Verschlussmöglichkeit der Tür mit
Drehstangenschloss mit Zylinder siehe Titel 03
Beschlüge.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 2 -

Fronten, Farbe nach Wahl des Architekten,
wie **Resopal D431-60** oder ähnlich
Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung
aufstellen + montieren.

7 **Stk** EP GP

3
Position

Hochschrank 20/68/214cm

Hochschrank, fest eingebaut, gem.
Konstruktionsbeschreibung
mit Stopfunktion für Modulkomponenten nach ISO,
gem. Konstruktionsbeschreibung,
Breite 20cm,
Tiefe 68cm.
Höhe 214 cm einschl. Sockel,
Sockelausführung in gesonderter Position.
1 Stück Flügeltür und 7 Einlegeböden für Hochschrank,
mit umlaufenden Türdichtungen,
freie Seitenflächen in Frontmaterial,
Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung,
Verschlussmöglichkeit der Tür mit
Drehstangenschloss mit Zylinder siehe Titel 03
Beschläge.

Fronten, Farbe nach Wahl des Architekten,
wie **Resopal D431-60** oder ähnlich
Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung
aufstellen + montieren.

1 **Stk** EP GP

4
Position

Oberschrank, 92/68/46cm

Oberschrankschrank, zweiflügelig
fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
- 2x, Tür
- 1x, Einlegeboden
ohne Mittelwand
Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung
Verschlussmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloß
mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

Fronten-Oberfläche Ausführung wie
Resopal D431-60 oder glw.
Abmessungen: B/T/H: 92/68/46cm
Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
montieren.

7 **Stk** EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

5 Position	Oberschrank, 60/68/46cm		
	<p>Oberschrankschrank, zweiflügelig fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung, - 1x, Tür - 1x, Einlegeboden Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung Verschlußmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloß mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge. Korpus-Oberfläche: Farbe wie Resopal D431-60 oder glw. Fronten-Oberfläche Ausführung wie Resopal D431-60 oder glw. Abmessungen: B/T/H: 60/68/46cm Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.</p>		
	2	Stk	EP GP

6 Position	Oberschrank, 46/68/46cm		
	<p>Oberschrankschrank, zweiflügelig fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung, - 1x, Tür - 1x, Einlegeboden Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung Verschlußmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloß mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge. Korpus-Oberfläche: Farbe wie Resopal D431-60 oder glw. Fronten-Oberfläche Ausführung wie Resopal D431-60 oder glw. Abmessungen: B/T/H: 46/68/46cm Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.</p>		
	1	Stk	EP GP

7 Position	Oberschrank, 20/68/46cm		
	<p>Oberschrankschrank, zweiflügelig fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung, - 1x, Tür - 1x, Einlegeboden Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung Verschlußmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloß mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.</p>		

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 7 -

Korpus-Oberfläche: Farbe wie Resopal D431-60 oder glw.
 Fronten-Oberfläche Ausführung wie
Resopal D431-60 oder glw.
 Abmessungen: B/T/H: 20/68/46cm
 Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
 montieren.

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

8
Position

Arbeitsplatte, 184x70cm

Arbeitsplatte, fest eingebaut, im Grundriss;
 gem. Konstruktionsbeschreibung bestehend
 aus:Plattenmaterial Multiplex Buche, Oberfläche und
 Kanten HPL beschichtet, Farbe nach Wahl des
 Architekten.
 Ansichtslänge 1 : ca. 184 cm, Tiefe 70cm
 Arbeitsplattenhöhe, Oberkante : ca. 90cm,
 1x Bohrloch DN 80mm

1x Kabeldurchführung aus Kunststoff zum Stecken, rund
 für DN 80mm, Farbe grau

liefern und auf den Unterschränken der Vorposition
 montieren.

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

9
Position

ISO-Unterschrank, 46/68/86cm

ISO-Unterschrank, gem. Konstruktionsbeschreibung, mit 4
 Schubladen mit Vollauszug, davon 3 Stk. h=21cm und 1
 Stk. h=13cm
 Breite : 46 cm,
 Tiefe : 68 cm,
 Schrank-Höhe einschl. Sockel : 86 cm,

Schubladenblenden:
 Frontenfarbe nach Wahl des Architekten,
 wie **Resopal D431-60** oder ähnlich
 Sockelposition wir gesondert ausgeführt.
 Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung
 aufstellen + montieren.

4	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

10
Position

Rückwandverkleidung, HPL

Nischenverkleidung, über Arbeitsplatte in Frontmaterial
 oberhalb der Arbeitsplatte der Vorposition.
 Die Verkleidung ist auf den angrenzenden GK-Wandflächen
 zwischen Arbeitsplatte und Hängeschränken zu

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 10 -

befestigen.
 Aussparungen sind anzulegen.
 Die Arbeitsplatte ist gegen die Rückwandverkleidung zu führen Farbe nach Wahl des Architekten, wie **Resopal D431-60** oder ähnlich herstellen, liefern und montieren.
 Länge der Rückwandverkleidung : ca. 190 cm
 Höhe : ca. 70 cm

1 Stk EP GP

11 Lichtblende einschl. Lichteiste und Leuchtmittel

Position

Lichtblende einschl. Unterbaumöbelleuchte als Lichteiste einschl. Leuchtmittel 58 W,
 Länge : ca. 182 cm,
 Höhe : 7,0 cm,
 liefern und unter Hängeschränken montieren.

1 Stk EP GP

12 Hochschrank + KS, 60/68/214cm

Position

Hochschrank dreiteilig, 60/68/214cm, fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung, bestehend aus:
 --1 Fach oben, h=44, Schrankelement, mit 1. Stk. Tür
 - 1 Fach mittig, h=80, für Einbau von Medikamentenkühlschrankeinbau, mit 1 Stk. Tür
 - 1 Fach unten, h=80, für Einbau Kühlschrank mit Gefrierschrank
 Oberboden und Unterboden sind jeweils 10mm kürzer zur Belüftung der Schränke.
 Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung

Fronten Farbe nach Wahl des Architekten, wie **Resopal D431-60** oder ähnlich
 Abmessungen: B/T/H: 60/68/214 einschl. Sockel
 Sockelanlage in gesonderter Position.
 Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.

1 Stk EP GP

13 Hochschrank + BTM, 60/68/214cm

Position

Hochschrank dreiteilig, 60/68/214cm, fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung, bestehend aus:
 --1 Fach oben, h=44, Schrankelement, mit 1. Stk. Tür

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 13 -

- 1 Fach mittig, h=80, für Einbau von BTM-Tresor, mit 1 Stk. verstärktem Boden
- 1 Schrank unten mit 1 Stk. Flügeltür, 2 Einlegeböden

Oberboden und Unterboden sind jeweils 10mm kürzer zur Belüftung der Schränke.
Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung

Fronten Farbe nach Wahl des Architekten, wie **Resopal D431-60** oder ähnlich
Abmessungen: B/T/H: 60/68/214 einschl. Sockel
Sockelanlage in gesonderter Position.
Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

14
Position

Verstärkter Boden für BTM-Tresor als Zulage

Verstärkter Boden für BTM-Tresor als Zulage zu vorbeschrieben Unterschrank.

Gewicht BTM-Tresor: ca. 120 kg.
Liefern und in vorbeschriebenen Unterschrank einbauen.

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

15
Position

Passblenden seitlich, b=4cm

Passblenden der Schrankanlagen, seitlich zwischen Schrankanlage und begrenzenden Wänden. Ausführung im Frontmaterial, bündig mit Schranktürebene, Passblenden seitlich und Schranktüren bilden optisch eine Einheit
Farbe gemäß Schrankfronten nach Wahl des Architekten, herstellen, liefern und montieren.
Breite : ca. 4,0cm
Höhe : ca. 265 cm

4	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

16
Position

Deckenblende, h=5,0cm

Deckenblende, gemäß Zeichnung, oberhalb vorbeschriebener Hochschränke, zwischen Schränken und oberer Passleiste. Ausführung HPL endbeschichtet, Farbe nach Wahl des Architekten, bündig mit Schranktürebene, Passblenden und seitliche Passblenden bilden optisch eine Einheit, herstellen, liefern und montieren.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 16 -

Höhe : ca. 5,0cm
 Abwicklung : ca. 425cm
 Länge :ca. 425cm

2	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

17
Position

Sockelanlage, 425cm

Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für vorbeschriebene Unterschränke gemäß Zeichnung wie beschrieben montieren.

Maße: ca. 425 x 68cm
 Sockellänge : ca 425 cm

2	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

Raum 01 Arbeiten rein - 02.03.56

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)

Flur/Patienten Aufenthalt - Raum 02.03.55

Text

Name: Flur/Patienten Aufenthalt
 Räume: 02.03.55
 Raumblatt: **384e_5_R-01.58_1OG**

1

Position

Wandverkleidung, HPL, d=20 mm

Wandverkleidung mit Nischen für TV-und Bücherregal aus HPL-Vollkernplatten:
 (Pos. 01.58.01 auf Raumbblatt)
 Oberflächen außen Korpus **Resopal D431-60** o. glw.
 Oberflächen innen **Resopal 4461-FW** o. glw.
 Aufbau ab Wand = 20cm
 Montage auf angrenzender Bestandswand MW
 Länge der Rückwandverkleidung : ca 500cm
 an beiden Seiten um die Ecke ziehen um 20cm
 Höhe: ca. 235 cm
 Tiefe: ca. 20 cm
 mit notwendigen Aussparungen für Elt.-Anschlüsse
 - Aluminium-Sockel h=5cm, zurückliegend
 - 2 Stk. Nischen H/B/T=143/180/20cm,
 mit Aussparung für verdeckte Lichtleiste oberhalb,
 für indirekte Beleuchtung
 - 5 Stk. Böden, l=180cm, variabel über Lochreihe

1 Stk EP GP

2

Position

Sockelanlage, 500cm

Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für vorgeschriebene Wandverkleidung gemäß Zeichnung wie beschrieben montieren.

Sockellänge : 500 cm
 Sockelanlage 500x20cm

1 Stk EP GP

3

Position

Wandverkleidung, HPL, d=70 mm

Wandverkleidung mit Sitznische und Einbauschränk aus HPL-Vollkernplatten:
 (Pos. 01.58.02 auf Raumbblatt)
 Oberflächen außen Korpus **Resopal D431-60** o. glw.
 Oberflächen innen **Resopal 4461-FW** o. glw.
 Aufbau ab Wand = 70cm
 Montage auf angrenzender Bestandswand MW
 Länge der Rückwandverkleidung : ca 500 cm
 an einer Seiten um die Ecke ziehen um 70cm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 3 -

Höhe: ca. 235 cm
 Tiefe: ca. 70 cm
 - Aluminium-Sockel h=5cm, zurückliegend

- 1 Stk. Nische H/B/T=180/180/70cm,
 mit Aussparung für verdeckte Lichtleiste oberhalb,
 für indirekte Beleuchtung für
 - 1 Stk. Sitzfläche in Höhe 46cm, Tiefe=70cm
 - 1 Stk. Sitzpolster, auf einer Länge von 180cm
 auf Fläche, 90° nach unten bis auf Sockel führen und
 als Rückenlehne (Abwicklung: 30+70+42cm)
 bezogen mit Kunstleder, schwer entflammbar, Farbe nach
 Wahl des Architekten, z.B. Fa. Skai oder glw.
 oder Stoff mit geeigneten technischen Eigenschaften für
 medizinischen Bereich

- 1 Stk. Nische H/B/T=180/180/70cm,
 als Stauraum für Gerätewagen verdeckt mit
 - 2 Stk. Flügeltüren 190x90cm, bündig mit Vorderfront
 mit umlaufenden Türdichtungen,
 Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung,
Verschlussmöglichkeit der Tür mit
 Drehstangenschloss mit Zylinder siehe Titel 03
 Beschläge.
 Fronten, Farbe nach Wahl des Architekten,
 wie **Resopal D431-60** oder ähnlich

Schrank herstellen, liefern und gemäß Zeichnung
 aufstellen + montieren.

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

4
 Position

Sockelanlage, 500cm
 Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß
 Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für
 vorbeschriebene Wandverkleidung gemäß Zeichnung wie
 beschrieben montieren.

Sockellänge : 500 cm
 Sockelanlage 500x70cm

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

5
 Position

Oberschrank, 92/38/60cm
 Oberschrankschrank hinter Verkleidung, zweiflügelig
 Abmessungen: H/B/T=92/38/60cm
 fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
 - 2x, Tür

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
	- Fortsetzung von Eintrag 5 -		
	- 1x, Einlegeboden ohne Mittelwand Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung Verschlußmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloß mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.		
	Fronten-Oberfläche Ausführung wie Resopal D431-60 oder glw. Abmessungen: B/T/H: 90/60/60cm Einbau in Nische Rückwand der Vorposition Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.		
2	Stk	EP	GP

Raum 02 Flur/Patienten Aufenthalt - 02.03.55
MWSt. (19,0 %)
Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)

Lager - Raum 02.03.54

Text

Name: Lager
 Räume: 02.03.54
 Raumbblatt: wie 384e_5_R-01.57_10G

1

Position

ISO-Hochschränke 46/68/214cm

ISO-Hochschrank, fest eingebaut, gem.
 Konstruktionsbeschreibung zur Aufnahme von
 ABS-Tragwandsystemen
 mit Stopfunktion für Modulkomponenten nach ISO,
 gem. Konstruktionsbeschreibung,
 Breite 46cm,
 Tiefe 68cm.
 Höhe 214 cm einschl. Sockel,
 Sockelausführung in gesonderter Position.
 1 Stück Flügeltür und 7 Einlegeböden für Hochschrank,
 mit umlaufenden Türdichtungen,
 freie Seitenflächen in Frontmaterial,
 Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung,
Verschlussmöglichkeit der Tür mit
 Drehstangenschloss mit Zylinder siehe Titel 03
 Beschläge.

Fronten, Farbe nach Wahl des Architekten,
 wie **Resopal D431-60** oder ähnlich
 Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung
 aufstellen + montieren.

11 **Stk** EP GP

2

Position

ISO-Hochschränke 46/68/214cm

ISO-Hochschrank, fest eingebaut, gem.
 Konstruktionsbeschreibung zur Aufnahme von
 ABS-Tragwandsystemen
 mit Stopfunktion für Modulkomponenten nach ISO,
 gem. Konstruktionsbeschreibung,
 Breite 46cm,
 Tiefe 68cm.
 Höhe 214 cm einschl. Sockel,
 Sockelausführung in gesonderter Position.
 mit umlaufenden Türdichtungen,
 freie Seitenflächen in Frontmaterial,
 Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung,
Verschlussmöglichkeit der Tür mit

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 2 -

Drehstangenschloss mit Zylinder siehe Titel 03
Beschlage.

Fronten, Farbe nach Wahl des Architekten,
wie **Resopal D431-60** oder hnlich
Schrnke herstellen, liefern und gem Zeichnung
aufstellen + montieren.

7 Stk EP GP

3
Position

Oberschrank, 92/68/46cm

Oberschrankschrank, zweiflugelig
fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
- 2x, Tur
- 1x, Einlegeboden
ohne Mittelwand
Bander: gem. Konstruktionsbeschreibung
Verschlumoglichkeit der Turen mit Drehstangenschlo
mit Zylinder siehe Titel 03 Beschlage.
Korpus-Oberflache: Farbe wie Resopal D431-60 oder glw.
Fronten-Oberflache Ausfuhrung
wie **Resopal D431-60** oder glw.
Abmessungen: B/T/H: 92/68/46cm
Herstellen, liefern und gem Zeichnung aufstellen +
montieren.

8 Stk EP GP

4
Position

Oberschrank, 46/68/46cm

Oberschrankschrank, zweiflugelig
fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
- 1x, Tur
- 1x, Einlegeboden
Bander: gem. Konstruktionsbeschreibung
Verschlumoglichkeit der Turen mit Drehstangenschlo
mit Zylinder siehe Titel 03 Beschlage.
Korpus-Oberflache: Farbe wie Resopal D431-60 oder glw.
Fronten-Oberflache Ausfuhrung
wie **Resopal D431-60** oder glw.
Abmessungen: B/T/H: 46/68/46cm
Herstellen, liefern und gem Zeichnung aufstellen +
montieren.

2 Stk EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

5	Passleisten oben, b=5cm		
Position	Passleisten der Schrankanlagen-Position, Sichtflächen HPL endbeschichtet liefern und zwischen Schrank und Decke als Schattenfuge ausbilden, in einer Flucht mit Sockelebene. Sichtbare Leistenfläche ca. 5mm. Farbe nach Wahl des Architekten Die Fuge zwischen Passleiste und Decke/Wand ist mit Acryl überstreichfähig zu versiegeln..		
	4,2 m	EP	GP

6	Passblenden seitlich, b=3,5cm		
Position	Passblenden der Schrankanlagen, seitlich zwischen Schrankanlage und begrenzenden Wänden. Ausführung im Frontmaterial, bündig mit Schranktürebene, Passblenden seitlich und Schranktüren bilden optisch eine Einheit Farbe gemäß Schrankfronten nach Wahl des Architekten, herstellen, liefern und montieren. Breite : ca. 3,5cm Höhe : ca. 260cm		
	5,2 Stk	EP	GP

7	Sockelanlage, h=10cm		
Position	Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für vorbeschriebene Hochschränke gemäß Zeichnung wie beschrieben montieren. Maße: ca. 420 x 68cm Sockellänge : ca 420 cm		
	2 Stk	EP	GP

Raum 03 Lager - 02.03.54
MWSt. (19,0 %)
Gesamtsumme inkl. MWSt.
LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.	

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Lager - Raum 02.03.71a

Text

Name: Lager
 Räume: 02.03.71a
 Raumblatt: wie 384e_5_R-01.56a_10G

1

Position

ISO-Hochschränke 46/68/214cm

ISO-Hochschrank, fest eingebaut, gem.
 Konstruktionsbeschreibung zur Aufnahme von
 ABS-Tragwandsystemen
 mit Stopfunktion für Modulkomponenten nach ISO,
 gem. Konstruktionsbeschreibung,
 Breite 46cm,
 Tiefe 68cm.
 Höhe 214 cm einschl. Sockel,
 Sockelausführung in gesonderter Position.
 1 Stück Flügeltür und 7 Einlegeböden für Hochschrank,
 mit umlaufenden Türdichtungen,
 freie Seitenflächen in Frontmaterial,
 Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung,
Verschlussmöglichkeit der Tür mit
 Drehstangenschloss mit Zylinder siehe Titel 03
 Beschläge.

Fronten, Farbe nach Wahl des Architekten,
 wie **Resopal D431-60** oder ähnlich
 Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung
 aufstellen + montieren.

10 **Stk** EP GP

2

Position

ISO-Hochschränke 46/68/214cm

ISO-Hochschrank, fest eingebaut, gem.
 Konstruktionsbeschreibung zur Aufnahme von
 ABS-Tragwandsystemen
 mit Stopfunktion für Modulkomponenten nach ISO,
 gem. Konstruktionsbeschreibung,
 Breite 46cm,
 Tiefe 68cm.
 Höhe 214 cm einschl. Sockel,
 Sockelausführung in gesonderter Position.
 mit umlaufenden Türdichtungen,
 freie Seitenflächen in Frontmaterial,
 Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung,
Verschlussmöglichkeit der Tür mit

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 2 -

Drehstangenschloss mit Zylinder siehe Titel 03
Beschläge.

Fronten, Farbe nach Wahl des Architekten,
wie **Resopal D431-60** oder ähnlich
Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung
aufstellen + montieren.

4 Stk EP GP

3
Position

Oberschrank, 92/68/46cm

Oberschrankschrank, zweiflügelig
fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
- 2x, Tür
- 1x, Einlegeboden
ohne Mittelwand
Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung
Verschlußmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloß
mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

Fronten-Oberfläche Ausführung
wie **Resopal D431-60** oder glw.
Abmessungen: B/T/H: 92/68/46cm
Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
montieren.

6 Stk EP GP

4
Position

Oberschrank, 46/68/46cm

Oberschrankschrank, zweiflügelig
fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
- 1x, Tür
- 1x, Einlegeboden
Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung
Verschlußmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloß
mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

Fronten-Oberfläche Ausführung
wie **Resopal D431-60** oder glw.
Abmessungen: B/T/H: 46/68/46cm
Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
montieren.

2 Stk EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

5	Passleisten oben, b=5cm		
Position	<p>Passleisten der Schrankanlagen-Position, Sichtflächen HPL endbeschichtet liefern und zwischen Schrank und Decke als Schattenfuge ausbilden, in einer Flucht mit Sockelebene. Sichtbare Leistenfläche ca. 5mm. Farbe nach Wahl des Architekten Die Fuge zwischen Passleiste und Decke/Wand ist mit Acryl überstreichfähig zu versiegeln..</p>		
	2,6 m	EP	GP

6	Passblenden seitlich, b=14cm		
Position	<p>Passblenden der Schrankanlagen, seitlich zwischen Schrankanlage und begrenzenden Wänden. Ausführung im Frontmaterial, bündig mit Schranktürebene, Passblenden seitlich und Schranktüren bilden optisch eine Einheit Farbe gemäß Schrankfronten nach Wahl des Architekten, herstellen, liefern und montieren. Breite : ca. 14cm Höhe : ca. 260cm</p>		
	5,2 Stk	EP	GP

7	Passblenden seitlich, b=31cm		
Position	<p>Passblenden der Schrankanlagen, seitlich zwischen Schrankanlage und begrenzenden Wänden. Ausführung im Frontmaterial, bündig mit Schranktürebene, Passblenden seitlich und Schranktüren bilden optisch eine Einheit Farbe gemäß Schrankfronten nach Wahl des Architekten, herstellen, liefern und montieren. Breite : ca. 31cm Höhe : ca. 260cm</p>		
	2,6 Stk	EP	GP

8	Sockelanlage, h=10cm		
Position			

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für vorgeschriebene Hochschränke gemäß Zeichnung wie beschrieben montieren.

Maße: ca. 460 x 68cm
Sockellänge : ca 460 cm

1	Stk	EP	GP
---	------------	----------	----------

9 Sockelanlage, h=10cm

Position

Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für vorgeschriebene Hochschränke gemäß Zeichnung wie beschrieben montieren.

Maße: ca. 250 x 68cm
Sockellänge : ca 250 cm

1	Stk	EP	GP
---	------------	----------	----------

Raum 04 Lager - 02.03.71a

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Stationsküche - Raum 02.03.52

Text

Name: Stationsküche
 Räume: 02.03.52
 Raumblatt: wie **384e_5_R-01.55_1OG**

1

Position

Regal-Fachelement, 120/38/30cm

Offenes Regal-Fachelement fest eingebaut,
 gem. Konstruktionsbeschreibung,
 1 Fächer, mit Rückwand
 Breite 120cm, Tiefe 38cm.
 Höhe 30 cm

herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
 montieren.

1 Stk EP GP

2

Position

Wandhängeschrank 60/38/60cm

Wandhängeschrank mit
 1x Flügeltür,
 1x Einlegeboden,
 Breite : ca. 60 cm,
 Tiefe : ca. 38 cm,
 Höhe : ca. 60 cm,
 Die Hängeschränke sind zu liefern und in einer Gruppe
 an Tragschienen in dem Raum an GK-Wand verdeckt zu
 montieren.

Fronten-Oberfläche Ausführung wie
Resopal 4461-FW oder glw.

2 Stk EP GP

3

Position

Wandhängeschrank 45/38/60cm

Wandhängeschrank mit wie in Vorposition beschrieben,
 jedoch
 Breite : ca. 45 cm,
 Tiefe : ca. 38 cm,
 Höhe : ca. 60 cm,

1 Stk EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

4	Lichtblende einschl. Lichtleiste und Leuchtmittel		
Position	Lichtblende einschl. Unterbaumöbelleuchte als Lichtleiste einschl. Leuchtmittel 58 W, Länge : ca. 165cm, Höhe : 7,0 cm, liefern und unter Hängeschränken montieren.		
	1 Stk	EP	GP

5	Unterschrank mit 4 Schubladen, 60/45/86cm		
Position	Unterschrank, gem. Konstruktionsbeschreibung, mit 4 Schubladen mit Vollauszug, davon 3 Stk. h=21cm und 1 Stk. h=13cm Schränk-Höhe einschl. Sockel: 86 cm, Breite : 45 cm, Tiefe : 60 cm, Schubladenblenden: Fronten-Oberfläche Ausführung wie Resopal D431-60 oder glw. Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.		
	1 Stk	EP	GP

6	Unterschrank als Spülschrank, 60/60/86cm		
Position	Unterschrank, gem. Konstruktionsbeschreibung, als Spülenunterschrank mit 1 Blende oben h= ca. 13cm 1 Flügeltür mit integriertem Abwurfkorb Schränk-Höhe einschl. Sockel : 86 cm, Breite : 60 cm, Tiefe : 60 cm, Korpus-Oberfläche: Farbe wie Resopal D431-60 oder glw. Schubladenblenden: Fronten-Oberfläche Ausführung wie Resopal D431-60 oder glw. Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.		
	1 Stk	EP	GP

7	Unterschrank, 60/60/86cm		
Position	Unterschrank, wie in Vorposition beschrieben, jedoch mit 1 Stk. Flügeltür und 1 Stk. Blendeh= ca.13cm		
	1 Stk	EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

8

Position

Hochschrank-Element, 60/60/210cm

Hochschrank-Element
fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
3-teilig, bestehend aus:
- 1 Fach, h=90, mit 1 Stk. Tür
- 1 Fach, h=60, offen mit
4 paar Schienen für Tablett Aufbewahrung
- 1 Fach, h=60, mit 1 Stk. Tür und 1x Einlegeboden
Oberboden und Unterboden sind jeweils 10mm kürzer zur
Belüftung der Schränke.
Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung

Fronten-Oberfläche Ausführung
wie **Resopal D431-60** oder glw.
Abmessungen: B/T/H: 60/60/210cm einschl. Sockel
Sockelanlage in gesonderter Position.
herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
montieren.

1	Stk	EP	GP
---	-----	----------	----------

9

Position

Geschirrspülmaschine

Gewerbegeschirrspüler als Einbaumodell,
Aussenverkleidung Edelstahl, einschl. Dampfblech,
mit Ober- und Unterkorb und Besteckköcher.
liefern und betriebsfertig anschliessen.
Der Geschirrspüler ist so zu montieren, dass die
Sockelanlage durchlaufen kann und der Geschirrspüler
mit seinem Sockel nicht vorspringt.

**Fabrikat: PG 8057 TD U HYGIENEplus Edelstahl mit
Korbausstattung** oder gleichwertig.

.....
- angeboten Fabrikat und Typ -

1	Stk	EP	GP
---	-----	----------	----------

10

Position

Hochschrank-Element, 60/60/214cm

Hochschrank-Element
fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
3-teilig, bestehend aus:
- 1 Fach, h=90, für Kühlschrankeinbau, mit 1 Stk. Tür
- 1 Fach, h=60, Schrankelement, mit 1. Stk. Tür und
4 paar Schienen für Tablett Aufbewahrung

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 10 -

- 1 Fach, h=60, für Mikrowelleneinbau, offenes Fach
Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung

Fronten-Oberfläche Ausführung
wie **Resopal 4461-FW** oder glw.
Abmessungen: B/T/H: 60/60/210cm einschl. Sockel
Sockelanlage in gesonderter Position.
herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
montieren.

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

11
Grundposition

Einbau/Unterbau-Kühlschrank, vollintegrierbar

ZZ:001.0
Einbau/Unterbau-Kühlschrank, vollintegrierbar,
Gesamtnutzinhalt Kühlzone: 120 l
Gesamtnutzinhalt Gefrierzone: 16 l

Angeboten:l /l
mit 4-Sterne Gefrierfach,
liefern, einbauen und betriebsfertig anschliessen.
Ausführung wie Miele K 32242 iF oder glw.

Angebotenes Fabrikat :

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

12
Position

Mikrowelle als Einbaugerät, integrierbar

Mikrowelle als Einbaugerät, integrierbar in den
Wandhängeschrank der Vorposition,
Garraum aus Edelstahl mit Garraumbelichtung,
für Teller bis zu 32 cm Durchmesser,
Edelstahlfront mit CleanSteel-Oberfläche, mit
Glasfront.
Ausführung und Ausstattung wie
Fabrikat Miele, Typ M 8261-1
oder gleichwertig.

Angebotenes Fabrikat :

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

13 <small>Grundposition</small>	Unterbau-Spülbecken, V2A, 50/40/20cm als Zulage		
	ZZ:002.0 1 Stk. Unterbau-Spülbecken, Edelstahl poliert, V2A, 50/40/20cm, als Zulage zu vorbeschriebener Arbeitsplatte. Lieferrn, einbauen und betriebsfertig anschliessen.		

Angebotenes Fabrikat :

1	Stk	EP	GP
---	-----	----------	----------

14 <small>Position</small>	Kunststoff-Röhren-Geruchverschl. 1 1/2"		
	Geruchverschluss als Kunststoff-Röhren-Geruchverschluss, 1 1/2 ", mit verstellbarem Auslauf, Abgang d= 50 mm, einschl. Kunststoff-Abdeckrosette NW 50.		

1	Stk	EP	GP
---	-----	----------	----------

15 <small>Position</small>	Rückwandverkleidung, HPL, 165x70cm		
	Nischenverkleidung, über Arbeitsplatte in Frontmaterial oberhalb der Arbeitsplatte der Vorposition. Die Verkleidung ist auf den angrenzenden GK-Wandflächen zwischen Arbeitsplatte und Hängeschränken zu befestigen. Die Arbeitsplatte ist gegen die Rückwandverkleidung zu führen Farbe nach Wahl des Architekten, wie Resopal D431-60 oder ähnlich herstellen, liefern und montieren. Länge der Rückwandverkleidung : Arbeitsplattenlänge ca. 165cm Höhe : 70cm		

1	Stk	EP	GP
---	-----	----------	----------

16 <small>Position</small>	Rückwandverkleidung, HPL, 60x100cm		
	Nischenverkleidung, über Arbeitsplatte in Frontmaterial oberhalb der Arbeitsplatte der Vorposition. Die Verkleidung ist auf den angrenzenden GK-Wandflächen zwischen Arbeitsplatte und Hängeschränken zu befestigen. Die Arbeitsplatte ist gegen die Rückwandverkleidung zu		

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 16 -

führen Farbe nach Wahl des Architekten,
wie **Resopal D431-60** oder ähnlich herstellen, liefern
und montieren.

Länge der Rückwandverkleidung :
Arbeitsplattenlänge ca. 60cm
Höhe : 100cm

1 Stk EP GP

17
Position

Rückwandverkleidung, HPL, 70x185cm

Nischenverkleidung, über Arbeitsplatte in Frontmaterial
oberhalb der Arbeitsplatte der Vorposition.
Die Verkleidung ist auf den angrenzenden GK-Wandflächen
zwischen Arbeitsplatte und Hängeschränken zu
befestigen.

Die Arbeitsplatte ist gegen die Rückwandverkleidung zu
führen Farbe nach Wahl des Architekten,
wie **Resopal D431-60** oder ähnlich herstellen, liefern
und montieren.

Länge der Rückwandverkleidung :
Arbeitsplattenlänge ca. 70cm
Höhe : 185cm

1 Stk EP GP

18
Position

Sockelanlage, 365x60cm

Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß
Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für
vorbeschriebene Hochschränke gemäß Zeichnung wie
beschrieben montieren.

Maße: ca. 352 x 60 cm
Sockellänge : ca 352 cm

1 Stk EP GP

19
Position

Deckenblende, h=50cm

Deckenblende, gemäß Zeichnung, oberhalb der
vorbeschriebenen Schränke,
zwischen Schränken und oberer Passleiste. Ausführung
HPL endbeschichtet, Farbe nach Wahl des Architekten,
bündig mit Schranktürebene,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 19 -			
	Passblenden und seitliche Passblenden bilden optisch eine Einheit, herstellen, liefern und montieren. Höhe: ca. 50 cm Abwicklung : ca. 300 + 20 + 130 Länge : ca. 450 cm		
	1 Stk	EP	GP
20 Position	Passleisten, b=10,0cm Passleisten wie in Vorposition beschrieben, jedoch b=10,0cm		
	3,54 m	EP	GP

Raum 05 Stationsküche - 02.03.52

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Arbeiten rein - Raum 02.03.52

Text
 Name: Arbeiten rein
 Räume: 02.03.52
 Raumbblatt: wie 384e_5_R-01.54_1OG

1
 Position

ISO-Hochschränke 46/68/214cm
 ISO-Hochschrank, fest eingebaut, gem.
 Konstruktionsbeschreibung zur Aufnahme von
 ABS-Tragwandsystemen
 mit Stopfunktion für Modulkomponenten nach SO,
 gem. Konstruktionsbeschreibung,
 Breite 46cm,
 Tiefe 68cm.
 Höhe 214 cm einschl. Sockel,
 Sockelausführung in gesonderter Position.
 1 Stück Flügeltür und 7 Einlegeböden für Hochschrank,
 mit umlaufenden Türdichtungen,
 freie Seitenflächen in Frontmaterial,
 Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung,
Verschlussmöglichkeit der Tür mit
 Drehstangenschloss mit Zylinder siehe Titel 03
 Beschläge.

Fronten, Farbe nach Wahl des Architekten,
 wie **Resopal D431-60** oder ähnlich
 Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung
 aufstellen + montieren.

6 **Stk** EP GP

2
 Position

ISO-Hochschränke 46/68/214cm
 ISO-Hochschrank, fest eingebaut, gem.
 Konstruktionsbeschreibung zur Aufnahme von
 ABS-Tragwandsystemen
 mit Stopfunktion für Modulkomponenten nach ISO,
 gem. Konstruktionsbeschreibung,
 Breite 46cm,
 Tiefe 68cm.
 Höhe 214 cm einschl. Sockel,
 Sockelausführung in gesonderter Position.
 mit umlaufenden Türdichtungen,
 freie Seitenflächen in Frontmaterial,
 Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung,
Verschlussmöglichkeit der Tür mit
 Drehstangenschloss mit Zylinder siehe Titel 03
 Beschläge.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 2 -

Fronten, Farbe nach Wahl des Architekten,
wie **Resopal D431-60** oder ähnlich
Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung
aufstellen + montieren.

2 Stk EP GP

3
Position

Hochschränke 25/68/214cm

Hochschrank, fest eingebaut, gem.
Konstruktionsbeschreibung
mit Stopfunktion für Modulkomponenten nach ISO,
gem. Konstruktionsbeschreibung,
Breite 25cm,
Tiefe 68cm.
Höhe 214 cm einschl. Sockel,
Sockelausführung in gesonderter Position.
1 Stück Flügeltür und 7 Einlegeböden für Hochschrank,
mit umlaufenden Türdichtungen,
freie Seitenflächen in Frontmaterial,
Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung,
Verschlussmöglichkeit der Tür mit
Drehstangenschloss mit Zylinder siehe Titel 03
Beschläge.

Fronten, Farbe nach Wahl des Architekten,
wie **Resopal D431-60** oder ähnlich
Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung
aufstellen + montieren.

1 Stk EP GP

4
Position

Oberschrank, 92/68/46cm

Oberschrankschrank, zweiflügelig
fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
- 2x, Tür
- 1x, Einlegeboden
ohne Mittelwand
Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung
Verschlussmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloß
mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

Fronten-Oberfläche Ausführung
wie **Resopal D431-60** oder glw.
Abmessungen: B/T/H: 92/68/46cm
Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
montieren.

4 Stk EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

5	Oberschrank, 25/68/46cm		
Position	Oberschrankschrank, zweiflügelig fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung, - 1x, Tür - 1x, Einlegeboden Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung Verschlußmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloß mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge. Fronten-Oberfläche Ausführung wie Resopal D431-60 oder glw. Abmessungen: B/T/H: 25/68/46cm Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.		
	1 Stk	EP	GP

6	Arbeitsplatte, 184x70cm + 115x40cm		
Position	Arbeitsplatte, fest eingebaut, im Grundriss; gem. Konstruktionsbeschreibung bestehend aus:Plattenmaterial Multiplex Buche, Oberfläche und Kanten HPL beschichtet, Farbe nach Wahl des Architekten. Ansichtslänge 1 : ca. 184 cm, Tiefe 70cm Ansichtslänge 2 : ca. 115 cm, Tiefe 40 cm Arbeitsplattenhöhe, Oberkante : ca. 90cm, 1x Bohrloch DN 80mm 1x Kabeldurchführung aus Kunststoff zum Stecken, rund für DN 80mm, Farbe grau liefern und auf den Unterschränken der Vorposition montieren.		
	1 Stk	EP	GP

7	Unterschrank, 20/38/86cm		
Position	Unterschrank, gem. Konstruktionsbeschreibung, mit 4 Schubladen mit Vollauszug, davon 3 Stk. h=21cm und 1 Stk. h=13cm Breite : 20 cm, Tiefe : 38 cm, Schrank-Höhe einschl. Sockel : 86 cm,		

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 7 -

Schubladenblenden:
 Frontenfarbe nach Wahl des Architekten,
 wie **Resopal D431-60** oder ähnlich
 Sockelposition wir gesondert ausgeführt.
 Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung
 aufstellen + montieren.

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

8
Position

Unterschrank, 46/68/86cm
 Unterschrank, gem. Konstruktionsbeschreibung, mit 4
 Schubladen mit Vollauszug, davon 3 Stk. h=21cm und 1
 Stk. h=13cm
 Breite : 46 cm,
 Tiefe : 68 cm,
 Schrank-Höhe einschl. Sockel : 86 cm,

Schubladenblenden:
 Frontenfarbe nach Wahl des Architekten,
 wie **Resopal D431-60** oder ähnlich
 Sockelposition wir gesondert ausgeführt.
 Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung
 aufstellen + montieren.

3	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

9
Position

ISO-Unterschrank, 46/68/86cm
 ISO-Unterschrank, gem. Konstruktionsbeschreibung, mit 4
 Schubladen mit Vollauszug, davon 3 Stk. h=21cm und 1
 Stk. h=13cm
 Breite : 46 cm,
 Tiefe : 68 cm,
 Schrank-Höhe einschl. Sockel : 86 cm,

Schubladenblenden:
 Frontenfarbe nach Wahl des Architekten,
 wie **Resopal D431-60** oder ähnlich
 Sockelposition wir gesondert ausgeführt.
 Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung
 aufstellen + montieren.

3	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

10
Position

Rückwandverkleidung, HPL
 Nischenverkleidung, über Arbeitsplatte in Frontmaterial
 oberhalb der Arbeitsplatte der Vorposition.
 Die Verkleidung ist auf den angrenzenden GK-Wandflächen
 zwischen Arbeitsplatte und Hängeschränken zu
 befestigen.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 10 -

Aussparrungen sind anzulegen.
 Die Arbeitsplatte ist gegen die Rückwandverkleidung zu führen Farbe nach Wahl des Architekten, wie **Resopal D431-60** oder ähnlich herstellen, liefern und montieren.
 Länge der Rückwandverkleidung : ca. 300 cm
 Höhe : ca. 70 cm

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

11
Position

Oberschrank, 20/38/60cm
 Oberschrank, gem. Konstruktionsbeschreibung,
 - 1x Tür
 - 1x Einlegeboden
 L/B/H = 20/38/60 cm

Schubladenblenden:
 Frontenfarbe nach Wahl des Architekten, wie **Resopal D431-60** oder ähnlich
 Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

12
Position

Oberschrank, 20/38/46cm
 Oberschrank, gem. Konstruktionsbeschreibung,
 - 1x Tür
 - 1x Einlegeboden
 L/B/H = 20/38/46 cm

Schubladenblenden:
 Frontenfarbe nach Wahl des Architekten, wie **Resopal D431-60** oder ähnlich
 Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

13
Position

Oberschrank, 92/38/60cm
 Oberschrankschrank, zweiflügelig fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
 - 2x, Tür
 - 1x, Einlegeboden
 L/B/H = 92/38/60 cm
 ohne Mittelwand
 Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung
 Verschlußmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloß mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 13 -

Fronten-Oberfläche Ausführung wie **Resopal D431-60** oder glw. Abmessungen: B/T/H: 92/68/46cm Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.

3 Stk EP GP

14
Position

Oberschrank, 92/38/46cm

Oberschrankschrank, zweiflügelig fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung, - 2x, Tür
- 1x, Einlegeboden
L/B/H = 92/38/46 cm
ohne Mittelwand
Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung
Verschlußmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloß mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

Fronten-Oberfläche Ausführung wie **Resopal D431-60** oder glw. Abmessungen: B/T/H: 92/68/46cm Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.

4 Stk EP GP

15
Position

Lichtblende einschl. Lichteiste und Leuchtmittel

Lichtblende einschl. Unterbaumöbelleuchte als Lichteiste einschl. Leuchtmittel 58 W, Länge : ca. 300 cm, Höhe : 7,0 cm, liefern und unter Hängeschränken montieren.

1 Stk EP GP

16
Position

Hochschrank + KS, 60/68/214cm

Hochschrank dreiteilig, 60/68/214cm, fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung, bestehend aus:
--1 Fach oben, h=44, Schrankelement, mit 1. Stk. Tür
- 1 Fach mittig, h=80, für Einbau von Medikamentenkühlschrankeinbau, mit 1 Stk. Tür
- 1 Fach unten, h=80, für Einbau Kühlschrank mit Gefrierschrank
Oberboden und Unterboden sind jeweils 10mm kürzer zur Belüftung der Schränke.
Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 16 -

Fronten Farbe nach Wahl des Architekten,
wie **Resopal D431-60** oder glw.
Abmessungen: B/T/H: 60/68/214 einschl. Sockel
Sockelanlage in gesonderter Position.
Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
montieren.

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

17
Position

Hochschrank + BTM, 60/68/214cm

Hochschrank dreiteilig, 60/68/214cm,
fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
bestehend aus:
--1 Fach oben, h=44, Schrankelement, mit 1. Stk. Tür
- 1 Fach mittig, h=80, für Einbau von
BTM-Tresor, mit 1 Stk. verstärktem Boden
- 1 Schrank unten mit 1 Stk. Flügeltür, 2 Einlegeböden

Oberboden und Unterboden sind jeweils 10mm kürzer zur
Belüftung der Schränke.
Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung

Fronten Farbe nach Wahl des Architekten,
wie **Resopal D431-60** oder glw.
Abmessungen: B/T/H: 60/68/214 einschl. Sockel
Sockelanlage in gesonderter Position.
Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
montieren.

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

18
Position

Verstärkter Boden für BTM-Tresor als Zulage

Verstärkter Boden für BTM-Tresor als Zulage zu
vorbeschrieben Unterschrank.

Gewicht BTM-Tresor: ca. 120 kg.
Liefern und in vorbeschriebenen Unterschrank einbauen.

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

19
Position

Oberschrank, 60/68/46cm

Oberschrankschrank, zweiflügelig
fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
- 2x, Tür
- 1x, Einlegeboden
L/B/H = 60/68/46 cm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 19 -

Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung
Verschlußmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloß
mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

Fronten-Oberfläche Ausführung
wie **Resopal D431-60** oder glw.
Abmessungen: B/T/H: 60/68/46cm
Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
montieren.

4 Stk EP GP

20
Position

Passblenden seitlich, b=6cm
Passblenden der Schrankanlagen,
seitlich zwischen Schrankanlage und begrenzenden
Wänden. Ausführung im Frontmaterial, bündig mit
Schranktürebene, Passblenden seitlich und Schranktüren
bilden optisch eine Einheit
Farbe gemäß Schrankfronten nach Wahl des Architekten,
herstellen, liefern und montieren.
Breite : ca. 6,0cm
Höhe : ca. 265 cm

4 Stk EP GP

21
Position

Deckenblende, h=5,0cm
Deckenblende, gemäß Zeichnung, oberhalb
vorbeschriebener Hochschränke,
zwischen Schränken und oberer Passleiste. Ausführung
HPL endbeschichtet, Farbe nach Wahl des Architekten,
bündig mit Schranktürebene,
Passblenden und seitliche Passblenden bilden optisch
eine Einheit,
herstellen, liefern und montieren.
Höhe : ca. 5,0cm
Abwicklung : ca. 410cm
Länge :ca. 410cm

1 Stk EP GP

22
Position

Deckenblende, h=5,0cm
Deckenblende, gemäß Zeichnung, oberhalb
vorbeschriebener Hochschränke,
zwischen Schränken und oberer Passleiste. Ausführung
HPL endbeschichtet, Farbe nach Wahl des Architekten,
bündig mit Schranktürebene,
Passblenden und seitliche Passblenden bilden optisch
eine Einheit,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 22 -

herstellen, liefern und montieren.
 Höhe : ca. 5,0cm
 Abwicklung : ca. 115+30+310cm
 Länge :ca. 455cm

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

23
Position

Sockelanlage, 410cm

Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für vorbeschriebene Unterschränke gemäß Zeichnung wie beschrieben montieren.

Maße: ca. 410 x 60 cm
 Sockellänge : ca 410 cm

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

24
Position

Sockelanlage, 115+30+310cm

Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für vorbeschriebene Unterschränke gemäß Zeichnung wie beschrieben montieren.
 2x 90°-Winkel

Maße: ca. 15+30+310 cm
 Sockellänge : ca 355cm

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

Raum 06 Arbeiten rein - 02.03.51

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

Lager - Raum 02.03.50

Text

Name: Lager
 Räume: 02.03.50
 Raumblatt: wie 384e_5_R-01.53_1OG

1

Position

ISO-Hochschränke 46/68/214cm

ISO-Hochschrank, fest eingebaut, gem.
 Konstruktionsbeschreibung zur Aufnahme von
 ABS-Tragwandsystemen
 mit Stopfunktion für Modulkomponenten nach ISO,
 gem. Konstruktionsbeschreibung,
 Breite 46cm,
 Tiefe 68cm.
 Höhe 214 cm einschl. Sockel,
 Sockelausführung in gesonderter Position.
 1 Stück Flügeltür und 7 Einlegeböden für Hochschrank,
 mit umlaufenden Türdichtungen,
 freie Seitenflächen in Frontmaterial,
 Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung,
Verschlussmöglichkeit der Tür mit
 Drehstangenschloss mit Zylinder siehe Titel 03
 Beschläge.

Fronten, Farbe nach Wahl des Architekten,
 wie **Resopal D431-60** oder ähnlich
 Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung
 aufstellen + montieren.

11 **Stk** EP GP

2

Position

ISO-Hochschränke 46/68/214cm

ISO-Hochschrank, fest eingebaut, gem.
 Konstruktionsbeschreibung zur Aufnahme von
 ABS-Tragwandsystemen
 mit Stopfunktion für Modulkomponenten nach ISO,
 gem. Konstruktionsbeschreibung,
 Breite 46cm,
 Tiefe 68cm.
 Höhe 214 cm einschl. Sockel,
 Sockelausführung in gesonderter Position.
 mit umlaufenden Türdichtungen,
 freie Seitenflächen in Frontmaterial,
 Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung,
Verschlussmöglichkeit der Tür mit

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 2 -

Drehstangenschloss mit Zylinder siehe Titel 03
Beschläge.

Fronten, Farbe nach Wahl des Architekten,
wie **Resopal D431-60** oder ähnlich
Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung
aufstellen + montieren.

7 Stk EP GP

3
Position

Oberschrank, 92/68/46cm

Oberschrankschrank, zweiflügelig
fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
- 2x, Tür
- 1x, Einlegeboden
ohne Mittelwand
Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung
Verschlußmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloß
mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

Fronten-Oberfläche Ausführung
wie **Resopal D431-60** oder glw.
Abmessungen: B/T/H: 92/68/46cm
Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
montieren.

8 Stk EP GP

4
Position

Oberschrank, 46/68/46cm

Oberschrankschrank, zweiflügelig
fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
- 1x, Tür
- 1x, Einlegeboden
Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung
Verschlußmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloß
mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

Fronten-Oberfläche Ausführung
wie **Resopal D431-60** oder glw.
Abmessungen: B/T/H: 46/68/46cm
Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
montieren.

2 Stk EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

5	Passleisten oben, b=5cm		
Position	Passleisten der Schrankanlagen-Position, Sichtflächen HPL endbeschichtet liefern und zwischen Schrank und Decke als Schattenfuge ausbilden, in einer Flucht mit Sockelebene. Sichtbare Leistenfläche ca. 5mm. Farbe nach Wahl des Architekten Die Fuge zwischen Passleiste und Decke/Wand ist mit Acryl überstreichfähig zu versiegeln..		
	4,2 m	EP	GP

6	Passblenden seitlich, b=3,5cm		
Position	Passblenden der Schrankanlagen, seitlich zwischen Schrankanlage und begrenzenden Wänden. Ausführung im Frontmaterial, bündig mit Schranktürebene, Passblenden seitlich und Schranktüren bilden optisch eine Einheit Farbe gemäß Schrankfronten nach Wahl des Architekten, herstellen, liefern und montieren. Breite : ca. 3,5cm Höhe : ca. 260cm		
	5,2 Stk	EP	GP

7	Sockelanlage, h=10cm		
Position	Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für vorbeschriebene Hochschränke gemäß Zeichnung wie beschrieben montieren. Maße: ca. 420 x 68cm Sockellänge : ca 420 cm		
	2 Stk	EP	GP

Raum 07 Lager - 02.03.50
MWSt. (19,0 %)
Gesamtsumme inkl. MWSt.
LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.	

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

3	Regal-Fachelement, wandhängend, 80/60/60		
Position	Regal-Fachelement fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung, wandhängend, mit 2 festen Boden, 3 Fächer, Breite 80cm, Tiefe 60cm. Höhe 60cm, Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.		
	3 Stk	EP	GP

4	Passblenden seitlich, b=5cm		
Position	Passblenden der Schrankanlagen, seitlich zwischen Schrankanlage und begrenzenden Wänden. Ausführung im Frontmaterial, bündig mit Schranktürebene, Passblenden seitlich und Schranktüren bilden optisch eine Einheit Farbe gemäß Schrankfronten nach Wahl des Architekten, herstellen, liefern und montieren. Höhe : ca. 5 cm Länge : ca. 360 cm		
	1 Stk	EP	GP

5	Passleisten oben, h=25cm		
Position	Passleisten der Schrankanlagen-Position, Sichtflächen HPL endbeschichtet liefern und zwischen Schrank und Decke als Schattenfuge ausbilden, in einer Flucht mit Sockelebene. Sichtbare Leistenfläche ca. 25mm. Farbe nach Wahl des Architekten Die Fuge zwischen Passleiste und Decke/Wand ist mit Acryl überstreichfähig zu versiegeln..		
	3,6 m	EP	GP

Raum 08 Wäsche unrein - 02.03.49a

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Wäsche-Lager - 02.03.49b

Text
 Name: Wäsche-rein
 Räume: 02.03.49b
 Raumbblatt: wie 384e_5_R-001.51_10G

1 Position	Wandhängeschrank, 40/60/110cm			
	Wandhängeschrank mit 1x Flügeltür, 2x Einlegeboden, Breite : ca. 40 cm, Tiefe : ca. 60 cm, Höhe : ca. 110 cm, Die Hängeschränke sind zu liefern und in einer Gruppe an Tragschienen in dem Raum an GK-Wand verdeckt zu montieren. Korpus-Oberfläche: Farbe wie Resopal D431-60 oder glw. Fronten-Oberfläche Ausführung wie Resopal 4461-FW oder glw. Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.	1	Stk	EP

2 Position	Wandhängeschrank, 80/60/110cm			
	Wandhängeschrank mit 2x Flügeltür, 2x Einlegeboden, Breite : ca. 80 cm, Tiefe : ca. 60 cm, Höhe : ca. 110 cm, Die Hängeschränke sind zu liefern und in einer Gruppe an Tragschienen in dem Raum an GK-Wand verdeckt zu montieren. Korpus-Oberfläche: Farbe wie Resopal D431-60 oder glw. Fronten-Oberfläche Ausführung wie Resopal 4461-FW oder glw. Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.	1	Stk	EP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

3	Regal-Fachelement, wandhängend, 80/60/60		
Position	Regal-Fachelement fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung, wandhängend, mit 2 festen Boden, 3 Fächer, Breite 80cm, Tiefe 60cm. Höhe 60cm, Korpus-Oberfläche: Farbe wie Resopal D431-60 oder glw. Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.		
	3 Stk	EP	GP

4	Passblenden seitlich, b=10cm		
Position	Passblenden der Schrankanlagen, seitlich zwischen Schrankanlage und begrenzenden Wänden. Ausführung im Frontmaterial, bündig mit Schranktürebene, Passblenden seitlich und Schranktüren bilden optisch eine Einheit Farbe gemäß Schrankfronten nach Wahl des Architekten, herstellen, liefern und montieren. Höhe : ca. 10 cm Länge : ca. 360 cm		
	1 Stk	EP	GP

5	Passleisten oben, h=25cm		
Position	Passleisten der Schrankanlagen-Position, Sichtflächen HPL endbeschichtet liefern und zwischen Schrank und Decke als Schattenfuge ausbilden, in einer Flucht mit Sockelebene. Sichtbare Leistenfläche ca. 25mm. Farbe nach Wahl des Architekten Die Fuge zwischen Passleiste und Decke/Wand ist mit Acryl überstreichfähig zu versiegeln..		
	3,6 m	EP	GP

Raum 09 Wäsche rein - 02.03.49b

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Ärzte 4AP - Raum 02.03.12

Text

Name: Ärzte 4AP
 Räume: 02.03.12
 Raumblatt: wie 384e_5_R-01.13_EG

1

Position

Büroschrank, 120/45/210cm

Büroschrank
 fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
 zweiteilig:
Unterschrank:
 - 2x Flügeltür
 - 2x Einlegeböden
 L/B/H = 120/45/90
Offenes Regalfach:
 - 3 x offenes Fach - gleiche Teilung
 L/B/H = 120/45/120
 Oberboden und Unterboden sind jeweils 10mm kürzer zur
 Belüftung der Schränke.
 Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung

Fronten-Oberfläche Ausführung
 wie **Resopal 4461-FW** oder glw.
 Abmessungen: B/T/H: 120/45/210cm einschl. Sockel
 Sockelanlage in gesonderter Position.
 herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
 montieren.

4 Stk EP GP

2

Position

Sockelanlage, 115x30cm

Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß
 Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für
 vorbeschriebene Hochschränke gemäß Zeichnung wie
 beschrieben montieren.

Maße: ca. 115x 30 cm
 Sockellänge : ca 145 cm

4 Stk EP GP

3

Position

Deckenblende, h=65cm

Deckenblende, gemäß Zeichnung, oberhalb der
 vorbeschriebenen Schränke,
 zwischen Schränken und oberer Passleiste. Ausführung
 HPL endbeschichtet, Farbe nach Wahl des Architekten,
 bündig mit Schranktürebene,
 Passblenden und seitliche Passblenden bilden optisch

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 3 -

eine Einheit,
herstellen, liefern und montieren.
Höhe: ca. 65 cm
Abwicklung : ca. 45+240+45cm
Länge : ca. 330 cm

2 Stk EP GP

4
Position

Sitzarbeitsplatz, 160/80/76cm

Sitzarbeitsplatz, B/T/H: 160/80/760cm, bestehend aus

- **Seitenwange**, 80x72cm, HPL beschichtet
als seitliches Auflager der Arbeitsplatte

- **Arbeitsplatte** 160x80x4cm,
Arbeitshöhe: 76cm
Arbeitsplatte, Multiplex Buche, d=40mm, Kante farblos
lackiert, in Sitzhöhe, mit Tischlinoleum,
Forbo Desktop mushroom, 2mm, Nr. 4176
oder gleichwertig, belegt,
angebotenes Fabrikat und Typ:

.....
Einseitig Wandbefestigung mit Montagewinkeln;
Andere Seite auf vorbeschr. Seitenwange.

1x Bohrloch DN 80mm
1x Kabeldurchführung aus Kunststoff zum Stecken, rund
für DN80mm, Farbe grau

Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
montieren.

4 Stk EP GP

5
Position

Unterschrank für Sitzarbeitsplatz, 45/60/72cm

Unterschrank, gem. Konstruktionsbeschreibung, für
Sitzarbeitsplatz mit

- 3x Schubladen mit Vollauszug, ungleiche Teilung
- 1x abschliessbar
- (nicht sichtbar im Sockelbereich, Anschraubplatte)
- Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten

Schrank-Höhe einschl. Sockel : 72 cm,
Breite : 45 cm,
Tiefe : 60 cm,

Schubladenblenden:
Frontenfarbe nach Wahl des Architekten,
wie **Resopal D431-60** oder ähnlich.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 5 -

Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.

4	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

6
Position

Sockelanlage, 45x60cm

Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für vorgeschriebene Hochschränke gemäß Zeichnung wie beschrieben montieren.

Maße: ca. 45 x 60 cm
Sockellänge : ca 105 cm

4	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

7
Position

Akustikpaneele, dreiseitig

Akustikpaneele
Akustik Schallabsorber, dreiseitig pro Schreibtisch, stehender Raumtrenner
Akustikmaterial schwer entflammbar
d=ca. 5,0cm
H=1,40cm bzw. ca.64cm bis oberhalb der Arbeitsplatte
Abwicklung der Längen: 80x160x80cm
Farbe nach Wahl des Architekten

4	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

Raum 10 Ärzte 4AP - 02.03.12

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Backoffice - Raum 02.03.10

Text

Name: Backoffice
Räume: 02.03.10
Raumblatt: wie **384e_5_R-01.10_1OG**

1

Position

Hochschrank, 45/60/213,5cm

Hochschrank
fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
bestehend aus Hochschrank h=214cm
- 1x Tür für Hochschrank,
- 5 verstellbare Böden
Oberboden und Unterboden sind jeweils 10mm kürzer zur
Belüftung der Schränke.
Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung
Verschlussmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloss
mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

Fronten-Oberfläche Ausführung
wie **Resopal D431-60** oder glw.
Abmessungen: B/T/H: 45/60/214cm einschl. Sockel
Sockelanlage in gesonderter Position.
Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
montieren.

7 **Stk** EP GP

2

Position

Hochschrank - oben offen, 45/60/213,5cm

Hochschrank, oben offen mit Regalböden
für Unterbringung Fax und Drucker
fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
bestehend aus Hochschrank h=214cm
- 1x Tür bis 0,90m, abschliessbar
- 2 verstellbare Böden + 3 versetzbare Böden
Oberboden und Unterboden sind jeweils 10mm kürzer zur
Belüftung der Schränke.
Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung
Verschlussmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloss
mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 2 -

Fronten-Oberfläche Ausführung
wie **Resopal D431-60** oder glw.
Abmessungen: B/T/H: 45/60/214cm einschl. Sockel
Sockelanlage in gesonderter Position.
Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
montieren.

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

3

Position

Oberschrank, doppelflügelig 90/60/56cm

Oberschrankschrank, doppelflügelig
oberhalb der Hochschränke, mit Passleiste
fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
- 2x, Tür
- 1x, Einlegeboden
Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung
Verschlußmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloß
mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

Fronten-Oberfläche Ausführung
wie **Resopal D431-60** oder glw.
Abmessungen: B/T/H: 90/60/56cm
Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
montieren.

6	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

4

Position

Oberschrank, doppelflügelig 90/60/48,5cm

Oberschrankschrank, doppelflügelig
unterhalb der Oberschränke, ohne Passleiste
fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
- 2x, Tür
- 1x, Einlegeboden
Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung
Verschlußmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloß
mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

Fronten-Oberfläche Ausführung
wie **Resopal D431-60** oder glw.
Abmessungen: B/T/H: 90/60/48,5cm
Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
montieren.

2	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

5

Sockelanlage, 360x60cm

Position

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für vorgeschriebene Hochschränke gemäß Zeichnung wie beschrieben montieren.

Maße: ca. 360 x 60 cm
Sockellänge : ca 420 cm

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

6
Position

Sitzarbeitsplatz, B/T/H: 180/80/76cm

Sitzarbeitsplatz, B/T/H: 180/80/76cm, bestehend aus

- **Seitenwange**, 80x72cm, HPL beschichtet
2 Stk. als seitliches Auflager der Arbeitsplatte
1 Stk. Aussparung für Untertisch-Kabelkanal(ca.15x8mm)

- **Arbeitsplatte** 180x80cm,
Arbeitshöhe: 76cm
Arbeitsplatte, Multiplex Buche, d=40mm, Kante farblos lackiert, in Sitzhöhe, mit Tischlinoleum, Forbo Desktop mushroom, 2mm, Nr. 4176 oder gleichwertg, belegt, angebotenes Fabrikat und Typ:

.....
Einseitig Wandbefestigung mit Montagewinkeln;
Andere Seiten auf vorgeschr. Seitenwangen.

2x Bohrloch DN 80mm
2x Kabeldurchführung aus Kunststoff zum Stecken, rund für DN80mm, Farbe grau

Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

7
Position

Sitzarbeitsplatz, B/T/H: 420/80/76cm

Sitzarbeitsplatz, B/T/H: 420/80/76cm, bestehend aus

- **Seitenwange**, 80x72cm, HPL beschichtet
2 Stk. als seitliches Auflager der Arbeitsplatte
1 Stk. Aussparung für Untertisch-Kabelkanal(ca.15x8mm)

- **Arbeitsplatte** 420x80cm,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 7 -

Arbeitshöhe: 76cm
 Arbeitsplatte, Multiplex Buche, d=40mm, Kante farblos
 lackiert, in Sitzhöhe, mit Tischlinoleum,
 Forbo Desktop mushroom, 2mm, Nr. 4176
 oder gleichwertg, belegt,
 angebotenes Fabrikat und Typ:

.....
 Einseitig Wandbefestigung mit Montagewinkeln;
 Andere Seiten auf vorbeschr. Seitenwangen.

4x Bohrloch DN 80mm
 4x Kabeldurchführung aus Kunststoff zum Stecken, rund
 für DN80mm, Farbe grau

Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
 montieren.

1 Stk EP GP

8
 Position

Unterschrank für Sitzarbeitsplatz, 45/60/72cm

Unterschrank, gem. Konstruktionsbeschreibung, für
 Sitzarbeitsplatz mit
 - 3x Schubladen mit Vollauszug, ungleiche Teilung
 - 1x abschliessbar
 - (nicht sichtbar im Sockelbereich, Anschraubplatte)
 - Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten

Schrank-Höhe einschl. Sockel : 72 cm,
 Breite : 45 cm,
 Tiefe : 60 cm,

Schubladenblenden:
 Frontenfarbe nach Wahl des Architekten,
 wie **Resopal 4461-FW** oder ähnlich.
 Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung
 aufstellen + montieren.

4 Stk EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

9 Position	Sockelanlage, 45x60cm Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für vorbeschriebene Hochschränke gemäß Zeichnung wie beschrieben montieren. Maße: ca. 45 x 60 cm Sockellänge : ca 105 cm		
	4 Stk	EP	GP

10 Position	Oberschrank, 60/38/70cm Oberschrank, unterhalb der abgeh. Decke, mit Passleiste 50mm fest angebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung, - 1x, Tür - 1x, Einlegeboden Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung Verschlußmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloß mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge. Fronten-Oberfläche Ausführung wie Resopal D431-60 oder glw. Abmessungen: B/T/H: 60/38/70cm Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.		
	8 Stk	EP	GP

11 Position	Oberschrank, 52/38/70cm Oberschrank wie in Vorposition beschrieben, jedoch Abmessungen: B/T/H: 52/38/70cm Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.		
	1 Stk	EP	GP

12 Position	Oberschrank, 60/38/60cm Oberschrank, unterhalb Oberschrank, ohne Passleiste 50mm fest angebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung, - 1x, Tür - 1x, Einlegeboden Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung Verschlußmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloß mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge. Fronten-Oberfläche Ausführung		
-----------------------	--	--	--

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 12 -

wie **Resopal D431-60** oder glw.
 Abmessungen: B/T/H: 60/38/60cm
 Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
 montieren.

2 Stk EP GP

13
Position

Oberschrank, 52/38/60cm
 Oberschrank,
 wie in Vorposition beschrieben, jedoch
 Abmessungen: B/T/H: 52/38/60cm
 Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
 montieren.

1 Stk EP GP

14
Position

Regal-Fachelement, 120/38/60cm
 Offenses Regal-Fachelement fest eingebaut, wandhängend,
 mit Rückwand, gem. Konstruktionsbeschreibung,
 mit 2 Boden und 2 Mittelwänden, 9 Fächer,
 Breite 120cm, Tiefe 38cm.
 Höhe 60cm
 Korpus-Oberfläche: Farbe wie **Resopal D431-60** oder glw.
 herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
 montieren.

2 Stk EP GP

15
Position

Regal-Postfachelement, 125/38/60cm
 Offenses Regal-Postfachelement fest eingebaut,
 wandhängend, mit Rückwand, gem.
 Konstruktionsbeschreibung,
 mit 6 Boden und 4 Mittelwänden, 35 Fächer,
 Breite 125cm, Tiefe 38cm.
 Höhe 60cm
 Korpus-Oberfläche: Farbe wie **Resopal D431-60** oder glw.
 herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
 montieren.

1 Stk EP GP

16
Position

Rückwandverkleidung, HPL
 Nischenverkleidung, in Frontmaterial
 unterhalb der Obereschränke der Vorposition.
 Die Verkleidung ist auf den angrenzenden GK-Wandflächen
 zwischen Sitzarbeitsplatz und angrenzender GK-Wand zu
 befestigen.

Farbe nach Wahl des Architekten,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 16 -

wie **Resopal D431-60** oder ähnlich herstellen, liefern und montieren.
 Länge der Rückwandverkleidung : ca 135 cm + 80cm
 Höhe : ca. 140 cm

1 Stk EP GP

17
Position

Passleisten, b=5,0cm

Passleisten der Schrankanlagen-Position, Sichtflächen HPL endbeschichtet liefern und zwischen Schrank und Decke bzw. Schrank und Wand als Schattenfuge ausbilden, in einer Flucht mit Sockelebene.
 Sichtbare Leistenfläche ca. 50mm.
 Farbe nach Wahl des Architekten
 Die Fuge zwischen Passleiste und Decke/Wand ist mit Acryl überstreichfähig zu versiegeln..

12,25 m EP GP

18
Position

Passleisten, b=15cm

Passleisten der Schrankanlagen-Position, Sichtflächen HPL endbeschichtet liefern und zwischen Schrank und Decke bzw. Schrank und Wand als Schattenfuge ausbilden, in einer Flucht mit Sockelebene.
 Sichtbare Leistenfläche ca. 150mm.
 Farbe nach Wahl des Architekten
 Die Fuge zwischen Passleiste und Decke/Wand ist mit Acryl überstreichfähig zu versiegeln..

2,75 m EP GP

Raum 11 Backoffice - 02.03.10

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

3 Position	Sockelanlage, 100x60cm		
	<p>Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für vorbeschriebene Hochschränke gemäß Zeichnung wie beschrieben montieren.</p> <p>Maße: ca. 90 x 60 cm Sockellänge : ca 150 cm</p>		
	1	Stk	EP GP

4 Position	Oberschrank, 60/38/94cm		
	<p>Oberschrankschrank, fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung, - 1x, Tür - 1x, Einlegeboden Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung Verschlußmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloß mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.</p> <p>Fronten-Oberfläche Ausführung wie Resopal 4461-FW oder glw. Abmessungen: B/T/H: 60/38/94cm Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.</p>		
	1	Stk	EP GP

5 Position	Oberschrank, 60/38/30cm		
	<p>Oberschrankschrank, fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung, - 1x, Tür Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung Verschlußmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloß mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.</p> <p>Fronten-Oberfläche Ausführung wie Resopal 4461-FW oder glw. Abmessungen: B/T/H: 60/38/30cm Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.</p>		
	1	Stk	EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

6 Position	Deckenblende, h=3,5cm		
	<p>Deckenblende, gemäß Zeichnung, oberhalb der vorbeschriebenen Schränke, zwischen Schränken und oberer Passleiste. Ausführung HPL endbeschichtet, Farbe nach Wahl des Architekten, bündig mit Schranktürebene, Passblenden und seitliche Passblenden bilden optisch eine Einheit, herstellen, liefern und montieren. Höhe: ca. 3,5 cm Abwicklung : ca. 60+38cm Länge : ca. 100 cm</p>		
	1 Stk	EP	GP

7 Position	Passleisten, b=5,0cm		
	<p>Passleisten der Schrankanlagen-Position, Sichtflächen HPL endbeschichtet liefern und zwischen Schrank und Decke bzw. Schrank und Wand als Schattenfuge ausbilden, in einer Flucht mit Sockelebene. Sichtbare Leistenfläche ca. 50mm. Farbe nach Wahl des Architekten Die Fuge zwischen Passleiste und Decke/Wand ist mit Acryl überstreichfähig zu versiegeln..</p>		
	1,3 m	EP	GP

8 Position	Rückwandverkleidung, HPL, 60x120cm		
	<p>Nischenverkleidung, in Frontmaterial unterhalb des Oberschranks der Vorposition. Die Verkleidung ist auf den angrenzenden GK-Wandflächen zwischen Boden und Hängeschränken zu befestigen. Farbe nach Wahl des Architekten, wie Resopal D431-60 oder ähnlich herstellen, liefern und montieren. Länge der Rückwandverkleidung : Arbeitsplattenlänge ca. 60cm Höhe : 120cm</p>		
	1 Stk	EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

9

Position

Tresenanlage, l=350cm

Tresenanlage, Länge=350cm, Tiefe=80cm, mit 2 Ablageebenen, fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung bestehend aus:

1. Ablageebene, Oberkante h=80cm, mit rückseitiger durchlaufender Vertiefung b=25cm, h=8cm für Computer-Bildschirme, in den Ecken 2 Stk. Verkleidung der Elektroverteilung 15x15cm mit jeweils 4 Stk. Bohrungen DN80 für Kabeldurchführungen, Plattenmaterial Multiplex Buche, Oberfläche Forbo Desktop mushroom, 2mm, Nr. 4176 oder gleichwertig belegt,
2. Ablageebene, Oberkante h=120cm, b=30cm, schließt an der Stirnseite die Tresenanlage L-förmig in einer Breite von b=20cm mit Seitenwange ab, oberhalb eingelassene U-Schiene zur unteren Halterung der Verglasung des Tresens wie in entsprechender Pos. beschrieben
Plattenmaterial Multiplex Buche, Oberfläche HPL, Ausführung wie **Resopal 4461-FW** oder glw.
3. Hutablage als geschlossenes Kastenelement, Abwicklungslänge 280cm, Tiefe b=10cm, h=90cm, beginnend 10cm oberhalb OKFF. Oberfläche HPL, Farbe wie **Resopal 483-60 "Yellow"**

Tresenkörper, HPL beschichtet, nach Wahl des Architekten, Oberfläche flurseitig mit **Resopal 4461-FW** oder glw. beschichtet.

Tischlinoleum - Angebotenes Fabrikat + Typ:

.....

Angebotenes Akzentdekor Holzoptik
Leitfabrikat: Resopal 4461-FW oder gleichwertig:

.....

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 9 -

Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.

Ausführung gem. Raumblatt:
384e_5_R-01.35_1OG

1 Stk EP GP

10
Position

Unterschrank Tresenanlage, 60/60/68cm

Unterschrank, gem. Konstruktionsbeschreibung, für Tresenanlage (Leitstelle R-01:35), fest eingebaut, mit 3 Schubladen mit Vollauszug, h=35/21/12cm,
Schrank-Höhe : 76 cm,
Breite : 50 cm,
Tiefe : 60 cm,

Schubladenblenden:
Frontenfarbe nach Wahl des Architekten, wie **Resopal D431-60** oder ähnlich.
Inkl. **Verschlussmöglichkeit** mit Schloss und Zylinder.
Einschl. Sockel aus HPL-Vollkernplatten.
Zentralverriegelung, mit wechselseitiger Auszugssperre und gleichschließend.
Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.

2 Stk EP GP

11
Position

Glastrennwand Leitstelle mit Tür

Ganzglasverglasung oberhalb und neben dem Tresen
- Glaselemente aus 8mm ESG-Klarglas
- Rahmenelemente aus lackierten Massivholz Buche + Alu-Rahmenelement
Im Tresenbereich raumhoch bis zur Decke mit integrierter Festverglasung und 1 verschiebbares Teil als Sprechöffnung ca. 450mm breit, innen mit Riegel zur Sperrung
- rechts daneben raumhohe Glaswand bis zur Decke Höhe 250cm mit Riegel in Höhe 90cm
Breite ca. 60cm
anschließend Ganzglas-Eingangstür aus ESG
Höhe ca. 250cm
Breite ca. 101cm
PZ-Glastürschloss Zylinder bauseits
PZ-Wechsel Drücker Ogro

1 EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Raum 12 Leitstelle - 02.03.35

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Teeküche - 02.03.36

Text
 Name: Teeküche
 Räume: 02.03.36
 Raumbblatt: wie **384e_5_R-01.36_10G**

1
 Position **Arbeitsplatte, 190/62 + 120/62cm, L-Form**
 Arbeitsplatte gem. Konstruktionsbeschreibung bestehend aus: Plattenmaterial Multiplex Buche, Oberfläche und Kanten HPL beschichtet, Farbe wie Resopal D431-60. L-förmig
 Ansichtslänge : ca. 190cm + 120cm
 Tiefe : ca. 62 cm,
 Arbeitsplattenhöhe, Oberkante : ca. 90cm,
 liefern und auf den Unterschränken der Vorposition montieren.

1 Stk EP GP

2
 Position **Unterbau-Spülbecken, V2A, 100/50/20cm als Zulage**
 1 Stk. Unterbau-Spülbecken, Edelstahl poliert, V2A, 100/50/20cm, bestehend aus Spülbecken und Abtropffläche, als Zulage zu vorbeschriebener Arbeitsplatte.
 Liefern, einbauen und betriebsfertig anschliessen.

Angebotenes Fabrikat :

1 Stk EP GP

3
 Position **Kunststoff-Röhren-Geruchverschl. 1 1/2"**
 Geruchverschluss als Kunststoff-Röhren-Geruchverschluss, 1 1/2 ", mit verstellbarem Auslauf, Abgang d= 50 mm, einschl. Kunststoff-Abdeckrosette NW 50.

1 Stk EP GP

4
 Position **Unterschrank als Spülschrank, 60/60/86cm**
 Unterschrank, gem. Konstruktionsbeschreibung, als Spülenunterschrank mit
 1 x Flügeltür und 1 Stk. Blende
 1 x Boden
 mit integriertem Abwurfkorb
 Schrank-Höhe einschl. Sockel: 86 cm,
 Breite 60 cm,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 4 -

Tiefe : 60 cm,

Fronten-Oberfläche Ausführung
wie **Resopal 4461-FW** oder ähnlich
Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung
aufstellen + montieren.

1 Stk EP GP

5 Position **Unterschrank, 1 Flügeltür, 60/60/86cm**

Unterschrank, gem. Konstruktionsbeschreibung,
mit 1 Stk. Tür und 1 Stk. Blende
Schränk-Höhe einschl. Sockel : 86 cm,
Breite : 60 cm,
Tiefe : 60 cm,

Fronten-Oberfläche Ausführung
wie **Resopal 4461-FW** oder ähnlich
Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung
aufstellen + montieren.

1 Stk EP GP

6 Grundposition **Autark-Massekochfeld, 270/510mm**

ZZ:001.0
1 Stk. Autark-Massekochfeld mit 2 Kochzonen, 270/510mm,
als Zulage zu vorbeschriebener Arbeitsplatte.
Ausführung wie Electrolux EHS 3920 oder glw.
Liefern, einbauen und betriebsfertig anschliessen.

Angebotenes Fabrikat :

1 Stk EP GP

7 Position **Unterschrank, 3 Schubladen, 60/60/86cm**

Unterschrank, gem. Konstruktionsbeschreibung,
mit 3 Schubladen mit Vollauszug,
3 Stk. h=21cm und 1 Stk. Blende h=13cm
Schränk-Höhe einschl. Sockel : 86 cm,
Breite : 60 cm,
Tiefe : 60 cm,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

10
Position

Sockelanlage, l=430cm

Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für vorgeschriebene Hochschränke gemäß Zeichnung wie beschrieben montieren.

Sockel im Grundriss L-Förmig
 Sockelmaße: 185 x 60cm
 245 x 60cm
 Abwicklung: 245+185=430cm
 Tiefe: 60cm

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

11
Position

Microwelle als Einbaugerät, integrierbar

Microwelle als Einbaugerät, integrierbar in den Wandhängeschrank der Vorposition, Nischenmaß BxH: 60x45cm
 Garraum aus Edelstahl mit Garraumbelichtung, für Teller bis zu 32 cm Durchmesser, Edelstahlfront mit CleanSteel-Oberfläche, mit Glasfront.
 Ausführung und Ausstattung wie Fabrikat Miele M 6032 SC oder gleichwertig.

Angebotenes Fabrikat :

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

12
Position

Wandhängeschrank offen 60/38/60cm

Wandhängeschrank offene als Regal zum Einbau der Microwelle
 1 Einlegeboden,
 Breite : ca. 60 cm,
 Tiefe : ca. 38 cm,
 Höhe : ca. 60 cm,
 Die Hängeschränke sind zu liefern und in einer Gruppe an Tragschienen in dem Raum an GK-Wand verdeckt zu montieren.

Fronten-Oberfläche Ausführung wie **Resopal 4461-FW** oder ähnlich

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

13 **Wandhängeschrank 60/38/60cm**

Position

Wandhängeschrank mit
 1x Flügeltür,
 1 Einlegeboden,
 Breite : ca. 60 cm,
 Tiefe : ca. 38 cm,
 Höhe : ca. 60 cm,
 Die Hängeschränke sind zu liefern und in einer Gruppe
 an Tragschienen in dem Raum an GK-Wand verdeckt zu
 montieren.

Fronten-Oberfläche Ausführung
 wie **Resopal 4461-FW** oder ähnlich

4 **Stk** EP GP

14 **Wandhängeschrank 60/38/25cm**

Position

Wandhängeschrank mit
 1x Flügeltür
 Breite : ca. 25 cm,
 Tiefe : ca. 38 cm,
 Höhe : ca. 30 cm,
 Die Hängeschränke sind zu liefern und in einer Gruppe
 an Tragschienen in dem Raum an GK-Wand verdeckt zu
 montieren.

Fronten-Oberfläche Ausführung
 wie **Resopal 4461-FW** oder ähnlich

2 **Stk** EP GP

15 **Hängeschrankblende mit Lichtleiste**

Position

Blende für Oberschranke mit Lichtleiste,
 Leuchtmittel aus LED
 L-Form
 Länge : ca. 200cm + 150cm
 Höhe : 7cm,
 liefern und unter Oberschränke montieren.

1 **Stk** EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)

16	Rückwandverkleidung, HPL		
Position	<p>Nischenverkleidung, über Arbeitsplatte in Frontmaterial oberhalb der Arbeitsplatte der Vorposition. Die Verkleidung ist auf den angrenzenden GK-Wandflächen zwischen Arbeitsplatte und Hängeschränken zu befestigen. Die Arbeitsplatte ist gegen die Rückwandverkleidung zu führen Farbe nach Wahl des Architekten, wie Resopal D431-60 oder ähnlich herstellen, liefern und montieren. Länge der Rückwandverkleidung : ca 185 cm Höhe : ca. 70 cm</p>		
	1	Stk	
			EP GP

17	Rückwandverkleidung, HPL		
Position	<p>wie in Vorposition beschrieben, jedoch Länge der Rückwandverkleidung : ca. 250 cm Höhe : ca. 70 cm herstellen, liefern und montieren.</p>		
	1	Stk	
			EP GP

18	Passleisten, b=3,5cm		
Position	<p>Passleisten der Schrankanlagen-Position, Sichtflächen HPL endbeschichtet liefern und zwischen Schrank und Decke bzw. Schrank und Wand als Schattenfuge ausbilden, in einer Flucht mit Sockelebene. Sichtbare Leistenfläche ca. 35mm. Farbe nach Wahl des Architekten Die Fuge zwischen Passleiste und Decke/Wand ist mit Acryl überstreichfähig zu versiegeln..</p>		
	5	m	
			EP GP

19	Passleisten, b=8,0cm		
Position	<p>Passleisten der Schrankanlagen-Position, Sichtflächen HPL endbeschichtet liefern und zwischen Schrank und Decke bzw. Schrank und Wand als</p>		

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 19 -

Schattenfuge ausbilden, in einer Flucht mit Sockelebene.
Sichtbare Leistenfläche ca. 80mm.
Farbe nach Wahl des Architekten
Die Fuge zwischen Passleiste und Decke/Wand ist mit Acryl überstreichfähig zu versiegeln..

2,5 m EP GP

20
Position

Deckenblende, h=36cm

Deckenblende, gemäß Zeichnung, oberhalb vorbeschriebener Wandhängeschränke, zwischen Schränken und oberer Passleiste. Ausführung HPL endbeschichtet, Farbe nach Wahl des Architekten, bündig mit Schranktürebene, Passblenden und seitliche Passblenden bilden optisch eine Einheit, herstellen, liefern und montieren.
Höhe : ca. 36 cm
Abwicklung: ca. 150 cm + 215 cm
Länge: ca. 365cm

1 Stk EP GP

Raum 13 Teeküche - 02.03.36

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)

Pers.-Aufenthalt - Raum 02.03.09

Text

Name: Pers.-Aufenthalt
 Räume: 02.03.09
 Raumblatt: wie 384e_5_R-01.09_10G

1

Position

Wertfachschrank, 55/45/214cm

Wertfachschrank
 fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
 8-teilig bestehend aus 8 einzelnen Wertfächern
 b= 43 cm, h=34cm
 - 8x Tür für Wertfach
 - 8x seitliches Postfach, offen, b= 12 cm
 Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung
Verschlussmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloß
 mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

Fronten Farbe nach Wahl des Architekten,
 wie **Resopal D431-60** oder ähnlich
 Abmessungen: B/T/H: 5/45/214 cm einschl. Sockel
 Sockelanlage in gesonderter Position.
 herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
 montieren.

11 **Stk** EP GP

2

Position

Sockelanlage, 600cm

Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß
 Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für
 vorbeschriebene Hochschränke gemäß Zeichnung wie
 beschrieben montieren.

Maße: ca. 600 x 45 cm
 Sockellänge : ca 600 +45 + 45 = 690 cm

1 **Stk** EP GP

3

Position

Passleisten, b=20 cm

Passleisten der Schrankanlagen-Position,
 Sichtflächen HPL endbeschichtet liefern und zwischen
 Schrank und Decke bzw. Schrank und Wand als

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 3 -

Schattenfuge ausbilden, in einer Flucht mit Sockelebene.
Sichtbare Leistenfläche ca. 200mm.
Farbe nach Wahl des Architekten
Die Fuge zwischen Passleiste und Decke/Wand ist mit Acryl überstreichfähig zu versiegeln..

4,4	m	EP	GP
------------	----------	----------	----------

4
Position

Passblenden seitlich, b=10cm

Passblenden der Schrankanlagen, seitlich zwischen Schrankanlage und begrenzenden Wänden. Ausführung im Frontmaterial, bündig mit Schranktürebene, Passblenden seitlich und Schranktüren bilden optisch eine Einheit
Farbe gemäß Schrankfronten nach Wahl des Architekten, herstellen, liefern und montieren.
Breite : ca. 10cm
Höhe : ca. 300 cm

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

5
Position

Deckenblende, h=65cm

Deckenblende, gemäß Zeichnung, oberhalb der vorbeschriebenen Schränke, zwischen Schränken und oberer Passleiste. Ausführung HPL endbeschichtet, Farbe nach Wahl des Architekten, bündig mit Schranktürebene, Passblenden und seitliche Passblenden bilden optisch eine Einheit, herstellen, liefern und montieren.
Höhe: ca. 65 cm
Länge : ca. 600 cm

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

Raum 14 Personal Aufenthalt - 02.03.09

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 3 -

Passblenden und seitliche Passblenden bilden optisch eine Einheit, herstellen, liefern und montieren.
 Höhe: ca. 50 cm
 Abwicklung : ca. 45+120+45cm
 Länge : ca. 210 cm

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

Raum 15 Pat.-Aufenthalt - 02.03.64

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

Sub.-Arbeit rein - Raum 02.03.65

Text

Name: Sub.-Arbeit rein
 Räume: 02.03.65
 Raumbblatt: keines vorhanden

1

Position

ISO-Hochschränke 46/68/214cm

ISO-Hochschrank, fest eingebaut, gem.
 Konstruktionsbeschreibung zur Aufnahme von
 ABS-Tragwandsystemen
 mit Stopfunktion für Modulkomponenten nach ISO,
 gem. Konstruktionsbeschreibung,
 Breite 46cm,
 Tiefe 68cm.
 Höhe 214 cm einschl. Sockel,
 Sockelausführung in gesonderter Position.
 mit umlaufenden Türdichtungen,
 freie Seitenflächen in Frontmaterial,
 Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung,
Verschlussmöglichkeit der Tür mit
 Drehstangenschloss mit Zylinder siehe Titel 03
 Beschläge.

Fronten, Farbe nach Wahl des Architekten,
 wie **Resopal D431-60** oder ähnlich
 Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung
 aufstellen + montieren.

3 **Stk** EP GP

2

Position

Sockelanlage, 410cm

Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß
 Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für
 vorbeschriebene Unterschränke gemäß Zeichnung wie
 beschrieben montieren.
 dreiseitig
 Maße: ca. 138 x 68 cm
 Abwicklung: 140+70+70=280cm
 Sockellänge : ca 280 cm

1 **Stk** EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

3

Position

Deckenblende, h=40cm

Deckenblende, gemäß Zeichnung, oberhalb der vorbeschriebenen Schränke, zwischen Schränken und oberer Passleiste. Ausführung HPL endbeschichtet, Farbe nach Wahl des Architekten, bündig mit Schranktürebene, Passblenden und seitliche Passblenden bilden optisch eine Einheit, herstellen, liefern und montieren.

Höhe: ca. 40 cm

Abwicklung : ca. 70+140+70cm

Länge : ca. 280 cm

1 Stk EP GP

4

Position

Sitzarbeitsplatz, 160/80/76cm

Sitzarbeitsplatz, B/T/H: 160/80/760cm, bestehend aus

- **2 Stk. Seitenwange**, 80x72cm, HPL beschichtet als seitliches Auflager der Arbeitsplatte

- **Arbeitsplatte** 160x80x4cm,

Arbeitshöhe: 76cm

Arbeitsplatte, Multiplex Buche, d=40mm, Kante farblos

lackiert, in Sitzhöhe, mit Tischlinoleum,

Forbo Desktop mushroom, 2mm, Nr. 4176

oder gleichwertig, belegt,

angebotenes Fabrikat und Typ:

.....
Einseitig Wandbefestigung mit Montagewinkeln;

Andere Seite auf vorbeschr. Seitenwange.

1x Bohrloch DN 80mm

1x Kabeldurchführung aus Kunststoff zum Stecken, rund

für DN80mm, Farbe grau

Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.

1 Stk EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

5

Position

Unterschrank für Sitzarbeitsplatz, 45/60/72cm

Unterschrank, gem. Konstruktionsbeschreibung, für Sitzarbeitsplatz mit
 - 3x Schubladen mit Vollauszug, ungleiche Teilung
 - 1x abschliessbar
 - (nicht sichtbar im Sockelbereich, Anschraubplatte)
 - Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten
 Schrank-Höhe einschl. Sockel : 72 cm,
 Breite : 45 cm,
 Tiefe : 60 cm,

Schubladenblenden:
 Frontenfarbe nach Wahl des Architekten,
 wie **Resopal D431-60** oder ähnlich.
 Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

6

Position

Sockelanlage, 45x60cm

Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für vorgeschriebene Hochschränke gemäß Zeichnung wie beschrieben montieren.

Maße: ca. 45 x 60 cm
 Sockellänge : ca 105 cm

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

Raum 16 Sub.-Arbeit rein - 02.03.65

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

... aus den vorstehend aufgeführten Teilsommen ergibt sich als Summe für:

Geschoss 5 3. Obergeschoss - Bestand

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Arbeiten rein - Raum 02.04.56

Text

Name: Arbeiten rein
Räume: 02.04.56
Raumblatt: wie **384e_5_R-02.59_1OG**
jedoch spiegelbildlich

1

Position

ISO-Hochschränke 46/68/214cm

ISO-Hochschrank, fest eingebaut, gem.
Konstruktionsbeschreibung zur Aufnahme von
ABS-Tragwandsystemen
mit Stopfunktion für Modulkomponenten nach ISO,
gem. Konstruktionsbeschreibung,
Breite 46cm,
Tiefe 68cm.
Höhe 214 cm einschl. Sockel,
Sockelausführung in gesonderter Position.
1 Stück Flügeltür und 7 Einlegeböden für Hochschrank,
mit umlaufenden Türdichtungen,
freie Seitenflächen in Frontmaterial,
Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung,
Verschlussmöglichkeit der Tür mit
Drehstangenschloss mit Zylinder siehe Titel 03
Beschlüge.

Fronten, Farbe nach Wahl des Architekten,
wie **Resopal D431-60** oder ähnlich
Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung
aufstellen + montieren.

4 **Stk** EP GP

2

Position

ISO-Hochschränke 46/68/214cm

ISO-Hochschrank, fest eingebaut, gem.
Konstruktionsbeschreibung zur Aufnahme von
ABS-Tragwandsystemen
mit Stopfunktion für Modulkomponenten nach ISO,
gem. Konstruktionsbeschreibung,
Breite 46cm,
Tiefe 68cm.
Höhe 214 cm einschl. Sockel,
Sockelausführung in gesonderter Position.
mit umlaufenden Türdichtungen,
freie Seitenflächen in Frontmaterial,
Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung,
Verschlussmöglichkeit der Tür mit
Drehstangenschloss mit Zylinder siehe Titel 03
Beschlüge.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

5 Position	Oberschrank, 60/68/46cm		
	<p>Oberschrankschrank, zweiflügelig fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung, - 1x, Tür - 1x, Einlegeboden Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung Verschlußmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloß mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge. Korpus-Oberfläche: Farbe wie Resopal D431-60 oder glw. Fronten-Oberfläche Ausführung wie Resopal D431-60 oder glw. Abmessungen: B/T/H: 60/68/46cm Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.</p>		
	2	Stk	EP GP

6 Position	Oberschrank, 46/68/46cm		
	<p>Oberschrankschrank, zweiflügelig fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung, - 1x, Tür - 1x, Einlegeboden Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung Verschlußmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloß mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge. Korpus-Oberfläche: Farbe wie Resopal D431-60 oder glw. Fronten-Oberfläche Ausführung wie Resopal D431-60 oder glw. Abmessungen: B/T/H: 46/68/46cm Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.</p>		
	1	Stk	EP GP

7 Position	Oberschrank, 20/68/46cm		
	<p>Oberschrankschrank, zweiflügelig fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung, - 1x, Tür - 1x, Einlegeboden Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung Verschlußmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloß mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.</p>		

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 7 -

Korpus-Oberfläche: Farbe wie Resopal D431-60 oder glw.
 Fronten-Oberfläche Ausführung wie
Resopal D431-60 oder glw.
 Abmessungen: B/T/H: 20/68/46cm
 Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
 montieren.

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

8
Position

Arbeitsplatte, 184x70cm

Arbeitsplatte, fest eingebaut, im Grundriss;
 gem. Konstruktionsbeschreibung bestehend
 aus:Plattenmaterial Multiplex Buche, Oberfläche und
 Kanten HPL beschichtet, Farbe nach Wahl des
 Architekten.
 Ansichtslänge 1 : ca. 184 cm, Tiefe 70cm
 Arbeitsplattenhöhe, Oberkante : ca. 90cm,
 1x Bohrloch DN 80mm

1x Kabeldurchführung aus Kunststoff zum Stecken, rund
 für DN 80mm, Farbe grau

liefern und auf den Unterschränken der Vorposition
 montieren.

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

9
Position

ISO-Unterschrank, 46/68/86cm

ISO-Unterschrank, gem. Konstruktionsbeschreibung, mit 4
 Schubladen mit Vollauszug, davon 3 Stk. h=21cm und 1
 Stk. h=13cm
 Breite : 46 cm,
 Tiefe : 68 cm,
 Schrank-Höhe einschl. Sockel : 86 cm,

Schubladenblenden:
 Frontenfarbe nach Wahl des Architekten,
 wie **Resopal D431-60** oder ähnlich
 Sockelposition wir gesondert ausgeführt.
 Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung
 aufstellen + montieren.

4	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

10
Position

Rückwandverkleidung, HPL

Nischenverkleidung, über Arbeitsplatte in Frontmaterial
 oberhalb der Arbeitsplatte der Vorposition.
 Die Verkleidung ist auf den angrenzenden GK-Wandflächen
 zwischen Arbeitsplatte und Hängeschränken zu

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 10 -

befestigen.
 Aussparungen sind anzulegen.
 Die Arbeitsplatte ist gegen die Rückwandverkleidung zu führen Farbe nach Wahl des Architekten, wie **Resopal D431-60** oder ähnlich herstellen, liefern und montieren.
 Länge der Rückwandverkleidung : ca. 190 cm
 Höhe : ca. 70 cm

1 Stk EP GP

11 **Lichtblende einschl. Lichteiste und Leuchtmittel**

Position

Lichtblende einschl. Unterbaumöbelleuchte als Lichteiste einschl. Leuchtmittel 58 W,
 Länge : ca. 182 cm,
 Höhe : 7,0 cm,
 liefern und unter Hängeschränken montieren.

1 Stk EP GP

12 **Hochschrank + KS, 60/68/214cm**

Position

Hochschrank dreiteilig, 60/68/214cm, fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung, bestehend aus:
 --1 Fach oben, h=44, Schrankelement, mit 1. Stk. Tür
 - 1 Fach mittig, h=80, für Einbau von Medikamentenkühlschrankeinbau, mit 1 Stk. Tür
 - 1 Fach unten, h=80, für Einbau Kühlschrank mit Gefrierschrank
 Oberboden und Unterboden sind jeweils 10mm kürzer zur Belüftung der Schränke.
 Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung

Fronten Farbe nach Wahl des Architekten, wie **Resopal D431-60** oder ähnlich
 Abmessungen: B/T/H: 60/68/214 einschl. Sockel
 Sockelanlage in gesonderter Position.
 Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.

1 Stk EP GP

13 **Hochschrank + BTM, 60/68/214cm**

Position

Hochschrank dreiteilig, 60/68/214cm, fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung, bestehend aus:
 --1 Fach oben, h=44, Schrankelement, mit 1. Stk. Tür

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 13 -

- 1 Fach mittig, h=80, für Einbau von BTM-Tresor, mit 1 Stk. verstärktem Boden
- 1 Schrank unten mit 1 Stk. Flügeltür, 2 Einlegeböden

Oberboden und Unterboden sind jeweils 10mm kürzer zur Belüftung der Schränke.
Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung

Fronten Farbe nach Wahl des Architekten, wie **Resopal D431-60** oder ähnlich
Abmessungen: B/T/H: 60/68/214 einschl. Sockel
Sockelanlage in gesonderter Position.
Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

14
Position

Verstärkter Boden für BTM-Tresor als Zulage

Verstärkter Boden für BTM-Tresor als Zulage zu vorbeschrieben Unterschrank.

Gewicht BTM-Tresor: ca. 120 kg.
Liefern und in vorbeschriebenen Unterschrank einbauen.

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

15
Position

Passblenden seitlich, b=4cm

Passblenden der Schrankanlagen, seitlich zwischen Schrankanlage und begrenzenden Wänden. Ausführung im Frontmaterial, bündig mit Schranktürebene, Passblenden seitlich und Schranktüren bilden optisch eine Einheit
Farbe gemäß Schrankfronten nach Wahl des Architekten, herstellen, liefern und montieren.
Breite : ca. 4,0cm
Höhe : ca. 265 cm

4	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

16
Position

Deckenblende, h=5,0cm

Deckenblende, gemäß Zeichnung, oberhalb vorbeschriebener Hochschränke, zwischen Schränken und oberer Passleiste. Ausführung HPL endbeschichtet, Farbe nach Wahl des Architekten, bündig mit Schranktürebene, Passblenden und seitliche Passblenden bilden optisch eine Einheit, herstellen, liefern und montieren.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 16 -

Höhe : ca. 5,0cm
 Abwicklung : ca. 425cm
 Länge :ca. 425cm

2	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

17
Position

Sockelanlage, 425cm

Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für vorbeschriebene Unterschränke gemäß Zeichnung wie beschrieben montieren.

Maße: ca. 425 x 68cm
 Sockellänge : ca 425 cm

2	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

Raum 01 Arbeiten rein - 02.04.56

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Flur/Patienten Aufenthalt - Raum 02.04.55

Text

Name: Flur/Patienten Aufenthalt
 Räume: 02.04.55
 Raumblatt: **384e_5_R-01.58_1OG**

1

Position

Wandverkleidung, HPL, d=20 mm

Wandverkleidung mit Nischen für TV-und Bücherregal aus HPL-Vollkernplatten:
 (Pos. 01.58.01 auf Raumbblatt)
 Oberflächen außen Korpus **Resopal D431-60** o. glw.
 Oberflächen innen **Resopal 4461-FW** o. glw.
 Aufbau ab Wand = 20cm
 Montage auf angrenzender Bestandswand MW
 Länge der Rückwandverkleidung : ca 500cm
 an beiden Seiten um die Ecke ziehen um 20cm
 Höhe: ca. 235 cm
 Tiefe: ca. 20 cm
 mit notwendigen Aussparungen für Elt.-Anschlüsse
 - Aluminium-Sockel h=5cm, zurückliegend
 - 2 Stk. Nischen H/B/T=143/180/20cm,
 mit Aussparung für verdeckte Lichtleiste oberhalb,
 für indirekte Beleuchtung
 - 5 Stk. Böden, l=180cm, variabel über Lochreihe

1 Stk EP GP

2

Position

Sockelanlage, 500cm

Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für vorbeschriebene Wandverkleidung gemäß Zeichnung wie beschrieben montieren.

Sockellänge : 500 cm
 Sockelanlage 500x20cm

1 Stk EP GP

3

Position

Wandverkleidung, HPL, d=70 mm

Wandverkleidung mit Sitznische und Einbauschränk aus HPL-Vollkernplatten:
 (Pos. 01.58.02 auf Raumbblatt)
 Oberflächen außen Korpus **Resopal D431-60** o. glw.
 Oberflächen innen **Resopal 4461-FW** o. glw.
 Aufbau ab Wand = 70cm
 Montage auf angrenzender Bestandswand MW
 Länge der Rückwandverkleidung : ca 500 cm
 an einer Seiten um die Ecke ziehen um 70cm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 3 -

Höhe: ca. 235 cm

Tiefe: ca. 70 cm

- Aluminium-Sockel h=5cm, zurückliegend

- 1 Stk. Nische H/B/T=180/180/70cm,
mit Aussparung für verdeckte Lichtleiste oberhalb,
für indirekte Beleuchtung für

- 1 Stk. Sitzfläche in Höhe 46cm, Tiefe=70cm

- 1 Stk. Sitzpolster, auf einer Länge von 180cm
auf Fläche, 90° nach unten bis auf Sockel führen und
als Rückenlehne (Abwicklung: 30+70+42cm)

bezogen mit Kunstleder, schwer entflammbar, Farbe nach
Wahl des Architekten, z.B. Fa. Skai oder glw.
oder Stoff mit geeigneten technischen Eigenschaften für
medizinischen Bereich

- 1 Stk. Nische H/B/T=180/180/70cm,

als Stauraum für Gerätewagen verdeckt mit

- 2 Stk. Flügeltüren 190x90cm, bündig mit Vorderfront

mit umlaufenden Türdichtungen,

Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung,

Verschlussmöglichkeit der Tür mit

Drehstangenschloss mit Zylinder siehe Titel 03

Beschläge.

Fronten, Farbe nach Wahl des Architekten,

wie **Resopal D431-60** oder ähnlich

Schrank herstellen, liefern und gemäß Zeichnung
aufstellen + montieren.

1 Stk

EP

GP

4

Position

Sockelanlage, 500cm

Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß
Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für
vorbeschriebene Wandverkleidung gemäß Zeichnung wie
beschrieben montieren.

Sockellänge : 500 cm

Sockelanlage 500x70cm

1 Stk

EP

GP

5

Position

Oberschrank, 92/38/60cm

Oberschrankschrank hinter Verkleidung, zweiflügelig

Abmessungen: H/B/T=92/38/60cm

fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,

- 2x, Tür

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
	- Fortsetzung von Eintrag 5 -		
	- 1x, Einlegeboden ohne Mittelwand Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung Verschlußmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloß mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.		
	Fronten-Oberfläche Ausführung wie Resopal D431-60 oder glw. Abmessungen: B/T/H: 90/60/60cm Einbau in Nische Rückwand der Vorposition Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.		
2	Stk	EP	GP

Raum 02 Flur/Patienten Aufenthalt - 02.04.55
MWSt. (19,0 %)
Gesamtsumme inkl. MWSt.
LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.	

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 2 -

Drehstangenschloss mit Zylinder siehe Titel 03
Beschläge.

Fronten, Farbe nach Wahl des Architekten,
wie **Resopal D431-60** oder ähnlich
Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung
aufstellen + montieren.

7 Stk EP GP

3
Position

Oberschrank, 92/68/46cm

Oberschrankschrank, zweiflügelig
fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
- 2x, Tür
- 1x, Einlegeboden
ohne Mittelwand
Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung
Verschlußmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloß
mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.
Korpus-Oberfläche: Farbe wie Resopal D431-60 oder glw.
Fronten-Oberfläche Ausführung
wie **Resopal D431-60** oder glw.
Abmessungen: B/T/H: 92/68/46cm
Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
montieren.

8 Stk EP GP

4
Position

Oberschrank, 46/68/46cm

Oberschrankschrank, zweiflügelig
fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
- 1x, Tür
- 1x, Einlegeboden
Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung
Verschlußmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloß
mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.
Korpus-Oberfläche: Farbe wie Resopal D431-60 oder glw.
Fronten-Oberfläche Ausführung
wie **Resopal D431-60** oder glw.
Abmessungen: B/T/H: 46/68/46cm
Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
montieren.

2 Stk EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

5	Passleisten oben, b=5cm		
Position	<p>Passleisten der Schrankanlagen-Position, Sichtflächen HPL endbeschichtet liefern und zwischen Schrank und Decke als Schattenfuge ausbilden, in einer Flucht mit Sockelebene. Sichtbare Leistenfläche ca. 5mm. Farbe nach Wahl des Architekten Die Fuge zwischen Passleiste und Decke/Wand ist mit Acryl überstreichfähig zu versiegeln..</p>		
	4,2 m	EP	GP

6	Passblenden seitlich, b=3,5cm		
Position	<p>Passblenden der Schrankanlagen, seitlich zwischen Schrankanlage und begrenzenden Wänden. Ausführung im Frontmaterial, bündig mit Schranktürebene, Passblenden seitlich und Schranktüren bilden optisch eine Einheit Farbe gemäß Schrankfronten nach Wahl des Architekten, herstellen, liefern und montieren. Breite : ca. 3,5cm Höhe : ca. 260cm</p>		
	5,2 Stk	EP	GP

7	Sockelanlage, h=10cm		
Position	<p>Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für vorbeschriebene Hochschränke gemäß Zeichnung wie beschrieben montieren.</p> <p>Maße: ca. 420 x 68cm Sockellänge : ca 420 cm</p>		
	2 Stk	EP	GP

Raum 03 Lager - 02.04.54
MWSt. (19,0 %)
Gesamtsumme inkl. MWSt.
LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.	

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)

Lager - Raum 02.04.71a

Text

Name: Lager
 Räume: 02.04.71a
 Raumbblatt: **3wie 84e_5_R-01.56a_1OG**

1

Position

ISO-Hochschränke 46/68/214cm

ISO-Hochschrank, fest eingebaut, gem.
 Konstruktionsbeschreibung zur Aufnahme von
 ABS-Tragwandsystemen
 mit Stopfunktion für Modulkomponenten nach ISO,
 gem. Konstruktionsbeschreibung,
 Breite 46cm,
 Tiefe 68cm.
 Höhe 214 cm einschl. Sockel,
 Sockelausführung in gesonderter Position.
 1 Stück Flügeltür und 7 Einlegeböden für Hochschrank,
 mit umlaufenden Türdichtungen,
 freie Seitenflächen in Frontmaterial,
 Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung,
Verschlussmöglichkeit der Tür mit
 Drehstangenschloss mit Zylinder siehe Titel 03
 Beschläge.

Fronten, Farbe nach Wahl des Architekten,
 wie **Resopal D431-60** oder ähnlich
 Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung
 aufstellen + montieren.

10 **Stk** EP GP

2

Position

ISO-Hochschränke 46/68/214cm

ISO-Hochschrank, fest eingebaut, gem.
 Konstruktionsbeschreibung zur Aufnahme von
 ABS-Tragwandsystemen
 mit Stopfunktion für Modulkomponenten nach ISO,
 gem. Konstruktionsbeschreibung,
 Breite 46cm,
 Tiefe 68cm.
 Höhe 214 cm einschl. Sockel,
 Sockelausführung in gesonderter Position.
 mit umlaufenden Türdichtungen,
 freie Seitenflächen in Frontmaterial,
 Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung,
Verschlussmöglichkeit der Tür mit

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 2 -

Drehstangenschloss mit Zylinder siehe Titel 03
Beschläge.

Fronten, Farbe nach Wahl des Architekten,
wie **Resopal D431-60** oder ähnlich
Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung
aufstellen + montieren.

4 Stk EP GP

3
Position

Oberschrank, 92/68/46cm

Oberschrankschrank, zweiflügelig
fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
- 2x, Tür
- 1x, Einlegeboden
ohne Mittelwand
Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung
Verschlußmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloß
mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

Fronten-Oberfläche Ausführung
wie **Resopal D431-60** oder glw.
Abmessungen: B/T/H: 92/68/46cm
Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
montieren.

6 Stk EP GP

4
Position

Oberschrank, 46/68/46cm

Oberschrankschrank, zweiflügelig
fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
- 1x, Tür
- 1x, Einlegeboden
Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung
Verschlußmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloß
mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

Fronten-Oberfläche Ausführung
wie **Resopal D431-60** oder glw.
Abmessungen: B/T/H: 46/68/46cm
Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
montieren.

2 Stk EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

5	Passleisten oben, b=5cm		
Position	<p>Passleisten der Schrankanlagen-Position, Sichtflächen HPL endbeschichtet liefern und zwischen Schrank und Decke als Schattenfuge ausbilden, in einer Flucht mit Sockelebene. Sichtbare Leistenfläche ca. 5mm. Farbe nach Wahl des Architekten Die Fuge zwischen Passleiste und Decke/Wand ist mit Acryl überstreichfähig zu versiegeln..</p>		
	2,6 m	EP	GP

6	Passblenden seitlich, b=14cm		
Position	<p>Passblenden der Schrankanlagen, seitlich zwischen Schrankanlage und begrenzenden Wänden. Ausführung im Frontmaterial, bündig mit Schranktürebene, Passblenden seitlich und Schranktüren bilden optisch eine Einheit Farbe gemäß Schrankfronten nach Wahl des Architekten, herstellen, liefern und montieren. Breite : ca. 14cm Höhe : ca. 260cm</p>		
	5,2 Stk	EP	GP

7	Passblenden seitlich, b=31cm		
Position	<p>Passblenden der Schrankanlagen, seitlich zwischen Schrankanlage und begrenzenden Wänden. Ausführung im Frontmaterial, bündig mit Schranktürebene, Passblenden seitlich und Schranktüren bilden optisch eine Einheit Farbe gemäß Schrankfronten nach Wahl des Architekten, herstellen, liefern und montieren. Breite : ca. 31cm Höhe : ca. 260cm</p>		
	2,6 Stk	EP	GP

8	Sockelanlage, h=10cm		
Position			

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für vorgeschriebene Hochschränke gemäß Zeichnung wie beschrieben montieren.

Maße: ca. 460 x 68cm
Sockellänge : ca 460 cm

1 Stk EP GP

9 Sockelanlage, h=10cm

Position

Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für vorgeschriebene Hochschränke gemäß Zeichnung wie beschrieben montieren.

Maße: ca. 250 x 68cm
Sockellänge : ca 250 cm

1 Stk EP GP

Raum 04 Lager - 02.04.71a

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Stationsküche - Raum 02.04.52

Text

Name: Stationsküche
 Räume: 02.04.52
 Raumbblatt: wie **384e_5_R-01.55_1OG**

1

Position

Regal-Fachelement, 120/38/30cm

Offenes Regal-Fachelement fest eingebaut,
 gem. Konstruktionsbeschreibung,
 1 Fächer, mit Rückwand
 Breite 120cm, Tiefe 38cm.
 Höhe 30 cm

herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
 montieren.

1 Stk EP GP

2

Position

Wandhängeschrank 60/38/60cm

Wandhängeschrank mit
 1x Flügeltür,
 1x Einlegeboden,
 Breite : ca. 60 cm,
 Tiefe : ca. 38 cm,
 Höhe : ca. 60 cm,
 Die Hängeschränke sind zu liefern und in einer Gruppe
 an Tragschienen in dem Raum an GK-Wand verdeckt zu
 montieren.

Fronten-Oberfläche Ausführung wie
Resopal 4461-FW oder glw.

2 Stk EP GP

3

Position

Wandhängeschrank 45/38/60cm

Wandhängeschrank mit wie in Vorposition beschrieben,
 jedoch
 Breite : ca. 45 cm,
 Tiefe : ca. 38 cm,
 Höhe : ca. 60 cm,

1 Stk EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

4 Position	Lichtblende einschl. Lichtleiste und Leuchtmittel		
	Lichtblende einschl. Unterbaumöbelleuchte als Lichtleiste einschl. Leuchtmittel 58 W, Länge : ca. 165cm, Höhe : 7,0 cm, liefern und unter Hängeschränken montieren.		
	1 Stk	EP	GP

5 Position	Unterschrank mit 4 Schubladen, 60/45/86cm		
	Unterschrank, gem. Konstruktionsbeschreibung, mit 4 Schubladen mit Vollauszug, davon 3 Stk. h=21cm und 1 Stk. h=13cm Schränk-Höhe einschl. Sockel: 86 cm, Breite : 45 cm, Tiefe : 60 cm, Schubladenblenden: Fronten-Oberfläche Ausführung wie Resopal D431-60 oder glw. Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.		
	1 Stk	EP	GP

6 Position	Unterschrank als Spülschrank, 60/60/86cm		
	Unterschrank, gem. Konstruktionsbeschreibung, als Spülenunterschrank mit 1 Blende oben h= ca. 13cm 1 Flügeltür mit integriertem Abwurfkorb Schränk-Höhe einschl. Sockel : 86 cm, Breite : 60 cm, Tiefe : 60 cm, Korpus-Oberfläche: Farbe wie Resopal D431-60 oder glw. Schubladenblenden: Fronten-Oberfläche Ausführung wie Resopal D431-60 oder glw. Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.		
	1 Stk	EP	GP

7 Position	Unterschrank, 60/60/86cm		
	Unterschrank, wie in Vorposition beschrieben, jedoch mit 1 Stk. Flügeltür und 1 Stk. Blendeh= ca.13cm		
	1 Stk	EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

8

Position

Hochschrank-Element, 60/60/210cm

Hochschrank-Element
fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
3-teilig, bestehend aus:
- 1 Fach, h=90, mit 1 Stk. Tür
- 1 Fach, h=60, offen mit
4 paar Schienen für Tablett Aufbewahrung
- 1 Fach, h=60, mit 1 Stk. Tür und 1x Einlegeboden
Oberboden und Unterboden sind jeweils 10mm kürzer zur
Belüftung der Schränke.
Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung

Fronten-Oberfläche Ausführung
wie **Resopal D431-60** oder glw.
Abmessungen: B/T/H: 60/60/210cm einschl. Sockel
Sockelanlage in gesonderter Position.
herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
montieren.

1	Stk	EP	GP
---	-----	----------	----------

9

Position

Geschirrspülmaschine

Gewerbegeschirrspüler als Einbaumodell,
Aussenverkleidung Edelstahl, einschl. Dampfblech,
mit Ober- und Unterkorb und Besteckköcher.
liefern und betriebsfertig anschliessen.
Der Geschirrspüler ist so zu montieren, dass die
Sockelanlage durchlaufen kann und der Geschirrspüler
mit seinem Sockel nicht vorspringt.

**Fabrikat: PG 8057 TD U HYGIENEplus Edelstahl mit
Korbausstattung** oder gleichwertig.

.....
- angeboten Fabrikat und Typ -

1	Stk	EP	GP
---	-----	----------	----------

10

Position

Hochschrank-Element, 60/60/214cm

Hochschrank-Element
fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
3-teilig, bestehend aus:
- 1 Fach, h=90, für Kühlschrank einbau, mit 1 Stk. Tür
- 1 Fach, h=60, Schrankelement, mit 1. Stk. Tür und
4 paar Schienen für Tablett Aufbewahrung

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 10 -

- 1 Fach, h=60, für Mikrowelleneinbau, offenes Fach
Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung

Fronten-Oberfläche Ausführung
wie **Resopal 4461-FW** oder glw.
Abmessungen: B/T/H: 60/60/210cm einschl. Sockel
Sockelanlage in gesonderter Position.
herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
montieren.

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

11
Grundposition

Einbau/Unterbau-Kühlschrank, vollintegrierbar
ZZ:001.0

Einbau/Unterbau-Kühlschrank, vollintegrierbar,
Gesamtnutzinhalt Kühlzone: 120 l
Gesamtnutzinhalt Gefrierzone: 16 l

Angeboten:l /l
mit 4-Sterne Gefrierfach,
liefern, einbauen und betriebsfertig anschliessen.
Ausführung wie Miele K 32242 iF oder glw.

Angebotenes Fabrikat :

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

12
Position

Mikrowelle als Einbaugerät, integrierbar

Mikrowelle als Einbaugerät, integrierbar in den
Wandhängeschrank der Vorposition,
Garraum aus Edelstahl mit Garraumbelichtung,
für Teller bis zu 32 cm Durchmesser,
Edelstahlfront mit CleanSteel-Oberfläche, mit
Glasfront.
Ausführung und Ausstattung wie
Fabrikat Miele, Typ M 8261-1
oder gleichwertig.

Angebotenes Fabrikat :

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

13 Grundposition	Unterbau-Spülbecken, V2A, 50/40/20cm als Zulage		
	ZZ:002.0 1 Stk. Unterbau-Spülbecken, Edelstahl poliert, V2A, 50/40/20cm, als Zulage zu vorbeschriebener Arbeitsplatte. Lieferrn, einbauen und betriebsfertig anschliessen.		
	Angebotenes Fabrikat :		
	1 Stk	EP	GP

14 Position	Kunststoff-Röhren-Geruchverschl. 1 1/2"		
	Geruchverschluss als Kunststoff-Röhren-Geruchverschluss, 1 1/2 ", mit verstellbarem Auslauf, Abgang d= 50 mm, einschl. Kunststoff-Abdeckrosette NW 50.		
	1 Stk	EP	GP

15 Position	Rückwandverkleidung, HPL, 165x70cm		
	Nischenverkleidung, über Arbeitsplatte in Frontmaterial oberhalb der Arbeitsplatte der Vorposition. Die Verkleidung ist auf den angrenzenden GK-Wandflächen zwischen Arbeitsplatte und Hängeschränken zu befestigen. Die Arbeitsplatte ist gegen die Rückwandverkleidung zu führen Farbe nach Wahl des Architekten, wie Resopal D431-60 oder ähnlich herstellen, liefern und montieren. Länge der Rückwandverkleidung : Arbeitsplattenlänge ca. 165cm Höhe : 70cm		
	1 Stk	EP	GP

16 Position	Rückwandverkleidung, HPL, 60x100cm		
	Nischenverkleidung, über Arbeitsplatte in Frontmaterial oberhalb der Arbeitsplatte der Vorposition. Die Verkleidung ist auf den angrenzenden GK-Wandflächen zwischen Arbeitsplatte und Hängeschränken zu befestigen. Die Arbeitsplatte ist gegen die Rückwandverkleidung zu		

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 19 -

Passblenden und seitliche Passblenden bilden optisch eine Einheit, herstellen, liefern und montieren.
 Höhe: ca. 50 cm
 Abwicklung : ca. 300 + 20 + 130
 Länge : ca. 450 cm

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

20
Position

Passleisten, b=10,0cm
 Passleisten wie in Vorposition beschrieben, jedoch b=10,0cm

3,54	m	EP	GP
-------------	----------	----------	----------

Raum 05 Stationsküche - 02.04.52

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Arbeiten rein - Raum 02.04.51

Text
 Name: Arbeiten rein
 Räume: 02.04.51
 Raumbblatt: wie 384e_5_R-01.54_10G

1
 Position
ISO-Hochschränke 46/68/214cm
 ISO-Hochschrank, fest eingebaut, gem.
 Konstruktionsbeschreibung zur Aufnahme von
 ABS-Tragwandsystemen
 mit Stopfunktion für Modulkomponenten nach SO,
 gem. Konstruktionsbeschreibung,
 Breite 46cm,
 Tiefe 68cm.
 Höhe 214 cm einschl. Sockel,
 Sockelausführung in gesonderter Position.
 1 Stück Flügeltür und 7 Einlegeböden für Hochschrank,
 mit umlaufenden Türdichtungen,
 freie Seitenflächen in Frontmaterial,
 Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung,
Verschlussmöglichkeit der Tür mit
 Drehstangenschloss mit Zylinder siehe Titel 03
 Beschläge.

 Fronten, Farbe nach Wahl des Architekten,
 wie **Resopal D431-60** oder ähnlich
 Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung
 aufstellen + montieren.

6 **Stk** EP GP

2
 Position
ISO-Hochschränke 46/68/214cm
 ISO-Hochschrank, fest eingebaut, gem.
 Konstruktionsbeschreibung zur Aufnahme von
 ABS-Tragwandsystemen
 mit Stopfunktion für Modulkomponenten nach ISO,
 gem. Konstruktionsbeschreibung,
 Breite 46cm,
 Tiefe 68cm.
 Höhe 214 cm einschl. Sockel,
 Sockelausführung in gesonderter Position.
 mit umlaufenden Türdichtungen,
 freie Seitenflächen in Frontmaterial,
 Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung,
Verschlussmöglichkeit der Tür mit
 Drehstangenschloss mit Zylinder siehe Titel 03
 Beschläge.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 2 -

Fronten, Farbe nach Wahl des Architekten,
wie **Resopal D431-60** oder ähnlich
Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung
aufstellen + montieren.

2 Stk EP GP

3
Position

Hochschränke 25/68/214cm

Hochschrank, fest eingebaut, gem.
Konstruktionsbeschreibung
mit Stopfunktion für Modulkomponenten nach ISO,
gem. Konstruktionsbeschreibung,
Breite 25cm,
Tiefe 68cm.
Höhe 214 cm einschl. Sockel,
Sockelausführung in gesonderter Position.
1 Stück Flügeltür und 7 Einlegeböden für Hochschrank,
mit umlaufenden Türdichtungen,
freie Seitenflächen in Frontmaterial,
Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung,
Verschlussmöglichkeit der Tür mit
Drehstangenschloss mit Zylinder siehe Titel 03
Beschläge.

Fronten, Farbe nach Wahl des Architekten,
wie **Resopal D431-60** oder ähnlich
Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung
aufstellen + montieren.

1 Stk EP GP

4
Position

Oberschrank, 92/68/46cm

Oberschrankschrank, zweiflügelig
fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
- 2x, Tür
- 1x, Einlegeboden
ohne Mittelwand
Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung
Verschlussmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloß
mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

Fronten-Oberfläche Ausführung
wie **Resopal D431-60** oder glw.
Abmessungen: B/T/H: 92/68/46cm
Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
montieren.

4 Stk EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

5 Position	Oberschrank, 25/68/46cm		
	<p>Oberschrankschrank, zweiflügelig fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung, - 1x, Tür - 1x, Einlegeboden Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung Verschlußmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloß mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.</p> <p>Fronten-Oberfläche Ausführung wie Resopal D431-60 oder glw. Abmessungen: B/T/H: 25/68/46cm Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.</p>		
	1 Stk	EP	GP

6 Position	Arbeitsplatte, 184x70cm + 115x40cm		
	<p>Arbeitsplatte, fest eingebaut, im Grundriss; gem. Konstruktionsbeschreibung bestehend aus:Plattenmaterial Multiplex Buche, Oberfläche und Kanten HPL beschichtet, Farbe nach Wahl des Architekten.</p> <p>Ansichtslänge 1 : ca. 184 cm, Tiefe 70cm Ansichtslänge 2 : ca. 115 cm, Tiefe 40 cm Arbeitsplattenhöhe, Oberkante : ca. 90cm,</p> <p>1x Bohrloch DN 80mm 1x Kabeldurchführung aus Kunststoff zum Stecken, rund für DN 80mm, Farbe grau</p> <p>liefern und auf den Unterschränken der Vorposition montieren.</p>		
	1 Stk	EP	GP

7 Position	Unterschrank, 20/38/86cm		
	<p>Unterschrank, gem. Konstruktionsbeschreibung, mit 4 Schubladen mit Vollauszug, davon 3 Stk. h=21cm und 1 Stk. h=13cm</p> <p>Breite : 20 cm, Tiefe : 38 cm, Schrank-Höhe einschl. Sockel : 86 cm,</p>		

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 7 -

Schubladenblenden:
 Frontenfarbe nach Wahl des Architekten,
 wie **Resopal D431-60** oder ähnlich
 Sockelposition wir gesondert ausgeführt.
 Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung
 aufstellen + montieren.

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

8
Position

Unterschrank, 46/68/86cm
 Unterschrank, gem. Konstruktionsbeschreibung, mit 4
 Schubladen mit Vollauszug, davon 3 Stk. h=21cm und 1
 Stk. h=13cm
 Breite : 46 cm,
 Tiefe : 68 cm,
 Schrank-Höhe einschl. Sockel : 86 cm,

Schubladenblenden:
 Frontenfarbe nach Wahl des Architekten,
 wie **Resopal D431-60** oder ähnlich
 Sockelposition wir gesondert ausgeführt.
 Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung
 aufstellen + montieren.

3	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

9
Position

ISO-Unterschrank, 46/68/86cm
 ISO-Unterschrank, gem. Konstruktionsbeschreibung, mit 4
 Schubladen mit Vollauszug, davon 3 Stk. h=21cm und 1
 Stk. h=13cm
 Breite : 46 cm,
 Tiefe : 68 cm,
 Schrank-Höhe einschl. Sockel : 86 cm,

Schubladenblenden:
 Frontenfarbe nach Wahl des Architekten,
 wie **Resopal D431-60** oder ähnlich
 Sockelposition wir gesondert ausgeführt.
 Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung
 aufstellen + montieren.

3	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

10
Position

Rückwandverkleidung, HPL
 Nischenverkleidung, über Arbeitsplatte in Frontmaterial
 oberhalb der Arbeitsplatte der Vorposition.
 Die Verkleidung ist auf den angrenzenden GK-Wandflächen
 zwischen Arbeitsplatte und Hängeschränken zu
 befestigen.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 10 -

Aussparrungen sind anzulegen.
Die Arbeitsplatte ist gegen die Rückwandverkleidung zu führen Farbe nach Wahl des Architekten, wie **Resopal D431-60** oder ähnlich herstellen, liefern und montieren.
Länge der Rückwandverkleidung : ca. 300 cm
Höhe : ca. 70 cm

1 Stk EP GP

11
Position

Oberschrank, 20/38/60cm
Oberschrank, gem. Konstruktionsbeschreibung,
- 1x Tür
- 1x Einlegeboden
L/B/H = 20/38/60 cm

Schubladenblenden:
Frontenfarbe nach Wahl des Architekten, wie **Resopal D431-60** oder ähnlich
Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.

1 Stk EP GP

12
Position

Oberschrank, 20/38/46cm
Oberschrank, gem. Konstruktionsbeschreibung,
- 1x Tür
- 1x Einlegeboden
L/B/H = 20/38/46 cm

Schubladenblenden:
Frontenfarbe nach Wahl des Architekten, wie **Resopal D431-60** oder ähnlich
Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.

1 Stk EP GP

13
Position

Oberschrank, 92/38/60cm
Oberschrankschrank, zweiflügelig fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
- 2x, Tür
- 1x, Einlegeboden
L/B/H = 92/38/60 cm
ohne Mittelwand
Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung
Verschlußmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloß mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 13 -

Fronten-Oberfläche Ausführung wie **Resopal D431-60** oder glw. Abmessungen: B/T/H: 92/68/46cm Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.

3 Stk EP GP

14
Position

Oberschrank, 92/38/46cm

Oberschrankschrank, zweiflügelig fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung, - 2x, Tür
- 1x, Einlegeboden
L/B/H = 92/38/46 cm
ohne Mittelwand
Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung
Verschlußmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloß mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

Fronten-Oberfläche Ausführung wie **Resopal D431-60** oder glw. Abmessungen: B/T/H: 92/68/46cm Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.

4 Stk EP GP

15
Position

Lichtblende einschl. Lichteiste und Leuchtmittel

Lichtblende einschl. Unterbaumöbelleuchte als Lichteiste einschl. Leuchtmittel 58 W, Länge : ca. 300 cm, Höhe : 7,0 cm, liefern und unter Hängeschränken montieren.

1 Stk EP GP

16
Position

Hochschrank + KS, 60/68/214cm

Hochschrank dreiteilig, 60/68/214cm, fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung, bestehend aus:
--1 Fach oben, h=44, Schrankelement, mit 1. Stk. Tür
- 1 Fach mittig, h=80, für Einbau von Medikamentenkühlschrankeinbau, mit 1 Stk. Tür
- 1 Fach unten, h=80, für Einbau Kühlschrank mit Gefrierschrank
Oberboden und Unterboden sind jeweils 10mm kürzer zur Belüftung der Schränke.
Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 16 -

Fronten Farbe nach Wahl des Architekten,
wie **Resopal D431-60** oder glw.
Abmessungen: B/T/H: 60/68/214 einschl. Sockel
Sockelanlage in gesonderter Position.
Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
montieren.

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

17
Position

Hochschrank + BTM, 60/68/214cm
Hochschrank dreiteilig, 60/68/214cm,
fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
bestehend aus:
--1 Fach oben, h=44, Schrankelement, mit 1. Stk. Tür
- 1 Fach mittig, h=80, für Einbau von
BTM-Tresor, mit 1 Stk. verstärktem Boden
- 1 Schrank unten mit 1 Stk. Flügeltür, 2 Einlegeböden

Oberboden und Unterboden sind jeweils 10mm kürzer zur
Belüftung der Schränke.
Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung

Fronten Farbe nach Wahl des Architekten,
wie **Resopal D431-60** oder glw.
Abmessungen: B/T/H: 60/68/214 einschl. Sockel
Sockelanlage in gesonderter Position.
Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
montieren.

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

18
Position

Verstärkter Boden für BTM-Tresor als Zulage
Verstärkter Boden für BTM-Tresor als Zulage zu
vorbeschrieben Unterschrank.

Gewicht BTM-Tresor: ca. 120 kg.
Liefern und in vorbeschriebenen Unterschrank einbauen.

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

19
Position

Oberschrank, 60/68/46cm
Oberschrankschrank, zweiflügelig
fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
- 2x, Tür
- 1x, Einlegeboden
L/B/H = 60/68/46 cm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 19 -

Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung
Verschlußmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloß
mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

Fronten-Oberfläche Ausführung
wie **Resopal D431-60** oder glw.
Abmessungen: B/T/H: 60/68/46cm
Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
montieren.

4 Stk EP GP

20
Position

Passblenden seitlich, b=6cm

Passblenden der Schrankanlagen,
seitlich zwischen Schrankanlage und begrenzenden
Wänden. Ausführung im Frontmaterial, bündig mit
Schranktürebene, Passblenden seitlich und Schranktüren
bilden optisch eine Einheit
Farbe gemäß Schrankfronten nach Wahl des Architekten,
herstellen, liefern und montieren.
Breite : ca. 6,0cm
Höhe : ca. 265 cm

4 Stk EP GP

21
Position

Deckenblende, h=5,0cm

Deckenblende, gemäß Zeichnung, oberhalb
vorbeschriebener Hochschränke,
zwischen Schränken und oberer Passleiste. Ausführung
HPL endbeschichtet, Farbe nach Wahl des Architekten,
bündig mit Schranktürebene,
Passblenden und seitliche Passblenden bilden optisch
eine Einheit,
herstellen, liefern und montieren.
Höhe : ca. 5,0cm
Abwicklung : ca. 410cm
Länge :ca. 410cm

1 Stk EP GP

22
Position

Deckenblende, h=5,0cm

Deckenblende, gemäß Zeichnung, oberhalb
vorbeschriebener Hochschränke,
zwischen Schränken und oberer Passleiste. Ausführung
HPL endbeschichtet, Farbe nach Wahl des Architekten,
bündig mit Schranktürebene,
Passblenden und seitliche Passblenden bilden optisch
eine Einheit,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 22 -

herstellen, liefern und montieren.
 Höhe : ca. 5,0cm
 Abwicklung : ca. 115+30+310cm
 Länge :ca. 455cm

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

23
Position

Sockelanlage, 410cm

Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für vorbeschriebene Unterschränke gemäß Zeichnung wie beschrieben montieren.

Maße: ca. 410 x 60 cm
 Sockellänge : ca 410 cm

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

24
Position

Sockelanlage, 115+30+310cm

Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für vorbeschriebene Unterschränke gemäß Zeichnung wie beschrieben montieren.
 2x 90°-Winkel

Maße: ca. 15+30+310 cm
 Sockellänge : ca 355cm

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

Raum 06 Arbeiten rein - 02.04.51

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Lager - Raum 02.04.50

Text

Name: Lager
 Räume: 02.04.50
 Raumbblatt: wie 384e_5_R-01.53_1OG

1

Position

ISO-Hochschränke 46/68/214cm

ISO-Hochschrank, fest eingebaut, gem.
 Konstruktionsbeschreibung zur Aufnahme von
 ABS-Tragwandsystemen
 mit Stopfunktion für Modulkomponenten nach ISO,
 gem. Konstruktionsbeschreibung,
 Breite 46cm,
 Tiefe 68cm.
 Höhe 214 cm einschl. Sockel,
 Sockelausführung in gesonderter Position.
 1 Stück Flügeltür und 7 Einlegeböden für Hochschrank,
 mit umlaufenden Türdichtungen,
 freie Seitenflächen in Frontmaterial,
 Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung,
Verschlussmöglichkeit der Tür mit
 Drehstangenschloss mit Zylinder siehe Titel 03
 Beschläge.

Fronten, Farbe nach Wahl des Architekten,
 wie **Resopal D431-60** oder ähnlich
 Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung
 aufstellen + montieren.

11 **Stk** EP GP

2

Position

ISO-Hochschränke 46/68/214cm

ISO-Hochschrank, fest eingebaut, gem.
 Konstruktionsbeschreibung zur Aufnahme von
 ABS-Tragwandsystemen
 mit Stopfunktion für Modulkomponenten nach ISO,
 gem. Konstruktionsbeschreibung,
 Breite 46cm,
 Tiefe 68cm.
 Höhe 214 cm einschl. Sockel,
 Sockelausführung in gesonderter Position.
 mit umlaufenden Türdichtungen,
 freie Seitenflächen in Frontmaterial,
 Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung,
Verschlussmöglichkeit der Tür mit

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

5	Passleisten oben, b=5cm		
Position	<p>Passleisten der Schrankanlagen-Position, Sichtflächen HPL endbeschichtet liefern und zwischen Schrank und Decke als Schattenfuge ausbilden, in einer Flucht mit Sockelebene. Sichtbare Leistenfläche ca. 5mm. Farbe nach Wahl des Architekten Die Fuge zwischen Passleiste und Decke/Wand ist mit Acryl überstreichfähig zu versiegeln..</p>		
	4,2 m	EP	GP

6	Passblenden seitlich, b=3,5cm		
Position	<p>Passblenden der Schrankanlagen, seitlich zwischen Schrankanlage und begrenzenden Wänden. Ausführung im Frontmaterial, bündig mit Schranktürebene, Passblenden seitlich und Schranktüren bilden optisch eine Einheit Farbe gemäß Schrankfronten nach Wahl des Architekten, herstellen, liefern und montieren. Breite : ca. 3,5cm Höhe : ca. 260cm</p>		
	5,2 Stk	EP	GP

7	Sockelanlage, h=10cm		
Position	<p>Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für vorbeschriebene Hochschränke gemäß Zeichnung wie beschrieben montieren.</p> <p>Maße: ca. 420 x 68cm Sockellänge : ca 420 cm</p>		
	2 Stk	EP	GP

Raum 07 Lager - 02.04.50
MWSt. (19,0 %)
Gesamtsumme inkl. MWSt.
LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.	

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Wäschew. unrein - Raum 02.04.49a

Text

Name: Wäschew. unrein
 Räume: 02.04.49a
 Raumblatt: wie 384e_5_R-01.52_10G

1

Position

Wandhängeschrank, 40/60/110cm

Wandhängeschrank mit
 1x Flügeltür,
 2x Einlegeboden,
 Breite : ca. 40 cm,
 Tiefe : ca. 60 cm,
 Höhe : ca. 110 cm,
 Die Hängeschränke sind zu liefern und in einer Gruppe
 an Tragschienen in dem Raum an GK-Wand verdeckt zu
 montieren.
 Korpus-Oberfläche: Farbe wie Resopal D431-60 oder glw.
 Fronten-Oberfläche Ausführung wie
Resopal 4461-FW oder glw.
 Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung
 aufstellen + montieren.

1 **Stk** EP GP

2

Position

Wandhängeschrank, 80/60/110cm

Wandhängeschrank mit
 2x Flügeltür,
 2x Einlegeboden,
 Breite : ca. 80 cm,
 Tiefe : ca. 60 cm,
 Höhe : ca. 110 cm,
 Die Hängeschränke sind zu liefern und in einer Gruppe
 an Tragschienen in dem Raum an GK-Wand verdeckt zu
 montieren.

 Fronten-Oberfläche Ausführung
 wie **Resopal D431-60** oder glw.
 Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung
 aufstellen + montieren.

1 **Stk** EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

3 Position	Regal-Fachelement, wandhängend, 80/60/60		
	Regal-Fachelement fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung, wandhängend, mit 2 festen Boden, 3 Fächer, Breite 80cm, Tiefe 60cm. Höhe 60cm, Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.		
	3	Stk	EP GP

4 Position	Passblenden seitlich, b=5cm		
	Passblenden der Schrankanlagen, seitlich zwischen Schrankanlage und begrenzenden Wänden. Ausführung im Frontmaterial, bündig mit Schranktürebene, Passblenden seitlich und Schranktüren bilden optisch eine Einheit Farbe gemäß Schrankfronten nach Wahl des Architekten, herstellen, liefern und montieren. Höhe : ca. 5 cm Länge : ca. 360 cm		
	1	Stk	EP GP

5 Position	Passleisten oben, h=25cm		
	Passleisten der Schrankanlagen-Position, Sichtflächen HPL endbeschichtet liefern und zwischen Schrank und Decke als Schattenfuge ausbilden, in einer Flucht mit Sockelebene. Sichtbare Leistenfläche ca. 25mm. Farbe nach Wahl des Architekten Die Fuge zwischen Passleiste und Decke/Wand ist mit Acryl überstreichfähig zu versiegeln..		
	3,6	m	EP GP

Raum 08 Wäschew. unrein - 02.04.49a

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Wäschew. rein - 02.04.49b

Text
 Name: Wäschew.-rein
 Räume: 02.04.49b
 Raumbblatt: wie 384e_5_R-001.51_10G

1 Position	Wandhängeschrank, 40/60/110cm		
	Wandhängeschrank mit 1x Flügeltür, 2x Einlegeboden, Breite : ca. 40 cm, Tiefe : ca. 60 cm, Höhe : ca. 110 cm, Die Hängeschränke sind zu liefern und in einer Gruppe an Tragschienen in dem Raum an GK-Wand verdeckt zu montieren. Korpus-Oberfläche: Farbe wie Resopal D431-60 oder glw. Fronten-Oberfläche Ausführung wie Resopal 4461-FW oder glw. Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.		
	1 Stk	EP	GP

2 Position	Wandhängeschrank, 80/60/110cm		
	Wandhängeschrank mit 2x Flügeltür, 2x Einlegeboden, Breite : ca. 80 cm, Tiefe : ca. 60 cm, Höhe : ca. 110 cm, Die Hängeschränke sind zu liefern und in einer Gruppe an Tragschienen in dem Raum an GK-Wand verdeckt zu montieren. Korpus-Oberfläche: Farbe wie Resopal D431-60 oder glw. Fronten-Oberfläche Ausführung wie Resopal 4461-FW oder glw. Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.		
	1 Stk	EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

3	Regal-Fachelement, wandhängend, 80/60/60		
Position	Regal-Fachelement fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung, wandhängend, mit 2 festen Boden, 3 Fächer, Breite 80cm, Tiefe 60cm. Höhe 60cm, Korpus-Oberfläche: Farbe wie Resopal D431-60 oder glw. Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.		
	3 Stk	EP	GP

4	Passblenden seitlich, b=10cm		
Position	Passblenden der Schrankanlagen, seitlich zwischen Schrankanlage und begrenzenden Wänden. Ausführung im Frontmaterial, bündig mit Schranktürebene, Passblenden seitlich und Schranktüren bilden optisch eine Einheit Farbe gemäß Schrankfronten nach Wahl des Architekten, herstellen, liefern und montieren. Höhe : ca. 10 cm Länge : ca. 360 cm		
	1 Stk	EP	GP

5	Passleisten oben, h=25cm		
Position	Passleisten der Schrankanlagen-Position, Sichtflächen HPL endbeschichtet liefern und zwischen Schrank und Decke als Schattenfuge ausbilden, in einer Flucht mit Sockelebene. Sichtbare Leistenfläche ca. 25mm. Farbe nach Wahl des Architekten Die Fuge zwischen Passleiste und Decke/Wand ist mit Acryl überstreichfähig zu versiegeln..		
	3,6 m	EP	GP

Raum 09 Wäschew. rein - 02.04.49b

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Ärzte 4AP - Raum 02.04.13

Text

Name: Ärzte 4AP
Räume: 02.04.13
Raumblatt: wie 384e_5_R-01.13_EG

1

Position

Büroschrank, 120/45/210cm

Büroschrank
fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
zweiteilig:

Unterschrank:

- 2x Flügeltür
- 2x Einlegeböden
L/B/H = 120/45/90

Offenes Regalfach:

- 3 x offenes Fach - gleiche Teilung
L/B/H = 120/45/120
Oberboden und Unterboden sind jeweils 10mm kürzer zur
Belüftung der Schränke.
Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung

Fronten-Oberfläche Ausführung
wie **Resopal 4461-FW** oder glw.
Abmessungen: B/T/H: 120/45/210cm einschl. Sockel
Sockelanlage in gesonderter Position.
herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
montieren.

4 Stk EP GP

2

Position

Sockelanlage, 115x30cm

Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß
Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für
vorbeschriebene Hochschränke gemäß Zeichnung wie
beschrieben montieren.

Maße: ca. 115x 30 cm
Sockellänge : ca 145 cm

4 Stk EP GP

3

Position

Deckenblende, h=65cm

Deckenblende, gemäß Zeichnung, oberhalb der
vorbeschriebenen Schränke,
zwischen Schränken und oberer Passleiste. Ausführung
HPL endbeschichtet, Farbe nach Wahl des Architekten,
bündig mit Schranktürebene,
Passblenden und seitliche Passblenden bilden optisch

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 3 -

eine Einheit,
herstellen, liefern und montieren.
Höhe: ca. 65 cm
Abwicklung : ca. 45+240+45cm
Länge : ca. 330 cm

2 Stk EP GP

4
Position

Sitzarbeitsplatz, 160/80/76cm

Sitzarbeitsplatz, B/T/H: 160/80/760cm, bestehend aus

- **Seitenwange**, 80x72cm, HPL beschichtet
als seitliches Auflager der Arbeitsplatte

- **Arbeitsplatte** 160x80x4cm,
Arbeitshöhe: 76cm
Arbeitsplatte, Multiplex Buche, d=40mm, Kante farblos
lackiert, in Sitzhöhe, mit Tischlinoleum,
Forbo Desktop mushroom, 2mm, Nr. 4176
oder gleichwertig, belegt,
angebotenes Fabrikat und Typ:

.....

Einseitig Wandbefestigung mit Montagewinkeln;
Andere Seite auf vorbeschr. Seitenwange.

1x Bohrloch DN 80mm
1x Kabeldurchführung aus Kunststoff zum Stecken, rund
für DN80mm, Farbe grau

Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
montieren.

4 Stk EP GP

5
Position

Unterschrank für Sitzarbeitsplatz, 45/60/72cm

Unterschrank, gem. Konstruktionsbeschreibung, für
Sitzarbeitsplatz mit

- 3x Schubladen mit Vollauszug, ungleiche Teilung
- 1x abschliessbar
- (nicht sichtbar im Sockelbereich, Anschraubplatte)
- Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten

Schrank-Höhe einschl. Sockel : 72 cm,
Breite : 45 cm,
Tiefe : 60 cm,

Schubladenblenden:
Frontenfarbe nach Wahl des Architekten,
wie **Resopal D431-60** oder ähnlich.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 5 -

Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.

4	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

6
Position

Sockelanlage, 45x60cm

Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für vorgeschriebene Hochschränke gemäß Zeichnung wie beschrieben montieren.

Maße: ca. 45 x 60 cm
Sockellänge : ca 105 cm

4	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

7
Position

Akustikpaneele, dreiseitig

Akustikpaneele
Akustik Schallabsorber, dreiseitig pro Schreibtisch, stehender Raumtrenner
Akustikmaterial schwer entflammbar
d=ca. 5,0cm
H=1,40cm bzw. ca.64cm bis oberhalb der Arbeitsplatte
Abwicklung der Längen: 80x160x80cm
Farbe nach Wahl des Architekten

4	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

Raum 10 Ärzte 4AP - 02.04.13

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 2 -

Fronten-Oberfläche Ausführung wie **Resopal D431-60** oder glw. Abmessungen: B/T/H: 45/60/214cm einschl. Sockel Sockelanlage in gesonderter Position. Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

3

Position

Oberschrank, doppelflügelig 90/60/56cm

Oberschrankschrank, doppelflügelig oberhalb der Hochschränke, mit Passleiste fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung, - 2x, Tür
- 1x, Einlegeboden
Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung
Verschlußmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloß mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

Fronten-Oberfläche Ausführung wie **Resopal D431-60** oder glw. Abmessungen: B/T/H: 90/60/56cm Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.

6	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

4

Position

Oberschrank, doppelflügelig 90/60/48,5cm

Oberschrankschrank, doppelflügelig unterhalb der Oberschränke, ohne Passleiste fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung, - 2x, Tür
- 1x, Einlegeboden
Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung
Verschlußmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloß mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

Fronten-Oberfläche Ausführung wie **Resopal D431-60** oder glw. Abmessungen: B/T/H: 90/60/48,5cm Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.

2	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

5

Sockelanlage, 360x60cm

Position

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schranksanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für vorgeschriebene Hochschränke gemäß Zeichnung wie beschrieben montieren.

Maße: ca. 360 x 60 cm
Sockellänge : ca 420 cm

1 Stk EP GP

6
Position

Sitzarbeitsplatz, B/T/H: 180/80/76cm

Sitzarbeitsplatz, B/T/H: 180/80/76cm, bestehend aus

- **Seitenwange**, 80x72cm, HPL beschichtet
2 Stk. als seitliches Auflager der Arbeitsplatte
1 Stk. Aussparung für Untertisch-Kabelkanal(ca.15x8mm)

- **Arbeitsplatte** 180x80cm,
Arbeitshöhe: 76cm
Arbeitsplatte, Multiplex Buche, d=40mm, Kante farblos lackiert, in Sitzhöhe, mit Tischlinoleum, Forbo Desktop mushroom, 2mm, Nr. 4176 oder gleichwertig, belegt, angebotenes Fabrikat und Typ:

.....
Einseitig Wandbefestigung mit Montagewinkeln;
Andere Seiten auf vorbeschr. Seitenwangen.

2x Bohrloch DN 80mm
2x Kabeldurchführung aus Kunststoff zum Stecken, rund für DN80mm, Farbe grau

Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.

1 Stk EP GP

7
Position

Sitzarbeitsplatz, B/T/H: 420/80/76cm

Sitzarbeitsplatz, B/T/H: 420/80/76cm, bestehend aus

- **Seitenwange**, 80x72cm, HPL beschichtet
2 Stk. als seitliches Auflager der Arbeitsplatte
1 Stk. Aussparung für Untertisch-Kabelkanal(ca.15x8mm)

- **Arbeitsplatte** 420x80cm,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

9 Position	Sockelanlage, 45x60cm		
	<p>Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für vorbeschriebene Hochschränke gemäß Zeichnung wie beschrieben montieren.</p> <p>Maße: ca. 45 x 60 cm Sockellänge : ca 105 cm</p>		
	4	Stk	EP GP

10 Position	Oberschrank, 60/38/70cm		
	<p>Oberschrank, unterhalb der abgeh. Decke, mit Passleiste 50mm fest angebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung, - 1x, Tür - 1x, Einlegeboden Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung Verschlußmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloß mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.</p> <p>Fronten-Oberfläche Ausführung wie Resopal D431-60 oder glw. Abmessungen: B/T/H: 60/38/70cm Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.</p>		
	8	Stk	EP GP

11 Position	Oberschrank, 52/38/70cm		
	<p>Oberschrank wie in Vorposition beschrieben, jedoch Abmessungen: B/T/H: 52/38/70cm Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.</p>		
	1	Stk	EP GP

12 Position	Oberschrank, 60/38/60cm		
	<p>Oberschrank, unterhalb Oberschrank, ohne Passleiste 50mm fest angebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung, - 1x, Tür - 1x, Einlegeboden Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung Verschlußmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloß mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.</p> <p>Fronten-Oberfläche Ausführung</p>		

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 16 -

wie **Resopal D431-60** oder ähnlich herstellen, liefern und montieren.
 Länge der Rückwandverkleidung : ca 135 cm + 80cm
 Höhe : ca. 140 cm

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

17
Position

Passleisten, b=5,0cm

Passleisten der Schrankanlagen-Position, Sichtflächen HPL endbeschichtet liefern und zwischen Schrank und Decke bzw. Schrank und Wand als Schattenfuge ausbilden, in einer Flucht mit Sockelebene.
 Sichtbare Leistenfläche ca. 50mm.
 Farbe nach Wahl des Architekten
 Die Fuge zwischen Passleiste und Decke/Wand ist mit Acryl überstreichfähig zu versiegeln..

12,25	m	EP	GP
--------------	----------	----------	----------

18
Position

Passleisten, b=15cm

Passleisten der Schrankanlagen-Position, Sichtflächen HPL endbeschichtet liefern und zwischen Schrank und Decke bzw. Schrank und Wand als Schattenfuge ausbilden, in einer Flucht mit Sockelebene.
 Sichtbare Leistenfläche ca. 150mm.
 Farbe nach Wahl des Architekten
 Die Fuge zwischen Passleiste und Decke/Wand ist mit Acryl überstreichfähig zu versiegeln..

2,75	m	EP	GP
-------------	----------	----------	----------

Raum 11 Backoffice - 02.04.10

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

3 Position	Sockelanlage, 100x60cm		
	<p>Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für vorgeschriebene Hochschränke gemäß Zeichnung wie beschrieben montieren.</p> <p>Maße: ca. 90 x 60 cm Sockellänge : ca 150 cm</p>		
	1	Stk	EP GP

4 Position	Oberschrank, 60/38/94cm		
	<p>Oberschrankschrank, fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung, - 1x, Tür - 1x, Einlegeboden Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung Verschlußmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloß mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.</p> <p>Fronten-Oberfläche Ausführung wie Resopal 4461-FW oder glw. Abmessungen: B/T/H: 60/38/94cm Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.</p>		
	1	Stk	EP GP

5 Position	Oberschrank, 60/38/30cm		
	<p>Oberschrankschrank, fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung, - 1x, Tür Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung Verschlußmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloß mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.</p> <p>Fronten-Oberfläche Ausführung wie Resopal 4461-FW oder glw. Abmessungen: B/T/H: 60/38/30cm Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.</p>		
	1	Stk	EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

6 Position	Deckenblende, h=3,5cm		
	<p>Deckenblende, gemäß Zeichnung, oberhalb der vorbeschriebenen Schränke, zwischen Schränken und oberer Passleiste. Ausführung HPL endbeschichtet, Farbe nach Wahl des Architekten, bündig mit Schranktürebene, Passblenden und seitliche Passblenden bilden optisch eine Einheit, herstellen, liefern und montieren. Höhe: ca. 3,5 cm Abwicklung : ca. 60+38cm Länge : ca. 100 cm</p>		
	1 Stk	EP	GP

7 Position	Passleisten, b=5,0cm		
	<p>Passleisten der Schrankanlagen-Position, Sichtflächen HPL endbeschichtet liefern und zwischen Schrank und Decke bzw. Schrank und Wand als Schattenfuge ausbilden, in einer Flucht mit Sockelebene. Sichtbare Leistenfläche ca. 50mm. Farbe nach Wahl des Architekten Die Fuge zwischen Passleiste und Decke/Wand ist mit Acryl überstreichfähig zu versiegeln..</p>		
	1,3 m	EP	GP

8 Position	Rückwandverkleidung, HPL, 60x120cm		
	<p>Nischenverkleidung, in Frontmaterial unterhalb des Oberschranks der Vorposition. Die Verkleidung ist auf den angrenzenden GK-Wandflächen zwischen Boden und Hängeschränken zu befestigen. Farbe nach Wahl des Architekten, wie Resopal D431-60 oder ähnlich herstellen, liefern und montieren. Länge der Rückwandverkleidung : Arbeitsplattenlänge ca. 60cm Höhe : 120cm</p>		
	1 Stk	EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

9

Position

Tresenanlage, l=350cm

Tresenanlage, Länge=350cm, Tiefe=80cm, mit 2 Ablageebenen, fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung bestehend aus:

1. Ablageebene, Oberkante h=80cm, mit rückseitiger durchlaufender Vertiefung b=25cm, h=8cm für Computer-Bildschirme, in den Ecken 2 Stk. Verkleidung der Elektroverteilung 15x15cm mit jeweils 4 Stk. Bohrungen DN80 für Kabeldurchführungen, Plattenmaterial Multiplex Buche, Oberfläche Forbo Desktop mushroom, 2mm, Nr. 4176 oder gleichwertig belegt,
2. Ablageebene, Oberkante h=120cm, b=30cm, schließt an der Stirnseite die Tresenanlage L-förmig in einer Breite von b=20cm mit Seitenwange ab, oberhalb eingelassene U-Schiene zur unteren Halterung der Verglasung des Tresens wie in entsprechender Pos. beschrieben
Plattenmaterial Multiplex Buche, Oberfläche HPL, Ausführung wie **Resopal 4461-FW** oder glw.
3. Hutablage als geschlossenes Kastenelement, Abwicklungslänge 280cm, Tiefe b=10cm, h=90cm, beginnend 10cm oberhalb OKFF. Oberfläche HPL, Farbe wie **Resopal 483-60 "Yellow"**

Tresenkörper, HPL beschichtet, nach Wahl des Architekten, Oberfläche flurseitig mit **Resopal 4461-FW** oder glw. beschichtet.

Tischlinoleum - Angebotenes Fabrikat + Typ:

.....

Angebotenes Akzentdekor Holzoptik
Leitfabrikat: Resopal 4461-FW oder gleichwertig:

.....

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 9 -

Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.

Ausführung gem. Raumblatt:
384e_5_R-01.35_1OG

1 Stk EP GP

10
Position

Unterschrank Tresenanlage, 60/60/68cm

Unterschrank, gem. Konstruktionsbeschreibung, für Tresenanlage (Leitstelle R-01:35), fest eingebaut, mit 3 Schubladen mit Vollauszug, h=35/21/12cm,
Schrank-Höhe : 76 cm,
Breite : 50 cm,
Tiefe : 60 cm,

Schubladenblenden:
Frontenfarbe nach Wahl des Architekten, wie **Resopal D431-60** oder ähnlich.
Inkl. **Verschlussmöglichkeit** mit Schloss und Zylinder.
Einschl. Sockel aus HPL-Vollkernplatten.
Zentralverriegelung, mit wechselseitiger Auszugssperre und gleichschließend.
Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.

2 Stk EP GP

11
Position

Glastrennwand Leitstelle mit Tür

Ganzglasverglasung oberhalb und neben dem Tresen
- Glaselemente aus 8mm ESG-Klarglas
- Rahmenelemente aus lackierten Massivholz Buche + Alu-Rahmenelement
Im Tresenbereich raumhoch bis zur Decke mit integrierter Festverglasung und 1 verschiebbares Teil als Sprechöffnung ca. 450mm breit, innen mit Riegel zur Sperrung
- rechts daneben raumhohe Glaswand bis zur Decke
Höhe 250cm mit Riegel in Höhe 90cm
Breite ca. 60cm
anschließend Ganzglas-Eingangstür aus ESG
Höhe ca. 250cm
Breite ca. 101cm
PZ-Glastürschloss Zylinder bauseits
PZ-Wechsel Drücker Ogro

1 EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Raum 12 Leitstelle - 02.04.35

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Teeküche - 02.04.36

Text
 Name: Teeküche
 Räume: 02.04.36
 Raumbblatt: wie 384e_5_R-01.36_10G

1
 Position **Arbeitsplatte, 190/62 + 120/62cm, L-Form**
 Arbeitsplatte gem. Konstruktionsbeschreibung bestehend aus: Plattenmaterial Multiplex Buche, Oberfläche und Kanten HPL beschichtet, Farbe wie Resopal D431-60. L-förmig
 Ansichtslänge : ca. 190cm + 120cm
 Tiefe : ca. 62 cm,
 Arbeitsplattenhöhe, Oberkante : ca. 90cm,
 liefern und auf den Unterschränken der Vorposition montieren.

1 Stk EP GP

2
 Position **Unterbau-Spülbecken, V2A, 100/50/20cm als Zulage**
 1 Stk. Unterbau-Spülbecken, Edelstahl poliert, V2A, 100/50/20cm, bestehend aus Spülbecken und Abtropffläche, als Zulage zu vorbeschriebener Arbeitsplatte.
 Liefern, einbauen und betriebsfertig anschliessen.

Angebotenes Fabrikat :

1 Stk EP GP

3
 Position **Kunststoff-Röhren-Geruchverschl. 1 1/2"**
 Geruchverschluss als Kunststoff-Röhren-Geruchverschluss, 1 1/2 ", mit verstellbarem Auslauf, Abgang d= 50 mm, einschl. Kunststoff-Abdeckrosette NW 50.

1 Stk EP GP

4
 Position **Unterschrank als Spülschrank, 60/60/86cm**
 Unterschrank, gem. Konstruktionsbeschreibung, als Spülenunterschrank mit
 1 x Flügeltür und 1 Stk. Blende
 1 x Boden
 mit integriertem Abwurfkorb
 Schrank-Höhe einschl. Sockel: 86 cm,
 Breite 60 cm,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 4 -

Tiefe : 60 cm,

Fronten-Oberfläche Ausführung
wie **Resopal 4461-FW** oder ähnlich
Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung
aufstellen + montieren.

1 Stk EP GP

5 Position **Unterschrank, 1 Flügeltür, 60/60/86cm**

Unterschrank, gem. Konstruktionsbeschreibung,
mit 1 Stk. Tür und 1 Stk. Blende
Schränk-Höhe einschl. Sockel : 86 cm,
Breite : 60 cm,
Tiefe : 60 cm,

Fronten-Oberfläche Ausführung
wie **Resopal 4461-FW** oder ähnlich
Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung
aufstellen + montieren.

1 Stk EP GP

6 Grundposition **Autark-Massekochfeld, 270/510mm**

ZZ:001.0
1 Stk. Autark-Massekochfeld mit 2 Kochzonen, 270/510mm,
als Zulage zu vorbeschriebener Arbeitsplatte.
Ausführung wie Electrolux EHS 3920 oder glw.
Liefern, einbauen und betriebsfertig anschliessen.

Angebotenes Fabrikat :

1 Stk EP GP

7 Position **Unterschrank, 3 Schubladen, 60/60/86cm**

Unterschrank, gem. Konstruktionsbeschreibung,
mit 3 Schubladen mit Vollauszug,
3 Stk. h=21cm und 1 Stk. Blende h=13cm
Schränk-Höhe einschl. Sockel : 86 cm,
Breite : 60 cm,
Tiefe : 60 cm,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 7 -

Schublendenblenden:
Fronten-Oberfläche Ausführung
wie **Resopal 4461-FW** oder ähnlich
Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung
aufstellen + montieren.

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

8
Position

Geschirrspülmaschine

Gewerbegeschirrspüler, unterbaufähig, als Einbaumodell,
Aussenverkleidung Edelstahl, einschl. Dampfblech,
mit Ober- und Unterkorb und Besteckkocher.
liefern und betriebsfertig anschliessen.
Der Geschirrspüler ist so zu montieren, dass die
Sockelanlage durchlaufen kann und der Geschirrspüler
mit seinem Sockel nicht vorspringt. Breite: 45cm

**Fabrikat: Miele PG 8057 TD U HYGIENEplus Edelstahl oder
gleichwertig.**

. - angebotenes Fabrikat und Typ -.....

Liefern und betriebsfertig anschliessen.

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

9
Position

Einbau/Unterbau-Kühlschrank, vollintegrierbar

Einbau/Unterbau-Kühlschrank, vollintegrierbar,
Gesamtnutzinhalt Kühlzone: ca.160 l
Gesamtnutzinhalt Gefrierzone: ca. 16 l
Gesamtnutzinhalt ca. 180 l

Angeboten: _____ l / _____ l
mit 4-Sterne Gefrierfach,
liefern, einbauen und betriebsfertig anschliessen.
Ausführung wie Miele K 32242 iF oder glw.

Angebotenes Fabrikat+Typ:.....

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schranksanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

13 **Wandhängeschrank 60/38/60cm**

Position

Wandhängeschrank mit
 1x Flügeltür,
 1 Einlegeboden,
 Breite : ca. 60 cm,
 Tiefe : ca. 38 cm,
 Höhe : ca. 60 cm,
 Die Hängeschränke sind zu liefern und in einer Gruppe
 an Tragschienen in dem Raum an GK-Wand verdeckt zu
 montieren.

Fronten-Oberfläche Ausführung
 wie **Resopal 4461-FW** oder ähnlich

4 **Stk** EP GP

14 **Wandhängeschrank 60/38/25cm**

Position

Wandhängeschrank mit
 1x Flügeltür
 Breite : ca. 25 cm,
 Tiefe : ca. 38 cm,
 Höhe : ca. 30 cm,
 Die Hängeschränke sind zu liefern und in einer Gruppe
 an Tragschienen in dem Raum an GK-Wand verdeckt zu
 montieren.

Fronten-Oberfläche Ausführung
 wie **Resopal 4461-FW** oder ähnlich

2 **Stk** EP GP

15 **Hängeschrankblende mit Lichtleiste**

Position

Blende für Oberschranke mit Lichtleiste,
 Leuchtmittel aus LED
 L-Form
 Länge : ca. 200cm + 150cm
 Höhe : 7cm,
 liefern und unter Oberschränke montieren.

1 **Stk** EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)

16
Position

Rückwandverkleidung, HPL

Nischenverkleidung, über Arbeitsplatte in Frontmaterial oberhalb der Arbeitsplatte der Vorposition.
Die Verkleidung ist auf den angrenzenden GK-Wandflächen zwischen Arbeitsplatte und Hängeschränken zu befestigen.
Die Arbeitsplatte ist gegen die Rückwandverkleidung zu führen
Farbe nach Wahl des Architekten,
wie **Resopal D431-60** oder ähnlich herstellen, liefern und montieren.
Länge der Rückwandverkleidung : ca 185 cm
Höhe : ca. 70 cm

1 Stk EP GP

17
Position

Rückwandverkleidung, HPL

wie in Vorposition beschrieben, jedoch
Länge der Rückwandverkleidung : ca. 250 cm
Höhe : ca. 70 cm
herstellen, liefern und montieren.

1 Stk EP GP

18
Position

Passleisten, b=3,5cm

Passleisten der Schrankanlagen-Position,
Sichtflächen HPL endbeschichtet liefern und zwischen Schrank und Decke bzw. Schrank und Wand als Schattenfuge ausbilden, in einer Flucht mit Sockelebene.
Sichtbare Leistenfläche ca. 35mm.
Farbe nach Wahl des Architekten
Die Fuge zwischen Passleiste und Decke/Wand ist mit Acryl überstreichfähig zu versiegeln..

5 m EP GP

19
Position

Passleisten, b=8,0cm

Passleisten der Schrankanlagen-Position,
Sichtflächen HPL endbeschichtet liefern und zwischen Schrank und Decke bzw. Schrank und Wand als

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 19 -

Schattenfuge ausbilden, in einer Flucht mit Sockelebene.
Sichtbare Leistenfläche ca. 80mm.
Farbe nach Wahl des Architekten
Die Fuge zwischen Passleiste und Decke/Wand ist mit Acryl überstreichfähig zu versiegeln..

2,5	m	EP	GP
------------	----------	----------	----------

20
Position

Deckenblende, h=36cm

Deckenblende, gemäß Zeichnung, oberhalb vorbeschriebener Wandhängeschränke, zwischen Schränken und oberer Passleiste. Ausführung HPL endbeschichtet, Farbe nach Wahl des Architekten, bündig mit Schranktürebene, Passblenden und seitliche Passblenden bilden optisch eine Einheit, herstellen, liefern und montieren.
Höhe : ca. 36 cm
Abwicklung: ca. 150 cm + 215 cm
Länge: ca. 365cm

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

Raum 13 Teeküche - 02.04.36

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Pers.-Aufenthalt - Raum 02.04.09

Text

Name: Pers.-Aufenthalt
Räume: 02.04.09
Raumblatt: wie 384e_5_R-01.09_10G

1

Position

Wertfachschränk, 55/45/214cm

Wertfachschränk
fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
8-teilig bestehend aus 8 einzelnen Wertfächern
b= 43 cm, h=34cm
- 8x Tür für Wertfach
- 8x seitliches Postfach, offen, b= 12 cm
Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung
Verschlussmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloß
mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

Fronten Farbe nach Wahl des Architekten,
wie **Resopal D431-60** oder ähnlich
Abmessungen: B/T/H: 5/45/214 cm einschl. Sockel
Sockelanlage in gesonderter Position.
herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
montieren.

11 **Stk** EP GP

2

Position

Sockelanlage, 600cm

Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß
Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für
vorbeschriebene Hochschränke gemäß Zeichnung wie
beschrieben montieren.

Maße: ca. 600 x 45 cm
Sockellänge : ca 600 +45 + 45 = 690 cm

1 **Stk** EP GP

3

Position

Passleisten, b=20 cm

Passleisten der Schrankanlagen-Position,
Sichtflächen HPL endbeschichtet liefern und zwischen
Schränk und Decke bzw. Schränk und Wand als

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 3 -

Schattenfuge ausbilden, in einer Flucht mit Sockelebene.
Sichtbare Leistenfläche ca. 200mm.
Farbe nach Wahl des Architekten
Die Fuge zwischen Passleiste und Decke/Wand ist mit Acryl überstreichfähig zu versiegeln..

4,4	m	EP	GP
------------	----------	----------	----------

4
Position

Passblenden seitlich, b=10cm

Passblenden der Schrankanlagen, seitlich zwischen Schrankanlage und begrenzenden Wänden. Ausführung im Frontmaterial, bündig mit Schranktürebene, Passblenden seitlich und Schranktüren bilden optisch eine Einheit
Farbe gemäß Schrankfronten nach Wahl des Architekten, herstellen, liefern und montieren.
Breite : ca. 10cm
Höhe : ca. 300 cm

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

5
Position

Deckenblende, h=65cm

Deckenblende, gemäß Zeichnung, oberhalb der vorbeschriebenen Schränke, zwischen Schränken und oberer Passleiste. Ausführung HPL endbeschichtet, Farbe nach Wahl des Architekten, bündig mit Schranktürebene, Passblenden und seitliche Passblenden bilden optisch eine Einheit, herstellen, liefern und montieren.
Höhe: ca. 65 cm
Länge : ca. 600 cm

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

Raum 14 Personal Aufenthalt - 02.04.09

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

2 Betten - Raum 02.04.06

Text

Name: 2 Betten
 Räume: 02.04.06, 02.04.05 gespiegelt,
 gültig für 2 Räume im 4.OG
 Raumbblatt: **384e_5_R-04.06_4OG**

1

Position

Garderobenschrank, 40/60/246,5cm

Garderobenschrank für Patient
 fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
 bestehend aus Hochschrank h=210cm und
 Oberschrank h=36,5 cm
 - 1x Tür für Hochschrank
 - 1x Tür für Oberschrank
 - 2x feste Böden
 - 1x Kleiderbügelhalter ausziehbar, Ausführung wie
 Häfele-Artikel-Nr. 805.04.690 oder glw.
 - 1x Fach für Tresoreinbau
 Oberboden und Unterboden sind jeweils 10mm kürzer zur
 Belüftung der Schränke.
 Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung
Verschlussmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloss
 mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

Fronten-Oberfläche Ausführung wie
Resopal 4461-FW oder glw.
 Abmessungen: B/T/H: 40/60/246,5 cm einschl. Sockel
 Sockelanlage in gesonderter Position.
 Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
 montieren.

4 Stk EP GP

2

Position

Sockelanlage, 40x60cm

Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß
 Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für
 vorbeschriebene Garderobenschränke gemäß Zeichnung wie
 beschrieben montieren.

Sockelmaße : 40x60cm

4 Stk EP GP

3

Position

Kleintresor als Einbaugerät, integrierbar

Kleintresor als Einbaugerät, integrierbar in den
 Garderobenschrank der Vorposition,
 Elektronisches Tastenschloss mit frei wählbarem
 4-stelligem Code, LED-Display, motorbetriebene

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 3 -

Schließung und Öffnung über 2 x 20 mm massive Verschlussbolzen, Notöffnung über mitgelieferten Notschlüssel, gepolsterter Tresorinnenraum.
Lackierung: - RAL 9005
Ausführung und Ausstattung wie Fabrikat Hartmann, HS 711-01 V107 oder gleichwertig.
B/T/H: 280x200x180 mm
Liefen, montieren und betriebsfertig anschließen.

Angebotenes Fabrikat :

4	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

4
Position

Deckenblende, h=49,5cm
Deckenblende, gemäß Zeichnung, oberhalb der vorbeschriebenen Garderobenschränke, zwischen Schränken und oberer Passleiste. Ausführung HPL endbeschichtet, Farbe nach Wahl des Architekten, bündig mit Schranktürebene, Passblenden und seitliche Passblenden bilden optisch eine Einheit,
1x 90° Verbindung herstellen, liefern und montieren.
Höhe : ca. 49,5 cm
Abwicklung : ca. 49,5+ 60 cm
Länge : ca. 110 cm

4	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

5
Position

Passleisten, b=5cm
Passleisten der Schrankanlagen-Position, Sichtflächen HPL endbeschichtet liefern und zwischen Schrank und Wand als Schattenfuge ausbilden, in einer Flucht mit Sockelebene.
Sichtbare Leistenfläche ca. 50mm.
Farbe nach Wahl des Architekten
Die Fuge zwischen Passleiste und Decke/Wand ist mit Acryl überstreichfähig zu versiegeln..

5	m	EP	GP
----------	----------	----------	----------

6
Position

Pflegearbeitschrank, 200/50/100cm
Pflegearbeitschrank, 200/50/100cm fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung, bestehend aus:
- 1 Stk. **Unterschrank**, b=60cm, h=96cm, t=50cm, mit 2 Stk. Tür und 2x Einlegeboden

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schranksanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 6 -

- Fronten-Oberfläche Ausführung wie **Resopal D431-60** oder glw.
- 2 Stk. **Unterschrank**, b=50cm, h=86cm, t=60cm mit 4 Stk. Schubladen mit Vollauszug; abschließbar mit Zentralverriegelung; inkl. Schloss und Zylinder
- Fronten-Oberfläche Ausführung wie **Resopal D431-60** oder glw.
- **Arbeitsplatte 200x50cm** und fest eingebaut auf Unterschränken, gem. Konstruktionsbeschreibung bestehend aus: Plattenmaterial Multiplex Buche, HPL beschichtet, Farbe nach Wahl des Architekten
- **Sockel** aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, 200x50cm

Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.

2	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

7
Position

- Sockelanlage, 187x50cm**
- Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für vorbeschriebene Garderobenschränke gemäß Zeichnung wie beschrieben montieren.

Sockelmaße : 200x50cm

2	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

Raum 15 2 Betten - 02.04.06

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Bad - Raum 02.04.39

Text

Name: Bad
 Räume: 02.04.39, 02.04.40 spiegelbildlich
 = gültig für 2 Räume im 4.OG
 Raumblatt: **384e_5_R-04.06_4OG**

1

Position

Ablageelement, 145/60/15cm
 Ablageelement der Bäder, wandhängend,
 bestehend aus Rückwand 145/60cm
 2 Stk. Ablageböden 15/60cm
 1 Stk. Mitteltrennwand 145/15cm, unten abgeschrägt wie
 in Konstruktionszeichnung.
 6 Stk. Kleiderhaken, Edelstahl, HEWI Serie805 oder glw.
 Oberfläche HPL,
 Farbe wie Resopal **D634-60 "Delicious"** (grün)
 H/B/T:145/60/15cm

2	Stk	EP	GP
---	-----	----------	----------

Raum 16 Bad - 02.04.39

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Isolierzimmer - Raum 02.04.02

Text

Name: Isolierzimmer
 Räume: 02.04.01 gespiegelt, 02.04.02,
 02.04.03 spiegelbildlich, 02.04.04
 gültig für 4 Räume im 4.OG
 Raumbblatt: **384e_5_R-04.02_4OG**
 Korpus entgegen Vorbemerkungen:
HPL, Dicke 0,8 mm,
Fabrikat: "Resopal " D431-60 oder glw.

1

Position

Garderobenschrank, 40/60/246,5cm
 Garderobenschrank für Patient
 fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
 bestehend aus Hochschrank h=210cm und
 Oberschrank h=36,5 cm
 - 1x Tür für Hochschrank
 - 1x Tür für Oberschrank
 - 2x feste Böden
 - 1x Kleiderbügelhalter ausziehbar, Ausführung wie
 Häfele-Artikel-Nr. 805.04.690 oder glw.
 - 1x Fach für Tresoreinbau
 Oberboden und Unterboden sind jeweils 10mm kürzer zur
 Belüftung der Schränke.
 Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung
Verschlussmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloss
 mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

Korpus entgegen Vorbemerkungen:
 mind. 19 mm Spanplatte beidseitig HPL-
 Beschichtung, 2 x 0,8 mm, Nenndicke 20 mm,
 Oberflächen Schichtpressstoffplatten aus melamin
 -harzgetränkten Papier inkl. Dekorpapier,
HPL, Dicke 0,8 mm,
Fabrikat: "Resopal " D431-60 oder glw.

Einlegeböden:
 wie vor beschrieben

Fronten-Oberfläche Ausführung
 wie **Resopal 4461-FW** oder glw.
 Abmessungen: B/T/H: 40/60/246,5 cm einschl. Sockel
 Sockelanlage in gesonderter Position.
 Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
 montieren.

8 **Stk** EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schranksanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

2 Position	Sockelanlage, 40x60cm		
	<p>Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für vorbeschriebene Garderobenschränke gemäß Zeichnung wie beschrieben montieren.</p> <p>Sockelmaße : 40x60cm</p>		
	8 Stk	EP	GP

3 Position	Kleintresor als Einbaugerät, integrierbar		
	<p>Kleintresor als Einbaugerät, integrierbar in den Garderobenschrank der Vorposition, Elektronisches Tastenschloss mit frei wählbarem 4-stelligem Code, LED-Display, motorbetriebene Schließung und Öffnung über 2 x 20 mm massive Verschlussbolzen, Notöffnung über mitgelieferten Notschlüssel, gepolsterter Tresorinnenraum. Lackierung: - RAL 9005</p> <p>Ausführung und Ausstattung wie Fabrikat Hartmann, HS 711-01 V107 oder gleichwertig. B/T/H: 280x200x180 mm</p> <p>Liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.</p> <p>Angebotenes Fabrikat :</p>		
	8 Stk	EP	GP

4 Position	Deckenblende, h=49,5cm		
	<p>Deckenblende, gemäß Zeichnung, oberhalb der vorbeschriebenen Garderobenschränke, zwischen Schränken und oberer Passleiste. Ausführung HPL endbeschichtet, Farbe nach Wahl des Architekten, bündig mit Schranktürebene, Passblenden und seitliche Passblenden bilden optisch eine Einheit, 1x 90° Verbindung herstellen, liefern und montieren.</p> <p>Höhe : ca. 49,5 cm</p> <p>Abwicklung : ca. 49,5+ 60 cm</p> <p>Länge : ca. 110 cm</p>		
	8 Stk	EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

5 Position	Passleisten, b=5cm		
	<p>Passleisten der Schrankanlagen-Position, Sichtflächen HPL endbeschichtet liefern und zwischen Schrank und Wand als Schattenfuge ausbilden, in einer Flucht mit Sockelebene. Sichtbare Leistenfläche ca. 50mm. Farbe nach Wahl des Architekten Die Fuge zwischen Passleiste und Decke/Wand ist mit Acryl überstreichfähig zu versiegeln..</p>		
	10 m	EP	GP

Raum 17 Isolierzimmer - 02.04.02

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Bad - Raum 02.04.41

Text

Name: Bad
 Räume: 02.04.41, 02.04.42 spiegelbildlich
 02.04.44, 02.04.44 spiegelbildlich
 = gültig für 4 Räume im 4.OG
 Raumbblatt: **384e_5_R-04.43_4OG**

1

Position

Ablageelement, 145/60/15cm
 Ablageelement der Bäder, wandhängend,
 bestehend aus Rückwand 145/60cm
 2 Stk. Ablageböden 15/60cm
 1 Stk. Mitteltrennwand 145/15cm, unten abgeschrägt wie
 in Konstruktionszeichnung.
 6 Stk. Kleiderhaken, Edelstahl, HEWI Serie805 oder glw.
 Oberfläche HPL,
 Farbe wie **Resopal D634-60 "Delicious" (grün)**
 H/B/T:145/60/15cm

4	Stk	EP	GP
---	-----	----------	----------

Raum 18 Bad - 02.04.41

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.

... aus den vorstehend aufgeführten Teilsommen ergibt sich als Summe für:

Geschoss 6 4. Obergeschoss - Bestand

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

Arbeiten rein - Raum 02.05.57

Text

Name: Arbeiten rein
Räume: 02.05.57
Raumblatt: wie 384e_5_R-02.59_1OG

1

Position

ISO-Hochschränke 46/68/214cm

ISO-Hochschrank, fest eingebaut, gem.
Konstruktionsbeschreibung zur Aufnahme von
ABS-Tragwandsystemen
mit Stopfunktion für Modulkomponenten nach ISO,
gem. Konstruktionsbeschreibung,
Breite 46cm,
Tiefe 68cm.
Höhe 214 cm einschl. Sockel,
Sockelausführung in gesonderter Position.
1 Stück Flügeltür und 7 Einlegeböden für Hochschrank,
mit umlaufenden Türdichtungen,
freie Seitenflächen in Frontmaterial,
Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung,
Verschlussmöglichkeit der Tür mit
Drehstangenschloss mit Zylinder siehe Titel 03
Beschlüge.

Fronten, Farbe nach Wahl des Architekten,
wie **Resopal D431-60** oder ähnlich
Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung
aufstellen + montieren.

4 **Stk**

EP

GP

2

Position

ISO-Hochschränke 46/68/214cm

ISO-Hochschrank, fest eingebaut, gem.
Konstruktionsbeschreibung zur Aufnahme von
ABS-Tragwandsystemen
mit Stopfunktion für Modulkomponenten nach ISO,
gem. Konstruktionsbeschreibung,
Breite 46cm,
Tiefe 68cm.
Höhe 214 cm einschl. Sockel,
Sockelausführung in gesonderter Position.
mit umlaufenden Türdichtungen,
freie Seitenflächen in Frontmaterial,
Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung,
Verschlussmöglichkeit der Tür mit

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schränkanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 2 -

Drehstangenschloss mit Zylinder siehe Titel 03
Beschläge.

Fronten, Farbe nach Wahl des Architekten,
wie **Resopal D431-60** oder ähnlich
Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung
aufstellen + montieren.

7 Stk EP GP

3
Position

Hochschrank 20/68/214cm

Hochschrank, fest eingebaut, gem.
Konstruktionsbeschreibung
mit Stopfunktion für Modulkomponenten nach ISO,
gem. Konstruktionsbeschreibung,
Breite 20cm,
Tiefe 68cm.
Höhe 214 cm einschl. Sockel,
Sockelausführung in gesonderter Position.
1 Stück Flügeltür und 7 Einlegeböden für Hochschrank,
mit umlaufenden Türdichtungen,
freie Seitenflächen in Frontmaterial,
Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung,
Verschlussmöglichkeit der Tür mit
Drehstangenschloss mit Zylinder siehe Titel 03
Beschläge.

Fronten, Farbe nach Wahl des Architekten,
wie **Resopal D431-60** oder ähnlich
Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung
aufstellen + montieren.

1 Stk EP GP

4
Position

Oberschrank, 92/68/46cm

Oberschrankschrank, zweiflügelig
fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
- 2x, Tür
- 1x, Einlegeboden
ohne Mittelwand
Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung
Verschlussmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloß
mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 4 -

Fronten-Oberfläche Ausführung wie
Resopal D431-60 oder glw.
 Abmessungen: B/T/H: 92/68/46cm
 Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
 montieren.

7 Stk EP GP

5
Position

Oberschrank, 60/68/46cm
 Oberschrankschrank, zweiflügelig
 fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
 - 1x, Tür
 - 1x, Einlegeboden
 Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung
 Verschlußmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloß
 mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.
 Korpus-Oberfläche: Farbe wie Resopal D431-60 oder glw.
 Fronten-Oberfläche Ausführung wie
Resopal D431-60 oder glw.
 Abmessungen: B/T/H: 60/68/46cm
 Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
 montieren.

2 Stk EP GP

6
Position

Oberschrank, 46/68/46cm
 Oberschrankschrank, zweiflügelig
 fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
 - 1x, Tür
 - 1x, Einlegeboden
 Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung
 Verschlußmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloß
 mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.
 Korpus-Oberfläche: Farbe wie Resopal D431-60 oder glw.
 Fronten-Oberfläche Ausführung wie
Resopal D431-60 oder glw.
 Abmessungen: B/T/H: 46/68/46cm
 Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
 montieren.

1 Stk EP GP

7
Position

Oberschrank, 20/68/46cm
 Oberschrankschrank, zweiflügelig
 fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
 - 1x, Tür
 - 1x, Einlegeboden
 Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 7 -

Verschlussmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloß mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.
 Korpus-Oberfläche: Farbe wie Resopal D431-60 oder glw.
 Fronten-Oberfläche Ausführung wie **Resopal D431-60** oder glw.
 Abmessungen: B/T/H: 20/68/46cm
 Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

8
Position

Arbeitsplatte, 184x70cm

Arbeitsplatte, fest eingebaut, im Grundriss; gem. Konstruktionsbeschreibung bestehend aus: Plattenmaterial Multiplex Buche, Oberfläche und Kanten HPL beschichtet, Farbe nach Wahl des Architekten.
 Ansichtslänge 1 : ca. 184 cm, Tiefe 70cm
 Arbeitsplattenhöhe, Oberkante : ca. 90cm,
 1x Bohrloch DN 80mm

1x Kabeldurchführung aus Kunststoff zum Stecken, rund für DN 80mm, Farbe grau

liefern und auf den Unterschränken der Vorposition montieren.

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

9
Position

ISO-Unterschrank, 46/68/86cm

ISO-Unterschrank, gem. Konstruktionsbeschreibung, mit 4 Schubladen mit Vollauszug, davon 3 Stk. h=21cm und 1 Stk. h=13cm
 Breite : 46 cm,
 Tiefe : 68 cm,
 Schrank-Höhe einschl. Sockel : 86 cm,

Schubladenblenden:
 Frontenfarbe nach Wahl des Architekten, wie **Resopal D431-60** oder ähnlich
 Sockelposition wird gesondert ausgeführt.
 Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.

4	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

10
Position

Rückwandverkleidung, HPL

Nischenverkleidung, über Arbeitsplatte in Frontmaterial oberhalb der Arbeitsplatte der Vorposition.
Die Verkleidung ist auf den angrenzenden GK-Wandflächen zwischen Arbeitsplatte und Hängeschränken zu befestigen.
Aussparrungen sind anzulegen.
Die Arbeitsplatte ist gegen die Rückwandverkleidung zu führen Farbe nach Wahl des Architekten, wie **Resopal D431-60** oder ähnlich herstellen, liefern und montieren.
Länge der Rückwandverkleidung : ca. 190 cm
Höhe : ca. 70 cm

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

11
Position

Lichtblende einschl. Lichtleiste und Leuchtmittel

Lichtblende einschl. Unterbaumöbelleuchte als Lichtleiste einschl. Leuchtmittel 58 W,
Länge : ca. 182 cm,
Höhe : 7,0 cm,
liefern und unter Hängeschränken montieren.

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

12
Position

Hochschrank + KS, 60/68/214cm

Hochschrank dreiteilig, 60/68/214cm, fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung, bestehend aus:
--1 Fach oben, h=44, Schrankelement, mit 1. Stk. Tür
- 1 Fach mittig, h=80, für Einbau von Medikamentenkühlschrankeinbau, mit 1 Stk. Tür
- 1 Fach unten, h=80, für Einbau Kühlschrank mit Gefrierschrank
Oberboden und Unterboden sind jeweils 10mm kürzer zur Belüftung der Schränke.
Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung

Fronten Farbe nach Wahl des Architekten, wie **Resopal D431-60** oder ähnlich
Abmessungen: B/T/H: 60/68/214 einschl. Sockel
Sockelanlage in gesonderter Position.
Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

13
Position

Hochschrank + BTM, 60/68/214cm

Hochschrank dreiteilig, 60/68/214cm,
fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
bestehend aus:
--1 Fach oben, h=44, Schrankelement, mit 1. Stk. Tür
- 1 Fach mittig, h=80, für Einbau von
BTM-Tresor, mit 1 Stk. verstärktem Boden
- 1 Schrank unten mit 1 Stk. Flügeltür, 2 Einlegeböden

Oberboden und Unterboden sind jeweils 10mm kürzer zur
Belüftung der Schränke.
Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung

Fronten Farbe nach Wahl des Architekten,
wie **Resopal D431-60** oder ähnlich
Abmessungen: B/T/H: 60/68/214 einschl. Sockel
Sockelanlage in gesonderter Position.
Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
montieren.

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

14
Position

Verstärkter Boden für BTM-Tresor als Zulage

Verstärkter Boden für BTM-Tresor als Zulage zu
vorbeschrieben Unterschrank.

Gewicht BTM-Tresor: ca. 120 kg.
Liefern und in vorbeschriebenen Unterschrank einbauen.

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

15
Position

Passblenden seitlich, b=4cm

Passblenden der Schrankanlagen,
seitlich zwischen Schrankanlage und begrenzenden
Wänden. Ausführung im Frontmaterial, bündig mit
Schranktürebene, Passblenden seitlich und Schranktüren
bilden optisch eine Einheit
Farbe gemäß Schrankfronten nach Wahl des Architekten,
herstellen, liefern und montieren.
Breite : ca. 4,0cm
Höhe : ca. 265 cm

4	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

16
Position

Deckenblende, h=5,0cm

Deckenblende, gemäß Zeichnung, oberhalb vorbeschriebener Hochschränke, zwischen Schränken und oberer Passleiste. Ausführung HPL endbeschichtet, Farbe nach Wahl des Architekten, bündig mit Schranktürebene, Passblenden und seitliche Passblenden bilden optisch eine Einheit, herstellen, liefern und montieren.
 Höhe : ca. 5,0cm
 Abwicklung : ca. 425cm
 Länge :ca. 425cm

2	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

17
Position

Sockelanlage, 425cm

Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für vorbeschriebene Unterschränke gemäß Zeichnung wie beschrieben montieren.

 Maße: ca. 425 x 68cm
 Sockellänge : ca 425 cm

2	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

Raum 01 Arbeiten rein - 02.05.57

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 3 -

Höhe: ca. 235 cm

Tiefe: ca. 70 cm

- Aluminium-Sockel h=5cm, zurückliegend

- 1 Stk. Nische H/B/T=180/180/70cm,
mit Aussparung für verdeckte Lichtleiste oberhalb,
für indirekte Beleuchtung für

- 1 Stk. Sitzfläche in Höhe 46cm, Tiefe=70cm

- 1 Stk. Sitzpolster, auf einer Länge von 180cm
auf Fläche, 90° nach unten bis auf Sockel führen und
als Rückenlehne (Abwicklung: 30+70+42cm)

bezogen mit Kunstleder, schwer entflammbar, Farbe nach
Wahl des Architekten, z.B. Fa. Skai oder glw.
oder Stoff mit geeigneten technischen Eigenschaften für
medizinischen Bereich

- 1 Stk. Nische H/B/T=180/180/70cm,
als Stauraum für Gerätewagen verdeckt mit

- 2 Stk. Flügeltüren 190x90cm, bündig mit Vorderfront
mit umlaufenden Türdichtungen,
Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung,
Verschlussmöglichkeit der Tür mit
Drehstangenschloss mit Zylinder siehe Titel 03
Beschläge.

Fronten, Farbe nach Wahl des Architekten,
wie **Resopal D431-60** oder ähnlich

Schrank herstellen, liefern und gemäß Zeichnung
aufstellen + montieren.

1 Stk EP GP

4
Position

Sockelanlage, 500cm

Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß
Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für
vorbeschriebene Wandverkleidung gemäß Zeichnung wie
beschrieben montieren.

Sockellänge : 500 cm

Sockelanlage 500x70cm

1 Stk EP GP

5
Position

Oberschrank, 92/38/60cm

Oberschrankschrank hinter Verkleidung, zweiflügelig
Abmessungen: H/B/T=92/38/60cm
fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
- 2x, Tür

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 5 -

- 1x, Einlegeboden
 ohne Mittelwand
 Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung
 Verschlußmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloß
 mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

Fronten-Oberfläche Ausführung wie
Resopal D431-60 oder glw.
 Abmessungen: B/T/H: 90/60/60cm
 Einbau in Nische Rückwand der Vorposition
 Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
 montieren.

2	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

Raum 02 Flur/Patienten Aufenthalt - 02.05.55

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 2 -

Drehstangenschloss mit Zylinder siehe Titel 03
Beschläge.

Fronten, Farbe nach Wahl des Architekten,
wie **Resopal D431-60** oder ähnlich
Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung
aufstellen + montieren.

7 Stk EP GP

3
Position

Oberschrank, 92/68/46cm

Oberschrankschrank, zweiflügelig
fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
- 2x, Tür
- 1x, Einlegeboden
ohne Mittelwand
Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung
Verschlußmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloß
mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.
Korpus-Oberfläche: Farbe wie Resopal D431-60 oder glw.
Fronten-Oberfläche Ausführung
wie **Resopal D431-60** oder glw.
Abmessungen: B/T/H: 92/68/46cm
Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
montieren.

8 Stk EP GP

4
Position

Oberschrank, 46/68/46cm

Oberschrankschrank, zweiflügelig
fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
- 1x, Tür
- 1x, Einlegeboden
Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung
Verschlußmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloß
mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.
Korpus-Oberfläche: Farbe wie Resopal D431-60 oder glw.
Fronten-Oberfläche Ausführung
wie **Resopal D431-60** oder glw.
Abmessungen: B/T/H: 46/68/46cm
Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
montieren.

2 Stk EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

5	Passleisten oben, b=5cm		
Position	Passleisten der Schrankanlagen-Position, Sichtflächen HPL endbeschichtet liefern und zwischen Schrank und Decke als Schattenfuge ausbilden, in einer Flucht mit Sockelebene. Sichtbare Leistenfläche ca. 5mm. Farbe nach Wahl des Architekten Die Fuge zwischen Passleiste und Decke/Wand ist mit Acryl überstreichfähig zu versiegeln..		
	4,2 m	EP	GP

6	Passblenden seitlich, b=3,5cm		
Position	Passblenden der Schrankanlagen, seitlich zwischen Schrankanlage und begrenzenden Wänden. Ausführung im Frontmaterial, bündig mit Schranktürebene, Passblenden seitlich und Schranktüren bilden optisch eine Einheit Farbe gemäß Schrankfronten nach Wahl des Architekten, herstellen, liefern und montieren. Breite : ca. 3,5cm Höhe : ca. 260cm		
	5,2 Stk	EP	GP

7	Sockelanlage, h=10cm		
Position	Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für vorbeschriebene Hochschränke gemäß Zeichnung wie beschrieben montieren. Maße: ca. 420 x 68cm Sockellänge : ca 420 cm		
	2 Stk	EP	GP

Raum 03 Lager - 02.05.54
MWSt. (19,0 %)
Gesamtsumme inkl. MWSt.
LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.	

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

5	Passleisten oben, b=5cm		
Position	Passleisten der Schrankanlagen-Position, Sichtflächen HPL endbeschichtet liefern und zwischen Schrank und Decke als Schattenfuge ausbilden, in einer Flucht mit Sockelebene. Sichtbare Leistenfläche ca. 5mm. Farbe nach Wahl des Architekten Die Fuge zwischen Passleiste und Decke/Wand ist mit Acryl überstreichfähig zu versiegeln..		
	2,6 m	EP	GP

6	Passblenden seitlich, b=14cm		
Position	Passblenden der Schrankanlagen, seitlich zwischen Schrankanlage und begrenzenden Wänden. Ausführung im Frontmaterial, bündig mit Schranktürebene, Passblenden seitlich und Schranktüren bilden optisch eine Einheit Farbe gemäß Schrankfronten nach Wahl des Architekten, herstellen, liefern und montieren. Breite : ca. 14cm Höhe : ca. 260cm		
	5,2 Stk	EP	GP

7	Passblenden seitlich, b=31cm		
Position	Passblenden der Schrankanlagen, seitlich zwischen Schrankanlage und begrenzenden Wänden. Ausführung im Frontmaterial, bündig mit Schranktürebene, Passblenden seitlich und Schranktüren bilden optisch eine Einheit Farbe gemäß Schrankfronten nach Wahl des Architekten, herstellen, liefern und montieren. Breite : ca. 31cm Höhe : ca. 260cm		
	2,6 Stk	EP	GP

8	Sockelanlage, h=10cm		
Position			

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für vorbeschriebene Hochschränke gemäß Zeichnung wie beschrieben montieren.

Maße: ca. 460 x 68cm
Sockellänge : ca 460 cm

1 Stk EP GP

9 Sockelanlage, h=10cm

Position

Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für vorbeschriebene Hochschränke gemäß Zeichnung wie beschrieben montieren.

Maße: ca. 250 x 68cm
Sockellänge : ca 250 cm

1 Stk EP GP

Raum 04 Lager - 02.05.71a

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

4 Position	Lichtblende einschl. Lichtleiste und Leuchtmittel		
	Lichtblende einschl. Unterbaumöbelleuchte als Lichtleiste einschl. Leuchtmittel 58 W, Länge : ca. 165cm, Höhe : 7,0 cm, liefern und unter Hängeschränken montieren.		
	1 Stk	EP	GP

5 Position	Unterschrank mit 4 Schubladen, 60/45/86cm		
	Unterschrank, gem. Konstruktionsbeschreibung, mit 4 Schubladen mit Vollauszug, davon 3 Stk. h=21cm und 1 Stk. h=13cm Schränk-Höhe einschl. Sockel: 86 cm, Breite : 45 cm, Tiefe : 60 cm, Schubladenblenden: Fronten-Oberfläche Ausführung wie Resopal D431-60 oder glw. Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.		
	1 Stk	EP	GP

6 Position	Unterschrank als Spülschrank, 60/60/86cm		
	Unterschrank, gem. Konstruktionsbeschreibung, als Spülenunterschrank mit 1 Blende oben h= ca. 13cm 1 Flügeltür mit integriertem Abwurfkorb Schränk-Höhe einschl. Sockel : 86 cm, Breite : 60 cm, Tiefe : 60 cm, Korpus-Oberfläche: Farbe wie Resopal D431-60 oder glw. Schubladenblenden: Fronten-Oberfläche Ausführung wie Resopal D431-60 oder glw. Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.		
	1 Stk	EP	GP

7 Position	Unterschrank, 60/60/86cm		
	Unterschrank, wie in Vorposition beschrieben, jedoch mit 1 Stk. Flügeltür und 1 Stk. Blendeh= ca.13cm		
	1 Stk	EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

8

Position

Hochschrank-Element, 60/60/210cm

Hochschrank-Element
fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
3-teilig, bestehend aus:
- 1 Fach, h=90, mit 1 Stk. Tür
- 1 Fach, h=60, offen mit
4 paar Schienen für Tablett Aufbewahrung
- 1 Fach, h=60, mit 1 Stk. Tür und 1x Einlegeboden
Oberboden und Unterboden sind jeweils 10mm kürzer zur
Belüftung der Schränke.
Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung

Fronten-Oberfläche Ausführung
wie **Resopal D431-60** oder glw.
Abmessungen: B/T/H: 60/60/210cm einschl. Sockel
Sockelanlage in gesonderter Position.
herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
montieren.

1	Stk	EP	GP
---	-----	----------	----------

9

Position

Geschirrspülmaschine

Gewerbegeschirrspüler als Einbaumodell,
Aussenverkleidung Edelstahl, einschl. Dampfblech,
mit Ober- und Unterkorb und Besteckköcher.
liefern und betriebsfertig anschliessen.
Der Geschirrspüler ist so zu montieren, dass die
Sockelanlage durchlaufen kann und der Geschirrspüler
mit seinem Sockel nicht vorspringt.

**Fabrikat: PG 8057 TD U HYGIENEplus Edelstahl mit
Korbausstattung** oder gleichwertig.

.....
. - angebotenes Fabrikat und Typ -

1	Stk	EP	GP
---	-----	----------	----------

10

Position

Hochschrank-Element, 60/60/214cm

Hochschrank-Element
fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
3-teilig, bestehend aus:
- 1 Fach, h=90, für Kühlschrank einbau, mit 1 Stk. Tür
- 1 Fach, h=60, Schrankelement, mit 1. Stk. Tür und
4 paar Schienen für Tablett Aufbewahrung

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 10 -

- 1 Fach, h=60, für Mikrowelleneinbau, offenes Fach
Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung

Fronten-Oberfläche Ausführung
wie **Resopal 4461-FW** oder glw.
Abmessungen: B/T/H: 60/60/210cm einschl. Sockel
Sockelanlage in gesonderter Position.
herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
montieren.

1 Stk EP GP

11

Grundposition

Einbau/Unterbau-Kühlschrank, vollintegrierbar

ZZ:001.0

Einbau/Unterbau-Kühlschrank, vollintegrierbar,
Gesamtnutzinhalt Kühlzone: 120 l
Gesamtnutzinhalt Gefrierzone: 16 l

Angeboten:l /l
mit 4-Sterne Gefrierfach,
liefern, einbauen und betriebsfertig anschliessen.
Ausführung wie Miele K 32242 iF oder glw.

Angebotenes Fabrikat :

1 Stk EP GP

12

Position

Mikrowelle als Einbaugerät, integrierbar

Mikrowelle als Einbaugerät, integrierbar in den
Wandhängeschrank der Vorposition,
Garraum aus Edelstahl mit Garraumbeleuchtung,
für Teller bis zu 32 cm Durchmesser,
Edelstahlfront mit CleanSteel-Oberfläche, mit
Glasfront.

Ausführung und Ausstattung wie
Fabrikat Miele, Typ M 8261-1
oder gleichwertig.

Angebotenes Fabrikat :

1 Stk EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

13 <small>Grundposition</small>	Unterbau-Spülbecken, V2A, 50/40/20cm als Zulage		
	ZZ:002.0 1 Stk. Unterbau-Spülbecken, Edelstahl poliert, V2A, 50/40/20cm, als Zulage zu vorbeschriebener Arbeitsplatte. Lieferrn, einbauen und betriebsfertig anschliessen.		

Angebotenes Fabrikat :

1	Stk	EP	GP
---	-----	----------	----------

14 <small>Position</small>	Kunststoff-Röhren-Geruchverschl. 1 1/2"		
	Geruchverschluss als Kunststoff-Röhren-Geruchverschluss, 1 1/2 ", mit verstellbarem Auslauf, Abgang d= 50 mm, einschl. Kunststoff-Abdeckrosette NW 50.		

1	Stk	EP	GP
---	-----	----------	----------

15 <small>Position</small>	Rückwandverkleidung, HPL, 165x70cm		
	Nischenverkleidung, über Arbeitsplatte in Frontmaterial oberhalb der Arbeitsplatte der Vorposition. Die Verkleidung ist auf den angrenzenden GK-Wandflächen zwischen Arbeitsplatte und Hängeschränken zu befestigen. Die Arbeitsplatte ist gegen die Rückwandverkleidung zu führen Farbe nach Wahl des Architekten, wie Resopal D431-60 oder ähnlich herstellen, liefern und montieren. Länge der Rückwandverkleidung : Arbeitsplattenlänge ca. 165cm Höhe : 70cm		

1	Stk	EP	GP
---	-----	----------	----------

16 <small>Position</small>	Rückwandverkleidung, HPL, 60x100cm		
	Nischenverkleidung, über Arbeitsplatte in Frontmaterial oberhalb der Arbeitsplatte der Vorposition. Die Verkleidung ist auf den angrenzenden GK-Wandflächen zwischen Arbeitsplatte und Hängeschränken zu befestigen. Die Arbeitsplatte ist gegen die Rückwandverkleidung zu		

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 16 -

führen Farbe nach Wahl des Architekten,
wie **Resopal D431-60** oder ähnlich herstellen, liefern
und montieren.

Länge der Rückwandverkleidung :
Arbeitsplattenlänge ca. 60cm
Höhe : 100cm

1 Stk EP GP

17
Position

Rückwandverkleidung, HPL, 70x185cm

Nischenverkleidung, über Arbeitsplatte in Frontmaterial
oberhalb der Arbeitsplatte der Vorposition.
Die Verkleidung ist auf den angrenzenden GK-Wandflächen
zwischen Arbeitsplatte und Hängeschränken zu
befestigen.

Die Arbeitsplatte ist gegen die Rückwandverkleidung zu
führen Farbe nach Wahl des Architekten,
wie **Resopal D431-60** oder ähnlich herstellen, liefern
und montieren.

Länge der Rückwandverkleidung :
Arbeitsplattenlänge ca. 70cm
Höhe : 185cm

1 Stk EP GP

18
Position

Sockelanlage, 365x60cm

Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß
Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für
vorbeschriebene Hochschränke gemäß Zeichnung wie
beschrieben montieren.

Maße: ca. 352 x 60 cm
Sockellänge : ca 352 cm

1 Stk EP GP

19
Position

Deckenblende, h=50cm

Deckenblende, gemäß Zeichnung, oberhalb der
vorbeschriebenen Schränke,
zwischen Schränken und oberer Passleiste. Ausführung
HPL endbeschichtet, Farbe nach Wahl des Architekten,
bündig mit Schranktürebene,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 19 -			
	Passblenden und seitliche Passblenden bilden optisch eine Einheit, herstellen, liefern und montieren. Höhe: ca. 50 cm Abwicklung : ca. 300 + 20 + 130 Länge : ca. 450 cm		
	1 Stk	EP	GP
20 Position	Passleisten, b=10,0cm Passleisten wie in Vorposition beschrieben, jedoch b=10,0cm		
	3,54 m	EP	GP

Raum 05 Stationsküche - 02.05.52

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Arbeiten rein - Raum 02.05.51

Text
 Name: Arbeiten rein
 Räume: 02.05.51
 Raumbblatt: wie 384e_5_R-01.54_10G

1
 Position
ISO-Hochschränke 46/68/214cm
 ISO-Hochschrank, fest eingebaut, gem.
 Konstruktionsbeschreibung zur Aufnahme von
 ABS-Tragwandsystemen
 mit Stopfunktion für Modulkomponenten nach SO,
 gem. Konstruktionsbeschreibung,
 Breite 46cm,
 Tiefe 68cm.
 Höhe 214 cm einschl. Sockel,
 Sockelausführung in gesonderter Position.
 1 Stück Flügeltür und 7 Einlegeböden für Hochschrank,
 mit umlaufenden Türdichtungen,
 freie Seitenflächen in Frontmaterial,
 Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung,
Verschlussmöglichkeit der Tür mit
 Drehstangenschloss mit Zylinder siehe Titel 03
 Beschläge.

 Fronten, Farbe nach Wahl des Architekten,
 wie **Resopal D431-60** oder ähnlich
 Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung
 aufstellen + montieren.

6 **Stk** EP GP

2
 Position
ISO-Hochschränke 46/68/214cm
 ISO-Hochschrank, fest eingebaut, gem.
 Konstruktionsbeschreibung zur Aufnahme von
 ABS-Tragwandsystemen
 mit Stopfunktion für Modulkomponenten nach ISO,
 gem. Konstruktionsbeschreibung,
 Breite 46cm,
 Tiefe 68cm.
 Höhe 214 cm einschl. Sockel,
 Sockelausführung in gesonderter Position.
 mit umlaufenden Türdichtungen,
 freie Seitenflächen in Frontmaterial,
 Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung,
Verschlussmöglichkeit der Tür mit
 Drehstangenschloss mit Zylinder siehe Titel 03
 Beschläge.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

5 Position	Oberschrank, 25/68/46cm		
	<p>Oberschrankschrank, zweiflügelig fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung, - 1x, Tür - 1x, Einlegeboden Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung Verschlußmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloß mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.</p> <p>Fronten-Oberfläche Ausführung wie Resopal D431-60 oder glw. Abmessungen: B/T/H: 25/68/46cm Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.</p>		
	1 Stk	EP	GP

6 Position	Arbeitsplatte, 184x70cm + 115x40cm		
	<p>Arbeitsplatte, fest eingebaut, im Grundriss; gem. Konstruktionsbeschreibung bestehend aus:Plattenmaterial Multiplex Buche, Oberfläche und Kanten HPL beschichtet, Farbe nach Wahl des Architekten.</p> <p>Ansichtslänge 1 : ca. 184 cm, Tiefe 70cm Ansichtslänge 2 : ca. 115 cm, Tiefe 40 cm Arbeitsplattenhöhe, Oberkante : ca. 90cm,</p> <p>1x Bohrloch DN 80mm 1x Kabeldurchführung aus Kunststoff zum Stecken, rund für DN 80mm, Farbe grau</p> <p>liefern und auf den Unterschränken der Vorposition montieren.</p>		
	1 Stk	EP	GP

7 Position	Unterschrank, 20/38/86cm		
	<p>Unterschrank, gem. Konstruktionsbeschreibung, mit 4 Schubladen mit Vollauszug, davon 3 Stk. h=21cm und 1 Stk. h=13cm</p> <p>Breite : 20 cm, Tiefe : 38 cm, Schrank-Höhe einschl. Sockel : 86 cm,</p>		

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 7 -

Schubladenblenden:
 Frontenfarbe nach Wahl des Architekten,
 wie **Resopal D431-60** oder ähnlich
 Sockelposition wir gesondert ausgeführt.
 Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung
 aufstellen + montieren.

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

8
Position

Unterschrank, 46/68/86cm
 Unterschrank, gem. Konstruktionsbeschreibung, mit 4
 Schubladen mit Vollauszug, davon 3 Stk. h=21cm und 1
 Stk. h=13cm
 Breite : 46 cm,
 Tiefe : 68 cm,
 Schrank-Höhe einschl. Sockel : 86 cm,

Schubladenblenden:
 Frontenfarbe nach Wahl des Architekten,
 wie **Resopal D431-60** oder ähnlich
 Sockelposition wir gesondert ausgeführt.
 Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung
 aufstellen + montieren.

3	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

9
Position

ISO-Unterschrank, 46/68/86cm
 ISO-Unterschrank, gem. Konstruktionsbeschreibung, mit 4
 Schubladen mit Vollauszug, davon 3 Stk. h=21cm und 1
 Stk. h=13cm
 Breite : 46 cm,
 Tiefe : 68 cm,
 Schrank-Höhe einschl. Sockel : 86 cm,

Schubladenblenden:
 Frontenfarbe nach Wahl des Architekten,
 wie **Resopal D431-60** oder ähnlich
 Sockelposition wir gesondert ausgeführt.
 Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung
 aufstellen + montieren.

3	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

10
Position

Rückwandverkleidung, HPL
 Nischenverkleidung, über Arbeitsplatte in Frontmaterial
 oberhalb der Arbeitsplatte der Vorposition.
 Die Verkleidung ist auf den angrenzenden GK-Wandflächen
 zwischen Arbeitsplatte und Hängeschränken zu
 befestigen.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 10 -

Aussparrungen sind anzulegen.
 Die Arbeitsplatte ist gegen die Rückwandverkleidung zu führen Farbe nach Wahl des Architekten, wie **Resopal D431-60** oder ähnlich herstellen, liefern und montieren.
 Länge der Rückwandverkleidung : ca. 300 cm
 Höhe : ca. 70 cm

1 Stk EP GP

11
Position

Oberschrank, 20/38/60cm
 Oberschrank, gem. Konstruktionsbeschreibung,
 - 1x Tür
 - 1x Einlegeboden
 L/B/H = 20/38/60 cm

Schubladenblenden:
 Frontenfarbe nach Wahl des Architekten, wie **Resopal D431-60** oder ähnlich
 Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.

1 Stk EP GP

12
Position

Oberschrank, 20/38/46cm
 Oberschrank, gem. Konstruktionsbeschreibung,
 - 1x Tür
 - 1x Einlegeboden
 L/B/H = 20/38/46 cm

Schubladenblenden:
 Frontenfarbe nach Wahl des Architekten, wie **Resopal D431-60** oder ähnlich
 Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.

1 Stk EP GP

13
Position

Oberschrank, 92/38/60cm
 Oberschrankschrank, zweiflügelig fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
 - 2x, Tür
 - 1x, Einlegeboden
 L/B/H = 92/38/60 cm
 ohne Mittelwand
 Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung
 Verschlußmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloß mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 13 -

Fronten-Oberfläche Ausführung wie **Resopal D431-60** oder glw. Abmessungen: B/T/H: 92/68/46cm Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.

3 Stk EP GP

14
Position

Oberschrank, 92/38/46cm

Oberschrankschrank, zweiflügelig fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung, - 2x, Tür
- 1x, Einlegeboden
L/B/H = 92/38/46 cm
ohne Mittelwand
Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung
Verschlußmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloß mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

Fronten-Oberfläche Ausführung wie **Resopal D431-60** oder glw. Abmessungen: B/T/H: 92/68/46cm Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.

4 Stk EP GP

15
Position

Lichtblende einschl. Lichteiste und Leuchtmittel

Lichtblende einschl. Unterbaumöbelleuchte als Lichteiste einschl. Leuchtmittel 58 W, Länge : ca. 300 cm, Höhe : 7,0 cm, liefern und unter Hängeschränken montieren.

1 Stk EP GP

16
Position

Hochschrank + KS, 60/68/214cm

Hochschrank dreiteilig, 60/68/214cm, fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung, bestehend aus:
--1 Fach oben, h=44, Schrankelement, mit 1. Stk. Tür
- 1 Fach mittig, h=80, für Einbau von Medikamentenkühlschrankeinbau, mit 1 Stk. Tür
- 1 Fach unten, h=80, für Einbau Kühlschrank mit Gefrierschrank
Oberboden und Unterboden sind jeweils 10mm kürzer zur Belüftung der Schränke.
Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 19 -

Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung
Verschlußmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloß
mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

Fronten-Oberfläche Ausführung
wie **Resopal D431-60** oder glw.
Abmessungen: B/T/H: 60/68/46cm
Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
montieren.

4	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

20
Position

Passblenden seitlich, b=6cm
Passblenden der Schrankanlagen,
seitlich zwischen Schrankanlage und begrenzenden
Wänden. Ausführung im Frontmaterial, bündig mit
Schranktürebene, Passblenden seitlich und Schranktüren
bilden optisch eine Einheit
Farbe gemäß Schrankfronten nach Wahl des Architekten,
herstellen, liefern und montieren.
Breite : ca. 6,0cm
Höhe : ca. 265 cm

4	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

21
Position

Deckenblende, h=5,0cm
Deckenblende, gemäß Zeichnung, oberhalb
vorbeschriebener Hochschränke,
zwischen Schränken und oberer Passleiste. Ausführung
HPL endbeschichtet, Farbe nach Wahl des Architekten,
bündig mit Schranktürebene,
Passblenden und seitliche Passblenden bilden optisch
eine Einheit,
herstellen, liefern und montieren.
Höhe : ca. 5,0cm
Abwicklung : ca. 410cm
Länge :ca. 410cm

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

22
Position

Deckenblende, h=5,0cm
Deckenblende, gemäß Zeichnung, oberhalb
vorbeschriebener Hochschränke,
zwischen Schränken und oberer Passleiste. Ausführung
HPL endbeschichtet, Farbe nach Wahl des Architekten,
bündig mit Schranktürebene,
Passblenden und seitliche Passblenden bilden optisch
eine Einheit,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 22 -

herstellen, liefern und montieren.
 Höhe : ca. 5,0cm
 Abwicklung : ca. 115+30+310cm
 Länge :ca. 455cm

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

23
Position

Sockelanlage, 410cm

Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für vorbeschriebene Unterschränke gemäß Zeichnung wie beschrieben montieren.

Maße: ca. 410 x 60 cm
 Sockellänge : ca 410 cm

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

24
Position

Sockelanlage, 115+30+310cm

Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für vorbeschriebene Unterschränke gemäß Zeichnung wie beschrieben montieren.
 2x 90°-Winkel

Maße: ca. 15+30+310 cm
 Sockellänge : ca 355cm

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

Raum 06 Arbeiten rein - 02.05.51

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)

Lager - Raum 02.05.50

Text

Name: Lager
 Räume: 02.05.50
 Raumblatt: wie **384e_5_R-01.53_1OG**

1

Position

ISO-Hochschränke 46/68/214cm
 ISO-Hochschrank, fest eingebaut, gem.
 Konstruktionsbeschreibung zur Aufnahme von
 ABS-Tragwandsystemen
 mit Stopfunktion für Modulkomponenten nach ISO,
 gem. Konstruktionsbeschreibung,
 Breite 46cm,
 Tiefe 68cm.
 Höhe 214 cm einschl. Sockel,
 Sockelausführung in gesonderter Position.
 1 Stück Flügeltür und 7 Einlegeböden für Hochschrank,
 mit umlaufenden Türdichtungen,
 freie Seitenflächen in Frontmaterial,
 Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung,
Verschlussmöglichkeit der Tür mit
 Drehstangenschloss mit Zylinder siehe Titel 03
 Beschläge.

 Fronten, Farbe nach Wahl des Architekten,
 wie **Resopal D431-60** oder ähnlich
 Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung
 aufstellen + montieren.

11 **Stk** EP GP

2

Position

ISO-Hochschränke 46/68/214cm
 ISO-Hochschrank, fest eingebaut, gem.
 Konstruktionsbeschreibung zur Aufnahme von
 ABS-Tragwandsystemen
 mit Stopfunktion für Modulkomponenten nach ISO,
 gem. Konstruktionsbeschreibung,
 Breite 46cm,
 Tiefe 68cm.
 Höhe 214 cm einschl. Sockel,
 Sockelausführung in gesonderter Position.
 mit umlaufenden Türdichtungen,
 freie Seitenflächen in Frontmaterial,
 Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung,
Verschlussmöglichkeit der Tür mit

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 2 -

Drehstangenschloss mit Zylinder siehe Titel 03
Beschläge.

Fronten, Farbe nach Wahl des Architekten,
wie **Resopal D431-60** oder ähnlich
Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung
aufstellen + montieren.

7 Stk EP GP

3
Position

Oberschrank, 92/68/46cm

Oberschrankschrank, zweiflügelig
fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
- 2x, Tür
- 1x, Einlegeboden
ohne Mittelwand
Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung
Verschlußmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloß
mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

Fronten-Oberfläche Ausführung
wie **Resopal D431-60** oder glw.
Abmessungen: B/T/H: 92/68/46cm
Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
montieren.

8 Stk EP GP

4
Position

Oberschrank, 46/68/46cm

Oberschrankschrank, zweiflügelig
fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
- 1x, Tür
- 1x, Einlegeboden
Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung
Verschlußmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloß
mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

Fronten-Oberfläche Ausführung
wie **Resopal D431-60** oder glw.
Abmessungen: B/T/H: 46/68/46cm
Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
montieren.

2 Stk EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

5	Passleisten oben, b=5cm		
Position	<p>Passleisten der Schrankanlagen-Position, Sichtflächen HPL endbeschichtet liefern und zwischen Schrank und Decke als Schattenfuge ausbilden, in einer Flucht mit Sockelebene. Sichtbare Leistenfläche ca. 5mm. Farbe nach Wahl des Architekten Die Fuge zwischen Passleiste und Decke/Wand ist mit Acryl überstreichfähig zu versiegeln..</p>		
	4,2 m	EP	GP

6	Passblenden seitlich, b=3,5cm		
Position	<p>Passblenden der Schrankanlagen, seitlich zwischen Schrankanlage und begrenzenden Wänden. Ausführung im Frontmaterial, bündig mit Schranktürebene, Passblenden seitlich und Schranktüren bilden optisch eine Einheit Farbe gemäß Schrankfronten nach Wahl des Architekten, herstellen, liefern und montieren. Breite : ca. 3,5cm Höhe : ca. 260cm</p>		
	5,2 Stk	EP	GP

7	Sockelanlage, h=10cm		
Position	<p>Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für vorbeschriebene Hochschränke gemäß Zeichnung wie beschrieben montieren.</p> <p>Maße: ca. 420 x 68cm Sockellänge : ca 420 cm</p>		
	2 Stk	EP	GP

Raum 07 Lager - 02.05.50
MWSt. (19,0 %)
Gesamtsumme inkl. MWSt.
LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.	

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Wäsche unrein - Raum 02.05.49a

Text

Name: Wäsche unrein
Räume: 02.05.49a
Raumblatt: wie 384e_5_R-01.52_1OG

1

Position

Wandhängeschrank, 40/60/110cm

Wandhängeschrank mit
1x Flügeltür,
2x Einlegeboden,
Breite : ca. 40 cm,
Tiefe : ca. 60 cm,
Höhe : ca. 110 cm,
Die Hängeschränke sind zu liefern und in einer Gruppe
an Tragschienen in dem Raum an GK-Wand verdeckt zu
montieren.
Korpus-Oberfläche: Farbe wie Resopal D431-60 oder glw.
Fronten-Oberfläche Ausführung wie
Resopal 4461-FW oder glw.
Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung
aufstellen + montieren.

1 **Stk** EP GP

2

Position

Wandhängeschrank, 80/60/110cm

Wandhängeschrank mit
2x Flügeltür,
2x Einlegeboden,
Breite : ca. 80 cm,
Tiefe : ca. 60 cm,
Höhe : ca. 110 cm,
Die Hängeschränke sind zu liefern und in einer Gruppe
an Tragschienen in dem Raum an GK-Wand verdeckt zu
montieren.

Fronten-Oberfläche Ausführung
wie **Resopal D431-60** oder glw.
Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung
aufstellen + montieren.

1 **Stk** EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

3 Position	Regal-Fachelement, wandhängend, 80/60/60		
	Regal-Fachelement fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung, wandhängend, mit 2 festen Boden, 3 Fächer, Breite 80cm, Tiefe 60cm. Höhe 60cm, Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.		
	3	Stk	EP GP

4 Position	Passblenden seitlich, b=5cm		
	Passblenden der Schrankanlagen, seitlich zwischen Schrankanlage und begrenzenden Wänden. Ausführung im Frontmaterial, bündig mit Schranktürebene, Passblenden seitlich und Schranktüren bilden optisch eine Einheit Farbe gemäß Schrankfronten nach Wahl des Architekten, herstellen, liefern und montieren. Höhe : ca. 5 cm Länge : ca. 360 cm		
	1	Stk	EP GP

5 Position	Passleisten oben, h=25cm		
	Passleisten der Schrankanlagen-Position, Sichtflächen HPL endbeschichtet liefern und zwischen Schrank und Decke als Schattenfuge ausbilden, in einer Flucht mit Sockelebene. Sichtbare Leistenfläche ca. 25mm. Farbe nach Wahl des Architekten Die Fuge zwischen Passleiste und Decke/Wand ist mit Acryl überstreichfähig zu versiegeln..		
	3,6	m	EP GP

Raum 08 Wäsche unrein - 02.05.49a
MWSt. (19,0 %)
Gesamtsumme inkl. MWSt.
LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.	

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Wäsche-Lager - 02.05.49b

Text
 Name: Wäsche-rein
 Räume: 02.05.49b
 Raumbblatt: wie 384e_5_R-001.51_10G

1 Position	Wandhängeschrank, 40/60/110cm		
	Wandhängeschrank mit 1x Flügeltür, 2x Einlegeboden, Breite : ca. 40 cm, Tiefe : ca. 60 cm, Höhe : ca. 110 cm, Die Hängeschränke sind zu liefern und in einer Gruppe an Tragschienen in dem Raum an GK-Wand verdeckt zu montieren. Korpus-Oberfläche: Farbe wie Resopal D431-60 oder glw. Fronten-Oberfläche Ausführung wie Resopal 4461-FW oder glw. Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.		
	1	Stk	EP GP

2 Position	Wandhängeschrank, 80/60/110cm		
	Wandhängeschrank mit 2x Flügeltür, 2x Einlegeboden, Breite : ca. 80 cm, Tiefe : ca. 60 cm, Höhe : ca. 110 cm, Die Hängeschränke sind zu liefern und in einer Gruppe an Tragschienen in dem Raum an GK-Wand verdeckt zu montieren. Korpus-Oberfläche: Farbe wie Resopal D431-60 oder glw. Fronten-Oberfläche Ausführung wie Resopal 4461-FW oder glw. Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.		
	1	Stk	EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

3 Position	Regal-Fachelement, wandhängend, 80/60/60		
	Regal-Fachelement fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung, wandhängend, mit 2 festen Boden, 3 Fächer, Breite 80cm, Tiefe 60cm. Höhe 60cm, Korpus-Oberfläche: Farbe wie Resopal D431-60 oder glw. Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.		
	3	Stk	EP GP

4 Position	Passblenden seitlich, b=10cm		
	Passblenden der Schrankanlagen, seitlich zwischen Schrankanlage und begrenzenden Wänden. Ausführung im Frontmaterial, bündig mit Schranktürebene, Passblenden seitlich und Schranktüren bilden optisch eine Einheit Farbe gemäß Schrankfronten nach Wahl des Architekten, herstellen, liefern und montieren. Höhe : ca. 10 cm Länge : ca. 360 cm		
	1	Stk	EP GP

5 Position	Passleisten oben, h=25cm		
	Passleisten der Schrankanlagen-Position, Sichtflächen HPL endbeschichtet liefern und zwischen Schrank und Decke als Schattenfuge ausbilden, in einer Flucht mit Sockelebene. Sichtbare Leistenfläche ca. 25mm. Farbe nach Wahl des Architekten Die Fuge zwischen Passleiste und Decke/Wand ist mit Acryl überstreichfähig zu versiegeln..		
	3,6	m	EP GP

Raum 09 Wäsche rein - 02.05.49b

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 3 -

eine Einheit,
herstellen, liefern und montieren.
Höhe: ca. 65 cm
Abwicklung : ca. 45+240+45cm
Länge : ca. 330 cm

2 Stk EP GP

4
Position

Sitzarbeitsplatz, 160/80/76cm

Sitzarbeitsplatz, B/T/H: 160/80/760cm, bestehend aus

- **Seitenwange**, 80x72cm, HPL beschichtet
als seitliches Auflager der Arbeitsplatte

- **Arbeitsplatte** 160x80x4cm,
Arbeitshöhe: 76cm
Arbeitsplatte, Multiplex Buche, d=40mm, Kante farblos
lackiert, in Sitzhöhe, mit Tischlinoleum,
Forbo Desktop mushroom, 2mm, Nr. 4176
oder gleichwertig, belegt,
angebotenes Fabrikat und Typ:

.....
Einseitig Wandbefestigung mit Montagewinkeln;
Andere Seite auf vorbeschr. Seitenwange.

1x Bohrloch DN 80mm
1x Kabeldurchführung aus Kunststoff zum Stecken, rund
für DN80mm, Farbe grau

Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
montieren.

4 Stk EP GP

5
Position

Unterschrank für Sitzarbeitsplatz, 45/60/72cm

Unterschrank, gem. Konstruktionsbeschreibung, für
Sitzarbeitsplatz mit

- 3x Schubladen mit Vollauszug, ungleiche Teilung
- 1x abschliessbar
- (nicht sichtbar im Sockelbereich, Anschraubplatte)
- Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten

Schrank-Höhe einschl. Sockel : 72 cm,
Breite : 45 cm,
Tiefe : 60 cm,

Schubladenblenden:
Frontenfarbe nach Wahl des Architekten,
wie **Resopal D431-60** oder ähnlich.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 5 -

Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.

4	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

6
Position

Sockelanlage, 45x60cm

Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für vorgeschriebene Hochschränke gemäß Zeichnung wie beschrieben montieren.

Maße: ca. 45 x 60 cm
Sockellänge : ca 105 cm

4	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

7
Position

Akustikpaneele, dreiseitig

Akustikpaneele
Akustik Schallabsorber, dreiseitig pro Schreibtisch, stehender Raumtrenner
Akustikmaterial schwer entflammbar
d=ca. 5,0cm
H=1,40cm bzw. ca.64cm bis oberhalb der Arbeitsplatte
Abwicklung der Längen: 80x160x80cm
Farbe nach Wahl des Architekten

4	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

Raum 10 Ärzte 4AP - 02.05.13

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Lounge - Raum 02.05.11

Text

Name: Lounge
 Räume: 02.05.11
 Raumbblatt: -

1

Position

Sidebord mit Schiebetüren 160x40cm

Sidebord mit Schiebetüren 160x40cm
 fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
 2-türig, bestehend aus Korpus h=90cm,
 2x Schiebetür und 2x Böden
 mit Mittelwange
 Oberboden und Unterboden sind jeweils 10mm kürzer zur
 Belüftung der Schränke.
 Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung.
Verschlussmöglichkeit der Türen mit
 Schiebetürbeschlag

Fronten-Oberfläche Ausführung
 wie **Resopal 4461-FW** oder glw.
 Abmessungen: B/T/H: 160/40/90cm einschl. Sockel
 Sockelanlage in gesonderter Position.
 Einbauort; 1x Chefarzt HNO
 1x Sekretariat HNO
 Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
 montieren.

2 Stk EP GP

2

Position

Sockelanlage, 160x40cm

Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß
 Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für
 vorbeschriebene Unterschränke gemäß Zeichnung wie
 beschrieben montieren.

Sockelmaße : 160x40cm
 Sockelhöhe: 10cm

2 Stk EP GP

Raum 11 Lounge - 02.05.11

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 2 -

Fronten-Oberfläche Ausführung
wie **Resopal D431-60** oder glw.
Abmessungen: B/T/H: 45/60/214cm einschl. Sockel
Sockelanlage in gesonderter Position.
Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
montieren.

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

3

Position

Oberschrank, doppelflügelig 90/60/56cm

Oberschrankschrank, doppelflügelig
oberhalb der Hochschränke, mit Passleiste
fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
- 2x, Tür
- 1x, Einlegeboden
Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung
Verschlußmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloß
mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

Fronten-Oberfläche Ausführung
wie **Resopal D431-60** oder glw.
Abmessungen: B/T/H: 90/60/56cm
Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
montieren.

6	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

4

Position

Oberschrank, doppelflügelig 90/60/48,5cm

Oberschrankschrank, doppelflügelig
unterhalb der Oberschränke, ohne Passleiste
fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
- 2x, Tür
- 1x, Einlegeboden
Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung
Verschlußmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloß
mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

Fronten-Oberfläche Ausführung
wie **Resopal D431-60** oder glw.
Abmessungen: B/T/H: 90/60/48,5cm
Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
montieren.

2	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

5

Sockelanlage, 360x60cm

Position

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

9	Sockelanlage, 45x60cm		
Position	<p>Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für vorbeschriebene Hochschränke gemäß Zeichnung wie beschrieben montieren.</p> <p>Maße: ca. 45 x 60 cm Sockellänge : ca 105 cm</p>		
	4 Stk	EP	GP

10	Oberschrank, 60/38/70cm		
Position	<p>Oberschrank, unterhalb der abgeh. Decke, mit Passleiste 50mm fest angebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung, - 1x, Tür - 1x, Einlegeboden Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung Verschlußmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloß mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.</p> <p>Fronten-Oberfläche Ausführung wie Resopal D431-60 oder glw. Abmessungen: B/T/H: 60/38/70cm Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.</p>		
	8 Stk	EP	GP

11	Oberschrank, 52/38/70cm		
Position	<p>Oberschrank wie in Vorposition beschrieben, jedoch Abmessungen: B/T/H: 52/38/70cm Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.</p>		
	1 Stk	EP	GP

12	Oberschrank, 60/38/60cm		
Position	<p>Oberschrank, unterhalb Oberschrank, ohne Passleiste 50mm fest angebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung, - 1x, Tür - 1x, Einlegeboden Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung Verschlußmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloß mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.</p> <p>Fronten-Oberfläche Ausführung</p>		

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 12 -

wie **Resopal D431-60** oder glw.
 Abmessungen: B/T/H: 60/38/60cm
 Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
 montieren.

2	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

13
Position

Oberschrank, 52/38/60cm
 Oberschrank,
 wie in Vorposition beschrieben, jedoch
 Abmessungen: B/T/H: 52/38/60cm
 Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
 montieren.

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

14
Position

Regal-Fachelement, 120/38/60cm
 Offenses Regal-Fachelement fest eingebaut, wandhängend,
 mit Rückwand, gem. Konstruktionsbeschreibung,
 mit 2 Boden und 2 Mittelwänden, 9 Fächer,
 Breite 120cm, Tiefe 38cm.
 Höhe 60cm
 Korpus-Oberfläche: Farbe wie **Resopal D431-60** oder glw.
 herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
 montieren.

2	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

15
Position

Regal-Postfachelement, 125/38/60cm
 Offenses Regal-Postfachelement fest eingebaut,
 wandhängend, mit Rückwand, gem.
 Konstruktionsbeschreibung,
 mit 6 Boden und 4 Mittelwänden, 35 Fächer,
 Breite 125cm, Tiefe 38cm.
 Höhe 60cm
 Korpus-Oberfläche: Farbe wie **Resopal D431-60** oder glw.
 herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
 montieren.

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

16
Position

Rückwandverkleidung, HPL
 Nischenverkleidung, in Frontmaterial
 unterhalb der Obereschränke der Vorposition.
 Die Verkleidung ist auf den angrenzenden GK-Wandflächen
 zwischen Sitzarbeitsplatz und angrenzender GK-Wand zu
 befestigen.

Farbe nach Wahl des Architekten,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 16 -

wie **Resopal D431-60** oder ähnlich herstellen, liefern und montieren.
 Länge der Rückwandverkleidung : ca 135 cm + 80cm
 Höhe : ca. 140 cm

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

17
Position

Passleisten, b=5,0cm

Passleisten der Schrankanlagen-Position, Sichtflächen HPL endbeschichtet liefern und zwischen Schrank und Decke bzw. Schrank und Wand als Schattenfuge ausbilden, in einer Flucht mit Sockelebene.
 Sichtbare Leistenfläche ca. 50mm.
 Farbe nach Wahl des Architekten
 Die Fuge zwischen Passleiste und Decke/Wand ist mit Acryl überstreichfähig zu versiegeln..

12,25	m	EP	GP
--------------	----------	----------	----------

18
Position

Passleisten, b=15cm

Passleisten der Schrankanlagen-Position, Sichtflächen HPL endbeschichtet liefern und zwischen Schrank und Decke bzw. Schrank und Wand als Schattenfuge ausbilden, in einer Flucht mit Sockelebene.
 Sichtbare Leistenfläche ca. 150mm.
 Farbe nach Wahl des Architekten
 Die Fuge zwischen Passleiste und Decke/Wand ist mit Acryl überstreichfähig zu versiegeln..

2,75	m	EP	GP
-------------	----------	----------	----------

Raum 12 Backoffice - 02.05.10

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Leitstelle - Raum 02.05.35

Text

Name: Leitstelle
 Räume: 02.05.35
 Raumbblatt: wie 384e_5_R-01.35_1OG

1

Position

Hochschrank 90/60/214cm

Hochschrank, fest eingebaut in Nische,
 gem. Konstruktionsbeschreibung
 bestehend aus Hochschrank
 Breite 90cm, Tiefe 60cm H = 214 cm
 Höhe 214cm einschl. Sockel,
 Sockelausführung in gesonderter Position.
 2 Stück Flügeltür für Hochschrank,
 1 Stück innenliegendes Wertfach, abschliessbar mit 1 x
 Tür
 3 x Einlegeböden
 Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung,
Verschlussmöglichkeit der Tür mit
 Drehstangenschloss mit Zylinder siehe Titel 03
 Beschläge.

Fronten, Farbe nach Wahl des Architekten,
 wie **Resopal D431-60** oder ähnlich
 Schrank herstellen, liefern und gemäß Zeichnung
 aufstellen + montieren.

1 **Stk** EP GP

2

Position

Oberschrank, 90/30/60cm

Oberschrankschrank,
 fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
 - 1x, 2flg.Tür für Oberschrank
 Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung
 Verschlussmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloß
 mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

Fronten-Oberfläche Ausführung
 wie **Resopal 4461-FW** oder glw.
 Abmessungen: B/T/H: 90/30/60cm
 Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
 montieren.

1 **Stk** EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

6 Position	Deckenblende, h=3,5cm		
	<p>Deckenblende, gemäß Zeichnung, oberhalb der vorbeschriebenen Schränke, zwischen Schränken und oberer Passleiste. Ausführung HPL endbeschichtet, Farbe nach Wahl des Architekten, bündig mit Schranktürebene, Passblenden und seitliche Passblenden bilden optisch eine Einheit, herstellen, liefern und montieren. Höhe: ca. 3,5 cm Abwicklung : ca. 60+38cm Länge : ca. 100 cm</p>		
	1 Stk	EP	GP

7 Position	Passleisten, b=5,0cm		
	<p>Passleisten der Schrankanlagen-Position, Sichtflächen HPL endbeschichtet liefern und zwischen Schrank und Decke bzw. Schrank und Wand als Schattenfuge ausbilden, in einer Flucht mit Sockelebene. Sichtbare Leistenfläche ca. 50mm. Farbe nach Wahl des Architekten Die Fuge zwischen Passleiste und Decke/Wand ist mit Acryl überstreichfähig zu versiegeln..</p>		
	1,3 m	EP	GP

8 Position	Rückwandverkleidung, HPL, 60x120cm		
	<p>Nischenverkleidung, in Frontmaterial unterhalb des Oberschranks der Vorposition. Die Verkleidung ist auf den angrenzenden GK-Wandflächen zwischen Boden und Hängeschränken zu befestigen. Farbe nach Wahl des Architekten, wie Resopal D431-60 oder ähnlich herstellen, liefern und montieren. Länge der Rückwandverkleidung : Arbeitsplattenlänge ca. 60cm Höhe : 120cm</p>		
	1 Stk	EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

9

Position

Tresenanlage, l=350cm

Tresenanlage, Länge=350cm, Tiefe=80cm, mit 2 Ablageebenen, fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung bestehend aus:

1. Ablageebene, Oberkante h=80cm, mit rückseitiger durchlaufender Vertiefung b=25cm, h=8cm für Computer-Bildschirme, in den Ecken 2 Stk. Verkleidung der Elektroverteilung 15x15cm mit jeweils 4 Stk. Bohrungen DN80 für Kabeldurchführungen, Plattenmaterial Multiplex Buche, Oberfläche Forbo Desktop mushroom, 2mm, Nr. 4176 oder gleichwertig belegt,
2. Ablageebene, Oberkante h=120cm, b=30cm, schließt an der Stirnseite die Tresenanlage L-förmig in einer Breite von b=20cm mit Seitenwange ab, oberhalb eingelassene U-Schiene zur unteren Halterung der Verglasung des Tresens wie in entsprechender Pos. beschrieben
Plattenmaterial Multiplex Buche, Oberfläche HPL, Ausführung wie **Resopal 4461-FW** oder glw.
3. Hutablage als geschlossenes Kastenelement, Abwicklungslänge 280cm, Tiefe b=10cm, h=90cm, beginnend 10cm oberhalb OKFF. Oberfläche HPL, Farbe wie **Resopal 483-60 "Yellow"**

Tresenkörper, HPL beschichtet, nach Wahl des Architekten, Oberfläche flurseitig mit **Resopal 4461-FW** oder glw. beschichtet.

Tischlinoleum - Angebotenes Fabrikat + Typ:

.....

Angebotenes Akzentdekor Holzoptik
Leitfabrikat: Resopal 4461-FW oder gleichwertig:

.....

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 9 -

Herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.

Ausführung gem. Raumblatt:
384e_5_R-01.35_1OG

1 Stk EP GP

10
Position

Unterschrank Tresenanlage, 60/60/68cm

Unterschrank, gem. Konstruktionsbeschreibung, für Tresenanlage (Leitstelle R-01:35), fest eingebaut, mit 3 Schubladen mit Vollauszug, h=35/21/12cm,
Schrank-Höhe : 76 cm,
Breite : 50 cm,
Tiefe : 60 cm,

Schubladenblenden:
Frontenfarbe nach Wahl des Architekten, wie **Resopal D431-60** oder ähnlich.
Inkl. **Verschlussmöglichkeit** mit Schloss und Zylinder.
Einschl. Sockel aus HPL-Vollkernplatten.
Zentralverriegelung, mit wechselseitiger Auszugssperre und gleichschließend.
Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen + montieren.

2 Stk EP GP

11
Position

Glastrennwand Leitstelle mit Tür

Ganzglasverglasung oberhalb und neben dem Tresen
- Glaselemente aus 8mm ESG-Klarglas
- Rahmenelemente aus lackierten Massivholz Buche + Alu-Rahmenelement
Im Tresenbereich raumhoch bis zur Decke mit integrierter Festverglasung und 1 verschiebbares Teil als Sprechöffnung ca. 450mm breit, innen mit Riegel zur Sperrung
- rechts daneben raumhohe Glaswand bis zur Decke
Höhe 250cm mit Riegel in Höhe 90cm
Breite ca. 60cm
anschließend Ganzglas-Eingangstür aus ESG
Höhe ca. 250cm
Breite ca. 101cm
PZ-Glastürschloss Zylinder bauseits
PZ-Wechsel Drücker Ogro

1 EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Raum 13 Leitstelle - 02.05.35

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Teeküche - 02.05.36

Text
 Name: Teeküche
 Räume: 02.05.36
 Raumbblatt: wie 384e_5_R-01.36_10G

1	Arbeitsplatte, 190/62 + 120/62cm, L-Form		
Position	Arbeitsplatte gem. Konstruktionsbeschreibung bestehend aus: Plattenmaterial Multiplex Buche, Oberfläche und Kanten HPL beschichtet, Farbe wie Resopal D431-60. L-förmig Ansichtslänge : ca. 190cm + 120cm Tiefe : ca. 62 cm, Arbeitsplattenhöhe, Oberkante : ca. 90cm, liefern und auf den Unterschränken der Vorposition montieren.		
	1 Stk	EP	GP

2	Unterbau-Spülbecken, V2A, 100/50/20cm als Zulage		
Position	1 Stk. Unterbau-Spülbecken, Edelstahl poliert, V2A, 100/50/20cm, bestehend aus Spülbecken und Abtropffläche, als Zulage zu vorbeschriebener Arbeitsplatte. Liefern, einbauen und betriebsfertig anschliessen. Angebotenes Fabrikat :		
	1 Stk	EP	GP

3	Kunststoff-Röhren-Geruchverschl. 1 1/2"		
Position	Geruchverschluss als Kunststoff-Röhren-Geruchverschluss, 1 1/2 ", mit verstellbarem Auslauf, Abgang d= 50 mm, einschl. Kunststoff-Abdeckrosette NW 50.		
	1 Stk	EP	GP

4	Unterschrank als Spülenschrank, 60/60/86cm		
Position	Unterschrank, gem. Konstruktionsbeschreibung, als Spülenunterschrank mit 1 x Flügeltür und 1 Stk. Blende 1 x Boden mit integriertem Abwurfkorb Schrank-Höhe einschl. Sockel: 86 cm, Breite 60 cm,		

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 4 -

Tiefe : 60 cm,

Fronten-Oberfläche Ausführung
wie **Resopal 4461-FW** oder ähnlich
Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung
aufstellen + montieren.

1 Stk EP GP

5 Position **Unterschrank, 1 Flügeltür, 60/60/86cm**

Unterschrank, gem. Konstruktionsbeschreibung,
mit 1 Stk. Tür und 1 Stk. Blende
Schränk-Höhe einschl. Sockel : 86 cm,
Breite : 60 cm,
Tiefe : 60 cm,

Fronten-Oberfläche Ausführung
wie **Resopal 4461-FW** oder ähnlich
Schränke herstellen, liefern und gemäß Zeichnung
aufstellen + montieren.

1 Stk EP GP

6 Grundposition **Autark-Massekochfeld, 270/510mm**

ZZ:001.0
1 Stk. Autark-Massekochfeld mit 2 Kochzonen, 270/510mm,
als Zulage zu vorbeschriebener Arbeitsplatte.
Ausführung wie Electrolux EHS 3920 oder glw.
Liefern, einbauen und betriebsfertig anschliessen.

Angebotenes Fabrikat :

1 Stk EP GP

7 Position **Unterschrank, 3 Schubladen, 60/60/86cm**

Unterschrank, gem. Konstruktionsbeschreibung,
mit 3 Schubladen mit Vollauszug,
3 Stk. h=21cm und 1 Stk. Blende h=13cm
Schränk-Höhe einschl. Sockel : 86 cm,
Breite : 60 cm,
Tiefe : 60 cm,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

10
Position

Sockelanlage, l=430cm

Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für vorgeschriebene Hochschränke gemäß Zeichnung wie beschrieben montieren.

Sockel im Grundriss L-Förmig
 Sockelmaße: 185 x 60cm
 245 x 60cm
 Abwicklung: 245+185=430cm
 Tiefe: 60cm

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

11
Position

Microwelle als Einbaugerät, integrierbar

Microwelle als Einbaugerät, integrierbar in den Wandhängeschrank der Vorposition, Nischenmaß BxH: 60x45cm
 Garraum aus Edelstahl mit Garraumbelichtung, für Teller bis zu 32 cm Durchmesser, Edelstahlfront mit CleanSteel-Oberfläche, mit Glasfront.
 Ausführung und Ausstattung wie Fabrikat Miele M 6032 SC oder gleichwertig.

Angebotenes Fabrikat :

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

12
Position

Wandhängeschrank offen 60/38/60cm

Wandhängeschrank offene als Regal zum Einbau der Microwelle
 1 Einlegeboden,
 Breite : ca. 60 cm,
 Tiefe : ca. 38 cm,
 Höhe : ca. 60 cm,
 Die Hängeschränke sind zu liefern und in einer Gruppe an Tragschienen in dem Raum an GK-Wand verdeckt zu montieren.

Fronten-Oberfläche Ausführung wie **Resopal 4461-FW** oder ähnlich

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

13 Position	Wandhängeschrank 60/38/60cm		
	<p>Wandhängeschrank mit 1x Flügeltür, 1 Einlegeboden, Breite : ca. 60 cm, Tiefe : ca. 38 cm, Höhe : ca. 60 cm, Die Hängeschränke sind zu liefern und in einer Gruppe an Tragschienen in dem Raum an GK-Wand verdeckt zu montieren.</p> <p>Fronten-Oberfläche Ausführung wie Resopal 4461-FW oder ähnlich</p>		
	4 Stk	EP	GP

14 Position	Wandhängeschrank 60/38/25cm		
	<p>Wandhängeschrank mit 1x Flügeltür Breite : ca. 25 cm, Tiefe : ca. 38 cm, Höhe : ca. 30 cm, Die Hängeschränke sind zu liefern und in einer Gruppe an Tragschienen in dem Raum an GK-Wand verdeckt zu montieren.</p> <p>Fronten-Oberfläche Ausführung wie Resopal 4461-FW oder ähnlich</p>		
	2 Stk	EP	GP

15 Position	Hängeschrankblende mit Lichtleiste		
	<p>Blende für Oberschranke mit Lichtleiste, Leuchtmittel aus LED L-Form Länge : ca. 200cm + 150cm Höhe : 7cm, liefern und unter Oberschränke montieren.</p>		
	1 Stk	EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Pers.-Aufenthalt - Raum 02.05.09

Text

Name: Pers.-Aufenthalt
 Räume: 02.05.09
 Raumbblatt: wie 384e_5_R-01.09_10G

1

Position

Wertfachschrank, 55/45/214cm

Wertfachschrank
 fest eingebaut, gem. Konstruktionsbeschreibung,
 8-teilig bestehend aus 8 einzelnen Wertfächern
 b= 43 cm, h=34cm
 - 8x Tür für Wertfach
 - 8x seitliches Postfach, offen, b= 12 cm
 Bänder: gem. Konstruktionsbeschreibung
Verschlussmöglichkeit der Türen mit Drehstangenschloß
 mit Zylinder siehe Titel 03 Beschläge.

Fronten Farbe nach Wahl des Architekten,
 wie **Resopal D431-60** oder ähnlich
 Abmessungen: B/T/H: 5/45/214 cm einschl. Sockel
 Sockelanlage in gesonderter Position.
 herstellen, liefern und gemäß Zeichnung aufstellen +
 montieren.

11 Stk EP GP

2

Position

Sockelanlage, 600cm

Sockel aus Schichtstoff HPL-Vollkernplatten, gemäß
 Vorbemerkungen liefern und als Unterbau für
 vorbeschriebene Hochschränke gemäß Zeichnung wie
 beschrieben montieren.

Maße: ca. 600 x 45 cm
 Sockellänge : ca 600 +45 + 45 = 690 cm

1 Stk EP GP

3

Position

Passleisten, b=20 cm

Passleisten der Schrankanlagen-Position,
 Sichtflächen HPL endbeschichtet liefern und zwischen
 Schrank und Decke bzw. Schrank und Wand als

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 3 -

Schattenfuge ausbilden, in einer Flucht mit Sockelebene.
Sichtbare Leistenfläche ca. 200mm.
Farbe nach Wahl des Architekten
Die Fuge zwischen Passleiste und Decke/Wand ist mit Acryl überstreichfähig zu versiegeln..

4,4	m	EP	GP
------------	----------	----------	----------

4
Position

Passblenden seitlich, b=10cm

Passblenden der Schrankanlagen, seitlich zwischen Schrankanlage und begrenzenden Wänden. Ausführung im Frontmaterial, bündig mit Schranktürebene, Passblenden seitlich und Schranktüren bilden optisch eine Einheit
Farbe gemäß Schrankfronten nach Wahl des Architekten, herstellen, liefern und montieren.
Breite : ca. 10cm
Höhe : ca. 300 cm

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

5
Position

Deckenblende, h=65cm

Deckenblende, gemäß Zeichnung, oberhalb der vorbeschriebenen Schränke, zwischen Schränken und oberer Passleiste. Ausführung HPL endbeschichtet, Farbe nach Wahl des Architekten, bündig mit Schranktürebene, Passblenden und seitliche Passblenden bilden optisch eine Einheit, herstellen, liefern und montieren.
Höhe: ca. 65 cm
Länge : ca. 600 cm

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

Raum 15 Personal Aufenthalt - 02.05.09

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
01	Bereich	Schrankanlagen Holz	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

... aus den vorstehend aufgeführten Teilsommen ergibt sich als Summe für:

Geschoss 7 5. Obergeschoss - Bestand

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
02	Bereich	Beschläge	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

1	Schranktürschloß als Dreipunktdrehstangenschloß		
Position	Schranktürschloß als Dreipunktdrehstangenschloß für den Objektbereich, mit Ganzmetall-Schloßkasten, vorgerichtet für Profilzylinder, rund, einschl. Befestigungsmaterial und Zylinder liefern und gebrauchsfertig einbauen. Fabrikate: Schloss, DOM Type 3020-01-1 Zylinder, DOM Type 473-01-1		
	60 Stk	EP	GP

2	Abdeckung für Kabelausschnitte in Arbeits- und		
Position	Abdeckung für Kabelausschnitte in Arbeits- und Tischplatten einschl. Ausschnitt mit dem Kreisschneider. Ausführung nach Angaben Durchmesser 85 mm, Kunststoff, Farbe nach Wahl des AG. Fabrikat: "HETTICH" Art. Nr.: 0.045.863 oder gleichwertig. - angebotenes Fabrikat und Typ -		
	75 Stk	EP	GP

3	Dreifachhaken als drehbarer Haken zum Aufschrauben		
Position	Dreifachhaken als drehbarer Haken zum Aufschrauben von unten gegen Einlegeboden befestigt, zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien mit Rosette, Durchmesser 50 mm, hoch 70 mm, aus hochwertigem Polyamid. Farbe aus der Farbpalette des Herstellers.		
	10 Stk	EP	GP

4	Wandhaken Edelstahl		
Position	Wandhaken Edelstahl 80mm tief, Rosette d = 70mm Einzelhaken, rechtwinklig gebogener, zylindrischer Haken mit Befestigungsrosette zum Aufhängen von Wäschestücken und anderen Utensilien, diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung. Aus hochwertigem Edelstahl mit matt geschliffener Oberfläche. Liefern und montieren. Leitfabrikat: HEWI Serie 805 oder glw. Angebotenes Fabrikat + Typ: - Fortsetzung auf nächster Seite -		
		Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
02	Bereich	Beschläge	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 4 -

35	Stk	EP	GP
----	-----	----------	----------

Bereich 02 Beschläge

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
03	Bereich	Wandrammschutz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

1

Position

Wandschutzplatten - PVC frei, d=1,5mm, h=80 cm

Wandrammschutz, aus Hart-Polyester-Platten.
 Plattendicke 1,5 mm, bestehend aus einem 80 cm hohen Streifen. Der Abstand zwischen dem Streifen und dem Fussbodenbelag beträgt 10 cm
 Montage an GK-Wand durch aufkleben, in verschiedenen Einzellängen zwischen Türen liefern und montieren.

Zuschnittlängen:

Die Zuschnittlängen sind örtlich zu ermitteln.
 Der Abstand zwischen Einbauten wie Zargen und Rammschutz beträgt ca. 3 cm. Die Versiegelung der Plattenstöße mit dauerelastischem Dichtmittel ist in den Einheitspreis einzurechnen.

Material:

Hart-Polyester-Platten, d= 1,5 mm mit fein strukturierter Oberfläche.
 Frei von halogenhaltigen Stoffen, Bromiden, Bisphenol A und schwer abbaubaren Toxinen.
 Beständigkeit gegen Desinfektionsmittel, Bakterien und Chemikalien und ohne flüchtige Inhaltsstoffe
 Brandverhaltenklasse nach EN13501-1 schwer entflammbar B-s1, d0
 Farbe: Hellweiss nach wahl des Architekten.

Befestigung:

Durch vollflächiges Verkleben mit einem systemrelevanten 1 Komponenten-PU-Kleber.
 Lagerung, Untergrundvorbereitung und Verarbeitung nach mitgelieferter Montageanleitung von Platten und Kleber.

Der Einheitspreis für einen Lauf-Meter Wandschutzplatte beinhaltet alle Teillängen einschl. Befestigung.

Leitfabrikat: C/S ACROVYN 4000 Wandschutzplatten o. glw.

- angebotenes Fabrikat und Typ -

65	m	EP	GP
-----------	----------	----------	----------

2

Position

Wandschutzplatten - PVC frei, d=1,5mm, h=90 cm

Wandrammschutz, aus Hart-Polyester-Platten.
 Plattendicke 1,5 mm, bestehend aus einem 80 cm hohen Streifen. Der Abstand zwischen dem Streifen und dem Fussbodenbelag beträgt 10 cm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
03	Bereich	Wandrammschutz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 2 -

Montage an GK-Wand durch aufkleben, in verschiedenen Einzellängen zwischen Türen liefern und montieren.

Zuschnittlängen:

Die Zuschnittlängen sind örtlich zu ermitteln.
 Der Abstand zwischen Einbauten wie Zargen und Rammschutz beträgt ca. 3 cm. Die Versiegelung der Plattenstöße mit dauerelastischem Dichtmittel ist in den Einheitspreis einzurechnen.

Material:

Hart-Polyester-Platten, d= 1,5 mm mit fein strukturierter Oberfläche.
 Frei von halogenhaltigen Stoffen, Bromiden, Bisphenol A und schwer abbaubaren Toxinen.
 Beständigkeit gegen Desinfektionsmittel, Bakterien und Chemikalien und ohne flüchtige Inhaltsstoffe
 Brandverhaltenklasse nach EN13501-1 schwer entflammbar B-s1, d0
 Farbe: Hellweiss nach wahl des Architekten.

Befestigung:

Durch vollflächiges Verkleben mit einem systemrelevanten 1 Komponenten-PU-Kleber.
 Lagerung, Untergrundvorbereitung und Verarbeitung nach mitgelieferter Montageanleitung von Platten und Kleber.

Der Einheitspreis für einen Lauf-Meter Wandschutzplatte beinhaltet alle Teillängen einschl. Befestigung.

Leitfabrikat: C/S ACROVYN 4000 Wandschutzplatten o. glw.

- angebotenes Fabrikat und Typ -

135	m	EP	GP
------------	----------	----------	----------

3
Position

Wandschutzplatten - PVC frei, d=1,5mm, h=40 cm

Wandrammschutz, aus Hart-Polyester-Platten. Plattendicke 1,5 mm, bestehend aus einem 40 cm hohen Streifen. Der Abstand zwischen dem Streifen und dem Fussbodenbelag beträgt ca. 50 cm
 Montage an GK-Wand durch aufkleben, in verschiedenen Einzellängen zwischen Türen liefern und montieren.

Zuschnittlängen:

Die Zuschnittlängen sind örtlich zu ermitteln.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
03	Bereich	Wandrammschutz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 3 -

Der Abstand zwischen Einbauten wie Zargen und Rammschutz beträgt ca. 3 cm. Die Versiegelung der Plattenstöße mit dauerelastischem Dichtmittel ist in den Einheitspreis einzurechnen.

Material:

Hart-Polyester-Platten, d= 1,5 mm mit fein strukturierter Oberfläche. Frei von halogenhaltigen Stoffen, Bromiden, Bisphenol A und schwer abbaubaren Toxinen. Beständigkeit gegen Desinfektionsmittel, Bakterien und Chemikalien und ohne flüchtige Inhaltsstoffe
Brandverhaltenklasse nach EN13501-1 schwer entflammbar B-s1, d0
Farbe: Hellweiss nach wahl des Architekten.

Befestigung:

Durch vollflächiges Verkleben mit einem systemrelevanten 1 Komponenten-PU-Kleber. Lagerung, Untergrundvorbereitung und Verarbeitung nach mitgelieferter Montageanleitung von Platten und Kleber.

Der Einheitspreis für einen Lauf-Meter Wandschutzplatte beinhaltet alle Teillängen einschl. Befestigung.

Leitfabrikat: C/S ACROVYN 4000 Wandschutzplatten o. glw.

- angebotenes Fabrikat und Typ -

m

EP

GP

4
Position

Kantenschutz, 90°, d=3mm, h=80 cm, an Stützen als Formteil

Kantenschutz aus Vinyl, als Formteil 90°, an Stützen und offenen Ecken herstellen und fachgerecht montieren. Stärke= 3 mm, Schenkellänge= 50 mm
Höhe des Kantenschutz h= 80 cm

Material:

Vinyl, d= 3 mm
Farbe: Hellweiss oder nach Wahl des Architekten.

Befestigung:

Durch vollflächiges Verkleben mit einem systemrelevanten 1 Komponenten-PU-Kleber. Lagerung, Untergrundvorbereitung und Verarbeitung nach mitgelieferter Montageanleitung von Platten und

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
03	Bereich	Wandrammschutz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 4 -

Kleber.

Der Kantenschutz wird vollflächig auf die zuvor angebrachten Wandschutzplatten geklebt. Die Fuge zwischen Kantenschutz und Wand ist mit dauerelastischer Dichtungsmasse zu verfugen. Farbton hellgrau oder nach Wahl des Architekten.

Leitfabrikat:

C/S ACROVYN Kantenschutz aus Vinyl SO-Serie o. glw.

- angebotenes Fabrikat und Typ -

10	Stk	EP	GP
-----------	------------	----------	----------

5
Position

Kantenschutz, 90°, d=3mm, h=90 cm, an Stützen als Formteil

Kantenschutz aus Vinyl, als Formteil 90°, an Stützen und offenen Ecken herstellen und fachgerecht montieren. Stärke= 3 mm, Schenkellänge= 50 mm Höhe des Kantenschutz h= 90 cm

Material:

Vinyl, d= 3 mm
Farbe: Hellweiss oder nach Wahl des Architekten.

Befestigung:

Durch vollflächiges Verkleben mit einem systemrelevanten 1 Komponenten-PU-Kleber. Lagerung, Untergrundvorbereitung und Verarbeitung nach mitgelieferter Montageanleitung von Platten und Kleber.

Der Kantenschutz wird vollflächig auf die zuvor angebrachten Wandschutzplatten geklebt. Die Fuge zwischen Kantenschutz und Wand ist mit dauerelastischer Dichtungsmasse zu verfugen. Farbton hellgrau oder nach Wahl des Architekten.

Leitfabrikat:

C/S ACROVYN Kantenschutz aus Vinyl SO-Serie o. glw.

- angebotenes Fabrikat und Typ -

10	Stk	EP	GP
-----------	------------	----------	----------

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	
03	Bereich	Wandrammschutz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

6 Position	Elektro-Dosenausschnitt DN 68mm		
	Elektro-Dosenausschnitt DN 68mm in vorbeschriebenem Wandrammschutz fachgerecht herstellen.		
10	Stk	EP	GP

Bereich 03 Wandrammschutz

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27	LV	TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3....	Projekt-Nr.: 384e
02	Titel	UMBAUBEREICH	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

... aus den vorstehend aufgeführten Teilsommen ergibt sich als Summe für:

Titel 02 UMBAUBEREICH

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

27 LV TISCHLERARBEITEN / BAUKONSTR. EINBAUTEN 3.... Projekt-Nr.: 384e
 03 Titel Sonstiges

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Stundenlohnarbeiten

Text

STUNDENLOHNARBEITEN

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung der Bauleitung/AG ausführen.
 Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfaßt sämtliche Aufwendungen, insbesondere den tatsächlichen Lohn mit Zuschlägen für Gemeinkosten. Sozialkassenbeiträge, Winterbauumlage und dergl. , sowie Lohn- und Gehaltsnebenkosten;
 Der Verrechnungssatz ist unter Beachtung der preislichen Vorschriften ermittelt.
 Der Verrechnungssatz gilt für alle in dieser Ausschreibung aufgeführten Titel.
 Er gilt unabhängig von der Anzahl der geleisteten Stunden.

1
Position

Lohnstunden Facharbeiter

für Arbeiten auf besondere Anweisung der Bauleitung.
 Der Stundensatz schließt alle lohngebundenen Nebenkosten ein.
 An- und Abfahrten bleiben grundsätzlich unberücksichtigt

50 Std EP GP

2
Position

Material für Regiearbeiten zum Nachweis

Material für Regiearbeiten zum Nachweis
 Für die Kalkulation sind Pauschal 1000 EURO einzutragen

1 Psch EP GP

Titel 03 Sonstiges

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 555.