Region Hannover

Der Regionspräsident

Service/Team	Team Zentrale Vergabeangelegenheiten
Dienstgebäude	Hildesheimer Str. 20
Ansprechpartner/in	Frau Klose
Mein Zeichen	30.02-2025/0047
Durchwahl	(0511) 616- 23013
Telefax	(0511) 616-34158
E-Mail	zentrale.vergabe @region-hannover.de
Internet	www.hannover.de

An die an der Ausschreibung
interessierten Unternehmen

Hannover, 19.03.2025

Betr.: Ausschreibung zur Vergabe-Nr.: 30.02-2025/0047
Maßnahme: Gerüstarbeiten Sanierung Mehrgenerationenbad, 30982 Pattensen
Hier: Kommunikation zum Ausschreibungsverfahren

Sehr geehrte Interessierte,

nachfolgende Kommunikation mit interessierten Unternehmen gebe ich Ihnen zur
Kenntnis:

<u>Frage Nr. 1:</u>	<u>Antwort zur Frage Nr. 1:</u>
<p>Folgende Fragen, bzw. Anmerkungen haben wir zudem LV.</p> <p>-Unter Vorbemerkung Gerüstarbeiten 1.1. ist die VOB/C DIN 18299 +DIN 18451 vereinbart. Danach ist die Grundstandzeit nicht mehr zulässig. Sollten diese Punkte bestand haben, ist somit die VOB/C außer Kraft gesetzt. Welche Vertragsgrundlage sollte dann gelten?</p> <p>- Unter Punkt 2. steht: „Aufmaß und Abrechnung gem. VOB nach Flächen des eingerüsteten Bauteil" auch dies ist seit dem 5.10.2023 nicht mehr zulässig.</p>	<p>- Die Grundstandzeit von 4 Wochen ist auch nach der aktuellen 09-2023 DIN18451 zulässig. Daher wird auch die VOB/C nicht außer Kraft gesetzt. Der Vertrag und Ausschreibung bleiben unverändert.</p> <p>-AW Punkt 2: Das Gerüst ist von uns nach den Außenkanten berechnet worden. Daher auch hier keine Änderung unserer Ausschreibung.</p>

<p>- Punkt 3 wie viele umbauten sind mit einzuberechnen? Und in welchem Maß?</p> <p>- Punkt 4 also sind bei 60 Wochen Standzeit $60 \times 6 = 360$ Kontrollen einzukalkulieren? In welche Pos.? Dies ist keine Nebenleistung! Das gleiche gilt für Punkt 5.</p> <p>- Punkt 6 als Mieter des Gerüstes ist der AG dem AN (Vermieter) schadenersatzpflichtig.</p> <p>- Punkt 8 die Höhen der Gerüstlagen sind abhängig von den auszuführenden Arbeiten, also vom AG vorzugeben!</p> <p>- Punkt 9 die Stahlrohrrahmengerüste müssen alle freistehend kalkuliert werden? In den Pos. steht Verankerungsgrund: Stahlbeton und Mauerwerk, was ist richtig?</p> <p>In der Gebäudebeschreibung steht, dass Gerüst der LK 4, SW 06 auf einem flachgeneigten Trapezblechdach errichtet werden soll. Dazu finden wir aber keine Pos. im LV, die den zusätzlichen Aufwand beschreibt.</p> <p>Was ist unter 01.6 Standfläche herstellen Hilfsgründung zu verstehen/ zu kalkulieren?</p> <p>Bei 01.11 Gerüsttreppe, Treppenturm ist die Rede von Gerüst der Klasse B, die Klasse ist für Traggerüst. Soll der Treppenturm als Traggerüst dienen?</p> <p>Zu 02 Gerüstüberbrückung Welche länge soll der Träger überspannen? Sind die Pos ab 02. alle für den Brückenträger? Die Fachwerkträgerpfosten sollen 1,57m hoch sein?</p>	<p>-AW Punkt 3: Es ist 1-mal Umbau einzukalkulieren.</p> <p>-AW Punkt 4,5 und 6: Von uns werden die Punkte 4, 5 und 6 der Vorbemerkung vollständig gestrichen.</p> <p>-Siehe oben</p> <p>-AW Punkt 8: Die Höhen der Gerüstlagen ergeben sich aus dem von Ihnen verwendeten Gerüstmodellen. Die Festlegungen erfolgen nach Auftragsvergabe</p> <p>-AW Punkt 9: Die Höhen der Gerüstlagen ergeben sich aus dem tragenden Untergrund. Im EG Verankerungsgrund: Stahlbeton Im OG Verankerungsgrund: Mauerwerk</p> <p>-AW: Wir haben dazu die Pos.01.6 in das LV gesetzt.</p> <p>-AW zu Pos.01.6: Hilfsgründung auf Trapezblech</p> <p>-AW zu Pos.01.11: Änderung: Klasse A statt B</p> <p>-AW zu Pos.02: Zu Frage 1) bis 12,00 m Länge soll der Träger überspannen Zu Frage 2) Ja</p> <p>Zu Frage 3) ab Dreieckträger OK ca.2,60 m bis Gerüstebene</p>
---	--

<p>Welche Geländer sollen eine Höhe von 1,09m haben und vorlaufende sein?</p> <p>Zu Pos. 02.13 mit der Arbeitsbühne LK 3 soll auf der Gerüstbrücke über die Plane und die U- Stahlböden gefahren werden? Kann man zur Montage in das Schwimmbad mit einem Kran, Radlader oder ähnliche reinfahren?</p>	<p>Zu Frage 4) Geländer sollen eine Höhe von 1,00 m haben und umlaufend sein.</p> <p>-AW zu Pos.02.13: Nein</p> <p>-AW: Nein</p>

Bitte nehmen Sie diese Mitteilung zu Ihren Unterlagen, da diese Informationen Bestandteil der Ausschreibung sind.

Mit freundlichem Gruß
Im Auftrag

gez.:
(Klose)