
LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt-Nr. : 22015a
Bauvorhaben : Umbau, Sanierung und Erweiterung des Kurhauses
in Bernburg (Saale)
Solbadstraße 2
06406 Bernburg (Saale)
Auftraggeber : Stadt Bernburg (Saale)
Schlossgartenstraße 16
06406 Bernburg (Saale)

Leistungsumfang : Los 33 - Innenputzarbeiten

Ausschreibung vom :

Ausführungsfrist : -

Angebotsabgabe bis :

Angebotsabgabe an:

Zuschlagsfrist:

Bieter:
.....
.....
.....

Angebotssumme netto : EUR

.....% MWSt : EUR

Angebotssumme brutto : EUR

(Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift)

(Datum)

INHALTSVERZEICHNIS zum LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22015a Umbau, Sanierung u. Erweiterung Kurhaus Bernburg (Saale)

Umfang: Los 33 - Innenputzarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ	Ebene	Seite
33	Los 33 - Innenputzarbeiten	3
	Allgemeine Vorbemerkungen	3
33.1	ZTV Putzarbeiten	7
33.2	Vorbereitende Arbeiten	9
33.3	Innenputzarbeiten Altbau	16
33.4	Innenputzarbeiten Neubau - Gipsputz	21
33.5	Innenputzarbeiten Neubau - Kalkzementputz	24
33.6	Profile und besondere Leistungen	26

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22015a Umbau, Sanierung u. Erweiterung Kurhaus Bernburg (Saale)
33 Los 33 - Innenputzarbeiten

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

33 Los 33 - Innenputzarbeiten

Allgemeine Vorbemerkungen

1. Geltungsbereich

Diese Allgemeinen Vorbemerkungen gelten für alle im

Los 33 - Innenputzarbeiten

zusammengefassten Lieferungen und Leistungen.

Für die Ausführung und Abrechnung gelten die einschlägigen Vorschriften und DIN-Bestimmungen (neueste Ausgabe).

Weiterhin gelten die Richtlinien der Fachverbände und die Verarbeitungsvorschriften der Hersteller (Werksvorschriften). Vorschriften und Auflagen der Behörden sind einzuhalten.

2. Angaben zur Baustelle

2.0 Lage und Beschreibung des Bauvorhabens

Gemarkung: Bernburg (Saale)

Kreis: Salzlandkreis

Flur: 51

Flurstück: 1690

Grundstücksgröße: 5.501 m²

Adresse: Solbadstraße 2, 06406 Bernburg (Saale)

Eigentümer des Baugrundstückes: Stadt Bernburg (Saale)

Das Kurhaus ist ein von 1900 bis 1902 errichtetes, **denkmalgeschütztes Gebäude**.

Dementsprechend ist ein sorgfältiger Umgang mit der Bausubstanz in die Angebotspreise einzukalkulieren. Im gesamten Gebäude sowie dem Baufeld besteht ein striktes Rauchverbot.

Die Sanierung betrifft sowohl Fassade und Dach, als auch einen großen Teil des Innenbereiches.

Der neue Anbau ist ein 2-geschossiger Baukörper aus 24 cm Kalksandstein mit einer 160 mm Mineralwollwärmedämmung als WDVS, Flachdach und Attika.

Der entstehende Innenhof wird als gestalteter Eventgarten mit Sitzgelegenheiten, Bepflanzung und Wasserspiel ausgeführt.

Der gesamte Erweiterungsbau erhält ein Wärmedämmverbundsystem, bestehend aus Mineralwolle und Putz mit Anstrich. Die Glasfassade zum Innenhof wird als großflächige Verglasung in Aluminium ausgebildet.

Rohbau Neubau

Fundamente: Stahlbetonbodenplatte mit Frostschräge, Pfahlgründung

Außenwände: 24 cm Kalksandstein

Innenwände: 24 cm Kalksandstein

Decken: Stahlbetondecken

Schallschutz: Mindestschallschutz entsprechend DIN-Norm

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22015a Umbau, Sanierung u. Erweiterung Kurhaus Bernburg (Saale)
33 Los 33 - Innenputzarbeiten

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Bestand Altbau

Außenwände: 70-80 cm Ziegelmauerwerk (Altbau)

2.1 Angaben zum Gebäude

Bestandsgebäude:

Gebäuelänge : ca. 51,21 m

Gebäudebreite : ca. 43,83 m

Gebäudehöhe : ca. 25,85 m

Neubau:

Gebäuelänge : ca. 26,78 m

Gebäudebreite : ca. 10,60 m

Gebäudehöhe : ca. 8,75 m

2.2 Flächenbereitstellung

Für die Aufstellung von Lieferfahrzeugen o.ä. werden
Flächen zur Verfügung gestellt.

Die Aufstellflächen auf Pflasterflächen und abgeschotterten Bereichen werden vom AG
vorgegeben.

3. Angaben zur Ausführung

3.1 Arbeitszeitregime, Terminplanung

Entsprechend des Baufortschrittes können nach Angabe
des AG unterschiedliche Arbeitszeitregelungen
erforderlich werden. Dies schließt Samstags-, Sonntags- und Nachtarbeit aus.
Die rechtzeitige Bereitstellung aller Materialien, Geräte und Arbeitskräfte ist durch den AN zu
gewährleisten.

3.2 Ausführung

Für die angebotenen Leistungen übernimmt der Bieter die
Verpflichtung der Vollständigkeit.
In den Preisen inbegriffen sind sämtliche Maßnahmen der ständigen
Verkehrssicherung auf der Baustelle.

Alle zur Leistungserfüllung erforderlichen Werkzeuge,
Maschinen, Geräte, Hebezeuge, Hilfsmittel,
Montagehilfen, deren Auf- und Abbau sowie die
Vorhaltung während der gesamten Bauzeit sind bei der
Preisbildung zu berücksichtigen.

Die Nutzung des Baugrundstückes für die
Baustelleneinrichtung, Lager- und Arbeitsflächen darf
nur in dem von der Bauleitung des AG genehmigten Umfang
erfolgen. Lager- und Arbeitsflächen sind nach Gebrauch
im ursprünglichen Zustand herzustellen.
Die Baustelle ist während der gesamten Bauzeit
regelmäßig zu säubern und aufzuräumen.

Die Abfuhr des anfallenden Bauschuttes auch aller Nach-

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22015a Umbau, Sanierung u. Erweiterung Kurhaus Bernburg (Saale)
33 Los 33 - Innenputzarbeiten

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

und Subunternehmer einschl. aller Gebühren ist zu gewährleisten und in die Preise einzurechnen. Der Auftragnehmer hat als Eigentümer und Erzeuger von Baureststoffen und Abfällen auf Verlangen des Auftraggebers über Art und Verbleib seiner Baustellenabfälle Auskunft zu geben.

Es sind Aufenthalts- und Lagerräume entsprechend den Arbeitsstättenrichtlinien aufzubauen.

Entsprechend dem Bauablauf und der Tätigkeit anderer Gewerke ist mit Arbeitsunterbrechungen, zeitlichen Versätzen der Leistungsdurchführung oder mit Behinderungen zu rechnen. Für derartige Unterbrechungen oder Behinderungen erfolgt keine besondere Vergütung oder Entschädigung.

Der Auftragnehmer übernimmt allein die Verantwortung für die sichere Lagerung und Verwahrung seiner Maschinen, Geräte und Materialien.

3.3 Sonstige Angaben zur Bauausführung

Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass während der Ausführung seiner Leistungen immer mindestens ein fließend deutschsprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist.

Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausführungsunterlagen zählt neben den Ausführungsplänen auch eine Ausfertigung der Leistungsbeschreibung.

Das Rauchen, sowie das Benutzen von Trennschleifern, Schweißmaschinen o.ä. Gerätschaften, die einen Funkenflug verursachen ist im Gebäude strengstens untersagt.

4. Nebenleistungen

Ergänzend zur VOB/C und ATV sind auch folgende Leistungen und Nebenleistungen in die Einheitspreise einzukalkulieren :

4.1 Kosten für das Aufstellen, Vorhalten, Unterhalten und für den Abbau von Aufenthalts- und Lagerräumen einschl. Wiederherrichten von Flächen, die für vorgenannte Leistungen genutzt wurden.

4.2 Für den Einsatz der Folgegewerke sind die Geschoßflächen, Treppenhäuser und Flure besenrein zu übergeben.

5. Abrechnung

5.1 Es wird nach Abrechnungszeichnungen abgerechnet, die der AN schuldet. Abschlagsrechnungen sind mit jeweils steigendem Aufmaß gemäß Leistungsverzeichnis zu erstellen und einzureichen.

5.2 Monatliche Abschlagszahlungen sind möglich, ein Zahlplan ist mit Baubeginn vorzulegen.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22015a Umbau, Sanierung u. Erweiterung Kurhaus Bernburg (Saale)
33 Los 33 - Innenputzarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

5.3 Alle Rechnungen sind einfach, im Original, an das beauftragte Planungsbüro und zeitgleich per E-Mail an den AG zur Information zu senden.

-Ende der Allgemeinen Vorbemerkungen-

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	22015a	Umbau, Sanierung u. Erweiterung Kurhaus Bernburg (Saale)
	33	Los 33 - Innenputzarbeiten
	1	ZTV Putzarbeiten

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

33.1 ZTV Putzarbeiten
Putzarbeiten

Technische Vorbemerkungen

Mitgeltende Normen und Regeln

Allgemeines

Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss gültigen Fassung einschließlich der Änderungen, Berichtigungen und Beiblätter.

Merkblatt

Leitlinien für das Verputzen von Mauerwerk und Beton Grundlagen für die Planung, Gestaltung und Ausführung

Herausgeber: Industrieverband WerkMörtel e.V. (IWM) und andere

Porenbetonbericht 7

Oberflächenbehandlung Putze Beschichtungen Bekleidungen

Herausgeber: Bundesverband Porenbeton

WTA-Merkblatt 2-7-01/D

Kalkputze in der Denkmalpflege

Herausgeber: Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e.V. (WTA)

WTA-Merkblatt 2-9-04/D

Sanierputzsysteme

Herausgeber: Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e.V. (WTA)

WTA-Merkblatt 2-10-06/D

Opferputze

Herausgeber: Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e.V. (WTA)

WTA-Merkblatt 2-11-18/D

Gipsmörtel im historischen Mauerwerksbau und an Fassaden

Herausgeber: Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e.V. (WTA)

WTA-Merkblatt 2-12-13/D

Fassadenanstriche für mineralische Untergründe in der Bauwerkserhaltung und

Baudenkmalpflege

Herausgeber: Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e.V. (WTA)

Angaben zur Baustelle

Lage und Transportwege

Die Arbeiten sind in folgenden Geschossen auszuführen: **Erdgeschoss, Zwischengeschoss, Obergeschoss, Dachgeschoss** (dieses ist nur über mehrere Zwischenebenen im Dachstuhl mit Bautreppen und Leitern erreichbar; Laufwege ab EG ca. 130 m, einfacher Laufweg im Altbau; Laufwege im Erweiterungsbau gemäß Anlagen Pläne)

Weitere Angaben: **Die Arbeiten sind im Altbau und Neubau auszuführen.**

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	22015a	Umbau, Sanierung u. Erweiterung Kurhaus Bernburg (Saale)
	33	Los 33 - Innenputzarbeiten
	1	ZTV Putzarbeiten

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Gerüste

Im Bereich des Großen Saals wird bauseits ein Raumgerüst gestellt.

Angaben zur Ausführung

Allgemeines

Bei Schleifarbeiten im Trockenverfahren sind Absauggeräte zu verwenden.

Sind Schleifen und Spachteln vorgesehen, so bleiben die Anzahl der Schleifgänge und Spachtelaufträge sowie die Wahl der richtigen Körnung dem Auftragnehmer überlassen und sind auf die vorgesehene Beschichtung einzustellen.

Beschädigungen an Dampfsperr- oder Dampfbremsschichten oder an luftdichten Schichten sind, wenn diese Schichten zum Leistungsumfang des Auftragnehmers zählen, vor dem Überbauen mit Folgebauleistungen, dauerhaft und materialgerecht zu schließen. Wenn diese Schichten zum Leistungsumfang eines anderen Auftragnehmers zählen, ist mit der Bauüberwachung zu klären, wer die Schäden beseitigen soll. In beiden Fällen ist vor dem Überbauen mit Folgebauleistungen, der Bauüberwachung die Überprüfung der Schadensbehebung zu ermöglichen. Die Bauüberwachung ist dazu umgehend zu informieren.

Fenster, Tüorzargen, Verglasungen, Sichtbeton-Bauteile und sonstige unmittelbar angrenzende Bauteile sind abzukleben. Klebebänder dürfen die Beschichtungen der Fensterrahmen und Tüorzargen nicht angreifen und müssen sich rückstandsfrei entfernen lassen.

Vor dem Einputzen von Metallteilen ist die Materialverträglichkeit zu beachten.

Ungeschützte Stahlteile dürfen nicht mit gipshaltigem Putz, Aluminiumteile nicht mit Kalk- oder Zementputz in Berührung kommen. Kontakte von Kupfer und frischem Mörtel sind zu vermeiden.

Reparaturarbeiten, Sanierungsarbeiten

Bei der Sanierung von salz- oder feuchtegeschädigtem Putz ist auch der anscheinend einwandfreie Putz im Umkreis bzw. Abstand von ca. 1 m bis auf das Mauerwerk zu lösen und die Mauerwerksfugen bis ca. 2 cm Tiefe auszukratzen. Das gelöste Material ist sofort zu entfernen und zu entsorgen.

Werden bei Vorbereitungsarbeiten unbeschriebene bzw. unerwartete Verhältnisse angetroffen (z.B. Pilzmyzelien im Mauerwerk, konzentrierte Ansammlungen auskristallisierter oder amorpher Salze), ist die Bauüberwachung unverzüglich zu verständigen und eine Entscheidung abzuwarten.

Innenputz

Sofern bei der Beschreibung der Leistung nicht anders angegeben ist, sind die Oberflächen von Innenputzen in der Qualitätsstufe Q2 auszuführen.

Für Flächen mit Oberflächen von Innenputzen in der Qualitätsstufe Q2 gelten die Grenzwerte für Ebenheitsabweichungen nach Zeile 7 Tabelle 3 DIN 18202.

Sofern bei der Beschreibung der Leistung nichts anderes angegeben ist, ist durch Nachfolgegewerke aufzubringende Schlussbeschichtung von Wandflächen vorgesehen:
Spachtel, Malervlies, Anstrich, Fliesen oder Wandpaneele

Sofern bei der Beschreibung der Leistung nichts anderes angegeben ist, ist als durch Nachfolgegewerke aufzubringende Schlussbeschichtung von Deckenflächen vorgesehen:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22015a Umbau, Sanierung u. Erweiterung Kurhaus Bernburg (Saale)
33 Los 33 - Innenputzarbeiten
1 ZTV Putzarbeiten

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Spachtel, Malervlies, Anstrich

Höhenbezugspunkte (Meterrisse) dürfen nicht überputzt werden und sind ggf. auszusparen, sofern nicht spezielle, überputzbare Markierungsplaketten vorhanden sind.

Alle Elektrodosen, Auslässe und später freizulegenden Einbauteile sind zu kennzeichnen oder es ist zu veranlassen, dass sie vor dem Putzen gekennzeichnet werden. Sie sind nach dem Putzen freizulegen; die Dosen sind sauber anzuarbeiten und von Mörtel zu reinigen.

Wandputz darf keine unmittelbare Verbindung zu Treppenläufen und Treppenpodesten haben, wenn Maßnahmen zum Trittschallschutz vorgesehen sind.

Rohre, Einbauten u. dgl. sind durch Ausbildung elastischer Fugen, z.B. durch Ummantelung, vom Putz zu trennen, wenn mit Bewegungen oder thermischen Längenänderungen zu rechnen ist.

Innenputz ist bis auf die Rohdecke zu führen. Mörtelreste sind unbedingt von der Rohdecke vor der Erhärtung zu entfernen.

Bei Abnahme der Putzarbeiten sind die geputzten Räume besenrein zu übergeben.

33.2 Vorbereitende Arbeiten

33.2.1 Baustelleneinrichtung, Standard

Einrichten, Vorhalten über die vereinbarte Leistungszeit sowie Räumen der Baustelle und Wiederherstellen des Geländes einschl. Entfernen von Verunreinigung, mit folgenden in den Pauschalpreis einzurechnenden Leistungen, soweit sie nicht in nachfolgenden Einzelpositionen erfasst sind:

- Rollgerüst / Hilfsgerüste für Höhen bis 5,00 m Raumhöhe; mehrfacher Auf- und Abbau für einzelne Räume
- Lager- und Arbeitsplätze
- Lagerräume / -flächen
- Mischplätze
- Maschinen, Geräte, Werkzeuge
- Gebühren im Zusammenhang mit der Baustelleneinrichtung, soweit nicht durch Vorschriften anders geregelt

1 psch

33.2.2 Bauteile schützen mit Folie

Bauteile zum Schutz mit Folie abkleben. Leistung inkl. Beseitigung der Abdeckmaterialien nach Beendigung der Putzarbeiten.
Bauteil: Türen, Fenster und Fensterbänke, ggf. Installationen der Haustechnik
Raumhöhe : bis ca. 5,00 m

177,000 m²

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22015a Umbau, Sanierung u. Erweiterung Kurhaus Bernburg (Saale)
33 Los 33 - Innenputzarbeiten
2 Vorbereitende Arbeiten

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

33.2.3 **Abdeckung Bodenflächen, Sicherheitsabdeckvlies, Innenflächen**

Abdecken von Bodenflächen und darauf liegenden Leitungen mit Sicherheitsabdeckvlies, mit erhöhter Rutschhemmung, beschichtet, wasserdicht, vor Beginn der Arbeiten auslegen und nach Beendigung entfernen und entsorgen.

Abdeckmaterial : Sicherheitsabdeckvlies

Einbauort : Innenflächen

840,000 m²

33.2.4 **Untergrund prüfen, Hohlstellen abschlagen, Innenputz**

Untergrund auf Hohlstellen prüfen, Hohlstellen am Innenputz an Wände und Decken, abschlagen, inkl. Grobreinigung des Mauerwerks und Entsorgung des Bauschutts.

Einsatzort : Altbau

Putzdicke : bis 15 mm

Hohlstellengröße : bis 1,00 m²

Raumhöhe : bis ca. 5,00 m

1244,000 m²

33.2.5 **Abbruch Kleineisenteile**

Alle Kleineisenteile von Gittern, Halterungen, Abdeckungen, Hindernissen im Putzgrund, Nägel, Schrauben, Haken etc. vollständig abbrechen, falls erforderlich ausstemmen und entsorgen.

Entstehende Fehlstellen in Putz und Mauerwerk verschließen.

Einsatzort : Altbau

Raumhöhe : bis ca. 5,00 m

210,000 St

33.2.6 **Untergrundreinigung Altbau**

Alte Wand- und Deckenflächen mit Hochdruckreiniger von Farbresten, Tapeten, Ölen, Sinterschichten und Putzreste, etc. befreien und anfallenden Bauschutt entsorgen

Raumhöhe : bis ca. 5,00 m

2334,000 m²

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22015a Umbau, Sanierung u. Erweiterung Kurhaus Bernburg (Saale)
33 Los 33 - Innenputzarbeiten
2 Vorbereitende Arbeiten

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

33.2.7 **Vorbereitung, KS, Neubau**

Vorbereitung stark saugender Untergründe, wie folgt:

- Wandflächen abfegen
- Grundiermittel für stark saugende Untergründe auftragen

Putzgrund: Kalksandsteinmauerwerk
Raumhöhe : bis ca. 5,00 m

Angebotenes Fabrikat '.....'
Bieterangabe

1136,000 m²

33.2.8 **Vorbereitung, Beton, Neubau**

Vorbereitung Beton-Untergründe, wie folgt:

- Wandflächen reinigen
- Grundiermittel für Betonuntergründe auftragen

Putzgrund: Stahlbeton
Raumhöhe : bis ca. 5,00 m

Angebotenes Fabrikat '.....'
Bieterangabe

62,000 m²

33.2.9 **Vorbereitung, Altbau**

Vorbereitung saugender Untergründe, wie folgt:

- Grundiermittel für saugende Untergründe auftragen
- geeigneten Kalk-/Kalkzement Vorspritzmörtel auf Wandflächen auftragen

Putzgrund: Ziegelmauerwerk alt
Raumhöhe : bis ca. 5,00 m

Angebotenes Fabrikat '.....'
Bieterangabe

1075,000 m²

33.2.10 **Ausgleichsputz, Unebenheiten**

Ausgleichsputz von Wandflächen und Kleinflächen, sowie Ausbruchstellen d= bis 15 mm.
Die Ausführung des Ausgleichsputzes darf nur nach vorheriger Absprache mit der Bauleitung erfolgen.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22015a Umbau, Sanierung u. Erweiterung Kurhaus Bernburg (Saale)
33 Los 33 - Innenputzarbeiten
2 Vorbereitende Arbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Putzgrund : Kalksandstein/Beton, Ziegel
Oberfläche : abgezogen
Raumhöhe : bis ca. 5,00 m

323,000 m²

33.2.11 Putzarmierung mit Glasfasergewebe

Einbetten von Putzarmierung aus Glasfasergewebe zum
Überspannen rissgefährdeter Putzgrundflächen
Untergründe Mauerwerk/Beton.
Aufmaß nach Sichtfläche.
Stoßüberlappung : 100 mm
Raumhöhe : bis ca. 5,00 m

1075,000 m²

33.2.12 Löcher auffüllen

Löcher und Fehlstellen in Mauerwerk bis 1,00 m² auffüllen,
von Hand auswerfen.
Mörtelart : Kalkzement-Mörtel
Festigkeitsklasse: CS II
Struktur : abgezogen
Tiefe : i.M. 5 cm
Raumhöhe : bis ca. 5,00 m

50,000 St

33.2.13 Leibungen mit Hartschaumplatte bis 2 cm auskleben

Leibungen der Türen und Fenster mit Hartschaumplatte o.ä.
als Vorbereitung für Gipsinnenputz auskleben,
Dicke der Dämmplatte bis 2 cm, Leibungstiefe bis 20 cm
Sturzhöhe : bis ca. 5,00 m

135,000 m

33.2.14 Spritzbewurf, Mauerwerk

Mauerwerk im Innenbereich, je nach Putzgrund ggf.
vornässen, deckend mit grobkörnigem Kalkvorspritzmörtel
vorspritzen,
vor Weiterarbeit erhärten und austrocknen lassen,

Mauerwerks : KS-/Ziegelmauerwerk
Mörtelgruppe: CS IV

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	22015a	Umbau, Sanierung u. Erweiterung Kurhaus Bernburg (Saale)
	33	Los 33 - Innenputzarbeiten
	2	Vorbereitende Arbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Raumhöhe : bis ca. 5,00 m

759,000 m²

33.2.15 Streckmetall einbauen

Streckmetall als Eckschutz oder zum Überspannen von Löchern bzw. als Putzträger für Deckenputz einbauen, Putzanschlüsse herstellen

Material: verzinktes Blech oder Aluminium

Raumhöhe : bis ca. 5,00 m

22,000 m²

33.2.16 Risse in Mauerwerkswand verpressen, 10 mm Rissbreite, WD bis 85 cm

Risse in Mauerwerkswänden von losen Bestandteilen befreien, Putz im Rissbereich abschlagen und Kontaktflächen mit Druckluft o. ä. ausblasen und reinigen. Die Risse anschließend mit Zementmörtel verpressen und Bauschutt entsorgen.

Mauerwerksart : Ziegelmauerwerk

Wanddicke : bis 85 cm

Rissbreite : bis 10 mm

Raumhöhe : bis ca. 5,00 m

15,000 m

33.2.17 Risse in Mauerwerkswand verpressen, 10 mm Rissbreite, WD bis 52 cm

Risse in Mauerwerkswänden von losen Bestandteilen befreien, Putz im Rissbereich abschlagen und Kontaktflächen mit Druckluft o. ä. ausblasen und reinigen. Die Risse anschließend mit Zementmörtel verpressen und Bauschutt entsorgen.

Mauerwerksart : Ziegelmauerwerk

Wanddicke : bis 52 cm

Rissbreite : bis 10 mm

Raumhöhe : bis ca. 5,00 m

10,000 m

33.2.18 Risse in Mauerwerkswand verpressen, 20 mm Rissbreite, WD bis 85 cm

Risse in Mauerwerkswänden von losen Bestandteilen befreien, Putz im Rissbereich abschlagen und Kontaktflächen mit Druckluft o. ä. ausblasen und reinigen. Die Risse anschließend mit Zementmörtel verpressen und Bauschutt entsorgen.

Mauerwerksart : Ziegelmauerwerk

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22015a Umbau, Sanierung u. Erweiterung Kurhaus Bernburg (Saale)
33 Los 33 - Innenputzarbeiten
2 Vorbereitende Arbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Wanddicke : bis 85 cm
Rissbreite : bis 20 mm
Raumhöhe : bis ca. 5,00 m

5,000 m

33.2.19 **Risse in Mauerwerkswand verpressen, 20 mm Rissbreite, WD bis 52 cm**

Risse in Mauerwerkswänden von losen Bestandteilen befreien, Putz im Rissbereich abschlagen und Kontaktflächen mit Druckluft o. ä. ausblasen und reinigen. Die Risse anschließend mit Zementmörtel verpressen und Bauschutt entsorgen.
Mauerwerksart : Ziegelmauerwerk
Wanddicke : bis 52 cm
Rissbreite : bis 20 mm
Raumhöhe : bis ca. 5,00 m

8,000 m

33.2.20 **Putzanschlag in Türöffnungen herstellen**

Putzanschlag in Türöffnung, durch Verbretterung herstellen, Ausführung einseitig der Öffnungen
Sturzhöhe : bis ca. 5,00 m

85,000 m

33.2.21 **Putzanschlag in Fensterleibungen herstellen, gebogen**

Putzanschlag in Fensterleibungen und gebogenen Sturz mit konischem Verlauf zum Fenster
Leibungsbreite : 30 - 40 cm
Sturzhöhe : bis ca. 5,00 m

145,000 m

33.2.22 **Trockenbaupläche abkleben, Wände und Decken**

Randbereiche der Wände und Decken aus Gipskarton als Schutzmaßnahme bei Putzarbeiten mit Folie schützen, Leistung inkl. Beseitigung der Folien nach Beendigung der Putzarbeiten
Breite : 1,00 m
Raumhöhe: bis 5,00 m

44,000 m²

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22015a Umbau, Sanierung u. Erweiterung Kurhaus Bernburg (Saale)
33 Los 33 - Innenputzarbeiten
2 Vorbereitende Arbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

33.2 Vorbereitende Arbeiten

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22015a Umbau, Sanierung u. Erweiterung Kurhaus Bernburg (Saale)
33 Los 33 - Innenputzarbeiten
3 Innenputzarbeiten Altbau

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

33.3 Innenputzarbeiten Altbau

Angebotenes Fabrikat Kalkputz '.....'
Bieterangabe

33.3.1 **Zu-/Überputzen von Leitungsschlitzten, T/B 3/5 cm**
Zu-/Überputzen von Leitungsschlitzten mit Kalkputz, auch
zweilagig, sofern erforderlich, einschl. Angleichen der
Oberfläche an angrenzende Putzoberflächen.
Querschnitt : bis T/B 3/5 cm
Raumhöhe : bis ca. 5,00 m

500,000 m

33.3.2 **Zu-/Überputzen von Leitungsschlitzten, T/B 5/10 cm**
Zu-/Überputzen von Leitungsschlitzten wie vor, jedoch:
Querschnitt : bis T/B 5/10 cm
Raumhöhe : bis ca. 5,00 m

300,000 m

33.3.3 **Zu-/Überputzen von Leitungsschlitzten, T/B 5/15 cm**
Zu-/Überputzen von Leitungsschlitzten wie vor, jedoch:
Querschnitt : bis T/B 5/15 cm
Raumhöhe : bis ca. 5,00 m

150,000 m

33.3.4 **Deckenputz auf Rohrmatten, erneuern**
Deckenputz auf Rohrmatten auf Holzschalung in
Einzelflächen vorsichtig ablösen, Matten reinigen und Putz
entsorgen. Rohrnägeln zur Wiederverwendung bergen.
Vorhandene Rohrmatten ein- oder doppelagig in geglühtem
oder verzinktem Draht eingebunden, an der Schadhstelle mit
Rohrnägeln alle 100 mm auf vorhandene Holzschalung
befestigen. Stöße der Matten müssen ineinandergreifen.
Deckenputz in zwei Arbeitsgängen mit Kalkzementmörtel als
Glattputz in der Struktur des vorhandenen Putzes herstellen.

Putzdicke: ca. 25 - 30 mm
Deckenhöhe : ca. 5,00 m

169,000 m²

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22015a Umbau, Sanierung u. Erweiterung Kurhaus Bernburg (Saale)
33 Los 33 - Innenputzarbeiten
3 Innenputzarbeiten Altbau

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

33.3.5 **Ausgleichsputz, neue Wände, Kalkputz**

Ausgleichsputz im Bereich der neu aufgemauerten Wänden zum Ausgleich verschiedener Steinformate/Wanddicken, 1-lagig.
Ausführung nur nach Absprache mit der Bauleitung.
Putzdicke: i. M. 15 mm
Raumhöhe : bis ca. 5,00 m

30,000 m²

33.3.6 **Kalkputz, 1-lagig, IW**

Kalkputz, einlagig, im Innenbereich, auf zuvor genannte Position.
Putzgrund : Ausgleichsputz
Mörtelart : GP (Normalputzmörtel)
Mörtelgruppe : CS II (P I)
Oberfläche : gefilzt
Oberflächenqualität : Q2
Putzdicke : 15 mm
Bauteil : Wände bis 5,00 m Höhe

30,000 m²

33.3.7 **Kalkputz, innen, 2-lagig, 25 mm**

Kalkputz, zweilagig, im Innenbereich.
Putzgrund : KS-Mauerwerk, Ziegel (Altbau)
Mörtelart : GP (Normalputzmörtel)
Mörtelgruppe : CS II (P I)
Oberfläche : geglättet
Oberflächenqualität: Q2
Putzdicke : i. M. 25 mm
Bauteil : Wände bis 5,00 m Höhe

834,000 m²

33.3.8 **Kalkputz, innen, 2-lagig, 35 mm**

Kalkputz wie vor, jedoch:
Putzdicke : i. M. 35 mm
Raumhöhe : bis ca. 5,00 m

242,000 m²

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22015a Umbau, Sanierung u. Erweiterung Kurhaus Bernburg (Saale)
33 Los 33 - Innenputzarbeiten
3 Innenputzarbeiten Altbau

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

33.3.9 **Kalkputz, innen, 2-lagig, bis 1,00 m²**

wie Pos. zuvor, jedoch
Kleinflächen und Nischen bis 1,00 m²
Raumhöhe : bis ca. 5,00 m

40,000 St

33.3.10 **Kalkputz, innen, 2-lagig, bis 1,50 m²**

wie Pos. zuvor, jedoch
Kleinflächen und Nischen bis 1,50 m²
Raumhöhe : bis ca. 5,00 m

30,000 St

33.3.11 **Kalkputz, innen, 2-lagig, bis 2,50 m²**

wie Pos. zuvor, jedoch
Kleinflächen und Nischen bis 2,50 m²
Raumhöhe : bis ca. 5,00 m

20,000 St

33.3.12 **Kalkputz, innen, 2-lagig, Leibungen**

Kalkzementputz, zweilagig, im Innenbereich, Leibungen.
Putzgrund : Ziegelmauerwerk (Altbau)
Mörtelart : GP (Normalputzmörtel)
Mörtelgruppe : CS II (P I)
Oberfläche : geglättet
Oberflächenqualität : Q2
Putzdicke : i. M. 25 mm
Leibungstiefe : bis 30 cm
Raumhöhe : bis ca. 5,00 m

119,000 m²

33.3.13 **Fehlstellen mit Putzmörtel auswerfen, 10 x 10 cm**

Fehlstellen in Vorbereitung für die Innenputzarbeiten mit
Kalkputz auswerfen und flächenbündig angleichen.
Menge ist mit der Bauleitung abzustimmen
Größe: ca. 10 x 10 cm
Dicke: 30 mm
Raumhöhe : bis ca. 5,00 m

225,000 St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22015a Umbau, Sanierung u. Erweiterung Kurhaus Bernburg (Saale)
33 Los 33 - Innenputzarbeiten
3 Innenputzarbeiten Altbau

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

33.3.14 **Fehlstellen mit Putzmörtel auswerfen, 25 x 25 cm**

Fehlstellen in Vorbereitung für die Innenputzarbeiten mit Kalkputz auswerfen und flächenbündig angleichen.
Menge ist mit der Bauleitung abzustimmen.
Größe: ca. 25 x 25 cm
Dicke: ca. 30 mm
Raumhöhe : bis ca. 5,00 m

160,000 St

33.3.15 **Verbleibende Putzflächen abgrenzen, Trennschnitt, Wände**

Verbleibende Putzflächen an Wände mit einem sauberen, geraden Trennschnitt abgrenzen und anfallenden Bauschutt entsorgen.
Putzdicke : bis 30 mm
Wandhöhe: bis 5,00 m

50,000 m

33.3.16 **Randflächen beiputzen, Altputz**

Randflächen bis 60 cm des Altputzes mit Kalkputz beiputzen und an neue Putzflächen angleichen.
Raumhöhe : bis ca. 5,00 m

125,000 m

33.3.17 **Armierung mit Panzergewebe**

Armierung auf rissegefährdeten Wänden mit Panzergewebe im Zuge der Putzarbeiten, auch streifenweise, Panzergewebe ist mit einer Stoßüberlappung von 10-15 cm im frischen Putz einzubetten.
Flächen sind mit der Bauleitung abzustimmen!
Wandhöhe: bis 5,00 m

130,000 m²

33.3.18 **Verbleibende Putzflächen abgrenzen, Trennschnitt, Decken**

Verbleibende Putzflächen an Decken mit einem sauberen, geraden Trennschnitt abgrenzen und anfallenden Bauschutt entsorgen.
Putzdicke : bis 30 mm

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22015a Umbau, Sanierung u. Erweiterung Kurhaus Bernburg (Saale)
33 Los 33 - Innenputzarbeiten
3 Innenputzarbeiten Altbau

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Wandhöhe: bis 5,00 m

65,000 m

33.3.19 **Herstellen eines Kellenschnitts im Bereich Wand/Decke**
Herstellen eines Kellenschnitts im Bereich Wand/Decke für
Kalk und Kalkzementputz, in Räumen ohne Unterhangdecke.
Wandhöhe: bis 5,00 m

259,000 m

33.3 Innenputzarbeiten Altbau

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22015a Umbau, Sanierung u. Erweiterung Kurhaus Bernburg (Saale)
33 Los 33 - Innenputzarbeiten
4 Innenputzarbeiten Neubau - Gipsputz

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

33.4 **Innenputzarbeiten Neubau - Gipsputz**

Angebotenes Fabrikat Gipsputz '.....'
Bieterangabe

33.4.1 **Gipsputz, 1-lagig, Q2 - geglättet, d=10 mm**

Gipsputz, einlagig, auf Wandfläche
Bauteil : Wände
Putzgrund : Beton, KS- und Ziegelmauerwerk
Mörtelgruppe : P IV (nach DIN V 18550)
Oberfläche : geglättet
Oberflächenqualität : Q 2
Putzdicke : 10 mm
Raumhöhe : bis ca. 5,00 m

777,000 m²

33.4.2 **Gipsputz, 1-lagig, innen, Stützen**

Gipsputz, einlagig, dreiseitig auf Stützen im Innenbereich.
Putzgrund : Beton
Mörtelgruppe : P IV (nach DIN V 18550)
Oberflächenqualität : Q 2
Druckfestigkeit : $\geq 2 \text{ N/mm}^2$
Putzdicke : 10 mm
Querschnitt : bis 30 x 30 cm
Oberfläche : geglättet
Bauteil : Stützen
Raumhöhe : bis 5,00 m

42,000 m

33.4.3 **Gipsputz, 1-lagig, Unterzüge**

Gipsputz, einlagig, im Innenbereich, dreiseitig an Unterzügen, Balken
Putzgrund : Beton
Mörtelgruppe : P IV (nach DIN V 18550)
Oberflächenqualität : Q 2
Putzdicke : 15 mm
Abwicklungsfläche: bis 50 cm
Oberfläche : geglättet
Bauteil : Unterzüge, Balken , Ringanker
Raumhöhe : bis 5,00 m

30,000 m

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22015a Umbau, Sanierung u. Erweiterung Kurhaus Bernburg (Saale)
33 Los 33 - Innenputzarbeiten
4 Innenputzarbeiten Neubau - Gipsputz

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

33.4.4 **Gipsputz, Leibungen, t=200 mm, d=25 mm**

Gipsputz, im Innenbereich, wie in Vorposition beschrieben, jedoch in Leibungen von Fenstern
Putzdicke: bis 25 mm
Leibungstiefe: bis 240 mm
Raumhöhe : bis ca. 5,00 m

54,000 m

33.4.5 **Verputzen von Kleinflächen, bis 0,50 m², Gipsputz**

Gipsputz, einlagig, auf Wandflächen, für Kleinflächen und Reparaturen

Bauteil : Wände
Putzgrund : KS- und Ziegelmauerwerk
Mörtelgruppe : P IV (nach DIN V 18550)
Oberfläche : geglättet
Oberflächenqualität : Q 2
Putzdicke : 15 mm
Einzelgröße : bis 0,50 m²
Raumhöhe : bis ca. 5,00 m

10,000 St

33.4.6 **Verputzen von Kleinflächen, bis 1,00 m², Gipsputz**

Gipsputz, einlagig, auf Wandflächen, für Kleinflächen und Reparaturen

Bauteil : Wände
Putzgrund : KS- und Ziegelmauerwerk
Mörtelgruppe : P IV (nach DIN V 18550)
Oberfläche : geglättet
Oberflächenqualität : Q 2
Putzdicke : 15 mm
Einzelgröße : bis 1,00 m²
Raumhöhe : bis ca. 5,00 m

10,000 St

33.4.7 **Verputzen von Kleinflächen, bis 1,50 m², Gipsputz**

Gipsputz, einlagig, auf Wandflächen, für Kleinflächen und Reparaturen

Bauteil : Wände
Putzgrund : KS- und Ziegelmauerwerk
Mörtelgruppe : P IV (nach DIN V 18550)
Oberfläche : geglättet
Oberflächenqualität : Q 2
Putzdicke : 15 mm
Einzelgröße : bis 1,50 m²

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22015a Umbau, Sanierung u. Erweiterung Kurhaus Bernburg (Saale)
33 Los 33 - Innenputzarbeiten
4 Innenputzarbeiten Neubau - Gipsputz

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Raumhöhe : bis ca. 5,00 m

8 St

33.4.8 **Verputzen von Kleinflächen, bis 2,50 m², Gipsputz**

Gipsputz, einlagig, auf Wandflächen, für Kleinflächen und Reparaturen

Bauteil : Wände

Putzgrund : KS- und Ziegelmauerwerk

Mörtelgruppe : P IV (nach DIN V 18550)

Oberfläche : geglättet

Oberflächenqualität : Q 2

Putzdicke : 15 mm

Einzelgröße : bis 2,50 m²

Raumhöhe : bis ca. 5,00 m

20,000 St

33.4.9 **Mehrdicke, Gipsputz, 10 mm**

Zulage zum einlagigen Gipsputz für Mehrdicke bis 10 mm

400,000 m²

33.4 **Innenputzarbeiten Neubau - Gipsputz**

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22015a Umbau, Sanierung u. Erweiterung Kurhaus Bernburg (Saale)
33 Los 33 - Innenputzarbeiten
5 Innenputzarbeiten Neubau - Kalkzementputz

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

33.5 Innenputzarbeiten Neubau - Kalkzementputz

Angebotenes Fabrikat Kalkzementputz '.....'
Bieterangabe

33.5.1 Kalkzementputz, 2-lagig, Q2 - gefilzt, 10 mm

Kalkzementputz, zweilagig, im Innenbereich, in Küchen, WC-Räumen und Bädern

Putzgrund : Kalksandstein/Beton, Ziegel
Mörtelart : GP (Normalputzmörtel) (nach DIN EN 998-1)
Mörtelgruppe : CS II (P II) (nach DIN V 18550)
Oberfläche : gefilzt
Oberflächenqualität : Q2 (nach DIN EN 13914)
Putzdicke : 10 mm
Bauteil : Wände bis ca. 5,00 m

481,000 m²

33.5.2 Verputzen von Kleinflächen, bis 0,50 m², Kalkzementputz

KZ-Putz, einlagig, auf Wandflächen, für Kleinflächen und Reparaturen im Bestand.

Bauteil : Wände
Putzgrund : KS- und Ziegelmauerwerk
Mörtelgruppe : P IV (nach DIN V 18550)
Oberfläche : geglättet
Oberflächenqualität : Q 2
Putzdicke : 15 mm
Einzelgröße : bis 0,50 m²
Raumhöhe : bis ca. 5,00 m

10,000 St

33.5.3 Verputzen von Kleinflächen, bis 1,00 m², Kalkzementputz

KZ-Putz, einlagig, auf Wandflächen, für Kleinflächen und Reparaturen im Bestand.

Bauteil : Wände
Putzgrund : KS- und Ziegelmauerwerk
Mörtelgruppe : P IV (nach DIN V 18550)
Oberfläche : geglättet
Oberflächenqualität : Q 2
Putzdicke : 15 mm
Einzelgröße : bis 1,00 m²
Raumhöhe : bis ca. 5,00 m

5 St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22015a Umbau, Sanierung u. Erweiterung Kurhaus Bernburg (Saale)
33 Los 33 - Innenputzarbeiten
5 Innenputzarbeiten Neubau - Kalkzementputz

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

33.5.4 **Verputzen von Kleinflächen, bis 1,50 m², Kalkzementputz**

KZ-Putz, einlagig, auf Wandflächen, für Kleinflächen und Reparaturen im Bestand.

Bauteil : Wände
Putzgrund : KS- und Ziegelmauerwerk
Mörtelgruppe : P IV (nach DIN V 18550)
Oberfläche : geglättet
Oberflächenqualität : Q 2
Putzdicke : 15 mm
Einzelgröße : bis 1,50 m²
Raumhöhe : bis ca. 5,00 m

5 St

33.5.5 **Verputzen von Kleinflächen, bis 2,50 m², Kalkzementputz**

KZ-Putz, einlagig, auf Wandflächen, für Kleinflächen und Reparaturen im Bestand.

Bauteil : Wände
Putzgrund : KS- und Ziegelmauerwerk
Mörtelgruppe : P IV (nach DIN V 18550)
Oberfläche : geglättet
Oberflächenqualität : Q 2
Putzdicke : 15 mm
Einzelgröße : bis 2,50 m²
Raumhöhe : bis ca. 5,00 m

5 St

33.5.6 **Kalkzementputz, Leibungen, 25 mm**

Kalkzementputz, im Innenbereich, wie in Vorposition beschrieben, jedoch in Leibungen.

Leibungstiefe: bis 200 mm
Putzdicke: bis 25 mm
Raumhöhe : bis ca. 5,00 m

46,000 m

33.5.7 **Mehrdicke Innenputz Kalkzementputz**

Mehrdicken im einlagigen Innenputz (Kalkzementputz) als Zulage je 10 mm

20,000 m²

33.5 Innenputzarbeiten Neubau - Kalkzementputz

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22015a Umbau, Sanierung u. Erweiterung Kurhaus Bernburg (Saale)
33 Los 33 - Innenputzarbeiten
6 Profile und besondere Leistungen

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

33.6 Profile und besondere Leistungen

33.6.1 Innenfensterbänke einputzen

Innenfensterbänke in allen Bereichen einputzen und mit Kellenschnitt unten und in den Leibungen trennen

47,000 m

33.6.2 Anschluss m. Lippe, Fenster/Türen

Anputzleisten aus Kunststoff mit Lippe und Abzugskante, an innere Seite der Fenster- und Türleibungen anbringen, Putzdicke: bis 25 mm
Sturzhöhe : bis ca. 5,00 m

219,000 m

33.6.3 Eckschutzwinkel, verzinkt

Eckschutzwinkel aus verzinkten Drähten in verschiedenen Längen an Kanten im Innenbereich mit Befestigungsmittel, nach Wahl des Auftragnehmers, Einbau an vertikalen und horizontalen Ecken/Kanten
Putzdicke : bis 25 mm
Raumhöhe : bis ca. 5,00 m

341,000 m

33.6.4 Putzabschlussprofil, 10 mm , verzinkt, Innenputz

Putzabschlussprofil für eine Putzstärke von 10 mm aus verzinktem Stahlblech zur Begrenzung verschiedener Bauteile oder für Sichtfugen im Innenbereich
Raumhöhe : bis ca. 5,00 m

15,000 m

33.6.5 Putzabschlussprofil, 15 mm , verzinkt, Innenputz

Putzabschlussprofil für eine Putzstärke von 15 mm aus verzinktem Stahlblech zur Begrenzung verschiedener Bauteile oder für Sichtfugen im Innenbereich
Raumhöhe : bis ca. 5,00 m

15,000 m

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22015a Umbau, Sanierung u. Erweiterung Kurhaus Bernburg (Saale)
33 Los 33 - Innenputzarbeiten
6 Profile und besondere Leistungen

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

33.6.6 **Kellenschnitt / Malerfuge herstellen**

Kellenschnitt bzw. Malerfuge im Bereich von Putzanschlüssen Wand / Wand und Wand / Decke sowie an benachbarten Bauteilen wie Türen, Fenster, Trockenbau herstellen

Raumhöhe : bis ca. 5,00 m

804,000 m

33.6 Profile und besondere Leistungen

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22015a Umbau, Sanierung u. Erweiterung Kurhaus Bernburg (Saale)
33 Los 33 - Innenputzarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ

Gesamtbetrag
in EUR

Zusammenstellung

33.2	Vorbereitende Arbeiten	_____
33.3	Innenputzarbeiten Altbau	_____
33.4	Innenputzarbeiten Neubau - Gipsputz	_____
33.5	Innenputzarbeiten Neubau - Kalkzementputz	_____
33.6	Profile und besondere Leistungen	_____
33	Summe	_____
	+ 19 % MwSt.	_____
	Bruttosumme Los 33 - Innenputzarbeiten	_____
		=====

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22015a Umbau, Sanierung u. Erweiterung Kurhaus Bernburg (Saale)

Umfang: Los 33 - Innenputzarbeiten

verwendete StLB / StLK - Bücher

Jg./LB-Nr.:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22015a Umbau, Sanierung u. Erweiterung Kurhaus Bernburg (Saale)

Umfang: Los 33 - Innenputzarbeiten

Auflistung auszufüllender Bieter-Textergänzungen

Pos.-Nr. 33.2.7 Vorbereitung, KS, Neubau

Angebotenes Fabrikat '.....'

Bieterangabe

Pos.-Nr. 33.2.8 Vorbereitung, Beton, Neubau

Angebotenes Fabrikat '.....'

Bieterangabe

Pos.-Nr. 33.2.9 Vorbereitung, Altbau

Angebotenes Fabrikat '.....'

Bieterangabe

Pos.-Nr. 33.3. Fabrikatangabe

Angebotenes Fabrikat Kalkputz '.....'

Bieterangabe

Pos.-Nr. 33.4. Fabrikatangabe

Angebotenes Fabrikat Gipsputz '.....'

Bieterangabe

Pos.-Nr. 33.5. Fabrikatangabe

Angebotenes Fabrikat Kalkzementputz '.....'

Bieterangabe