

## Vergabevermerk „Anfragen/ Hinweise von Bewerbern/ Bietern zu den Vergabeunterlagen“

**Maßnahme: Koordinierte Baumaßnahme August-Bebel-Straße in Chemnitz**

**Vergabe-Nr.: ESC/25/B04**

<b>Antwort/Hinweis-Nr.</b>	1
<b>Datum</b>	09.04.2025, 14:40 Uhr
<b>Frage</b>	<p>Sehr geehrte Damen und Herren,</p> <p>die Position 1.1.6.1 „Markierungsarbeiten“ ist auf Grund des LV-Textes nicht kalkulierbar, hier handelt es sich um eine unklare Leistungsbeschreibung, welche mit 1 Stück pauschal angeboten werden soll.</p> <p>Bitte gliedern Sie diese Position nach Menge und Art der Markierungen auf, damit diese bei einem Nachunternehmer angefragt werden können. (z. B. Durchgezogene Linie, Doppellinien, Sperrflächen Randmarkierungen, Grenzmarkierungen Piktogramme in welcher Größe, welcher Art und deren Anzahl)</p> <p>Wir erwarten eine Beantwortung der Bieteranfrage bis spätestens 15.04.2025 um Angebote für diese Leistungen einholen zu können.</p>
<b>Antwort</b>	<p>Sehr geehrte Damen und Herren,</p> <p>in der Pauschalposition bitten wir die folgenden Mengen einzukalkulieren:</p> <p>13 m, Einmündung, Breitstrich 1,5/1,5  3 m, Mittelleitlinie, Schmalstrich 3/6  15 m, Grenzmarkierung für Halteverbot, VZ 299, Schmalstrich durchgezogen</p>

<b>Antwort/Hinweis-Nr.</b>	2
<b>Datum</b>	11.04.2025, 14:32 Uhr
<b>Frage</b>	<p>Sehr geehrte Damen und Herren,</p> <p>die Bieteranfrage betrifft die LV Positionen 2.2.1.9 „Sicherung Unritzbach-Verrohrung“.</p> <p>Die Leistungsbeschreibung ist unklar und ist somit auf Grund des LV-Textes nicht kalkulierbar. Hier handelt es sich um eine unklare Leistungsbeschreibung, welche mit 1 Stück pauschal angeboten werden soll.</p> <p>Im Plan 5.3. wird beschrieben, dass die genaue Ausbildung/Gründung der Verrohrung unbekannt ist. Es ist nicht vertretbar, dass an die Bieter in der Ausschreibungsphase das ingenieurtechnische Planungsrisiko übertragen</p>

	<p>wird. Wir bitten Sie daher, einen aus Ihrer Sicht wahrscheinlichen Fall zu beschreiben, auf dem die Kalkulation aufgebaut werden kann.</p> <p>Zur Kalkulation der Position benötigen wir detaillierte Aussagen über:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lastannahmen mit Einzellasten zu allen Teilen der Konstruktion Unritzbachverrohrung</li> <li>2. Statische Unterfangungsleistungen, bitte geben sie genaue LV-Pos. für alle Unterfangungsleistungen nach Leistungsbeschreibung Menge und Einheit an. Bitte detaillierte Angaben Betonsorten, Bewehrung ...</li> <li>3. Wie genau soll der Spezialverbau hergestellt werden, welche Lasten sind durch den Verbau aufzunehmen?</li> <li>4. Wie soll das GGG DN 500 eingebaut werden? Ausbildung einer Vorschubgrube? Wenn ja welche Abmessungen, welcher Verbau?</li> <li>5. In welchem Verfahren erfolgt der Bodenaushub. Die Rohrgrabentiefe beträgt ca. 3,50 m, in dieser Tiefe muss der Boden 3 m horizontal ausgehoben werden. Welcher Saugbagger in welcher Größe wird dafür benötigt? Wie wird während des Bodenaushubes das Nachrutschen des Bodens und der Verrohrung gesichert?</li> <li>6. Mit welcher Bettung/Rohrumhüllung/Restverfüllung sollen die GGG-Rohre verlegt werden.</li> <li>7. Da es sich um einen bergmännischen Vortrieb als Spezialleistung von ca. 5,5 – 6 m Länge handelt, sind wir als Straßen- und Tiefbauunternehmen nicht auf diese Leistung eingerichtet. Bitte benennen Sie ein oder mehrere Spezialfirmen, die diese Leistungen ausführen.</li> </ol> <p>Da es sich hier um eine Vielzahl von Unklarheiten bezüglich der Untertunnelung des Unritzbaches handelt und Mitarbeiter der Bieter 3-4 m direkt unter dem Bachgerinne arbeiten sollen, melden wir bereits jetzt gegen die hier vorgesehene Art der Ausführung unsere Bedenken an.</p> <p>Wie bitten um die schriftliche Beantwortung aller Bieteranfragen bis zum 16.4.25.</p>
<p><b>Antwort</b></p>	<p>Sehr geehrte Damen und Herren,</p> <p>die Technologie zur Unterquerung der Unritzbach-Verrohrung wurde von einem offenen Neubau zum grabenlosen Rohrvortrieb angepasst. Vorbehaltlich der Ergebnisse bauseitiger Suchschachtungen ist davon auszugehen, dass die Kämpfer bis ca. 0,5 m u. Gewässersohle reichen.</p>

**Das alte Leistungsverzeichnis Bauteil 2 mit Datum vom 26.03.2025 wird für die Angebotsabgabe hiermit ungültig!**

Wir stellen Ihnen hiermit das aktualisierte Leistungsverzeichnis als DA83-Datei und als pdf-Datei mit Datum vom 16.04.2025 einschließlich der zugehörigen Planunterlagen zur Verfügung und fordern Sie auf, diese für die Angebotsabgabe zu verwenden.

Folgende Positionen des Leistungsverzeichnisses vom 26.03.2025 (alt) entfallen:

- Pos. 2.2.1.9 Sicherung der Unritzbach-Verrohrung:
- Pos. 2.2.2.5 Abwasserkanal GGG, DN 500
- Pos. 2.2.2.13 Zulage Muffenbogen DN 500 GGG, 11,25°
- Pos. 2.2.3.5 Dichtheitsprüfung Kanal DN 500 GGG

Als Änderungen bzw. Ergänzungen gelten die im Zusammenhang mit dem Rohrvortrieb stehenden Leistungen:

- Pos. 2.1.1.9 Kanalreinigung:  
→ Korrektur Rohrmaterial
- Pos. 2.2.1.1 Rohrgrabenaushub:  
→ Entfall Benennung Grabenbreite DN 500 GGG
- Pos. 2.2.1.2 Start- und Zielgrubenaushub u. -verfüllung, einschl. Verbau, Aushubtiefe bis 4,50 m, HB A-B  
→ neue bzw. zusätzliche Position
- Pos. 2.2.1.3 Werksplanung Statik Start- und Zielgrube  
→ neue bzw. zusätzliche Position

Beachte: die Zulagepositionen zum Rohrgrabenaushub gelten auch hierfür, siehe Vorbemerkung Aushub!

- Pos. 2.2.2.8 Zulage Bogen PP, DN/OD 500 PP Abwinkelung 15 Grad  
→ neue bzw. zusätzliche Position
- Pos. 2.2.2.16 Zulage Anbindung PP DN/OD 500 an PP DN/OD 500  
→ neue bzw. zusätzliche Position
- Pos. 2.2.2.33 Schacht Xz21S050 (OZ unverändert):  
→ Korrektur Ablaufquerschnitt/-material
- Pos. 2.2.2.36 Schacht Xz21S060 (OZ unverändert):  
→ Korrektur Seitenzulaufquerschnitt/-material
- Pos. 2.2.6.1 Baustelleneinrichtung f. unterirdischen Rohrvortrieb  
→ neue bzw. zusätzliche Position
- Pos. 2.2.6.2 Rohrvortrieb mit Schutzrohr DN 600 St zur Unterquerung der Unritzbach-Verrohrung  
→ neue bzw. zusätzliche Position
- Pos. 2.2.6.3 Medienrohr Abwasserkanal PP, DN/OD 500 liefern  
→ neue bzw. zusätzliche Position
- Pos. 2.2.6.4 Medienrohr Abwasserkanal aus PP, DN/OD 500 in Mantelrohr DN 600 einziehen/schieben  
→ neue bzw. zusätzliche Position

- Pos. 2.2.6.5 Ringraumverpressung  
→ neue bzw. zusätzliche Position

Folgende Pläne wurden angepasst und wurden im Ordner „Zeichnungen“ ausgetauscht:

- PI-eins\_4-1\_Lageplan-Trinkwasser\_BA-1.pdf
- PI-eins\_4-2\_Lageplan-Trinkwasser\_BA3+4.pdf
- PI-ESC\_4-1\_Lageplan-Kanalbau\_BA-1.pdf
- PI-ESC\_4-3\_Lageplan-Kanalbau\_BA-3-4.pdf
- PI-ESC\_5-1\_Längsschnitt\_BA1+3.pdf
- PI-ESC\_5-3\_Längsschnitt\_BA3+4.pdf

Darüber hinaus hat es entsprechende Anpassungen in der Baubeschreibung und in Vortexten ergeben.

Die geänderte Baubeschreibung, o.g. Pläne sowie das gem. o.g. Punkten angepasste Leistungsverzeichnis werden mit der Version 2 der Vergabeunterlagen zur Verfügung gestellt.

**Hinweis:**

Sollte für die Angebotsabgabe das Leistungsverzeichnis Bauteil 2 mit Datum vom 26.03.2025 verwendet werden, wird Ihr Angebot von der Wertung ausgeschlossen.