

Ausschreibungsunterlagen Retrofit Gleichrichterunterwerk Sudenburg

Bauherr:



**Magdeburger Verkehrsbetriebe
GmbH & Co. KG**
Otto-von-Guericke-Straße 25
39104 Magdeburg

Bauvorhaben:

**Retrofit Gleichrichterunterwerk
(GUW) Sudenburg**
Halberstädter Straße 133
39112 Magdeburg

Technische Leistungsbeschreibung

Bauherr: Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG

Projekt: Retrofit GUW Sudenburg

Blankett, Währung: Euro



Inhaltsverzeichnis

Ausschreibungsunterlagen Retrofit Gleichrichterunterwerk Sudenburg	0
Inhaltsverzeichnis	1
1. Technische Beschreibung	2
1.1 Technische Randbedingungen.....	2
1.2 Preisbildung	2
1.3 Nachauftragnehmer	3
1.4 Nachweis- bzw. Mehrleistungen.....	4
1.5 Arbeitskräfte.....	4
1.6 Baustelleneinrichtung.....	4
2. Ausführung der Leistungen	4
2.1 Bauablauf.....	4
2.1.1 Arbeitszeit	4
2.1.2 Stundenlohnarbeiten	5
2.2 Verkehrsführung	5
2.3 Baustellensicherung.....	5
2.4 Unfallverhütung.....	5
2.5 Lärmschutz	6
2.6 Geräteinsatz	6
3. Ausführungsunterlagen	6
3.1 Unterlagen des Auftraggebers	6
3.2 Unterlagen des Auftragnehmers	6
3.3 Abnahme	6
4. Leistungsverzeichnis	7
4.1 Allgemeine Grundsätze.....	7
4.2 Leistungsnachweis gilt nur für Nachauftragnehmer	7
4.3 Vorschriften.....	8
4.4 Materialien	8
4.5 Entsorgung	9
5. Aufgabenstellung	10
5.1 SPS - Steuerung.....	10
5.2 Umbauarbeiten an den elektrischen Anlagen der Bahnstromversorgung.....	10
5.3 Tests.....	10
5.4 Änderungen in der Verdrahtung, Parametrierung, Schaltungsunterlagen	11
5.5 Bauablauf	11
6. Baustelleneinrichtung	11
6.1. Baustelleneinrichtung.....	11
6.1.10. Baustelle einrichten.....	11
6.1.20. Baustelle beräumen	12
7. DC-Schaltanlage	12
7.1. Streckenfeld.....	12
7.1.10. Ersatz Streckenschutz im Streckenfeld	12
7.2. Umgehungsfeld.....	13
7.2.10. Ersatz Streckenschutz im Umgehungsfeld.....	13
7.2.20 Gleichrichter Anpassung Spannungsanzeiger	13
7.2.30 Anpassung Stellungsanzeiger / Taster Gs- und Ns-Schaltanlage	13
7.2.40 Austausch Automaten GS- und NS-Schaltanlage	14
7.3. Melde- und Bedienfeld	14
7.3.10. Industrie-PC.....	14
7.3.20. Software und Programmierung Industrie-PC.....	15
7.3.30. Switch	16
7.3.40 Ansteuereinheiten für Mastkopfschalter	16
7.4. Rückleiterfeld	16

Technische Leistungsbeschreibung

Bauherr: Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG

Projekt: Retrofit G UW Sudenburg

Blankett, Wahrung: Euro



7.4.10. Strommessung.....	16
7.5. Umrustung GE-Schalter	17
7.5.10 Umrustung GE-Schalter	17
8. Fernwirkschrank	17
8.1. Demontage und Ersatz der zentralen SPS.....	17
8.1.10. Demontage der alten SPS	17
8.1.20. Einbau der neuen SPS/Baugruppen ZSPS	17
8.1.30. Software und Programmierung fur ZSPS.....	18
9. Inbetriebnahme	18
9.1.10 Inbetriebnahme und Test der umgebauten Zellen.....	18
9.1.20 Kurzschlussversuche GS - Anlage	19
10. Planrevision und Geratedokumentation	20
10.1.10. Planrevisionen	20
10.1.20. Geratedokumentation	20
11.0 Preiszusammenstellung.....	20

1. Technische Beschreibung

Das G UW Sudenburg, Baujahr 2004 ist derzeit mit der speicherprogrammierbaren Steuerung des Typs AEG A250 fur die Feld- und Stationsleittechnik ausgerustet. Der Hersteller hat diese Hardwarekomponenten abgekundigt. Aufgrund des Dauerbetriebes von mehr als 100.000 Stunden und sich haufender Ausfalle der Feld- und Stationsleittechnik sowie des Streckenschutzes sind Schutz- und Steuerfunktionen nicht mehr dauerhaft intakt und sollen nach dem aktuellen Stand der Technik neu errichtet werden. Das G UW Sudenburg wurde von der Firma Balfour Beatty ausgerustet.

1.1 Technische Randbedingungen

Die speicherprogrammierbaren Steuerungen des Typs AEG A120 wurde bei dem o.g. G UW innerhalb der Streckenfelder der Gleichspannungsanlagen eingesetzt und damit Funktionen zum Anlagenschutz sowie Steuerungsfunktionen realisiert. Weiterhin werden Daten von den Mittelspannungsanlagen zur Stationsleittechnik kommuniziert. Diese Felddaten werden an eine so genannte Master-SPS (ZSPS, AEG A250) ubertragen, verarbeitet und mittels Industrie-PC vor Ort visualisiert. Fur die notwendige Software des Betriebssystems ist eine aktuelle Version vorzusehen.

1.2 Preisbildung

Mehrforderungen durch Unkenntnis der Bauweisen und zu den ortlichkeiten werden nicht anerkannt. Die im Leistungsverzeichnis gebotenen Preise beziehen nachfolgende Kosten mit ein:

- Erschwerniszuschlage fur Montagearbeiten, Arbeiten in der Nahe unter Spannung stehender Teile entsprechend den Erfordernissen;
- Manahmen aus der Leistungsbeschreibung und Vorschriften, wie Straenbahn-Bau- und Betriebsordnung (BO-Strab) mit Richtlinien, DIN VDE, Europaische Normen (EN), Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (DGUV) und Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) –schriften;

Technische Leistungsbeschreibung

Bauherr: Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG

Projekt: Retrofit GUW Sudenburg

Blankett, Währung: Euro



- c) Aufwendungen der Ver- und Entsorgung der Baustelle, Materiallieferungen in Verbindung mit den zu erbringenden Leistungen, Einrichtung, Sicherung und Aufhebung der Baustelleneinrichtungen;
- d) Aufwendungen zur Baustellensicherung, Absperrmaterial, Sicherungsposten, Einhaltung der DGUV'en, technischer Vorschriften, Arbeitsschutzanweisungen des Betriebsleiters der Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG (MVB) und zur Vermeidung von Baulärm;
- e) Vorlage der Prüfprotokolle für elektrische Sollwert- und Schutzeinstellungen, Kurzschlussprüfungen und die Abnahme der Anlage;
- f) Kosten für Lizenzen, Patente, Gebrauchsmusterschutz, Gebühren für Prüfungen und Genehmigungen;
- g) Kosten für das Vorhalten von Werkzeugen, Geräten, Montagegroßgeräten;
- h) Aufwendungen für Frachten, Gerätetransporte, Verpackungen einschließlich deren Entsorgung, Baustellentransporte;
- i) Durchführung von Abnahmen mit der TAB, SWM, Funktionsprüfungen und Inbetriebnahme der Anlage mit Errichterprotokoll und Protokollen von Messungen, Revisionspläne;
- j) Bei Abweichung von den beschriebenen Anlagen bzw. Komponenten ist bei Angebotsabgabe der Anlagentyp bzw. die Komponenten auf ihre Gleichwertigkeit hin gesondert zu beschreiben und auszuweisen;

1.3 Nachauftragnehmer

Der Bieter hat Art und Umfang der Leistungen anzugeben, die er an andere Nachunternehmer übertragen will. Für Nachauftragnehmer gelten auch die Festlegungen nach Pkt. 1. Die vom Auftragnehmer (AN) vorgesehenen Nachauftragnehmer sind mit Ausführungsgewerken dem Auftraggeber (AG) nachfolgend zu benennen.

Lfd. Nr.	Firma, Ansprechpartner, Tel.-Nr.	Leistungsumfang
.....
.....
.....
.....

Technische Leistungsbeschreibung

Bauherr: Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG

Projekt: Retrofit GUW Sudenburg

Blankett, Währung: Euro

1.4 Nachweis- bzw. Mehrleistungen

Nachweis- bzw. Mehrleistungen sind dem AG rechtzeitig anzuzeigen und werden nach dessen Bestätigung auf der Grundlage der angebotenen Einheitspreise oder wenn für diese Leistung keine Einheitspreise geboten wurden, nach Bestätigung des Zusatzangebotes durch den AG, durchgeführt und vergütet.

1.5 Arbeitskräfte

Zur fachgerechten Montage des GUW sind vom AN Elektrofachkräfte nach DGUV einzusetzen. Mit der Auftragsbestätigung zum geplanten Bauvorhaben ist ein ständig vor Ort verantwortlicher Bauleiter bekanntzugeben. Vor Bauausführung ist eine Elektrofachkraft nach DGUV als Fachvorarbeiter namentlich zu benennen.

Der AN bestätigt gegenüber dem AG, dass er gegenüber den dafür zuständigen Behörden bisher nicht wegen Beschäftigung von Schwarzarbeitern aufgefallen ist und auch künftig keine Schwarzarbeiter beschäftigen wird.

1.6 Baustelleneinrichtung

Dem AN wird zur Beschaffung einer Fläche als Baustelleneinrichtung im Bereich des Standortes Unterstützung zugesagt. Vor Einrichtung der Fläche, ist diese in Art und Zustand zu dokumentieren und dem AG vorzulegen. Die hieraus entstehenden Kosten trägt der AN.

Diese Fläche dient der Aufstellung eines Bauwagens für Personale, Lagermöglichkeit von Material und Abstellung von Geräten. Ansprüche aus Beschädigungen durch Dritte an der Baustelleneinrichtung und gelagertem Material, Geräten sowie aus Diebstählen können gegenüber dem AG nicht erhoben werden. Nach Beendigung der Bauarbeiten beräumt der AN die Fläche und versetzt sie in ihren ursprünglichen Zustand.

Bei Räumung der bereitgestellten Flächen muss eine Abnahme erfolgen. Diese ist zu protokollieren. Mietkosten für die Benutzung von Räumen und Flächen des AG werden nicht erhoben. Für Baubehinderungen oder Schäden durch Unterbrechungen in der Versorgung können gegenüber dem AG keine Ansprüche geltend gemacht werden.

2. Ausführung der Leistungen

2.1 Bauablauf

- Bauzeitraum: III. Quartal 2025 bis IV. Quartal 2025

2.1.1 Arbeitszeit

Es ist eine Arbeitszeit Montag bis Freitag von 06.00 - 18.00 Uhr anzustreben. Die Bestimmungen des Arbeitszeitrechtsgesetzes sind einzuhalten. Nacht-, Wochenend- und Feiertagsarbeit ist nur aus abschaltbedingten Gründen zur Durchführung der Arbeiten gestattet. Diese Schichten sind

Technische Leistungsbeschreibung

Bauherr: Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG

Projekt: Retrofit G UW Sudenburg

Blankett, Wahrung: Euro



mit den zustandigen amtern, Behorden und dem AG abzustimmen. Fuhrt der AN zur terminlichen Erfullung der Leistungen die Durchfuhrung von Sonderschichten oder die Ausfuhrung von Nacht-, Wochenend- und Feiertagsarbeit durch, sind die daraus entstehenden Kosten in die Angebotseinheitspreise einzurechnen und damit abgegolten. Fur die Abarbeitung des gesamten Auftrages ist dem AG nach Auftragserteilung innerhalb von 14 Tagen der Bauzeitenplan zur Bestatigung zu ubergeben.

2.1.2 Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten werden nur vergutet, wenn sie vorher vom AG ausdrucklich angeordnet sind und entsprechende Stundenlohnnachweise spatestens eine Kalenderwoche nach Durchfuhrung der Arbeiten dem AG zur Anerkennung vorgelegt werden.

Die Unterschrift des AG unter Stundenlohnzettel gilt nicht als Rechnungsanerkennung. Es bleibt einer Prufung vorbehalten, ob es sich um Stundenlohn- oder Vertragsarbeiten handelt. Arbeitszettel/Stundenlohnzettel und Lieferscheine/Materialzettel sowie Aufmae und sonstige Liefernachweise sind im Original zu ubergeben.

2.2 Verkehrsfuhrung

Der Straenbahnverkehr im Versorgungsbereich des G UW Sudenburg bleibt bestehen. Behinderungen und Unterbrechungen des Straenbahnverkehrs, die sich auf Grund von abschaltbedingten Manahmen erforderlich machen, sind im Bauzeitenplan nach Pkt. 2.1 auszuweisen und 10 Tage vorher beim AG, zu beantragen.

2.3 Baustellensicherung

Die Baustellensicherungspflicht liegt beim AN. Der AN hat zu seinen Lasten fur den Bauzeitraum alle Schutzmanahmen zu treffen, die zur Sicherung der baulichen Anlagen sowie zur Sicherung dritter Personen und deren Sachwerten auf der Baustelle und ihrer Umgebung erforderlich sind. Die Baustellenbewachung zum Schutz der Lieferungen und Leistungen von Beschadigung und Diebstahl wahrend der Bauzeit, auch auerhalb der Montagezeiten, ist Sache des AN.

2.4 Unfallverhutung

Alle Unfallverhutungsvorschriften der zustandigen Berufsgenossenschaften sowie Arbeitsschutz- und Betriebsleiteranweisungen des AG sind einzuhalten. Der AN ist verpflichtet, die eingesetzten Montagekrafte regelmaig uber die vorgenannten Vorschriften zu belehren. Als Koordinator des AG wird Ihnen **Herr Kawalek** benannt. Der Koordinator fuhrt die Erstunterweisung mit den Personalen des AN vor Baubeginn durch. In Abhangigkeit der Art und des Umfangs der Gefahrdung sowie dem sicherheitsgerechten Verhalten der Mitarbeiter des AN hat dieser seine Mitarbeiter eigenverantwortlich regelmaig nach der DGUV zu unterweisen. Der AN ist verpflichtet, vorgesehene Personalwechsel mit dem AG abzustimmen und zu benennen sowie mit diesen Personalen die Erstbelehrung vor Einsatz durchzufuhren. Vom AN sind Elektrofachkrafte nach DGUV zu benennen.

Technische Leistungsbeschreibung

Bauherr: Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG

Projekt: Retrofit GUW Sudenburg

Blankett, Währung: Euro

2.5 Lärmschutz

Die für die Baudurchführung notwendigen Geräte und Maschinen usw. sind so auszuwählen, zu betreiben bzw. abzdämmen, dass sie den "Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zum Gesetz zum Schutz gegen Baulärm" zum Schutz vor schädlichen Umwelteinflüssen entsprechen. Diese Geräte sind nur in der Werktag Arbeitszeit nach Pkt. 2.1.1 einzusetzen. Ausnahmen sind mit dem Umweltamt und dem Ordnungsamt der Stadt Magdeburg rechtzeitig abzustimmen. Die Lärmschutz- und Staubschutzverhütungsmaßnahmen sind in die angebotenen Preise einzurechnen.

2.6 Geräteinsatz

Es sind nur Geräte einzusetzen, die dem Gerätesicherheitsgesetz, der DGUV'en und Pkt. 2.5 entsprechen. Der Geräteumfang hat sich nach der fach- und termingerechten Erfüllung der beschriebenen Leistung zu richten. Die zur Montage erforderlichen Geräte sind bei der Preisabgabe zu berücksichtigen. Wartezeiten werden nicht gesondert vergütet.

3. Ausführungsunterlagen

3.1 Unterlagen des Auftraggebers

Dem AN werden mit der Ausschreibung das Leistungsverzeichnis und folgende Unterlagen übergeben:

- Übersichtsplan der Gleichspannungsanlage

Ausführungsfehler, die sich aus der Nichteinhaltung dieser Unterlagen ergeben, gehen zu Lasten des AN.

3.2 Unterlagen des Auftragnehmers

Der AN hat zur Abnahme dem AG Errichter- und Messprotokolle mit der Bestätigung der Einhaltung der DIN VDE, DGUV V3, Europäische Norm, BO-Strab und deren Richtlinien sowie pausfähige Revisionspläne zu übergeben.

3.3 Abnahme

Der AN haftet für seine und die Leistungen seiner Nachauftragnehmer bis zur Abnahme durch den AG bzw. die Bauleitung der MVB. Die Abnahme der Bauleistungen hat gemäß VOL zu erfolgen. Eine schriftliche Mitteilung o.ä. gilt nicht als Abnahme.

Schäden an Leistungen, die nicht abgenommen wurden, sind nach Bekanntwerden vom AN unverzüglich zu beseitigen. Sofern für diese ein Verursacher ermittelt ist, hat der AN den Kostenausgleich mit dem Schadensverursacher direkt herbeizuführen.

Baustellenaufmaße sind gemeinsam mit der Bauleitung des AG aufzustellen und von beiden Partnern gegenzuzeichnen.

Technische Leistungsbeschreibung

Bauherr: Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG

Projekt: Retrofit GUW Sudenburg

Blankett, Wahrung: Euro



Alle Bautagebucher, Rechnungen, die Aufmae und Abrechnungen sind in 3facher Ausfertigung nach Fertigstellung und Abnahme der Arbeiten unverzuglich im Original einzureichen.

Die revidierten Ausführungsunterlagen (2fach) sind in Papier sowie als .DWG oder .DXF-Datei auf CD oder Datenstick spätestens 12 Wochen nach Abnahme zu ubergeben. Zur Feststellung der Bauqualitat ist 30 Tage vor Ablauf der Verjahrungsfrist eine Ortsbegehung mit dem AG durchzufuhren.

Die zeitliche Anmeldung und Protokollierung ist durch den AN zu planen und zu fuhren. Die Mangel- bzw. Schadensbeseitigung hat dann umgehend durch den AN mit Festlegung einer Frist zu erfolgen.

4. Leistungsverzeichnis

4.1 Allgemeine Grundsatze

Die technischen Leistungspositionen im Lang- und im Kurztext sind zur Angebotsabgabe vollstandig zu verpreisen. Die Einheitspreise und Gesamtbetrage sind vollstandig und verbindlich anzubieten. Die Positionen fur Nachtrage werden erst nach erfolgter Anzeige bei der Bauleitung bzw. dem AG von diesem beauftragt und konnen erst dann vom AN erbracht und abgerechnet werden. Bei der Kostenzusammenstellung ist die MwSt. anzugeben. Die vorgenannten Bestimmungen aller Vertragsbestandteile sind auch verbindlich, wenn im Leistungsverzeichnis in den Einzelpositionen nicht ausdrucklich darauf Bezug genommen wird und sind bei der Preisbildung zu berucksichtigen. Alle Leistungen beinhalten die erforderlichen Materiallieferungen.

Sollten daruber hinaus Bedenken zur Vollstandigkeit des Leistungsverzeichnisses bestehen, so ist gesondert darauf hinzuweisen und die Anlage vollstandig entsprechend der Ausführungsbeschreibung funktionstuchtig anzubieten.

4.2 Leistungsnachweis gilt nur fur Nachauftragnehmer

Fur die Arbeiten konnen nur Firmen zugelassen werden, die nachweisbar bereits entsprechende Leistungen durchgefuhrt haben.

Referenzliste

Lfd. Nr.	Kunde	Baujahr	System/Bauweise
.....
.....
.....

Die Zustimmung zur Vergabe von Leistungen an Nachauftragnehmer muss vor Baubeginn schriftlich vom AG eingeholt werden.

Technische Leistungsbeschreibung

Bauherr: Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG

Projekt: Retrofit GUW Sudenburg

Blankett, Währung: Euro

4.3 Vorschriften

Bei der Konstruktion und Montage sind alle einschlägigen Vorschriften, insbesondere die DIN VDE, BO Strab mit Richtlinien, Europäische Norm, VDV-Schriften und den Vorschriften der Berufsgenossenschaften für Sicherheit und Gesundheit einzuhalten.

Die Konformitätserklärung zum EMV-Gesetz ist abzugeben. Die Effektivwerte der elektrischen Feldstärke sind durch nachzuweisende, geeignete Maßnahmen zu senken. Die für die Leistung des GUW zu erwartenden Werte sind anzugeben und mit Inbetriebnahme messtechnisch über einen Tagesverlauf nachzuweisen. Gleichzeitig ist der Nachweis zur Vermeidung von Funkstörungen zu führen. Hierbei sind die Werte der Verordnung über elektromagnetische Felder zum Bundes-Immissionsschutzgesetz einzuhalten. Die Kosten sind im Angebot einzurechnen.

4.4 Materialien

Für das Bauvorhaben ist grundsätzlich neues Material zu verwenden. Für Provisorien und Bauzustände kann in Abstimmung mit dem AG altbrauchbares Material verwendet werden.

Bei Bauleistungen (§ 1 VOB/A) dürfen nur asbestfreie Stoffe und Bauteile verwendet werden. Die Asbestfreiheit ist grundsätzlich nachzuweisen, da in allen Anwendungsbereichen Ersatzstoffe zur Verfügung stehen.

Der AN verpflichtet sich, bei seinen Leistungen und auch bei Zulieferungen oder Nebenleistungen Dritter im Rahmen der wirtschaftlichen und technischen Möglichkeiten umweltfreundliche Produkte einzusetzen und Verfahren anzuwenden. Der Einsatz von Gefahrenstoffen ist grundsätzlich ausgeschlossen.

Der AN verpflichtet sich weiterhin, auf der Baustelle keine formaldehyd- und PCB-haltigen Baustoffe oder Fertigprodukte zu verarbeiten oder einzubauen. Auf Verlangen sind entsprechende Nachweise vorzulegen.

Nicht verwendet werden dürfen Baustoffe, die vollhalogenierte und teilhalogenierte Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW, HFCKW, CFCI) enthalten oder unter Verwendung dieser Stoffe hergestellt wurden.

Bei widerrechtlichem Einbau dieser Baustoffe sind diese auf Kosten des AN zu beseitigen. Kosten für mögliche Folgeleistung sind ebenfalls vom Auftragnehmer zu tragen.

Leicht entzündliche und brennbare Materialien sowie Schwelbrand verursachende Baustoffe dürfen nicht im Bereich der MVB, auch nicht auf der Baustelle gelagert werden. Sie sind bis zur Verwendung verschlossen auf dem für die Feuerwehr leicht erreichbaren öffentlichen Straßenrand zu lagern.

Die Einholung evtl. Genehmigungen obliegt dem AN. Nicht verwendete Materialien sind bei Arbeitsschluss zum auftragnehmereigenen Lagerort zu schaffen.

Bei der Planung und Bauausführung sollen nur Materialien vorgesehen bzw. verwendet werden, die hinsichtlich ihrer Gewinnung, Transport, Verarbeitung, Beseitigung und Funktion eine hohe Gesundheits- und Umweltverträglichkeit aufweisen. Baustoffe bzw. Verpackungsmaterialien sollten recycelfähig oder verrottbar sein.

Die nachfolgenden Baustoffe dürfen weder für Bauteile und Baunebenprodukte noch als Bauhilfsstoffe verwendet werden.

Dies gilt für:

- asbesthaltige Baustoffe,

Technische Leistungsbeschreibung

Bauherr: Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG

Projekt: Retrofit GUW Sudenburg

Blankett, Währung: Euro



- Baustoffe, die vollhalogenierte oder teilhalogenierte Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW, HFKW, CFCI) enthalten oder unter Verwendung dieser Stoffe hergestellt wurden.
folgende Bauteile aus Polyvinylchlorid (PVC):

Nachfolgende Materialien dürfen nur unter Beachtung folgender Voraussetzungen verwendet werden:

- Es sind umweltverträgliche, lösungsmittelarme Oberflächenbehandlungs-, Anstrich- und Klebstoffe sowie Lacke vorzugsweise mit Umweltzeichen für schadstoffarme Lacke (Blauer Engel) zu verwenden.

Bei Nichtbeachtung sind die widerrechtlich eingebauten Baustoffe und Materialien auf Kosten des AN zu beseitigen, umweltgerecht zu entsorgen oder einem umweltgerechten Recyclingverfahren zuzuführen und durch Baustoffe und Materialien zu ersetzen, die nicht unter diese Verwendungsverbote und Beschränkungen fallen. Der AG behält sich vor, Ansprüche auf Ersatz des etwa entstehenden weiteren Schadens geltend zu machen.

Der AN hat ohne besondere Vergütung die vertragsgemäße Beschaffenheit und Güte aller der von ihm gelieferten Stoffe, Bauteile und der von ihm ausgeführten Leistungen nachzuweisen. Soweit nicht anders festgelegt, sind auf Verlangen des AG sämtliche erforderlich Prüfzeugnisse kostenfrei beizubringen.

Die Lieferung der Materialien erfolgt frei Verwendungs- bzw. Baustelle in Magdeburg.

4.5 Entsorgung

Die anfallenden Bauabfälle sind entsprechend den gesetzlichen Vorschriften bzw. Bestimmungen ordnungsgemäß zu entsorgen.

Das Begleitscheinverfahren ist nach Kreislaufwirtschaftsgesetz vom AN durchzuführen. Der Begleitschein ist für jede Lieferung zu erstellen und mitzuführen. Nach Erstellung des Begleitscheines ist eine Kopie des Durchschlages der Bauleitung zu übergeben. Als Nachweis der ordnungsgemäßen Entsorgung ist eine Kopie des Begleitschein-Durchschlages der Rechnung beizufügen, in der die entsorgte Menge abgerechnet wird.

Die Bauleitung ist berechtigt, jederzeit entsprechende Kontrollen vorzunehmen und bei nicht ordnungsgemäßer Abwicklung notwendige Maßnahmen einzuleiten. Für die erforderlichen Containerstellflächen hat der Auftragnehmer zu sorgen.

Mehrkosten wegen nicht ordnungsgemäßer Abwicklung des o. g. Verfahrens gehen zu Lasten des Auftragnehmers.

5. Aufgabenstellung

5.1 SPS - Steuerung

Die ZSPS-Steuerung ist vorzugsweise auf das System Schneider M340 oder technisch gleichwertig umzustellen. Die Feldleittechnik ist dabei so auszutauschen, dass Geräte eingesetzt werden, die die Schutz- und Steuerfunktionen ähnlich wie die vorhandene AEG Steuerung ermöglichen. Dabei bietet sich aus Betreibersicht das Schutz- und Steuergerät DCP3 oder technisch gleichwertig mit erweiterter Funktionalität und einer schnellen Anbindung über ein ethernetbasiertes Protokoll an.

Für die neu einzubauenden digitalen Streckenschutzgeräte sollen die Einstellwerte der vorhandenen Steuerung übernommen werden.

Die Kabelüberwachung soll über die digitalen Schutz- und Steuergeräte erfolgen. Die erforderlichen Komponenten sind zu liefern, montieren und in Betrieb zunehmen.

5.2 Umbauarbeiten an den elektrischen Anlagen der Bahnstromversorgung

Umgebaut werden folgende Felder:

- 4 Streckenfelder
- 1 Umgehungsfeld
- 1 Einspeisefeld
- 1 Rückleiterfeld
- 1 Melde/Bedienfeld

Die Umbauarbeiten beschränken sich dabei im Wesentlichen auf die Feld- und Stationsleittechnik. Die Umgehungsfunktion ist auch bei Ausfall des Schutzgerätes zu gewährleisten. Streckenabgangsstrom und -spannung sind auf dem IPC anzuzeigen.

Es ist ein 22" Touchscreen Industrie-PC zur Visualisierung vor Ort einzubauen.

Alle anderen Anlagenteile verbleiben unverändert in dem GUW.

Notwendige Klein- und Befestigungsteile sind in den Einheitspreisen inbegriffen.

Die Einbindung der MS-Schaltanlage mit sämtlichen Meldungen und Befehle und eventuelle Änderungen in die Leittechnik sind mit einzurechnen.

Die vorhandenen Mastkopfschaltersteuerungen sind aus dem Steuerschrank zu demontieren und durch ESN Ansteuer-Einheiten zu erneuern.

5.3 Tests

Um die Funktionsfähigkeit der neu eingebauten Geräte und Baugruppen zu prüfen, sind Tests durchzuführen. Diese Tests sind zu dokumentieren. Das beinhaltet auch die Durchführung und Protokollierung von Kurzschlussversuchen während der nächtlichen Betriebspausen (eventuell auch Samstags).

Technische Leistungsbeschreibung

Bauherr: Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG

Projekt: Retrofit GUW Sudenburg

Blankett, Währung: Euro



5.4 Änderungen in der Verdrahtung, Parametrierung, Schaltungsunterlagen

Im Auftragsfall werden durch den AG die Schaltpläne der Bestandsanlagen zur Verfügung gestellt.

Alle für eine korrekte Funktion notwendigen Umverdrahtungen und Projektierungen sind zu dokumentieren. Alle neu parametrisierten und programmierten Geräte sind zu dokumentieren. Bereits bestehende Handrevisionen in den Schaltungsunterlagen sind ebenfalls in die Endrevision einzuarbeiten. Die Lieferung der Unterlagen und Gerätedokumentationen soll einfach als Papier in je 1 Stück A4- und A3-Ordnern und digital als pdf - und dxf- Dateien auf Datenträger erfolgen.

5.5 Bauablauf

Da keine Arbeiten an der Sammelschiene notwendig sind, ist eine Abschaltung oder Trennung der Sammelschiene nicht erforderlich. Dem AG ist spätestens 2 Wochen nach Beauftragung einer detaillierter Bauablaufplan zu übergeben. Es ist eine wöchentliche Bauberatung in die Einheitspreise einzukalkulieren.

6. Baustelleneinrichtung

6.1. Baustelleneinrichtung

6.1.10. Baustelle einrichten

Geräte, Werkzeuge, Transportmittel, geeignete Hebezeuge, Betriebsmittel die zur vertragsmäßigen Durchführung der Bau- und Montageleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert berechnet wird, betriebsfertig aufstellen einschließlich der dafür notwendigen Arbeiten.

Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschließlich Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet.

Soweit nicht für bestimmte Leistungen das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.

Preis Baustelle einrichten 1 psch EP Euro GP Euro

Technische Leistungsbeschreibung

Bauherr: Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG

Projekt: Retrofit GUW Sudenburg

Blankett, Währung: Euro



6.1.20. Baustelle beräumen

Baustelle von allen nicht notwendigen bzw. zur Ausführung des Umbaus benötigten Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. beräumen.

Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.

Die demontierten Geräte und Baugruppen sind dem Auftraggeber zu übergeben oder in Absprache mit diesem und entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen zu entsorgen.

Preis Baustelle beräumen 1 psch EP Euro GP Euro

Gesamtpreis Baustelleneinrichtung EP Euro GP Euro

7. DC-Schaltanlage

7.1. Streckenfeld

7.1.10. Ersatz Streckenschutz im Streckenfeld

Demontage und Entsorgung der alten SPS / DCP (Streckenschutzes und Steuerung).
Lieferung, Montage und Inbetriebnahme von einem digitalen Streckenschutzgerät mit Feldbus mit mindestens der gleichen Funktionen wie bereits vorhanden, inkl. Anpassung der erforderlichen Messwerterfassung entsprechend aktuellem Stand der Technik.

Einbau des digitalen Schutzgerätes im „festen Teil“ des Streckenabgangsfeldes, ohne Bedienbarkeit von außen.

Anpassung des Schaltfeldes/des Schaltwagens an neue Geräte und Bauteil, inkl. Verdrahtung, erforderliches Klemmen- und Kleinmaterial, Relais.

Rückbau von nicht benötigten Kabel und Leitungen in den Streckenfeldern / Zellen.

Preis 4 Stck. Streckenschutz EP Euro GP Euro

Technische Leistungsbeschreibung

Bauherr: Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG

Projekt: Retrofit GUW Sudenburg

Blankett, Währung: Euro



7.2. Umgehungsfeld

7.2.10. Ersatz Streckenschutz im Umgehungsfeld

Demontage und Entsorgung der alten SPS / DCP (Streckenschutzes und Steuerung).
Lieferung, Montage und Inbetriebnahme von einem digitalen Streckenschutzgerät mit Feldbus mit mindestens der gleichen Funktionen wie bereits vorhanden, inkl. Anpassung der erforderlichen Messwerterfassung entsprechend aktuellem Stand der Technik.

Einbau des digitalen Schutzgerätes im „festen Teil“ des Streckenabgangsfeldes, ohne Bedienbarkeit von außen.

Anpassung des Schaltfeldes/des Schaltwagens an neue Geräte und Bauteil, inkl. Verdrahtung, erforderliches Klemmen- und Kleinmaterial, Relais.

Rückbau von nicht benötigten Kabel und Leitungen in den Streckenfeldern / Zellen.

Preis 1 Stck. Streckenschutz EP Euro GP Euro

Gesamtpreis Streckenfeld EP Euro GP Euro

7.2.20 Gleichrichter Anpassung Spannungsanzeiger

Anpassung der Spannungsanzeiger in den Gleichrichter 1 und 2

Lieferung und Montage von 2 Stck. Knick P42000D3 und 2 Stck. Voltmeter AMS RQ 144/0-1

inkl. Verdrahtung, erforderliches Klemmen- und Kleinmaterial

Preis 1 Stck. Anp. Spannungsanz. EP Euro GP Euro

Gesamtpreis Spannungsanzeiger EP Euro GP Euro

7.2.30 Anpassung Stellungsanzeiger / Taster Gs-und Ns-Schaltanlage

Austausch der Taster und Stellungsanzeiger in „grün / rot“ in den Streckenfelder und Niederspannungsanlage (Symbol: senkrecht grün, waagrecht rot)

Demontage, Lieferung, Montage und Inbetriebnahme von

25 Stück Stellungsmelder „grün / rot“ Typ: EST-H-1915-05-350-21 bzw. EST-H-1915-02-350-21

Technische Leistungsbeschreibung

Bauherr: Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG

Projekt: Retrofit GUW Sudenburg

Blankett, Währung: Euro

5 Stück Stellungsmelder „Trennstellung“
9 Stück Taster „grün“
9 Stück Taster „rot“
12 Stück Taster „schwarz“

inkl. Verdrahtung, erforderliches Klemmen- und Kleinmaterial

Preis 1 Stck. Stellungsanzeiger/Taster EP Euro GP Euro

Gesamtpreis Stellungsanzeiger/Taster EP Euro GP Euro

7.2.40 Austausch Automaten GS- und NS-Schaltanlage

Austausch von Automaten mit Hilfskontakten in der GS- und NS-Schaltanlage

Demontage, Lieferung, Montage und Inbetriebnahme von

17 Stück	B16 / 1polig	1 Stück	C2 / 2polig
3 Stück	B10 / 1polig	11 Stück	C4 / 2polig
1 Stück	B6 / 1polig	17 Stück	C6 / 2polig
1 Stück	B20 / 1polig	1 Stück	C10 / 2polig
2 Stück	B10 / 3polig	5 Stück	B10 / 2 polig
2 Stück	B25 / 3polig	5 Stück	B16 / 2 polig
2 Stück	B32 / 3polig	2 Stück	B20 / 2 polig
2 Stück	B16 / 3polig	12 Stück	B 6 / 2 polig

inkl. Verdrahtung, erforderliches Klemmen- und Kleinmaterial

Preis 1 Stck. Automaten EP Euro GP Euro

Gesamtpreis Automaten EP Euro GP Euro

7.3. Melde- und Bedienfeld

7.3.10. Industrie-PC

Industrie-PC im Melde- und Bedienfeld zur Prozessvisualisierung, Bedienung, Steuerung und Überwachung der Elektro-Ausrüstung des GUW liefern und einzubauen.
Demontage des vorhandenen IPC.

Ausstattung, Funktionen:

- Stromversorgung mit Betriebsspannung 24 V DC

Technische Leistungsbeschreibung

Bauherr: Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG

Projekt: Retrofit GUW Sudenburg

Blankett, Währung: Euro

- 3 USB 2,0-Schnittstellen/3.0 Schnittstellen
 - Bildschirm LCD 22" TFT-Aktiv-Farb-Flach-Display
 - Auflösung 1.024 x 768
 - Horizontalfrequenz 30 - 61 kHz
 - Betrachtungswinkel 150°/120°, Prüfzeichen TCO 99
 - Touchscreen, Funktionstasten zur Bedienung
 - Tastatur, optische Maus
 - Betriebssystem Windows 11
- (Multitasking-Betriebssystem) und anwenderspezifische Programme
(Visualisierungssoftware, volldynamisch, mind. 16
Prozessbilder, Kurvendiagramm-Darstellung, Prozessbedienung,
etc.
- Darstellung der Anlagenübersicht mit Schaltstellungsmeldungen
 - Störmeldungsanzeige im Klartext mit Blätterfunktion, MS-,
GS- Anlage und Speicherung
 - Messwertanzeige im Klartext mit Blätterfunktion, MS-, GS-Anlage
 - dynamische Messwertanzeige Strom- und Spannungswerte an jedem Streckenabgang im
Übersichtsschaltplan
 - Protokollierung von Meldungen, Messwerte mit Datum/ Uhrzeit
 - 1 OEM Microsoft Windows 11 liefern und betriebsfähig installieren, Übergabe der Lizenz
 - Software zur Realisierung vorgenannter Aufgaben und Anzeigen
 - IPC - Lieferung, Montage / Programmierung, betriebsfertig anschließen und in Betrieb nehmen

inkl. Verdrahtung, erforderliches Klemmen- und Kleinmaterial

Preis 1 Stck. Industrie PC EP Euro GP Euro

Gesamtpreis Industrie-PC EP Euro GP Euro

7.3.20. **Software und Programmierung Industrie-PC**

Software und Programmierung Industrie-PC

- Anwender- und Betriebssoftware in deutscher Sprache
- PC einrichten, wie Tastenbelegung, Benutzeroberfläche, Betriebssystem, Zeiteinstellung, Echtzeiterfassung, Blätterfunktion von Bilddarstellungen, etc.
- Programmieren, einrichten Datenaustausch über Schnittstelle zur ZSPS
- Einrichten/Programmieren visuelle Darstellung von farbigen Prozessbildern wie:
- Anlagenübersicht (Einpolige Darstellung) mit dynamischer farblichen Anzeige Schaltstellungen AUS/EIN
- Anlagenbedienung durch Anwählen der Schaltsymbole
- dynamische Messwertanzeige Strom- und Spannungswerte an jedem Streckenabgang im
Übersichtsplan
- Einrichten/Programmieren visueller Darstellung von Stör- und
Warnmeldelisten, Archivierung von Meldungen, Texte festlegen
- Datenpunkte einrichten
- Stör- und Warnmeldungen anzeigen und quittieren
- Einrichten / Programmieren kundenspezifischer Daten

Technische Leistungsbeschreibung

Bauherr: Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG

Projekt: Retrofit GUW Sudenburg

Blankett, Währung: Euro

- Programmtest

Preis 1 Stck. Programmierung IPC EP Euro GP Euro

Gesamtpreis Programmierung IPC EP Euro GP Euro

7.3.30. Switch

Lieferung, Montage und Inbetriebnahme eines EKS-Switches einschließlich Anbindung an die ZSPS mit LWL-Kabel.

Rückbau von nicht benötigten Kabel und Leitungen in den Streckenfeldern / Zellen.

inkl. Verdrahtung, erforderliches Klemmen- und Kleinmaterial

Preis 1 Stck. Switch EP Euro GP Euro

Gesamtpreis Switch EP Euro GP Euro

7.3.40 Ansteuereinheiten für Mastkopfschalter

Lieferung, Montage und Inbetriebnahme von 10 Stück ESN Ansteuer-Einheiten Artikel-Nr.310110

inkl. Verdrahtung, erforderliches Klemmen- und Kleinmaterial

Preis 1 Stck. ESN-Ansteuereinheit Euro GP Euro

Gesamtpreis ESN-Ansteuer. EP Euro GP Euro

7.4. Rückleiterfeld

7.4.10. Strommessung

Lieferung und Montage eines Trennverstärkers

Knick P27000H1 oder technisch gleichwertig für die Fernübertragung des Summenstromes einschließlich Verdrahtungs- und Montagematerial

Preis 1 Stck. Trennverstärker EP Euro GP Euro

Gesamtpreis Strommessung EP Euro GP Euro

Technische Leistungsbeschreibung

Bauherr: Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG

Projekt: Retrofit GUW Sudenburg

Blankett, Währung: Euro

7.5. Umrüstung GE-Schalter

7.5.10 Umrüstung GE-Schalter

Demontage, Lieferung, Montage und Inbetriebnahme von 5 Stück Schnellschalter Typ: GE 2604 auf Kartenlose Ausführung. Der Umbau beinhaltet:

- Ersatz der SU-Karte durch eine Relaissteuerung auf dem Schaltwagen.
- Ersatz der Netzteilkarte durch eine externe Stromversorgung.

inkl. Verdrahtung, erforderliches Klemmen- und Kleinmaterial

Preis 1 Stck. Umrüstung Schalter EP Euro GP Euro

Gesamtpreis Umrüstung Schalter EP Euro GP Euro

8. Fernwirkschrank

8.1. Demontage und Ersatz der zentralen SPS

8.1.10. Demontage der alten SPS

Demontage und Entsorgung der SPS AEG A250

Rückbau von nicht benötigten Kabel und Leitungen in den Streckenfeldern / Zellen.

Preis 6 Stck. Demontage SPS A250 EP Euro GP Euro

Gesamtpreis Demontage SPS EP Euro GP Euro

8.1.20. Einbau der neuen SPS/Baugruppen ZSPS

Lieferung, Montage und Inbetriebnahme einer SPS Schneider M340 in den Fernwirkschrank (Fernwirkunterstation) zur Umstellung des Fernwirkprotokolls auf IEC-104.

Verdrahtung zum Klemmschrank.

Lieferung, Montage und Inbetriebnahme eines EKS-Switches einschließlich Anschluss an ZSPS.

Es sind mindestens alle vorhandenen Meldungen und Anzeigen der bestehenden ZSPS einzubinden und darzustellen.

Neue Funktionen/Anzeigen sind entsprechend anzupassen, einschließlich Programmerstellung.

inkl. Verdrahtung, erforderliches Klemmen- und Kleinmaterial

Technische Leistungsbeschreibung

Bauherr: Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG

Projekt: Retrofit GUW Sudenburg

Blankett, Währung: Euro



Preis 1 Stck. Einbau Baugruppen EP Euro GP Euro

Gesamtpreis Einbau Baugruppen EP Euro GP Euro

8.1.30. **Software und Programmierung für ZSPS**

Software und Programmierung für ZSPS zur Verarbeitung, Steuerung der Kommunikation, Datenaustausch

von und nach untergeordneten Anlagen: SPS bzw. komplexe Schutz- und Überwachungsgeräten der untergeordneten

MS-Anlage, GS-Anlage, EB-Anlage sowie der Datenübertragung über Einzeldrahtverbindungen zu verschiedenen Anlagen.

- Lizenzgebühren für Betriebssoftware bzw. Teilsoftware
- Programme erstellen bzw. vorhandene anpassen
- Einrichten / Programmieren kundenspezifischer Daten
- Programmtest
- Software und Programmierung für ZSPS liefern und betriebsfertig installieren

Preis 1 Stck. Software/Programmierung EP Euro GP Euro

Gesamtpreis Software/Programmierung EP Euro GP Euro

9. **Inbetriebnahme**

9.1.10 **Inbetriebnahme und Test der umgebauten Zellen**

Inbetriebnahme und Test der umgebauten Zellen

Inbetriebnahme und Test der umgebauten Anlagenteile auch während der Zwischenbauzustände

Hauptsächliche Arbeiten:

a) Sekundärteil/ Steuerung/ Schutz

- Messtrennverstärker in Verbindung mit Messshunt Einstellwerte, Messwerte überprüfen, ggf. einstellen

- Betriebsinstrumente (Volt- und Amperemeter) überprüfen, ggf . nachjustieren

- Stellungs- Rückmeldung, Anzeige überprüfen

- Komplexer Streckenschutz bzw . SPS einstellen, parametrieren nach Vorgaben AN und AG ,

- Streckenschutz Funktionsprüfung im Zusammenspiel mit Schalt, - Schutz, - Verriegelungs, - und Überwachungsfunktionen

- Kontrolle, Prüfung Bus -Ankopplung innerhalb aller umgebauten Felder mit der zentralen Steuerung, Überwachung im Meldefeld

b) Bittest (Anbindung an die Leitstelle)

Technische Leistungsbeschreibung

Bauherr: Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG

Projekt: Retrofit GUW Sudenburg

Blankett, Währung: Euro

- c) Dokumentation der durchgeführten Inbetriebnahmearbeiten
- Erstellen Dokumentation der durchgeführten Kontrollen und Tests
 - Abnahme-Prüfprotokolle

Preis 1 Stck. Inbetriebnahme EP Euro GP Euro

Gesamtpreis Inbetriebnahme EP Euro GP Euro

9.1.20 **Kurzschlussversuche GS - Anlage**

Kurzschlussversuche in den umgebauten GS – Streckenzellen, zum Zweck einer optimalen Einstellung der Kurzschlussauslösung des Streckenschalters entsprechend Streckenparameter (Schleifenwiderstand, Spannungsverhältnisse) des zu speisenden Streckenabschnittes sowie zur Funktionskontrolle einer sicheren Funktion der Streckenprüfung, di / dt - Schutzauslösung, etc . sind Kurzschlussversuche unter realen Bedingungen durchzuführen.

Notwendige Geräte, Material werden vom AN bereitgestellt

- Speicheroszillograf mit angeschlossener/ Integrierter Auswerteeinheit.
- mobiler PC mit Drucker einschließlich Betriebs- und Auswertesoftware
- Messwandler, Messtrennverstärker.
- Kurzschließer

Hauptsächliche Arbeiten und Auswertung:

- Kurzschlussversuche durchführen, min. 3 x pro Strecken - Abzweigfeld.
- 1 x unterwerksnaher Kurzschluss mit di / dt - Schutz .
- 1 x unterwerksferner Kurzschluss mit di/ dt - Schutz
- 1 x unterwerksferner Kurzschluss ohne di/ dt - Schutz

Messung: Kurzschlussstrom, Lichtbogenspannung
Schaltzeiten (Schnellschalter), Stromanstieg di / dt
Betriebsspannung, Schleifenwiderstand
Kurzschlusswiderstand, Kurzschlussinduktivität grafische Darstellung:

- Kurzschlussstromverlauf über Zeit ,
 - Lichtbogenspannungsverlauf über Zeit
- errechneter prospektiver Kurzschlussstrom

Darstellung Protokoll:

- Streckendaten (Schnellschalter, Schutzgerät , Einstellbereiche, Datum, Uhrzeit, etc .)

Der Auftraggeber leistet im Rahmen seiner Möglichkeiten Hilfeleistungen, wie Bereitstellung von Hilfskräften, Fahrleitungsturmwagen.

Die Ergebnisse der Kurzschlussversuche werden durch den AN protokolliert und in einem Prüfbericht dargestellt und ausgewertet .

Technische Leistungsbeschreibung

Bauherr: Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG

Projekt: Retrofit G UW Sudenburg

Blankett, Wahrung: Euro



Es ist davon auszugehen, dass die Kurzschlussversuche fur alle Streckenabzweige nachts hintereinander, d.h. an einem Termin (ggf. samstags) stattfinden (eine An- und Abreise).

Preis 1 Stck. Kurzschlussversuche EP Euro GP Euro

Gesamtpreis Kurzschlussversuche EP Euro GP Euro

10. Planrevision und Geratedokumentation

10.1.10. Planrevisionen

Planrevision, Roteintragung in die vorhandenen Plane vor Ort, Einarbeitung der Roteintragungen der Baustelle in die Originaldokumentation der Gleichstromschaltanlage und des Melde- und Bedienfeldes des G UW durch Aufkleber und Hinweistexte

Schaltplanen fur die Streckenfelder, das Einspeisefeld, das Ruckleiterfeld, den Fernwirkschrank als Austauschseiten fur SPS und Trennverstarker

Lieferung auf Papier und als pdf- Dateien

1x im Papierformat (A4, A3),

1x als PDF auf Datentrager

Preis 1 Stck. Planrevision EP Euro GP Euro

10.1.20. Geratedokumentation

Lieferung einer Geratedokumentation fur alle geanderten oder getauschten bzw. gelieferten Baugruppen und Gerate

Lieferung in A4- Ordnern und auf Datentrager als pdf. - Datei

Preis 1 Stck. Geratedokumentation EP Euro GP Euro

Gesamtpreis Planrevision und Doku. EP Euro GP Euro

11.0 Preiszusammenstellung

	Gesamtpreis / Euro
Pos. 6.1.10. Baustelle einrichten
Pos. 6.1.20 Baustelle beraumen
Pos. 7.1.10 Ersatz Streckenschutz im Streckenfeld
Pos. 7.2.10. Ersatz Streckenschutz im Umgehungsfeld

Technische Leistungsbeschreibung

Bauherr: Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG

Projekt: Retrofit GUW Sudenburg

Blankett, Währung: Euro



Pos. 7.2.20	Gleichrichter Anpassung Spannungsanzeiger
Pos. 7.2.30	Anpassung Stellungsanzeiger / Taster
Pos. 7.2.40	Austausch Automaten GS- und NS-Schaltanlage
Pos. 7.3.10.	Industrie-PC
Pos. 7.3.20.	Software und Programmierung Industrie-PC
Pos. 7.3.30.	Switch
Pos. 7.3.40.	Ansteuereinheiten Mastkopfschalter
Pos. 7.4.10.	Strommessung
Pos. 7.5.10.	Umbau GE-Schalter
Pos. 8.1.10.	Demontage der alten SPS
Pos. 8.1.20.	Einbau der neuen SPS/Baugruppen ZSPS
Pos. 8.1.30.	Software und Programmierung für ZSPS
Pos. 9.1.10	Inbetriebnahme und Test der umgebauten Zellen
Pos. 9.1.20	Kurzschlussversuche GS - Anlage
Pos. 10.1.10.	Planrevisionen
Pos. 10.1.20.	Gerätedokumentation
Gesamt-Nettopreis Euro Pos. 6.1.10 bis 10.1.20	
+ Mehrwertsteuer (z. Zt. 19 %)	
Gesamt-Bruttopreis Euro Pos. 6.1.10 bis 10.1.20	

in Worten:

Bieter,
Datum, Unterschrift

Technische Leistungsbeschreibung

Bauherr: Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG

Projekt: Neubau Gleichrichterunterwerk Ost

Blankett, Währung: Euro
