



Steckbrief

1.680 PV-Module
(Glas-Glas mit 1,13 x 1,76 m)

Maximalleistung ca. 756 kWp
(0,45 kWp je Platte)

Direktmontage gemäß Dach-
neigung (ca. 3 Grad)

geringe Anz. Wartungswege

Kabelverlegung (AC und DC)
oberhalb der Trapezdach-
flächen bis Steigpunkt/Trafo

Positionierung Wechselrichter
auf der Dachfläche des
Funktionsgebäudes

