JHM Planliste Fliesenarbeiten						
Inhalt	Plannummer	Aktueller Index	Freigabestatus	Layoutname	Zeichnungs-maßstäbe	Ausgabedatum
01 Lageplan						
	ARC_5_JHM_BE_XX_00_	B	_F	Baustelleneinrichtung	1:250	24.01.2024 08:43
02a Übersichtsgrundrisse						
	ARC_5_JHM_GR_00_00_	H	_F	Erdgeschoss	1:100	11.03.2025 09:18
	ARC_5_JHM_GR_01_00_	G	_F	1. Obergeschoss	1:100	27.02.2025 08:31
	ARC_5_JHM_GR_02_00_	H	_F	2. Obergeschoss	1:100	27.02.2025 08:31
	ARC_5_JHM_GR_DA_00_	C	_F	Dachaufsicht	1:100	17.02.2025 09:40
	ARC_5_JHM_GR_DG_00_	A	_F	Dachgeschoss	1:100	19.12.2023 07:50
	ARC_5_JHM_GR_FU_00_	D	_F	Gründung, Baugrube und Verbau	1:100	26.03.2024 13:22
	ARC_5_JHM_GR_UG_00_	I	_F	Untergeschoss	1:100	02.04.2025 07:47
03 Schnitte						
	ARC_5_JHM_SN_AA_00_	-	_F	Schnitt A-A Südhaus	1:50	19.10.2023 13:59
	ARC_5_JHM_SN_BB_00_	-	_F	Schnitt B-B Südhaus	1:50	19.10.2023 13:59
	ARC_5_JHM_SN_CC_00_	-	_F	Schnitt C-C Südhaus	1:50	19.10.2023 13:59
	ARC_5_JHM_SN_DD_00_	-	_F	Schnitt D-D Nordhaus	1:50	19.10.2023 13:59
	ARC_5_JHM_SN_EE_00_	-	_F	Schnitt E-E Nordhaus	1:50	19.10.2023 13:59
	ARC_5_JHM_SN_FF_00_	-	_F	Schnitt F-F Nordhaus	1:50	19.10.2023 13:59
	ARC_5_JHM_SN_GG_00_	A	_F	Schnitt G-G Verbinder	1:50	19.12.2023 07:50
	ARC_5_JHM_SN_HH_00_	A	_F	Schnitt H-H Verbinder	1:50	27.03.2024 10:49
04a Farbige Ansichten						
	ARC_5_JHM_AN_NOSW_00_	A	_F	farbige Ansichten Nordhaus	1:100	10.12.2024 11:55
	ARC_5_JHM_AN_NOSW_01_	A	_F	farbige Ansichten Südhaus	1:100	10.12.2024 11:55
	ARC_5_JHM_AN_OW_02_	-	_F	farbige Ansichten Verbinder	1:100	19.10.2023 13:59
	ARC_5_JHM_AN_OW_XX_	-	_F	farbige Ansichten gesamt Ost, West	1:50, 1:100	19.10.2023 13:59
06 Bodenspiegel						
	ARC_5_JHM_BO_00_00_	-	_F	Erdgeschoss	1:100, 1:50, 1:20	19.10.2023 13:59
	ARC_5_JHM_BO_01_00_	A	_F	1. Obergeschoss	1:100, 1:50, 1:20	09.12.2024 11:12
	ARC_5_JHM_BO_02_00_	A	_F	2. Obergeschoss	1:100, 1:50, 1:20	09.12.2024 11:12
	ARC_5_JHM_BO_UG_00_	A	_F	Untergeschoss	1:100, 1:50, 1:20	02.04.2025 07:47
08 Fliesenspiegel						
	ARC_5_JHM_FS_XX_01_	-	_F	Südhaus EG WC rollstuhlgerecht	1:20	19.10.2023 13:59
	ARC_5_JHM_FS_XX_02_	-	_F	Südhaus 1.OG- 2.OG Bad Typ 1 rollstuhlgerecht	1:20	19.10.2023 13:59
	ARC_5_JHM_FS_XX_03_	-	_F	Südhaus 1.OG- 2.OG Bad Typ 2 barrierefrei	1:20	19.10.2023 13:59
	ARC_5_JHM_FS_XX_04_	-	_F	Südhaus Nordhaus 1.OG- 2.OG Bad Typ 3	1:20	19.10.2023 13:59
	ARC_5_JHM_FS_XX_05_	-	_F	Südhaus 1.OG- 2.OG Bad Typ 4	1:20	04.03.2024 11:39
	ARC_5_JHM_FS_XX_06_	-	_F	Nordhaus UG- EG WC Mädchen	1:20	19.10.2023 13:59
	ARC_5_JHM_FS_XX_07_	-	_F	Nordhaus UG- EG Vorraum WC Mädchen	1:20	19.10.2023 13:59
	ARC_5_JHM_FS_XX_08_	-	_F	Nordhaus UG- EG WC Jungen	1:20	19.10.2023 13:59
	ARC_5_JHM_FS_XX_09_	-	_F	Nordhaus UG- EG Vorraum WC Jungen	1:20	19.10.2023 13:59
	ARC_5_JHM_FS_XX_10_	-	_F	Nordhaus UG WC Rollstuhlgerecht	1:20	19.10.2023 13:59
	ARC_5_JHM_FS_XX_11_	-	_F	Nordhaus EG Dusche Personal	1:20	19.10.2023 13:59
	ARC_5_JHM_FS_XX_12_	-	_F	Nordhaus 1.OG- 2-OG Bad rollstuhlgerecht	1:20	19.10.2023 13:59
	ARC_5_JHM_FS_XX_13_	-	_F	Nordhaus 1.OG- 2.OG Bad	1:20	19.10.2023 13:59
	ARC_5_JHM_FS_XX_14_	-	_F	Nordhaus 1.OG- 2.OG WC Typ 1	1:20, 1:100	19.10.2023 13:59
	ARC_5_JHM_FS_XX_15_	-	_F	Nordhaus 1.OG- 2.OG WC Typ 2	1:20	19.10.2023 13:59
	ARC_5_JHM_FS_XX_16_	-	_F	Nordhaus 1.OG- 2.OG Dusche Typ 1	1:20, 1:100	19.10.2023 13:59
	ARC_5_JHM_FS_XX_17_	-	_F	Nordhaus 2.OG Dusche Typ 2 mit RÖ	1:20, 1:100	19.12.2023 07:48
	ARC_5_JHM_FS_XX_18_	-	_F	Nordhaus 1.OG- 2.OG Dusche Typ 3	1:20	19.10.2023 13:59
	ARC_5_JHM_FS_XX_19_	-	_F	Nordhaus 2.OG Dusche Typ 4 mit RÖ	1:20, 1:100	19.12.2023 07:48
	ARC_5_JHM_FS_XX_20_	-	_F	Nordhaus 1.OG - 2.OG Dusche Typ 5 mit RÖ	1:20, 1:100	19.12.2023 07:48
	ARC_5_JHM_FS_XX_21_	-	_F	Nordhaus 1.OG- 2.OG Dusche Typ 6	1:20, 1:100	05.03.2025 08:09
	ARC_5_JHM_FS_XX_22_	-	_F	Nordhaus EG Spülküche	1:20, 1:10	19.12.2023 07:48
	ARC_5_JHM_FS_XX_23_	-	_F	Nordhaus EG Produktionsküche	1:20, 1:10	19.12.2023 07:48
	ARC_5_JHM_FS_XX_24_	-	_F	Nordhaus UG Putzmittelraum		04.03.2024 11:39
	ARC_5_JHM_FS_XX_25_	-	_F	Südhaus EG Putzmittelraum		04.03.2024 11:39
	ARC_5_JHM_FS_XX_26_	-	_F	Nordhaus UG Waschraum		04.03.2024 11:39
	ARC_5_JHM_FS_XX_27_	-	_F	EG Foyer	1:100	04.03.2024 11:39
	ARC_5_JHM_FS_XX_28_	-	_F	Südhaus EG Flur	1:100	04.03.2024 11:39
	ARC_5_JHM_FS_XX_29_	-	_F	Nordhaus Flur Nebenräume	1:20, 1:10	05.03.2025 08:09
	ARC_5_JHM_FS_XX_30_	-	_F	Übersicht Fliesenplanung Südhaus		05.03.2025 08:09
	ARC_5_JHM_FS_XX_31_	-	_F	Übersicht Fliesenplanung Nordhaus		05.03.2025 08:09

Legende Baustelleneinrichtung

- Baustellenzufahrt
- Kranfundament
- Lagerfläche
- Lagerfläche Erdaushub
- Lagerfläche auf Straße
- Baucontainer
- Gebäude
- Gerüst Lk3 W06
- Müllcontainer
- Grundstücksgrenze
- Baugrenze
- Bauzaun
- Gewässerschutzstreifen
- Leitung Trinkwasser Bauwasser
- Schmutzwasserleitung Containeranlage
- Amphibien-/Reptilien Schutzzaun Bestand
- Amphibien-/Reptilien Schutzzaun Rückbau Bestand
- Amphibien-/Reptilien Schutzzaun neu hergestellt durch Los 301 Baustelleneinrichtung
- 862/2 Flurstücksnummer
- Böschung
- Bauschild
- Baustellenzufahrt
- Verbau
- Abstellfläche für Silo 3 x 3m
- Abstellfläche für Absetzbecken
- Anschlusskasten Bauwasser

Legende Versorger

- Schacht Regenwasser
- Schacht Abwasser
- Druckleitung Abwasser
- Mitteldruckleitung Gas
- Wasserleitung
- Strom Mittelspannung
- Strom Niederspannung
- Hydrant mit Standrohr für Bauwasseranschluss

Übersichtsplan

N

± 0,00 OKFF EG = 141,65 m ü. NHN im DHHN2016 m ü. NHN

Alle Maßangaben auf den Plänen sind vor Beginn der jeweiligen Arbeiten am Bau zu überprüfen.
Bei Nichtübereinstimmung mit den tatsächlichen Gegebenheiten ist die Bauleitung unverzüglich zu informieren.
Dies gilt auch bei Widersprüchen in den Planungsunterlagen und/oder erkennbaren Planungsfehlern.
Planungsänderungen bleiben vorbehalten.
Für den Einbau von Bauteilen gelten, neben den allgemein anerkannten Regeln der Technik, die Einbau- und Montagevorschriften des Herstellers.
Diese Planungsunterlagen gelten nur in Verbindung mit den Ausführungszeichnungen der Fachplaner.

Index	Datum	Änderungen	Bearbeiter
-	19.10.2023		
A	24.01.2024	Einarbeitung Gerüst	
		Einarbeitung Amphibien-/Reptilien-Schutzzaun	
B	24.01.2024	Anpassung Bauzaun an Böschungsverlauf; Anpassung Amphibien-/Reptilien-Schutzzaun	

Freigabe Fachplaner		Freigabe Entwurfsverfasser		Freigabe Bauherr		Registratur-Nr. AG
Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift	

Zur Ausführung dürfen nur vollständig freigegebene Pläne verwendet werden!

Bauherr (AG)
Stadt Markkleeberg
Rathausplatz 1
04416 Markkleeberg

Vorhaben
Neubau Jugendherberge Markkleeberg
Wildwasserkehre 2
04416 Markkleeberg

Planbezeichnung
Ausführungsplanung
01 Lageplan
Baustelleneinrichtung

Entwurfsverfasser

Auftrag-Nr. AG
Auftrag-Nr. Entwurfsverfasser
Auftrag-Nr. Fachplaner
Ersteller
Bearbeiter
Projektleiter
HOAI-Leistungsbild/-phase: Architektur LPH 5
Erstelldatum: 14.09.2023
Maßstab: 1:250
Blattgröße: 700x841
Einheiten: m/cm
Plan-Nr.: ARC_5_JHM_BE_XX_00_B_F
Index: B

Legende Allgemein

(Darstellung soweit im Plan nicht anders erwähnt)

- Stahlbeton
- Beton unbewehrt, Mörtel
- KS-Mauerwerk
- Leichtbeton
- Stahlbeton-Fertigteil
- Trockenbau
- Dämmung EPS
- Dämmung XPS
- Dämmung Mineralwolle
- Öffnungsflügel Fenster
- Öffnungsflügel Tür
- Höhe OK Fertigfußboden (OKFF), Schnitt
- Höhe OK Rohdecke (OKRD), Schnitt
- ±0,00 Höhe OK Fertigfußboden (OKFF), Grundriss
- -0,10 Höhe OK Rohdecke (OKRD), Grundriss
- Schnittführung
- Referenzpunkt
- Eingangspfeil
- A Gebäudeachse
- BT01-0.01-T01 Türnummer
- BT01-0.01-F01 Fensternummer
- Änderungsverfolgung
- RT Ruftaster Aufzug, Achse 85 cm über OKFF
- B Beherbergungsraum barrierefrei nach Nummer 11.1 der SächsBeBauR
- R Beherbergungsraum barrierefrei und uneingeschränkt mit dem Rollstuhl zu nutzen nach Nummer 11.2 der SächsBeBauR
- Flurstücksgrenze
- Baugrenze gemäß B-Plan

BRH	Brüstungshöhe, bezogen auf OKFF
RR	Regenrohr
UZ	Unterzug
UHD	Unterhangdecke
OK	Oberkante
UK	Unterkante
RH	Raumhöhe bis UK Rohdecke
li. RH	Raumhöhe bis UK Unterhangdecke
FF	Fertigfußboden
RF	Rohfußboden
RD	Rohdecke
FD	Fertigdecke
BP	Bodenplatte
FU	Fundament
GKB	Gipskarton-Bauplatte
GKF	Gipskarton-Feuerschutzplatte
VSG	Verbundsicherheitsglas
ESG	Einscheibensicherheitsglas
GLA	Glasausschnitt
FG	Festverglasung
RC2	Einbruchhemmung, Widerstandsklasse nach DIN EN 1627

Legende Brandschutz

BMA	Brandmeldeanlage
RW	Rettungsweg
ÖRA	Öffnung zum Rauchabzug
EI 30	Brandschutzanforderung gem DIN EN 13501

Allgemeine Hinweise

- alle Maßangaben bezogen auf neue Bauteile in Grundrissen und Schnitten sind Rohbaumaße
- Fenster- und Türhöhen in Außenwänden sind Rohbaumaße
- Innentürhöhen beziehen sich auf Oberkante Fertigfußboden
- Brüstungshöhen beziehen sich auf Oberkante Fertigfußboden

N

± 0,00 OKFF EG = 141,65 m ü. NHN im DHHN2016

Alle Maßangaben auf den Plänen sind vor Beginn der jeweiligen Arbeiten am Bau zu überprüfen.
Bei Nichtübereinstimmung mit den tatsächlichen Gegebenheiten ist die Bauleitung unverzüglich zu informieren.
Dies gilt auch bei Widersprüchen in den Planungsunterlagen und/oder erkennbaren Planungsfehlern.
Planungsänderungen bleiben vorbehalten.
Für den Einbau von Bauteilen gelten, neben den allgemein anerkannten Regeln der Technik, die Einbau- und Montagevorschriften des Herstellers.
Diese Planungsunterlagen gelten nur in Verbindung mit den Ausführungszeichnungen der Fachplaner.

Index	Datum	Änderungen	Bearbeiter
D	29.05.2024	Anpassung Größe Deckendurchbrüche Südhaus	
E	19.09.2024	Änderung Aufschlagrichtung Tür	
F	30.10.2024	Zusätzliche Kernbohrung im UG	
G	10.12.2024	Änderung Fahrradraum-Tür T_002	
H	28.01.2025	Ergänzung Wandbeläge innen in Raumstempeln und Legende	
I	02.04.2025	Änderung Fußbodenaufbau Technikräume, Anpassung Legende Bauteile	

Freigabe Fachplaner		Freigabe Entwurfsverfasser		Freigabe Bauherr		Registratur-Nr. AG
Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift	

Zur Ausführung dürfen nur vollständig freigegebene Pläne verwendet werden!

Bauherr (AG)
Stadt Markkleeberg
Rathausplatz 1
04416 Markkleeberg

Vorhaben
Neubau Jugendherberge Markkleeberg
Wildwasserkehre 2
04416 Markkleeberg

Planbezeichnung
Ausführungsplanung
02a Übersichtsgrundrisse
Untergeschoss

Entwurfsverfasser

Plan-Nr.: ARC_5_JHM_GR_UG_00_I_F

Auftrag-Nr. AG
Auftrag-Nr. Entwurfsverfasser
Auftrag-Nr. Fachplaner
Ersteller
Bearbeiter
Projektleiter
HOAI-Leistungsbild-/phase: Architektur LPH 5
Erstelldatum: 17.10.2023
Maßstab: 1:100
Blattgröße: 841x841
Einheiten: m/cm
Index: I

Legende Allgemein

(Darstellung soweit im Plan nicht anders erwähnt)

- Stahlbeton
- Beton unbewehrt, Mörtel
- KS-Mauerwerk
- Leichtbeton
- Stahlbeton-Fertigteil
- Trockenbau
- Dämmung EPS
- Dämmung XPS
- Dämmung Mineralwolle
- Öffnungsflügel Fenster
- Öffnungsflügel Tür
- Höhe OK Fertigfußboden (OKFF), Schnitt
- Höhe OK Rohdecke (OKRD), Schnitt
- ±0,00 Höhe OK Fertigfußboden (OKFF), Grundriss
- -0,10 Höhe OK Rohdecke (OKRD), Grundriss
- Schnittführung
- Referenzpunkt
- Eingangspfeil
- A Gebäudeachse
- BT01-0.01-T01 Türnummer
- BT01-0.01-F01 Fensternummer
- Änderungsverfolgung
- RT Ruftaster Aufzug, Achse 85 cm über OKFF
- B Beherbergungsraum barrierefrei nach Nummer 11.1 der SächsBeBauR
- R Beherbergungsraum barrierefrei und uneingeschränkt mit dem Rollstuhl zu nutzen nach Nummer 11.2 der SächsBeBauR
- Flurstücksgrenze
- Baugrenze gemäß B-Plan

BRH	Brüstungshöhe, bezogen auf OKFF
RR	Regenrohr
UZ	Unterzug
UHD	Unterhangdecke
OK	Oberkante
UK	Unterkante
RH	Raumhöhe bis UK Rohdecke
li. RH	Raumhöhe bis UK Unterhangdecke
FF	Fertigfußboden
RF	Rohfußboden
RD	Rohdecke
FD	Fertigdecke
BP	Bodenplatte
FU	Fundament
GKB	Gipskarton-Bauplatte
GKF	Gipskarton-Feuerschutzplatte
VSG	Verbundsicherheitsglas
ESG	Einscheibensicherheitsglas
GLA	Glasausschnitt
FG	Festverglasung
RC2	Einbruchhemmung, Widerstandsklasse nach DIN EN 1627

Legende Brandschutz

BMA	Brandmeldeanlage
RW	Rettungsweg
ÖRA	Öffnung zum Rauchabzug
EI 30	Brandschutzanforderung gem DIN EN 13501

Allgemeine Hinweise

- alle Maßangaben bezogen auf neue Bauteile in Grundrissen und Schnitten sind Rohbaumaße
- Fenster- und Türhöhen in Außenwänden sind Rohbaumaße
- Innentürhöhen beziehen sich auf Oberkante Fertigfußboden
- Brüstungshöhen beziehen sich auf Oberkante Fertigfußboden

N

± 0,00 OKFF EG = 141,65 m ü. NHN im DHHN2016

Alle Maßangaben auf den Plänen sind vor Beginn der jeweiligen Arbeiten am Bau zu überprüfen.
Bei Nichtübereinstimmung mit den tatsächlichen Gegebenheiten ist die Bauleitung unverzüglich zu informieren.
Dies gilt auch bei Widersprüchen in den Planungsunterlagen und/oder erkennbaren Planungsfehlern.
Planungsänderungen bleiben vorbehalten.
Für den Einbau von Bauteilen gelten, neben den allgemein anerkannten Regeln der Technik, die Einbau- und Montagevorschriften des Herstellers.
Diese Planungsunterlagen gelten nur in Verbindung mit den Ausführungszeichnungen der Fachplaner.

Index	Datum	Änderungen	Bearbeiter
C	08.04.2024	Anpassung Durchbrüche und Türbreite an Prüfstatik	
D	29.05.2024	Anpassung Größe Deckendurchbrüche Nordhaus	
E	30.10.2024	Zusätzliche Kernbohrung im UG	
F	28.01.2025	Ergänzung Wandbeläge innen in Raumstempeln und Legende	
G	27.02.2025	Änderung Türen zu Vorwandmontage	
H	11.03.2025	Ergänzung TB-Beplankung Türlaibungen Küchenbereich	

Freigabe Fachplaner		Freigabe Entwurfsverfasser		Freigabe Bauherr		Registratur-Nr. AG
Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift	

Zur Ausführung dürfen nur vollständig freigegebene Pläne verwendet werden!

Bauherr (AG)	Stadt Markkleeberg Rathausplatz 1 04416 Markkleeberg
Auftrag-Nr. AG	
Auftrag-Nr. Entwurfsverfasser	
Vorhaben	Neubau Jugendherberge Markkleeberg Wildwasserkehre 2 04416 Markkleeberg
Auftrag-Nr. Fachplaner	
Ersteller	
Planbezeichnung	Ausführungsplanung 02a Übersichtsgrundrisse Erdgeschoss
Bearbeiter	
Projektleiter	
Entwurfsverfasser	
HOAI-Leistungsbild-/phase	Architektur LPH 5
Erstelldatum	17.10.2023
Maßstab	1:100
Blattgröße	841x841
Einheiten	m/cm
Plan-Nr.	ARC_5_JHM_GR_00_00_H_F
Index	H

Legende Allgemein

(Darstellung soweit im Plan nicht anders erwähnt)

- Stahlbeton
- Beton unbewehrt, Mörtel
- KS-Mauerwerk
- Leichtbeton
- Stahlbeton-Fertigteil
- Trockenbau
- Dämmung EPS
- Dämmung XPS
- Dämmung Mineralwolle
- Öffnungsflügel Fenster
- Öffnungsflügel Tür
- Höhe OK Fertigfußboden (OKFF), Schnitt
- Höhe OK Rohdecke (OKRD), Schnitt
- ±0,00 Höhe OK Fertigfußboden (OKFF), Grundriss
- -0,10 Höhe OK Rohdecke (OKRD), Grundriss
- Schnittführung
- Referenzpunkt
- Eingangspfeil
- A Gebäudeachse
- BT01-0.01-T01 Türnummer
- BT01-0.01-F01 Fensternummer
- Änderungsverfolgung
- RT Ruftaster Aufzug, Achse 85 cm über OKFF
- B Beherbergungsraum barrierefrei nach Nummer 11.1 der SächsBeBauR
- R Beherbergungsraum barrierefrei und uneingeschränkt mit dem Rollstuhl zu nutzen nach Nummer 11.2 der SächsBeBauR
- Flurstücksgrenze
- Baugrenze gemäß B-Plan

BRH	Brüstungshöhe, bezogen auf OKFF
RR	Regenrohr
UZ	Unterzug
UHD	Unterhangdecke
OK	Oberkante
UK	Unterkante
RH	Raumhöhe bis UK Rohdecke
li. RH	Raumhöhe bis UK Unterhangdecke
FF	Fertigfußboden
RF	Rohfußboden
RD	Rohdecke
FD	Fertigdecke
BP	Bodenplatte
FU	Fundament
GKB	Gipskarton-Bauplatte
GKF	Gipskarton-Feuerschutzplatte
VSG	Verbundsicherheitsglas
ESG	Einscheibensicherheitsglas
GLA	Glasausschnitt
FG	Festverglasung
RC2	Einbruchhemmung, Widerstandsklasse nach DIN EN 1627

Legende Brandschutz

BMA	Brandmeldeanlage
RW	Rettungsweg
ÖRA	Öffnung zum Rauchabzug
EI 30	Brandschutzanforderung gem DIN EN 13501

Allgemeine Hinweise

- alle Maßangaben bezogen auf neue Bauteile in Grundrissen und Schnitten sind Rohbaumaße
- Fenster- und Türhöhen in Außenwänden sind Rohbaumaße
- Innentürhöhen beziehen sich auf Oberkante Fertigfußboden
- Brüstungshöhen beziehen sich auf Oberkante Fertigfußboden

± 0,00 OKFF EG = 141,65 m ü. NHN im DHHN2016

Alle Maßangaben auf den Plänen sind vor Beginn der jeweiligen Arbeiten am Bau zu überprüfen.
Bei Nichtübereinstimmung mit den tatsächlichen Gegebenheiten ist die Bauleitung unverzüglich zu informieren.
Dies gilt auch bei Widersprüchen in den Planungsunterlagen und/oder erkennbaren Planungsfehlern.
Planungsänderungen bleiben vorbehalten.
Für den Einbau von Bauteilen gelten, neben den allgemein anerkannten Regeln der Technik, die Einbau- und Montagevorschriften des Herstellers.
Diese Planungsunterlagen gelten nur in Verbindung mit den Ausführungszeichnungen der Fachplaner.

Index	Datum	Änderungen	Bearbeiter
C	29.05.2024	Anpassung Größe Deckendurchbrüche Nordhaus	
		Anpassung Größe Deckendurchbrüche Nordhaus	
D	30.10.2024	Ergänzung Fußbodenaufbau FA09	
E	10.12.2024	Anpassung Brandschutzfenster TRH	
F	28.01.2025	Ergänzung Wandbeläge innen in Raumstempeln und Legende	
G	27.02.2025	Zusätzliche Unterhangdecke	

Freigabe Fachplaner		Freigabe Entwurfsverfasser		Freigabe Bauherr		Registratur-Nr. AG
Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift	

Zur Ausführung dürfen nur vollständig freigegebene Pläne verwendet werden!

Bauherr (AG)
Stadt Markkleeberg
Rathausplatz 1
04416 Markkleeberg

Auftrag-Nr. AG:
Auftrag-Nr. Entwurfsverfasser:
Auftrag-Nr. Fachplaner:

Vorhaben
Neubau Jugendherberge Markkleeberg
Wildwasserkehre 2
04416 Markkleeberg

Ersteller:
Bearbeiter:
Projektleiter:

Planbezeichnung
Ausführungsplanung
02a Übersichtsgrundrisse
1. Obergeschoss

Entwurfsverfasser:

HOAI-Leistungsbild/-phase: Architektur LPH 5
Erstelldatum: 17.10.2023
Maßstab: 1:100
Blattgröße: 841x841
Einheiten: m/cm
Plan-Nr.: ARC_5_JHM_GR_01_00_G_F
Index: G

Legende Allgemein

(Darstellung soweit im Plan nicht anders erwähnt)

- Stahlbeton
- Beton unbewehrt, Mörtel
- KS-Mauerwerk
- Leichtbeton
- Stahlbeton-Fertigteil
- Trockenbau
- Dämmung EPS
- Dämmung XPS
- Dämmung Mineralwolle
- Öffnungsflügel Fenster
- Öffnungsflügel Tür
- Höhe OK Fertigfußboden (OKFF), Schnitt
- Höhe OK Rohdecke (OKRD), Schnitt
- ±0,00 Höhe OK Fertigfußboden (OKFF), Grundriss
- -0,10 Höhe OK Rohdecke (OKRD), Grundriss
- Schnittführung
- Referenzpunkt
- Eingangspfeil
- A Gebäudeachse
- BT01-0.01-T01 Türnummer
- BT01-0.01-F01 Fensternummer
- Änderungsverfolgung
- RT Ruftaster Aufzug, Achse 85 cm über OKFF
- B Beherbergungsraum barrierefrei nach Nummer 11.1 der SächsBeBauR
- R Beherbergungsraum barrierefrei und uneingeschränkt mit dem Rollstuhl zu nutzen nach Nummer 11.2 der SächsBeBauR
- Flurstücksgrenze
- Baugrenze gemäß B-Plan

BRH	Brüstungshöhe, bezogen auf OKFF
RR	Regenrohr
UZ	Unterzug
UHD	Unterhangdecke
OK	Oberkante
UK	Unterkante
RH	Raumhöhe bis UK Rohdecke
li. RH	Raumhöhe bis UK Unterhangdecke
FF	Fertigfußboden
RF	Rohfußboden
RD	Rohdecke
FD	Fertigdecke
BP	Bodenplatte
FU	Fundament
GKB	Gipskarton-Bauplatte
GKF	Gipskarton-Feuerschutzplatte
VSG	Verbundsicherheitsglas
ESG	Einscheibensicherheitsglas
GLA	Glasausschnitt
FG	Festverglasung
RC2	Einbruchhemmung, Widerstandsklasse nach DIN EN 1627

Legende Brandschutz

BMA	Brandmeldeanlage
RW	Rettungsweg
ÖRA	Öffnung zum Rauchabzug
EI 30	Brandschutzanforderung gem DIN EN 13501

Allgemeine Hinweise

- alle Maßangaben bezogen auf neue Bauteile in Grundrissen und Schnitten sind Rohbaumaße
- Fenster- und Türhöhen in Außenwänden sind Rohbaumaße
- Innentürhöhen beziehen sich auf Oberkante Fertigfußboden
- Brüstungshöhen beziehen sich auf Oberkante Fertigfußboden

N

± 0,00 OKFF EG = 141,65 m ü. NHN im DHHN2016

Alle Maßangaben auf den Plänen sind vor Beginn der jeweiligen Arbeiten am Bau zu überprüfen.
Bei Nichtübereinstimmung mit den tatsächlichen Gegebenheiten ist die Bauleitung unverzüglich zu informieren.
Dies gilt auch bei Widersprüchen in den Planungsunterlagen und/oder erkennbaren Planungsfehlern.
Planungsänderungen bleiben vorbehalten.
Für den Einbau von Bauteilen gelten, neben den allgemein anerkannten Regeln der Technik, die Einbau- und Montagevorschriften des Herstellers.
Diese Planungsunterlagen gelten nur in Verbindung mit den Ausführungszeichnungen der Fachplaner.

Index	Datum	Änderungen	Bearbeiter
C	06.05.2024	Anpassung Deckendurchbrüche ELT und ÖRA TRH	
D	29.05.2024	Anpassung Größe Deckendurchbrüche Nordhaus	
E	30.10.2024	Ergänzung Fußbodenaufbau FA09	
F	10.12.2024	Anpassung Brandschutzfenster TRH	
G	28.01.2025	Ergänzung Wandbeläge innen in Raumstempeln und Legende	
H	27.02.2025	Zusätzliche Unterhangdecke	

Freigabe Fachplaner		Freigabe Entwurfsverfasser		Freigabe Bauherr		Registratur-Nr. AG
Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift	

Zur Ausführung dürfen nur vollständig freigegebene Pläne verwendet werden!

Bauherr (AG)
Stadt Markkleeberg
Rathausplatz 1
04416 Markkleeberg

Auftrag-Nr. AG
Auftrag-Nr. Entwurfsverfasser

Vorhaben
Neubau Jugendherberge Markkleeberg
Wildwasserkehre 2
04416 Markkleeberg

Auftrag-Nr. Fachplaner
Ersteller

Planbezeichnung
Ausführungsplanung
02a Übersichtsgrundrisse
2. Obergeschoss

Bearbeiter
Projektleiter

Entwurfsverfasser

HOAI-Leistungsbild/-phase
Architektur
LPH 5

Erstelldatum
17.10.2023

Maßstab
1:100

Blattgröße
841x841

Einheiten
m/cm

Plan-Nr.
ARC_5_JHM_GR_02_00_H_F

Index
H



Legende Bauteile:

Stahlbeton
Alle Massivwände werden als Stahlbetonkonstruktion ausgeführt.
Die Betongüte der Bauteile ist den statischen Angaben zu entnehmen.

Trockenbauwände

WA06 01b) - Metallständerwand 10 cm, EI90
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Typ DFIR (DIN EN 520)
Ständer CW 50
Mineralfaserdämpfung, d = 40 mm

WA06 01b) - Metallständerwand 10 cm, EI90, einseitig Feuchtraum
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipsplatten, Typ DFIR (DIN EN 520)
Ständer CW 50
Mineralfaserdämpfung, d = 40 mm
2 x 12,5 mm GKFi- Platten, Hartgipsplatten, imprägniert, Typ DFIR (DIN EN 520)
Schalldämm-Maß R_w 63 dB (Anschlag Rohdecke: 58dB) WA 13.1, mäßig

WA06 02b) - Metallständerwand 12,5 cm
2 x 12,5 mm GKB- Platten, Typ A (DIN EN 520)
Ständer CW 75
Mineralfaserdämpfung, d = 60 mm
2 x 12,5 mm GKB- Platten, Typ H2 (DIN EN 520)

WA06 02b) - Metallständerwand 12,5 cm, beidseitig Feuchtraum
2 x 12,5 mm GKBi- Platten, imprägniert, Typ H2 (DIN EN 520)
Ständer CW 75
Mineralfaserdämpfung, d = 60 mm
2 x 12,5 mm GKBi- Platten, imprägniert, Typ H2 (DIN EN 520)
Wasserwiderstandsklasse Feuchtraumseite gem. DIN 18534: W0-I, gering

WA06 02f) - Metallständerwand 12,5 cm, EI30
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipsplatten, Typ DFIR (DIN EN 520)
Ständer CW 75
Mineralfaserdämpfung, d = 60 mm
2 x 12,5 mm GKFi- Platten, Hartgipsplatten, imprägniert, Typ DFIR (DIN EN 520)
Wasserwiderstandsklasse Feuchtraumseite gem. DIN 18534: W1-I, mäßig

WA06 02g) - Metallständerwand 12,5 cm, EI90
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipsplatten, Typ DFIR (DIN EN 520)
Ständer CW 75
Mineralfaserdämpfung, d = 60 mm
2 x 12,5 mm GKFi- Platten, Hartgipsplatten, imprägniert, Typ DFIR (DIN EN 520)
Wasserwiderstandsklasse Feuchtraumseite gem. DIN 18534: W1-I, mäßig

WA06 02h) - Metallständerwand 12,5 cm, Küchenbereich
2 x 12,5 mm imermgetupderte Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
Ständer CW 75
Mineralfaserdämpfung, d = 60 mm
2 x 12,5 mm zementgetupderte Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
Feuchtraum-Unterkonstruktion mit zusätzlichem Korrosionsschutz;
Korrosivitätskategorie C3 hoch nach DIN EN ISO 12944-2 und DIN 55634
Wasserwiderstandsklasse Feuchtraumseite gem. DIN 18534: W0-I, gering / W1-I, mäßig / W2-I, hoch / W3-I, sehr hoch

WA06 03b) - Metallständerwand 15 cm, EI30
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipsplatten, Typ DFIR (DIN EN 520)
Ständer CW 100
Mineralfaserdämpfung, d = 80 mm
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipsplatten, Typ DFIR (DIN EN 520)
Schallschutz-Maß R_w 63 dB

WA06 04b) - Metallständerwand 15 cm, EI90
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipsplatten, Typ DFIR (DIN EN 520)
Ständer CW 100
Mineralfaserdämpfung, d = 80 mm
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipsplatten, Typ DFIR (DIN EN 520)
Schallschutz-Maß R_w 63 dB

WA06 04d) - Metallständerwand 15 cm, EI90, einseitig Feuchtraum
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipsplatten, Typ DFIR (DIN EN 520)
Ständer CW 100
Mineralfaserdämpfung, d = 80 mm
2 x 12,5 mm GKFi- Platten, Hartgipsplatten, imprägniert, Typ DFIR (DIN EN 520)
Schallschutz-Maß R_w 63 dB
Wasserwiderstandsklasse Feuchtraumseite gem. DIN 18534: W1-I, mäßig

WA06 05d) - Metallständerwand 15 cm, Untergeschoss
2 x 12,5 mm imermgetupderte Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
Ständer CW 50
Mineralfaserdämpfung, d = 60 mm
2 x 12,5 mm zementgetupderte Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
Feuchtraum-Unterkonstruktion mit zusätzlichem Korrosionsschutz;
Korrosivitätskategorie C3 hoch nach DIN EN ISO 12944-2 und DIN 55634
Wasserwiderstandsklasse Feuchtraumseite gem. DIN 18534: W0-I, gering / W1-I, mäßig / W2-I, hoch / W3-I, sehr hoch

WA06 06b) - Vorsatzschale 7,5 cm, Küchenbereich
2 x 12,5 mm imermgetupderte Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
Ständer CW 50
Mineralfaserdämpfung, d = 40 mm
Feuchtraum-Unterkonstruktion mit zusätzlichem Korrosionsschutz;
Korrosivitätskategorie C3 hoch nach DIN EN ISO 12944-2 und DIN 55634
Wasserwiderstandsklasse Feuchtraumseite gem. DIN 18534: W0-I, gering / W1-I, mäßig / W2-I, hoch / W3-I, sehr hoch

WA06 06h) - Vorsatzschale 7,5 cm, Untergeschoss
2 x 12,5 mm imermgetupderte Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
Ständer CW 50
Mineralfaserdämpfung, d = 40 mm
Feuchtraum-Unterkonstruktion mit zusätzlichem Korrosionsschutz;
Korrosivitätskategorie C3 hoch nach DIN EN ISO 12944-2 und DIN 55634
Wasserwiderstandsklasse Feuchtraumseite gem. DIN 18534: W0-I, gering / W1-I, mäßig

WA06 10) - Vorsatzschale 10 cm
2 x 12,5 mm GKB- Platten, Typ A (DIN EN 520)
Ständer CW 75
Mineralfaserdämpfung, d = 60 mm

WA06 11) - Schachtwand 7,5 cm, EI30
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipsplatten, Typ DFIR (DIN EN 520)
Ständer CW 50
Mineralfaserdämpfung, d = 40 mm

WA06 12) - Schachtwand 9,0 cm, EI90
2 x 20 mm GKF- Platten, Typ DF (DIN EN 520)
Ständer CW 50
Mineralfaserdämpfung, d = 40 mm

WA06 13) - Akustik-Vorsatzschale 10 cm
ungeschalter Beton:
1. Lage: x 12,5 mm GKFi- Platten, Typ DFIR/DF (DIN EN 520)
2. Lage: x 15 mm GKFi- Platten, Typ DFIR/DF (DIN EN 520)
gelochter Bereich:
1 x 12,5 mm GK-Akustikplatte (gerade Quadratlochung 12/25; Lochanteil ca. 23%, a_p 0,80)
Unterkonstruktion mit Hutprofil 30/30, Akustik-Dämmplatte 20 mm
Ständer CD 60/27 mit Direktabhängern an Massivwand befestigt

WA06 14) - Metallständerwand 10 cm, Küchenbereich
2 x 12,5 mm imermgetupderte Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
Feuchtraum-Unterkonstruktion mit zusätzlichem Korrosionsschutz;
Korrosivitätskategorie C3 hoch nach DIN EN ISO 12944-2 und DIN 55634
Wasserwiderstandsklasse Feuchtraumseite gem. DIN 18534: W1-I, mäßig

WA06 15b) - Trockenputz 2,5 cm
1 x 12,5 mm GKB- Platten, Typ A (DIN EN 520), Ansetzbinder

WA06 15b) - Trockenputz 2,5 cm, Feuchtraum
1 x 12,5 mm GKBi- Platten, imprägniert, Typ H2 DIN EN 520), Ansetzbinder

WA06 15h) - Trockenputz 2,5 cm, Trennwand
1 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipsplatten, Typ DFIR (DIN EN 520), Ansetzbinder

WA06 15d) - Trockenputz 2,5 cm, Küchenbereich
1 x 12,5 mm imermgetupderte Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
Ansetzbinder

Abdichtung Wandflächen Feucht/ Nassraumseite, Wassereinwirkungsklasse gem. DIN 18534:
W0-I, gering - WC-Räume Gästezimmer, über Waschbecken, Sanitärräume, Putzmittelräume ohne Bodenablauf, Waschraum
W1-I, mäßig - über Duschen, bei Duschen ohne feste Duschabtrennung auch angrenzende Wandbereiche, Putzmittelräume mit Bodenablauf zusätzlich chemische Einwirkung, PG-AIV Beanspruchungsklasse A0
W2-I, hoch - Flur und Anlieferung Küche zusätzlich chemische Einwirkung, PG-AIV Beanspruchungsklasse: C
W3-I, sehr hoch - Spül-/ Produktionsküche zusätzlich chemische Einwirkung, PG-AIV Beanspruchungsklasse: C

Legende Fußböden:

FA 01a
160 mm
18 mm
2 mm
60 mm
1 Lage
30 mm
50 mm

FA 01b
180 mm
18 mm
2 mm
60 mm
1 Lage
30 mm
50 mm

FA 01c
160 mm
13 mm
2 mm
130 mm
15 mm

FA 01d
170 mm
18 mm
2 mm
80 mm
1 Lage
30 mm
40 mm

FA 01e
170 mm
20 mm
90 mm
1 Lage
30 mm
30 mm

FA 01f
170 mm
18 mm
2 mm
70 mm
1 Lage
30 mm
50 mm

FA 01g
170 mm
18 mm
2 mm
90 mm
1 Lage
30 mm
30 mm

FA 01h
170 mm
18 mm
2 mm
75 mm
1 Lage
30 mm
40 mm
5 mm

FA 01i
170 mm
19 mm
1 mm
85 mm
1 Lage
30 mm
30 mm
50 mm

FA 01k
170 mm
19 mm
1 mm
60 mm
1 Lage
30 mm
30 mm
50 mm

FA 01l
170 mm
19 mm
1 mm
90 mm
1 Lage
30 mm
40 mm

FA 01m
170 mm
18 mm
2 mm
60 mm
1 Lage
30 mm
50 mm

FA 01n
170 mm
19 mm
1 mm
65 mm
1 Lage
30 mm
40 mm

FA 01o
170 mm
20 mm
90 mm
1 Lage
30 mm
30 mm

FA 01p
170 mm
20 mm
70 mm
1 Lage
30 mm
50 mm

FA 01q
170 mm
20 mm
70 mm
1 Lage
30 mm
30 mm

FA 01r
170 mm
20 mm
65 mm
1 Lage
30 mm
30 mm

FA 01s
170 mm
20 mm
65 mm
1 Lage
30 mm
40 mm

FA 01t
170 mm
20 mm
90 mm
1 Lage
30 mm
30 mm

FA 01u
170 mm
20 mm
90 mm
1 Lage
30 mm
30 mm

FA 01v
170 mm
20 mm
90 mm
1 Lage
30 mm
30 mm

FA 01w
170 mm
20 mm
90 mm
1 Lage
30 mm
30 mm

FA 01x
170 mm
20 mm
90 mm
1 Lage
30 mm
30 mm

FA 01y
170 mm
20 mm
90 mm
1 Lage
30 mm
30 mm

FA 01z
170 mm
20 mm
90 mm
1 Lage
30 mm
30 mm

FA 02a
170 mm
20 mm
90 mm
1 Lage
30 mm
30 mm

FA 02b
170 mm
20 mm
90 mm
1 Lage
30 mm
30 mm

FA 02c
170 mm
20 mm
90 mm
1 Lage
30 mm
30 mm

FA 02d
170 mm
20 mm
90 mm
1 Lage
30 mm
30 mm

FA 02e
170 mm
20 mm
90 mm
1 Lage
30 mm
30 mm

FA 02f
170 mm
20 mm
90 mm
1 Lage
30 mm
30 mm

FA 02g
170 mm
20 mm
90 mm
1 Lage
30 mm
30 mm

FA 02h
170 mm
20 mm
90 mm
1 Lage
30 mm
30 mm

FA 02i
170 mm
20 mm
90 mm
1 Lage
30 mm
30 mm

FA 02k
170 mm
20 mm
90 mm
1 Lage
30 mm
30 mm

FA 02l
170 mm
20 mm
90 mm
1 Lage
30 mm
30 mm

FA 02m
170 mm
20 mm
90 mm
1 Lage
30 mm
30 mm

FA 02n
170 mm
20 mm
90 mm
1 Lage
30 mm
30 mm

FA 02o
170 mm
20 mm
90 mm
1 Lage
30 mm
30 mm

FA 02p
170 mm
20 mm
90 mm
1 Lage
30 mm
30 mm

FA 02q
170 mm
20 mm
90 mm
1 Lage
30 mm
30 mm

FA 02r
170 mm
20 mm
90 mm
1 Lage
30 mm
30 mm

FA 02s
170 mm
20 mm
90 mm
1 Lage
30 mm
30 mm

FA 02t
170 mm
20 mm
90 mm
1 Lage
30 mm
30 mm

FA 02u
170 mm
20 mm
90 mm
1 Lage
30 mm
30 mm

FA 02v
170 mm
20 mm
90 mm
1 Lage
30 mm
30 mm

FA 02w
170 mm
20 mm
90 mm
1 Lage
30 mm
30 mm

FA 02x
170 mm
20 mm
90 mm
1 Lage
30 mm
30 mm

FA 02y
170 mm
20 mm
90 mm
1 Lage
30 mm
30 mm

FA 02z
170 mm
20 mm
90 mm
1 Lage
30 mm
30 mm

PuMA-EG
Fußbodenaufbau bestehend aus:
Feinestrich, Verlegung im Dünnbett, R 10
Fläche/anbindung als AIV-F gem. DIN 18534-3, W2-I, F1-I, R1-I
mit RM d_{eq} 1,0 mm, Beanspruchungsklasse C PG-AIV-F
Zementestrich (Heizestrich), DIN 18560 - CT - F5 – S90H70, Bauart A
PE-Folie ≥ 0,15 mm
Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte,
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
Installationsebene/ Ausgleichsestrich EPS 035 DES dh

PuMA-UG
Fußbodenaufbau bestehend aus:
Feinestrich, Verlegung im Dünnbett, R 10
Abdichtung Innenraum gem. DIN 18534: W2-I, F1-I, R1-I
mit RM d_{eq} 2,0 mm
Zementestrich (Heizestrich), DIN 18560 - CT - F5 – S85H65 Bauart A
PE-Folie ≥ 0,15 mm
Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte,
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
Installationsebene/ Ausgleichsestrich EPS 035 DES dh

Flur Personalbereich ES
Fußbodenaufbau bestehend aus:
Feinestrich, Verlegung im Dünnbett, R 10
Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - F5 – S70H45
Trennfolie/ungen FBH isoliert D 25 mm
PE-Folie ≥ 0,15 mm
Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte,
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
Installationsebene/ Ausgleichsestrich EPS 035 DES dh

Flur Seminarbereich EG
Fußbodenaufbau bestehend aus:
Feinestrich, Verlegung im Dünnbett, R 10
Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - F5 – S90H65
Trennfolie/ungen FBH isoliert D 25 mm
PE-Folie ≥ 0,15 mm
Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte,
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
Installationsebene/ Ausgleichsestrich EPS 035 DES dh

Windfang EG
Fußbodenaufbau bestehend aus:
Feinestrich, Verlegung im Dünnbett, R 10
Zementestrich DIN 18560 - CT - F5 – S65
PE-Folie ≥ 0,15 mm
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
Installationsebene/ Ausgleichsestrich EPS 035 DES dh

PUM Nordhaus 2 OG
Fußbodenaufbau bestehend aus:
Feinestrich, Verlegung im Dünnbett, R 10
Fläche/anbindung als AIV-F gem. DIN 18534: W1-I, F1-I, R1-I,
mit CM d_{eq} 2,0 mm
Zementestrich (Heizestrich), DIN 18560 - CT - F5 – S80H60, Bauart A
PE-Folie ≥ 0,15 mm
Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte,
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
Installationsebene/ Ausgleichsestrich EPS 040 DEO dh

Foyer EG
Fußbodenaufbau bestehend aus:
Feinestrich, Verlegung im Dünnbett, R 10
Fläche/anbindung als AIV-F gem. DIN 18534-3, W2-I, F1-I, R1-I
mit CM d_{eq} 2,0 mm
Zementestrich (Heizestrich), DIN 18560 - CT - F5 – S90H70 Bauart A
PE-Folie ≥ 0,15 mm
Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte,
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
Installationsebene/ Ausgleichsestrich EPS 035 DES dh

Sanitärbereiche EG WC/ Vor. J.M, WC Rat, DuWC Personal -EG
Fußbodenaufbau bestehend aus:
Feinestrich, Verlegung im Dünnbett, R 10
Fläche/anbindung als AIV-F gem. DIN 18534-3, W2-I, F1-I, R1-I
mit CM d_{eq} 2,0 mm
Zementestrich (Heizestrich), DIN 18560 - CT - F5 – S70H50 Bauart A
PE-Folie ≥ 0,15 mm
Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte,
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
Installationsebene/ Ausgleichsestrich EPS 035 DES dh

Spülküche/ Produktionsküche EG
Fußbodenaufbau bestehend aus:
Feinestrich, Verlegung im Dünnbett, R 12/14
Abdichtung Innenraum gem. DIN 18534: W3-I, F1-I, R1-I
mit RM dmin 1,0 mm, Beanspruchungsklasse C PG-AIV-F
Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - F5 - S90H70 Bauart A
PE-Folie ≥ 0,15 mm
Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
Installationsebene/ Ausgleichsestrich EPS 035 DES dh

Küchenbereich: Flur - EG
Fußbodenaufbau bestehend aus:
Feinestrich, Verlegung im Dünnbett, R 11
Abdichtung Innenraum gem. DIN 18534: W2-I, F1-I, R1-I
mit RM d_{eq} 1,5 mm, Beanspruchungsklasse C PG-AIV-F
Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - F5 – S90H65, Bauart A
PE-Folie ≥ 0,15 mm
Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte,
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
Installationsebene/ Ausgleichsestrich EPS 035 DES dh

Küchenbereich: Lager/ Ungang/ Getränkelager, Büro - EG
Fußbodenaufbau bestehend aus:
Feinestrich, Verlegung im Dünnbett, R 10
Abdichtung Innenraum gem. DIN 18534-3, W2-I, F1-I, R1-I
mit RM d_{eq} 1,0 mm
Zementestrich (Heizestrich), DIN 18560 - CT - F5 – S70H55
PE-Folie ≥ 0,15 mm
Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte,
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
Installationsebene/ Ausgleichsestrich EPS 035 DES dh

Gästezimmer 1 und 2 OG
Fußbodenaufbau bestehend aus:
Linoleum-Belag 2,5 mm, verklebt
vollflächige Spachtelung
Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - F5 – S80H60 Bauart A
Trennfolie/ungen FBH isoliert D 25 mm
PE-Folie ≥ 0,15 mm
Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte,
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
Installationsebene/ Ausgleichsestrich EPS 035 DES dh

Flure 1. und 2.OG
Fußbodenaufbau bestehend aus:
Linoleum-Belag 2,5 mm, verklebt
vollflächige Spachtelung
Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - F5 – S90H65
Trennfolie/ungen FBH isoliert D 25 mm
PE-Folie ≥ 0,15 mm
Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte,
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
Installationsebene/ Ausgleichsestrich EPS 035 DES dh

Spaneraum EG
Fußbodenaufbau bestehend aus:
Linoleum-Belag 2,5 mm, verklebt
vollflächige Spachtelung
Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - F5 – S80H60 Bauart A
PE-Folie ≥ 0,15 mm
Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte,
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
Installationsebene/ Ausgleichsestrich EPS 035 DES dh

Activity-Zone/ Diskoraum UG
Fußbodenaufbau bestehend aus:
Linoleum-Belag 2,5 mm, verklebt
vollflächige Spachtelung
Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - F5 – S95H70 Bauart A
PE-Folie ≥ 0,15 mm
Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte,
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
Schwer Verlund als Kautschuk/ Linoleum gem. DIN 18560.
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
Installationsebene/ Ausgleichsestrich EPS 035 DES dh

Lager. Anlieferung Küche EG
Fußbodenaufbau bestehend aus:
Dachabdichtung, Verlegevlies und Schwerschutz
Zementestrich DIN 18560 - CT - F5 – S60
PE-Folie ≥ 0,15 mm
vollflächige Spachtelung
Zementestrich DIN 18560 - CT - F5 – S60
Trennfolie/ungen
Dämmplatten ≥d 1500 m

Treppenhäuser UG
Fußbodenaufbau bestehend aus:
Feinestrich, Verlegung im Dünnbett, R 10
Zementestrich DIN 18560 - CT - F5 – S65
PE-Folie ≥ 0,15 mm
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
Installationsebene/ Ausgleichsestrich EPS 035 DES dh

Treppenläufer Zwischenpodeste SB-Fertigteile - UG bis 2.OG
Fußbodenaufbau bestehend aus:
Feinestrich, Verlegung im Dünnbett, R 10
Verlegemörtel für Mittelbett

Spülküche/ Produktionsküche EG
Fußbodenaufbau bestehend aus:
Feinestrich, Verlegung im Dünnbett, R 12/14
Abdichtung Innenraum gem. DIN 18534: W3-I, F1-I, R1-I
mit RM dmin 1,0 mm, Beanspruchungsklasse C PG-AIV-F
Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - F5 - S90H70 Bauart A
PE-Folie ≥ 0,15 mm
Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
Installationsebene/ Ausgleichsestrich EPS 035 DES dh

Dämmplatten unter Tiefkühlzellen EG
Fußbodenaufbau bestehend aus:
Kühlzellendecken OK 10 mm über OK FFB Flur
Unterfußspoplatten, Kunststoff
Dämmung zum Höhenausgleich unter Kühlzelen für Kabel-/ EPS 035 DES dh

Tagungs-/Schulungsraum EG
Fußbodenaufbau bestehend aus:
Textilbelag 5,5 mm, verklebt
vollflächige Spachtelung
Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - F5 – S85H65 Bauart A
Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte,
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
Installationsebene/ Ausgleichsestrich EPS 035 DES dh

Aufzugsunterfahren, Installationsgruben UG
Fußbodenaufbau bestehend aus:
staubbindender Anstrich mit wässriger Epoxidharz-Dispersion,
Industriebodenbeschichtung für starke mechanische
Beanspruchung, wasserdampfoffenbleibend

Tischlerräume, Lagerräume, Werkstatt, Fahrradraum, TRH Südhaus UG
Fußbodenaufbau bestehend aus:
2-komponentige Epoxidharz-Beschichtungssystem bestehend aus
Grundierung und Versiegelung,
Industriebodenbeschichtung für mittlere mechanische Beanspruchung,
wasserdampfdurchlässig, flüssigkeitsdicht

Gäste-Bäder OG 1 und 2 und DU-Personal EG: Duschwannen
Fußbodenaufbau bestehend aus:
Duschwanne ca. 32 mm gemäß TGA-Planung, Punktablauf
Verklebung entsprechend Herstellervorgabe
Fliesenbelag als AIV-F gem. DIN 18534: W1-I, F1-I, R1-I,
mit CM d_{eq} 2,0 mm
Zementestrich DIN 18560 - CT - F5 – S105,
Trennfolie/ungen FBH isoliert/abdichtbox
PE-Folie ≥ 0,15 mm
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sm, SD ≤ 30, CP2

Legende Decken:

DA 01
Treppenräume/ Treppenläufe/ -podeste UG - 2.OG,
Glasstrenner 1.-2.OG
Stahlbetondecke, Sichtqualität Oberflächenqute Q3
Anstrich Silikatfarbe, Farbton weiß

DA 02a
Flure, Eingangsbereiche Glasstrenner 1.-2.OG
Unterhangdecke als freigespanntes System bestehend aus:
Metallunterkonstruktion
12,5 mm GKB-Platte, 1-lagig, Spachtelung Oberflächenqute Q3,
Anstrich mit Silikatfarbe, Farbton weiß

DA 02b
Gästebäder 1.-2.OG
Unterhangdecke Feuchtraum als freigespanntes System bestehend aus:
Metallunterkonstruktion
12,5 mm GKBi-Platte, 1-lagig, Spachtelung Oberflächenqute Q3,
Anstrich mit Silikatfarbe, Farbton weiß

DA 03a
Umkleiden/ Flur Personal EG, Waschcenter KG
Unterhangdecke bestehend aus:
Metallunterkonstruktion über Schwellahänger,
Deckendämpfung an Stahlbetondecke
12,5 mm GKB-Platte, 1-lagig, Spachtelung Oberflächenqute Q3,
Anstrich mit Silikatfarbe, Farbton weiß

DA 03b
Sanitärbereiche KG- EG, Waschraum
Unterhangdecke Feuchtraum bestehend aus:
Metallunterkonstruktion über Schwellahänger,
Deckendämpfung an Stahlbetondecke
12,5 mm GKBi-Platte, 1-lagig, Spachtelung Oberflächenqute Q3,
Anstrich mit Silikatfarbe, Farbton weiß

DA 04a
Gruppenräume, Kinderspielräume 1.- 2.OG
Akustik-Unterhangdecke, fugenfrei, bestehend aus:
Metallunterkonstruktion über Schwellahänger,
Deckendämpfung an Stahlbetondecke
12,5 mm GKB-Platte gelocht, 1-lagig, mit Akustikvlies
Lochung als gerade Rundlochung 6/18 R, Randfries glatt,
bewertet Schallabsorptionsgrad α_w = 0,50
Spachtelung Oberflächenqute Q3,
Anstrich mit Silikatfarbe, Farbton weiß

DA 04b
Büro, Verwaltung, Personalräume/Bad EG
Akustik-Unterhangdecke, fugenfrei, bestehend aus:
Metallunterkonstruktion über Schwellahänger,
Deckendämpfung an Stahlbetondecke
12,5 mm GKB-Platte gelocht, 1-lagig, mit Akustikvlies
Lochung als gerade Rundlochung 12/25 R, Randfries glatt,
bewertet Schallabsorptionsgrad α_w = 0,65 (L)
Spachtelung Oberflächenqute Q3,
Anstrich mit Silikatfarbe, Farbton weiß

DA 04c
Windfang, Foyer, Spaneraum EG
Akustik-Unterhangdecke, fugenfrei, bestehend aus:
Metallunterkonstruktion über Schwellahänger,
Deckendämpfung an Stahlbetondecke
Dämmstoffauflage Mineralwolle 30 mm + 20 mm
12,5 mm GKB-Platte gelocht, 1-lagig, mit Akustikvlies
Lochung als gerade Rundlochung 15/50 R, Randfries glatt,
bewertet Schallabsorptionsgrad α_w = 0,85
Spachtelung Oberflächenqute Q3,
Anstrich mit Silikatfarbe, Farbton weiß

DA 04d
Tagungs-/ Schulungsraum EG
Akustik-Unterhangdecke, fugenfrei, bestehend aus:
Metallunterkonstruktion über Schwellahänger,
Deckendämpfung an Stahlbetondecke
12,5 mm GKB-Platte gelocht, 1-lagig, mit Akustikvlies
Lochung als gerade Quadratlochung 12/25 Q, Randfries glatt,
bewertet Schallabsorptionsgrad α_w = 0,75 (L)
Spachtelung Oberflächenqute Q3,
Anstrich mit Silikatfarbe, Farbton weiß

DA 04e
Aktivity-Zone UG
Akustik-Unterhangdecke, fugenfrei, bestehend aus:
Metallunterkonstruktion über Schwellahänger,
Deckendämpfung an Stahlbetondecke
12,5 mm GKB-Platte gelocht, 1-lagig, mit Akustikvlies
Lochung als gerade Quadratlochung 12/25 Q, Randfries glatt,
bewertet Schallabsorptionsgrad α_w = 0,75 (L)
Spachtelung Oberflächenqute Q3,
Anstrich mit Silikatfarbe, Farbton weiß

DA 04f
Disko-Raum UG
Schallschutz-/ Akustik-Unterhangdecke, fugenfrei, bestehend aus:
Metallunterkonstruktion über Schwellahänger,
Deckendämpfung an Stahlbetondecke
Dämmstoffauflage Mineralwolle 30 mm + 20 mm
2-komponentige Epoxidharz-Beschichtungssystem bestehend aus
Grundierung und Verlaufbeschichtung,
Industriebodenbeschichtung für mittlere mechanische Beanspruchung,
wasserdampfdurchlässig, flüssigkeitsdicht

DA 04g
Spül-/ Produktionsküche EG
Metall-Systemdecke, Raster 62,5 x 62,5 cm, bestehend aus:
Metallunterkonstruktion über Schwellahänger,
Deckendämpfung an Stahlbetondecke,
sichtbares korrosionsgeschütztes Kreuz-Profil-System, 24 mm T-Profil,
Metallkassetten beidseitig perforiert/schlitzt, ungelocht
Beanspruchungsklasse C gem. DIN 13964
Farbton: weiß

DA 04h
Lager Flur/ Anlieferung Küche EG
Mineraldeckensystem, Raster 62,5 x 62,5 cm, bestehend aus:
Metallunterkonstruktion über Schwellahänger,
Deckendämpfung an Stahlbetondecke,
sichtbares System, Platten herausnehmbar, 24 mm T-Profil,
Mineralplatten, rieselsicherbert, Kantenausführung glatt
Farbton: weiß

DA 04i
Lagerräume, Werkstatt, Trockenraum UG
Stahlbetondecke, Teilspachtelung Fehlstellen
Anstrich Silikatfarbe, Farbton weiß

DA 04k
Technikräume, Fahrradraum UG
Stahlbetondecke/ Unterzüge: oberflächenfertiger Rohbau

Legende Dachaufbauten:

DAA 01
Dachaufbau Satteldach Dachgeföle 18°
Systemaufbau extensive Begrünung
20mm Vegetationsmatte
80 mm Extensivsubstrat
ca. 50 mm Schutz-, Speicherungs- und Wasserspeicherplatte aus EPS
4 mm Trenn-, Schutz- und Speichervlies (500 g/m²)
Abdichtung gem. DIN 18531: Eigenschaftsklasse E1,
Beanspruchungsklasse III, Anwendungsklasse Abdichtung K2
12,5 mm GKB-Platte, 1-lagig, Spachtelung Oberflächenqute Q3,
Anstrich mit Silikatfarbe, Farbton weiß

DAA 02
Aufbau Satteldach 18 ° unterhalb PV-Anlage
Abdichtung gem. DIN 18531: Eigenschaftsklasse E1,
Beanspruchungsklasse III, Anwendungsklasse Abdichtung K2
Oberlage: Polymerbitumen-Schweißbahn, wurzelfest/ rhizotfest nach FLL-Richtlinien, DOE1 PYE - KTP 300 SS
Unlere Lage: Elastomerbitumen-Kaltklebeklebebahn, mechanisch befestigt, DUE1 PYE KTG KSP 3
Dachabdichtung: Spenholzplatte nach DIN EN 636, techn. Kl.
Feucht, Außen, Eignung für NKL 2 nach DIN EN 1995-1-1
Sparren Pfettendach gem. Statik

DAA 03
Dachaufbau Verbinder Dachgeföle 9%, max. Last 3 kN/m²
Systemaufbau Retentionsdach
100 mm Retentionsbodenelement
0,04 mm Folienbahn
40 mm Retentionsboden - lamonierter Wasserstausau
80 mm Retentionsboden - perforierter Wasserstausau
4 mm Trenn-, Schutz- und Speichervlies, ca. 500 g/m²
Abdichtung gem. DIN 18531: Eigenschaftsklasse E1, Beanspruchungsklasse III, Anwendungsklasse Abdichtung K2
Oberlage: Polymerbitumen-Schweißbahn, wurzelfest/ rhizotfest nach FLL- Richtlinien, DOE1 PYE - KTP 300 SS
Unlere Lage: Elastomerbitumen-Kaltklebeklebebahn, DUE1 PYE-KTG KSP 3,5
Dachabdichtung: Spenholzplatte nach DIN EN 636, techn. Kl.
Feucht, Außen, Eignung für NKL 2

Legende Bauteile:

WASB - Wandaufbau Stahlbeton
WAKS - Wandaufbau Mauerwerk / Kalksandstein
WAGK - Wandaufbau Gipskarton
WBA - Wandaufbeschichtung / Anion
WBI - Wandbeschichtung / innen
DA - Dachaufbau
FA - Fußbodenaufbau

Legende Wände:

Stahlbeton
Alle Massivwände werden als Stahlbetonkonstruktion ausgeführt.
Die Betongüte der Bauteile ist den Schalplänen der Tragwerksplanung zu entnehmen.

Trockenbauwände

WAGK 01g - Metallständerwand 10 cm, EI90
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Typ DFIR (DIN EN 520)
Ständer CW 50
Mineralfaserdämpfung, d = 40 mm
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Typ DFIR (DIN EN 520)

WAGK 01h - Metallständerwand 10 cm, EI90, einseitig Feuchtraum
2 x 12,5 mm GKBi- Platten, imprägniert, Typ DFIR (DIN EN 520)
Ständer CW 50
Mineralfaserdämpfung, d = 40 mm
2 x 12,5 mm GKFi- Platten, Hartgipskern, imprägniert, Typ DFIR (DIN EN 520)
Wasserabweisende Fugenfüllmasse, gem. DIN 18534: W1-I, mäßig

WAGK 02a - Metallständerwand 12,5 cm
2 x 12,5 mm GKB- Platten, Typ A (DIN EN 520)
Ständer CW 75
Mineralfaserdämpfung, d = 60 mm
2 x 12,5 mm GKB- Platten, Typ A (DIN EN 520)

WAGK 02b - Metallständerwand 12,5 cm, einseitig Feuchtraum
2 x 12,5 mm GKBi- Platten, imprägniert, Typ H2 (DIN EN 520)
Ständer CW 75
Mineralfaserdämpfung, d = 60 mm
2 x 12,5 mm GKB- Platten, Typ A (DIN EN 520)
Wasserabweisende Fugenfüllmasse, gem. DIN 18534: W1-I, mäßig

WAGK 02c - Metallständerwand 12,5 cm, beidseitig Feuchtraum
2 x 12,5 mm GKBi- Platten, imprägniert, Typ H2 (DIN EN 520)
Ständer CW 75
Mineralfaserdämpfung, d = 60 mm
2 x 12,5 mm GKBi- Platten, imprägniert, Typ H2 (DIN EN 520)
Wasserabweisende Fugenfüllmasse, gem. DIN 18534: W3-I, sehr hoch

WAGK 02d - Metallständerwand 12,5 cm, EI30
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipskern, Typ DFIR (DIN EN 520)
Ständer CW 75
Mineralfaserdämpfung, d = 60 mm
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipskern, Typ DFIR (DIN EN 520)

WAGK 02F - Metallständerwand 12,5 cm, EI90, einseitig Feuchtraum
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipskern, Typ DFIR (DIN EN 520)
Ständer CW 75
Mineralfaserdämpfung, d = 60 mm
2 x 12,5 mm GKFi- Platten, Hartgipskern, Typ DFIR (DIN EN 520)
Wasserabweisende Fugenfüllmasse, gem. DIN 18534: W1-I, mäßig

WAGK 03a - Metallständerwand 15 cm, Küchenbereich
2 x 12,5 mm zementgebundene Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
Ständer CW 75
Mineralfaserdämpfung, d = 60 mm
2 x 12,5 mm zementgebundene Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
Feuchtraum-Unterkonstruktion mit zusätzlichem Korrosionsschutz;
Korrosivitätskategorie C3 hoch nach DIN EN ISO 12944-2 und DIN 55634
Wasserabweisende Fugenfüllmasse, gem. DIN 18534:
W3-I, gering / W1-I, mäßig / W2-I, hoch / W3-I, sehr hoch

WAGK 03b - Metallständerwand 15 cm, E30
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipskern, Typ DFIR (DIN EN 520)
Ständer CW 100
Mineralfaserdämpfung, d = 80 mm
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipskern, Typ DFIR (DIN EN 520)
Schalldämm-Maß R_w ≥ 63 dB

WAGK 04b - Metallständerwand 15 cm, E90
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipskern, Typ DFIR (DIN EN 520)
Ständer CW 100
Mineralfaserdämpfung, d = 80 mm
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipskern, Typ DFIR (DIN EN 520)
Schallschutz-Maß R_w ≥ 63 dB

WAGK 04c - Metallständerwand 15 cm, E90, einseitig Feuchtraum
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipskern, Typ DFIR (DIN EN 520)
Ständer CW 100
Mineralfaserdämpfung, d = 80 mm
2 x 12,5 mm GKFi- Platten, Hartgipskern, imprägniert, Typ DFIR (DIN EN 520)
Schallschutz-Maß R_w ≥ 63 dB
Wasserabweisende Fugenfüllmasse, gem. DIN 18534: W1-I, mäßig

WAGK 05d - Metallständerwand / Installationswand 22/ 28 cm
2 x 12,5 mm GKB- Platten, Typ A (DIN EN 520)
2 x Ständer CW 50
2 x Mineralfaserdämpfung, d = 40 mm
2 x 12,5 mm GKB- Platten, Typ A (DIN EN 520)

WAGK 05E - Metallständerwand / Installationswand 19/ 25 cm, einseitig Feuchtraum
2 x 12,5 mm GKBi- Platten, imprägniert, Typ H2 (DIN EN 520)
2 x Ständer CW 50
2 x Mineralfaserdämpfung, d = 40 mm
2 x 12,5 mm GKB- Platten, Typ A (DIN EN 520)
Wasserabweisende Fugenfüllmasse, gem. DIN 18534: W1-I, mäßig

WAGK 05F - Metallständerwand / Installationswand 20/ 32/ 37,5/ 40/ 45 cm, beidseitig Feuchtraum
2 x 12,5 mm zementgebundene Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
Ständer CW 50
2 x Mineralfaserdämpfung, d = 40 mm
2 x 12,5 mm zementgebundene Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
Feuchtraum-Unterkonstruktion mit zusätzlichem Korrosionsschutz;
Korrosivitätskategorie C3 hoch nach DIN EN ISO 12944-2 und DIN 55634
Wasserabweisende Fugenfüllmasse, gem. DIN 18534:
W2-I, hoch / W3-I, sehr hoch

WAGK 05G - Metallständerwand / Installationswand 29/ 30 cm, Rollenfries
2 x 12,5 mm zementgebundene Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
2 x Ständer CW 50
2 x Mineralfaserdämpfung, d = 40 mm
2 x 12,5 mm zementgebundene Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
Feuchtraum-Unterkonstruktion mit zusätzlichem Korrosionsschutz;
Korrosivitätskategorie C3 hoch nach DIN EN ISO 12944-2 und DIN 55634
Wasserabweisende Fugenfüllmasse, gem. DIN 18534: W2-I, hoch / W3-I, sehr hoch

WAGK 06b - Metallständerwand / Installationswand 20/ 24/ 32,5 cm, E30
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipskern, Typ DFIR (DIN EN 520)
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipskern, Typ DFIR (DIN EN 520)
2 x Ständer CW 50
2 x Mineralfaserdämpfung, d = 40 mm
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipskern, Typ DFIR (DIN EN 520)
Schalldämm-Maß R_w ≥ 63 dB

WAGK 06c - Metallständerwand / Installationswand 29/ 30 cm, Rollenfries
2 x 12,5 mm zementgebundene Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
2 x Ständer CW 50
2 x Mineralfaserdämpfung, d = 40 mm
2 x 12,5 mm zementgebundene Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
Feuchtraum-Unterkonstruktion mit zusätzlichem Korrosionsschutz;
Korrosivitätskategorie C3 hoch nach DIN EN ISO 12944-2 und DIN 55634
Wasserabweisende Fugenfüllmasse, gem. DIN 18534: W2-I, hoch
W3-I, sehr hoch

WAGK 07 - Metallständerwand mit integrierter Schallschutz und Vorsatzschale 2,5 cm, einseitig Feuchtraum
2 x 12,5 mm zementgebundene Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
Ständer CW 75, integrierte Schiebetür
Mineralfaserdämpfung, d = 60 mm
2 x 12,5 mm zementgebundene Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
Ständer CW 100
Mineralfaserdämpfung, d = 80 mm
2 x 12,5 mm zementgebundene Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
Feuchtraum-Unterkonstruktion mit zusätzlichem Korrosionsschutz;
Korrosivitätskategorie C3 hoch nach DIN EN ISO 12944-2 und DIN 55634
Wasserabweisende Fugenfüllmasse, gem. DIN 18534: W2-I, hoch

WAGK 08 - Vorsatzschale 7,5 cm
2 x 12,5 mm GKB- Platten, Typ A (DIN EN 520)
Ständer CW 50
Mineralfaserdämpfung, d = 40 mm

WAGK 09 - Vorsatzschale 7,5 cm, Feuchtraum
2 x 12,5 mm GKBi- Platten, imprägniert, Typ H2 (DIN EN 520)
Ständer CW 50
Mineralfaserdämpfung, d = 40 mm
Wasserabweisende Fugenfüllmasse, gem. DIN 18534:
W3-I, sehr hoch

WAGK 09b - Vorsatzschale 7,5 cm, Schallschutzverbesserung
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipskern, Typ DFIR (DIN EN 520)
Ständer CW 50
Mineralfaserdämpfung, d = 40 mm

WAGK 09c - Vorsatzschale 7,5 cm, Feuchtraum
2 x 12,5 mm GKBi- Platten, imprägniert, Typ H2 (DIN EN 520)
Ständer CW 50
Mineralfaserdämpfung, d = 40 mm
Wasserabweisende Fugenfüllmasse, gem. DIN 18534:
W3-I, sehr hoch

WAGK 09h - Vorsatzschale 7,5 cm, Küchenbereich
2 x 12,5 mm zementgebundene Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
Ständer CW 75
Mineralfaserdämpfung, d = 60 mm
2 x 12,5 mm zementgebundene Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
Feuchtraum-Unterkonstruktion mit zusätzlichem Korrosionsschutz;
Korrosivitätskategorie C3 hoch nach DIN EN ISO 12944-2 und DIN 55634
Wasserabweisende Fugenfüllmasse, gem. DIN 18534:
W3-I, sehr hoch

WAGK 09i - Vorsatzschale 7,5 cm, Untergeschoss
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipskern, Typ DFIR (DIN EN 520)
Ständer CW 50
Mineralfaserdämpfung, d = 40 mm

WAGK 10 - Vorsatzschale 10 cm
2 x 12,5 mm GKB- Platten, Typ A (DIN EN 520)
Ständer CW 75
Mineralfaserdämpfung, d = 60 mm

WAGK 11 - Schachtwand 7,5 cm, E30
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipskern, Typ DFIR (DIN EN 520)
Ständer CW 50
Mineralfaserdämpfung, d = 40 mm

WAGK 12 - Schachtwand 9,0 cm, E90
2 x 20 mm GKF- Platten, Typ DF (DIN EN 520)
Ständer CW 50
Mineralfaserdämpfung, d = 40 mm

WAGK 13 i Akustik-Vorsatzschale 10 cm
ungeschalter Beton
1. Lage: x 12,5 mm GKFi- Platten, Typ DFIR/UF (DIN EN 520)
2. Lage: x 15 mm GKFi- Platten, Typ DFIR/UF (DIN EN 520)
gleichter Beton:
1 x 12,5 mm GK-Akustikplatte (gerade Quadratschnitte 12/25; Lochanteil ca. 23%, a_p ≥ 0,80)
Unterkonstruktion mit Hutprofil 30/30, Akustik-Dämmplatte 20 mm
Ständer CD 60/27 mit Direktabhängern an Massivwand befestigt

WAGK 14 i Metallständerwand 10 cm, Küchenbereich
2 x 12,5 mm zementgebundene Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
Ständer CW 50
Feuchtraum-Unterkonstruktion mit zusätzlichem Korrosionsschutz;
Korrosivitätskategorie C3 hoch nach DIN EN ISO 12944-2 und DIN 55634
Wasserabweisende Fugenfüllmasse, gem. DIN 18534:
W3-I, sehr hoch

WAGK 15a - Trockenputz 2,5 cm
1 x 12,5 mm GKB- Platten, Typ A (DIN EN 520), Ansetzbinder

WAGK 15b - Trockenputz 2,5 cm, Feuchtraum
1 x 12,5 mm GKBi- Platten, imprägniert, Typ H2 (DIN EN 520), Ansetzbinder

WAGK 15c - Trockenputz 2,5 cm, Trennwand
1 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipskern, Typ DFIR (DIN EN 520), Ansetzbinder

WAGK 15d - Trockenputz 2,5 cm, Küchenbereich
1 x 12,5 mm zementgebundene Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
Ansetzbinder

Abdichtung Wandflächen Feucht/ Nassraumseite, Wassereinwirkungsklasse gem. DIN 18534:

W0-I, gering - : WC-Räume Gästezimmer, über Waschbecken, Sanitärräume, Putzmittelräume ohne Bodenablauf, Waschraum
W1-I, mäßig - : über Duschen, bei Duschen ohne feste Duschabtrennung auch angrenzende Wandbereiche
Putzmittelräume mit Bodenablauf zusätzlich chemische Einwirkung, PG-AV/ Beanspruchungsklasse I
W2-I, hoch - : Flur und Anlieferung Küche
zusätzlich chemische Einwirkung, PG-AV/ Beanspruchungsklasse: C
W3-I, sehr hoch - : Spül-/ Produktionsküche
zusätzlich chemische Einwirkung, PG-AV/ Beanspruchungsklasse: C

Legende Fußböden:

FA 01a - Gästebäder mit Duschen, OG 1 und 2
160 mm
18 mm
2 mm
60 mm
1 Lage
30 mm
50 mm
Fußbodenaufbau bestehend aus:
Feinestrichzeug, Verlegung im Dünnbett, R 10
Zementestrich (Heizestrich),DIN 18560 - CT - F5 - S60/H40, Bauart A
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
Installationsebene/ Ausgleichsestrich EPS 040 DEO dm

FA 01b - Gäste- WCs, OG 1 und 2
160 mm
2 mm
2 mm
60 mm
1 Lage
30 mm
50 mm
Fußbodenaufbau bestehend aus:
Feinestrichzeug, Verlegung im Dünnbett, R 10
Fliesenbelag, z.B. aus DIN 18534: W1-I, R1-I, R/-I,
mit CM a_{CM} 2,0 mm
Zementestrich (Heizestrich), DIN 18560 - CT - F5 - S60/H40, Bauart A
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
Installationsebene/ Ausgleichsestrich EPS 040 DEO dm

FA 01c - Gäste-Bäder Bstl. OG 1 und 2/ Duscheinheiten
160 mm
13 mm
2 mm
130 mm
15 mm
Fußbodenaufbau bestehend aus:
Feinestrichzeug, Verlegung im Dünnbett, R 10 B
Fliesenbelag, z.B. aus DIN 18534: W2-I, R1-I, R/-I,
mit CM a_{CM} 2,0 mm
Duscheinlauf gemäß TGA-Planung, verklebt, Punktablauf
Estrichbeton Schüttung oder Mörtel mit Abdeckung PE-Folie 0,2 mm
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sm, SD ≤ 30, CP2

FA 01d - PUMI Nordhaus 2 OG
170 mm
18 mm
2 mm
80 mm
1 Lage
30 mm
40 mm
Fußbodenaufbau bestehend aus:
Feinestrichzeug, Verlegung im Dünnbett, R 10
Fliesenbelag, z.B. aus DIN 18534: W1-I, R1-I, R/-I,
mit CM a_{CM} 2,0 mm
Zementestrich (Heizestrich), DIN 18560 - CT - F5 - S80/H40, Bauart A
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
Installationsebene/ Ausgleichsestrich EPS 040 DEO dm

FA 01e - Foyer EG
170 mm
20 mm
90 mm
1 Lage
30 mm
Fußbodenaufbau bestehend aus:
Feinestrichzeug, Verlegung im Dünnbett, R10
Zementestrich (Heizestrich), DIN 18560 - CT - F5 - S90/H70 Bauart A
PE-Folie ø 0,15 mm
Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte,
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
Installationsebene/ Ausgleichsestrich EPS 035 DEO dh

FA 01f - Sanitärbereiche EG WC/ Vorr. J.M, WC/ Rstl. OG
170 mm
18 mm
2 mm
70 mm
1 Lage
30 mm
Fußbodenaufbau bestehend aus:
Feinestrichzeug, Verlegung im Dünnbett, R 10
Fliesenbelag, z.B. aus DIN 18534: W2-I, R1-I, R/-I
mit CM a_{CM} 2,0 mm
Zementestrich (Heizestrich), DIN 18560 - CT - F5 - S70/H45 Bauart A
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
Installationsebene/ Ausgleichsestrich EPS 035 DEO dh

FA 01g - PuMA-EG
170 mm
19 mm
1 mm
90 mm
1 Lage
30 mm
30 mm
Fußbodenaufbau bestehend aus:
Feinestrichzeug, Verlegung im Dünnbett, R 10
Fliesenbelag, z.B. aus DIN 18534: W2-I, R1-I, R/-I,
mit CM a_{CM} 2,0 mm
Zementestrich (Heizestrich), DIN 18560 - CT - F5 - S80/H40 Bauart A
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
Installationsebene/ Ausgleichsestrich EPS 035 DEO dh

FA 01i - PuM-UG
170 mm
19 mm
1 mm
85 mm
1 Lage
30 mm
30 mm
5 mm
Fußbodenaufbau bestehend aus:
Feinestrichzeug, Verlegung im Dünnbett, R 10
Fliesenbelag, z.B. aus DIN 18534: W2-I, R1-I, R/-I,
mit CM a_{CM} 2,0 mm
Zementestrich (Heizestrich), DIN 18560 - CT - F5 - S75/H45 Bauart A
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
Installationsebene/ Ausgleichsestrich EPS 035 DEO dh
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
Gleitschmiere 1 und 2 OG

FA 01k - Flur Personalbereich EG
170 mm
20 mm
90 mm
1 Lage
30 mm
50 mm
Fußbodenaufbau bestehend aus:
Feinestrichzeug, Verlegung im Dünnbett, R 10
Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - F5 - S70/H45
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
Installationsebene/ Ausgleichsestrich EPS 035 DEO dh

FA 01l - Flur Seminarbereich EG
170 mm
20 mm
90 mm
1 Lage
30 mm
30 mm
Fußbodenaufbau bestehend aus:
Feinestrichzeug, Verlegung im Dünnbett, R 10
Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - F5 - S90/H65
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
Installationsebene/ Ausgleichsestrich EPS 035 DEO dh

FA 01m - PuM Südhaus OG 1 und 2, PuM Nordhaus OG 1
170 mm
18 mm
2 mm
60 mm
1 Lage
30 mm
60 mm
Fußbodenaufbau bestehend aus:
Feinestrichzeug, Verlegung im Dünnbett, R 10
Zementestrich (Heizestrich), DIN 18560 - CT - F5 - S60
PE-Folie ø 0,15 mm
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg
Installationsebene/ Ausgleichsestrich EPS 040 DEO dm

FA 01n - Windfang EG
170 mm
25 mm
65 mm
1 Lage
30 mm
Fußbodenaufbau bestehend aus:
Feinestrichzeug, Verlegung im Dünnbett, R 10 B
Zementestrich (Heizestrich), DIN 18560 - CT - F5 - S70
PE-Folie ø 0,15 mm
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2

FA 01o - PUMI Nordhaus 2 OG
170 mm
18 mm
2 mm
80 mm
1 Lage
30 mm
50 mm
Fußbodenaufbau bestehend aus:
Feinestrichzeug, Verlegung im Dünnbett, R 10
Fliesenbelag, z.B. aus DIN 18534: W1-I, R1-I, R/-I,
mit CM a_{CM} 2,0 mm
Zementestrich (Heizestrich), DIN 18560 - CT - F5 - S80/H40, Bauart A
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
Installationsebene/ Ausgleichsestrich EPS 040 DEO dm

FA 01p - Treppenhäuser Etagen - EG bis 2.OG
170 mm
20 mm
70 mm
1 Lage
30 mm
50 mm
Fußbodenaufbau bestehend aus:
Feinestrichzeug, Verlegung im Dünnbett, R 10
Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - F5 - S70
PE-Folie ø 0,15 mm
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
Installationsebene/ Ausgleichsestrich EPS 035 DEO dh

FA 01q - Treppenhäuser Zwischenpodeste - UG bis 2.OG
115 mm
20 mm
65 mm
1 Lage
30 mm
Fußbodenaufbau bestehend aus:
Feinestrichzeug, Verlegung im Dünnbett, R 10
Zementestrich DIN 18560 - CT - F5 - S65
PE-Folie ø 0,15 mm
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2

FA 01r - Treppenhäuser UG
170 mm
20 mm
65 mm
1 Lage
30 mm
Fußbodenaufbau bestehend aus:
Feinestrichzeug, Verlegung im Dünnbett, R 10
Zementestrich DIN 18560 - CT - F5 - S65
PE-Folie ø 0,15 mm
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
Installationsebene/ Ausgleichsestrich EPS 035 DEO dh

FA 01s - Treppenläufer Zwischenpodeste SB-Fertigteile - UG bis 2.OG
25 mm
25 mm
Fußbodenaufbau bestehend aus:
Fertigteilpodest, Belagsfertig, mit Mittelbett, R 10
Verlegemörtel für Mittelbett

FA 02a - Spülküche/ Produktionsküche EG
170 mm
20 mm
90 mm
1 Lage
30 mm
30 mm
Fußbodenaufbau bestehend aus:
Feinestrichzeug, Verlegung im Dünnbett, R 12/4
Abdichtung Innenraum gem. DIN 18534: W3-I, R1-I
mit RM dmin 1,0 mm, Beanspruchungsklasse C PG-AV/ 47
Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - F5 - S90/H70 Bauart A
PE-Folie ø 0,15 mm
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
Installationsebene/ Ausgleichsestrich EPS 035 DEO dh

FA 02b - Küchenbereich: Flur - EG
170 mm
19 mm
1 mm
90 mm
1 Lage
30 mm
30 mm
Fußbodenaufbau bestehend aus:
Feinestrichzeug, Verlegung im Dünnbett, R 11
Abdichtung Innenraum gem. DIN 18534: W2-I, R1-I, R/-I,
mit RM d_{dm} 1,0 mm, Beanspruchungsklasse C PG-AV/ 47
Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - F5 - S90/H70, Bauart A
PE-Folie ø 0,15 mm
Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte,
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
Installationsebene/ Ausgleichsestrich EPS 035 DEO dh

FA 02c - Sanitärbereiche UG/ Lager/ Lagerräume/ Lagergänge/ Getränkelager, Büro - EG
170 mm
19 mm
1 mm
70 mm
1 Lage
30 mm
30 mm
Fußbodenaufbau bestehend aus:
Feinestrichzeug, Verlegung im Dünnbett, R 10
Abdichtung Innenraum gem. DIN 18534: W2-I, R1-I, R/-I,
mit RM d_{dm} 1,0 mm
Zementestrich (Heizestrich), DIN 18560 - CT - F5 – S70
PE-Folie ø 0,15 mm
Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte,
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
Installationsebene/ Ausgleichsestrich EPS 035 DEO dh

FA 02d - Gästezimmer 1 und 2.OG
170 mm
3 mm
19 mm
60 mm
1 Lage
30 mm
50 mm
Fußbodenaufbau bestehend aus:
Linoleum-Belag 2,5 mm, verklebt
vollflächige Spachtelung
Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - F5 – S60/H40 Bauart A
Trennlage PE-Folie 0,2 mm
Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte,
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
Installationsebene/ Ausgleichsestrich EPS 035 DEO dh

FA 02e - Duschbereiche Gästezimmer 1.OG
170 mm
3 mm
19 mm
60 mm
1 Lage
30 mm
50 mm
Fußbodenaufbau bestehend aus:
Linoleum-Belag 2,5 mm, verklebt
vollflächige Spachtelung
Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - F5 – S60/H40 Bauart A
Trennlage PE-Folie 0,2 mm
Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte,
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
Installationsebene/ Ausgleichsestrich EPS 035 DEO dh

FA 02f - Duschbereiche Gästezimmer 2.OG
170 mm
3 mm
19 mm
60 mm
1 Lage
30 mm
50 mm
Fußbodenaufbau bestehend aus:
Linoleum-Belag 2,5 mm, verklebt
vollflächige Spachtelung
Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - F5 – S60/H40 Bauart A
Trennlage PE-Folie 0,2 mm
Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte,
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
Installationsebene/ Ausgleichsestrich EPS 035 DEO dh

FA 02g - Lager Anlieferung Küche EG
170 mm
20 mm
90 mm
1 Lage
30 mm
60 mm
Fußbodenaufbau bestehend aus:
Feinestrichzeug, Verlegung im Dünnbett, R 10
Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - F5 – S70
PE-Folie ø 0,15 mm
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
Installationsebene/ Ausgleichsestrich EPS 035 DEO dh

FA 02h - Spülküche KG- EG, Waschraum
170 mm
20 mm
95 mm
1 Lage
30 mm
50 mm
Fußbodenaufbau bestehend aus:
Feinestrichzeug, Verlegung im Dünnbett, R 10
Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - F5 – S95/H70 Bauart A
PE-Folie ø 0,15 mm
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
Tauchpur/ Verlauf als Feuchtschutz gem. DIN 18560,
Installationsebene/ Ausgleichsestrich EPS 035 DEO dh

FA 02i - Lager, Anlieferung Waschk EG
170 mm
20 mm
90 mm
1 Lage
30 mm
Fußbodenaufbau bestehend aus:
Feinestrichzeug, Verlegung im Dünnbett, R 10
Zementestrich DIN 18560 - CT - F5 – S90
PE-Folie ø 0,15 mm
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
Installationsebene/ Ausgleichsestrich EPS 035 DEO dh

FA 02k - Lager UG
170 mm
3 mm
19 mm
7 mm
75 mm
50 mm
5 mm
Fußbodenaufbau bestehend aus:
Linoleum-Belag 2,5 mm, verklebt
vollflächige Spachtelung
Zementestrich DIN 18560 - CT - F5 – S75
PE-Folie ø 0,15 mm
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
Installationsebene/ Ausgleichsestrich EPS 035 DEO dh
Dampfsperrbahn auf 5 500 m

FA 04a - UV ELT EG, 1.OG, 2.OG
170mm
20 mm
90 mm
1 Lage
30 mm
Fußbodenaufbau bestehend aus:
Linoleum-Belag 2,5 mm, verklebt - Ableitfähig
vollflächige Spachtelung
Zementestrich DIN 18560 - CT - F5 – S90
PE-Folie ø 0,15 mm
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
Installationsebene/ Ausgleichsestrich EPS 035 DEO dh

FA 05 - Dämmplatten unter Tiefkühlzellen EG
170 mm
100 mm
100 mm
50 mm
Fußbodenaufbau bestehend aus:
Kühlzellenboden OK 10 mm über OK FFB Flur
Unterflurkompaktleiter, Kunststoff
Dämmung zum Höhenausgleich unter Kühlzelen für Kabel+ EPS 035 DEO dh

FA 06 - Tagungs-/Schulungsraum EG
Fußbodenaufbau bestehend aus:
6 mm Textilbelag 3,5 mm, verklebt
6 mm Zementestrich
95 mm Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - F5 - S85/H65 Bauart A
30 mm Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte,
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
Installationsebene/ Ausgleichsestrich EPS 035 DEO dh

FA 07 - Aufzugsunterfahren, Installationsgruben UG
6 mm Fußbodenaufbau bestehend aus:
staubbindender Anstrich mit wässriger Epoxidharz-Dispersion,
Installationsbeschichtung für sichtbare mechanische
Beanspruchung, wasserdampfoffen/diffusig

FA 08 - Technikräume, Lagerräume, Werkstatt, Fahrradraum, TRH Südhaus UG
170 mm Fußbodenaufbau bestehend aus:
3 mm 2-komponentige Epoxidharz-Beschichtungssystem bestehend aus Grundierung und Verlaufbeschichtung,
Industriebodenbeschichtung für mittlere mechanische Beanspruchung,
wasserundurchlässig, flüssigkeitsdicht

FA 09 - Gäste-Bäder OG 1 und 2 und OG-Personal EG: Duschwannen
159 mm Fußbodenaufbau bestehend aus:
ca. 5 mm Duschwanne ca. 30 mm gemäß TGA-Planung, Punktablauf
ca. 5 mm Verbindung entsprechend Herstellervorgabe
105 mm Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sm, SD ≤ 30, CP2 im Estrichaufbauvorbox
1 Lage
15 mm
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sm, SD ≤ 30, CP2

FA 03b - Flure 1 und 2.OG
170 mm
3 mm
19 mm
90 mm
1 Lage
30 mm
Fußbodenaufbau bestehend aus:
Linoleum-Belag 2,5 mm, verklebt
vollflächige Spachtelung
Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - F5 – S90/H65,
Trennlage PE-Folie 0,2 mm isoliert D 25 mm
Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte,
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
Installationsebene/ Ausgleichsestrich EPS 035 DEO dh

FA 03c - Büro, Verwaltung, Personal, Umkleiden -EG
170 mm
3 mm
19 mm
70 mm
1 Lage
30 mm
60 mm
Fußbodenaufbau bestehend aus:
Linoleum-Belag 2,5 mm, verklebt
vollflächige Spachtelung
Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - F5 – S70/H50 Bauart A
PE-Folie ø 0,15 mm
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
Installationsebene/ Ausgleichsestrich EPS 035 DEO dh

FA 03e - Speiseraum EG
170 mm
3 mm
19 mm
80 mm
1 Lage
30 mm
60 mm
Fußbodenaufbau bestehend aus:
Linoleum-Belag 2,5 mm, verklebt
vollflächige Spachtelung
Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - F5 – S80/H60 Bauart A
PE-Folie ø 0,15 mm
Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte,
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
Installationsebene/ Ausgleichsestrich EPS 035 DEO dh

FA 03F - Activity-Zone/ Diskoraum UG
170 mm
3 mm
19 mm
80 mm
1 Lage
30 mm
50 mm
Fußbodenaufbau bestehend aus:
Linoleum-Belag 2,5 mm, verklebt
vollflächige Spachtelung
Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - F5 – S90/H70 Bauart A
PE-Folie ø 0,15 mm
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
Sicherheit Vorrund als Feuchtschutz gem. DIN 18560,
Installationsebene/ Ausgleichsestrich EPS 035 DEO dh

FA 04a - Gruppenräume, Kinderspielräume 1 - 2.OG
Fußbodenaufbau bestehend aus:
Linoleum-Belag 2,5 mm, verklebt
vollflächige Spachtelung
Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - F5 – S80/H60 Bauart A
Trennlage PE-Folie 0,2 mm
Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte,
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
Installationsebene/ Ausgleichsestrich EPS 035 DEO dh

FA 04b - Büro, Verwaltung, Personalräume/Bad EG
Akustik-Unterhangdecke, fugenfrei, bestehend aus:
Metallunterkonstruktion über Schwellenlänger,
Deckenabhängung an Stahlbetondecke
12,5 mm GKB-Platte gelocht, 1-lagig, mit Akustikvlies
Lochung als gerade Quadratschnitte 12/25 K, Randfries glatt,
bewertet Schallabsorptionsgrad a_p = 0,65 (L)
Anstrich mit Silikatfarbe, Farbton weiß

FA 04c - Windfang, Foyer, Speiseraum EG
Akustik-Unterhangdecke, fugenfrei, bestehend aus:
Metallunterkonstruktion über Schwellenlänger,
Deckenabhängung an Stahlbetondecke
Dämmstoffauflage Mineralwolle 30 mm + 20 mm
12,5 mm GKB-Platte gelocht, 1-lagig, mit Akustikvlies
Lochung als gerade Rundlochung 16/30 R, Randfries glatt,
bewertet Schallabsorptionsgrad a_p = 0,80
Spachtelung Oberflächengüte Q3,
Anstrich mit Silikatfarbe, Farbton weiß

FA 04d - Diskobereich UG
Akustik-Unterhangdecke, fugenfrei, bestehend aus:
Metallunterkonstruktion über Schwellenlänger,
Deckenabhängung an Stahlbetondecke
12,5 mm GKB-Platte gelocht, 1-lagig, mit Akustikvlies
Lochung als gerade Quadratschnitte 12/25 Q, Randfries glatt,
bewertet Schallabsorptionsgrad a_p = 0,75 (L)
Spachtelung Oberflächengüte Q3,
Anstrich mit Silikatfarbe, Farbton weiß

FA 04e - Tagungs-/ Schulungsraum EG
Akustik-Unterhangdecke, fugenfrei, bestehend aus:
Metallunterkonstruktion über Schwellenlänger,
Deckenabhängung an Stahlbetondecke
12,5 mm GKB-Platte gelocht, 1-lagig, mit Akustikvlies
Lochung als gerade Quadratschnitte 12/25 Q, Randfries glatt,
bewertet Schallabsorptionsgrad a_p = 0,75 (L)
Spachtelung Oberflächengüte Q3,
Anstrich mit Silikatfarbe, Farbton weiß

FA 04f - Aktivity-Zone UG
Akustik-Unterhangdecke, fugenfrei, bestehend aus:
Metallunterkonstruktion über Schwellenlänger,
Deckenabhängung an Stah

Legende Bauteile:

WA(B) Wandaußen (Balkonbrüstung)
WA(S) Wandaußen Sitzelement / Kalksandstein
WI Wandinnenseite / Innen
WA Wandaußenseite / außen
WB Wandbeschichtung / Innen
DA Deckenaußen
FA Fußbodenaufbau

Legende Wände:

Balkonbrüstung

Alle Massivwände werden als Stahlbetonkonstruktion ausgeführt, die Betongüte der Bauteile ist den Schalplänen der Tragwerksplanung zu entnehmen.

Trockenbauwände

WAND 01 | Metallständerwand 10 cm, EI60
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipsfasern, Typ DFH2IR (DIN EN 520)
Ständer CW 50
Mineralfaserdämmung, d = 40 mm
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipsfasern, Typ DFH2IR (DIN EN 520)

WAND 02 | Metallständerwand 12,5 cm, EI60, erweitg Feuchtraum
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipsfasern, Typ DFH2IR (DIN EN 520)
Ständer CW 75
Mineralfaserdämmung, d = 60 mm
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Typ A (DIN EN 520)
Wasserenthärtungsanlage Feuchtmaterialie gem. DIN 18534 W1-I, mäßig)

WAND 03 | Metallständerwand 12,5 cm
2 x 12,5 mm GKB- Platten, Hartgipsfasern, imprägniert, Typ H2 (DIN EN 520)
Ständer CW 75
Mineralfaserdämmstreifen, d = 60 mm
2 x 12,5 mm GKB- Platten, Typ A (DIN EN 520)
Wasserenthärtungsanlage Feuchtmaterialie gem. DIN 18534 W1-I, mäßig)

WAND 04 | Metallständerwand 12,5 cm, EI30
2 x 12,5 mm GKB- Platten, Hartgipsfasern, imprägniert, Typ DFH2IR (DIN EN 520)
Ständer CW 75
Mineralfaserdämmstreifen, d = 60 mm
2 x 12,5 mm GKB- Platten, Typ A (DIN EN 520)
Wasserenthärtungsanlage Feuchtmaterialie gem. DIN 18534 W1-I, mäßig)

WAND 05 | Metallständerwand 12,5 cm, EI30, erweitg Feuchtraum
2 x 12,5 mm GKB- Platten, Hartgipsfasern, imprägniert, Typ DFH2IR (DIN EN 520)
Ständer CW 75, integrierte Schallschutz
Mineralfaserdämmstreifen, d = 60 mm
2 x 12,5 mm GKB- Platten, Typ A (DIN EN 520)
Ständer CW 100
Mineralfaserdämmstreifen, d = 60 mm
2 x 12,5 mm GKB- Platten, Typ A (DIN EN 520)
Wasserenthärtungsanlage Feuchtmaterialie gem. DIN 18534 W1-I, mäßig)

WAND 06 | Metallständerwand 12,5 cm, Kücheneinbl
2 x 12,5 mm zementgebundene Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
Feuchtraum-Unterkonstruktion mit zusätzlichen Korrosionsschutz,
Mineralfaserdämmstreifen, d = 60 mm
2 x 12,5 mm zementgebundene Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
Wasserenthärtungsanlage Feuchtmaterialie gem. DIN 18534 W1-I, mäßig)

WAND 07 | Metallständerwand 12,5 cm, Unterganzung
2 x 12,5 mm zementgebundene Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
Ständer CW 75
Mineralfaserdämmstreifen, d = 60 mm
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipsfasern, Typ DFH2IR (DIN EN 520)
Schallschutz-Mat.fl., e 81 dB

WAND 08 | Metallständerwand 10 cm, EI30
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipsfasern, Typ DFH2IR (DIN EN 520)
Ständer CW 50
Mineralfaserdämmstreifen, d = 40 mm
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipsfasern, Typ DFH2IR (DIN EN 520)
Schallschutz-Mat.fl., e 81 dB

WAND 09 | Metallständerwand 10 cm, EI30, erweitg Feuchtraum
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipsfasern, Typ DFH2IR (DIN EN 520)
Schallschutz-Mat.fl., e 81 dB
Wasserenthärtungsanlage Feuchtmaterialie gem. DIN 18534 W1-I, mäßig)

WAND 10 | Ausstb Vorsatzschale 12 cm
Ständer CW 75
1 Lage + 12 mm GKFI- Platten, Typ DFH2IR (DIN EN 520)
2 Lage + 15 mm GKFI- Platten, Typ DFH2IR (DIN EN 520)
gekürzter Bereich
1 x 12,5 mm GK-Akustikplatte (gerade Quarzstruktur) 1225 Q-Raindhe platt, Typ A (DIN EN 520)
Unterkonstruktion mit Kuppelher SW15, Akustik-Dämmplatte 20 mm
Ständer CD 60/27 mit Direktabhängern an Massivwand befestigt

WAND 11 | Metallständerwand 10 cm, Küchenbereich
2 x 12,5 mm zementgebundene Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
Feuchtraum-Unterkonstruktion mit zusätzlichen Korrosionsschutz,
2 x 12,5 mm zementgebundene Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
Wasserenthärtungsanlage Feuchtmaterialie gem. DIN 18534 W1-I, mäßig)
Kuppelher SW15 mit Direktabhängern an Massivwand befestigt

WAND 12 | Trockenputz 23 cm
1 x 12,5 mm GKI- Platten, Typ A (DIN EN 520), Anwärdmörtel

WAND 13 | Trockenputz 23 cm, Feuchtraum
1 x 12,5 mm GKI- Platten, Imprägniert, Typ H2 (DIN EN 520), Anwärdmörtel

WAND 14 | Trockenputz 23 cm, Tiennwand
1 x 12,5 mm GKI- Platten, Imprägniert, Typ H2 (DIN EN 520), Anwärdmörtel

WAND 15 | Trockenputz 23 cm, Küchenbereich
1 x 12,5 mm GKI- Platten, Imprägniert, Typ H2 (DIN EN 520), Anwärdmörtel

Abdichtung Wand/Boden Feucht-/ Nassraumseite, Wassereinwirkungsklasse gem. DIN 18534

W1-I, mäßig — RC-Klasse Kassiorimer, über Wasserdichten, Sandrähme, Fußmittelbeime ohne Bodenabsatz, Waschraum
W2-I, hoch — Flüssigkunststoff-Dichtung gem. Herstellerangaben auch Wasserdichte Wandbeschicht, Fußmittelbeime mit Bodenabsatz/ zusätzlich chemische Einwirkung, PG-AKV/ Beanspruchungsklasse: C
Für und Anbildeckung Kücht, zusätzlich chemische Einwirkung, PG-AKV/ Beanspruchungsklasse: C
W2-I, sehr hoch — Spizi-Produktsbeschuhe zusätzlich chemische Einwirkung, PG-AKV/ Beanspruchungsklasse: C

Legende Fußböden:

ESTR 01 | Gußasphalt-Estrich, CG 1 und 2
Typ
35 mm
2 mm
Fläche
40 m²
3 Lage
50 mm

ESTR 02 | Zementestrich, CT - F5
Typ
50 mm
Fläche
60 m²
2 Lage
50 mm

ESTR 03 | Zementestrich, CT - F5, Schallschutzabtrennung
Typ
30 mm
Fläche
15 mm

ESTR 04 | Zementestrich, CT - F5, Schallschutzabtrennung
Typ
30 mm
Fläche
15 mm

ESTR 05 | Zementestrich, CT - F5, Schallschutzabtrennung
Typ
30 mm
Fläche
15 mm

ESTR


2A
2B
2C
2D
ARC_S_JHM_DT_02_05
Fenster F_0570-2
ARC_S_JHM_DT_03_05
Aufbau begrünte Schrägdach
ARC_S_JHM_DT_05_06
Flur Nord- und Südhaus 1.-2. OG
ARC_S_JHM_DT_01_01
Spannspalten Südhaus
ARC_S_JHM_DT_02_04
Fenster F_0570
ARC_S_JHM_DT_05_03
Schulungsraum, Flur Südhaus EG
5.87
1.76
5.87
+12.35
+9.25
+6.20
+3.10
+0.00
-1.30
-3.85
OK Fußboden 1.OG
OK Fußboden 2.OG
OK Fußboden 3.OG
OK Fußboden Dachterrasse
OK Fußboden EG
OK Gelände -0,20
5. Bett-Zimmer
4.Bett-Zimmer
Flur
Aktivitätszone
Werkstatt
Personal
FA 01a
FA 01b
FA 01c
FA 01d
FA 01e
FA 01f
FA 01g
FA 02a
FA 02b
FA 02c
FA 02d
FA 02e
FA 03a
FA 03b
FA 03c
FA 03d
FA 03e
FA 04a
FA 04b
FA 04c
FA 04d
FA 04e
FA 04f
FA 04g
FA 05
FA 06
FA 07
FA 08
FA 09
FA 10
FA 11
FA 12
FA 13
FA 14
FA 15
FA 16
FA 17
FA 18
FA 19
FA 20
FA 21
FA 22
FA 23
FA 24
FA


2A
2B
2C
2D
ARC_5_JHM_DT_02_05
Fenster F_0570 d
ARC_5_JHM_DT_05_06
Flur Nord- und Südseite 1-2. OG
ARC_5_JHM_DT_03_05
Aufbau begrünte Schrägdach
ARC_5_JHM_DT_03_04
Spannrippen Südhaus
ARC_5_JHM_DT_02_04
Fenster F_0570 a
DE | EN | ZA Dämmung Deichsel
+9.68
+9.00
+6.35
+3.65
+0.95
-1.75
-4.45
-7.15
+12.35
+11.65
+11.00
+10.30
+9.60
+8.90
+8.20
+7.50
+6.80
+6.10
+5.40
+4.70
+4.00
+3.30
+2.60
+1.90
+1.20
+0.50
-0.20
-0.90
-1.60
-2.30
-3.00
-3.70
-4.40
-5.10
-5.80
-6.50
-7.20
-7.90
5.87
1.76
5.87
4-Bett-Zimmer
Flur
Küche/Essen
Sonnensegel
Activitycenter
Sportgerätelager
Konversenlager
FA 01a
FA 01b
FA 01c
FA 01d
FA 01e
FA 01f
FA 01g
FA 02a
FA 02b
FA 02c
FA 02d
FA 02e
FA 02f
FA 02g
FA 03a
FA 03b
FA 03c
FA 03d
FA 03e
FA 03f
FA 03g
FA



Legende Bauteile:

WAND - Wandaufbau Standard
WAND - Wandaufbau Mauerwerk / Kalksandstein
WAND - Wandaufbau Opakputzer
WAND - Wandaufbau Sichtbeton innen
DA - Deckenaufbau
FA - Fußbodenaufbau

Legende Wände:

Stahlbeton
Die Bezeichnende werden als Stahlbetonkonstruktion ausgeführt.
Die Bemessung der Bauteile ist in der Schalpläne der Tragwerksplanung zu entnehmen.

Trockenbauwände

WAND 01a - Metallständerwand 10 cm, EI30
2 x 12,5 mm GKB- Platten, Typ A (DIN EN 520)
Ständer CW 75
Wandfassenkonstruktion: ≥ 40 mm
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipsplatten, Typ GKF (DIN EN 520)

WAND 01b - Metallständerwand 10 cm, EI90, einseitig Feuchtraum
2 x 12,5 mm GKB- Platten, Hartgipsplatten, Typ GKB (DIN EN 520)
Ständer CW 50
Wandfassenkonstruktion: ≥ 40 mm
Installationsbeplankung: Hohlraumbedämpfung, Typ GKFI (DIN EN 520)
Wasserundurchlässige Feuchtraumplatte gem. DIN 18534: W1-I, mäßig

WAND 02a - Metallständerwand 12,5 cm
2 x 12,5 mm GKB- Platten, Typ A (DIN EN 520)
Ständer CW 75
2 x 12,5 mm GKB- Platten, Typ A (DIN EN 520)

WAND 02b - Metallständerwand 12,5 cm, einseitig Feuchtraum
2 x 12,5 mm GKB- Platten, Hartgipsplatten, Typ GKB (DIN EN 520)
Ständer CW 75
Wandfassenkonstruktion: ≥ 40 mm
Wasserundurchlässige Feuchtraumplatte gem. DIN 18534: W1-I, mäßig
Wärmedämmung: 12,5 cm, beidseitig Feuchtraum
W(L) gering / W1-I, mäßig

WAND 02c - Metallständerwand 12,5 cm, beidseitig Feuchtraum
2 x 12,5 mm GKB- Platten, imprägniert, Typ H2 (DIN EN 520)
Ständer CW 75
Wandfassenkonstruktion: ≥ 40 mm
Wasserundurchlässige Feuchtraumplatte gem. DIN 18534: W1-I, mäßig

WAND 03a - Metallständerwand 12,5 cm, EI30
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipsplatten, Typ GKF (DIN EN 520)
Ständer CW 75
Wandfassenkonstruktion: ≥ 40 mm
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipsplatten, Typ GKF (DIN EN 520)

WAND 03b - Metallständerwand 12,5 cm, EI90, einseitig Feuchtraum
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipsplatten, Typ GKF (DIN EN 520)
Ständer CW 50
Wandfassenkonstruktion: ≥ 40 mm
Installationsbeplankung: Hohlraumbedämpfung, Typ GKFI (DIN EN 520)
Wasserundurchlässige Feuchtraumplatte gem. DIN 18534: W1-I, mäßig

WAND 04a - Metallständerwand 12,5 cm, Kühlraumwand
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipsplatten, Typ GKF (DIN EN 520)
2 x 12,5 mm serrengetränkte Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 13467)
Dampfsperre, Kategorie 2, Klasse 2 (EN 13984)
Kernwärmedämmung: 12,5 cm nach DIN EN ISO 13964-2 und DIN EN 59004
Wasserundurchlässige Feuchtraumplatte gem. DIN 18534: W1-I, mäßig
W(L) gering / W1-I, mäßig / W(L) hoch / W1-I, sehr hoch

WAND 05a - Metallständerwand 12,5 cm, Umgangswand
2 x 12,5 mm serrengetränkte Gipsfaserplatte
2 x 12,5 mm serrengetränkte Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 13467)
Ständer CW 75
Wandfassenkonstruktion: ≥ 40 mm
2 x 12,5 mm serrengetränkte Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 13467)
Wasserundurchlässige Feuchtraumplatte gem. DIN 18534: W1+, gering

WAND 05b - Metallständerwand 12,5 cm, EI30
2 x 12,5 mm serrengetränkte Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 13467)
Ständer CW 50
2 x 12,5 mm serrengetränkte Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 13467)
Schallschutz-Matt, 5 x 61 dB

WAND 06a - Metallständerwand 15 cm, EI90
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipsplatten, Typ GKF (DIN EN 520)
Ständer CW 50
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipsplatten, Typ GKF (DIN EN 520)

WAND 06b - Metallständerwand 15 cm, EI90, einseitig Feuchtraum
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipsplatten, Typ GKF (DIN EN 520)
2 x 12,5 mm serrengetränkte Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 13467)
Dampfsperre, Kategorie 2, Klasse 2 (EN 13984)
Wasserundurchlässige Feuchtraumplatte gem. DIN 18534: W1+, gering

WAND 07a - Metallständerwand 20 cm, EI120
2 x 12,5 mm serrengetränkte Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 13467)
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipsplatten, Typ GKF (DIN EN 520)
Ständer CW 75
Wandfassenkonstruktion: ≥ 40 mm
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipsplatten, Typ GKF (DIN EN 520)
2 x 12,5 mm serrengetränkte Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 13467)

WAND 07b - Metallständerwand 20 cm, EI120, einseitig Feuchtraum
2 x 12,5 mm serrengetränkte Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 13467)
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipsplatten, Typ GKF (DIN EN 520)
Ständer CW 50
Wandfassenkonstruktion: ≥ 40 mm
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipsplatten, Typ GKF (DIN EN 520)
2 x 12,5 mm serrengetränkte Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 13467)
Dampfsperre, Kategorie 2, Klasse 2 (EN 13984)
Wasserundurchlässige Feuchtraumplatte gem. DIN 18534: W1+, gering

WAND 08a - Metallständerwand 10 cm, Schachtschutzverkleidung
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipsplatten, Typ GKF (DIN EN 520)
Ständer CW 50
Wandfassenkonstruktion: ≥ 40 mm

WAND 09a - Vorsatzschale 7,5 cm
2 x 12,5 mm GKB- Platten, Typ A (DIN EN 520)
Ständer CW 50

WAND 09b - Vorsatzschale 7,5 cm, Feuchtraum
2 x 12,5 mm GKB- Platten, imprägniert, Typ GKBI (DIN EN 520)
Ständer CW 50
Wasserundurchlässige Feuchtraumplatte gem. DIN 18534: W1+, gering

WAND 10a - Vorsatzschale 12,5 cm, Schachtschutzverkleidung
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipsplatten, Typ GKF (DIN EN 520)
Ständer CW 50
Wandfassenkonstruktion: ≥ 40 mm

WAND 11 - Vorsatzschale 10 cm
2 x 12,5 mm GKB- Platten, Typ A (DIN EN 520)
Ständer CW 75
Wandfassenkonstruktion: ≥ 40 mm

WAND 12a - Vorsatzschale 12,5 cm, Trennwand
2 x 12,5 mm GKB- Platten, Typ A (DIN EN 520)
Ständer CW 75
Wandfassenkonstruktion: ≥ 40 mm

WAND 12b - Vorsatzschale 12,5 cm, Trennwand, Feuchtraum
2 x 12,5 mm GKB- Platten, Hartgipsplatten, Typ GKB (DIN EN 520)
Ständer CW 50
Wandfassenkonstruktion: ≥ 40 mm

WAND 13 - Vorsatzschale 17,5 cm, Kühlraumwand
2 x 12,5 mm serrengetränkte Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 13467)
Ständer CW 50
Wandfassenkonstruktion: ≥ 40 mm
2 x 12,5 mm serrengetränkte Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 13467)
Dampfsperre, Kategorie 2, Klasse 2 (EN 13984)
Kernwärmedämmung: 12,5 cm nach DIN EN ISO 13964-2 und DIN EN 59004
Wasserundurchlässige Feuchtraumplatte gem. DIN 18534: W1+, gering

WAND 14 - Vorsatzschale 10 cm, Kühlraumwand
2 x 12,5 mm serrengetränkte Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 13467)
Ständer CW 50
Kernwärmedämmung: 10 cm nach DIN EN ISO 13964-2 und DIN EN 59004
Fugenabdichtung: Fugenband, Typ FUGA (DIN EN 520) mit Verbindungen an Kesselwand befestigt

WAND 15 - Vorsatzschale 10 cm
2 x 12,5 mm serrengetränkte Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 13467)
Ständer CW 50
Wandfassenkonstruktion: ≥ 40 mm
Fugenabdichtung: Fugenband, Typ FUGA (DIN EN 520) mit Verbindungen an Kesselwand befestigt

WAND 16 - Trockenputz 2,5 cm
2 x 12,5 mm GKB- Platten, Typ A (DIN EN 520), Anwalzdicke

WAND 16b - Trockenputz 2,5 cm, Feuchtraum
1 x 12,5 mm GKBi- Platten, imprägniert, Typ H2 (DIN EN 520), Anwalzdicke

WAND 17a - Trockenputz 2,5 cm, Trennwand
1 x 12,5 mm GKB- Platten, Typ A (DIN EN 520), Anwalzdicke

WAND 17b - Trockenputz 2,5 cm, Trennwand, Feuchtraum
1 x 12,5 mm gerrengetränkte Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 13467)
Abdichtung Wandfläche Feucht/ Nasszumutte, Wasserundurchgelasse gem. DIN 18534:
W(L) gering - W(L) hoch: HC-Abene Gleisrinner über Waschbecken, Sanitärräume, Pur und Anbellerung Küche
W1-I sehr hoch: Duschbereich, Duschwanne, Duschtasse, Spül- Putzausgussbecken, Pur und Anbellerung Küche
Ausführung: chemische Einwirkung: PCJ-ATV Beanspruchungsk. C

Legende Fußböden:

FA 01a - Fußbodenaufbau bestehend aus:
180 mm - Fundierung, Verlegung im Dürnbett, B 10
10 mm - Ausgleichsschicht als ATV gem. DIN 18534:3, W3-I, P1-I, R1-I
- - Abdichtung Innenraum gem. DIN 18534: W3-I, P1-I, R1-I
- - Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - C7 - F5 - S50HS Bauart A
- - PE-Folie á 0,15 mm
- - Trittschall Dämmung als Trittschall
- - Installationsebene Ausgleichsschicht SPS 035 DEO dh

FA 01b - Fußbodenaufbau bestehend aus:
Sanddarlehnde UG WC/ Vorr. „W, WC-Rad, Du/WC Personal -EG
- - Fundierung, Verlegung im Dürnbett, B 10
- - Ausgleichsschicht als ATV gem. DIN 18534:3, W3-I, P1-I, R1-I
- - mit DM á 2,2 mm
- - Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - C7 - F5 - S50HS Bauart A
- - PE-Folie á 0,15 mm
- - Trittschall Dämmung als Trittschall
- - Installationsebene Ausgleichsschicht SPS 035 DEO dh

FA 01c - Fußbodenaufbau bestehend aus:
75 mm - Fundierung, Verlegung im Dürnbett, B 10
- - Ausgleichsschicht als ATV gem. DIN 18534:3, W3-I, P1-I, R1-I
- - mit DM á 2,2 mm
- - Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - C7 - F5 - S50HS Bauart A
- - PE-Folie á 0,15 mm
- - Trittschall Dämmung als Trittschall
- - Installationsebene Ausgleichsschicht SPS 035 DEO dh

FA 01d - Fußbodenaufbau bestehend aus:
- - Fundierung, Verlegung im Dürnbett, B 10
- - Ausgleichsschicht als ATV gem. DIN 18534:3, W3-I, P1-I, R1-I
- - mit DM á 2,2 mm
- - Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - C7 - F5 - S50HS Bauart A
- - PE-Folie á 0,15 mm
- - Trittschall Dämmung als Trittschall
- - Installationsebene Ausgleichsschicht SPS 035 DEO dh

FA 01e - Fußbodenaufbau bestehend aus:
- - Fundierung, Verlegung im Dürnbett, B 10
- - Ausgleichsschicht als ATV gem. DIN 18534:3, W3-I, P1-I, R1-I
- - mit DM á 2,2 mm
- - Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - C7 - F5 - S50HS Bauart A
- - PE-Folie á 0,15 mm
- - Trittschall Dämmung als Trittschall
- - Installationsebene Ausgleichsschicht SPS 035 DEO dh

FA 01f - Fußbodenaufbau bestehend aus:
- - Fundierung, Verlegung im Dürnbett, B 10
- - Ausgleichsschicht als ATV gem. DIN 18534:3, W3-I, P1-I, R1-I
- - mit DM á 2,2 mm
- - Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - C7 - F5 - S50HS Bauart A
- - PE-Folie á 0,15 mm
- - Trittschall Dämmung als Trittschall
- - Installationsebene Ausgleichsschicht SPS 035 DEO dh

FA 01g - Fußbodenaufbau bestehend aus:
- - Fundierung, Verlegung im Dürnbett, B 10
- - Ausgleichsschicht als ATV gem. DIN 18534:3, W3-I, P1-I, R1-I
- - mit DM á 2,2 mm
- - Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - C7 - F5 - S50HS Bauart A
- - PE-Folie á 0,15 mm
- - Trittschall Dämmung als Trittschall
- - Installationsebene Ausgleichsschicht SPS 035 DEO dh

FA 01h - Fußbodenaufbau bestehend aus:
- - Fundierung, Verlegung im Dürnbett, B 10
- - Ausgleichsschicht als ATV gem. DIN 18534:3, W3-I, P1-I, R1-I
- - mit DM á 2,2 mm
- - Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - C7 - F5 - S50HS Bauart A
- - PE-Folie á 0,15 mm
- - Trittschall Dämmung als Trittschall
- - Installationsebene Ausgleichsschicht SPS 035 DEO dh

FA 01i - Fußbodenaufbau bestehend aus:
- - Fundierung, Verlegung im Dürnbett, B 10
- - Ausgleichsschicht als ATV gem. DIN 18534:3, W3-I, P1-I, R1-I
- - mit DM á 2,2 mm
- - Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - C7 - F5 - S50HS Bauart A
- - PE-Folie á 0,15 mm
- - Trittschall Dämmung als Trittschall
- - Installationsebene Ausgleichsschicht SPS 035 DEO dh

FA 01j - Fußbodenaufbau bestehend aus:
- - Fundierung, Verlegung im Dürnbett, B 10
- - Ausgleichsschicht als ATV gem. DIN 18534:3, W3-I, P1-I, R1-I
- - mit DM á 2,2 mm
- - Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - C7 - F5 - S50HS Bauart A
- - PE-Folie á 0,15 mm
- - Trittschall Dämmung als Trittschall
- - Installationsebene Ausgleichsschicht SPS 035 DEO dh

FA 01k - Fußbodenaufbau bestehend aus:
- - Fundierung, Verlegung im Dürnbett, B 10
- - Ausgleichsschicht als ATV gem. DIN 18534:3, W3-I, P1-I, R1-I
- - mit DM á 2,2 mm
- - Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - C7 - F5 - S50HS Bauart A
- - PE-Folie á 0,15 mm
- - Trittschall Dämmung als Trittschall
- - Installationsebene Ausgleichsschicht SPS 035 DEO dh

FA 01l - Fußbodenaufbau bestehend aus:
- - Fundierung, Verlegung im Dürnbett, B 10
- - Ausgleichsschicht als ATV gem. DIN 18534:3, W3-I, P1-I, R1-I
- - mit DM á 2,2 mm
- - Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - C7 - F5 - S50HS Bauart A
- - PE-Folie á 0,15 mm
- - Trittschall Dämmung als Trittschall
- - Installationsebene Ausgleichsschicht SPS 035 DEO dh

FA 01m - Fußbodenaufbau bestehend aus:
- - Fundierung, Verlegung im Dürnbett, B 10
- - Ausgleichsschicht als ATV gem. DIN 18534:3, W3-I, P1-I, R1-I
- - mit DM á 2,2 mm
- - Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - C7 - F5 - S50HS Bauart A
- - PE-Folie á 0,15 mm
- - Trittschall Dämmung als Trittschall
- - Installationsebene Ausgleichsschicht SPS 035 DEO dh

FA 01n - Fußbodenaufbau bestehend aus:
- - Fundierung, Verlegung im Dürnbett, B 10
- - Ausgleichsschicht als ATV gem. DIN 18534:3, W3-I, P1-I, R1-I
- - mit DM á 2,2 mm
- - Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - C7 - F5 - S50HS Bauart A
- - PE-Folie á 0,15 mm
- - Trittschall Dämmung als Trittschall
- - Installationsebene Ausgleichsschicht SPS 035 DEO dh

FA 01o - Fußbodenaufbau bestehend aus:
- - Fundierung, Verlegung im Dürnbett, B 10
- - Ausgleichsschicht als ATV gem. DIN 18534:3, W3-I, P1-I, R1-I
- - mit DM á 2,2 mm
- - Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - C7 - F5 - S50HS Bauart A
- - PE-Folie á 0,15 mm
- - Trittschall Dämmung als Trittschall
- - Installationsebene Ausgleichsschicht SPS 035 DEO dh

FA 01p - Fußbodenaufbau bestehend aus:
- - Fundierung, Verlegung im Dürnbett, B 10
- - Ausgleichsschicht als ATV gem. DIN 18534:3, W3-I, P1-I, R1-I
- - mit DM á 2,2 mm
- - Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - C7 - F5 - S50HS Bauart A
- - PE-Folie á 0,15 mm
- - Trittschall Dämmung als Trittschall
- - Installationsebene Ausgleichsschicht SPS 035 DEO dh

FA 01q - Fußbodenaufbau bestehend aus:
- - Fundierung, Verlegung im Dürnbett, B 10
- - Ausgleichsschicht als ATV gem. DIN 18534:3, W3-I, P1-I, R1-I
- - mit DM á 2,2 mm
- - Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - C7 - F5 - S50HS Bauart A
- - PE-Folie á 0,15 mm
- - Trittschall Dämmung als Trittschall
- - Installationsebene Ausgleichsschicht SPS 035 DEO dh

FA 01r - Fußbodenaufbau bestehend aus:
- - Fundierung, Verlegung im Dürnbett, B 10
- - Ausgleichsschicht als ATV gem. DIN 18534:3, W3-I, P1-I, R1-I
- - mit DM á 2,2 mm
- - Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - C7 - F5 - S50HS Bauart A
- - PE-Folie á 0,15 mm
- - Trittschall Dämmung als Trittschall
- - Installationsebene Ausgleichsschicht SPS 035 DEO dh

FA 01s - Fußbodenaufbau bestehend aus:
- - Fundierung, Verlegung im Dürnbett, B 10
- - Ausgleichsschicht als ATV gem. DIN 18534:3, W3-I, P1-I, R1-I
- - mit DM á 2,2 mm
- - Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - C7 - F5 - S50HS Bauart A
- - PE-Folie á 0,15 mm
- - Trittschall Dämmung als Trittschall
- - Installationsebene Ausgleichsschicht SPS 035 DEO dh

FA 01t - Fußbodenaufbau bestehend aus:
- - Fundierung, Verlegung im Dürnbett, B 10
- - Ausgleichsschicht als ATV gem. DIN 18534:3, W3-I, P1-I, R1-I
- - mit DM á 2,2 mm
- - Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - C7 - F5 - S50HS Bauart A
- - PE-Folie á 0,15 mm
- - Trittschall Dämmung als Trittschall
- - Installationsebene Ausgleichsschicht SPS 035 DEO dh

FA 01u - Fußbodenaufbau bestehend aus:
- - Fundierung, Verlegung im Dürnbett, B 10
- - Ausgleichsschicht als ATV gem. DIN 18534:3, W3-I, P1-I, R1-I
- - mit DM á 2,2 mm
- - Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - C7 - F5 - S50HS Bauart A
- - PE-Folie á 0,15 mm
- - Trittschall Dämmung als Trittschall
- - Installationsebene Ausgleichsschicht SPS 035 DEO dh

FA 01v - Fußbodenaufbau bestehend aus:
- - Fundierung, Verlegung im Dürnbett, B 10
- - Ausgleichsschicht als ATV gem. DIN 18534:3, W3-I, P1-I, R1-I
- - mit DM á 2,2 mm
- - Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - C7 - F5 - S50HS Bauart A
- - PE-Folie á 0,15 mm
- - Trittschall Dämmung als Trittschall
- - Installationsebene Ausgleichsschicht SPS 035 DEO dh

FA 01w - Fußbodenaufbau bestehend aus:
- - Fundierung, Verlegung im Dürnbett, B 10
- - Ausgleichsschicht als ATV gem. DIN 18534:3, W3-I, P1-I, R1-I
- - mit DM á 2,2 mm
- - Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - C7 - F5 - S50HS Bauart A
- - PE-Folie á 0,15 mm
- - Trittschall Dämmung als Trittschall
- - Installationsebene Ausgleichsschicht SPS 035 DEO dh

FA 01x - Fußbodenaufbau bestehend aus:
- - Fundierung, Verlegung im Dürnbett, B 10
- - Ausgleichsschicht als ATV gem. DIN 18534:3, W3-I, P1-I, R1-I
- - mit DM á 2,2 mm
- - Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - C7 - F5 - S50HS Bauart A
- - PE-Folie á 0,15 mm
- - Trittschall Dämmung als Trittschall
- - Installationsebene Ausgleichsschicht SPS 035 DEO dh

FA 01y - Fußbodenaufbau bestehend aus:
- - Fundierung, Verlegung im Dürnbett, B 10
- - Ausgleichsschicht als ATV gem. DIN 18534:3, W3-I, P1-I, R1-I
- - mit DM á 2,2 mm
- - Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - C7 - F5 - S50HS Bauart A
- - PE-Folie á 0,15 mm
- - Trittschall Dämmung als Trittschall
- - Installationsebene Ausgleichsschicht SPS 035 DEO dh

FA 01z - Fußbodenaufbau bestehend aus:
- - Fundierung, Verlegung im Dürnbett, B 10
- - Ausgleichsschicht als ATV gem. DIN 18534:3, W3-I, P1-I, R1-I
- - mit DM á 2,2 mm
- - Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - C7 - F5 - S50HS Bauart A
- - PE-Folie á 0,15 mm
- - Trittschall Dämmung als Trittschall
- - Installationsebene Ausgleichsschicht SPS 035 DEO dh

FA 02a - Fußbodenaufbau bestehend aus:
- - Fundierung, Verlegung im Dürnbett, B 10
- - Ausgleichsschicht als ATV gem. DIN 18534:3, W3-I, P1-I, R1-I
- - mit DM á 2,2 mm
- - Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - C7 - F5 - S50HS Bauart A
- - PE-Folie á 0,15 mm
- - Trittschall Dämmung als Trittschall
- - Installationsebene Ausgleichsschicht SPS 035 DEO dh

FA 02b - Fußbodenaufbau bestehend aus:
- - Fundierung, Verlegung im Dürnbett, B 10
- - Ausgleichsschicht als ATV gem. DIN 18534:3, W3-I, P1-I, R1-I
- - mit DM á 2,2 mm
- - Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - C7 - F5 - S50HS Bauart A
- - PE-Folie á 0,15 mm
- - Trittschall Dämmung als Trittschall
- - Installationsebene Ausgleichsschicht SPS 035 DEO dh

FA 02c - Fußbodenaufbau bestehend aus:
- - Fundierung, Verlegung im Dürnbett, B 10
- - Ausgleichsschicht als ATV gem. DIN 18534:3, W3-I, P1-I, R1-I
- - mit DM á 2,2 mm
- - Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - C7 - F5 - S50HS Bauart A
- - PE-Folie á 0,15 mm
- - Trittschall Dämmung als Trittschall
- - Installationsebene Ausgleichsschicht SPS 035 DEO dh

FA 02d - Fußbodenaufbau bestehend aus:
- - Fundierung, Verlegung im Dürnbett, B 10
- - Ausgleichsschicht als ATV gem. DIN 18534:3, W3-I, P1-I, R1-I
- - mit DM á 2,2 mm
- - Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - C7 - F5 - S50HS Bauart A
- - PE-Folie á 0,15 mm
- - Trittschall Dämmung als Trittschall
- - Installationsebene Ausgleichsschicht SPS 035 DEO dh

FA 02e - Fußbodenaufbau bestehend aus:
- - Fundierung, Verlegung im Dürnbett, B 10
- - Ausgleichsschicht als ATV gem. DIN 18534:3, W3-I, P1-I, R1-I
- - mit DM á 2,2 mm
- - Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - C7 - F5 - S50HS Bauart A
- - PE-Folie á 0,15 mm
- - Trittschall Dämmung als Trittschall
- - Installationsebene Ausgleichsschicht SPS 035 DEO dh

FA 02f - Fußbodenaufbau bestehend aus:
- - Fundierung, Verlegung im Dürnbett, B 10
- - Ausgleichsschicht als ATV gem. DIN 18534:3, W3-I, P1-I, R1-I
- - mit DM á 2,2 mm
- - Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - C7 - F5 - S50HS Bauart A
- - PE-Folie á 0,15 mm
- - Trittschall Dämmung als Trittschall
- - Installationsebene Ausgleichsschicht SPS 035 DEO dh

FA 02g - Fußbodenaufbau bestehend aus:
- - Fundierung, Verlegung im Dürnbett, B 10
- - Ausgleichsschicht als ATV gem. DIN 18534:3, W3-I, P1-I, R1-I
- - mit DM á 2,2 mm
- - Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - C7 - F5 - S50HS Bauart A
- - PE-Folie á 0,15 mm
- - Trittschall Dämmung als Trittschall
- - Installationsebene Ausgleichsschicht SPS 035 DEO dh

FA 02h - Fußbodenaufbau bestehend aus:
- - Fundierung, Verlegung im Dürnbett, B 10
- - Ausgleichsschicht als ATV gem. DIN 18534:3, W3-I, P1-I, R1-I
- - mit DM á 2,2 mm
- - Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - C7 - F5 - S50HS Bauart A
- - PE-Folie á 0,15 mm
- - Trittschall Dämmung als Trittschall
- - Installationsebene Ausgleichsschicht SPS 035 DEO dh

FA 02i - Fußbodenaufbau bestehend aus:
- - Fundierung, Verlegung im Dürnbett, B 10
- - Ausgleichsschicht als ATV gem. DIN 18534:3, W3-I, P1-I, R1-I
- - mit DM á 2,2 mm
- - Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - C7 - F5 - S50HS Bauart A
- - PE-Folie á 0,15 mm
- - Trittschall Dämmung als Trittschall
- - Installationsebene Ausgleichsschicht SPS 035 DEO dh

FA 02j - Fußbodenaufbau bestehend aus:
- - Fundierung, Verlegung im Dürnbett, B 10
- - Ausgleichsschicht als ATV gem. DIN 18534:3, W3-I, P1-I, R1-I
- - mit DM á 2,2 mm
- - Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - C7 - F5 - S50HS Bauart A
- - PE-Folie á 0,15 mm
- - Trittschall Dämmung als Trittschall
- - Installationsebene Ausgleichsschicht SPS 035 DEO dh

FA 02k - Fußbodenaufbau bestehend aus:
- - Fundierung, Verlegung im Dürnbett, B 10
- - Ausgleichsschicht als ATV gem. DIN 18534:3, W3-I, P1-I, R1-I
- - mit DM á 2,2 mm
- - Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - C7 - F5 - S50HS Bauart A
- - PE-Folie á 0,15 mm
- - Trittschall Dämmung als Trittschall
- - Installationsebene Ausgleichsschicht SPS 035 DEO dh

FA 02l - Fußbodenaufbau bestehend aus:
- - Fundierung, Verlegung im Dürnbett, B 10
- - Ausgleichsschicht als ATV gem. DIN 18534:3, W3-I, P1-I, R1-I
- - mit DM á 2,2 mm
- - Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - C7 - F5 - S50HS Bauart A
- - PE-Folie á 0,15 mm
- - Trittschall Dämmung als Trittschall
- - Installationsebene Ausgleichsschicht SPS 035 DEO dh

FA 02m - Fußbodenaufbau bestehend aus:
- - Fundierung, Verlegung im Dürnbett, B 10
- - Ausgleichsschicht als ATV gem. DIN 18534:3, W3-I, P1-I, R1-I
- - mit DM á 2,2 mm
- - Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - C7 - F5 - S50HS Bauart A
- - PE-Folie á 0,15 mm
- - Trittschall Dämmung als Trittschall
- - Installationsebene Ausgleichsschicht SPS 035 DEO dh

FA 02n - Fußbodenaufbau bestehend aus:
- - Fundierung, Verlegung im Dürnbett, B 10
- - Ausgleichsschicht als ATV gem. DIN 18534:3, W3-I, P1-I, R1-I
- - mit DM á 2,2 mm
- - Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - C7 - F5 - S50HS Bauart A
- - PE-Folie á 0,15 mm
- - Trittschall Dämmung als Trittschall
- - Installationsebene Ausgleichsschicht SPS 035 DEO dh

FA 02o - Fußbodenaufbau bestehend aus:
- - Fundierung, Verlegung im Dürnbett, B 10
- - Ausgleichsschicht als ATV gem. DIN 18534:3, W3-I, P1-I, R1-I
- - mit DM á 2,2 mm
- - Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - C7 - F5 - S50HS Bauart A
- - PE-Folie á 0,15 mm
- - Trittschall Dämmung als Trittschall
- - Installationsebene Ausgleichsschicht SPS 035 DEO dh

FA 02p - Fußbodenaufbau bestehend aus:
- - Fundierung, Verlegung im Dürnbett, B 10
- - Ausgleichsschicht als ATV gem. DIN 18534:3, W3-I, P1-I, R1-I
- - mit DM á 2,2 mm
- - Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - C7 - F5 - S50HS Bauart A
- - PE-Folie á 0,15 mm
- - Trittschall Dämmung als Trittschall
- - Installationsebene Ausgleichsschicht SPS 035 DEO dh

FA 02q - Fußbodenaufbau bestehend aus:
- - Fundierung, Verlegung im Dürnbett, B 10
- - Ausgleichsschicht als ATV gem. DIN 18534:3, W3-I, P1-I, R1-I
- - mit DM á 2,2 mm
- - Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - C7 - F5 - S50HS Bauart A
- - PE-Folie á 0,15 mm
- - Trittschall Dämmung als Trittschall
- - Installationsebene Ausgleichsschicht SPS 035 DEO dh

FA 02r - Fußbodenaufbau bestehend aus:
- - Fundierung, Verlegung im Dürnbett, B 10
- - Ausgleichsschicht als ATV gem. DIN 18534:3, W3-I, P1-I, R1-I
- - mit DM á 2,2 mm
- - Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - C7 - F5 - S50HS Bauart A
- - PE-Folie á 0,15 mm
- - Trittschall Dämmung als Trittschall
- - Installationsebene Ausgleichsschicht SPS 035 DEO dh

FA 02s - Fußbodenaufbau bestehend aus:
- - Fundierung, Verlegung im Dürnbett, B 10
- - Ausgleichsschicht als ATV gem. DIN 18534:3, W3-I, P1-I, R1-I
- - mit DM á 2,2 mm
- - Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - C7 - F5 - S50HS Bauart A
- - PE-Folie á 0,15 mm
- - Trittschall Dämmung als Trittschall
- - Installationsebene Ausgleichsschicht SPS 035 DEO dh

FA 02t - Fußbodenaufbau bestehend aus:
- - Fundierung, Verlegung im Dürnbett, B 10
- - Ausgleichsschicht als ATV gem. DIN 18534:3, W3-I, P1-I, R1-I
- - mit DM á 2,2 mm
- - Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - C7 - F5 - S50HS Bauart A
- - PE-Folie á 0,15 mm
- - Trittschall Dämmung als Trittschall
- - Installationsebene Ausgleichsschicht SPS 035 DEO dh

FA 02u - Fußbodenaufbau bestehend aus:
- - Fundierung, Verlegung im Dürnbett, B 10
- - Ausgleichsschicht als ATV gem. DIN 18534:3, W3-I, P1-I, R1-I
- - mit DM á 2,2 mm
- - Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - C7 - F5 - S50HS Bauart A
- - PE-Folie á 0,15 mm
- - Trittschall Dämmung als Trittschall
- - Installationsebene Ausgleichsschicht SPS 035 DEO dh

FA 02v - Fußbodenaufbau bestehend aus:
- - Fundierung, Verlegung im Dürnbett, B 10
- - Ausgleichsschicht als ATV gem. DIN 18534:3, W3-I, P1-I, R1-I
- - mit DM á 2,2 mm
- - Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - C7 - F5 - S50HS Bauart A
- - PE-Folie á 0,15 mm
- - Trittschall Dämmung als Trittschall
- - Installationsebene Ausgleichsschicht SPS 035 DEO dh

FA 02w - Fußbodenaufbau bestehend aus:
- - Fundierung, Verlegung im Dürnbett, B 10
- - Ausgleichsschicht als ATV gem. DIN 18534:3, W3-I, P1-I, R1-I
- - mit DM á 2,2 mm
- - Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - C7 - F5 - S50HS Bauart A
- - PE-Folie á 0,15 mm
- - Trittschall Dämmung als Trittschall
- - Installationsebene Ausgleichsschicht SPS 035 DEO dh

FA 02x - Fußbodenaufbau bestehend aus:
- - Fundierung, Verlegung im Dürnbett, B 10
- - Ausgleichsschicht als ATV gem. DIN 18534:3, W3-I, P1-I, R1-I
- - mit DM á 2,2 mm
- - Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - C7 - F5 - S50HS Bauart A
- - PE-Folie á 0,15 mm
- - Trittschall Dämmung als Trittschall
- - Installationsebene Ausgleichsschicht SPS 035 DEO dh

FA 02y - Fußbodenaufbau bestehend aus:
- - Fundierung, Verlegung im Dürnbett, B 10
- - Ausgleichsschicht als ATV gem. DIN 18534:3, W3-I, P1-I, R1-I
- - mit DM á 2,2 mm
- - Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - C7 - F5 - S50HS Bauart A
- - PE-Folie á 0,15 mm
- - Trittschall Dämmung als Trittschall
- - Installationsebene Ausgleichsschicht SPS 035 DEO dh

FA 02z - Fußbodenaufbau bestehend aus:
- - Fundierung, Verlegung im Dürnbett, B 10
- - Ausgleichsschicht als ATV gem. DIN 18534:3, W3-I, P1-I, R1-I
- - mit DM á 2,2 mm
- - Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - C7 - F5 - S50HS Bauart A
- - PE-Folie á 0,15 mm
- - Trittschall Dämmung als Trittschall
- - Installationsebene Ausgleichsschic



Legende Bauteile:

WABS Wandaufbau Sichtmauerwerk
WAKS Wandaufbau Kalksandstein
WAGK Wandaufbau Gipskarton
WBA Wandbekleidung außen
WBI Wandbekleidung innen
DA Deckenaufbau
FA Fußbodenaufbau

Legende Wände:

Sichtbeton

Alle Massivwände werden als Stahlbetonkonstruktion ausgeführt.
Die Betongüte der Bauteile ist den Schalplänen der Tragwerksplanung zu entnehmen.

Trockenbauwände

WAGK 01a: Metallständerwand 10 cm, EI90
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Typ DFIR (DIN EN 520)
Ständer CW 75
Mineralfaserdämmplatten, d = 40 mm
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipskern, Typ DFIR (DIN EN 520)

WAGK 01b: Metallständerwand 10 cm, EI90, einseitig Feuchtraum
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipskern, Typ DFIR (DIN EN 520)
Ständer CW 75
Mineralfaserdämmplatten, d = 40 mm
2 x 12,5 mm GKBi- Platten, Hartgipskern, imprägniert, Typ DFIR/H (DIN EN 520)
Wasserreinvkusionsfähige Feuchtraumseite gem. DIN 18534: W1-I, mäßig

WAGK 02a: Metallständerwand 12,5 cm
2 x 12,5 mm GKB- Platten, Typ A (DIN EN 520)
Ständer CW 75
Mineralfaserdämmplatten, d = 60 mm
2 x 12,5 mm GKB- Platten, Typ A (DIN EN 520)

WAGK 02b: Metallständerwand 12,5 cm, einseitig Feuchtraum
2 x 12,5 mm GKB- Platten, Typ A (DIN EN 520)
Ständer CW 75
Mineralfaserdämmplatten, d = 60 mm
2 x 12,5 mm GKBi- Platten, Hartgipskern, imprägniert, Typ H2 (DIN EN 520)
Wasserreinvkusionsfähige Feuchtraumseite gem. DIN 18534: W1-I, mäßig

WAGK 02c: Metallständerwand 12,5 cm, beidseitig Feuchtraum
2 x 12,5 mm GKBi- Platten, Hartgipskern, imprägniert, Typ H2 (DIN EN 520)
Ständer CW 75
Mineralfaserdämmplatten, d = 60 mm
2 x 12,5 mm GKBi- Platten, Hartgipskern, imprägniert, Typ H2 (DIN EN 520)
Wasserreinvkusionsfähige Feuchtraumseite gem. DIN 18534: W0-I, gering

WAGK 03a: Metallständerwand 12,5 cm, EI30
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipskern, Typ DFIR (DIN EN 520)
Ständer CW 75
Mineralfaserdämmplatten, d = 60 mm
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipskern, Typ DFIR (DIN EN 520)

WAGK 03b: Metallständerwand 12,5 cm, EI30, einseitig Feuchtraum
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipskern, imprägniert, Typ DFIR/H (DIN EN 520)
Ständer CW 75
Mineralfaserdämmplatten, d = 60 mm
2 x 12,5 mm GKBi- Platten, Hartgipskern, imprägniert, Typ DFIR/H (DIN EN 520)
Wasserreinvkusionsfähige Feuchtraumseite gem. DIN 18534: W1-I, mäßig

WAGK 03c: Metallständerwand 12,5 cm, EI30, beidseitig Feuchtraum
2 x 12,5 mm GKBi- Platten, Hartgipskern, imprägniert, Typ DFIR/H (DIN EN 520)
Ständer CW 75
Mineralfaserdämmplatten, d = 60 mm
2 x 12,5 mm zementgebundene Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
Feuchtraum-Unterkonstruktion mit zusätzlichem Korrosionsschutz,
Korrosivitätskategorie C3 hoch nach DIN EN ISO 12944-2 und DIN 55634
Wasserreinvkusionsfähige Feuchtraumseite gem. DIN 18534:
W2-I, gering / W1-I, mäßig / W2-I, hoch / W3-I, sehr hoch

WAGK 03d: Metallständerwand 12,5 cm, beidseitig Feuchtraum
2 x 12,5 mm zementgebundene Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
Ständer CW 75
Mineralfaserdämmplatten, d = 60 mm
2 x 12,5 mm zementgebundene Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
Feuchtraum-Unterkonstruktion mit zusätzlichem Korrosionsschutz,
Korrosivitätskategorie C3 hoch nach DIN EN ISO 12944-2 und DIN 55634
Wasserreinvkusionsfähige Feuchtraumseite gem. DIN 18534:
W2-I, hoch / W3-I, sehr hoch

WAGK 04a: Metallständerwand 15 cm, EI30
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipskern, Typ DFIR (DIN EN 520)
Ständer CW 100
Mineralfaserdämmplatten, d = 80 mm
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipskern, Typ DFIR (DIN EN 520)
Schalldämm-Matt RL = 63 dB

WAGK 04b: Metallständerwand 15 cm, EI90, einseitig Feuchtraum
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipskern, Typ DFIR (DIN EN 520)
Ständer CW 100
Mineralfaserdämmplatten, d = 80 mm
2 x 12,5 mm GKBi- Platten, Hartgipskern, imprägniert, Typ DFIR/H (DIN EN 520)
Schalldämm-Matt RL = 63 dB
Wasserreinvkusionsfähige Feuchtraumseite gem. DIN 18534: W1-I, mäßig

WAGK 05a: Metallständerwand 10 cm, EI90, einseitig Feuchtraum
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipskern, Typ DFIR (DIN EN 520)
Ständer CW 75
Mineralfaserdämmplatten, d = 40 mm
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipskern, Typ DFIR (DIN EN 520)
Schallschirm-Matt RL = 23 dB

WAGK 06a: Metallständerwand / Installationswand 22/ 29 cm
2 x 12,5 mm GKB- Platten, Typ A (DIN EN 520)
2 x 12,5 mm GKBi- Platten, Typ DFH2R (DIN EN 520)
2 Ständer CW 50
2 x 12,5 mm GKB- Platten, Typ A (DIN EN 520)

WAGK 06b: Metallständerwand / Installationswand 10/ 25 cm, einseitig Feuchtraum
2 x 12,5 mm GKBi- Platten, imprägniert, Typ H2 (DIN EN 520)
Ständer CW 50
2 x 12,5 mm GKB- Platten, Typ A (DIN EN 520)
Schallschirm-Matt RL = 23 dB

WAGK 07a: Metallständerwand 10 cm, EI90, einseitig Feuchtraum
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipskern, Typ DFIR (DIN EN 520)
Ständer CW 75
Mineralfaserdämmplatten, d = 40 mm
2 x 12,5 mm GKBi- Platten, Hartgipskern, imprägniert, Typ DFIR/H (DIN EN 520)
Wasserreinvkusionsfähige Feuchtraumseite gem. DIN 18534: W1-I, mäßig

WAGK 07b: Metallständerwand / Installationswand 22/ 32,5 cm, EI30
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipskern, Typ DFIR (DIN EN 520)
Ständer CW 50
2 x Mineralfaserdämmplatten, d = 40 mm
2 x 12,5 mm zementgebundene Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
Feuchtraum-Unterkonstruktion mit zusätzlichem Korrosionsschutz,
Korrosivitätskategorie C3 hoch nach DIN EN ISO 12944-2 und DIN 55634
Wasserreinvkusionsfähige Feuchtraumseite gem. DIN 18534:
W2-I, hoch / W3-I, sehr hoch

WAGK 07c: Trockenputz 2,5 cm, Tragständer
1 x 12,5 mm GKF- Platten, Typ DFIR (DIN EN 520), Ansetzbinder

WAGK 07d: Trockenputz 2,5 cm, Tragständer
1 x 12,5 mm GKBi- Platten, imprägniert, Typ H2 (DIN EN 520), Ansetzbinder

WAGK 07e: Trockenputz 2,5 cm, Tragständer
1 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipskern, Typ DFIR (DIN EN 520), Ansetzbinder

WAGK 07f: Trockenputz 2,5 cm, Tragständer
1 x 12,5 mm zementgebundene Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
Ansetzbinder

Abdichtung Wandflächen Feucht/ Nassraumseite, Wasserreinvkusionsklasse gem. DIN 18534:

W0-I, gering: - WC-Räume Gästeräumer, über Waschbecken, Sanitärräume, Putzmörtelräume ohne Bodenablauf, Waschraum

W1-I, mäßig: - über Duschen, bei denen keine Duschabtrennung auch angrenzende Wandbereiche
Putzmörtelräume mit Bodenablauf zusätzlich chemische Einwirkung, PG-AKV Beanspruchungsk. C

W2-I, hoch: - Flur und Arbeitsräume
zusätzlich chemische Einwirkung, PG-AKV Beanspruchungsk. C

W3-I, sehr hoch - Spül-/ Produktionsräume
zusätzlich chemische Einwirkung, PG-AKV Beanspruchungsk. C

Legende Fußböden:

FA 01a Gästetoilet mit Duschen, OG 1 und 2
170 mm
19 mm Fußbodenaufbau bestehend aus:
18 mm Feinsteinzeug, Verlegung in Dünnbett, R 10
2 mm Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534-3, W2-I, F1+I, R1-I
mit CM d_{eq} 2,0 mm
1 Lage Zementestrich (Heizestrich), DIN 18560 - CT - F5 - S60H40, Bauart A
30 mm PE-Folie ≥ 0,15 mm
Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte,
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
Installationsebener Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh

FA 01b Gäste- WCs, OG 1 und 2
160 mm
19 mm Fußbodenaufbau bestehend aus:
2 mm Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534: W1-I, F1+I, R1-I,
mit CM d_{eq} 2,0 mm
1 Lage Zementestrich (Heizestrich), DIN 18560 - CT - F5 - S60H40, Bauart A
30 mm PE-Folie ≥ 0,15 mm
Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte,
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
Installationsebener Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh
50 mm

FA 01c Gäste-Bäder Rdl. OG 1 und 2: Duschelemente
160 mm
13 mm Fußbodenaufbau bestehend aus:
2 mm Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534: W2-I, F1+I, R1+I,
mit CM d_{eq} 2,0 mm
130 mm Duschelement gemäß TGA-Planung, verklebt, Punktablauf
Feinsteinzeug, Verlegung in Dünnbett, Rand Mörtel mit Abdichtung PE-Folie ≥ 0,2,
15 mm Bodenaufbau bestehend aus:
Stahlbetondecke EG WC/ Vorr. J/M, WC Rdl, DuWC Personal -EG

FA 01d Stahlbetondecke EG WC/ Vorr. J/M, WC Rdl, DuWC Personal -EG
170 mm
18 mm Fußbodenaufbau bestehend aus:
2 mm Feinsteinzeug, Verlegung in Dünnbett, R 10
Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534-3, W2-I, F1+I, R1-I
mit CM d_{eq} 2,0 mm
70 mm Zementestrich (Heizestrich), DIN 18560 - CT - F5 - S70H50 Bauart A
1 Lage Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte,
30 mm Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
Installationsebener Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh
30 mm

FA 01f Stahlbetondecke EG WC/ Vorr. J/M, WC Rdl, DuWC Personal -EG
170 mm
18 mm Fußbodenaufbau bestehend aus:
2 mm Feinsteinzeug, Verlegung in Dünnbett, R 10
Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534-3, W2-I, F1+I, R1-I
mit CM d_{eq} 2,0 mm
75 mm Zementestrich (Heizestrich), DIN 18560 - CT - F5 - S75H50 Bauart A
1 Lage Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte,
30 mm Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
Installationsebener Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh
30 mm

FA 01g Stahlbetondecke EG WC/ Vorr. J/M, WC Rdl, DuWC Personal -EG
170 mm
18 mm Fußbodenaufbau bestehend aus:
2 mm Feinsteinzeug, Verlegung in Dünnbett, R 10
Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534-3, W2-I, F1+I, R1-I
mit CM d_{eq} 2,0 mm
65 mm Zementestrich (Heizestrich), DIN 18560 - CT - F5 - S65H50 Bauart A
1 Lage Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte,
30 mm Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
Installationsebener Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh
30 mm

FA 01h Stahlbetondecke EG WC/ Vorr. J/M, WC Rdl, DuWC Personal -EG
170 mm
18 mm Fußbodenaufbau bestehend aus:
2 mm Feinsteinzeug, Verlegung in Dünnbett, R 10
Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534-3, W2-I, F1+I, R1-I
mit CM d_{eq} 2,0 mm
90 mm Zementestrich (Heizestrich), DIN 18560 - CT - F5 - S90H50 Bauart A
1 Lage Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte,
30 mm Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
Installationsebener Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh
30 mm

FA 01i Stahlbetondecke EG WC/ Vorr. J/M, WC Rdl, DuWC Personal -EG
170 mm
18 mm Fußbodenaufbau bestehend aus:
2 mm Feinsteinzeug, Verlegung in Dünnbett, R 10
Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534-3, W2-I, F1+I, R1-I
mit CM d_{eq} 2,0 mm
80 mm Zementestrich (Heizestrich), DIN 18560 - CT - F5 - S80H50 Bauart A
1 Lage Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte,
30 mm Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
Installationsebener Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh
40 mm

FA 01k Stahlbetondecke EG WC/ Vorr. J/M, WC Rdl, DuWC Personal -EG
170 mm
18 mm Fußbodenaufbau bestehend aus:
2 mm Feinsteinzeug, Verlegung in Dünnbett, R 10
Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534-3, W2-I, F1+I, R1-I
mit CM d_{eq} 2,0 mm
100 mm Zementestrich (Heizestrich), DIN 18560 - CT - F5 - S100H50 Bauart A
1 Lage Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte,
30 mm Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
Installationsebener Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh
30 mm

FA 01l Stahlbetondecke EG WC/ Vorr. J/M, WC Rdl, DuWC Personal -EG
170 mm
18 mm Fußbodenaufbau bestehend aus:
2 mm Feinsteinzeug, Verlegung in Dünnbett, R 10
Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534-3, W2-I, F1+I, R1-I
mit CM d_{eq} 2,0 mm
110 mm Zementestrich (Heizestrich), DIN 18560 - CT - F5 - S110H50 Bauart A
1 Lage Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte,
30 mm Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
Installationsebener Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh
30 mm

FA 01m Stahlbetondecke EG WC/ Vorr. J/M, WC Rdl, DuWC Personal -EG
170 mm
18 mm Fußbodenaufbau bestehend aus:
2 mm Feinsteinzeug, Verlegung in Dünnbett, R 10
Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534-3, W2-I, F1+I, R1-I
mit CM d_{eq} 2,0 mm
120 mm Zementestrich (Heizestrich), DIN 18560 - CT - F5 - S120H50 Bauart A
1 Lage Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte,
30 mm Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
Installationsebener Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh
30 mm

FA 01n Stahlbetondecke EG WC/ Vorr. J/M, WC Rdl, DuWC Personal -EG
170 mm
18 mm Fußbodenaufbau bestehend aus:
2 mm Feinsteinzeug, Verlegung in Dünnbett, R 10
Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534-3, W2-I, F1+I, R1-I
mit CM d_{eq} 2,0 mm
130 mm Zementestrich (Heizestrich), DIN 18560 - CT - F5 - S130H50 Bauart A
1 Lage Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte,
30 mm Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
Installationsebener Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh
30 mm

FA 01o Stahlbetondecke EG WC/ Vorr. J/M, WC Rdl, DuWC Personal -EG
170 mm
18 mm Fußbodenaufbau bestehend aus:
2 mm Feinsteinzeug, Verlegung in Dünnbett, R 10
Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534-3, W2-I, F1+I, R1-I
mit CM d_{eq} 2,0 mm
140 mm Zementestrich (Heizestrich), DIN 18560 - CT - F5 - S140H50 Bauart A
1 Lage Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte,
30 mm Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
Installationsebener Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh
30 mm

FA 01p Stahlbetondecke EG WC/ Vorr. J/M, WC Rdl, DuWC Personal -EG
170 mm
18 mm Fußbodenaufbau bestehend aus:
2 mm Feinsteinzeug, Verlegung in Dünnbett, R 10
Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534-3, W2-I, F1+I, R1-I
mit CM d_{eq} 2,0 mm
150 mm Zementestrich (Heizestrich), DIN 18560 - CT - F5 - S150H50 Bauart A
1 Lage Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte,
30 mm Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
Installationsebener Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh
30 mm

FA 02a Stahlbetondecke EG/ Vorr. J/M, WC Rdl, DuWC Personal -EG
170 mm
19 mm Fußbodenaufbau bestehend aus:
18 mm Feinsteinzeug, Verlegung in Dünnbett, R 10
2 mm Abdichtung Innenraum gem. DIN 18534: W2-I, F1+I, R1-I
mit CM d_{eq} 2,0 mm
1 Lage Zementestrich (Heizestrich), DIN 18560 - CT - F5 - S90H50 Bauart A
30 mm PE-Folie ≥ 0,15 mm
Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte,
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
Installationsebener Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh
50 mm

FA 02b Stahlbetondecke EG/ Vorr. J/M, WC Rdl, DuWC Personal -EG
170 mm
19 mm Fußbodenaufbau bestehend aus:
18 mm Feinsteinzeug, Verlegung in Dünnbett, R 10
2 mm Abdichtung Innenraum gem. DIN 18534: W2-I, F1+I, R1-I
mit CM d_{eq} 2,0 mm
1 Lage Zementestrich (Heizestrich), DIN 18560 - CT - F5 - S90H50 Bauart A
30 mm PE-Folie ≥ 0,15 mm
Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte,
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
Installationsebener Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh
50 mm

FA 02c Stahlbetondecke EG/ Vorr. J/M, WC Rdl, DuWC Personal -EG
170 mm
19 mm Fußbodenaufbau bestehend aus:
18 mm Feinsteinzeug, Verlegung in Dünnbett, R 10
2 mm Abdichtung Innenraum gem. DIN 18534: W2-I, F1+I, R1-I
mit CM d_{eq} 2,0 mm
1 Lage Zementestrich (Heizestrich), DIN 18560 - CT - F5 - S90H50 Bauart A
30 mm PE-Folie ≥ 0,15 mm
Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte,
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
Installationsebener Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh
60 mm

FA 02d Stahlbetondecke EG/ Vorr. J/M, WC Rdl, DuWC Personal -EG
170 mm
19 mm Fußbodenaufbau bestehend aus:
18 mm Feinsteinzeug, Verlegung in Dünnbett, R 10
2 mm Abdichtung Innenraum gem. DIN 18534: W2-I, F1+I, R1-I
mit CM d_{eq} 2,0 mm
1 Lage Zementestrich (Heizestrich), DIN 18560 - CT - F5 - S90H50 Bauart A
30 mm PE-Folie ≥ 0,15 mm
Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte,
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
Installationsebener Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh
70 mm

FA 02e Stahlbetondecke EG/ Vorr. J/M, WC Rdl, DuWC Personal -EG
170 mm
19 mm Fußbodenaufbau bestehend aus:
18 mm Feinsteinzeug, Verlegung in Dünnbett, R 10
2 mm Abdichtung Innenraum gem. DIN 18534: W2-I, F1+I, R1-I
mit CM d_{eq} 2,0 mm
1 Lage Zementestrich (Heizestrich), DIN 18560 - CT - F5 - S90H50 Bauart A
30 mm PE-Folie ≥ 0,15 mm
Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte,
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
Installationsebener Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh
80 mm

FA 02f Stahlbetondecke EG/ Vorr. J/M, WC Rdl, DuWC Personal -EG
170 mm
19 mm Fußbodenaufbau bestehend aus:
18 mm Feinsteinzeug, Verlegung in Dünnbett, R 10
2 mm Abdichtung Innenraum gem. DIN 18534: W2-I, F1+I, R1-I
mit CM d_{eq} 2,0 mm
1 Lage Zementestrich (Heizestrich), DIN 18560 - CT - F5 - S90H50 Bauart A
30 mm PE-Folie ≥ 0,15 mm
Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte,
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
Installationsebener Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh
90 mm

FA 02g Stahlbetondecke EG/ Vorr. J/M, WC Rdl, DuWC Personal -EG
170 mm
19 mm Fußbodenaufbau bestehend aus:
18 mm Feinsteinzeug, Verlegung in Dünnbett, R 10
2 mm Abdichtung Innenraum gem. DIN 18534: W2-I, F1+I, R1-I
mit CM d_{eq} 2,0 mm
1 Lage Zementestrich (Heizestrich), DIN 18560 - CT - F5 - S90H50 Bauart A
30 mm PE-Folie ≥ 0,15 mm
Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte,
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
Installationsebener Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh
100 mm

FA 02h Stahlbetondecke EG/ Vorr. J/M, WC Rdl, DuWC Personal -EG
170 mm
19 mm Fußbodenaufbau bestehend aus:
18 mm Feinsteinzeug, Verlegung in Dünnbett, R 10
2 mm Abdichtung Innenraum gem. DIN 18534: W2-I, F1+I, R1-I
mit CM d_{eq} 2,0 mm
1 Lage Zementestrich (Heizestrich), DIN 18560 - CT - F5 - S90H50 Bauart A
30 mm PE-Folie ≥ 0,15 mm
Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte,
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
Installationsebener Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh
110 mm

FA 02i Stahlbetondecke EG/ Vorr. J/M, WC Rdl, DuWC Personal -EG
170 mm
19 mm Fußbodenaufbau bestehend aus:
18 mm Feinsteinzeug, Verlegung in Dünnbett, R 10
2 mm Abdichtung Innenraum gem. DIN 18534: W2-I, F1+I, R1-I
mit CM d_{eq} 2,0 mm
1 Lage Zementestrich (Heizestrich), DIN 18560 - CT - F5 - S90H50 Bauart A
30 mm PE-Folie ≥ 0,15 mm
Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte,
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
Installationsebener Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh
120 mm

FA 02j Stahlbetondecke EG/ Vorr. J/M, WC Rdl, DuWC Personal -EG
170 mm
19 mm Fußbodenaufbau bestehend aus:
18 mm Feinsteinzeug, Verlegung in Dünnbett, R 10
2 mm Abdichtung Innenraum gem. DIN 18534: W2-I, F1+I, R1-I
mit CM d_{eq} 2,0 mm
1 Lage Zementestrich (Heizestrich), DIN 18560 - CT - F5 - S90H50 Bauart A
30 mm PE-Folie ≥ 0,15 mm
Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte,
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
Installationsebener Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh
130 mm

FA 02k Stahlbetondecke EG/ Vorr. J/M, WC Rdl, DuWC Personal -EG
170 mm
19 mm Fußbodenaufbau bestehend aus:
18 mm Feinsteinzeug, Verlegung in Dünnbett, R 10
2 mm Abdichtung Innenraum gem. DIN 18534: W2-I, F1+I, R1-I
mit CM d_{eq} 2,0 mm
1 Lage Zementestrich (Heizestrich), DIN 18560 - CT - F5 - S90H50 Bauart A
30 mm PE-Folie ≥ 0,15 mm
Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte,
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
Installationsebener Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh
140 mm

FA 02l Stahlbetondecke EG/ Vorr. J/M, WC Rdl, DuWC Personal -EG
170 mm
19 mm Fußbodenaufbau bestehend aus:
18 mm Feinsteinzeug, Verlegung in Dünnbett, R 10
2 mm Abdichtung Innenraum gem. DIN 18534: W2-I, F1+I, R1-I
mit CM d_{eq} 2,0 mm
1 Lage Zementestrich (Heizestrich), DIN 18560 - CT - F5 - S90H50 Bauart A
30 mm PE-Folie ≥ 0,15 mm
Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte,
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
Installationsebener Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh
150 mm

FA 03a Spülküche/ Produktionsküche EG
170 mm
19 mm Fußbodenaufbau bestehend aus:
18 mm Feinsteinzeug, Verlegung in Dünnbett, R 10
2 mm Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534-3, W3-I, F1+I, R1+I,
mit CM d_{eq} 2,0 mm
1 Lage Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte,
30 mm Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
Installationsebener Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh
30 mm

FA 03b Spülküche/ Produktionsküche EG
170 mm
19 mm Fußbodenaufbau bestehend aus:
18 mm Feinsteinzeug, Verlegung in Dünnbett, R 10
2 mm Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534-3, W3-I, F1+I, R1+I,
mit CM d_{eq} 2,0 mm
1 Lage Zementestrich (Heizestrich), DIN 18560 - CT - F5 - S70H50 Bauart A
30 mm PE-Folie ≥ 0,15 mm
Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte,
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
Installationsebener Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh
70 mm

FA 03c Spülküche/ Produktionsküche EG
170 mm
19 mm Fußbodenaufbau bestehend aus:
18 mm Feinsteinzeug, Verlegung in Dünnbett, R 10
2 mm Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534-3, W3-I, F1+I, R1+I,
mit CM d_{eq} 2,0 mm
1 Lage Zementestrich (Heizestrich), DIN 18560 - CT - F5 - S90H50 Bauart A
30 mm PE-Folie ≥ 0,15 mm
Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte,
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
Installationsebener Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh
90 mm

FA 03d Spülküche/ Produktionsküche EG
170 mm
19 mm Fußbodenaufbau bestehend aus:
18 mm Feinsteinzeug, Verlegung in Dünnbett, R 10
2 mm Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534-3, W3-I, F1+I, R1+I,
mit CM d_{eq} 2,0 mm
1 Lage Zementestrich (Heizestrich), DIN 18560 - CT - F5 - S110H50 Bauart A
30 mm PE-Folie ≥ 0,15 mm
Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte,
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
Installationsebener Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh
110 mm

FA 03e Spülküche/ Produktionsküche EG
170 mm
19 mm Fußbodenaufbau bestehend aus:
18 mm Feinsteinzeug, Verlegung in Dünnbett, R 10
2 mm Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534-3, W3-I, F1+I, R1+I,
mit CM d_{eq} 2,0 mm
1 Lage Zementestrich (Heizestrich), DIN 18560 - CT - F5 - S120H50 Bauart A
30 mm PE-Folie ≥ 0,15 mm
Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte,
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
Installationsebener Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh
120 mm

FA 03f Spülküche/ Produktionsküche EG
170 mm
19 mm Fußbodenaufbau bestehend aus:
18 mm Feinsteinzeug, Verlegung in Dünnbett, R 10
2 mm Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534-3, W3-I, F1+I, R1+I,
mit CM d_{eq} 2,0 mm
1 Lage Zementestrich (Heizestrich), DIN 18560 - CT - F5 - S130H50 Bauart A
30 mm PE-Folie ≥ 0,15 mm
Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte,
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
Installationsebener Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh
130 mm

FA 03g Spülküche/ Produktionsküche EG
170 mm
19 mm Fußbodenaufbau bestehend aus:
18 mm Feinsteinzeug, Verlegung in Dünnbett, R 10
2 mm Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534-3, W3-I, F1+I, R1+I,
mit CM d_{eq} 2,0 mm
1 Lage Zementestrich (Heizestrich), DIN 18560 - CT - F5 - S140H50 Bauart A
30 mm PE-Folie ≥ 0,15 mm
Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte,
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
Installationsebener Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh
140 mm

FA 03h Spülküche/ Produktionsküche EG
170 mm
19 mm Fußbodenaufbau bestehend aus:
18 mm Feinsteinzeug, Verlegung in Dünnbett, R 10
2 mm Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534-3, W3-I, F1+I, R1+I,
mit CM d_{eq} 2,0 mm
1 Lage Zementestrich (Heizestrich), DIN 18560 - CT - F5 - S150H50 Bauart A
30 mm PE-Folie ≥ 0,15 mm
Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte,
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
Installationsebener Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh
150 mm

FA 03i Spülküche/ Produktionsküche EG
170 mm
19 mm Fußbodenaufbau bestehend aus:
18 mm Feinsteinzeug, Verlegung in Dünnbett, R 10
2 mm Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534-3, W3-I, F1+I, R1+I,
mit CM d_{eq} 2,0 mm
1 Lage Zementestrich (Heizestrich), DIN 18560 - CT - F5 - S160H50 Bauart A
30 mm PE-Folie ≥ 0,15 mm
Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte,
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
Installationsebener Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh
160 mm

FA 03j Spülküche/ Produktionsküche EG
170 mm
19 mm Fußbodenaufbau bestehend aus:
18 mm Feinsteinzeug, Verlegung in Dünnbett, R 10
2 mm Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534-3, W3-I, F1+I, R1+I,
mit CM d_{eq} 2,0 mm
1 Lage Zementestrich (Heizestrich), DIN 18560 - CT - F5 - S170H50 Bauart A
30 mm PE-Folie ≥ 0,15 mm
Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte,
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
Installationsebener Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh
170 mm

FA 03k Spülküche/ Produktionsküche EG
170 mm
19 mm Fußbodenaufbau bestehend aus:
18 mm Feinsteinzeug, Verlegung in Dünnbett, R 10
2 mm Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534-3, W3-I, F1+I, R1+I,
mit CM d_{eq} 2,0 mm
1 Lage Zementestrich (Heizestrich), DIN 18560 - CT - F5 - S180H50 Bauart A
30 mm PE-Folie ≥ 0,15 mm
Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte,
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
Installationsebener Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh
180 mm

FA 03l Spülküche/ Produktionsküche EG
170 mm
19 mm Fußbodenaufbau bestehend aus:
18 mm Feinsteinzeug, Verlegung in Dünnbett, R 10
2 mm Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534-3, W3-I, F1+I, R1+I,
mit CM d_{eq} 2,0 mm
1 Lage Zementestrich (Heizestrich), DIN 18560 - CT - F5 - S190H50 Bauart A
30 mm PE-Folie ≥ 0,15 mm
Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte,
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
Installationsebener Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh
190 mm

FA 03m Spülküche/ Produktionsküche EG
170 mm
19 mm Fußbodenaufbau bestehend aus:
18 mm Feinsteinzeug, Verlegung in Dünnbett, R 10
2 mm Flächenabdichtung als AIV-F gem.

Legende Bauteile:

WASB Wandaufbau Stahlbeton
WAKS Wandaufbau Mauerwerk / Kalksandstein
WAGK Wandaufbau Gipskarton
WBA Wandaufbrüstung / Attika
WBI Wandbeschichtung / innen
DA Deckenaufbau
FA Fußbodenaufbau

Legende Wände:

Stahlbeton

Alle Massivwände werden als Stahlbetonkonstruktion ausgeführt.
Die Betongüte der Bauteile ist den Schalplänen der Tragwerksplanung zu entnehmen.

Trockenbauwände

WAGK 010- Metallständerwand 10 cm, EI90
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipskern, Typ DFIR (DIN EN 520)
Dämmung CW 75
Mineralfaserdämmplatten, d = 40 mm
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipskern, Typ DFIR (DIN EN 520)

WAGK 015- Metallständerwand 12,5 cm
2 x 12,5 mm GKB- Platten, Typ A (DIN EN 520)
Dämmung CW 75
Mineralfaserdämmplatten, d = 60 mm
2 x 12,5 mm GKB- Platten, Typ A (DIN EN 520)

WAGK 020- Metallständerwand 12,5 cm, einseitig Feuchtraum
Putzträgerplatten mit Sichtestrich, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
Schalldämm CW 75
Mineralfaserdämmplatten, d = 60 mm
2 x 12,5 mm GKB- Platten, Typ A (DIN EN 520)
Wasserwiderstandsfähige Feuchtraumseite gem. DIN 18534:
W0-I, gering / W1-I, mittig

WAGK 025- Metallständerwand 12,5 cm, beidseitig Feuchtraum
2 x 12,5 mm GKB- Platten, imprägniert, Typ H2 (DIN EN 520)
Dämmung CW 75
Mineralfaserdämmplatten, d = 60 mm
2 x 12,5 mm GKB- Platten, imprägniert, Typ H2 (DIN EN 520)
Wasserwiderstandsfähige Feuchtraumseite gem. DIN 18534: W0-I, gering

WAGK 030- Metallständerwand 12,5 cm, EI30
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipskern, Typ DFIR (DIN EN 520)
Dämmung CW 75
Mineralfaserdämmplatten, d = 60 mm
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipskern, Typ DFIR (DIN EN 520)

WAGK 035- Metallständerwand 12,5 cm, EI90
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipskern, Typ DFIR (DIN EN 520)
Dämmung CW 75
Mineralfaserdämmplatten, d = 60 mm
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipskern, Typ DFIR (DIN EN 520)

WAGK 037- Metallständerwand 12,5 cm, EI90, einseitig Feuchtraum
2 x 12,5 mm gemeinfarbige Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
Schalldämm CW 75, integrierte Steckdose/
Mineralfaserdämmplatten, d = 60 mm
2 x 12,5 mm gemeinfarbige Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
Schalldämm CW 75
Mineralfaserdämmplatten, d = 80 mm
2 x 12,5 mm gemeinfarbige Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
Feuchtraum-Unterkonstruktion mit zusätzlichem Korrosionsschutz,
Korrosivitätskategorie C2 hoch nach DIN EN ISO 12944-2 und DIN 55634
Wasserwiderstandsfähige Feuchtraumseite gem. DIN 18534: W2-I, hoch

WAGK 038- Vorsatzschale 7,5 cm
2 x 12,5 mm GKB- Platten, Typ A (DIN EN 520)
Schalldämm CW 50
Mineralfaserdämmplatten d = 40 mm

WAGK 039- Vorsatzschale 7,5 cm, Feuchtraum
2 x 12,5 mm GKB- Platten, imprägniert, Typ H2 (DIN EN 520)
Schalldämm CW 50
Mineralfaserdämmplatten d = 40 mm
Wasserwiderstandsfähige Feuchtraumseite gem. DIN 18534:
W0-I, gering / W1-I, mittig

WAGK 040- Vorsatzschale 7,5 cm, Schallschutzverbesserung
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipskern, Typ DFIR (DIN EN 520)
Schalldämm CW 50
Mineralfaserdämmplatten d = 40 mm

WAGK 096- Vorsatzschale 7,5 cm, Küchenbereich
2 x 12,5 mm gemeinfarbige Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
Schalldämm CW 50
Mineralfaserdämmplatten, d = 40 mm
Feuchtraum-Unterkonstruktion mit zusätzlichem Korrosionsschutz,
Korrosivitätskategorie C3 hoch nach DIN EN ISO 12944-2 und DIN 55634
Wasserwiderstandsfähige Feuchtraumseite gem. DIN 18534:
W2-I, hoch / W3-I, sehr hoch

WAGK 098- Vorsatzschale 7,5 cm, Duschbereich
2 x 12,5 mm gemeinfarbige Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
Schalldämm CW 50
Mineralfaserdämmplatten, d = 40 mm

WAGK 100- Vorsatzschale 10 cm
2 x 12,5 mm GKB- Platten, Typ A (DIN EN 520)
Schalldämm CW 75

WAGK 111- Schachtwand 7,5 cm, EI30
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipskern, Typ DFIR (DIN EN 520)
Schalldämm CW 50
Mineralfaserdämmplatten

WAGK 112- Schachtwand 9,0 cm, EI90
2 x 20 mm GKF- Platten, Typ DF (DIN EN 520)
Ständer CW 50
Mineralfaserdämmplatten, d = 40 mm

WAGK 054- Metallständerwand 22,29 cm
ungepolter Bereich:
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Typ DFH2R (DIN EN 520)
2 x 12,5 mm GKB- Platten, Typ A (DIN EN 520)

WAGK 056- Metallständerwand / Installationswand 12,29 cm, einseitig Feuchtraum
2 x 12,5 mm GKB- Platten, imprägniert, Typ H2 (DIN EN 520)
Ständer CW 50
2 x Mineralfaserdämmplatten, d = 40 mm
2 x 12,5 mm GKB- Platten, Typ A (DIN EN 520)
Wasserwiderstandsfähige Feuchtraumseite gem. DIN 18534: W1-I, mittig

WAGK 057- Metallständerwand / Installationswand 29,30 37,5/ 42,5 cm, EI30
beidseitig Feuchtraum
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipskern, Typ DFIR (DIN EN 520)
Ständer CW 50
2 x Mineralfaserdämmplatten, d = 40 mm
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipskern, Typ DFIR (DIN EN 520)
Schallschirm-Matt FL, ø 23 dB

WAGK 058- Metallständerwand / Installationswand 29,30 cm, Küchenbereich
2 x 12,5 mm zementgebundene Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
Ständer CW 50
2 x Mineralfaserdämmplatten, d = 40 mm
2 x 12,5 mm zementgebundene Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
Wasserwiderstandsfähige Feuchtraumseite gem. DIN 18534:
W0-I, gering / W1-I, mittig

WAGK 060- Metallständerwand / Installationswand 29,30 37,5 cm, Untergeschoss
2 x 12,5 mm zementgebundene Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
Ständer CW 50
2 x Mineralfaserdämmplatten, d = 40 mm
2 x 12,5 mm zementgebundene Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
Feuchtraum-Unterkonstruktion mit zusätzlichem Korrosionsschutz,
Korrosivitätskategorie C3 hoch nach DIN EN ISO 12944-2 und DIN 55634
Wasserwiderstandsfähige Feuchtraumseite gem. DIN 18534:
W0-I, gering / W1-I, mittig

WAGK 061- Metallständerwand mit integrierter Schiebetür und Vorsatzschale 45,5 cm, einseitig Feuchtraum
2 x 12,5 mm zementgebundene Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
Ständer CW 75, integrierte Steckdose/
Mineralfaserdämmplatten, d = 60 mm
2 x 12,5 mm zementgebundene Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
Ständer CW 50
Mineralfaserdämmplatten, d = 80 mm
2 x 12,5 mm zementgebundene Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
Feuchtraum-Unterkonstruktion mit zusätzlichem Korrosionsschutz,
Korrosivitätskategorie C2 hoch nach DIN EN ISO 12944-2 und DIN 55634
Wasserwiderstandsfähige Feuchtraumseite gem. DIN 18534: W2-I, hoch

WAGK 062- Metallständerwand / Installationswand 22,24/ 32,5 cm, EI30
beidseitig Feuchtraum
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipskern, Typ DFIR (DIN EN 520)
Ständer CW 50
2 x Mineralfaserdämmplatten, d = 40 mm
2 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipskern, Typ DFIR (DIN EN 520)
Feuchtraum-Unterkonstruktion mit zusätzlichem Korrosionsschutz,
Korrosivitätskategorie C3 hoch nach DIN EN ISO 12944-2 und DIN 55634
Wasserwiderstandsfähige Feuchtraumseite gem. DIN 18534:
W0-I, gering / W1-I, mittig

WAGK 150- Trockenputz 2,5 cm
1 x 12,5 mm GKB- Platten, Typ A (DIN EN 520), Ansetzbinder

WAGK 155- Trockenputz 2,5 cm, Feuchtraum
1 x 12,5 mm GKB- Platten, imprägniert, Typ H2 (DIN EN 520), Ansetzbinder

WAGK 160- Trockenputz 2,5 cm, Tannwand
1 x 12,5 mm GKF- Platten, Hartgipskern, Typ DFIR (DIN EN 520), Ansetzbinder

WAGK 165- Trockenputz 2,5 cm, Untergeschoss
1 x 12,5 mm zementgebundene Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
Ansetzbinder

Abdichtung Wandflächen Feucht/ Nassraumseite, Wassereinwirkungsklasse gem. DIN 18534:

W0-I, gering: - WC-Räume Gästeräumer, über Waschbecken, Sanitärräume, Putzmörtelräume ohne Bodenablauf, Waschraum

W1-I, mäßig: - über Duschen, bei Duschen ohne Duschabtrennung auch angrenzende Wandbereiche
Putzmörtelschicht mit Bindemittel zusätzlich chemische Einwirkung, PG-AKV Beanspruchungsklasse: C

W2-I, hoch: - Fur und Ambiente Einwirkung, PG-AKV Beanspruchungsklasse: C

W3-I, sehr hoch - Spülz/ Produktionsräume, PG-AKV Beanspruchungsklasse: C zusätzlich chemische Einwirkung, PG-AKV Beanspruchungsklasse: C

Legende Fußböden:

FA 01a Gästetoilet mit Duschen, OG 1 und 2
170 mm
160 mm
18 mm Fußbodenaufbau bestehend aus:
2 mm Feinsteinzeug, Verlegung in Dünnbett, R 10
Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534-3, W2-I, F1+I, R1-I
mit CM d_{dry} 2,0 mm,
Zementestrich (Heizestrich), DIN 18560 - CT - F5 - SB60/40, Bauart A
PE-Folie ø 0,15 mm
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh
60 mm
1 Lage
30 mm
50 mm

FA 01b Gäste- WCs, OG 1 und 2
160 mm
13 mm Fußbodenaufbau bestehend aus:
2 mm Feinsteinzeug, Verlegung in Dünnbett, R 10
Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534: W1-I, F1+I, R1-I,
mit CM d_{dry} 2,0 mm
60 mm Zementestrich (Heizestrich), DIN 18560 - CT - F5 - SB60/40, Bauart A
1 Lage PE-Folie ø 0,15 mm
30 mm Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte,
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
50 mm Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh

FA 01c Gäste-Bäder Rstl. OG 1 und 2/ Duschelemente
160 mm Fußbodenaufbau bestehend aus:
13 mm Feinsteinzeug, Verlegung in Dünnbett, R 10 B
2 mm Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534: W2-I, F1+I, R1+I,
mit CM d_{dry} 2,0 mm
130 mm Duschelement gemäß TGA-Planung, verklebt, Punktablauf
Zementestrich (Heizestrich), DIN 18560 mit Abdeckung PE-Folie ø 0,
15 mm Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sm, SD 0, 30, CP2

FA 01d Fußbodenaufbau bestehend aus:
18 mm Feinsteinzeug, Verlegung in Dünnbett, R10
2 mm Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534-3, W2-I, F1+I, R1+I,
mit CM d_{dry} 2,0 mm
80 mm Zementestrich (Heizestrich), DIN 18560 - CT - F5 - SB60/40, Bauart A
30 mm PE-Folie ø 0,15 mm
40 mm Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte,
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh

FA 01e Foyer EG
170 mm Fußbodenaufbau bestehend aus:
20 mm Feinsteinzeug, Verlegung in Dünnbett, R10
30 mm Zementestrich (Heizestrich), DIN 18560 - CT - F5 - SH0H10 Bauart A
1 Lage PE-Folie ø 0,15 mm
30 mm Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte,
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
30 mm Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh

FA 01f Sanitärbereiche EG WC/ Vorr. J/M, WC Rstl, DU/WC Personal -EG
170 mm Fußbodenaufbau bestehend aus:
18 mm Feinsteinzeug, Verlegung in Dünnbett, R 10
2 mm Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534-3, W2-I, F1+I, R1+I
mit CM d_{dry} 2,0 mm
70 mm Zementestrich (Heizestrich), DIN 18560 - CT - F5 - SH0H10 Bauart A
1 Lage PE-Folie ø 0,15 mm
30 mm Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte,
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
50 mm Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh

FA 01g Sanitärbereiche EG WC/ Vorr. J/M, WC Rstl, DU/WC Personal -EG
170 mm Fußbodenaufbau bestehend aus:
18 mm Feinsteinzeug, Verlegung in Dünnbett, R 10
2 mm Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534-3, W2-I, F1+I, R1+I
mit CM d_{dry} 2,0 mm
70 mm Zementestrich (Heizestrich), DIN 18560 - CT - F5 - SH0H10 Bauart A
1 Lage PE-Folie ø 0,15 mm
30 mm Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte,
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
30 mm Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh

FA 01h Sanitärbereiche EG WC/ Vorr. J/M, WC Rstl, DU/WC Personal -EG
170 mm Fußbodenaufbau bestehend aus:
18 mm Feinsteinzeug, Verlegung in Dünnbett, R 10
2 mm Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534-3, W2-I, F1+I, R1+I
mit CM d_{dry} 2,0 mm
70 mm Zementestrich (Heizestrich), DIN 18560 - CT - F5 - SH0H10 Bauart A
1 Lage PE-Folie ø 0,15 mm
30 mm Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte,
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
30 mm Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh
5 mm Zementestrich (Heizestrich), DIN 18560 - CT - F5 - SH0H10 Bauart A

FA 01i Treppenläufer Zwischenpodeste - UG bis 2.OG
170 mm Fußbodenaufbau bestehend aus:
18 mm Feinsteinzeug, Verlegung in Dünnbett, R10
2 mm Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534-3, W2-I, F1+I, R1+I,
mit CM d_{dry} 2,0 mm
80 mm Zementestrich (Heizestrich), DIN 18560 - CT - F5 - SB60/40, Bauart A
30 mm PE-Folie ø 0,15 mm
40 mm Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte,
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh

FA 01k Treppenläufer Zwischenpodeste - UG bis 2.OG
170 mm Fußbodenaufbau bestehend aus:
18 mm Feinsteinzeug, Verlegung in Dünnbett, R10
2 mm Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534-3, W2-I, F1+I, R1+I,
mit CM d_{dry} 2,0 mm
65 mm Zementestrich (Heizestrich), DIN 18560 - CT - F5 - SB60/40, Bauart A
1 Lage PE-Folie ø 0,15 mm
30 mm Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte,
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
30 mm Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh
5 mm Dämpfungsfolien auf ≥ 1500 m

FA 01l Treppenläufer Zwischenpodeste -UG bis 2.OG
170 mm Fußbodenaufbau bestehend aus:
25 mm Feinsteinzeug, Verlegung im Mittelbett, R 10
25 mm Zementestrich auf Mittelbett

FA 02a Spülküche/ Produktionsküche EG
170 mm Fußbodenaufbau bestehend aus:
18 mm Feinsteinzeug, Verlegung in Dünnbett, R 10/4
1 mm Abdichtung Innenraum gem. DIN 18534: W3-I, F1+I, R1+I
mit RM dmin 1,0 mm, Beanspruchungsklasse C PG-AKV-F
90 mm Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - F5 - SH0H10 Bauart A
1 Lage PE-Folie ø 0,15 mm
30 mm Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte,
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
30 mm Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh

FA 02b Küchenbereich: Flur - EG
170 mm Fußbodenaufbau bestehend aus:
19 mm Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett, R 11
1 mm Abdichtung Innenraum gem. DIN 18534: W2-I, F1+I, R1+I
mit RM d_{dry} 1,0 mm, Beanspruchungsklasse C PG-AKV-F
90 mm Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - F5 - SB90/45, Bauart A
1 Lage PE-Folie ø 0,15 mm
30 mm Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte,
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
30 mm Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh

FA 02c Küchenbereich: Lager/ Eingang/ Getränkelager, Büro - EG
170 mm Fußbodenaufbau bestehend aus:
19 mm Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett, R 10
1 mm Abdichtung Innenraum gem. DIN 18534: W2-I, F1+I, R1+I,
mit RM d_{dry} 1,0 mm
70 mm Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - F5 - S70
1 Lage PE-Folie ø 0,15 mm
30 mm Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte,
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
30 mm Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh

FA 03a Glasstrommer 1. und 2.OG
170 mm Fußbodenaufbau bestehend aus:
7 mm Linoleum-Belag 2,5 mm, verklebt
70 mm vollflächige Spachtelung
Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - F5 – S60H40 Bauart A
30 mm Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
5 mm Dämpfungsfolien auf ≥ 1500 m

FA 03b Flur Personenbereich EG
170 mm Fußbodenaufbau bestehend aus:
20 mm Feinsteinzeug, Verlegung in Dünnbett, R 10
70 mm Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - F5 – S70H45
30 mm Trennlage/ Trittschall
Trennlage/ Trittschall FBH isoliert 0,25 mm

FA 03c Flur Servicebereich EG
170 mm Fußbodenaufbau bestehend aus:
20 mm Feinsteinzeug, Verlegung in Dünnbett, R 10
70 mm Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - F5 – S90H65
30 mm Trennlage/ Trittschall
Trennlage/ Trittschall FBH isoliert 0,25 mm

FA 03d Pull-Schluss OG 1 und 2, Pull-Nordhaus OG 1
170 mm Fußbodenaufbau bestehend aus:
18 mm Feinsteinzeug, Verlegung in Dünnbett, R 10
2 mm Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534: W1+I, F1+I, R1+I,
mit CM d_{dry} 2,0 mm
60 mm Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - F5 – S60
1 Lage PE-Folie ø 0,15 mm
30 mm Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg
60 mm Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh

FA 03f Winding EG
170 mm Fußbodenaufbau bestehend aus:
20 mm Feinsteinzeug, Verlegung in Dünnbett, R 10
65 mm Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - F5 – S65
1 Lage PE-Folie ø 0,15 mm
30 mm Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
50 mm Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh

FA 03g Treppenhäuser Eagen - EG bis 2.OG
170 mm Fußbodenaufbau bestehend aus:
20 mm Feinsteinzeug, Verlegung in Dünnbett, R 10
70 mm Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - F5 – S70
30 mm Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
50 mm Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh

FA 03h Treppenhäuser Zwischenpodeste - UG bis 2.OG
170 mm Fußbodenaufbau bestehend aus:
18 mm Feinsteinzeug, Verlegung in Dünnbett, R10
2 mm Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534: W2-I, F1+I, R1+I,
mit CM d_{dry} 2,0 mm
65 mm Zementestrich (Heizestrich), DIN 18560 - CT - F5 – S65
1 Lage PE-Folie ø 0,15 mm
30 mm Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
30 mm Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh
5 mm Dämpfungsfolien auf ≥ 1500 m

FA 03i Treppenläufer
170 mm Fußbodenaufbau bestehend aus:
18 mm Feinsteinzeug, Verlegung in Dünnbett, R10
2 mm Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534: W2-I, F1+I, R1+I,
mit CM d_{dry} 2,0 mm
65 mm Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - F5 – S65
1 Lage PE-Folie ø 0,15 mm
30 mm Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
30 mm Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh
5 mm Dämpfungsfolien auf ≥ 1500 m

FA 03j Treppenläufer Zwischenpodeste EB/ Hochparterre
170 mm Fußbodenaufbau bestehend aus:
18 mm Feinsteinzeug, Verlegung in Dünnbett, R10
2 mm Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534: W2-I, F1+I, R1+I,
mit CM d_{dry} 2,0 mm
65 mm Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - F5 – S65
1 Lage PE-Folie ø 0,15 mm
30 mm Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
30 mm Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh
5 mm Dämpfungsfolien auf ≥ 1500 m

FA 03k Lager UG
170 mm Fußbodenaufbau bestehend aus:
3 mm Linoleum-Belag 2,5 mm, verklebt
7 mm vollflächige Spachtelung
75 mm Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - F5 – S75
30 mm Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
30 mm Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh
5 mm Dämpfungsfolien auf ≥ 1500 m

FA 03l UV-ELT EG, 1.OG, 2.OG
170mm Fußbodenaufbau bestehend aus:
3 mm Linoleum-Belag 2,5 mm, verklebt - Ableitfolg
7 mm vollflächige Spachtelung
60 mm Zementestrich DIN 18560 - CT - F5 – S60
1 Lage PE-Folie ø 0,15 mm
30 mm Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
70 mm Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh

FA 04a Dämmplatten unter Terrfußstellen EG
Fußbodenaufbau bestehend aus:
Höhenbleiben OK 10 mm über OK FFB Flur
Unterfußkonstruktion, Kunststoff
Dämmung zum Höhenausgleich unter Kühlzellen für Kabel/
EPS 035 DEO dh

FA 04b Tagungs-/Schulungsraum EG
Fußbodenaufbau bestehend aus:
6 mm Teppichbelag 6,5 mm, verklebt
9 mm vollflächige Spachtelung
65 mm Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - F5 – S65H45 Bauart A
30 mm Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte,
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh

FA 04c Küchenbereich: Flur - EG
170 mm Fußbodenaufbau bestehend aus:
19 mm Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett, R 11
1 mm Abdichtung Innenraum gem. DIN 18534: W2-I, F1+I, R1+I,
mit RM d_{dry} 1,0 mm, Beanspruchungsklasse C PG-AKV-F
90 mm Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - F5 – S90H65, Bauart A
1 Lage PE-Folie ø 0,15 mm
30 mm Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte,
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
30 mm Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh

FA 04d Fußbodenaufbau bestehend aus:
8 mm Teppichbelag 8,5 mm, verklebt
9 mm vollflächige Spachtelung
65 mm Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - F5 – S65H45 Bauart A
30 mm Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte,
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh

FA 04e Aktivity-Zone EG
170 mm Fußbodenaufbau bestehend aus:
3 mm Linoleum-Belag 2,5 mm, verklebt
7 mm vollflächige Spachtelung
70 mm Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - F5 – S70H45 Bauart A
30 mm Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
30 mm Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh

FA 04f Aktivity-Zone/ Diskoraum UG
170 mm Fußbodenaufbau bestehend aus:
3 mm Linoleum-Belag 2,5 mm, verklebt
7 mm vollflächige Spachtelung
70 mm Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - F5 – S70H70 Bauart A
30 mm Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
30 mm Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh

FA 04g Gruppenräume, Kinderspielräume 1 - 2.OG
170 mm Fußbodenaufbau bestehend aus:
3 mm Linoleum-Belag 2,5 mm, verklebt
7 mm vollflächige Spachtelung
70 mm Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - F5 – S70H70 Bauart A
30 mm Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
30 mm Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh

FA 04h Treppenläufer Zwischenpodeste - UG bis 2.OG
170 mm Fußbodenaufbau bestehend aus:
18 mm Feinsteinzeug, Verlegung in Dünnbett, R10
2 mm Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534: W2-I, F1+I, R1+I,
mit CM d_{dry} 2,0 mm
65 mm Zementestrich (Heizestrich), DIN 18560 - CT - F5 – S65
1 Lage PE-Folie ø 0,15 mm
30 mm Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
30 mm Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh
5 mm Dämpfungsfolien auf ≥ 1500 m

FA 04i Lager, Anlieferung/ Wäsche EG
170 mm Fußbodenaufbau bestehend aus:
3 mm Linoleum-Belag 2,5 mm, verklebt
7 mm vollflächige Spachtelung
60 mm Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - F5 – S60
1 Lage PE-Folie ø 0,15 mm
30 mm Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
70 mm Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh

FA 04k Lager UG
170 mm Fußbodenaufbau bestehend aus:
3 mm Linoleum-Belag 2,5 mm, verklebt
7 mm vollflächige Spachtelung
75 mm Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - F5 – S75
30 mm Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
30 mm Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh
5 mm Dämpfungsfolien auf ≥ 1500 m

FA 04l Dämmplatten unter Terfußstellen EG
Fußbodenaufbau bestehend aus:
Höhenbleiben OK 10 mm über OK FFB Flur
Unterfußkonstruktion, Kunststoff
Dämmung zum Höhenausgleich unter Kühlzellen für Kabel/
EPS 035 DEO dh

FA 05 Lagerräume, Werkstatt, Trockenraum UG
Fußbodenaufbau bestehend aus:
Schleifbeläge, Teilspachtelung Fehlstellen
Metallunterkonstruktion, Farbton weiß

FA 05a Flure, Eingangsbereiche Gästzimmer 1.- 2.OG
Unterlagsboden als freigespanntes System bestehend aus:
Metallunterkonstruktion
12,5 mm GKB-Platte, 1-lagig, Spachtelung Oberflächengüte Q3,
Anstrich mit Silikatfarbe, Farbton weiß

FA 05b Unterlagsboden Flur Personal EG, Waschraum/ KG
Unterlagsboden bestehend aus:
Metallunterkonstruktion über Schneidlabhänger,
Deckenabhängung an Stahlbetondecke
12,5 mm GKB-Platte, 1-lagig, Spachtelung Oberflächengüte Q3,
Anstrich mit Silikatfarbe, Farbton weiß

FA 05c Sanitärbereiche KG- EG, Waschraum
Unterlagsboden Konstruktion bestehend aus:
Metallunterkonstruktion über Schneidlabhänger,
Deckenabhängung an Stahlbetondecke
12,5 mm GKB-Platte, 1-lagig, Spachtelung Oberflächengüte Q3,
Anstrich mit Silikatfarbe, Farbton weiß

FA 05d Grupperäume, Kinderspielräume 1 - 2.OG
Ausstik-Unterhangdecke, fugenfrei, bestehend aus:
Metallunterkonstruktion über Schneidlabhänger,
Deckenabhängung an Stahlbetondecke
1,5 mm GKB-Platte glatt, 1-lagig, mit Ausstrichkies
Lochung als gerade Rundlochung 12/25 R, Randfries glatt,
bewerter Schallabsorptionsgrad α_w =0,65 (L)
Spachtelung Oberflächengüte Q3,
Anstrich mit Silikatfarbe, Farbton weiß

FA 05e Windfang, Foyer, Spielraum EG
Ausstik-Unterhangdecke, fugenfrei, bestehend aus:
Metallunterkonstruktion über Schneidlabhänger,
Deckenabhängung an Stahlbetondecke
12,5 mm GKB-Platte glatt, 1-lagig, mit Ausstrichkies
Lochung als gerade Rundlochung 15/30 R, Randfries glatt,
bewerter Schallabsorptionsgrad α_w =0,80
Spachtelung Oberflächengüte Q3,
Anstrich mit Silikatfarbe, Farbton weiß

FA 05f Küchenbereich: Flur - EG
170 mm Fußbodenaufbau bestehend aus:
19 mm Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett, R 11
1 mm Abdichtung Innenraum gem. DIN 18534: W2-I, F1+I, R1+I,
mit RM d_{dry} 1,0 mm, Beanspruchungsklasse C PG-AKV-F
90 mm Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - F5 – S90H65, Bauart A
1 Lage PE-Folie ø 0,15 mm
30 mm Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte,
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
30 mm Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh

FA 05g Küchenbereich: Lager/ Eingang/ Getränkelager, Büro - EG
170 mm Fußbodenaufbau bestehend aus:
19 mm Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett, R 10
1 mm Abdichtung Innenraum gem. DIN 18534: W2-I, F1+I, R1+I,
mit RM d_{dry} 1,0 mm
70 mm Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - F5 – S70
1 Lage PE-Folie ø 0,15 mm
30 mm Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte,
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
30 mm Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh

FA 05h Glasstrommer 1. und 2.OG
170 mm Fußbodenaufbau bestehend aus:
7 mm Linoleum-Belag 2,5 mm, verklebt
70 mm vollflächige Spachtelung
Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - F5 – S60H40 Bauart A
30 mm Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
5 mm Dämpfungsfolien auf ≥ 1500 m

FA 05i Flur Personenbereich EG
170 mm Fußbodenaufbau bestehend aus:
20 mm Feinsteinzeug, Verlegung in Dünnbett, R 10
70 mm Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - F5 – S70H45
30 mm Trennlage/ Trittschall
Trennlage/ Trittschall FBH isoliert 0,25 mm

FA 05k Flur Servicebereich EG
170 mm Fußbodenaufbau bestehend aus:
20 mm Feinsteinzeug, Verlegung in Dünnbett, R 10
70 mm Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - F5 – S90H65
30 mm Trennlage/ Trittschall
Trennlage/ Trittschall FBH isoliert 0,25 mm

FA 05l Büro, Verwaltung, Personal, Umkleiden -EG
170 mm Fußbodenaufbau bestehend aus:
7 mm Linoleum-Belag 2,5 mm, verklebt
7 mm vollflächige Spachtelung
70 mm Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - F5 – S70H50 Bauart A
30 mm Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
60 mm Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh

FA 06 Speiseraum EG
170 mm Fußbodenaufbau bestehend aus:
3 mm Linoleum-Belag 2,5 mm, verklebt
7 mm vollflächige Spachtelung
80 mm Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - F5 – S80H60 Bauart



Ansicht Nord

Ansicht Süd



Ansicht Ost

Ansicht West

Legende Ansicht (farbig):

(Darstellung soweit im Plan nicht anders erwähnt)

Fassade:

- VHF, profiliertes Nadelholz, sibirische Lärche mit Wechselfalz U-Fuge, Deckmaß 136mm
- VHF, profiliertes Nadelholz, sibirische Lärche mit schwarz behandelter Feder und Trennfuge, Deckmaß 49mm
- VHF, Faserzement-Fassadentafeln, matt, grob geschliffen, Farbton NCS S 5500-N
- WDVS, Kratzputz
- Überschlagsblech, Stahlblech verzinkt
- Ortgangblech, Titanzinkblech
- Regenfallrohre, Titanzink

Fenster / Außentüren:

- Fenster UG & EG: Fensterelemente Alu-Rohrrahmen Pulverbeschichtet, Farbton RAL 7016
- Fenster 1.OG & 2.OG: Fensterelemente Kunststoff mit Aluminium-Deckschale Pulverbeschichtet, Farbton RAL 7016
- Außenfensterbänke: Aluminium pulverbeschichtet, Farbton RAL 7016
- Eingangstür, Alu-Rohrrahmen -Glas-Elemente Pulverbeschichtet, Farbton RAL 7016

Übersichtsplan



± 0,00 OKFF EG = 141,65 m ü. NHN im DHHN2016 m ü. NHN

Alle Maßangaben auf den Plänen sind vor Beginn der jeweiligen Arbeiten am Bau zu überprüfen.
Bei Nichtübereinstimmung mit den tatsächlichen Gegebenheiten ist die Bauleitung unverzüglich zu informieren.
Dies gilt auch bei Widersprüchen in den Planungsunterlagen und/oder erkennbaren Planungsfehlern.
Planungsänderungen bleiben vorbehalten.
Für den Einbau von Bauteilen gelten, neben den allgemein anerkannten Regeln der Technik, die Einbau- und Montagevorschriften des Herstellers.
Diese Planungsunterlagen gelten nur in Verbindung mit den Ausführungszeichnungen der Fachplaner.

Index	Datum	Änderungen	Bearbeiter
-	19.10.2023		
A	10.12.2024	Material-Änderung Fenster F_009, F_010, F_013, F_014	

Freigabe Fachplaner		Freigabe Entwurfsverfasser		Freigabe Bauherr		Registratur-Nr. AG
Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift	

Zur Ausführung dürfen nur vollständig freigegebene Pläne verwendet werden!

Bauherr (AG):
Stadt Markkleeberg
Rathausplatz 1
04416 Markkleeberg

Vorhaben:
Neubau Jugendherberge Markkleeberg
Wildwasserkehre 2
04416 Markkleeberg

Planbezeichnung:
Ausführungsplanung
04a Farbige Ansichten
farbige Ansichten Nordhaus

Entwurfsverfasser:

Auftrag-Nr. AG:
Auftrag-Nr. Entwurfsverfasser:
Auftrag-Nr. Fachplaner:
Ersteller:
Bearbeiter:
Projektleiter:

HOAI-Leistungsbild/-phase:
Architektur
LPH 5

Erstelldatum:
17.10.2023

Maßstab:
1:100

Blattgröße	Einheiten
1189x594	m/cm

Plan-Nr.:
ARC_5_JHM_AN_NOSW_00_A_F

Index:
A

Ansicht Nord



Ansicht Ost



Ansicht Süd



Ansicht West

Legende Ansicht (farbig):

(Darstellung soweit im Plan nicht anders erwähnt)

Fassade:

- VHF, profiliertes Nadelholz, sibirische Lärche mit Wechselfalz U-Fuge, Deckmaß 136mm
- VHF, profiliertes Nadelholz, sibirische Lärche mit schwarz behandelter Feder und Trennfuge, Deckmaß 49mm
- VHF, Faserzement-Fassadentafeln, matt, grob geschliffen, Farbton NCS S 5500-N
- WDVS, Kratzputz
- Überschlagblech, 4-fach gefalzt, Stahlblech verzinkt
- Ortgangblech, Titanzinkblech
- Regenfallrohre, Titanzink

Fenster / Außentüren:

- Fenster UG & EG: Fensterelemente Alu-Rohrrahmen Pulverbeschichtet, Farbton RAL 7016
- Fenster 1.OG & 2.OG: Fensterelemente Kunststoff mit Aluminium-Deckschale Pulverbeschichtet, Farbton RAL 7016
- Außenfensterbänke: Aluminium pulverbeschichtet, Farbton RAL 7016
- Eingangstür, Alu-Rohrrahmen -Glas-Elemente Pulverbeschichtet, Farbton RAL 7016

Übersichtsplan:



± 0,00 OKFF EG = 141,65 m ü. NHN im DHHN2016 m ü. NHN

Alle Maßangaben auf den Plänen sind vor Beginn der jeweiligen Arbeiten am Bau zu überprüfen.
Bei Nichtübereinstimmung mit den tatsächlichen Gegebenheiten ist die Bauleitung unverzüglich zu informieren.
Dies gilt auch bei Widersprüchen in den Planungsunterlagen und/oder erkennbaren Planungsfehlern.
Planungsänderungen bleiben vorbehalten.
Für den Einbau von Bauteilen gelten, neben den allgemein anerkannten Regeln der Technik, die Einbau- und Montagevorschriften des Herstellers.
Diese Planungsunterlagen gelten nur in Verbindung mit den Ausführungszeichnungen der Fachplaner.

Index	Datum	Änderungen	Bearbeiter
-	19.10.2023		
A	10.12.2024	Material-Änderung Fenster F_009, F_010, F_013, F_014	

Freigabe Fachplaner		Freigabe Entwurfsverfasser		Freigabe Bauherr		Registratur-Nr. AG
Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift	

Zur Ausführung dürfen nur vollständig freigegebene Pläne verwendet werden!

Bauherr (AG):
Stadt Markkleeberg
Rathausplatz 1
04416 Markkleeberg

Auftrag-Nr. AG

Auftrag-Nr. Entwurfsverfasser

Vorhaben:
Neubau Jugendherberge Markkleeberg
Wiesenstraße 2
04416 Markkleeberg

Auftrag-Nr. Fachplaner

Ersteller

Planbezeichnung:
Ausführungsplanung
04a Farbige Ansichten
farbige Ansichten Südhaus

Bearbeiter

Projektleiter

Entwurfsverfasser

HOAI-Leistungsbild/-phase
Architektur
LPH 5

Erstelldatum
17.10.2023

Maßstab
1:100

Blattgröße
1189x594

Einheiten
m/cm

Plan-Nr.
ARC_5_JHM_AN_NOSW_01_A_F

Index
A



Ansicht Ost

Ansicht West - mit Treppe und Terasse

Ansicht West - Fassade unter Terasse

Legende Ansicht (farbig):

(Darstellung soweit im Plan nicht anders erwähnt)

Fassade:

- VHF, profiliertes Nadelholz, sibirische Lärche mit Wechselfalz U-Fuge, Deckmaß 136mm
- VHF, profiliertes Nadelholz, sibirische Lärche mit schwarz behandelter Feder und Trennfuge, Deckmaß 49mm
- VHF, Faserzement-Fassadentafeln, matt, grob geschliffen, Farbton NCS S 5500-N
- WDVS, Kratzputz
- Überschlagsblech, Stahlblech verzinkt
- Ortgangblech, Titanzinkblech
- Regenfallrohre, Titanzink
- Regenfallrohre, Titanzink

Fenster / Außentüren:

- Fenster UG & EG:
  Fensterelemente Alu-Rohrrahmen
  Pulverbeschichtet, Farbton RAL 7016
- Fenster 1.OG & 2.OG:
  Fensterelemente Kunststoff mit Aluminium-
  Deckschale Pulverbeschichtet, Farbton RAL 7016
- Außenfensterbänke:
  Aluminium pulverbeschichtet, Farbton RAL 7016
- Eingangstür, Alu-Rohrrahmen -Glas-Elemente
  Pulverbeschichtet, Farbton RAL 7016

Übersichtsplan



± 0,00 OKFF EG = 141,65 m ü. NHN im DHHN2016

Alle Maßangaben auf den Plänen sind vor Beginn der jeweiligen Arbeiten am Bau zu überprüfen.
Bei Nichtübereinstimmung mit den tatsächlichen Gegebenheiten ist die Bauleitung unverzüglich zu informieren.
Dies gilt auch bei Widersprüchen in den Planungsunterlagen und/oder erkennbaren Planungsfehlern.
Planungsänderungen bleiben vorbehalten.
Für den Einbau von Bauteilen gelten, neben den allgemein anerkannten Regeln der Technik, die Einbau- und Montagevorschriften des Herstellers.
Diese Planungsunterlagen gelten nur in Verbindung mit den Ausführungszeichnungen der Fachplaner.

Index	Datum	Änderungen	Bearbeiter
-	19.10.2023		

Freigabe Fachplaner		Freigabe Entwurfsverfasser		Freigabe Bauherr		Registratur-Nr. AG
Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift	

Zur Ausführung dürfen nur vollständig freigegebene Pläne verwendet werden!

Bauherr (AG)
Stadt Markkleeberg
Rathausplatz 1
04416 Markkleeberg

Vorhaben
Neubau Jugendherberge Markkleeberg
Wildwasserkehre 2
04416 Markkleeberg

Planbezeichnung
Ausführungsplanung
04a Farbige Ansichten
farbige Ansichten Verbinder

Entwurfsverfasser

Auftrag-Nr. AG
Auftrag-Nr. Entwurfsverfasser
Auftrag-Nr. Fachplaner
Ersteller
Bearbeiter
Projektleiter
HOAI-Leistungsbild/-phase: Architektur LPH 5
Erstelldatum: 17.10.2023
Maßstab: 1:100
Blattgröße: 841x400
Einheiten: m/cm
Plan-Nr.: ARC_5_JHM_AN_OW_02_-_F
Index: -

Legende Ansicht (farbig):
(Darstellung soweit im Plan nicht anders erwähnt)

Fassade:

- VHF, profiliertes Nadelholz, sibirische Lärche mit Wechselfalz U-Fuge, Deckmaß 136mm
- VHF, profiliertes Nadelholz, sibirische Lärche mit schwarz behandelter Feder und Trennfuge, Deckmaß 40mm
- VHF, Faserzement-Fassadentafeln, matt, grob geschliffen, Farbton NCS S 5500-N
- WDVS, Kratzputz
- Überschlagsblech, Stahlblech verzinkt
- Ortgangblech, Titanzinkblech
- Regenfallrohre, Titanzink

Fenster / Außentüren:

- Fenster UG & EG: Fensterelemente Alu-Rohrrahmen: Pulverbeschichtet, Farbton RAL 7016
- Fenster 1.OG & 2.OG: Fensterelemente Kunststoff mit Aluminium-Deckschale Pulverbeschichtet, Farbton RAL 7016
- Außenfensterbänke: Aluminium pulverbeschichtet, Farbton RAL 7016
- Eingangstür, Alu-Rohrrahmen -Glas-Elemente Pulverbeschichtet, Farbton RAL 7016

Übersichtsplan



± 0,00 OKFF EG = 141,65 m ü. NHN im DHHN2016

Alle Maßangaben auf den Plänen sind vor Beginn der jeweiligen Arbeiten am Bau zu überprüfen.
Bei Nichtübereinstimmung mit den tatsächlichen Gegebenheiten ist die Bauleitung unverzüglich zu informieren.
Dies gilt auch bei Widersprüchen in den Planungsunterlagen und/oder erkennbaren Planungsfehlern.
Maßangaben sind nicht zu interpolieren.
Für den Einbau von Bauteilen gelten, neben den allgemein anerkannten Regeln der Technik, die Einbau- und Montagevorschriften des Herstellers.
Diese Planungsunterlagen gelten nur in Verbindung mit den Ausführungszeichnungen der Fachplaner.

Index	Datum	Änderungen	Bearbeiter
-	19.10.2023		

Freigabe Fachplaner		Freigabe Entwurfsverfasser		Freigabe Bauherr		Registratur-Nr. AG
Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift	

Zur Ausführung dürfen nur vollständig freigegebene Pläne verwendet werden!

Bauherr (AG)
Stadt Markkleeberg
Rathausplatz 1
04416 Markkleeberg

Objekt
Neubau Jugendherberge Markkleeberg
Wasserweg/Paddelstr. 4,
04416 Markkleeberg

Planbezeichnung
Ausführungsplanung
04a Farbige Ansichten
farbige Ansichten gesamt Ost, West

Entwurfsverfasser

Auftrag-Nr. AG	
Auftrag-Nr. Entwurfsverfasser	
Auftrag-Nr. Fachplaner	
Erstellt	
Bearbeitet	
Projektleiter	
HOAI-Leistungsbild/-phase	Architektur LPH 5
Erstellt am	17.10.2023
Maßstab	1:50, 1:100
Dateiname	1710da54 mvzm
Index	

Plan-Nr.
ARC_5_iHM_AN_GW_XX_-_F


Foyer
Foyer
Foyer

Foyer
Garderobe
Garderobe
Garderobe



Legende Bodenspiegel

A — Foyer, Putzmittelräume, Sanitärräume, Bäder, Treppenhäuser - Bodenbelag Etagen und Zwischenpodeste
Feinsteinzeug, Format 60 x 60 cm, R 10
Verlegung im Dünnbett entsprechend Fliesenspiegel

B — Treppenhäuser - Bodenbelag Treppenläufe, Windfang
Feinsteinzeug, Format 60 x 60 cm, R 10
Verlegung im Mittelbett gemäß Detailplanung Treppen

C — Rollstuhlgerechte Gästebäder, Duschbereich
Feinsteinzeug, Format 15 x 15 cm, R 10B
Verlegung im Dünnbett entsprechend Fliesenspiegel

D — Küchenbereiche Spül- / Produktionsküche
Feinsteinzeug, Format 20 x 20 cm, R 12/4
Verlegung im Dünnbett entsprechend Fliesenspiegel

E — Küchenbereiche Flur
Feinsteinzeug, Format 20 x 20 cm, R 11
Verlegung im Dünnbett entsprechend Fliesenspiegel

F — Küchenbereiche Lager, Büro, Anlieferung
Feinsteinzeug, Format 20 x 20 cm, R 10
Verlegung im Dünnbett entsprechend Fliesenspiegel

G — Speisesaal, Pensgrabereiche, Büros, Flure
Linoleum 2,5 mm, verklebt, R 9, Stuhlrolleneignung Typ W, Klasse 34, antistatisch, Betonoptik, NCS S 6500-N

H — Flure 1. und 2.OG Nordhaus
Linoleum 2,5 mm, verklebt, R 9, Stuhlrolleneignung Typ W, Klasse 34, antistatisch, Betonoptik, NCS S 6020-B10G

I — Flure 1. und 2.OG Südhaus
Linoleum 2,5 mm, verklebt, R 9, Stuhlrolleneignung Typ W, Klasse 34, antistatisch, Betonoptik, NCS S 3030-G60Y

J — Discoraum, Activity Zone, Nebenräume KG
Linoleum 2,5 mm, verklebt, R 9, Stuhlrolleneignung Typ W, Klasse 34, antistatisch, Betonoptik, NCS S 7502-B

K — Gästezimmer, Gruppenzimmer, Kinderspielraum
Linoleum 2,5 mm, verklebt, R 9, Stuhlrolleneignung Typ W, Klasse 34, antistatisch, Betonoptik, NCS S 6500-N

L — UV ELT
Linoleum 2,5 mm verklebt mit leitfähigem Klebstoff einschließlich durchlaufenden Kupferbändern R 9, Klasse 34, antistatisch, Betonoptik, NCS S 6500-N

M — Seminarraum/ Tagungsraum
Teppichboden, getuftete Schlingen, Klasse 33 dunkelgrau braun meliert, Stuhlrolleneignung, antistatisch

N — Foyer
Teppichboden, getuftete Frisé, Klasse 33 grün meliert, antistatisch, auf Feinsteinzeug verklebt

O — Tiefkühlzellen
EPS Dämmplatten 035 DEO 50 mm
(Kühlzellenboden & Unterlüftungsplatten durch Gewerk Küche Los 405)

P — Aufzugsschächte und Installationsgrube
staubbindender Anstrich mit wässriger Epoxidharz-Dispersion, für geringe mechanische Belastung, wasserdampfdurchlässig, staubfrei, lösemittelfrei

Q — Keller- und Technikräume
2-komponentiges Epoxidharz-Beschichtungssystem, R 10, für normale bis mittlere mechanische Belastung, wasserdampfdurchlässig, staubfrei, lösemittelfrei

R — Sauberlauf Windfang
In Boden eingelassen

Scheinfuge Zementestrich
nach Schwundprozess kraftschlüssiger Verbund der Estrichflächen durch Verharzung, Belag durchgängig, Lage der Heizkreise beachten!

Bewegungsfuge in den Türdurchgängen, Belagwechsel, Heizkreise
Herstellung Fugen in Estrich und Belag;
Abschlussschiene Feinsteinzeug: Winkelprofil Aluminium Anschluss Linoleum-Belag mit Abschlussprofil Aluminium verklebt

Bewegungsfuge in den Türdurchgängen/ Räumen Fliesen-/ Fliesenbelag
Herstellung Fugen in Estrich und Belag;
Aluminium-Dehnfugenprofil für Beläge 15mm/20mm/25mm, verklebt, mit EPDM-Fuge

Bewegungsfuge in den Türdurchgängen/ Räumen Linoleum-/ Linoleumbelag
Herstellung Fugen in Estrich und Belag;
Aluminium-Dehnfugenprofil für Beläge 3 mm, verklebt, mit EPDM-Fuge

Wechsel FBA Duschbereich
Abstellen durch Gewerk Estricharbeiten; Herstellen Duschbereich durch Gewerk HLS

Sauberlauf
In Boden eingelassen

Bewegungsfuge Auflager Treppenlauf, Fliesen-/ Fliesenbelag
Herstellung Fugen in Estrich und Belag;
Fugenprofil über Treppenauflager (Tronsole F-V1)
Edelstahl-Bewegungsfugenprofil mit Kantenschutz Höhe nach Belag zu wählen, verklebt, grau

Anschlussschiene Fliesenbelag
Fugenprofil Randabschluss entlang Fenster- und Türelementen
Edelstahl-Anschlussprofil mit Kantenschutz Höhe nach Belag zu wählen, verklebt, grau

Abstellwinkel
Feinsteinzeug: Abstellwinkel Estrich Winkelstahl verzinkt 150 x 75 x 9 mm
Abschlussprofil Fliesen, Edelstahl verklebt 20 mm Höhe
Linoleum: Abstellwinkel Estrich Winkelstahl verzinkt 160 x 80 x 10 mm
Abschlussprofil Linoleum, Edelstahl verklebt 10 mm Höhe

Abschlussprofil in den Türdurchgängen, Belagwechsel Linoleum / Epoxidharz-Beschichtung
Abschlussprofil, verklebt, silber, mit Kantenschutz und abgeschrägter Sichtfläche

Legende Fußböden:

FA 01a — Gästebäder mit Duschen, OG 1 und 2

160	mm	Fußbodenaufbau bestehend aus:
18	mm	Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett, R 10
2	mm	Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534-3, W2-I, F1-I, R1-I mit CM d_{dry} 2,0 mm
60	mm	Zementestrich (Heizestrich),DIN 18560 - CT - F5 – S60H40, Bauart A
1	Lage	PE-Folie ≥ 0,15 mm
30	mm	Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte, Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
50	mm	Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 040 DEO dm

FA 01b — Gäste- WCs, OG 1 und 2

160	mm	Fußbodenaufbau bestehend aus:
18	mm	Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett, R 10
2	mm	Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534: W1-I, F1-I, R1-I, mit CM d_{dry} 2,0 mm
60	mm	Zementestrich (Heizestrich), DIN 18560 - CT - F5 – S60H40, Bauart A
1	Lage	PE-Folie ≥ 0,15 mm
30	mm	Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte, Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
50	mm	Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 040 DEO dm

FA 01c — Gäste-Bäder Roll. OG 1 und 2: Duschelemente

160	mm	Fußbodenaufbau bestehend aus:
13	mm	Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett, R 10 B
2	mm	Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534: W2-I, F1-I, R1-I, mit CM d_{dry} 2,0 mm
130	mm	Duschelement gemäß TGA-Planung, verklebt, Punktablauf zementgebundene Schüttung oder Mörtel mit Abdeckung PE-Folie ≥ 0,15 mm
15	mm	Trittschall-Dämmung EPS 045 DES sm, SD ≤ 30, CP2

FA 01d — PUMI Nordhaus 2.OG

170	mm	Fußbodenaufbau bestehend aus:
18	mm	Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett, R 10
2	mm	Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534: W1-I, F1-I, R1-I, mit CM d_{dry} 2,0 mm
80	mm	Zementestrich (Heizestrich), DIN 18560 - CT - F5 – S80H60, Bauart A
1	Lage	PE-Folie ≥ 0,15 mm
30	mm	Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte, Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
40	mm	Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh

FA 01e — Foyer EG

170	mm	Fußbodenaufbau bestehend aus:
20	mm	Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett, R10
90	mm	Zementestrich (Heizestrich), DIN 18560 - CT - F5 – S90H70 Bauart A
1	Lage	PE-Folie ≥ 0,15 mm
30	mm	Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte, Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
30	mm	Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh

FA 01f — Sanitärbereiche EG WC/ Vorr. J,M; WC Roll, Du/WC Personal -EG

170	mm	Fußbodenaufbau bestehend aus:
18	mm	Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett, R 10
2	mm	Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534-3, W2-I, F1-I, R1-I mit CM d_{dry} 2,0 mm
70	mm	Zementestrich (Heizestrich), DIN 18560 - CT - F5 – S70H50 Bauart A
1	Lage	PE-Folie ≥ 0,15 mm
30	mm	Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte, Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
50	mm	Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh

FA 01g — PuMI-EG

170	mm	Fußbodenaufbau bestehend aus:
19	mm	Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett, R 10
1	mm	Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534-3, W2-I, F1-I, R1-I mit RM d_{dry} 1,0 mm, Beanspruchungsklasse C PG-AIV-F
90	mm	Zementestrich (Heizestrich), DIN 18560 - CT - F5 – S90H70 Bauart A
1	Lage	PE-Folie ≥ 0,15 mm
30	mm	Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte, Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
30	mm	Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh

FA 01h — Sanitärbereiche UG WC/ Vorr. J,M; WC Roll -UG

170	mm	Fußbodenaufbau bestehend aus:
18	mm	Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett, R 10
2	mm	Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534-3, W2-I, F1-I, R1-I mit CM d_{dry} 2,0 mm
75	mm	Zementestrich (Heizestrich), DIN 18560 - CT - F5 – S75H55 Bauart A
1	Lage	PE-Folie ≥ 0,15 mm
30	mm	Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte, Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
40	mm	Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh
5	mm	Dampfsperrbahn sd ≥ 1500 m

FA 01i — PuMI-UG

170	mm	Fußbodenaufbau bestehend aus:
19	mm	Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett, R 10
1	mm	Abdichtung Innenraum gem. DIN 18534: W2-I, F1-I, R1-I mit RM dmin 1,0 mm, Beanspruchungsklasse C PG-AIV-F
85	mm	Zementestrich (Heizestrich), DIN 18560 - CT - F5 – S85H65 Bauart A
1	Lage	PE-Folie ≥ 0,15 mm
30	mm	Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte, Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
30	mm	Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh
5	mm	Dampfsperrbahn sd ≥ 1500 m

FA 01k — Flur Personalbereich EG

170	mm	Fußbodenaufbau bestehend aus:
20	mm	Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett, R 10
70	mm	Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - F5 – S70H45 Transferleitungen FBH isoliert D 25 mm
1	Lage	PE-Folie ≥ 0,15 mm
30	mm	Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte, Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
50	mm	Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh

FA 01l — Flur Seminarbereich EG

170	mm	Fußbodenaufbau bestehend aus:
20	mm	Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett, R 10
90	mm	Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - F5 – S90H65 Transferleitungen FBH isoliert D 25 mm
1	Lage	PE-Folie ≥ 0,15 mm
30	mm	Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte, Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
30	mm	Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh

FA 01m — PuMI Südhaus OG 1 und 2, PuMi Nordhaus OG 1

170	mm	Fußbodenaufbau bestehend aus:
18	mm	Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett, R 10
2	mm	Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534: W1-I, F1-I, R1-I, mit CM d_{dry} 2,0 mm
60	mm	Zementestrich DIN 18560 - CT - F5 – S60
1	Lage	PE-Folie ≥ 0,15 mm
30	mm	Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg
60	mm	Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh

FA 01n — Windfang EG

170	mm	Fußbodenaufbau bestehend aus:
25	mm	Feinsteinzeug, Verlegung im Mittelbett, R 10
65	mm	Zementestrich DIN 18560 - CT - F5 – S65
1	Lage	PE-Folie ≥ 0,15 mm
30	mm	Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
50	mm	Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh

FA 01o — Treppenhäuser Etagen - EG bis 2.OG

170	mm	Fußbodenaufbau bestehend aus:
20	mm	Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett, R 10
70	mm	Zementestrich DIN 18560 - CT - F5 – S70
1	Lage	PE-Folie ≥ 0,15 mm
30	mm	Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
50	mm	Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh

FA 01p — Treppenhäuser Zwischenpodeste - UG bis 2.OG

115	mm	Fußbodenaufbau bestehend aus:
20	mm	Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett, R 10
65	mm	Zementestrich DIN 18560 - CT - F5 – S65
1	Lage	PE-Folie ≥ 0,15 mm
30	mm	Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2

FA 01q — Treppenhäuser UG

170	mm	Fußbodenaufbau bestehend aus:
20	mm	Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett, R 10
65	mm	Zementestrich DIN 18560 - CT - F5 – S65
1	Lage	PE-Folie ≥ 0,15 mm
30	mm	Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2

FA 01r — Treppenläufe/ Zwischenpodeste StB-Fertigteile - UG bis 2.OG

25	mm	Fußbodenaufbau bestehend aus:
25	mm	Feinsteinzeug, Verlegung im Mittelbett, R 10 Verlegemörtel für Mittelbett

FA 02a — Spülküche/ Produktionsküche EG

170	mm	Fußbodenaufbau bestehend aus:
19	mm	Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett, R 12V4
1	mm	Abdichtung Innenraum gem. DIN 18534: W3-I, F1-I, R1-I mit RM dmin 1,0 mm, Beanspruchungsklasse C PG-AIV-F
90	mm	Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - F5 – S90H70 Bauart A
1	Lage	PE-Folie ≥ 0,15 mm
30	mm	Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte, Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
30	mm	Installationsebene/ Ausgleichsschicht, EPS 035 DEO dh

FA 02b — Küchenbereich: Flur - EG

170	mm	Fußbodenaufbau bestehend aus:
19	mm	Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett, R 11
1	mm	Abdichtung Innenraum gem. DIN 18534: W2-I, F1-I, R1-I, mit RM d_{dry} 1,0 mm, Beanspruchungsklasse C PG-AIV-F
90	mm	Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - F5 – S90H65, Bauart A
1	Lage	PE-Folie ≥ 0,15 mm
30	mm	Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte, Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
30	mm	Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh

FA 02c — Küchenbereich: Lager/ Eingang/ Getränkelager, Büro - EG

170	mm	Fußbodenaufbau bestehend aus:
19	mm	Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett, R 10
1	mm	Abdichtung Innenraum gem. DIN 18534: W2-I, F1-I, R1-I, mit RM d_{dry} 1,0 mm
70	mm	Zementestrich DIN 18560 - CT - F5 – S70
1	Lage	PE-Folie ≥ 0,15 mm
30	mm	Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
50	mm	Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh

FA 03a — Gästezimmer 1. und 2.OG

170	mm	Fußbodenaufbau bestehend aus:
3	mm	Linoleum-Belag 2,5 mm, verklebt
7	mm	vollflächige Spachtelung
60	mm	Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - F5 – S60H40 Bauart A
1	Lage	PE-Folie ≥ 0,15 mm
30	mm	Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte, Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
70	mm	Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 040 DEO dm

FA 03b — Gruppenräume, Aufenthalt 1. und 2.OG

170	mm	Fußbodenaufbau bestehend aus:
3	mm	Linoleum-Belag 2,5 mm, verklebt
7	mm	vollflächige Spachtelung
60	mm	Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - F5 – S80H60 Bauart A
1	Lage	PE-Folie ≥ 0,15 mm
30	mm	Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte, Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
50	mm	Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh

FA 03c — Flure 1. und 2.OG

170	mm	Fußbodenaufbau bestehend aus:
3	mm	Linoleum-Belag 2,5 mm, verklebt
7	mm	vollflächige Spachtelung
90	mm	Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - F5 – S90H65, Transferleitungen FBH isoliert D 25 mm
1	Lage	PE-Folie ≥ 0,15 mm
30	mm	Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte, Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
40	mm	Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh

FA 03d — Büro, Verwaltung, Personal, Umkleiden -EG

170	mm	Fußbodenaufbau bestehend aus:
3	mm	Linoleum-Belag 2,5 mm, verklebt
7	mm	vollflächige Spachtelung
70	mm	Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - F5 – S70H50 Bauart A
1	Lage	PE-Folie ≥ 0,15 mm
30	mm	Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte, Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
60	mm	Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh

FA 03e — Speiseraum EG

170	mm	Fußbodenaufbau bestehend aus:
3	mm	Linoleum-Belag 2,5 mm, verklebt
7	mm	vollflächige Spachtelung
80	mm	Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - F5 – S80H60 Bauart A
1	Lage	PE-Folie ≥ 0,15 mm
30	mm	Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
50	mm	Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh

FA 03f — Activity-Zone/ Diskoraum UG

170	mm	Fußbodenaufbau bestehend aus:
3	mm	Linoleum-Belag 2,5 mm, verklebt
7	mm	vollflächige Spachtelung
95	mm	Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - F5 – S95H70 Bauart A
1	Lage	PE-Folie ≥ 0,15 mm
30	mm	Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte, flächiger Verbund als Feuchteschutz gem. DIN 18560; Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
30	mm	Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh
5	mm	Dampfsperrbahn sd ≥ 1500 m

FA 03g — Lager, Anlieferung Wäsche EG

170	mm	Fußbodenaufbau bestehend aus:
3	mm	Linoleum-Belag 2,5 mm, verklebt
7	mm	vollflächige Spachtelung
60	mm	Zementestrich DIN 18560 - CT - F5 – S60
1	Lage	PE-Folie ≥ 0,15 mm
30	mm	Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
70	mm	Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh

FA 03h — Lager UG

170	mm	Fußbodenaufbau bestehend aus:
3	mm	Linoleum-Belag 2,5 mm, verklebt
7	mm	vollflächige Spachtelung
75	mm	Zementestrich DIN 18560 - CT - F5 – S75
1	Lage	PE-Folie ≥ 0,15 mm
30	mm	Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
50	mm	Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh
5	mm	Dampfsperrbahn sd ≥ 1500 m

FA 04a — UV ELT EG, 1.OG, 2. OG

170mm		Fußbodenaufbau bestehend aus:
3	mm	Linoleum-Belag 2,5 mm, verklebt - Ableitfähig
7	mm	vollflächige Spachtelung
60	mm	Zementestrich DIN 18560 - CT - F5 – S60
1	Lage	PE-Folie ≥ 0,15 mm
30	mm	Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
70	mm	Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh

FA 05 — Dämmplatten unter Tiefkühlzellen EG

180	mm	Fußbodenaufbau bestehend aus:
100	mm	Kühlzellenboden OK 10 mm über OK FFB Flur
30	mm	Unterlüftungsplatten, Kunststoff
50	mm	Dämmung zum Höhenausgleich unter Kühlzellen für Kabel-/ EPS 035 DEO dh

FA 06 — Tagungs-/Schulungsraum EG

170	mm	Fußbodenaufbau bestehend aus:
6	mm	Textilbelag 5,5 mm, verklebt
9	mm	vollflächige Spachtelung
85	mm	Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - F5 – S85H55 Bauart A
30	mm	Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte, flächiger Verbund als Feuchteschutz gem. DIN 18560; Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
1	Lage	PE-Folie ≥ 0,15 mm
40	mm	Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh

FA 07 — Aufzugsunterfahrten, Installationsgruben UG, Technikräume, TRH Südhaus UG

0,3	mm	Fußbodenaufbau bestehend aus:
0,3	mm	wässrige, 2-komponentige Epoxidharz - Versiegelung, Industriebodenbeschichtung für leichte mechanische Beanspruchung, wasserdampfdurchlässig

FA 08 — Technikräume, Lagerräume, Werkstatt, Fahrradraum

2	mm	Fußbodenaufbau bestehend aus:
2	mm	2-komponentiges Epoxidharz-Beschichtungssystem bestehend aus Grundierung und Verlaufsbeschichtung, Industriebodenbeschichtung für mittlere mechanische Beanspruchung, wasserdampfdurchlässig, flüssigkeitsdicht

FA 09 — Gäste-Bäder OG 1 und 2 und DU-Personal EG: Duschwannen

159	mm	Fußbodenaufbau bestehend aus:
32	mm	Duschwanne ca. 32 mm gemäß TGA-Planung, Punktablauf
ca. 5	mm	Verklebung entsprechend Herstellervorgabe
2	mm	Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534: W1-I, F1-I, R1-I, mit CM d_{dry} 2,0 mm
105	mm	Zementestrich DIN 18560 - CT - F5 – S105, Einbau bis OK Installationsbox
1	Lage	PE-Folie ≥ 0,15 mm
15	mm	Trittschall-Dämmung EPS 045 DES sm, SD ≤ 30, CP2

Legende Allgemein

(Darstellung soweit im Plan nicht anders erwähnt)

- Stahlbeton
- Beton unbewehrt, Mörtel
- KS-Mauerwerk
- Leichtbeton
- Stahlbeton-Fertigteil
- Trockenbau
- Dämmung EPS
- Dämmung XPS
- Dämmung Mineralwolle
- Öffnungsflügel Fenster
- Öffnungsflügel Tür
- Höhe OK Fertigfußboden (OKFF), Schnitt
- Höhe OK Rohdecke (OKRD), Schnitt
- ±0,00 — Höhe OK Fertigfußboden (OKFF), Grundriss
- -0,10 — Höhe OK Rohdecke (OKRD), Grundriss
- Schnittführung
- Referenzpunkt
- Eingangspfeil
- (A) — Gebäudeachse
- BT01-0.01-T01 — Türnummer
- BT01-0.01-F01 — Fenstermumer
- Änderungsverfolgung

BRH	Brüstungshöhe, bezogen auf OKFF
RR	Regenrohr
UZ	Unterzug
UHD	Unterhangdecke
OK	Oberkante
UK	Unterkante
RH	Raumhöhe bis UK Rohdecke
li. RH	Raumhöhe bis UK Unterhangdecke
FF	Fertigfußboden
RF	Rohfußboden
RD	Rohdecke
FD	Fertigdecke
BP	Bodenplatte
FU	Fundament
GKB	Gipskarton-Bauplatte
GKF	Gipskarton-Feuerschutzplatte
ÖRA	Öffnung zum Rauchabzug
B	Beherbergungsraum barrierefrei nach Nummer 11.1 der SächsBeBauR
R	Beherbergungsraum barrierefrei und uneingeschränkt mit dem Rollstuhl zu nutzen nach Nummer 11.2 der SächsBeBauR
	Flurtürlückgrenze
	Baugrenze gemäß B-Plan

Allgemeine Hinweise

- alle Maßangaben bezogen auf neue Bauteile in Grundrissen und Schnitten sind Rohbaumaße
- Fenster- und Türhöhen in Außenwänden sind Rohbaumaße
- Innentürhöhen beziehen sich auf Oberkante Fertigfußboden
- Brüstungshöhen beziehen sich auf Oberkante Fertigfußboden

Übersichtsplan

N

± 0,00 OKFF EG = 141,65 m ü. NHN im DHHN2016 m ü. NHN

Alle Maßangaben auf den Plänen sind vor Beginn der jeweiligen Arbeiten am Bau zu überprüfen. Bei Nichtübereinstimmung mit den tatsächlichen Gegebenheiten ist die Bauleitung unverzüglich zu informieren. Dies gilt auch bei Widersprüchen in den Planungsunterlagen und/oder erkennbaren Planungsfehlern. Planungsänderungen bleiben vorbehalten.
Für den Einbau von Bauteilen gelten, neben den allgemein anerkannten Regeln der Technik, die Einbau- und Montagevorschriften des Herstellers.
Diese Planungsunterlagen gelten nur in Verbindung mit den Ausführungszeichnungen der Fachplaner.

Index	Datum	Änderungen	Bearbeiter
-	19.10.2023		
A	09.12.2024	Ergänzung Fußbodenaufbau FA09	

Freigabe Fachplaner		Freigabe Entwurfsverfasser		Freigabe Bauherr		Registratur-Nr. AG
Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift	

Zur Ausführung dürfen nur vollständig freigegebene Pläne verwendet werden!

Bauherr (AG):
Stadt Markkleeberg
Rathausplatz 1
04416 Markkleeberg

Auftrag-Nr. AG

Auftrag-Nr. Entwurfsverfasser

Vorhaben:
Neubau Jugendherberge Markkleeberg
Wiesenstraße 2
04416 Markkleeberg

Auftrag-Nr. Fachplaner

Ersteller

Planbezeichnung:
Ausführungsplanung
06 Bodenspiegel
1. Obergeschoss

Bearbeiter

Projektleiter

Entwurfsverfasser

HOAI-Leistungsbild/-phase
Architektur
LPH 5

Erstelldatum
09.04.2023

Maßstab
1:100, 1:50, 1:20

Blattgröße: 1189x841 | Einheiten: m/cm

Plan-Nr.
ARC_5_JHM_BO_01_00_A_F

Index
A



Legende Bodenspiegel

A — Foyer, Putzmittelräume, Sanitärräume, Bäder, Treppenhäuser - Bodenbelag Etagen und Zwischenpodeste
Feinsteinzeug, Format 60 x 60 cm, R 10
Verlegung im Dünnbett entsprechend Fliesenspiegel

B — Treppenhäuser - Bodenbelag Treppenläufe, Windfang
Feinsteinzeug, Format 60 x 60 cm, R 10
Verlegung im Mittelbett gemäß Detailplanung Treppen

C — Rollstuhlgerechte Gästebäder, Duschbereich
Feinsteinzeug, Format 15 x 15 cm, R 10B
Verlegung im Dünnbett entsprechend Fliesenspiegel

D — Küchenbereiche Spül- / Produktionsküche
Feinsteinzeug, Format 20 x 20 cm, R 12/4
Verlegung im Dünnbett entsprechend Fliesenspiegel

E — Küchenbereiche Flur
Feinsteinzeug, Format 20 x 20 cm, R 11
Verlegung im Dünnbett entsprechend Fliesenspiegel

F — Küchenbereiche Lager, Büro, Anlieferung
Feinsteinzeug, Format 20 x 20 cm, R 10
Verlegung im Dünnbett entsprechend Fliesenspiegel

G — Speisesaal, Pensorabereiche, Büros, Flure
Linoleum 2,5 mm, verklebt, R 9, Stuhlrolleneignung Typ W, Klasse 34, antistatisch, Betonoptik, NCS S 6500-N

H — Flure 1. und 2.OG Nordhaus
Linoleum 2,5 mm, verklebt, R 9, Stuhlrolleneignung Typ W, Klasse 34, antistatisch, Betonoptik, NCS S 6020-B10G

I — Flure 1. und 2.OG Südhaus
Linoleum 2,5 mm, verklebt, R 9, Stuhlrolleneignung Typ W, Klasse 34, antistatisch, Betonoptik, NCS S 3030-G60Y

J — Discoraum, Activity Zone, Nebenräume KG
Linoleum 2,5 mm, verklebt, R 9, Stuhlrolleneignung Typ W, Klasse 34, antistatisch, Betonoptik, NCS S 7502-B

K — Gästezimmer, Gruppenzimmer, Kinderspielraum
Linoleum 2,5 mm, verklebt, R 9, Stuhlrolleneignung Typ W, Klasse 34, antistatisch, Betonoptik, NCS S 6500-N

L — UV ELT
Linoleum 2,5 mm verklebt mit leitfähigem Klebstoff einschließlich durchlaufenden Kupferbändern R 9, Klasse 34, antistatisch, Betonoptik, NCS S 6500-N

M — Seminarraum/ Tagungsraum
Teppichboden, getuftete Schlingen, Klasse 33 dunkelgrau braun meliert, Stuhlrolleneignung, antistatisch

N — Foyer
Teppichboden, getuftete Frisé, Klasse 33 grün meliert, antistatisch, auf Feinsteinzeug verklebt

O — Tiefkühlzellen
EPS Dämmplatten 035 DEO 50 mm
(Kühlzellenboden & Unterlüftungsplatten durch Gewerk Küche Los 405)

P — Aufzugsschächte und Installationsgrube
staubbindender Anstrich mit wässriger Epoxidharz-Dispersion, für geringe mechanische Belastung, wasserdampfdurchlässig, staubfrei, lösemittelfrei

Q — Keller- und Technikräume
2-komponentiges Epoxidharz-Beschichtungssystem, R 10, für normale bis mittlere mechanische Belastung, wasserdampfdurchlässig, staubfrei, lösemittelfrei

R — Sauberlauf Windfang
In Boden eingelassen

Scheinfuge Zementestrich
nach Schwundprozess kraftschlüssiger Verbund der Estrichflächen durch Verharzung, Belag durchgängig, Lage der Heizkreise beachten!

Bewegungsfuge in den Türdurchgängen, Belagswechsel, Heizkreise
Herstellung Fugen in Estrich und Belag;
Abschlussschiene Feinsteinzeug: Winkelprofil Aluminium Anschluss Linoleum-Belag mit Abschlussprofil Aluminium verklebt

Bewegungsfuge in den Türdurchgängen/ Räumen Fliesen-/ Fliesenbelag
Herstellung Fugen in Estrich und Belag;
Aluminium-Dehnfugenprofil für Beläge 15mm/20mm/25mm, verklebt, mit EPDM-Fuge

Bewegungsfuge in den Türdurchgängen/ Räumen Linoleum-/ Linoleumbelag
Herstellung Fugen in Estrich und Belag;
Aluminium-Dehnfugenprofil für Beläge 3 mm, verklebt, mit EPDM-Fuge

Wechsel FBA Duschbereich
Abstellen durch Gewerk Estricharbeiten; Herstellen Duschbereich durch Gewerk HLS

Sauberlauf
In Boden eingelassen

Bewegungsfuge Auflager Treppenlauf, Fliesen-/ Fliesenbelag
Herstellung Fugen in Estrich und Belag;
Fugenprofil über Treppenauflager (Tronsole F-V1)
Edelstahl-Bewegungsfugenprofil mit Kantenschutz Höhe nach Belag zu wählen, verklebt, grau

Abschlussschiene Fliesenbelag
Fugenprofil Randabschluss entlang Fenster- und Türelementen
Edelstahl-Anschlussprofil mit Kantenschutz Höhe nach Belag zu wählen, verklebt, grau

Abstellwinkel
Feinsteinzeug: Abstellwinkel Estrich Winkelstahl verzinkt 150 x 75 x 9 mm
Abschlussprofil Fliesen, Edelstahl verklebt 20 mm Höhe
Linoleum: Abstellwinkel Estrich Winkelstahl verzinkt 160 x 80 x 10 mm
Abschlussprofil Linoleum, Edelstahl verklebt 10 mm Höhe

Abschlussprofil in den Türdurchgängen, Belagwechsel Linoleum / Epoxidharz-Beschichtung
Abschlussprofil, verklebt, silber, mit Kantenschutz und abgeschrägter Sichtfläche

Legende Fußböden:

FA 01a — Gästebäder mit Duschen, OG 1 und 2

160	mm	Fußbodenaufbau bestehend aus:
18	mm	Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett, R 10
2	mm	Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534-3, W2-I, F1-I, R1-I
60	mm	Zementestrich (Heizestrich),DIN 18560 - CT - F5 – S60H40, Bauart A
1	Lage	PE-Folie ≥ 0,15 mm
30	mm	Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte, Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
50	mm	Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 040 DEO dm

FA 01b — Gäste- WCs, OG 1 und 2

160	mm	Fußbodenaufbau bestehend aus:
18	mm	Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett, R 10
2	mm	Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534: W1-I, F1-I, R1-I, mit CM d_{dim} 2,0 mm
60	mm	Zementestrich (Heizestrich), DIN 18560 - CT - F5 – S60H40, Bauart A
1	Lage	PE-Folie ≥ 0,15 mm
30	mm	Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte, Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
50	mm	Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 040 DEO dm

FA 01c — Gäste-Bäder Roll. OG 1 und 2: Duschelemente

160	mm	Fußbodenaufbau bestehend aus:
13	mm	Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett, R 10 B
2	mm	Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534: W2-I, F1-I, R1-I, mit CM d_{dim} 2,0 mm
130	mm	Duschelement gemäß TGA-Planung, verklebt, Punktablauf
		zementgebundene Schüttung oder Mörtel mit Abdeckung PE-Folie ≥ 0,15 mm
15	mm	Trittschall-Dämmung EPS 045 DES sm, SD ≤ 30, CP2

FA 01d — PUMI Northaus 2.OG

170	mm	Fußbodenaufbau bestehend aus:
18	mm	Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett, R 10
2	mm	Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534: W1-I, F1-I, R1-I, mit CM d_{dim} 2,0 mm
80	mm	Zementestrich (Heizestrich), DIN 18560 - CT - F5 – S80H60, Bauart A
1	Lage	PE-Folie ≥ 0,15 mm
30	mm	Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte, Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
40	mm	Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh

FA 01e — Foyer EG

170	mm	Fußbodenaufbau bestehend aus:
20	mm	Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett, R10
90	mm	Zementestrich (Heizestrich), DIN 18560 - CT - F5 – S90H70 Bauart A
1	Lage	PE-Folie ≥ 0,15 mm
30	mm	Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte, Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
30	mm	Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh

FA 01f — Sanitärbereiche EG WC/ Vorr. J.M; WC Roll, Du/WC Personal -EG

170	mm	Fußbodenaufbau bestehend aus:
18	mm	Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett, R 10
2	mm	Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534-3, W2-I, F1-I, R1-I
70	mm	Zementestrich (Heizestrich), DIN 18560 - CT - F5 – S70H50 Bauart A
1	Lage	PE-Folie ≥ 0,15 mm
30	mm	Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
30	mm	Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh

FA 01g — PuMI -EG

170	mm	Fußbodenaufbau bestehend aus:
19	mm	Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett, R 10
1	mm	Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534-3, W2-I, F1-I, R1-I mit RM d_{dim} 1,0 mm, Beanspruchungsklasse C PG-AIV-F
90	mm	Zementestrich (Heizestrich), DIN 18560 - CT - F5 – S90H70 Bauart A
1	Lage	PE-Folie ≥ 0,15 mm
30	mm	Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte, Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
30	mm	Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh

FA 01h — Sanitärbereiche UG WC/ Vorr. J.M; WC Roll -UG

170	mm	Fußbodenaufbau bestehend aus:
18	mm	Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett, R 10
2	mm	Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534-3, W2-I, F1-I, R1-I mit CM d_{dim} 2,0 mm
75	mm	Zementestrich (Heizestrich), DIN 18560 - CT - F5 – S75H55 Bauart A
1	Lage	PE-Folie ≥ 0,15 mm
30	mm	Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte, Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
40	mm	Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh
5	mm	Dampfsperrbahn sd ≥ 1500 m

FA 01i — PuMI-UG

170	mm	Fußbodenaufbau bestehend aus:
19	mm	Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett, R 10
1	mm	Abdichtung Innenraum gem. DIN 18534: W2-I, F1-I, R1-I mit RM dmin 1,0 mm, Beanspruchungsklasse C PG-AIV-F
85	mm	Zementestrich (Heizestrich), DIN 18560 - CT - F5 – S85H65 Bauart A
1	Lage	PE-Folie ≥ 0,15 mm
30	mm	Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte, Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
30	mm	Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh
5	mm	Dampfsperrbahn sd ≥ 1500 m

FA 01k — Flur Personalbereich EG

170	mm	Fußbodenaufbau bestehend aus:
20	mm	Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett, R 10
70	mm	Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - F5 – S70H45 Transferleitungen FBH isoliert D 25 mm
1	Lage	PE-Folie ≥ 0,15 mm
30	mm	Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte, Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
50	mm	Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh

FA 01l — Flur Seminarbereich EG

170	mm	Fußbodenaufbau bestehend aus:
20	mm	Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett, R 10
90	mm	Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - F5 – S90H65 Transferleitungen FBH isoliert D 25 mm
1	Lage	PE-Folie ≥ 0,15 mm
30	mm	Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte, Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
30	mm	Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh

FA 01m — PuMI Südhaus OG 1 und 2, PuMi Nordhaus OG 1

170	mm	Fußbodenaufbau bestehend aus:
18	mm	Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett, R 10
2	mm	Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534: W1-I, F1-I, R1-I, mit CM d_{dim} 2,0 mm
60	mm	Zementestrich DIN 18560 - CT - F5 – S60
1	Lage	PE-Folie ≥ 0,15 mm
30	mm	Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg
60	mm	Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh

FA 01n — Windfang EG

170	mm	Fußbodenaufbau bestehend aus:
25	mm	Feinsteinzeug, Verlegung im Mittelbett, R 10
65	mm	Zementestrich DIN 18560 - CT - F5 – S65
1	Lage	PE-Folie ≥ 0,15 mm
30	mm	Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
50	mm	Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh

FA 01o — Treppenhäuser Etagen - EG bis 2.OG

170	mm	Fußbodenaufbau bestehend aus:
20	mm	Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett, R 10
70	mm	Zementestrich DIN 18560 - CT - F5 – S70
1	Lage	PE-Folie ≥ 0,15 mm
30	mm	Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
50	mm	Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh

FA 01p — Treppenhäuser Zwischenpodeste - UG bis 2.OG

115	mm	Fußbodenaufbau bestehend aus:
20	mm	Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett, R 10
65	mm	Zementestrich DIN 18560 - CT - F5 – S65
1	Lage	PE-Folie ≥ 0,15 mm
30	mm	Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2

FA 01q — Treppenhäuser UG

170	mm	Fußbodenaufbau bestehend aus:
20	mm	Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett, R 10
65	mm	Zementestrich DIN 18560 - CT - F5 – S65
1	Lage	PE-Folie ≥ 0,15 mm
30	mm	Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
50	mm	Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh
5	mm	Dampfsperrbahn sd ≥ 1500 m

FA 01r — Treppenläufe/ Zwischenpodeste StB-Fertigteile - UG bis 2.OG

25	mm	Fußbodenaufbau bestehend aus:
25	mm	Feinsteinzeug, Verlegung im Mittelbett, R 10
		Verlegemörtel für Mittelbett

FA 02a — Spülküche/ Produktionsküche EG

170	mm	Fußbodenaufbau bestehend aus:
19	mm	Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett, R 12V4
1	mm	Abdichtung Innenraum gem. DIN 18534: W3-I, F1-I, R1-I mit RM dmin 1,0 mm, Beanspruchungsklasse C PG-AIV-F
90	mm	Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - F5 – S90H70 Bauart A
1	Lage	PE-Folie ≥ 0,15 mm
30	mm	Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
30	mm	Installationsebene/ Ausgleichsschicht, EPS 035 DEO dh

FA 02b — Küchenbereich: Flur - EG

170	mm	Fußbodenaufbau bestehend aus:
19	mm	Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett, R 11
1	mm	Abdichtung Innenraum gem. DIN 18534: W2-I, F1-I, R1-I, mit RM d_{dim} 1,0 mm, Beanspruchungsklasse C PG-AIV-F
90	mm	Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - F5 – S90H65, Bauart A
1	Lage	PE-Folie ≥ 0,15 mm
30	mm	Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
30	mm	Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh

FA 02c — Küchenbereich: Lager/ Eingang/ Getränkelager, Büro - EG

170	mm	Fußbodenaufbau bestehend aus:
19	mm	Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett, R 10
1	mm	Abdichtung Innenraum gem. DIN 18534: W2-I, F1-I, R1-I, mit RM d_{dim} 1,0 mm
70	mm	Zementestrich DIN 18560 - CT - F5 – S70
1	Lage	PE-Folie ≥ 0,15 mm
30	mm	Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
50	mm	Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh

FA 03a — Gästezimmer 1. und 2.OG

170	mm	Fußbodenaufbau bestehend aus:
3	mm	Linoleum-Belag 2,5 mm, verklebt
7	mm	vollflächige Spachtelung
60	mm	Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - F5 – S60H40 Bauart A
1	Lage	PE-Folie ≥ 0,15 mm
30	mm	Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
70	mm	Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 040 DEO dm

FA 03b — Gruppenräume, Aufenthalt 1. und 2.OG

170	mm	Fußbodenaufbau bestehend aus:
3	mm	Linoleum-Belag 2,5 mm, verklebt
7	mm	vollflächige Spachtelung
80	mm	Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - F5 – S80H60 Bauart A
1	Lage	PE-Folie ≥ 0,15 mm
30	mm	Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
50	mm	Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh

FA 03c — Flure 1. und 2.OG

170	mm	Fußbodenaufbau bestehend aus:
3	mm	Linoleum-Belag 2,5 mm, verklebt
7	mm	vollflächige Spachtelung
90	mm	Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - F5 – S90H65, Transferleitungen FBH isoliert D 25 mm
1	Lage	PE-Folie ≥ 0,15 mm
30	mm	Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
40	mm	Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh

FA 03d — Büro, Verwaltung, Personal, Umkleiden -EG

170	mm	Fußbodenaufbau bestehend aus:
3	mm	Linoleum-Belag 2,5 mm, verklebt
7	mm	vollflächige Spachtelung
70	mm	Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - F5 – S70H50 Bauart A
1	Lage	PE-Folie ≥ 0,15 mm
30	mm	Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
60	mm	Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh

FA 03e — Speiseraum EG

170	mm	Fußbodenaufbau bestehend aus:
3	mm	Linoleum-Belag 2,5 mm, verklebt
7	mm	vollflächige Spachtelung
80	mm	Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - F5 – S80H60 Bauart A
1	Lage	PE-Folie ≥ 0,15 mm
30	mm	Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
50	mm	Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh

FA 03f — Activity-Zone/ Diskoraum UG

170	mm	Fußbodenaufbau bestehend aus:
3	mm	Linoleum-Belag 2,5 mm, verklebt
7	mm	vollflächige Spachtelung
95	mm	Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - F5 – S95H70 Bauart A
1	Lage	PE-Folie ≥ 0,15 mm
30	mm	Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte, flächiger Verbund als Feuchteschutz gem. DIN 18560; Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
30	mm	Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh
5	mm	Dampfsperrbahn sd ≥ 1500 m

FA 03g — Lager, Anlieferung Wäsche EG

170	mm	Fußbodenaufbau bestehend aus:
3	mm	Linoleum-Belag 2,5 mm, verklebt
7	mm	vollflächige Spachtelung
60	mm	Zementestrich DIN 18560 - CT - F5 – S60
1	Lage	PE-Folie ≥ 0,15 mm
30	mm	Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
30	mm	Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh

FA 03h — Lager UG

170	mm	Fußbodenaufbau bestehend aus:
3	mm	Linoleum-Belag 2,5 mm, verklebt
7	mm	vollflächige Spachtelung
75	mm	Zementestrich DIN 18560 - CT - F5 – S75
1	Lage	PE-Folie ≥ 0,15 mm
30	mm	Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
50	mm	Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh
5	mm	Dampfsperrbahn sd ≥ 1500 m

FA 04a — UV ELT EG, 1.OG, 2. OG

170	mm	Fußbodenaufbau bestehend aus:
3	mm	Linoleum-Belag 2,5 mm, verklebt - Ableitfähig
7	mm	vollflächige Spachtelung
60	mm	Zementestrich DIN 18560 - CT - F5 – S60
1	Lage	PE-Folie ≥ 0,15 mm
30	mm	Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
70	mm	Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh

FA 05 — Dämmplatten unter Tiefkühlzellen EG

180	mm	Fußbodenaufbau bestehend aus:
100	mm	Kühlzellenboden OK 10 mm über OK FFB Flur
30	mm	Unterlüftungsplatten, Kunststoff
50	mm	Dämmung zum Höhenausgleich unter Kühlzellen für Kabel-/ EPS 035 DEO dh

FA 06 — Tagungs-/Schulungsraum EG

170	mm	Fußbodenaufbau bestehend aus:
6	mm	Textilbelag 5,5 mm, verklebt
9	mm	vollflächige Spachtelung
85	mm	Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - F5 – S85H65 Bauart A
30	mm	Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte, flächiger Verbund als Feuchteschutz gem. DIN 18560; Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
1	Lage	PE-Folie ≥ 0,15 mm
40	mm	Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh

FA 07 — Aufzugsunterfahrten, Installationsgruben UG, Technikräume, TRH Südhaus UG

0,3	mm	Fußbodenaufbau bestehend aus:
0,3	mm	wässrige, 2-komponentige Epoxidharz - Versiegelung, Industriebodenbeschichtung für leichte mechanische Beanspruchung, wasserdampfdurchlässig

FA 08 — Technikräume, Lagerräume, Werkstatt, Fahrradraum

2	mm	Fußbodenaufbau bestehend aus:
2	mm	2-komponentiges Epoxidharz-Beschichtungssystem bestehend aus Grundierung und Verlaufsbeschichtung, Industriebodenbeschichtung für mittlere mechanische Beanspruchung, wasserdampfdurchlässig, flüssigkeitsdicht

FA 09 — Gäste-Bäder OG 1 und 2 und DU-Personal EG: Duschwannen

159	mm	Fußbodenaufbau bestehend aus:
32	mm	Duschwanne ca. 32 mm gemäß TGA-Planung, Punktablauf
ca. 5	mm	Verklebung entsprechend Herstellervorgabe
2	mm	Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534: W1-I, F1-I, R1-I, mit CM d_{dim} 2,0 mm
105	mm	Zementestrich DIN 18560 - CT - F5 – S105, Einbau bis OK Installationsbox
1	Lage	PE-Folie ≥ 0,15 mm
15	mm	Trittschall-Dämmung EPS 045 DES sm, SD ≤ 30, CP2

Legende Allgemein

(Darstellung soweit im Plan nicht anders erwähnt)

	Stahlbeton	BRH	Brüstungshöhe, bezogen auf OKFF
	Beton unbewehrt, Mörtel	RR	Regenrohr
	KS-Mauerwerk	UZ	Unterzug
	Leichtbeton	UHD	Unterhangdecke
	Stahlbeton-Fertigteil	OK	Oberkante
	Trockenbau	UK	Unterkante
	Dämmung EPS	RH	Raumhöhe bis UK Rohdecke
	Dämmung XPS	ll. RH	Raumhöhe bis UK Unterhangdecke
	Dämmung Mineralwolle	FF	Fertigfußboden
	Öffnungsflügel Fenster	RF	Rohfußboden
	Öffnungsflügel Tür	RD	Rohdecke
	Höhe OK Fertigfußboden (OKFF), Schnitt	FD	Fertigdecke
	Höhe OK Rohdecke (OKRD), Schnitt	BP	Bodenplatte
±0,00	Höhe OK Fertigfußboden (OKFF), Grundriss	FU	Fundament
-0,10	Höhe OK Rohdecke (OKRD), Grundriss	GKB	Gipskarton-Bauplatte
	Schnittführung	GKF	Gipskarton-Feuerschutzplatte
	Referenzpunkt	ÖRA	Öffnung zum Rauchabzug
	Eingangspfeil	B	Beherbergungsraum barrierefrei nach Nummer 11.1 der SächsBeBauR
A	Gebäudeachse	R	Beherbergungsraum barrierefrei und uneingeschränkt mit dem Rollstuhl zu nutzen nach Nummer 11.2 der SächsBeBauR
BT01-0.01-T01	Türnummer		Flurstückgrenze
BT01-0.01-F01	Fenstermumer		Baugrenze gemäß B-Plan
	Änderungsverfolgung		

Allgemeine Hinweise

- alle Maßangaben bezogen auf neue Bauteile in Grundrissen und Schnitten sind Rohbaumaße
- Fenster- und Türhöhen in Außenwänden sind Rohbaumaße
- Innenlichthöhen beziehen sich auf Oberkante Fertigfußboden
- Brüstungshöhen beziehen sich auf Oberkante Fertigfußboden

Übersichtsplan

N

± 0,00 OKFF EG = 141,65 m ü. NHN im DHHN2016 m ü. NHN

Alle Maßangaben auf den Plänen sind vor Beginn der jeweiligen Arbeiten am Bau zu überprüfen. Bei Nichtübereinstimmung mit den tatsächlichen Gegebenheiten ist die Bauleitung unverzüglich zu informieren. Dies gilt auch bei Widersprüchen in den Planungsunterlagen und/oder erkennbaren Planungsfehlern. Planungsänderungen bleiben vorbehalten.
Für den Einbau von Bauteilen gelten, neben den allgemein anerkannten Regeln der Technik, die Einbau- und Montagevorschriften des Herstellers.
Diese Planungsunterlagen gelten nur in Verbindung mit den Ausführungszeichnungen der Fachplaner.

Index	Datum	Änderungen	Bearbeiter
-	19.10.2023		
A	09.12.2024	Ergänzung Fußbodenaufbau FA09	

Freigabe Fachplaner		Freigabe Entwurfsverfasser		Freigabe Bauherr		Registratur-Nr. AG
Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift	

Zur Ausführung dürfen nur vollständig freigegebene Pläne verwendet werden!

Bauherr (AG):	Stadt Markkleeberg Rathausplatz 1 04416 Markkleeberg
Vorhaben:	Neubau Jugendherberge Markkleeberg Wildsteaustraße 2 04416 Markkleeberg
Planbezeichnung:	Ausführungsplanung 06 Bodenspiegel 2. Obergeschoss
Entwurfsverfasser:	

Auftrag-Nr. AG	
Auftrag-Nr. Entwurfsverfasser	
Auftrag-Nr. Fachplaner	
Ersteller	
Bearbeiter	
Projektleiter	
HOAI-Leistungsbild/-phase	Architektur LPH 5
Erstelldatum	09.04.2023
Maßstab	1:100, 1:50, 1:20
Blattgröße / Einheiten	1189x841 / m/cm
Plan-Nr.	ARC_5_JHM_BO_02_00_A_F
Index	A



Wand 1



Wand 2



Wand 3



Wand 4



Grundriss

Legende Fliesenspiegel WC-Roll. EG und UG, Du/WC Personal EG, Waschraum UG

Hinweise:

- Die Anordnung der Sanitärgegenstände, Schalter und Steckdosen erfolgt gemäß Fliesenspiegel
- Vorhandensein und Lage von Einbauteilen laut Fachplanung HLSE
- Sofern nicht ausdrücklich anders vermaßt, sind Einbauteile grundsätzlich auf Fliesenfuge oder Fliesenmitte auszurichten.
- Alle Wandflächen ohne Fliesen: Spachtelung und Anstrich mit Silikatfarbe
  Ausführung von Oberflächenqualität, Nassabriebklasse und Farbton gemäß Vorgabe "Wandbelag innen WBI"
- Abdichtung Wandflächen, Wassereinwirkungsklasse gem. DIN 18534:
  W0-I, gering - WC-Räume Gästezimmer, über Waschbecken, Sanitärräume, Putzmittelräume ohne Bodenablauf, Waschraum
  W1-I, mäßig - über Duschen, bei Duschen ohne feste Duschabtrennung auch angrenzende Wandbereiche gem. Planvorgabe; Sockelbereich mind. 5 cm

X X — Verlegeursprung - Ansatz für Fliesenaufteilung:
maßlicher Bezug der Kreuzfuge zu angrenzenden Bauteilen oder
Angabe X I X bei hälftiger Aufteilung

Bodenfliesen
Feinsteinzeugfliesen DIN EN 1441, Gruppe Bla, Nennmaß 60 x 60 cm, Verlegung im Fugenschnitt
Oberfläche unglasiert, matt; Optik pudrig, gerichtet, feinkörnig
Rutschhemmunge R10
Grundton hellgrau in 3 Farbabstufungen; Farbbereich NCS S 1000-N bis NCS S 4500-N

Sockelfliesen
stehender Sockel, Feinsteinzeug DIN EN 1441, Gruppe Bla/ Blb,
entsprechend Fabrikat/ Serie Bodenfliesen, Format ca. 9,5 x 60 cm

Wandfliesen
Steingut, DIN EN 14411, Gruppe BIII, Nennmaß 30 x 60 cm, Verlegung im Fugenschnitt
Oberfläche glasiert, seidenmatt; Farbton Lichtgrau NCS S 2502-B;
Optik unifarben

L — Eck-/ Abschlussschienen
L = lange Ansichtsprofilseite

Bewegungsfuge Türdurchgang, Belagswechsel Feinsteinzeug - Linoleum
Herstellung Fugen in Estrich und Belag; Abschlussschiene Feinsteinzeug: Winkelprofil Aluminium/ Edelstahl; Anschluss Linoleum-Belag: mit Abschlussprofil Aluminium, verklebt

Bewegungsfuge Türdurchgang, Feinsteinzeug - Feinsteinzeug
Herstellung Fugen in Estrich und Belag; Aluminium/ Edelstahl-Dehnfugenprofil mit EPDM-Fuge
für Beläge 15mm / 20mm / 25mm, verklebt

Abdichtung Wandflächen, Wassereinwirkungsklasse gem. DIN 18534
W1-I, mäßig - über Duschen, bei Duschen ohne feste Duschabtrennung auch angrenzende Wandbereiche gemäß Planvorgabe; Sockelbereich umlaufend mind. 5 cm

Legende Fußböden:

FA 01f			Sanitärbereiche EG WC/ Vorr. J,M; WC Roll, Du/WC Personal -EG
170	mm		Fußbodenaufbau bestehend aus:
18	mm		Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett, R 10
2	mm		Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534-3, W2-I, F1-I, R1-I mit CM d_{min} 2,0 mm
70	mm		Zementestrich (Heizestrich), DIN 18560 - CT - F5 – S70H50 Bauart A
1	Lage		PE-Folie ≥ 0,15 mm
30	mm		Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte, Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
50	mm		Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh
FA 01h			Sanitärbereiche UG WC/ Vorr. J,M; WC Roll -UG
170	mm		Fußbodenaufbau bestehend aus:
18	mm		Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett, R 10
2	mm		Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534-3, W2-I, F1-I, R1-I mit CM d_{min} 2,0 mm
75	mm		Zementestrich (Heizestrich), DIN 18560 - CT - F5 – S75H55 Bauart A
1	Lage		PE-Folie ≥ 0,15 mm
30	mm		Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte, Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
40	mm		Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh
5	mm		Dampfsperrbahn sd ≥ 1500 m

Diese Planunterlage gilt für folgenden Sanitärraum:

H1-0.02

Übersichtsplan



N

± 0,00 OKFF EG = 141,65 m ü. NHN im DHHN2016 m ü. NHN

Alle Maßangaben auf den Plänen sind vor Beginn der jeweiligen Arbeiten am Bau zu überprüfen.
Bei Nichtübereinstimmung mit den tatsächlichen Gegebenheiten ist die Bauleitung unverzüglich zu informieren.
Dies gilt auch bei Widersprüchen in den Planungsunterlagen und/oder erkennbaren Planungsfehlern.
Planungsänderungen bleiben vorbehalten.
Für den Einbau von Bauteilen gelten, neben den allgemein anerkannten Regeln der Technik, die Einbau- und Montagevorschriften des Herstellers.
Diese Planungsunterlagen gelten nur in Verbindung mit den Ausführungszeichnungen der Fachplaner.

Index	Datum	Änderungen	Bearbeiter
-	19.10.2023		

Freigabe Fachplaner		Freigabe Entwurfsverfasser		Freigabe Bauherr		Registratur-Nr. AG
Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift	

Zur Ausführung dürfen nur vollständig freigegebene Pläne verwendet werden!

Bauherr (AG)	Stadt Markkleeberg Rathausplatz 1 04416 Markkleeberg
Vorhaben	Neubau Jugendherberge Markkleeberg Wildwasserkehre 2 04416 Markkleeberg
Planbezeichnung	Ausführungsplanung 08 Fliesenspiegel Südhaus EG WC rollstuhlgerecht
Entwurfsverfasser	
Auftrag-Nr. AG	
Auftrag-Nr. Entwurfsverfasser	
Auftrag-Nr. Fachplaner	
Ersteller	
Bearbeiter	
Projektleiter	
HOAI-Leistungsbild/-phase	Architektur LPH 5
Erstelldatum	28.07.2023
Maßstab	1:20
Blattgröße / Einheiten	841x594 / m/cm
Plan-Nr.	ARC_5_JHM_FS_XX_01_-_F
Index	-



Wand 1



Wand 2



Wand 3



Wand 4



Grundriss

Legende Fliesenspiegel Gästebäder 1.OG / 2.OG Südhaus

Hinweise:

- Die Anordnung der Sanitärgegenstände, Schalter und Steckdosen erfolgt gemäß Fliesenspiegel
- Vorhandensein und Lage von Einbauteilen laut Fachplanung HLSE
- Sofern nicht ausdrücklich anders vermaßt, sind Einbauteile grundsätzlich auf Fliesenfuge oder Fliesenmitte auszurichten.
- Alle Wandflächen ohne Fliesen: Spachtelung und Anstrich mit Silikatfarbe
  Ausführung von Oberflächenqualität, Nassabriebklasse und Farbton gemäß Vorgabe "Wandbelag innen" im Grundriss
- Abdichtung Wandflächen, Wassereinwirkungsklasse gem. DIN 18534:
  W0-I, gering - WC-Räume Gästezimmer, über Waschbecken, Sanitärräume, Putzmittelräume ohne Bodenablauf, Waschraum
  W1-I, mäßig - über Duschen, bei Duschen ohne feste Duschabtrennung auch angrenzende Wandbereiche gemäß Planvorgabe; Sockelbereich umlaufend mind. 5 cm;

X X — Verlegeursprung - Ansatz für Fliesenaufteilung:
maßlicher Bezug der Kreuzfuge zu angrenzenden Bauteilen oder Angabe X I X bei hälftiger Aufteilung

Bodenfliesen
Feinsteinzeugfliesen DIN EN 1441, Gruppe BIa, Nennmaß 60 x 60 cm, Verlegung im Fugenschnitt
Oberfläche unglasiert, matt; Optik pudrig, gerichtet, feinkörnig
Rutschhemmunge R10
Grundton hellgrau; Farbbereich NCS S 1000-N bis NCS S 4000-N

Bodenfliesen Duschelemente rollstuhlgerechte Bäder
Feinsteinzeugfliesen DIN EN 1441, Gruppe BIa, Nennmaß 15 x 15 cm, Verlegung im Fugenschnitt
Oberfläche unglasiert, matt; Optik feinkörnig; Rutschhemmunge R10B
Farbton hellgrau, Farbbereich NCS S 1000-N bis NCS S 4000-N

Wandfliesen
Steingut, DIN EN 14411, Gruppe BIII, Nennmaß 30 x 60 cm, Verlegung im Fugenschnitt
Oberfläche glasiert, seidenmatt; Optik unifarben

Grundfliese Farbton Lichtgrau, NCS S 2502-B

Akzentfliese Farbton Seegrün, NCS S 3020-G10Y

L — Eck-/ Abschlussschienen
L = lange Ansichtsprofilseite

Bewegungsfuge Türdurchgang, Belagswechsel Feinsteinzeug - Linoleum
Herstellung Fugen in Estrich und Belag; Abschlussschiene Feinsteinzeug: Winkelprofil Aluminium/ Edelstahl; Anschluss Linoleum-Belag: mit Abschlussprofil Aluminium, verklebt

Abdichtung Wandflächen, Wassereinwirkungsklasse gem. DIN 18534
W1-I, mäßig - über Duschen, bei Duschen ohne feste Duschabtrennung auch angrenzende Wandbereiche gemäß Planvorgabe; Sockelbereich umlaufend mind. 5 cm

Legende Fußböden:

FA 01a Gästebäder mit Duschen, OG 1 und 2

160	mm	Fußbodenaufbau bestehend aus:
18	mm	Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett, R 10
2	mm	Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534-3, W2-I, F1-I, R1-I mit CM d_{mm} 2,0 mm
60	mm	Zementestrich (Heizestrich),DIN 18560 - CT - F5 – S60H40, Bauart A
1	Lage	PE-Folie ≥ 0,15 mm
30	mm	Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte, Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
50	mm	Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 040 DEO dm

FA 01b Gäste- WCs, OG 1 und 2

160	mm	Fußbodenaufbau bestehend aus:
18	mm	Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett, R 10
2	mm	Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534: W1-I, F1-I, R1-I, mit CM d_{mm} 2,0 mm
60	mm	Zementestrich (Heizestrich), DIN 18560 - CT - F5 – S60H40, Bauart A
1	Lage	PE-Folie ≥ 0,15 mm
30	mm	Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte, Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
50	mm	Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 040 DEO dm

FA 01c Gäste-Bäder Roll. OG 1 und 2: Duschelemente

160	mm	Fußbodenaufbau bestehend aus:
13	mm	Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett, R 10 B
2	mm	Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534: W2-I, F1-I, R1-I, mit CM d_{mm} 2,0 mm
130	mm	Duschelement gemäß TGA-Planung, verklebt, Punktablauf zementgebundene Schüttung oder Mörtel mit Abdeckung PE-Folie ≥ 0,15 mm
15	mm	Trittschall-Dämmung EPS 045 DES sm, SD ≤ 30, CP2

FA 09 Gäste-Bäder OG 1 und 2 und DU-Personal EG: Duschwannen

159	mm	Fußbodenaufbau bestehend aus:
32	mm	Duschwanne ca. 32 mm gemäß TGA-Planung, Punktablauf
ca. 5	mm	Verklebung entsprechend Herstellervorgabe
2	mm	Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534: W1-I, F1-I, R1-I, mit CM d_{mm} 2,0 mm
105	mm	Zementestrich DIN 18560 - CT - F5 – S105, Einbau bis OK Installationsbox
1	Lage	PE-Folie ≥ 0,15 mm
15	mm	Trittschall-Dämmung EPS 045 DES sm, SD ≤ 30, CP2

Diese Planunterlage gilt für folgende Sanitärräume:

H1-1.02.2

H1-2.02.2

Übersichtsplan



N

± 0,00 OKFF EG = 141,65 m ü. NHN im DHHN2016 m ü. NHN

Alle Maßangaben auf den Plänen sind vor Beginn der jeweiligen Arbeiten am Bau zu überprüfen.
Bei Nichtübereinstimmung mit den tatsächlichen Gegebenheiten ist die Bauleitung unverzüglich zu informieren.
Dies gilt auch bei Widersprüchen in den Planungsunterlagen und/oder erkennbaren Planungsfehlern.
Planungsänderungen bleiben vorbehalten.
Für den Einbau von Bauteilen gelten, neben den allgemein anerkannten Regeln der Technik, die Einbau- und Montagevorschriften des Herstellers.
Diese Planungsunterlagen gelten nur in Verbindung mit den Ausführungszeichnungen der Fachplaner.

Index	Datum	Änderungen	Bearbeiter
-	19.10.2023		

Freigabe Fachplaner		Freigabe Entwurfsverfasser		Freigabe Bauherr		Registratur-Nr. AG
Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift	

Zur Ausführung dürfen nur vollständig freigegebene Pläne verwendet werden!

Bauherr (AG)
Stadt Markkleeberg
Rathausplatz 1
04416 Markkleeberg

Vorhaben
Neubau Jugendherberge Markkleeberg
Wildwasserkehre 2
04416 Markkleeberg

Planbezeichnung
Ausführungsplanung
08 Fliesenspiegel
Südhaus 1.OG- 2.OG Bad Typ 1 rollstuhlgerecht

Entwurfsverfasser

Auftrag-Nr. AG	
Auftrag-Nr. Entwurfsverfasser	
Auftrag-Nr. Fachplaner	
Ersteller	
Bearbeiter	
Projektleiter	
HOAI-Leistungsbild-/phase	Architektur LPH 5
Erstelldatum	28.07.2023
Maßstab	1:20
Blattgröße	841x594
Einheiten	m/cm
Plan-Nr.	ARC_5_JHM_FS_XX_02_-_F
Index	-



Wand 1



Wand 2

Legende Fliesenspiegel Gästebäder 1.OG / 2.OG
Südhaus

Hinweise:

- Die Anordnung der Sanitärgegenstände, Schalter und Steckdosen erfolgt gemäß Fliesenspiegel
- Vorhandensein und Lage von Einbauteilen laut Fachplanung HLSE
- Sofern nicht ausdrücklich anders vermaßt, sind Einbauteile grundsätzlich auf Fliesenfuge oder Fliesenmitte auszurichten.
- Alle Wandflächen ohne Fliesen: Spachtelung und Anstrich mit Silikatfarbe Ausführung von Oberflächenqualität, Nassabriebklasse und Farbton gemäß Vorgabe "Wandbelag innen" im Grundriss
- Abdichtung Wandflächen, Wassereinwirkungsklasse gem. DIN 18534:
  W0-I, gering - WC-Räume Gästezimmer, über Waschbecken, Sanitärräume, Putzmittelräume ohne Bodenablauf, Waschraum
  W1-I, mäßig - über Duschen, bei Duschen ohne feste Duschabtrennung auch angrenzende Wandbereiche gemäß Planvorgabe; Sockelbereich umlaufend mind. 5 cm;

X | X — Verlegeursprung - Ansatz für Fliesenaufteilung:
maßlicher Bezug der Kreuzfuge zu angrenzenden Bauteilen oder
Angabe X I X bei hälftiger Aufteilung

Bodenfliesen
Feinsteinzeugfliesen DIN EN 1441, Gruppe BIa, Nennmaß 60 x 60 cm, Verlegung im Fugenschnitt
Oberfläche unglasiert, matt; Optik pudrig, gerichtet, feinkörnig
Rutschhemmunge R10
Grundton hellgrau; Farbbereich NCS S 1000-N bis NCS S 4000-N

Bodenfliesen Duschelemente rollstuhlgerechte Bäder
Feinsteinzeugfliesen DIN EN 1441, Gruppe BIa, Nennmaß 15 x 15 cm, Verlegung im Fugenschnitt
Oberfläche unglasiert, matt; Optik feinkörnig; Rutschhemmunge R10B
Farbton hellgrau, Farbbereich NCS S 1000-N bis NCS S 4000-N

Wandfliesen
Steingut, DIN EN 14411, Gruppe BIII, Nennmaß 30 x 60 cm, Verlegung im Fugenschnitt
Oberfläche glasiert, seidenmatt; Optik unifarben

Grundfliese Farbton Lichtgrau, NCS S 2502-B

Akzentfliese Farbton Seegrün, NCS S 3020-G10Y

L — Eck-/ Abschlussschienen
L = lange Ansichtsprofilseite

Bewegungsfuge Türdurchgang, Belagswechsel Feinsteinzeug - Linoleum
Herstellung Fugen in Estrich und Belag; Abschlussschiene Feinsteinzeug: Winkelprofil Aluminium/ Edelstahl; Anschluss Linoleum-Belag: mit Abschlussprofil Aluminium, verklebt

Abdichtung Wandflächen, Wassereinwirkungsklasse gem. DIN 18534
W1-I, mäßig - über Duschen, bei Duschen ohne feste Duschabtrennung auch angrenzende Wandbereiche gemäß Planvorgabe; Sockelbereich umlaufend mind. 5 cm

Legende Fußböden:

FA 01a — Gästebäder mit Duschen, OG 1 und 2

160	mm	Fußbodenaufbau bestehend aus:
18	mm	Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett, R 10
2	mm	Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534-3, W2-I, F1-I, R1-I mit CM d_{min} 2,0 mm
60	mm	Zementestrich (Heizestrich),DIN 18560 - CT - F5 – S60H40, Bauart A
1	Lage	PE-Folie ≥ 0,15 mm
30	mm	Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte, Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
50	mm	Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 040 DEO dm

FA 01b — Gäste- WCs, OG 1 und 2

160	mm	Fußbodenaufbau bestehend aus:
18	mm	Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett, R 10
2	mm	Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534: W1-I, F1-I, R1-I, mit CM d_{min} 2,0 mm
60	mm	Zementestrich (Heizestrich), DIN 18560 - CT - F5 – S60H40, Bauart A
1	Lage	PE-Folie ≥ 0,15 mm
30	mm	Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte, Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
50	mm	Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 040 DEO dm

FA 01c — Gäste-Bäder Roll. OG 1 und 2: Duschelemente

160	mm	Fußbodenaufbau bestehend aus:
13	mm	Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett, R 10 B
2	mm	Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534: W2-I, F1-I, R1-I, mit CM d_{min} 2,0 mm
130	mm	Duschelement gemäß TGA-Planung, verklebt, Punktablauf zementgebundene Schüttung oder Mörtel mit Abdeckung PE-Folie ≥ 0,15 mm
15	mm	Trittschall-Dämmung EPS 045 DES sm, SD ≤ 30, CP2

FA 09 — Gäste-Bäder OG 1 und 2 und DU-Personal EG: Duschwannen

159	mm	Fußbodenaufbau bestehend aus:
32	mm	Duschwanne ca. 32 mm gemäß TGA-Planung, Punktablauf
ca. 5	mm	Verklebung entsprechend Herstellervorgabe
2	mm	Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534: W1-I, F1-I, R1-I, mit CM d_{min} 2,0 mm
105	mm	Zementestrich DIN 18560 - CT - F5 – S105, Einbau bis OK Installationsbox
1	Lage	PE-Folie ≥ 0,15 mm
15	mm	Trittschall-Dämmung EPS 045 DES sm, SD ≤ 30, CP2

Diese Planunterlage gilt für folgende Sanitärräume:

H1-1.07.2 gespiegelt
H1-1.09.2
H1-1.14.2
H1-2.07.2 gespiegelt
H1-2.09.2
H1-2.14.2



Wand 3



Wand 4



Grundriss

Übersichtsplan



N

± 0,00 OKFF EG = 141,65 m ü. NHN im DHHN2016 m ü. NHN

Alle Maßangaben auf den Plänen sind vor Beginn der jeweiligen Arbeiten am Bau zu überprüfen.
Bei Nichtübereinstimmung mit den tatsächlichen Gegebenheiten ist die Bauleitung unverzüglich zu informieren.
Dies gilt auch bei Widersprüchen in den Planungsunterlagen und/oder erkennbaren Planungsfehlern.
Planungsänderungen bleiben vorbehalten.
Für den Einbau von Bauteilen gelten, neben den allgemein anerkannten Regeln der Technik, die Einbau- und Montagevorschriften des Herstellers.
Diese Planungsunterlagen gelten nur in Verbindung mit den Ausführungszeichnungen der Fachplaner.

Index	Datum	Änderungen	Bearbeiter
-	19.10.2023		

Freigabe Fachplaner		Freigabe Entwurfsverfasser		Freigabe Bauherr		Registratur-Nr. AG
Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift	

Zur Ausführung dürfen nur vollständig freigegebene Pläne verwendet werden!

Bauherr (AG)
Stadt Markkleeberg
Rathausplatz 1
04416 Markkleeberg

Vorhaben
Neubau Jugendherberge Markkleeberg
Wildwasserkehre 2
04416 Markkleeberg

Planbezeichnung
Ausführungsplanung
08 Fliesenspiegel
Südhaus 1.OG- 2.OG Bad Typ 2 barrierefrei

Entwurfsverfasser

Auftrag-Nr. AG	
Auftrag-Nr. Entwurfsverfasser	
Auftrag-Nr. Fachplaner	
Ersteller	
Bearbeiter	
Projektleiter	
HOAI-Leistungsbild/-phase	Architektur LPH 5
Erstelldatum	28.07.2023
Maßstab	1:20
Blattgröße	750x594
Einheiten	m/cm
Plan-Nr.	ARC_5_JHM_FS_XX_03_-_F
Index	-



Wand 1



Wand 2



Wand 3



Wand 4



Grundriss

Legende Fliesenspiegel Gästebäder 1.OG / 2.OG
Südhaus

Hinweise:
- Die Anordnung der Sanitärgegenstände, Schalter und Steckdosen erfolgt gemäß Fliesenspiegel
- Vorhandensein und Lage von Einbauteilen laut Fachplanung HLSE
- Sofern nicht ausdrücklich anders vermaßt, sind Einbauteile grundsätzlich auf Fliesenfuge oder Fliesenmitte auszurichten.
- Alle Wandflächen ohne Fliesen: Spachtelung und Anstrich mit Silikatfarbe Ausführung von Oberflächenqualität, Nassabriebklasse und Farbton gemäß Vorgabe "Wandbelag innen" im Grundriss
- Abdichtung Wandflächen, Wassereinwirkungsklasse gem. DIN 18534: W0-I, gering - WC-Räume Gästezimmer, über Waschbecken, Sanitärräume, Putzmittelräume ohne Bodenablauf, Waschraum W1-I, mäßig - über Duschen, bei Duschen ohne feste Duschabtrennung auch angrenzende Wandbereiche gemäß Planvorgabe; Sockelbereich umlaufend mind. 5 cm;

X X

Verlegeursprung - Ansatz für Fliesenaufteilung:
maßlicher Bezug der Kreuzfuge zu angrenzenden Bauteilen oder
Angabe X I X bei hälftiger Aufteilung

Bodenfliesen
Feinsteinzeugfliesen DIN EN 1441, Gruppe BIa, Nennmaß 60 x 60 cm, Verlegung im Fugenschnitt
Oberfläche unglasiert, matt; Optik pudrig, gerichtet, feinkörnig
Rutschhemmunge R10
Grundton hellgrau; Farbbereich NCS S 1000-N bis NCS S 4000-N

Bodenfliesen Duschelemente rollstuhlgerechte Bäder
Feinsteinzeugfliesen DIN EN 1441, Gruppe BIa, Nennmaß 15 x 15 cm, Verlegung im Fugenschnitt
Oberfläche unglasiert, matt; Optik feinkörnig; Rutschhemmunge R10B
Farbton hellgrau, Farbbereich NCS S 1000-N bis NCS S 4000-N

Wandfliesen
Steingut, DIN EN 14411, Gruppe BIII, Nennmaß 30 x 60 cm, Verlegung im Fugenschnitt
Oberfläche glasiert, seidenmatt; Optik unifarben

Grundfliese Farbton Lichtgrau, NCS S 2502-B

Akzentfliese Farbton Seegrün, NCS S 3020-G10Y

L

Eck-/ Abschlussschienen
L = lange Ansichtsprofilseite

Bewegungsfuge Türdurchgang, Belagswechsel Feinsteinzeug - Linoleum
Herstellung Fugen in Estrich und Belag; Abschlussschiene Feinsteinzeug: Winkelprofil Aluminium/ Edelstahl; Anschluss Linoleum-Belag: mit Abschlussprofil Aluminium, verklebt

Abdichtung Wandflächen, Wassereinwirkungsklasse gem. DIN 18534
W1-I, mäßig - über Duschen, bei Duschen ohne feste Duschabtrennung auch angrenzende Wandbereiche gemäß Planvorgabe; Sockelbereich umlaufend mind. 5 cm

Legende Fußböden:

FA 01a Gästebäder mit Duschen, OG 1 und 2

160	mm	Fußbodenaufbau bestehend aus:
18	mm	Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett, R 10
2	mm	Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534-3, W2-I, F1-I, R1-I mit CM d_{min} 2,0 mm
60	mm	Zementestrich (Heizestrich),DIN 18560 - CT - F5 – S60H40, Bauart A
1	Lage	PE-Folie ≥ 0,15 mm
30	mm	Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte, Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
50	mm	Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 040 DEO dm

FA 01b Gäste- WCs, OG 1 und 2

160	mm	Fußbodenaufbau bestehend aus:
18	mm	Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett, R 10
2	mm	Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534: W1-I, F1-I, R1-I, mit CM d_{min} 2,0 mm
60	mm	Zementestrich (Heizestrich), DIN 18560 - CT - F5 – S60H40, Bauart A
1	Lage	PE-Folie ≥ 0,15 mm
30	mm	Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte, Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
50	mm	Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 040 DEO dm

FA 01c Gäste-Bäder Roll. OG 1 und 2: Duschelemente

160	mm	Fußbodenaufbau bestehend aus:
13	mm	Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett, R 10 B
2	mm	Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534: W2-I, F1-I, R1-I, mit CM d_{min} 2,0 mm
130	mm	Duschelement gemäß TGA-Planung, verklebt, Punktablauf zementgebundene Schüttung oder Mörtel mit Abdeckung PE-Folie ≥ 0,15 mm
15	mm	Trittschall-Dämmung EPS 045 DES sm, SD ≤ 30, CP2

FA 09 Gäste-Bäder OG 1 und 2 und DU-Personal EG: Duschwannen

159	mm	Fußbodenaufbau bestehend aus:
32	mm	Duschwanne ca. 32 mm gemäß TGA-Planung, Punktablauf
ca. 5	mm	Verklebung entsprechend Herstellervorgabe
2	mm	Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534: W1-I, F1-I, R1-I, mit CM d_{min} 2,0 mm
105	mm	Zementestrich DIN 18560 - CT - F5 – S105, Einbau bis OK Installationsbox
1	Lage	PE-Folie ≥ 0,15 mm
15	mm	Trittschall-Dämmung EPS 045 DES sm, SD ≤ 30, CP2

Diese Planunterlage gilt für folgende Sanitärräume:

1.OG		2.OG	
H1-1.01.2	gespiegelt	H1-2.01.2	gespiegelt
H1-1.03.2		H1-2.03.2	
H1-1.05.2	gespiegelt	H1-2.05.2	gespiegelt
H1-1.06.2		H1-2.06.2	
H1-1.08.2	gespiegelt	H1-2.08.2	gespiegelt
H1-1.10.2		H1-2.10.2	
H1-1.12.2		H1-2.12.2	

Übersichtsplan



N

± 0,00 OKFF EG = 141,65 m ü. NHN im DHHN2016 m ü. NHN

Alle Maßangaben auf den Plänen sind vor Beginn der jeweiligen Arbeiten am Bau zu überprüfen.
Bei Nichtübereinstimmung mit den tatsächlichen Gegebenheiten ist die Bauleitung unverzüglich zu informieren.
Dies gilt auch bei Widersprüchen in den Planungsunterlagen und/oder erkennbaren Planungsfehlern.
Planungsänderungen bleiben vorbehalten.
Für den Einbau von Bauteilen gelten, neben den allgemein anerkannten Regeln der Technik, die Einbau- und Montagevorschriften des Herstellers.
Diese Planungsunterlagen gelten nur in Verbindung mit den Ausführungszeichnungen der Fachplaner.

Index	Datum	Änderungen	Bearbeiter
-	19.10.2023		

Freigabe Fachplaner		Freigabe Entwurfsverfasser		Freigabe Bauherr		Registratur-Nr. AG
Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift	

Zur Ausführung dürfen nur vollständig freigegebene Pläne verwendet werden!

Bauherr (AG)
Stadt Markkleeberg
Rathausplatz 1
04416 Markkleeberg

Auftrag-Nr. AG

Auftrag-Nr. Entwurfsverfasser

Vorhaben
Neubau Jugendherberge Markkleeberg
Wildwasserkehre 2
04416 Markkleeberg

Auftrag-Nr. Fachplaner

Ersteller

Planbezeichnung
Ausführungsplanung
08 Fliesenspiegel
Südhaus Nordhaus 1.OG- 2.OG Bad Typ 3

Bearbeiter

Projektteiler

Entwurfsverfasser

HOAI-Leistungsbild-phase
Architektur
LPH 5

Erstelldatum
28.07.2023

Maßstab
1:20

Blattgröße
750x594

Einheiten
m/cm

Plan-Nr.
ARC_5_JHM_FS_XX_04_-_F

Index
-



Wand 1



Wand 2



Wand 3



Wand 4



Grundriss

Legende Fliesenspiegel Gästebäder 1.OG / 2.OG
Südhaus

Hinweise:
- Die Anordnung der Sanitärgegenstände, Schalter und Steckdosen erfolgt gemäß Fliesenspiegel
- Vorhandensein und Lage von Einbauteilen laut Fachplanung HLSE
- Sofern nicht ausdrücklich anders vermaßt, sind Einbauteile grundsätzlich auf Fliesenfuge oder Fliesenmitte auszurichten.
- Alle Wandflächen ohne Fliesen: Spachtelung und Anstrich mit Silikatfarbe Ausführung von Oberflächenqualität, Nassabriebklasse und Farbton gemäß Vorgabe "Wandbelag innen" im Grundriss
- Abdichtung Wandflächen, Wassereinwirkungsklasse gem. DIN 18534:
  W0-I, gering - WC-Räume Gästezimmer, über Waschbecken, Sanitärräume, Putzmittelräume ohne Bodenablauf, Waschraum
  W1-I, mäßig - über Duschen, bei Duschen ohne feste Duschabtrennung auch angrenzende Wandbereiche gemäß Planvorgabe; Sockelbereich umlaufend mind. 5 cm;

X X — Verlegeursprung - Ansatz für Fliesenaufteilung:
maßlicher Bezug der Kreuzfuge zu angrenzenden Bauteilen oder
Angabe X I X bei hälftiger Aufteilung

Bodenfliesen
Feinsteinzeugfliesen DIN EN 1441, Gruppe BIa, Nennmaß 60 x 60 cm, Verlegung im Fugenschnitt
Oberfläche unglasiert, matt; Optik pudrig, gerichtet, feinkörnig
Rutschhemmunge R10
Grundton hellgrau; Farbbereich NCS S 1000-N bis NCS S 4000-N

Bodenfliesen Duschelemente rollstuhlgerechte Bäder
Feinsteinzeugfliesen DIN EN 1441, Gruppe BIa, Nennmaß 15 x 15 cm, Verlegung im Fugenschnitt
Oberfläche unglasiert, matt; Optik feinkörnig; Rutschhemmunge R10B
Farbton hellgrau, Farbbereich NCS S 1000-N bis NCS S 4000-N

Wandfliesen
Steingut, DIN EN 14411, Gruppe BIII, Nennmaß 30 x 60 cm, Verlegung im Fugenschnitt
Oberfläche glasiert, seidenmatt; Optik unifarben

Grundfliese Farbton Lichtgrau, NCS S 2502-B

Akzentfliese Farbton Seegrün, NCS S 3020-G10Y

L — Eck-/ Abschlussschienen
L = lange Ansichtsprofilseite

Bewegungsfuge Türdurchgang, Belagswechsel Feinsteinzeug - Linoleum
Herstellung Fugen in Estrich und Belag; Abschlussschiene Feinsteinzeug: Winkelprofil Aluminium/ Edelstahl; Anschluss Linoleum-Belag: mit Abschlussprofil Aluminium, verklebt

Abdichtung Wandflächen, Wassereinwirkungsklasse gem. DIN 18534
W1-I, mäßig - über Duschen, bei Duschen ohne feste Duschabtrennung auch angrenzende Wandbereiche gemäß Planvorgabe; Sockelbereich umlaufend mind. 5 cm

Legende Fußböden:

FA 01a Gästebäder mit Duschen, OG 1 und 2

160	mm	Fußbodenaufbau bestehend aus:
18	mm	Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett, R 10
2	mm	Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534-3, W2-I, F1-I, R1-I mit CM d_{min} 2,0 mm
60	mm	Zementestrich (Heizestrich),DIN 18560 - CT - F5 – S60H40, Bauart A
1	Lage	PE-Folie ≥ 0,15 mm
30	mm	Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte, Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
50	mm	Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 040 DEO dm

FA 01b Gäste- WCs, OG 1 und 2

160	mm	Fußbodenaufbau bestehend aus:
18	mm	Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett, R 10
2	mm	Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534: W1-I, F1-I, R1-I, mit CM d_{min} 2,0 mm
60	mm	Zementestrich (Heizestrich), DIN 18560 - CT - F5 – S60H40, Bauart A
1	Lage	PE-Folie ≥ 0,15 mm
30	mm	Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte, Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
50	mm	Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 040 DEO dm

FA 01c Gäste-Bäder Roll. OG 1 und 2: Duschelemente

160	mm	Fußbodenaufbau bestehend aus:
13	mm	Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett, R 10 B
2	mm	Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534: W2-I, F1-I, R1-I, mit CM d_{min} 2,0 mm
130	mm	Duschelement gemäß TGA-Planung, verklebt, Punktablauf zementgebundene Schüttung oder Mörtel mit Abdeckung PE-Folie ≥ 0,15 mm
15	mm	Trittschall-Dämmung EPS 045 DES sm, SD ≤ 30, CP2

FA 09 Gäste-Bäder OG 1 und 2 und DU-Personal EG: Duschwannen

159	mm	Fußbodenaufbau bestehend aus:
32	mm	Duschwanne ca. 32 mm gemäß TGA-Planung, Punktablauf
ca. 5	mm	Verklebung entsprechend Herstellervorgabe
2	mm	Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534: W1-I, F1-I, R1-I, mit CM d_{min} 2,0 mm
105	mm	Zementestrich DIN 18560 - CT - F5 – S105, Einbau bis OK Installationsbox
1	Lage	PE-Folie ≥ 0,15 mm
15	mm	Trittschall-Dämmung EPS 045 DES sm, SD ≤ 30, CP2

Diese Planunterlage gilt für folgende Sanitärräume:

1.OG H1-1.04.2

2.OG H1-2.04.2

Übersichtsplan



N

± 0,00 OKFF EG = 141,65 m ü. NHN im DHHN2016 m ü. NHN

Alle Maßangaben auf den Plänen sind vor Beginn der jeweiligen Arbeiten am Bau zu überprüfen.
Bei Nichtübereinstimmung mit den tatsächlichen Gegebenheiten ist die Bauleitung unverzüglich zu informieren.
Dies gilt auch bei Widersprüchen in den Planungsunterlagen und/oder erkennbaren Planungsfehlern.
Planungsänderungen bleiben vorbehalten.
Für den Einbau von Bauteilen gelten, neben den allgemein anerkannten Regeln der Technik, die Einbau- und Montagevorschriften des Herstellers.
Diese Planungsunterlagen gelten nur in Verbindung mit den Ausführungszeichnungen der Fachplaner.

Index	Datum	Änderungen	Bearbeiter
-	04.03.2024		

Freigabe Fachplaner		Freigabe Entwurfsverfasser		Freigabe Bauherr		Registratur-Nr. AG
Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift	

Zur Ausführung dürfen nur vollständig freigegebene Pläne verwendet werden!

Bauherr (AG)
Stadt Markkleeberg
Rathausplatz 1
04416 Markkleeberg

Auftrag-Nr. AG

Auftrag-Nr. Entwurfsverfasser

Vorhaben
Neubau Jugendherberge Markkleeberg
Wildwasserkehre 2
04416 Markkleeberg

Auftrag-Nr. Fachplaner

Ersteller

Planbezeichnung
Ausführungsplanung
08 Fliesenspiegel
Südhaus 1.OG- 2.OG Bad Typ 4

Bearbeiter

Projektteiler

Entwurfsverfasser

HOAI-Leistungsbild-phase
Architektur
LPH 5

Erstelldatum
28.07.2023

Maßstab
1:20

Blattgröße
750x594

Einheiten
m/cm

Plan-Nr.
ARC_5_JHM_FS_XX_05_-_F

Index
-