

Name und Anschrift des Bieters:

.....
.....
.....
.....
.....

Ort:
Datum:
Tel:
Fax:
E-Mail:
Ust.-ID-Nr.:
Gz.-Nr.:

Landesamt für Straßenbau und Verkehr
Niederlassung Bautzen
Käthe-Kollwitz-Straße 19
02625 Bautzen

Angebotsschreiben

Bezeichnung der Bauleistung:

B 98	Errichtung Querungshilfe in Neukirch/ Lausitz
-------------	--

Ihre Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes vom **11.04.2025**

Anlagen¹⁾, die Vertragsbestandteil werden:

- Leistungsbeschreibung
- Selbstgefertigtes Leistungsverzeichnis (Abschrift oder Kurzfassung)
- HVA B-StB Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen
- HVA B-StB Erklärung der Bieter-/Arbeitsgemeinschaft
- Nebenangebote
-
-

Anlagen¹⁾, die der Angebotswertung dienen, ohne Vertragsbestandteil zu werden:

- HVA B-StB Eigenerklärung Eignung
- Einheitliche Europäische Eigenerklärung zur Eignung (EEE)
- HVA B-StB Eignungsleihe technische und berufliche Leistungsfähigkeit
- HVA B-StB Eignungsleihe wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

1 Ich/wir biete(n) die Ausführung der oben genannten Leistung zu den von mir eingesetzten Preisen an. An mein Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Bindefrist gebunden.

2 Die Angebotssumme des Hauptangebotes einschließlich Umsatzsteuer (brutto) gemäß Leistungsbeschreibung beträgt:

..... EUR

3 Anzahl der zum Angebot gehörenden Nebenangebote: St.

4 Preisnachlass ohne Bedingungen auf die Abrechnungssumme für Haupt- und alle Nebenangebote:

..... %

¹⁾ vom Bieter, soweit erforderlich, anzukreuzen und beizufügen

5 Bestandteil meines/unseres Angebotes sind neben diesem Angebotsschreiben und seinen Anlagen folgende Unterlagen:

- „Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen DIN 1961 (VOB/B) - Ausgabe 2019“,
- Unterlagen gem. Aufforderung zur Angebotsabgabe, Anlagen Teil B.

6 Ich/Wir bin/sind präqualifiziert und im Präqualifikationsverzeichnis des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen eingetragen unter der/den Nummer/n:

Name: PQ-Nummer:
 Name: PQ-Nummer:
 Name: PQ-Nummer:
 Name: PQ-Nummer:

Ich bin/Wir sind ein kleines oder mittleres Unternehmen – KMU – (< 250 Beschäftigte und ≤ 50 Mio. Euro Jahresumsatz bzw. ≤ 43 Mio. Euro Jahresbilanzsumme)²⁾.

7 Ich/Wir erkläre(n),

- dass ich/wir alle Leistungen im eigenen Betrieb ausführen werde(n).
- dass ich/wir alle Leistungen, die nicht im „Verzeichnis der Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen“ aufgeführt sind, im eigenen Betrieb ausführen werde(n),

8 Ich/Wir erkläre(n), dass

- ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des Leistungsverzeichnisses als allein verbindlich anerkenne(n).
- mir/uns zugegangene Änderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand meines/unseres Angebotes sind.
- ein nach der Leistungsbeschreibung von mir/uns zu benennender Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator gemäß Baustellenverordnung und dessen Stellvertreter über die nach den „Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen; geeigneter Koordinator (Konkretisierung zu § 3 BaustellV) (RAB 30)“ geforderte Qualifikation verfügen, um die nach Baustellenverordnung übertragenen Aufgaben fachgerecht zu erfüllen.
- das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn Teilleistungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz „oder gleichwertig“ enthalten und von mir/uns keine Produktangaben (Hersteller- und Typenbezeichnung) eingetragen wurden.
- falls von mir/uns mehrere Nebenangebote abgegeben wurden, mein/unser Angebot auch die Kumulation der Nebenangebote, die sich nicht gegenseitig ausschließen, umfasst.
- alle ggf. von mir/uns verwendeten Holzprodukte nach FSC, PEFC oder gleichwertig zertifiziert sind oder die für das jeweilige Herkunftsland geltenden Kriterien des FSC oder PEFC einzeln erfüllen.
- ich/wir einen pauschalen Schadenersatz in Höhe von 15 % der Abrechnungssumme zahlen werde, falls ich/wir aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen habe, die eine unzulässige Wettbewerbseinschränkung darstellt.
- ich/wir jede vom zuständigen Finanzamt vorgenommene Änderung in Bezug auf eine vorgelegte Freistellungsbescheinigung (§ 48b EStG) dem Auftraggeber unverzüglich in Textform mitteile/n.

Elektronisches Angebot in Textform ³⁾ (Name, lesbar)	Schriftliches Angebot (Stempel und Unterschrift)
Ist - bei einem elektronisch übermittelten Angebot in Textform der Bieter nicht erkennbar ³⁾ , - ein schriftliches Angebot nicht an obiger Stelle unterschrieben oder - ein elektronisches Angebot, das signiert bzw. mit einem Siegel versehen werden muss, nicht wie vorgegeben signiert bzw. mit einem Siegel versehen, wird das Angebot ausgeschlossen.	

²⁾ Bietergemeinschaften gelten nur dann als KMU, wenn der überwiegende Teil des Auftrags von (einem) Partner(n) der Bietergemeinschaft erbracht wird, der/die als KMU einzustufen ist/sind.

³⁾ Für die Wahrung der Textform reicht es grundsätzlich aus, wenn bei juristischen Personen oder Handelsgesellschaften der Firmenname genannt wird.

Name und Anschrift des Bieters

.....
.....
.....
.....
.....

Ort:
Datum:
Tel:
Fax:
E-Mail:
Ust.-ID-Nr.:

Eigenerklärung Eignung

(vom Bewerber/Bieter bzw. Mitglied der Bewerber-/Bietergemeinschaft auszufüllen
sofern nicht eine EEE eingereicht wird oder ein anderer Eignungsnachweis zugelassen ist)

Bezeichnung der Bauleistung:

B 98	Errichtung Querungshilfe in Neukirch/ Lausitz
-------------	--

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe bzw. Aufforderung Teilnahmewettbewerb national bzw. Teilnahmewettbewerb EU/Interessensbestätigung)

I. Verpflichtende Eignungsnachweise

(Angaben sind immer vorzunehmen, soweit das Unternehmen nicht PQ-qualifiziert ist)

1. Angabe zu zwingenden bzw. optionalen Ausschlussgründen

Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber in Frage stellt

Ich / Wir erkläre(n), dass

- für mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgründe gemäß § 6e EU VOB/A vorliegen.
- ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem Eintrag im Gewerbezentralregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt worden bin/sind.
- für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt.
- zwar für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A vorliegt, ich/wir jedoch für mein/unser Unternehmen Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen habe(n), durch die für mein/unser Unternehmen die Zuverlässigkeit wiederhergestellt wurde.

Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro (netto) wird der Auftraggeber zu den Bewerbern, welche zur Angebotsabgabe aufgefordert werden sollen bzw. von dem Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, eine Abfrage aus dem Wettbewerbsregister vornehmen (§ 6 WRegG).

Weiterhin wird der Auftraggeber von den Bewerbern, welche zur Angebotsabgabe aufgefordert werden sollen bzw. von dem Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, Nachweise hinsichtlich einer eventuell durchgeführten Selbstreinigung anfordern.

Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung

- Ich erkläre/wir erklären, dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt habe/haben.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse¹ und eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes² auf gesondertes Verlangen vorlegen.

¹ Soweit mein/unser Betrieb beitragspflichtig ist

² Soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt

4. Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Vorlage geeigneter Referenzen über die Ausführung von Bauleistungen in den letzten 5 Kalenderjahren**, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind.

Als vergleichbare Leistungen werden anerkannt:

.....
.....
.....
.....
.....

** Der Auftraggeber akzeptiert auch Referenzen, welche mehr als fünf Jahre zurückliegen.

1. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes des auf mein/unser Unternehmen entfallenden Anteils, des Ausführungszeitraums und des Auftraggebers:

.....
.....
.....
.....

2. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes des auf mein/unser Unternehmen entfallenden Anteils, des Ausführungszeitraums und des Auftraggebers:

.....
.....
.....
.....

3. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes des auf mein/unser Unternehmen entfallenden Anteils, des Ausführungszeitraums und des Auftraggebers:

.....
.....
.....
.....

Es können auch mehr als drei Referenzen angegeben werden, diese sind dann auf gesonderter Anlage vorzunehmen.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir für die oben genannten Leistungen Bescheinigungen über die ordnungsgemäße Ausführung und das Ergebnis in Anlehnung an beiliegendes Muster auf gesondertes Verlangen vorlegen.

Angabe zu Arbeitskräften

Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistung erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen und gesondert ausgewiesenem technischen Leitungspersonal angeben.

** Vom Auftraggeber anzukreuzen, wenn ausnahmsweise Referenzen akzeptiert werden, die mehr als 5 Jahre zurückliegen.

II. Ergänzende Eignungsnachweise

(Angaben sind immer vorzunehmen, soweit die Vergabestelle durch Ankreuzen festgelegt hat, ob und ggf. inwieweit der darin beschriebene zusätzliche Eignungsnachweis verlangt wird)

* **Nachfolgend werden keine weiteren Eignungsnachweise gefordert.**

* **Angabe der technischen Fachkräfte oder der technischen Stellen, die im Zusammenhang mit der Leistungserbringung eingesetzt werden sollen**

Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Fachkräfte zur Verfügung stehen.

Angabe der technischen Fachkräfte, die die Leistung tatsächlich erbringen	
Namen der Personen mit Funktion (auch technische Leitung)	Berufliche Qualifikation

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise in Form von Studiennachweisen oder sonstigen Bescheinigungen bzw. Angaben wie Berufserfahrung und ausgeübten Tätigkeiten zu den Personen einreichen

* **Beschreibung der technischen Ausrüstung des Unternehmens**

Angabe der technischen Ausrüstung des Unternehmens

* **Beschreibung der Maßnahmen zur Qualitätssicherung des Unternehmens**

Angabe der Maßnahmen zur Qualitätssicherung des Unternehmens

--

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

* **Angabe des Lieferkettenmanagement- und Lieferkettenüberwachungssystems, das dem Unternehmen zur Vertragserfüllung zur Verfügung steht**

Angabe des Lieferkettenmanagement- und Lieferkettenüberwachungssystems, das dem Unternehmen zur Vertragserfüllung zur Verfügung steht

--

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

* **Studiennachweise und Bescheinigungen über die berufliche Befähigung des Unternehmens und/oder der Führungskräfte des Unternehmens, sofern sie als Zuschlagskriterium bewertet werden**

Mein/unser Unternehmen verfügt über folgende Nachweise und Bescheinigungen über die berufliche Befähigung:

--

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

* **Angabe der Umweltmanagementmaßnahmen, die das Unternehmen während der Auftragsausführung anwendet**

Folgende Umweltmanagementmaßnahmen werde(n) ich/wir während der Auftragsausführung anwenden:

--

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

* **Erklärung, aus der hervorgeht, über welche Ausstattung, welche Geräte und welche technische Ausrüstung das Unternehmen für die Ausführung des Auftrags verfügt**

Mein/unser Unternehmen verfügt für die Ausführung des Auftrags über folgende Geräte und technische Ausrüstung

--

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

Angabe, welche Teile des Auftrags ich/wir an Unterauftrag-/Nachunternehmer vergeben beabsichtige(n)

Folgende Teile des Auftrags beabsichtige(n) ich/wir an Unterauftrag-/Nachunternehmer zu vergeben:

Siehe ausgefüllter Vordruck HVA B-StB Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestätigungen oder Nachweise auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten Frist vorgelegt werden müssen und mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht vollständig innerhalb der gesetzten Frist vorgelegt werden.

.....
(Unterschrift)

Bei elektronischer Versendung ohne Unterschrift gültig

Hinweis: Bei den mit „ * „ gekennzeichneten Feldern hat die Vergabestelle durch Ankreuzen bzw. Eintrag festzulegen, ob und ggf. inwieweit die geforderten Angaben verlangt werden bzw. der Sachverhalt maßgebend ist.

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Erklärung der Bieter-/Arbeitsgemeinschaft

(bei Angeboten von Bietergemeinschaften auszufüllen)

Wir, die nachstehend aufgeführten Unternehmen einer Bietergemeinschaft,

Bevollmächtigter Vertreter

Mitglied

USt-ID:

Weitere Mitglieder:

Mitglied

USt-ID:

Mitglied

USt-ID:

Mitglied

USt-ID:

beschließen, im Falle der Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden und erklären, dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, zur Entgegennahme der Zahlungen mit befreiender Wirkung berechtigt ist und alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

.....
(Firmenname) (Datum)

.....
(Unterschrift)

Bezeichnung der Bauleistung:

B 98

Errichtung Querungshilfe in Neukirch/ Lausitz

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Leistungsbeschreibung – Kurzfassung – (dem Auftraggeber einzureichen)

Inhalt

Seite/Blatt

Leistungsverzeichnis

- | | |
|--|----------------|
| <input type="checkbox"/> Langtext-Verzeichnis | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kurzttext-/Preis-Verzeichnis | 28 |
| <input type="checkbox"/> Langtext-/Preis-Verzeichnis | |
| <input type="checkbox"/> Verzeichnis für Stoffpreisgleitklausel | |

Anlagen für Bielereintragungen

- | | |
|--|-------|
| <input type="checkbox"/> Bieterangaben-Verzeichnis | |
| <input type="checkbox"/> | |

Sonstige Anlagen

- | | |
|--------------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | |



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 011588 B 98 Querungshilfe Neukirch
VE: 37-B014-25-00 B 98 QH Neukirch
LV: 131 B98 Errichtung einer Querungshilfe in 01904 Neuk..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.	Verkehrssicherung				
02.01.	Baustellenabsicherung/Umleitungen				
02.01.0001.	21.105/920.99 Verkehrsrechtliche Anordnung einh. ... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
02.01.0002.	21.105/210.22.61 Verkehrsschild verändern Schild Größe 2*Höhe über 2,00 m t.a./i.Kraft setz*mob.Auskreuzvorr.	20,00	St,..,..
02.01.0003.	21.105/223.12.61 Verkehrsschildkombination verändern V-Schild+Z-Schild*Höhe über 2,00 m t.a./i.Kraft setz*mob.Auskreuzvorr.	10,00	St,..,..
02.01.0004.	21.105/248.12.61 Verkehrstafel ändern Tafel ü. 1,1-2 m2*Höhe über 2,00 m t.a./i.Kraft setz*mob.Auskreuzvorr.	2,00	St,..,..
02.01.0005.	21.105/248.22.61 Verkehrstafel ändern Tafel über 2-6 m2*Höhe über 2,00 m t.a./i.Kraft setz*mob.Auskreuzvorr.	2,00	St,..,..
02.01.0006.	21.105/248.32.61 Verkehrstafel ändern Tafel über 6-12m2*Höhe über 2,00 m t.a./i.Kraft setz*mob.Auskreuzvorr.	2,00	St,..,..
02.01.0007.	21.105/203.12.11.93 Verkehrsschild aufbauen u. abbauen Ronde,Dreie.Quad.*Größe 2 Typ RA1*flach*... Freitext ... Höhe 2,00 m	20,00	St,..,..
02.01.0008.	21.105/205.01 Verkehrsschild vorhalten wie Vorposition	1.200,00	Std,..,..
02.01.0009.	21.105/203.22.11.93 Verkehrsschild aufbauen u. abbauen Rechteck*Größe 2*Typ RA1 flach*... Freitext ... Höhe 2,00 m	20,00	St,..,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 011588 B 98 Querungshilfe Neukirch
VE: 37-B014-25-00 B 98 QH Neukirch
LV: 131 B98 Errichtung einer Querungshilfe in 01904 Neuk..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.01.0010.	21.105/205.01 Verkehrsschild vorhalten wie Vorposition	1.200,00	Std
02.01.0011.	21.105/203.42.11.93 Verkehrsschild aufbauen u. abbauen Zeichen 454,457*Größe 2 Typ RA1*flach*... Freitext ... Höhe 2,00 m	10,00	St
02.01.0012.	21.105/205.01 Verkehrsschild vorhalten wie Vorposition	600,00	Std
02.01.0013.	21.105/203.52.11.93 Verkehrsschild aufbauen u. abbauen Zeichen 455,460*Größe 2 Typ RA1*flach*... Freitext ... Höhe 2,00 m	20,00	St
02.01.0014.	21.105/205.01 Verkehrsschild vorhalten wie Vorposition	1.200,00	Std
02.01.0015.	21.105/203.92.11.93 Verkehrsschild aufbauen u. abbauen ... Freitext ...*Größe 2 Typ RA1*flach*... Freitext ... Höhe 2,00 m	20,00	St
02.01.0016.	21.105/205.01 Verkehrsschild vorhalten wie Vorposition	1.200,00	Std
02.01.0017.	21.105/240.13.10.92 Verkehrstafel aufbauen und abbauen Planskizze Z.458*Tafel über 4-6 m2 Typ RA1*... Freitext ... Höhe 2,00 m	10,00	St
02.01.0018.	21.105/243.01 Verkehrstafel vorhalten wie Vorposition	600,00	Std
02.01.0019.	21.105/405.02.12.01 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. Schr.bake doppels*Typ RA1 zweis.Dauerlicht*Versorg. Wahl AN	20,00	St



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 011588 B 98 Querungshilfe Neukirch
VE: 37-B014-25-00 B 98 QH Neukirch
LV: 131 B98 Errichtung einer Querungshilfe in 01904 Neuk..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.01.0032.	21.105/905.21 Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st. zwei bzw. einmal*schrift.Dokument	60,00	d
02.01.0033.	21.105/910.21 Kontrolle d. Verkehrss. a. Uml.str. zwei bzw. einmal*schriftl.Dokument	30,00	d
	Zwischensumme 02.01.			
	Zwischensumme 02.			



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 011588 **B 98 Querungshilfe Neukirch**
VE: 37-B014-25-00 **B 98 QH Neukirch**
LV: 131 **B98 Errichtung einer Querungshilfe in 01904 Neuk..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.01.0011.	24.106/213.92.01.01.01 Boden bzw. Fels lösen und verwerten ... Freitext ...*bis 0,5 m lösen Planum nicht ges.*Abrechnung Abtrag Verwertung nachw.	250,00	m3
03.01.0012.	24.106/330.91.01 Baustoff für Bodenaustausch einb. ... Freitext ...*Baustoff liefern Abrechng. Auftrag	250,00	m3
03.01.0013.	24.106/233.01 Abtreppung herstellen Abrechnung Abtrag	130,00	m3
03.01.0014.	24.106/243.90.91.01 Baustoff liefern und einbauen ... Freitext ...*... Freitext ... Planum nicht ges.*Abrechng. Auftrag	380,00	m3
03.01.0015.	24.106/403.21.01.09.02 Geotextil als Trennschicht verlegen Nutz.Dauer>25Jahr*pH 4-9 GRK 4*... Freitext ... Abr. Abwicklung	500,00	m2
03.01.0016.	24.106/420.51.10.99 Geokunststoffe a. Bewehr. einbauen Bew.Gründ.polster*Geogitter pH 4-9*... Freitext Freitext ...	300,00	m2
	Zwischensumme 03.01.			
03.02.	Schicht ohne Bindemittel				
03.02.0001.	23.812/010.39.11.41 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen KTS*... Freitext ... Fahrbahn*nat. Gesteinsk. Bstoff. Verw. AN*Abrechng. Abtrag	450,00	m3
03.02.0002.	23.812/210.20.06.19.91 Frostschuttschicht herstellen Bk100 b.1,0 o.F.*0/45 URM n. Unterl. AG*... Freitext Freitext ...*Abrechng. Auftrag	430,00	m3



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	011588	B 98 Querungshilfe Neukirch
VE:	37-B014-25-00	B 98 QH Neukirch
LV:	131	B98 Errichtung einer Querungshilfe in 01904 Neuk..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.02.0003.	23.812/210.60.06.19.91 Frostschuttschicht herstellen KL. F.Einb. o. F.*0/45 URM n. Unterl. AG*... Freitext Freitext ...*Abrechng. Auftrag	20,00	m3,...,...
03.02.0004.	23.812/210.90.06.19.91 Frostschuttschicht herstellen ... Freitext ...*0/45 URM n. Unterl. AG*... Freitext Freitext ...*Abrechng. Auftrag	100,00	m3,...,...
03.02.0005.	----- Erschwernis durch Einbauten b.Aufnehmen SoB*... Freitext ...	100,00	m,...,...
03.02.0006.	----- Erschwernis durch Einbauten b.Herst. ToB*... Freitext ...	100,00	m,...,...
	Zwischensumme 03.02.			,...
03.03.	Entwässerung für Straßen				
03.03.0001.	24.108/107.99.15.50 Baugrube herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... Tiefe bis 1,25 m*BM-F2 Aushub verwert.AN	20,00	m3,...,...
03.03.0002.	----- Entwässerungsrohrleitung abrechnen Rohr DN bis 250*Kunststoff-Rohr Tiefe ü.1,25-1,75*Ausb. verwerten	15,00	m,...,...
03.03.0003.	24.110/404.41.10.01 Schacht ausbauen QU bis 1,00 m2*Betonfertigteile Tiefe bis 1,25 m*Ausbau verwerten	1,00	St,...,...
03.03.0004.	24.110/226.11.19.92.05 Sickerstrang herst. m. Erdarbeiten im Straßenkörper.*Breite bis 0,30 m Tiefe bis 0,50 m*... Freitext Freitext ...*Aushub verwerten BM-F2	110,00	m,...,...



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 011588 B 98 Querungshilfe Neukirch
VE: 37-B014-25-00 B 98 QH Neukirch
LV: 131 B98 Errichtung einer Querungshilfe in 01904 Neuk..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.03.0005.	24.110/231.11.19.39.25 Sickerrohrltg. herst.m.Erdarbeiten Rohr DN 100*Vollsickerrohr PE-HD-Rohr, Typ R2*... Freitext ... Kies 8/16*... Freitext ... Aushub entfernen*BM-F2	110,00	m
03.03.0006.	----- Kreuzende Versorgungsleitungen	12,00	St
03.03.0007.	----- Anschlussleitung herstellen Rohr DN 150*PP-Rohr Rohrverb.Wahl AN*Bettung Typ 1 T ü. 1,25-1,75 m*Überdeckg.bis 1 m Ringst. Kl.SN 8	15,00	m
03.03.0008.	24.110/344.01.02 Leitungszone verfüllen Boden liefern*Rohr DN 150	15,00	m
03.03.0009.	24.108/238.12.10.11 Baustoff lief.,in Leitungsgr. einb. grobk. Boden*Tiefe >1,25-1,75m Rohr bis DN 150*oberh.Leitungsgr. Abrechnung senkr.	15,00	m3
03.03.0010.	----- Rohranschluss herstellen (Zul.) ... Freitext ...*AL Kunststoff SL Kunststoff	2,00	St
03.03.0011.	----- Rohranschluss herstellen (Zul.) Anschluss DN 150*AL Kunststoff ... Freitext ...*Öffnung herst.	1,00	St
03.03.0012.	24.110/364.93.40 Rohranschluss herstellen (Zul.) ... Freitext ...*AL Kunststoff SL Kunststoff	4,00	St
03.03.0013.	24.110/369.01.04.03 Formstück einbauen (Zul.) Abzweig DN 100*Kunststoff-Rohr Rohr DN 150	4,00	St
03.03.0014.	24.110/369.02.99.04 Formstück einbauen (Zul.) Abzweig DN 150*... Freitext ... Rohr DN 200	1,00	St



LANDESAMT FÜR STRASSENBAU UND VERKEHR
Niederlassung Bautzen

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 011588 B 98 Querungshilfe Neukirch
 VE: 37-B014-25-00 B 98 QH Neukirch
 LV: 131 B98 Errichtung einer Querungshilfe in 01904 Neuk..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.03.0015.	24.110/369.08.04.00 Formstück einbauen (Zul.) Bogen DN 150*Kunststoff-Rohr	20,00	St
03.03.0016.	24.110/912.01.41.12.11 Kameradurchführung ausführen Rohr DN 150*Kunststoff Haltung bis 30 m*vor Betrieb Anschlussleitung*Dokumentation ISY-Bau/Unterl.AG	15,00	m
03.03.0017.	24.110/506.12.20.01 Straßenablauf ausbauen Betonfertigteile*Tiefe ü1,25-1,75m StrA in bef. Fl.*Ausbau verwerten	2,00	St
03.03.0018.	----- Straßenablauf einbauen mit Erdarb. Boden Form 1a*Schaftkonus 11 Aufl-Ring 10a*Aufl. C 8/10,10cm Tiefe bis 1,25 m*... Freitext ... entf./F.lief.Z1.1	3,00	St
03.03.0019.	24.110/523.02.00.03.21 Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen 500x500, D, Guss*Zinkeimer B 1 Höhe Zug um Zug*Mörtel M20	3,00	St
03.03.0020.	24.110/362.03.49.00 Schachtanschluss herstellen (Zul.) Rohr DN 150*Kunststoff-Rohr ... Freitext ...	3,00	St
03.03.0021.	24.110/463.11.10 Schachtabdeckung anpassen in Pflast./Platt.*ADicke bis 10 cm Höher bis 5 cm	4,00	St
	Zwischensumme 03.03.			
03.04.	Asphaltbauweisen				
03.04.0001.	23.113/038.51.02 Asphaltbefestigung trennen Anb.quer m. Rand*schneiden Dicke ü. 3-6 cm	20,00	m



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 011588 B 98 Querungshilfe Neukirch
VE: 37-B014-25-00 B 98 QH Neukirch
LV: 131 B98 Errichtung einer Querungshilfe in 01904 Neuk..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.04.0002.	23.113/038.21.03 Asphaltbefestigung trennen Anbauber. quer*schneiden Dicke ü. 6-12 cm	20,00	m
03.04.0003.	23.113/038.11.02 Asphaltbefestigung trennen Anbauber. längs*schneiden Dicke ü. 3-6 cm	80,00	m
03.04.0004.	23.113/038.11.03 Asphaltbefestigung trennen Anbauber. längs*schneiden Dicke ü. 6-12 cm	80,00	m
03.04.0005.	23.113/038.31.05 Asphaltbefestigung trennen Einzeffl.*schneiden Dicke ü. 18-24 cm	10,00	m
03.04.0006.	23.113/005.12.30.16.10 Asphalt fräsen ADS*Asphaltbeton*Tiefe ü.2,5-4,5cm Fahrbahn*Breite über 200cm Fräsasph. verw.	630,00	m2
03.04.0007.	23.113/005.20.50.16.10 Asphalt fräsen ABS*Tiefe ü.6-8 cm Fahrbahn*Breite über 200cm Fräsasph. verw.	630,00	m2
03.04.0008.	23.113/028.20.30.91.03 Asphaltbefestigung aufnehmen Zwickel/Streif.*Dicke ü. 6-12 cm ... Freitext ...*Länge max. 25 cm Aufbr. Verw. AN	10,00	m2
03.04.0009.	23.113/028.10.50.31.03 Asphaltbefestigung aufnehmen Fahrbahn*Dicke ü. 18-24 cm Tiefe ü. 20-30 cm*Länge max. 25 cm Aufbr. Verw. AN	10,00	m2
03.04.0010.	23.113/108.44.10.00 Asphalttragsch. aus AC 32 TS herst. Bk3,2*Dicke 12 cm*Bitumen 50/70	725,00	m2



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 011588 B 98 Querungshilfe Neukirch
VE: 37-B014-25-00 B 98 QH Neukirch
LV: 131 B98 Errichtung einer Querungshilfe in 01904 Neuk..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.04.0011.	23.113/063.11.11.32 Bitumenemulsion aufsprühen Bk100-Bk3,2*Asphalt frisch Rampenspritzgerät*C60BP4-S Menge 300 g/m2*vor A.bindersch.	725,00	m2
03.04.0012.	----- Asphaltbindersch.a. AC 16 B S SG herst Bk3,2 Bitumen 25/55-55A Gestein SZ 18*	110,00	t
03.04.0013.	----- Zulage Handeinbau bit. Bindersch..	10,00	m2
03.04.0014.	23.113/063.11.01.23 Bitumenemulsion aufsprühen Bk100-Bk3,2*Asphalt frisch C60BP4-S*Menge 250 g/m2 vor A.deckschicht	725,00	m2
03.04.0015.	23.113/318.21.10.00.00 Asphaltdecksch. aus AC 11 D S herst Bk3,2*Dicke 4 cm*Bitumen 25/55-55A	725,00	m2
03.04.0016.	----- Zulage Handeinbau bit. Deckschich..	10,00	m2
03.04.0017.	23.113/952.31.11 Abstumpfungsmaßnahme durchführen bit.LFK 1/3*Gestein wie Decke Menge 1 kg/m2*maschinell	725,00	m2
03.04.0018.	23.113/977.21 Verkehrsfläche kehren Walzasphalt*VSM durchführen	725,00	m2
03.04.0019.	23.113/083.13.02 Erschwernis infolge Einfassungen Erschwer. gesamt*A.decks+A.bind. Bord	200,00	m
03.04.0020.	23.113/083.35.99 Erschwernis infolge Einfassungen Erschw. aufnehmen*Asphaltbefestig. ... Freitext ...	100,00	m
03.04.0021.	23.113/912.21.06.30.01 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Querfuge*Deckschicht Tiefe 40 mm*Breite 15 mm Fugenmasse N2	20,00	m



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 011588 **B 98 Querungshilfe Neukirch**
VE: 37-B014-25-00 **B 98 QH Neukirch**
LV: 131 **B98 Errichtung einer Querungshilfe in 01904 Neuk..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.04.0022.	23.113/912.11.06.30.01 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Längsfuge*Deckschicht Tiefe 40 mm*Breite 15 mm Fugenmasse N2	20,00	m
03.04.0023.	23.113/912.41.06.30.02 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Bord-Randfuge*Deckschicht Tiefe 40 mm*Breite 15 mm Fugenmasse N1	210,00	m
03.04.0024.	23.113/912.91.06.30.01 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. ... Freitext ...*Deckschicht Tiefe 40 mm*Breite 15 mm Fugenmasse N2	15,00	m
03.04.0025.	----- Voranstrich Schnittkante Asphaltbinderschicht	20,00	m
03.04.0026.	----- Voranstrich Schnittkante Asphaltdeckschicht	20,00	m
03.04.0027.	23.113/038.91.02 Asphaltbefestigung trennen ... Freitext ...*schneiden Dicke ü. 3-6 cm	10,00	m
03.04.0028.	23.113/028.90.20.11.03 Asphaltbefestigung aufnehmen ... Freitext ...*Dicke ü. 3-6 cm Tiefe bis 10 cm*Länge max. 25 cm Aufbr. Verw. AN	10,00	m2
03.04.0029.	23.113/118.96.10.09 Asphalttragsch. aus AC 22 T S herst ... Freitext ...*Dicke 8 cm Bitumen 50/70*... Freitext ...	10,00	m2
03.04.0030.	23.113/063.91.21.33 Bitumenemulsion aufsprühen ... Freitext ...*Asphalt frisch manuell*C60BP4-S*Menge 300 g/m2 vor A.deckschicht	10,00	m2



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 011588 B 98 Querungshilfe Neukirch
VE: 37-B014-25-00 B 98 QH Neukirch
LV: 131 B98 Errichtung einer Querungshilfe in 01904 Neuk..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.04.0031.	23.113/318.91.10.00.09 Asphaltdecksch. aus AC 11 D S herst ... Freitext ...*Dicke 4 cm Bitumen 25/55-55A*... Freitext ...	10,00	m2
03.04.0032.	23.113/912.41.06.20.01 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Bord-Randfuge*Deckschicht Tiefe 40 mm*Breite 12 mm Fugenmasse N2	10,00	m
03.04.0033.	23.113/912.31.06.20.01 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Längs-/Querfuge*Deckschicht Tiefe 40 mm*Breite 12 mm Fugenmasse N2	10,00	m
	Zwischensumme 03.04.			
03.05.	Pflaster, Plattenbel., Einfassungen				
03.05.0001.	23.115/002.21.11.01 Natursteinpflasterdecke aufnehmen Kantenl. ü.6-12cm*Granit ungeb. Fugenmat.*ungeb. Bettung Verwertung AN	10,00	m2
03.05.0002.	23.115/006.03.01.11.11 Naturpflasterd.zur Wiederverw.aufn. Pfl.st. 10 cm*Granit ungeb. Fugenmat.*ungeb. Bettung Steine lagern*säub.u.lag.bis100	10,00	m2
03.05.0003.	23.115/011.21.11.00 Pflasterd.m.Betonpfl.-steinen aufn. 8 cm dick*ungeb. Fugenmat. ungeb. Bettung*Verwertung AN	75,00	m2
03.05.0004.	23.115/031.15.02.00 Bordstein aufnehmen. Hochbord Beton*Fund.ü10-20/R-St. alles Verw. AN	90,00	m
03.05.0005.	23.115/031.25.02.00 Bordstein aufnehmen. Tiefbord Beton*Fund.ü10-20/R-St. alles Verw. AN	50,00	m



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 011588 B 98 Querungshilfe Neukirch
VE: 37-B014-25-00 B 98 QH Neukirch
LV: 131 B98 Errichtung einer Querungshilfe in 01904 Neuk..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.05.0006.	23.115/031.95.02.00 Bordstein aufnehmen. ... Freitext ...*Fund.ü10-20/R-St. alles Verw. AN	20,00	m
03.05.0007.	23.115/046.21.11.21.00 Streifen/Rinne aus Naturstein aufn. Dicke 10 cm*Breite bis 20 cm Granit*Fugenmörtel Fund.bet. ü.10-20*Verwertung AN	20,00	m
03.05.0008.	23.115/046.71.11.21.00 Streifen/Rinne aus Naturstein aufn. Dicke 20 cm*Breite bis 20 cm Granit*Fugenmörtel Fund.bet. ü.10-20*Verwertung AN	10,00	m
03.05.0009.	21.128/101.33.42.32.01 Zaun aufnehmen Maschendrahtzaun*Höhe 1,50-2,00 m Pfosten Beton*Abstand2,00-3,00m Pf.i.Beton40/80*Lö.schl.Mat.lief. Material verwert.	10,00	m
03.05.0010.	----- Pfosten Granit aufnehmen, Materia..	7,00	St
03.05.0011.	22.118/013.73.30.01 Beton abbrechen Stützwand*Stahlbeton C20/25 bis C35/45*Verwerten	5,00	m3
03.05.0012.	22.118/013.92.20.01 Beton abbrechen ... Freitext ...*Ger.bewehrt.Beton C12/15 bis C20/25*Verwerten	5,00	m3
03.05.0013.	15.119/012.92.00.02 Mauerwerk abbrechen ... Freitext ...*Naturstein Entsorgung ges.	5,00	m3
03.05.0014.	----- Schutz und Sicherung vorh. Grunds..	50,00	m
03.05.0015.	23.115/101.40.41.12.11 Pflasterd. aus Betonsteinen herst. Rad-/Gehwegflchn.*St.100/200/80 Fase 2/2*SZ18/LA20 Bett.0/5 30 v. H.*Fuge 0/4 Läuferverband	360,00	m2



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 011588 B 98 Querungshilfe Neukirch
VE: 37-B014-25-00 B 98 QH Neukirch
LV: 131 B98 Errichtung einer Querungshilfe in 01904 Neuk..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.05.0016.	23.115/195.01.01 Pflastersteine zuarbeiten aus Beton*Dicke 6-8 cm	200,00	m
03.05.0017.	----- Erschwernis infolge Einfassungen Herstellen Pflasterflächen, Grundstückseinfassungen	30,00	m
03.05.0018.	23.115/157.40.12.11.21 Pflasterd. m. Kleinpfl. d.AG herst. Über-/Zufahrten*Pflaster gelagert St.90/90/90*Granit SZ18/LA20*Bett.0/5 30 v. H. Fuge 0/4	10,00	m2
03.05.0019.	23.115/162.10.21.12.10 Pflasterd. mit Mosaikpfl. herst. Streifen, Zwickel*St.50/50/50 Granit*SZ22/LA25*Bett. 0/5 GU, B Fuge 0/4	5,00	m2
03.05.0020.	23.115/198.12 Pflasterdecken-Anpassung herstellen Einzelgr. b 0,5m2*Mosaikpflaster	3,00	St
03.05.0021.	23.115/198.32 Pflasterdecken-Anpassung herstellen Einzelgr. b 1,0m2*Mosaikpflaster	2,00	St
03.05.0022.	23.115/306.11.21 Fundamentgraben herstellen SoB*F-Breite bis 30cm Tiefe ü. 10-20 cm*ü. Aush. Verw. AN	105,00	m
03.05.0023.	23.115/306.12.21 Fundamentgraben herstellen SoB*F-Breite ü30-50cm Tiefe ü. 10-20 cm*ü. Aush. Verw. AN	200,00	m
03.05.0024.	23.115/311.03.00.01.12 Bordstein aus Beton setzen BSt. HB 15x30 cm*gerader Stein bis 10 cm unt. OK*F-beton Unt. AG	115,00	m
03.05.0025.	23.115/311.03.00.04.12 Bordstein aus Beton setzen BSt. HB 15x30 cm*Halbm. ü. 1-2,5 m bis 10 cm unt. OK*F-beton Unt. AG	10,00	m



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 011588 B 98 Querungshilfe Neukirch
VE: 37-B014-25-00 B 98 QH Neukirch
LV: 131 B98 Errichtung einer Querungshilfe in 01904 Neuk..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.05.0026.	23.115/311.03.00.03.12 Bordstein aus Beton setzen BSt. HB 15x30 cm*Halbm. ü. 2,5-5 m bis 10 cm unt. OK*F-beton Unt. AG	5,00	m
03.05.0027.	23.115/311.03.00.02.12 Bordstein aus Beton setzen BSt. HB 15x30 cm*Halbm. ü. 5-12 m bis 10 cm unt. OK*F-beton Unt. AG	6,00	m
03.05.0028.	23.115/311.03.00.06.12 Bordstein aus Beton setzen BSt. HB 15x30 cm*Überg./Absenker bis 10 cm unt. OK*F-beton Unt. AG	8,00	m
03.05.0029.	23.115/311.03.00.09.12 Bordstein aus Beton setzen BSt. HB 15x30 cm*... Freitext ... bis 10 cm unt. OK*F-beton Unt. AG	2,00	m
03.05.0030.	23.115/311.10.00.01.12 Bordstein aus Beton setzen BSt. RB 15x22 cm*gerader Stein bis 10 cm unt. OK*F-beton Unt. AG	40,00	m
03.05.0031.	23.115/311.10.00.03.12 Bordstein aus Beton setzen BSt. RB 15x22 cm*Halbm. ü. 2,5-5 m bis 10 cm unt. OK*F-beton Unt. AG	3,00	m
03.05.0032.	23.115/311.10.00.02.12 Bordstein aus Beton setzen BSt. RB 15x22 cm*Halbm. ü. 5-12 m bis 10 cm unt. OK*F-beton Unt. AG	10,00	m
03.05.0033.	23.115/311.08.00.01.12 Bordstein aus Beton setzen BSt. TB 8x20 cm*gerader Stein bis 10 cm unt. OK*F-beton Unt. AG	105,00	m
03.05.0034.	23.115/326.10.01 Bordstein trennen HBSt. 18/30-15/22*BSt. trennen	25,00	St
03.05.0035.	23.115/326.10.02 Bordstein trennen HBSt. 18/30-15/22*BSt. Gehrung tr.	20,00	St
03.05.0036.	23.115/326.20.01 Bordstein trennen TBSt. 10/30-8/20*BSt. trennen	10,00	St



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 011588 B 98 Querungshilfe Neukirch
VE: 37-B014-25-00 B 98 QH Neukirch
LV: 131 B98 Errichtung einer Querungshilfe in 01904 Neuk..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.05.0037.	23.115/326.20.02 Bordstein trennen TBSt. 10/30-8/20*BSt. Gehrung tr.	20,00	St
03.05.0038.	23.115/506.31 Bewegungsfuge im Fundament herst. Fuge unter Borden*Band mit PU-Kaut.	20,00	St
03.05.0039.	23.115/516.11 Bewegungsfuge in Borden herstellen Fugenl. b. 30 cm*verf. Pflasterfm.	20,00	St
03.05.0040.	----- Leitstreifen für Blinde und Sehbe..	10,00	m2
03.05.0041.	----- Leitstreifen für Blinde und Segbe..	3,00	m2
03.05.0042.	----- Begeleitstreifen, Betonplatten ..	10,00	m2
03.05.0043.	23.115/222.01.02 Platte zuarbeiten Platte aus Beton*Dicke ü. 8-10 cm	5,00	m
03.05.0044.	23.115/927.91.10.00 Stufe für Böschungstr. herstellen ... Freitext ...*H/B 18/27 cm Betonfertigteile	1,00	St
03.05.0045.	23.115/927.91.10.00 Stufe für Böschungstr. herstellen ... Freitext ...*H/B 18/27 cm Betonfertigteile	1,00	St
03.05.0046.	22.118/338.12.10.21 Unbewehrten Beton herstellen Fundament*C12/15*X0 Mit Schalung*Abr. Frischbeton	1,00	m3
	Zwischensumme 03.05.			
03.06.	Geländer/Holztür				
03.06.0001.	21.121/303.91.23 Geländer abbauen ... Freitext ...*Stahl H = 1100 mm*Pfosten ausbauen	8,00	m



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 011588 **B 98 Querungshilfe Neukirch**
VE: 37-B014-25-00 **B 98 QH Neukirch**
LV: 131 **B98 Errichtung einer Querungshilfe in 01904 Neuk..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.06.0002.	----- vor. Holztüren kürzen	1,00	Psch	xxxxxx,xx,
	Zwischensumme 03.06.			,
03.07.	Verkehrsschilder				
03.07.0001.	21.130/011.10.05.19.12 Verkehrsschild abbauen Größe bis 1,1 m2*Rohrpf. bis 76,1 Fundament entf.*... Freitext ... säubern u. lagern*Geeig.Boden verf.	1,00	St,,
03.07.0002.	21.130/011.10.05.19.12 Verkehrsschild abbauen Größe bis 1,1 m2*Rohrpf. bis 76,1 Fundament entf.*... Freitext ... säubern u. lagern*Geeig.Boden verf.	1,00	St,,
03.07.0003.	----- Verkehrsschild abbauen Größe bis 1,1 m2* säubern u. lagern	1,00	St,,
03.07.0004.	----- Verkehrsschild abbauen Größe bis 1,1 m2 säubern u. lagern	1,00	St,,
03.07.0005.	21.130/011.10.99.99.20 Verkehrsschild abbauen Größe bis 1,1 m2*... Freitext Freitext ...*... Freitext ... Stoffe d.Verw.zuf	1,00	St,,
03.07.0006.	21.130/011.19.05.11.12 Verkehrsschild abbauen Größe bis 1,1 m2*... Freitext ... Rohrpf. bis 76,1*Fundament entf. neben d. Fahrbahn*säubern u. lagern Geeig.Boden verf.	1,00	St,,
03.07.0007.	21.130/126.11.01.02.22 Verkehrssch./Wegweiser des AG anbr. Größe bis 1,1 m2*flache Ausführung Befest. Teil AN*St.-Schelle Pl.II UK Schild ab 2 m*Sch.lag.i. Baust.	5,00	St,,



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 011588 B 98 Querungshilfe Neukirch
VE: 37-B014-25-00 B 98 QH Neukirch
LV: 131 B98 Errichtung einer Querungshilfe in 01904 Neuk..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.07.0008.	21.130/311.44.39.10.21 Rohrpfofen des AG aufstellen L>2-3m D >76-108*mit Bodenhül. AN Pflaster*... Freitext ... Fundament Typ A*Aushub verwerten lagert in Baust.	2,00	St
03.07.0009.	21.130/311.40.01.10.21 Rohrpfofen des AG aufstellen L>2-3m D >76-108*Boden Unterl. AG Fundament Typ A*Aushub verwerten lagert in Baust.	1,00	St
03.07.0010.	21.130/101.01.21.21.21 Verkehrsschild anbringen Ronde*Größe 2*einseitig Folie RA 2*2 mm dick St.Rohrsch.PlanII*UK Schild unt.2 m	2,00	St
03.07.0011.	21.130/302.22.53.11.21 Rohrpfofen aufstellen Länge>1500-2000mm*R.St. 76,1/2,0 mm Bodenh.Unterl. AG*Pflaster Boden Unterl. AG*Fundament Typ A Aushub verwerten*Preisänd. Pfofen	1,00	St
	Zwischensumme 03.07.			
03.08.	Fahrbahnmarkierung				
03.08.0001.	21.131/005.31.31.12.01 Längsmarkierung entfernen Leitlinie 1zu2*Breite 0,12 m Plastik*a.Asphaltdecksch. Deckenerneuerung*Wasserhochdruck Abf.d. Verw.zuf.	85,00	m
03.08.0002.	21.131/110.02 Markierungsfläche reinigen Saugkehrwagen	40,00	m2
03.08.0003.	21.131/105 Markierungsfläche trocknen	40,00	m2
03.08.0004.	21.131/405.61.16.94.99 Längsmarkierung Typ I herstellen Leitlinie 2 zu 1*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*Kaltplastikmasse ... Freitext ...*P 7 ... Freitext ...	60,00	m



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 011588 B 98 Querungshilfe Neukirch
VE: 37-B014-25-00 B 98 QH Neukirch
LV: 131 B98 Errichtung einer Querungshilfe in 01904 Neuk..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.08.0005.	21.131/405.51.16.94.99 Längsmarkierung Typ I herstellen Leitlinie 1 zu 1*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*Kaltplastikmasse ... Freitext ...*P 7 ... Freitext ...	10,00	m
03.08.0006.	21.131/405.21.16.94.99 Längsmarkierung Typ I herstellen durchg.Fstr.begr.*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*Kaltplastikmasse ... Freitext ...*P 7 ... Freitext ...	100,00	m
03.08.0007.	21.131/405.43.16.94.99 Längsmarkierung Typ I herstellen Blockmark. 1 zu 1*Breite 0,25 m mit Vormarkierung*Kaltplastikmasse ... Freitext ...*P 7 ... Freitext ...	10,00	m
03.08.0008.	21.131/415.11.49.39 Sperrflächenmark. Typ I herstellen Breite 0,25 m*mit Vormarkierung Kaltspritzplastik*... Freitext ... mind. P 6*... Freitext ...	60,00	m
	Zwischensumme 03.08.			
03.09.	Leistungen für Medien				
03.09.0001.	24.108/222.95.23.62 Graben für Leitungen herst. ... Freitext ...*Tiefe >1,00-1,25m Breite>0,30-0,50m*Verfüllboden ges. BM-F3*Aushub verwerten	500,00	m
03.09.0002.	24.108/912.91.20.00.01 Suchgraben herstellen ... Freitext ...*Tiefe bis 1,25 m mitMasch.unterst.*Abrechnung Abtrag	50,00	m3
03.09.0003.	----- Zulage Aushub, Leitungen quer	10,00	m3
03.09.0004.	----- Zulage Aushub, Leitungen längs	100,00	m3
03.09.0005.	----- Zulage Hindernis neben Graben, ..	50,00	m



LANDESAMT FÜR STRASSENBAU UND VERKEHR
Niederlassung Bautzen

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 011588 B 98 Querungshilfe Neukirch
VE: 37-B014-25-00 B 98 QH Neukirch
LV: 131 B98 Errichtung einer Querungshilfe in 01904 Neuk..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.09.0006.	----- Freihängende Leitungen sichern	300,00	m
03.09.0007.	----- Gesicherte Kabel verlegen, einsan..	300,00	m
03.09.0008.	----- Freihängende Leitungen sichern	200,00	m
03.09.0009.	----- Gesicherte Kabel verlegen, einsan..	200,00	m
03.09.0010.	22.118/338.99.10.21 Unbewehrten Beton herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... X0*Mit Schalung*Abr. Frischbeton	5,00	m3
03.09.0011.	24.110/344.01.99 Leitungszone verfüllen Boden liefern*... Freitext ...	100,00	m
	Zwischensumme 03.09.			
03.10.	Leistungen für Schachtanpassung				
03.10.0001.	----- Baugrube herstellen freizul. Schacht Tiefe >1,25-1,75m*Aushub verwert.AN	4,00	St
03.10.0002.	----- Baustoff lief.,in Baugrube einbauen grobk. Boden*freizul.Schacht Abrechng.Auftrag	4,00	St
03.10.0003.	----- Schachtteil ausbauen Ausbau verwerten	4,00	St
03.10.0004.	----- Kunststein-Mauerwerk herstellen Schacht*Einseitig*Kanalklinker NF MG III*Fugen glatt str. Mauer 24cm dick	4,00	St
03.10.0005.	----- Fertigteil für Schacht einbauen Übgpl.1200/1000mm*Integr.Dichtsys.	4,00	St



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 011588 B 98 Querungshilfe Neukirch
VE: 37-B014-25-00 B 98 QH Neukirch
LV: 131 B98 Errichtung einer Querungshilfe in 01904 Neuk..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.10.0006.	24.110/440.05.02 Fertigteil für Schacht einbauen SH 1000x625/600*Integr.Dichtsyst.	4,00	St
03.10.0007.	24.110/445.01.03 Betonauflagering einbauen Höhe 60 mm*WW-Mörtel	4,00	St
03.10.0008.	24.110/454.73.12.00 Schachtabdeckung aufsetzen DIN19584,einwalzb*m. Schmutzfänger Deckel/Einlage*Höhe Zug um Zug	4,00	St
	Zwischensumme 03.10.			
03.11.	Leistungen für TW-Leitung				
03.11.0001.	----- Baugrube herstellen freizul. Armatur Tiefe bis 1,25m*Aushub verwert.AN	3,00	St
03.11.0002.	----- Baustoff lief.,in Baugrube einbauen grobk. Boden*Armatur Abrechng.Auftrag	3,00	St
03.11.0003.	----- Schieberkappe des AG aufsetzen Höhe Zug um Zug	3,00	St
	Zwischensumme 03.11.			
	Zwischensumme 03.			



Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 011588 B 98 Querungshilfe Neukirch
VE: 37-B014-25-00 B 98 QH Neukirch
LV: 131 B98 Errichtung einer Querungshilfe in 01904 Neuk..

OZ		GB in EUR
LV	131	
01.	Baustelleneinrichtung, baubegleitende Leistungen	
01.01.	Baustelleneinrichtung,...
01.02.	baubegleitende Leistungen,...
	Summe 01.,...
02.	Verkehrssicherung	
02.01.	Baustellenabsicherung/Umleitungen,...
	Summe 02.,...
03.	Straßenbauarbeiten	
03.01.	Erdbau,...
03.02.	Schicht ohne Bindemittel,...
03.03.	Entwässerung für Straßen,...
03.04.	Asphaltbauweisen,...
03.05.	Pflaster, Plattenbel., Einfassungen,...
03.06.	Geländer/Holztür,...
03.07.	Verkehrsschilder,...
03.08.	Fahrbahnmarkierung,...
03.09.	Leistungen für Medien,...
03.10.	Leistungen für Schachtanpassung,...
03.11.	Leistungen für TW-Leitung,...



Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	011588	B 98 Querungshilfe Neukirch
VE:	37-B014-25-00	B 98 QH Neukirch
LV:	131	B98 Errichtung einer Querungshilfe in 01904 Neuk..

OZ

GB in EUR

Summe 03.

.....



Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	011588	B 98 Querungshilfe Neukirch
VE:	37-B014-25-00	B 98 QH Neukirch
LV:	131	B98 Errichtung einer Querungshilfe in 01904 Neuk..

OZ		GB in EUR
-----------	--	------------------

LV **131**

01.	Baustelleneinrichtung, baubegleitende Leistungen,...
02.	Verkehrssicherung,...
03.	Straßenbauarbeiten,...

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto),...
Angebotssumme (netto),...
+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt),...
Angebotssumme (brutto),...
