LEGENDE DURCHBRUCHSPLANUNG

- DECKENDURCHBRUCH, ECKIG
- DECKENDURCHBRUCH, RUND
- WANDDURCHBRUCH, ECKIG
- WANDDURCHBRUCH, ECKIG (ELT)
- WANDSCHLITZ
- ROHRHUELSE / KERNBOHRUNG
- BODENAUSSPARUNG
- WANDDURCHBRUCH / BOHRZONE TROCKENBAU

WD	WANDDURCHBRUCH
RH	ROHRHUELSE
DD	DECKENDURCHBRUCH
H	HEIZUNGSINSTALLATION
K	KAELTEINSTALLATION
L	LUEFTUNGSINSTALLATION
S	SANITAERINSTALLATION
ORFB	OBERKANTE ROHFUSZBODEN
OFFB	OBERKANTE FERTIGFUSZBODEN
UK	UNTERKANTE
OK	OBERKANTE

BEISPIEL

WD 30x15	WANDDURCHBRUCH (BxH) 30 x15 CM
OK=20 UKRD	OBERKANTE 20CM UNTER UNTERKANTE ROHDECKE
BODEN	BODENAUSSPARUNG (BxHxT)
AUSSPARUNG	BEZUG AUF OK BODENPLATTE AN JEWEILIGER POSITION
50/50/45	UNTERSCHIED ZW. BODENPLATTE UND BEREICH VERTIEFUNG

LEGENDE OBJEKTPLANUNG

WÄNDE IM NEUBAU

- STAHLBETON / STAHLBETON-WU
- STAHLBETON MIT BRANDSCHUTZANFORDERUNG
- HALBFERTIGTEIL / HFT-WU
- HALBFERTIGTEIL MIT BRANDSCHUTZANFORDERUNG
- VOLLFERTIGTEIL (TREPPENLAUF, LAUBENGANG)
- VOLLFERTIGTEIL (TRL, LG) MIT BRANDSCHUTZANFORDERUNG
- MAUERWERK
- MAUERWERK MIT BRANDSCHUTZANFORDERUNG
- ESTRICH, UNBEWEHRTER BETON
- GIPSKARTON
- GIPSKARTON MIT BRANDSCHUTZANFORDERUNG
- STAHL-GLAS-WAND / -TÜR
- WÄRMEDÄMMUNG, HART
- WÄRMEDÄMMUNG, WEICH

- SB3 SICHTBETON QUALITÄT SB3 (nach Merkblatt Sichtbeton des Bundesverbands der deutschen Zementindustrie)
- SB2 SICHTBETON QUALITÄT SB2 (nach Merkblatt Sichtbeton des Bundesverbands der deutschen Zementindustrie)
- FUGE VFT/HFT

SCHALLSCHUTZ

W45dB R´w	SCHALLDÄMMMASZ WAND
T37dB Rw,R / T42 dB Rw,R	SCHALLDÄMMMASZ TÜR, RECHENWERT NACH DIN 4109

MASZE

OKFFB	OBERKANTE FERTIGFUSZBODEN
OKRFB	OBERKANTE ROHFUSZBODEN
LRH	LICHTE RAUMHÖHE
BRH	BRÜSTUNGSHÖHE (OKFFB - OK ROHBAUBRÜSTUNG)

HÖHENANGABE FERTIG
HÖHENANGABE ROH

DECKENSPRUNG
UK ROHDECKE 3.03 m OKFFB
UK ROHDECKE 3.34 m OKFFB
LRH 2.50 m
LRH 2.40 m

90 / 1.01 = LICHTES ÖFFNUNGSMASS
2.13⁵ = NENNMASS

FLIESEN

FL-AF	VERLEGUNG VON ACHSE FUGE
FL-MF	VERLEGUNG VON MITTE FUGE

BRANDWIDERSTAND DER BAUTEILE

fh	FEUERHEMMENDE BAUTEILE (EI 30 / F 30)
fb	FEUERBESTÄNDIGE BAUTEILE (EI 90 / F 90)
tw	TREPPENRAUMWAND (EI 90-M / F 90 A+M)
rd	ABSCHLUSS RAUCHDICHT
ds	ABSCHLUSS DICHTSCHLIESZEND
fh-rs	ABSCHLUSS FEUERHEMMEND MIT RAUCHSCHUTZFUNKTION
fb-rs	ABSCHLUSS FEUERBESTÄNDIG MIT RAUCHSCHUTZFUNKTION

ROHBAU SONSTIGES

	SCHACHT NACH UNTEN / NACH OBEN
DA	DACHABLAUF
DA-Not	NOTABLAUF
BE	BODENEINLAUF

BRANDSCHUTZ SONSTIGES

- FEUERLÖSCHER
- ENTNAHMESCHRANK LÖSCHWASSER

RAUMMATRIX

- WANDANSICHT
- PLANNUMMER WANDANSICHT

RAUMBESCHRIFTUNG

01.001	RAUMNUMMER
Mensa	RAUMBEZEICHNUNG
2.35 m²	FLÄCHE
6.13 m	UMFANG
li. RH 3.96 m	LICHTE RAUMHÖHE
1.5.1.01	RAUMNUMMER RFP

DETAILVERWEIS

DE25-3076 ODER DE25-3076
DETAILNUMMER AUS PLANNUMMER
0,1,7,8,8,1 | g,0,0,2 | x,x | 5 | A,R,C | D,E,2,5 | 0,0,2,5 | 3,0,7,6 | A
LIEGENSCHAFT | GEBÄUDE | TEIL | LPH | GEWERK | PLANINHALT | MASZSTAB | PLAN-NR | IND

- S Nr. SKIZZENVERWEIS
- ANSCHLUSS PLANAUSSCHNITT

LEGENDE SONNEN- UND SICHTSCHUTZ

- BLENDSCHUTZVORHANG
- VERDUNKELUNGSROLLO INNEN
- VERDUNKLUNGSVORHANG
- VORHANG MIT AKUSTIKFUNKTION
- VORHANG ABWISCHBAR
- JALOUSIE

HINWEIS

ALLE ANGABEN VON UNTERZUGSHÖHEN BEZIEHEN SICH AUF UK ROHDECKE.
ALLE ANGABEN VON TÜR- UND BRÜSTUNGSHÖHEN SIND ROHHÖHEN AB OK FERTIGFUSSBODEN.

DIESER PLAN GILT AUSSCHLIESSLICH IN VERBINDUNG MIT DEN ZUGEHÖRIGEN STATIKPLÄNEN! ALLE MASZE SIND VOM AUFTRAGNEHMER VOR BEGINN DER ARBEITEN EIGENVERANTWORTLICH AM BAU ZU PRÜFEN. MASZABWEICHUNGEN SIND DER BAULEITUNG UMGEHEND MITZUTEILEN!

Index	Art der Änderung	Datum	Name
G	DB ELT, DB Trockenbau	11.12.2024	jad
F	RB Fassade Innenhof, Türöffnung MW, Deckensprung AHD	25.09.2024	jad
E	Durchbrüche Dach, Lernhausaufteilung, Spinde, Fertigteilfugen	23.08.2024	jad
D	DB angepasst, Freigabe Rohbau	28.05.2024	jad
C	Durchbrüche	15.02.2024	jad
B	Anpassung Fassade und Kerne	05.12.2023	jad
A	Rohbau LV	31.05.2023	jad
-	1.Plan Ausführungsplanung	28.11.2022	jad

Zur Verifizierung des Planes können Anbindemaße der Fenster und Türen bzw. nicht vermaßte Elemente oder Bereiche aus dem Plan abgegriffen werden.

STADT LEIPZIG
- Amt für Gebäudemanagement -
NEUES RATHAUS
04092 LEIPZIG

Objekt
Campus Dösner Weg
Neubau einer Gemeinschaftsschule mit Zweifeldsporthalle
Dösner Weg 39
04103 Leipzig

Auftraggeber
Stadt Leipzig
Martin-Luther-Ring 4/6
04109 Leipzig

FREIGABE
Leipzig,
ORT/DATUM

Übersicht / Lage- / Höhenbezug



±0,00m = 121,75 über NHN

Architekt

FREIGABE
Dresden,
ORT/DATUM PLANVERFASSER

Fachplaner

Fachplaner

Fachplaner

Inhalt DWG Dateien		
Architekt	017881_g001_xx_5_ARC_03OG_----_XXXX_G	11.12.2024
TGA	017881_g001_xx_5_GUE_03OG_0050_0019_E	05.11.2024
FUR		

Planbezeichnung
Grundriss 3. Obergeschoss
Gebäudeteil 2-1

Leistungsphase: Ausführungsplanung — FREIGABE
Datei: 017881_g001_02_5_ARC_03OG_0050_0255_G — Blattnr.: 0255
gezeichnet: — Datum: 20.02.2025 — Format: 900/1920 — Maßstab: 1:50

H/B = 900 / 1920 (1.73m²) — Allplan 2021