

Bieter	Vergabenummer	Datum
		24.04.2025
Baumaßnahme 901141-TG 1000 Jahre- 1000 Bäume Nord Los 1 1 1000 Jahre - 1000 Bäume - Pflanzung klimaresilenter Bäume im		
Leistung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- genein- heit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.	Baustelle einrichten, vorhalten, sauberhalten und räumen	1,00	Psch						
1.1.2.	Bauschild/-plane	1,00	St						
1.1.3.	Bauzaun Höhe 2 m	462,00	m						
1.1.4.	Verkehrssicherung je Straße	8,00	St						
1.1.5.	Baumstandorte abstecken	93,00	St						
1.1.6.	Deklarationsuntersuchgen von Aushubmat. nach EBV Anl. 1, Tab.	1,00	St						
1.1.7.	Deklarationsuntersuchung von Boden nach LAGA-TR 2004 Boden	2,00	St						
1.1.8.	Suchgraben Tiefe bis 1,50 m	39,00	m3						
1.1.9.	Schutz von Bäumen am Stamm	12,00	St						
1.1.10.	Wurzelstöcke freilegen, ausfräsen/roden, D < 30 cm	16,00	St						
1.1.11.	Stillstandszeit	10,00	h						
	Summe Titel 1.1. Baustelleneinrichtung								
1.2.1.	Beton aufbrech., aufn., ents.	2,30	m2						
1.2.2.	Begrüntes Baugelände abräumen, Rasen mähen	93,00	St						
1.2.3.	Schotter aufbrechen	250,00	m2						
1.2.4.	Baumgruben ausheben	93,00	St						
1.2.5.	Zulage Handschachtung Baumbereich	26,00	m3						
1.2.6.	Schutzvorrichtung Leitungen	262,00	m2						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		24.04.2025
Baumaßnahme 901141-TG 1000 Jahre- 1000 Bäume Nord Los 1 1 1000 Jahre - 1000 Bäume - Pflanzung klimaresilenter Bäume im		
Leistung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- genein- heit ¹	Zeitan- satz ²	Löhne ^{2, 3}	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²			Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
						Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.7.	Einbetten vorh. Kabeln/Leitungen in Baumgr.	70,00	m						
1.2.8.	Reparaturhalbschale als Kabel- und Leitungsschutz	96,00	m						
1.2.9.	Herstellen Leitungszone SBL-Kabel	13,00	m3						
1.2.10.	Leitungs-, Kabelschutzrohr DN 75 liefern und verlegen	57,00	m						
1.2.11.	Warnband oberhalb der Leitungszone verlegen	53,00	m						
1.2.12.	Substrat auf ZL des AN liefern, dep.	1.482,47	to						
1.2.13.	Substrattransport	1.050,00	m3						
1.2.14.	Pflanzgruben verfüllen	93,00	St						
1.2.15.	Rasentragschicht liefern, einbauen, bearbeiten	744,00	m2						
1.2.16.	Rasen ansäen Landschaftsrasen RSM 7.1.1 20 g/m²	922,00	m2						
1.2.17.	Baugrund aufreißen T 20 cm	258,00	m2						
1.2.18.	Oberboden DIN 18 300	258,00	m2						
1.2.19.	Oberboden feinplanieren	258,00	m2						
	Summe Titel 1.2. Erdbau								
1.3.1.	Sorbus intermedia "Brouwers"	51,00	St						
1.3.2.	Tilia europaea 'Pallida'	14,00	St						
1.3.3.	Platanus acerifolia	6,00	St						
1.3.4.	Aesculus carnea' Briotii'	22,00	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		24.04.2025
Baumaßnahme 901141-TG 1000 Jahre- 1000 Bäume Nord Los 1 1 1000 Jahre - 1000 Bäume - Pflanzung klimaresilenter Bäume im		
Leistung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- genein- heit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe Titel 1.3. Pflanzenlieferung								
1.4.1.	Baumpflanzloch herstellen, Mat. seitl. lag.	93,00	St						
1.4.2.	Pflanzarbeiten Bäume	93,00	St						
1.4.3.	Baumverankerung	93,00	St						
1.4.4.	Baumbelüftungs- und Bewässerungssystem	93,00	St						
1.4.5.	Rindenschutz gegen Verdunstung und Sonneneinstrahlung	93,00	St						
1.4.6.	Gießrand aus LDPE liefern und einbauen	93,00	St						
1.4.7.	Rindenmulch	93,00	St						
1.4.8.	Startdünger	14,00	kg						
	Summe Titel 1.4. Pflanzarbeiten								
1.5.1.	Fertigstellungspflege Bäume	93,00	St						
1.5.2.	Bäume Wässern	93,00	St						
1.5.3.	Fertigstellungspflege Rasenfläche	922,00	m2						
1.5.4.	Unkraut jäten und beseitigen	922,00	m2						
1.5.5.	Rasenfläche mähen	922,00	m2						
1.5.6.	Rasenfläche düngen	922,00	m2						
	Summe Titel 1.5. Fertigstellungs- und Entwicklungspflege								
1.6.1.	MosaikPflaster aufbrechen, seitl. lagern, sortieren inkl. Randsteine	16,25	m2						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		24.04.2025
Baumaßnahme 901141-TG 1000 Jahre- 1000 Bäume Nord Los 1 1 1000 Jahre - 1000 Bäume - Pflanzung klimaresilenter Bäume im		
Leistung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- genein- heit ¹	Zeitan- satz ²	Löhne ^{2, 3}	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²			Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
						Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.6.2.	Mosaikpflaster, seidl. gel., verlegen	16,25	m2						
1.6.3.	Ersatzlieferung Mosaikpflaster	1,50	to						
1.6.4.	Großpflaster, Naturstein, transp. Lager AG zu ZL AN	3,50	to						
1.6.5.	Randsteine Einzeler in Beton setzen	10,00	m						
1.6.6.	Platten Beton aufn, entsorgen	2,40	m2						
1.6.7.	Platten Beton 30 x 30 x 4 cm, verl.	2,40	m2						
1.6.8.	Betonpflaster aufnehmen, seidl. lagern	13,50	m2						
1.6.9.	Betonpflaster seidl. gel. verlegen	13,50	m2						
1.6.10.	Ersatzlieferung Betonpflaster	10,00	m2						
1.6.11.	Hochbord aufn., seidl. lag., setzen	26,00	m						
1.6.12.	Tiefbord aufn., seidl. lagern, setzen	50,00	m						
1.6.13.	Rasenbord aufn., seidl. lagern, setzen	63,00	m						
1.6.14.	Bordstein Beton, HB 12-18/30 cm, gerade, L= 1 m liefern und setzen	7,00	m						
1.6.15.	Bordstein Beton, TB 10/ 25 cm, gerade, L= 1 m liefern und setzen	5,00	m						
1.6.16.	Bordstein Beton, RB 6/ 20 cm, gerade, L= 1 m liefern und setzen	5,00	m						
	Summe Titel 1.6. Pflasterarbeiten								
	Summe Bereich 1. Arbeitspaket Pflanzung von Straßenbäumen								
	Summe LV 1 1000 Jahre - 1000 Bäume - Pflanzung								

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.