Leistungsverzeichnis

Reichenbach/Vogtl., KNE WGB "Am Fernblick" (01-2023-008)

01 01.01	LV Titel	BT00: Allgemeine Leistungen (alle AG´s) Baustelleneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01.01	<p>Titel Baustelleneinrichtung</p> <p>Vorbemerkungen Baustelleneinrichtung</p> <p>Alle hier aufgeführten Leistungen werden nur in diesem Bauteil beschrieben und werden durch die einzelnen AG anteilig nach der Angebotssumme beauftragt und sind vom AN und an diese direkt abzurechnen.</p> <p>Die Ausführung der ausgeschriebenen Leistungen erfolgt als Gesamtmaßnahme für die einzelnen Auftraggeber mit prozentualer Wichtung der Abrechnung:</p> <p>BT00 anteilig für BT01 (KNE-Kanalumverlegung): Abwasserzweckverband Reichenbacher Land Weidig 8 08491 Netzschkau</p> <p>BT00 anteilig für BT02 (Kanalumverlegung Wohngebiet): Stadtverwaltung Reichenbach im Vogtland Markt 1 08468 Reichenbach im Vogtland</p> <p>Die im Bauteil 00 beschriebenen Leistungen gelten für das Bauteil 01 (KNE Mischwasserkanal, AG: AZV-RL) Bauteil 02 (KNE Wohngebiet, AG: Stadt Reichenbach/Vogtl.) jeweils anteilig.</p> <p>Die Wichtung des BT00, bezogen auf die einzelnen Auftraggeber, wird dem AN vor Baubeginn mitgeteilt.</p>			
01.01.0001	<p>Baustelle einrichten Sämtl.LV-Abschn. Zufahrt vorh.</p> <p>StLK Nr. 09.19 101/107.11</p> <p>Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen</p>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

Reichenbach/Vogtl., KNE WGB "Am Fernblick" (01-2023-008)

01 01.01	LV Titel	BT00: Allgemeine Leistungen (alle AG´s) Baustelleneinrichtung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:		
<p>einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.</p>			1 Psch		GP
01.01.0002	Baustelle räumen Sämtl. LV-Abschn.	<p>StLKNr. 09.19 101/112.01 Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.</p>	1 Psch		GP
01.01.0003	Baubüro für AG auf- und abbauen Fläche 15 m2 Stellplatz AN Zuf+Platz Wahl AN	<p>StLKNr. 09.19 101/322.10.00.02.10 Baubüro (Baracke oder Container) für den AG, doppelwandig, mit einem Fenster je Arbeitsplatz, antransportieren und nach Unterlagen des AG aufbauen. Jeden Arbeitsplatz mit Schreibtisch, Stuhl, Aktenbock und Akten-/Kleiderschrank, jeden Raum zusätzlich mit Ablagetisch, zwei weiteren Stühlen (bzw. Sitzbank) und verschließbarem Aktenschrank ausstatten. Raum- und Arbeitsplatzbeleuchtung entsprechend den Vorschriften für die Beleuchtung von Arbeitsplätzen herstellen. Elektrische Beleuchtung, Waschgelegenheit mit fließend kaltem und warmen Wasser, Heizgelegenheit sowie Toilette einrichten, für Abwasserbeseitigung sorgen. Der Bürowagen entspricht mit seinen Arbeitsplätzen allen gesetzlichen Regelungen und Vorschriften. Baubüro mit allen Einrichtungen abbauen und abtransportieren. Benutzte Flächen entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. 70 v.H. der Pauschale werden nach Übernahme des Baubüros durch den AG, der Rest nach Erfüllung der Leistung vergütet. Bürofläche ca. 15 m2 (ohne Flure und Toiletten) mit 1 Arbeitsplatz. Aufstellfläche stellt AN zur Verfügung. Aufstellfläche</p>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

Reichenbach/Vogtl., KNE WGB "Am Fernblick" (01-2023-008)

01 01.01	LV Titel	BT00: Allgemeine Leistungen (alle AG's) Baustelleneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	herrichten. Zufahrt und Platzbefestigung nach Wahl des AN ausführen.			
		1 Psch		GP
01.01.0004	Bürocontainer für AG vorhalten Bürocontainer für den AG mit allen Einrichtungen vor- und unterhalten. Für Beleuchtung sorgen, Wasser bereitstellen, Abwasser beseitigen. Container reinigen (1x pro Woche) und bei Bedarf heizen. Zufahrt und befestigte Plätze unterhalten.			
		2 Mt	EP	GP
01.01.0005	Bauschild nach Angabe des AG anfertigen, aufstellen und unterhalten Größe: BxH: 3,0x4,2m Bauschild für die Baumaßnahme nach Zeichnung/Vorgabe anfertigen und beschriften, zur Baustelle anfahren, standsicher aufstellen einschließlich aller notwendigen Arbeiten. Ausführung mit retroreflektierender Verkehrszeichenfolie. Größe: Breite x Höhe 3,0 x 4,20 m, Bauschild während der Bauzeit vorhalten, unterhalten und säubern. Auflistung ggf. der Fördermittelgeber, aller beteiligten Baufirmen und Planungsbüros. Vor Ausführung ist dem AG eine Vorlage zur Bestätigung zu übergeben. Bauschild bleibt Eigentum des AN.			
		1 St	EP	GP
01.01.0006	Bauschild und Aufstellvorrichtung abbauen Bauschild und Aufstellvorrichtung abbauen, Fundamente abbrechen, Abbruchgut in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle entfernen. Benutzte Fläche entsprechend dem ursprünglichen Zustand ordnungsgemäß herrichten. Größe: 3,0 x 4,20 m. Bauschild von der Baustelle entfernen.			
		1 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Reichenbach/Vogtl., KNE WGB "Am Fernblick" (01-2023-008)

01	LV	BT00: Allgemeine Leistungen (alle AG's)	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01.01	Titel	Baustelleneinrichtung			
Übertrag:					
01.01.0008	<p>Instandhaltung der Verkehrsflächen, Fahrbahn gesamter Baubereich, gesamte Bauzeit</p> <p>Laufende verkehrssichere Instandhaltung der Verkehrsflächen (Fahrbahn) im gesamten Baubereich und während der gesamten Bauzeit für das Befahren durch Lieferfahrzeuge und Rettungsfahrzeuge sowie Befahren und Begehen durch Anliegerverkehr.</p>		1 Psch		GP
01.01.0009	<p>Reinigung Verkehrsflächen, inner- u. außerhalb des Baubereiches, gesamte Bauzeit</p> <p>Reinigung sämtlicher Verkehrsflächen, die durch den Auftragnehmer benutzt werden, während der gesamten Bauzeit. Der Auftragnehmer hat dazu sämtliche von ihm benutzte, öffentliche und private Verkehrsflächen (Fahrbahnen, Parkflächen, Gehwege, Zufahrten und sonstige Verkehrsflächen) innerhalb und außerhalb des Baubereiches ständig von Verschmutzungen freizuhalten und bei Bedarf zu reinigen.</p>		1 Psch		GP
01.01.0010	<p>Koordinierung aller Leistungen</p> <p>Koordinierung sämtlicher Leistungen aller Bauteile dieser Baumaßnahme sowie aller sonstigen Leistungen, die im Zuge der Gesamtbaumaßnahme durch die verschiedenen Auftraggeber direkt an Dritte beauftragt werden, über die gesamte Bauzeit. In die Position sind sämtliche, dem AN daraus entstehenden Mehraufwendungen zur Koordination der Durchführung dieser Leistungen einzukalkulieren.</p>		1 Psch		GP
01.01.0011	<p>Müllentsorgung</p> <p>Haus- und Gewerbemüll der Anlieger und Geschäfte, gesammelt in den vorgeschriebenen Müllbehältern (Säcke, Tonnen und dgl.) durch die Anlieger und Geschäftsinhaber, im gesamten Baubereich entsprechend Abfuhrplan des zuständigen Entsorgungsunternehmens zu den Entsorgungsterminen von den Stellplätzen der Häuser laden und zu einem vom Entsorgungsunternehmen festgelegten Sammelplatz transportieren und dort abladen. Nach Entsorgung die leeren Behälter aufladen, zu den Stellplätzen der jeweiligen Häuser transportieren und abladen. Die Tonnen sind in</p>				
- Fortsetzung auf nächster Seite -					Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Reichenbach/Vogtl., KNE WGB "Am Fernblick" (01-2023-008)

01	LV	BT00: Allgemeine Leistungen (alle AG´s)		
01.01	Titel	Baustelleneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Abstimmung mit den Eigentümern zu kennzeichnen. Durchführung über die gesamte Bauzeit. Die hier ausgeschriebene Leistung umfasst alle Häuser im Baustellenbereich sowie die Gebäude in der angrenzenden Sackgasse. Der AN klärt mit dem Entsorgungsunternehmen eigenverantwortlich den Abholpunkt der Tonnen bzw. die Lage des Sammelplatzes für die Abholung</p>	1 psch		GP
01.01.0013	<p>Bauzaun Zaunhöhe 2,0 m Metallgitterzaun mit Betonfüßen</p> <p>Bauzaun nach Angaben des AG einschl. der erforderlichen Tore standsicher herstellen, während der Bauzeit vor- halten und unterhalten, ggf. umsetzen sowie nach Beendigung der Bauzeit entfernen. Zaunhöhe über Gelände 2,0 m. Zaun aus mobilen Stahlrahmenelementen mit Rundstahlfüllstäben, Abstand der Querstreben max. 40 cm. Zaun sichern nach RSA und ZTV SA Stützenfüße aus Beton einschl. sämtlicher Verbindungen, Kupplungen etc. Das Umsetzen der Zäune entsprechend dem Baufortschritt ist mit einzukalkulieren.</p>	30 m	EP	GP
01.01.0014	<p>Mastanlage sichern</p> <p>Freileitungs-, Beleuchtungs- und Telekommunikationsmast sichern. Masten der Versorgungsunternehmen und der Stadt mit geeigneten Maßnahmen sichern, im Bedarfsfall ausbauen, sichern und nach Beendigung der Arbeiten wieder aufstellen einschließlich aller erforderlichen Nebenarbeiten.</p>	1 St	EP	GP
01.01.0015	<p>Abfallregister für nicht gefährliche Abfälle</p> <p>Abfallregister für nicht gefährliche Abfälle führen. Leistung umfasst die Erfüllung der Registerpflicht für alle nicht gefährlichen Abfälle, die infolge Verdrängung, fehlender Eignung oder mangels Wieder- verwendungsmöglichkeit nicht innerhalb der Baustelle verbleiben und bei denen die Führung des Abfall- registers nicht ausdrücklich erwähnt ist. Mit dem Lösen bzw. Aufnehmen des Materials geht die "Sachherrschaft" im Sinne des KrWG an den Auftragnehmer über. Auftragnehmer handelt als Abfall-</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Reichenbach/Vogtl., KNE WGB "Am Fernblick" (01-2023-008)

01	LV	BT00: Allgemeine Leistungen (alle AG´s)		
01.01	Titel	Baustelleneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>erzeuger und nimmt alle damit verbundenen Pflichten wahr, insbesondere die Pflicht zur ordnungsgemäßen und schadlosen Verwertung des Abfalls sowie dessen Nachweis. Das Register, welches die Gesamtmenge sowie den/die Verwertungsorte der Abfälle zu beinhalten hat, ist dem Auftraggeber bis spätestens zur Schlussabnahme zu übergeben (formlos, beispielsweise als Excel - Tabelle). Pauschale gilt für für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.</p>			Übertrag:
		1 Psch		GP
Summe Titel 01.01		Baustelleneinrichtung, Netto:		
01.02	Titel	Verkehrssicherung		
	<p>Vorbemerkung Verkehrssicherung</p> <p>Alle Leistungen zur</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verkehrssicherung - Laufende verkehrssichere Instandhaltung der Verkehrsflächen - Umleitung - Verkehrsrechtliche Anordnung <p>werden nur in diesem Bauteil beschrieben und werden anteilig beauftragt und abgerechnet.</p> <p>Für die ständige verkehrssichere Instandhaltung, Unterhaltung, Kontrolle und Wartung aller mit der Baumaßnahme in Zusammenhang stehenden Sicherheitseinrichtungen und für die laufende verkehrssichere Instandhaltung der Verkehrsfläche ist durch den AN ein ununterbrochener Bereitschaftsdienst einzurichten, welcher im Havariefall spätestens 1 Stunde nach Abruf zur Schadensbehebung vor Ort ist. Dem AG ist eine Fachkraft als Verantwortlicher für die Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen gemäß "Merkblatt über Rahmenbedingungen für erforderliche Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung von Arbeitsstellen an Straßen (MVAS 1999)" zu benennen. Diese benannte Fachkraft hat die Kontrollen nach den Festlegungen des MVAS 1999 durchzuführen und zu dokumentieren. Der schriftliche Nachweis zur täglichen Durchführung der Kontrollen ist dem AG spätestens zur Abnahme der Bauleistung zu übergeben. Während der Kontrollen festgestellte Mängel an den Sicherheitseinrichtungen sind unverzüglich zu Lasten des AN zu beseitigen.</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Reichenbach/Vogtl., KNE WGB "Am Fernblick" (01-2023-008)

01 01.02	LV Titel	BT00: Allgemeine Leistungen (alle AG's) Verkehrssicherung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Für alle laut einschlägigen Vorschriften und verkehrsrechtlicher Anordnung zur Anwendung kommenden Einrichtungen für Verkehrssicherung, Verkehrsregelung und Verkehrsführung hat der AN folgende Grundsätze zu beachten, auch wenn das nicht ausdrücklich in der betreffenden Position erwähnt wird:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vorhaltezeiten für alle Sicherungseinrichtungen (VZ, ZZ, PT usw.) sind entsprechend der Erfordernisse des vom AN vorgesehenen Bauablaufes und nach den Vorgaben der Baubeschreibung zu kalkulieren. - Im Interesse einer wirtschaftlichen Bauausführung sind bei abschnittsweiser Bauausführung bzw. Änderung der Verkehrsführung nach Möglichkeit die bereits auf der Baustelle vorhandenen Verkehrszeichen/ Sicherungseinrichtungen umzustellen. 			
01.02.0001	<p>Erstellen VZ-Pläne</p> <p>Erstellen von farbigen Umleitungs- und Beschilderungsplänen. Die Umleitungs- und Beschilderungspläne sind entsprechend der örtlichen Verhältnisse und gemäß den Anforderungen der StVO § 45 Abs. 6 unter Berücksichtigung der Festlegungen laut Baubeschreibung zu erstellen, für:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alle Bauphasen <p>Einzurechnen sind insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufnahme der Örtlichkeit für die Erstellung von Umleitungs- und Beschilderungsplänen auf Grundlage der StVO, VwV-StVO und RSA unter Beachtung aller verkehrstechnischen Forderungen und der in LV und Baubeschreibung getroffenen näheren Festlegungen - Standorte der Verkehrszeichen müssen eindeutig zugeordnet werden können und sind mit den entsprechenden Verkehrszeichennummern und Meterangaben in Fahrtrichtung zu beschriften. - Übergabe von Vorentwürfen der VZ-Pläne an die anordnende Behörde in Papierform und in digitaler Form (e-Mail). - Aktualisierung / Änderung dieser Pläne im Ergebnis des Anhörungsverfahrens und ggf. Teilnahme an Ortsterminen und Einarbeitung der zu vorgenannten Terminen getroffenen Festlegungen in die Endfassung der VZ-Pläne und Übergabe an das zuständige Verkehrsamt in Papierform und digitaler Form (e-Mail) - Dem AG sind alle Umleitungs- und Beschilderungspläne unaufgefordert in der Endfassung digital im CDR-Format zuzusenden, einschließlich aller Ergänzungen nach Erteilung der VAO. 			
		1 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Reichenbach/Vogtl., KNE WGB "Am Fernblick" (01-2023-008)

01	LV	BT00: Allgemeine Leistungen (alle AG´s)		
01.02	Titel	Verkehrssicherung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.02.0002	<p>Verkehrsrechtliche AO einholen (§ 45 StVO / RSA 95) Verkehrsrechtliche AO einholen (§ 45 StVO / RSA 95). Der Antrag auf Anordnung verkehrsregelnder Maßnahmen ist mindestens 2 Wochen vor Beginn der Bauarbeiten bei der Stadtverwaltung zur Bearbeitung vorzulegen. Die Antragstellung hat für alle Bauphasen unter Beachtung der Festlegungen der Baubeschreibung und der Maßgaben zum Bauablauf zu erfolgen. Als weitere Grundlage der Antragstellung sind vom AN entsprechende Pläne zur Verkehrsführung und Verkehrsregelung entsprechend der Baubeschreibung aufzustellen. Der Antragsteller muss als Anlage zum Umleitungs- und Beschilderungsplan einen konkreten Bauablaufplan beifügen, um eine terminlich koordinierte VRA zu ermöglichen. Inbegriffen sind alle erforderlich werdenden Aktualisierungen und Ergänzungen die sich aus dem Bauablauf ergeben. Einzurechnen sind: - farbige Verkehrszeichenpläne - alle anfallenden Gebühren der Verkehrsrechtlichen Anordnungen - Teilnahme an Ortsterminen/Abnahmen</p>	1 St	EP	GP
01.02.0003	<p>Verkehrssicherung längerer Dauer aufstellen und beseitigen Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer aufstellen und beseitigen. Vorhalten, Warten und Betreiben werden gesondert vergütet. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. 70 v.H. der Pauschale werden nach betriebsfertigem Aufstellen, der Rest nach Beseitigen vergütet. Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.</p>	1 Psch		GP
01.02.0004	<p>Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten und betreiben Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Die Vergütung erfolgt als</p>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Reichenbach/Vogtl., KNE WGB "Am Fernblick" (01-2023-008)

01	LV	BT00: Allgemeine Leistungen (alle AG's)		
01.02	Titel	Verkehrssicherung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	<p>Pauschale über die gesamte Baustellendauer. Verkehrssicherung an Arbeitsstelle. 50 v.H. der Pauschale werden nach betriebsfertigem Aufstellen, der Rest nach Beseitigen vergütet.</p>	60 d	EP	GP
01.02.0005	<p>Verkehrszeichen oder Hinweisschilder abbauen und wiedererrichten Verkehrs- oder Hinweisschilder innerhalb des Baugländes ausbauen, laden an einen vom AG bezeichneten Platz fördern und abladen</p> <p>Im Bereich der Baustelle fördern und seitlich lagern. Nach Abschluss der Bauarbeiten an ursprünglichen Standort in Betonfundament C 20/25 wiedererrichten. Die notwendigen Erdarbeiten sind in den Einheitspreis einzurechnen.</p>	3 St	EP	GP
01.02.0006	<p>Umleitungsbeschilderung Verkehrsschild aufstellen, vorhalten und beseitigen Größe 2 Verkehrsschild aufstellen und beseitigen, für die Bauzeit vorhalten und warten. Aufstellvorrichtung nach stat. Erfordernissen. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v.H. des Preises werden nach Aufstellen, der Rest nach Beseitigen vergütet. Verkehrsschild = Ronde, Dreieck, Quadrat. Größe 2. Kombination = 1 Verkehrsschild und Zusatzschild. Retroreflektierend mit Folie der Bauart Typ 1. Aufstellvorrichtung nach Wahl des AN aufstellen. Aufstellhöhe = 2 m.</p>	6 St	EP	GP
01.02.0007	<p>Umleitungsbeschilderung Zusatzschild Verkehrsschilder für Umleitungsbeschilderung und Verkehrssicherung an vorhandener Aufstellvorrichtung befestigen, während der Bauzeit unterhalten und wieder entfernen. Zusatzschild eckig Größe 2</p>	6 St	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Reichenbach/Vogtl., KNE WGB "Am Fernblick" (01-2023-008)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	BT00: Allgemeine Leistungen (alle AG's)		
01.02	Titel	Verkehrssicherung		
			Übertrag:	
01.02.0008	Umleitungsbeschilderung Plantafel bis 2000 mm x 2400 mm Verkehrsschilder für Umleitungsbeschilderung und Verkehrssicherung liefern, aufstellen, während der Bauzeit unterhalten und wieder entfernen (Plantafel) Schild rechteckig Seitenlänge über 900 mm x 600 mm bis 2000 mm x 2400 mm	2 St	EP	GP
01.02.0009	Umleitungsbeschilderung Hinweisschild Verkehrsschilder für Umleitungsbeschilderung und Verkehrssicherung einschließlich Aufstellvorrichtung liefern, aufstellen, während der Bauzeit unterhalten und wieder entfernen. Hinweisschild z.B. "Frei bis" eckig Abmessungen 300 mm bis 500 mm.	4 St	EP	GP
01.02.0010	Absperrschranken für Verkehrsführung Fußgänger o.WI. Absperrschranken (Euro1), l = 2,00 m, h = 1,00 m für Verkehrssicherung innerhalb der Baustelle (Fußgängerführung) ohne Warnleuchten mit Fußplatten (je 80x40 cm, 28 kg), mit Kippbügel für Längs- und Querabsperungen im Bereich von Gehwegbereichen/Randbereichen aufstellen, mehrfach umsetzen und wieder entfernen.	20 St	EP	GP
01.02.0011	Absperrschranken für Umleitungsbeschilderung Absperrschranken (Z600) für Umleitungsbeschilderung und Verkehrssicherung mit Warnleuchten für Längs- und Querabsperungen im Bereich von Fahrbahnen aufstellen, mehrfach umsetzen und wieder entfernen.	6 St	EP	GP
01.02.0014	Verkehrszeichen abdecken Verkehrszeichen mit geeignetem Material abdecken, nach Abschluss der Arbeiten Abdeckmaterial entfernen. Zeichen bei Beschädigung, die durch das Entfernen der Abdeckung entstehen, ersetzen.	3 St	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Reichenbach/Vogtl., KNE WGB "Am Fernblick" (01-2023-008)

01 01.02	LV Titel	BT00: Allgemeine Leistungen (alle AG's) Verkehrssicherung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.02.0015	<p>Verkehrsschild verändern Schild > 2m2 bis 6 m2 Aufstellhöhe > 2 m Vorhandenes Verkehrsschild (Vorwegweiser, Wegweiser) verändern. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Verkehrsschild über 2 m2 bis 6 m2. Neben der Fahrbahn. Aufstellhöhe über 2 m. Verkehrsschild teilweise außer Kraft und wieder in Kraft setzen nach Unterlagen des AG. Verkehrsschild außer Kraft setzen mit Abdeckleisten ohne Verkleben auf den Schild (berührungsfrei).</p>	2 St	EP	GP
01.02.0016	<p>Kontrolle der Arbeitsstellensicher. zwei bzw.einmal Schriftl.Dokument Kontrolle der Arbeitsstellensicherung gem. ZTV-SA über die gesamte Bauzeit durchführen. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich zu machen. Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen einmal täglich. Kontrolle durch schriftliche Dokumentation nach Unterlagen des AG.</p>	60 d	EP	GP
01.02.0017	<p>Vorbereitung und Durchführung der Anwohnerinformation per Postwurf Vorbereitung und Durchführung der Anwohnerinformation mind. 2 Wochen vor Baubeginn per Postwurf für die betroffenen Anlieger des Pappelweges. Pro Haushalt sind bis zu 4 Postwurfsendungen einzukalkulieren. Die Ausgabe der Postwurfsendungen hat erst nach Freigabe des Mitteilungstextes durch den AG zu erfolgen.</p>	1 psch		GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Reichenbach/Vogtl., KNE WGB "Am Fernblick" (01-2023-008)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	BT00: Allgemeine Leistungen (alle AG´s)		
01.02	Titel	Verkehrssicherung		
Übertrag:				
01.02.0018	Frostschutz 0/45 für provisorische Verkehrsführung Frostschutzmaterial für Aufrechterhaltung und Sicherung der Befahrbarkeit von Fahrspuren während der Bauphase. Material = Gebrochenes Naturgestein. Körnung 0/45. Frostschutz einbauen und verdichten, ständig unterhalten und wieder beseitigen.	5 t	EP	GP
01.02.0019	Behelfsüberfahrt herstellen, vorhalten, beseitigen Behelfsüberfahrt herstellen, für öffentlichen Verkehr und Grundstückseinfahrten, Belastung entspr. SLW 60 Länge bis 4,00 m Breite bis 2,50 m Einschließlich der Schutz- und Leiteinrichtungen, Ausführung gemäß der geltenden Unfallverhütungsvorschriften für Bauarbeiten nach Wahl des AN. Überfahrt für mehrmaligen Einsatz vorhalten und beseitigen.	2 St	EP	GP
Summe Titel 01.02		Verkehrssicherung, Netto:		
01.03	Titel Beweissicherung und SiGe			
01.03.0001	Vorankündigung erstellen StLKNr. 09.19 101/508 Vorankündigung gemäß Baustellenverordnung erstellen und spätestens zwei Wochen vor Einrichten der Baustelle der zuständigen Behörde übermitteln. Vorankündigung sichtbar und witterungsgeschützt auf der Baustelle aushängen. Bei erheblichen Änderungen während der Bauzeit anpassen.	1 Psch		GP
01.03.0002	SiGe-Plan erstellen StLKNr. 09.19 101/513 Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) nach RAB 31 erstellen und mit dem Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator dieser und weiterer berührter Baustellen abstimmen. Bei erheblichen Änderungen in der			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Reichenbach/Vogtl., KNE WGB "Am Fernblick" (01-2023-008)

01 01.03	LV Titel	BT00: Allgemeine Leistungen (alle AG´s) Beweissicherung und SiGe		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Ausführung des Bauvorhabens anpassen. Den SiGe-Plan für jeden Beschäftigten einsehbar auf der Baustelle vorhalten.	1 Psch		GP
01.03.0003	<p>SiGe-Koordinator stellen</p> <p>Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator während der Ausführung des Bauvorhabens nach RAB 30 und Unterlagen des AG stellen.</p> <p>Name, Anschrift SiGe-Koordinator</p> <p>Koordinator: '.....'</p>	1 Psch		GP
	<p>Vorbemerkung Beweissicherung & Dokumentation</p> <p>Alle hier aufgeführten Leistungen werden nur in diesem Bauteil beschrieben und werden durch die einzelnen AG anteilig nach der Angebotssumme beauftragt und sind vom AN und an diese direkt abzurechnen.</p>			
01.03.0004	<p>Beweissicherung</p> <p>Durchführung einer Beweissicherung zur Feststellung des Zustandes der im Baubereich vorhandenen Anliegergrundstücke.</p> <p>Das Beweissicherungsverfahren ist vor Beginn der Bauarbeiten durch einen von der IHK öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen durchzuführen.</p> <p>Zu erfassen sind alle Gebäude mit folgenden Kriterien</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erfassung Außenfasade ohne Hebebühne o.ä. - alle zur Baustelle weisenden Räume und die in die Fassade einbindenden Wände - Zufahrtswege und -straßen, Hecken und Zäune, Mauern, Gärten und Grünflächen. <p>Sind bereits Risse oder andere Schädigungen vorhanden, so sind diese zu dokumentieren.</p> <p>Die Befestigungsart der Zufahrtswege und -straßen ist zu benennen.</p> <p>Durch aussagekräftige Mittel (Text- und Fotodokumentation, Video, Zeichnungen) ist der Zustand dieser Bauten und Anlagen vor Beginn der Bauarbeiten zu belegen.</p> <p>Die Unterlagen sind dem Auftraggeber in 2-facher Ausfertigung vor der Bauausführung zu übergeben.</p> <p>Durch den AN ist der Nachweis der ordnungsgemäßen Wiederherstellung in Schriftform beizubringen</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Reichenbach/Vogtl., KNE WGB "Am Fernblick" (01-2023-008)

01	LV	BT00: Allgemeine Leistungen (alle AG´s)		
01.03	Titel	Beweissicherung und SiGe		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	In den Einheitspreis sind sämtliche Neben- und Fahrtkosten sowie jeglicher Koordinierungsaufwand mit den betroffenen Eigentümern einzukalkulieren. Ausführung nur nach entsprechender Aufforderung durch der Auftraggeber. Abrechnung erfolgt pro begutachtetem Gebäude bzw. Grundstück (= Stück).	1 St	EP	GP
01.03.0007	Rissmonitor anbringen, überwachen, auswerten Rissmonitor zur Beweissicherung an Gebäuden auf Anweisung des Beweissicherers sowie in Abstimmung mit dem AG fachgerecht befestigen einschl. aller Hilfeinrichtungen wie z. B. Leitern, Gerüsten etc. Regelmäßige Kontrolle der Rissmonitore durchführen, mindestens wöchentlich, bei Verdacht, Schwingungen und Erschütterungen bedarfsgerecht öfter. Im Abstand von drei Monaten sind Veränderungen an Rissmonitoren fachgerecht und rechtssicher zu dokumentieren. Abschlusskontrolle der Rissmonitore einschl. Auswertung durchführen.	2 St	EP	GP
Summe Titel 01.03		Beweissicherung und SiGe, Netto:		

LV-Zusammenfassung

Reichenbach/Vogtl., KNE WGB "Am Fernblick" (01-2023-008)

01 LV BT00: Allgemeine Leistungen (alle AG´s)				
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01.01	Titel	Baustelleneinrichtung	1	
01.02	Titel	Verkehrssicherung	6	
01.03	Titel	Beweissicherung und SiGe	12	
Summe LV 01 BT00: Allgemeine Leistungen (alle AG´s)				
			Angebotssumme, Netto:	EUR
Stempel			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
.....			<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR <u>.....</u>
Anbieter - Unterschrift				