**Hoffmann & Hofmann GmbH**
Architektur- und Ingenieurbüro
Schwägrichenstraße 4, 04107 Leipzig

Telefon: 0341 / 9 10 58 - 0
e-mail: info@hoffmann-hofmann.de
web: www.hoffmann-hofmann.de

| | | |
|---|---|---|
| **Projekt:** | **F0425** | **Studentenwerk Leipzig, unterjährige Möbellieferungen 2025** |
| **LV:** | **0425-02** | **Los 02: Lose Möbel** |

**Inhaltsverzeichnis** Seite


| | | |
|---|---|---|
| Deckblatt | | 1 |
| BT: 0 | Vorbemerkungen | 2 |
| BT: 1 | Unterjährige Möbellieferungen 2025 | 6 |
| Titel: 01 | SWH Philipp-Rosenthal-Straße 29-33, Leipzig | 6 |
| UT: 01 | Lieferpauschalen/Ausführungsfristen | 6 |
| UT: 02 | Tischplatten | 6 |
| Titel: 02 | SWH Titaniaweg 7, Leipzig | 8 |
| UT: 01 | Lieferung-/Montagepauschalen/Ausführungsfristen | 8 |
| UT: 02 | Lose Möbel Arbeitsbereich | 8 |
| UT: 03 | Lose Möbel Wohn-/Schlafbereich | 11 |
| UT: 04 | Stühle | 14 |
| BT: 2 | Instandhaltungsmaßnahme | 16 |
| Titel: 01 | SWH Arno-Nitzsche-Straße 42 (A- und B-Haus), Leipzig | 16 |
| UT: 01 | Liefer-/Montagepauschalen/Ausführungsfristen | 16 |
| UT: 02 | Lose Möbel Arbeitsbereich A-Haus | 16 |
| UT: 03 | Lose Möbel Wohn-/Schlafbereich A-Haus | 19 |
| UT: 04 | Stühle A-Haus | 23 |
| UT: 05 | Tische A-Haus | 24 |
| UT: 06 | Lose Möbel Arbeitsbereich B-Haus | 25 |
| UT: 07 | Lose Möbel Wohn-/Schlafbereich B-Haus | 28 |
| UT: 08 | Stühle B-Haus | 32 |
| UT: 09 | Tische B-Haus | 33 |
| UT: 10 | Stundenlohnarbeiten | 34 |
| Zusammenstellung | | 36 |

Gesamtseitenzahl 38

**Hoffmann & Hofmann GmbH**
Architektur- und Ingenieurbüro
Schwägrichenstraße 4, 04107 Leipzig

Telefon: 0341 / 9 10 58 - 0
e-mail: info@hoffmann-hofmann.de
web: www.hoffmann-hofmann.de



**Proj.: F0425** **Studentenwerk Leipzig, unterjährige Möbellieferungen 2025**
**LV: 0425-02** **Los 02: Lose Möbel**

# L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

**Gewerk:** Los 02:
Lose Möbel

**Bauvorhaben:** Studentenwerk Leipzig
Unterjährige Möbellieferungen 2025

**Bauherr:** Studentenwerk Leipzig A.ö.R.
Goethestraße 6
04109 Leipzig

**spätester Angebotsabgabetermin:** siehe Angebotsschreiben

**Hoffmann & Hofmann GmbH**
Architektur- und Ingenieurbüro
Schwägrichenstraße 4, 04107 Leipzig

Telefon: 0341 / 9 10 58 - 0
e-mail: info@hoffmann-hofmann.de
web: www.hoffmann-hofmann.de



**Proj.: F0425** **Studentenwerk Leipzig, unterjährige Möbellieferungen 2025**
**LV: 0425-02** **Los 02: Lose Möbel**

**BT 0 Vorbemerkungen**

Währung in €

**Hinweise zur Bauausführung Lose Möbel**

Die Studentenwohnheime sind während der Durchführung der Möbellieferungen / Möbelmontage in Nutzung. Die zu möblierenden Wohneinheiten selbst sind freigelenkt und unbewohnt.

Die personelle Erschließung der Baustellenbereiche erfolgt über das im Gebäude vorhandene Treppenhaus. Eine Benutzung des vorhandenen Personenaufzuges für Materialtransporte ist möglich.
Möbel sind entsprechend zu teilen / zu gliedern sowie Verpackungs- und Restmaterial zu zerkleinern.
Die Aufzugskabine ist durch den Auftragnehmer auszukleiden, vor Beschädigungen und Verschmutzungen zu schützen sowie nach erfolgter Nutzung zu reinigen.

Dem Auftragnehmer steht es frei, eigene Aufzugstechnik (Schrägaufzüge o.ä.) zu stellen. Eine Vergütung erfolgt nicht.
Fenster, durch die Materialtransporte erfolgen, sind durch geeignete Maßnahmen vor Beschädigungen und Verschmutzungen zu schützen.

Das Treppenhaus ist von Baumaterial und Restmaterial freizuhalten.

Verpackungs- und Restmaterial ist ausschließlich über Treppenhaus und Aufzug zu transportieren. Das Herabwerfen aus den Fenstern ist nicht gestattet.

In den Gebäuden können dem AN keine Aufenthalts- oder Lagerräume zur Verfügung gestellt werden.

Es stehen im Außenbereich der Wohnheime nur begrenzte Flächen zur Verfügung. Die Nutzung dieser Flächen mit dem Auftraggeber abzustimmen.
Darüber hinaus erforderliche Flächen sind vom AN eigenverantwortlich und auf eigene Kosten zu beschaffen.

Versorgungsanschlüsse für Bauwasser und Baustrom sowie sanitäre Einrichtungen stehen an den Objekten zur Verfügung. Es erfolgt keine Umlegung der Verbrauchskosten.

**Hoffmann & Hofmann GmbH**
Architektur- und Ingenieurbüro
Schwägrichenstraße 4, 04107 Leipzig

Telefon: 0341 / 9 10 58 - 0
e-mail: info@hoffmann-hofmann.de
web: www.hoffmann-hofmann.de



**Proj.: F0425** **Studentenwerk Leipzig, unterjährige Möbellieferungen 2025**
**LV: 0425-02** **Los 02: Lose Möbel**

**BT 0 Vorbemerkungen**

Währung in €

## Vorbemerkungen Lose Möbel

1. Allgemeine Vorbemerkungen

Es steht dem Bieter frei, die im Leistungsverzeichnis beschriebenen Elemente auf sein eigenes Programm angepasst anzubieten (Hauptmaße und technische Anforderungen müssen eingehalten werden).

Dem Angebot sind Beschreibungen, Prospekte, Farbmuster und Bildmaterial der angebotenen Produktlinie inklusive vorhandene Prüfprotokolle und GS-Zeichen beizufügen.

Vor Vergabe der Leistung wird in jedem Fall ein technisches Bietergespräch stattfinden. Zu diesem erfolgt eine Bemusterung der durch den Bieter zur Ausführung vorgesehenen Materialien und Farben. Die Kosten für den Fall einer Bemusterung können, unabhängig von der Vergabe der Leistung an den Bieter, nicht geltend gemacht werden.

2. Allgemeine Anforderungen an Lose Möbel

2.1 Kalkulationsgrundlagen

Die Montagearbeiten erfolgen raumweise bzw. getrennt nach einzelnen Wohneinheiten. Eine daraus resultierende kleinteilige Abarbeitung des ausgeschriebenen Leistungsumfanges ist durch den Bieter zu berücksichtigen. Der entstehende Mehraufwand ist in die Einheitspreise der Positionen einzukalkulieren.

Die angebotenen Einzelpreise verstehen sich als Festpreise und gelten einschl. Verpackung und Verladung beim Auftraggeber, Anlieferung und Transport zum Einbauort innerhalb des Gebäudes, fertige Montage am Einbauort sowie Entsorgung des Verpackungs- und Transportmaterials.
In der Angebotskalkulation sind sämtliche Kleinteile, Befestigungs-, Dichtungs-, Montage- und Transportmaterialien, die zur Erbringung der ausgeschriebenen Leistung notwendig sind, zu berücksichtigen.
Gleiches gilt für Abdeckkappen für Befestigungen und Anschlagdämpfer für Türen und Schubkästen.

**Hoffmann & Hofmann GmbH**
Architektur- und Ingenieurbüro
Schwägrichenstraße 4, 04107 Leipzig

Telefon: 0341 / 9 10 58 - 0
e-mail: info@hoffmann-hofmann.de
web: www.hoffmann-hofmann.de



**Proj.: F0425** **Studentenwerk Leipzig, unterjährige Möbellieferungen 2025**
**LV: 0425-02** **Los 02: Lose Möbel**

**BT 0 Vorbemerkungen**

Währung in €

Der Auftragnehmer hat nach Beauftragung auf Grundlage der ihm durch den Auftraggeber übergebenen Ausführungsplanung die Montagepläne und Werkstattzeichnungen seiner Leistung mit CAD zu erstellen. Die vom Auftragnehmer zu erstellenden Pläne beinhalten folgende Konstruktion/Darstellungen der Anlagen:
-Bauteile maßstäblich und vermaßt, auf Grundlage der übergebenen Ausführungsplanung.

Die transportbedingte Gliederung der ausgeschriebenen Möbel in Einzelkorpusse/-bauteile obliegt dem Bieter und ist in Abhängigkeit mit den örtlichen Gegebenheiten festzulegen (lichte Durchgangsöffnung der Fenster und Türen beachten!). Leistung beinhaltet die fertige Montage am Einbauort. Zur Montage erforderliche Bohrungen in den Schranksegmenten sowie Möbelverbinder sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Die angegebenen Preise beinhalten alle Kosten für Nebenleistungen wie Auslösung, Fahrt-, Zehr- und Wegegelder, Lohnzulagen sowie Überstunden.

Nachforderungen des Bieters wegen gestiegener Kosten sind ausgeschlossen.

Mit Abgabe des Angebotes benennt der Bieter evtl. Nachunternehmer. Der Auftraggeber behält sich vor, diese anzuerkennen oder abzulehnen. In jedem Fall haftet der Auftragnehmer für die gesamte Leistung, d. h. auch für die Leistung des Subunternehmers.

Die Fachkräfte (Bauleiter, Polier, Vorarbeiter) müssen der deutschen Sprache mächtig sein. Ist keine Verständigung möglich, so ist die Bauleitung des AG berechtigt, einen Dolmetscher hinzu zu ziehen, die Kosten werden an den AN weitergeleitet.

2.2 Anforderungen an die zu verwendenden Materialen

Es sind ausnahmslos Spanplatten der KIasse E1 einzusetzen, entsprechend den gültigen Vorschriften für Möbel.

Die Spanplatten sind 19 bzw. 25 mm stark.

Die melaminharzbeschichteten Spanplatten müssen zigarettenglut-, kratz- und wasserfest, lichtecht sowie

**Hoffmann & Hofmann GmbH**
Architektur- und Ingenieurbüro
Schwägrichenstraße 4, 04107 Leipzig

Telefon: 0341 / 9 10 58 - 0
e-mail: info@hoffmann-hofmann.de
web: www.hoffmann-hofmann.de



**Proj.: F0425** **Studentenwerk Leipzig, unterjährige Möbellieferungen 2025**
**LV: 0425-02** **Los 02: Lose Möbel**

**BT 0 Vorbemerkungen**

Währung in €

weitgehend gegen Säuren und Laugen beständig sein.

Oberflächendekor: Pfleiderer U16007 (U1365) MP Came.

Die Kunststoffkanten sind als 2 mm ABS-Sicherheitskanten, gerundet, auszuführen. Sämtliche sichtbaren Kanten sind beschichtet.

Die Korpusmöbel mit Einlegeböden erhalten eine durchgehende 32 mm Lochreihe mit d=5 mm in den Innenseiten der Schrankwände.

Das Zertifikat über human- toxikologische Unbedenklichkeit von Schadstoffen muss dem Angebot beigefügt sein.

Es sind nur Holzprodukte zu verwenden, die nach FSC und/oder FEFC zertifiziert sind.

Eine Segmentierung der Möbel ist möglich. Verbindung der Einzelsegmente untereinander ist mittels Metall-Exzenter / Einschraubdübel auszuführen.

**Vorbemerkungen Reinigung**

Die angegebenen Preise beinhalten alle Kosten für die Erstreinigung der Fußböden (Möbelstellflächen) vor Stellung der Möbel (lose aufliegenden Schmutz durch Kehren entfernen und feucht wischen) sowie Kosten für die Erstreinigung der Möbel vor Abnahme der Leistung (äußere Sichtflächen und Innenbereich, Entfernen Aufkleber, Etiketten etc.).

**Vorbemerkungen Nachbestellungen**

Der Auftraggeber benötigt im laufenden Kalenderjahr ggf. zusätzliche Möbelsätze, über den ausgeschriebenen Umfang hinaus.
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, diese Nachbestellungen binnen einer Frist von 6 Wochen nach Bestellung zu liefern und zu montieren.

**Hoffmann & Hofmann GmbH**
Architektur- und Ingenieurbüro
Schwägrichenstraße 4, 04107 Leipzig

Telefon: 0341 / 9 10 58 - 0
e-mail: info@hoffmann-hofmann.de
web: www.hoffmann-hofmann.de



**Proj.: F0425** **Studentenwerk Leipzig, unterjährige Möbellieferungen 2025**
**LV: 0425-02** **Los 02: Lose Möbel**

**BT 1 Unterjährige Möbellieferungen 2025**
**Titel 01 SWH Philipp-Rosenthal-Straße 29-33, Leipzig**

Währung in €

**UT 01 Lieferpauschalen/Ausführungsfristen**

1.01.01.1 **An-/Abfahrtspauschale**

An-/Abfahrtspauschale
für die Anlieferung der in nachstehender Leistungs-
position beschriebenen Tischplatten.
Anlieferung nach vorheriger Terminabstimmung.

Abrechnung der Pauschale als Gesamtleistung, einschl.
An- und Abfahrten, Transport der Tischplatten zum
vorgesehenen Einlagerort sowie aller Nebenkosten,
wie Betriebsmittel u.dgl.

Menge: 1,00 psch EP: ..... GB: .....

**Ausführungsfristen**
Ausführungsfrist für Lieferung:
21.07.2025 bis 25.07.2025

Summe UT 01 Lieferpauschalen/Ausführungsfristen .....

**UT 02 Tischplatten**

1.01.02.1 **Tischplatte, b/t=72/72 cm**

Tischplatte,
für den bauseitigen/nutzerseitigen Austausch
beschädigter Tischplatten vorhandener Küchen-
tische.
Abmessungen b/t in cm: 72/72.
Tisch mit Tischgestell aus Stahl-Hohlprofilen.
Technische Anforderungen:
-Tischplatte:
direktbeschichtete E1 Spanplatte, Dicke 25 mm,
Melaminharzbeschichtung beidseitig,
Dekor: Pfleiderer U16007 (U1365) MP Came,
mit umlaufender 2 mm ABS-Kante in Holzoptik
(Buche hell).
Leistung einschl. Lieferung aller Materialien sowie
aller Befestigungsmittel.
Ort:
Lagerraum im Objekt nach Angabe AG

Menge: 15,00 St EP: ..... GB: .....

**Hoffmann & Hofmann GmbH**
Architektur- und Ingenieurbüro
Schwägrichenstraße 4, 04107 Leipzig

Telefon: 0341 / 9 10 58 - 0
e-mail: info@hoffmann-hofmann.de
web: www.hoffmann-hofmann.de



**Proj.: F0425** **Studentenwerk Leipzig, unterjährige Möbellieferungen 2025**
**LV: 0425-02** **Los 02: Lose Möbel**

**BT 1 Unterjährige Möbellieferungen 2025**
**Titel 01 SWH Philipp-Rosenthal-Straße 29-33, Leipzig**

Übertrag € .....

Summe UT 02 Tischplatten .....

Summe Titel 01 SWH Philipp-Rosenthal-Straße 29-33, Leipzig .....

**Hoffmann & Hofmann GmbH**
Architektur- und Ingenieurbüro
Schwägrichenstraße 4, 04107 Leipzig

Telefon: 0341 / 9 10 58 - 0
e-mail: info@hoffmann-hofmann.de
web: www.hoffmann-hofmann.de



**Proj.: F0425** **Studentenwerk Leipzig, unterjährige Möbellieferungen 2025**
**LV: 0425-02** **Los 02: Lose Möbel**

**BT 1 Unterjährige Möbellieferungen 2025**
**Titel 02 SWH Titaniaweg 7, Leipzig**

Währung in €

**UT 01 Lieferung-/Montagepauschalen/Ausführungsfristen**

1.02.01.1 **An-/Abfahrts- und Montagepauschale**

An-/Abfahrts- und Montagepauschale
für die Anlieferung und Montage der in den nachstehenden Leistungspositionen beschriebenen Möbel.
Anlieferung und Montage erfolgen zeitlich getrennt, nach vorheriger Vereinbarung / Feinabstimmung der Termine.

Abrechnung der Pauschale als Gesamtleistung pro Wohnheim, einschl. An- und Abfahrten in Abhängigkeit von Art und Anzahl der Möbel, Transport der Möbel zum vorgesehenen Montageort sowie Montage sowie aller Nebenkosten, wie Betriebsmittel u.dgl.

Die in den Vorbemerkungen enthaltenen Reinigungen der Standflächen vor Möbelstellung sowie Erstreinigung aller Möbel nach erfolgter Montage ist zu beachten und in den Einheitspreis dieser Pauschale einzukalkulieren.

Menge: 1,00 psch EP: ..... GB: .....

**Ausführungsfristen**
Ausführungsfrist für Lieferung und Montage:
04.08.2025 bis 22.08.2025

Summe UT 01 Lieferung-/Montagepauschalen/Ausführungsfristen .....

**UT 02 Lose Möbel Arbeitsbereich**

1.02.02.1 **Schreibtisch**

Schreibtisch,
Abmessungen b/t/h in cm: 140/70/72.
Schreibtisch bestehend aus:
Tischplatte mit Tischgestell.
Technische Anforderungen:
-Tischplatte:
direktbeschichtete E1 Spanplatte, Dicke 25 mm,
Melaminharzbeschichtung beidseitig,
Dekor: Pfleiderer U16007 (U1365) MP Came,
mit umlaufender 2 mm ABS-Kante in Holzoptik,

**Hoffmann & Hofmann GmbH**
Architektur- und Ingenieurbüro
Schwägrichenstraße 4, 04107 Leipzig
Telefon: 0341 / 9 10 58 - 0
e-mail: info@hoffmann-hofmann.de
web: www.hoffmann-hofmann.de



**Proj.: F0425** **Studentenwerk Leipzig, unterjährige Möbellieferungen 2025**
**LV: 0425-02** **Los 02: Lose Möbel**

**BT 1 Unterjährige Möbellieferungen 2025**
**Titel 02 SWH Titaniaweg 7, Leipzig**

Übertrag € .....

mit umlaufenden Plattenüberstand zum Gestell,
Überstand 15 mm.
-Tischgestell:
4 St. Rundrohrfüße, Durchmesser 30 mm,
Zargen aus 4-Kantrohr, ca. 40x20 mm,
Oberfläche pulverbeschichtet RAL 9006,
Rundrohrfüße mit höhenverstellbaren Gleiter,
aus Kunststoff, Farbe: schwarz.
Leistung einschl. Lieferung aller Materialien sowie
Montage vor Ort entsprechend Einrichtungsplan.
Ort:
Wohneinheiten nach Angabe AG,
alle Geschosse

Prinzipskizze:
siehe Anlage 1 zum Leistungsverzeichnis

Menge: 10,00 St EP: ..... GB: .....

1.02.02.2 **Schreibtischcontainer**

Rollcontainer,
für vorbeschriebenen Schreibtisch.
Abmessungen b/h/t in cm: 42/60/60.
Rollcontainer bestehend aus:
1 St. Schubfach im oberen Bereich sowie darunter
befindlichem Fach mit 1 St. Drehtür und 1 St.
Einlegeboden.
Technische Anforderungen:
-Korpusmöbel:
direktbeschichtete E1 Spanplatte, Dicke 19 mm,
Melaminharzbeschichtung beidseitig,
Dekor: Pfleiderer U16007 (U1365) MP Came,
Rückwand aus direktbeschichteter, hochverdich-
teter Faserplatte, Dicke 8 mm, mit beidseitiger
Oberflächenbeschichtung im o.g. Dekor,
in die Seitenwände mind. 5 mm tief eingenutet
und an den festen Böden verschraubt mit verzinkten
Tellerkopfschrauben 3x30.
-Abdeckplatte:
direktbeschitete E1 Spanplatte, Dicke 25 mm,
Melaminbeschichtung beidseitig, im o.g. Dekor,
Abdeckplatte an der Vorderkante 20 mm überstehend,
mit 2 mm ABS-Sicherheitskante im o.g. Dekor,
umlaufend.
-Fronten:
direktbeschichtete E1 Spanplatte, Dicke 19 mm,
Dekor: Pfleiderer U16007 (U1365) MP Came;

**Hoffmann & Hofmann GmbH**
Architektur- und Ingenieurbüro
Schwägrichenstraße 4, 04107 Leipzig
Telefon: 0341 / 9 10 58 - 0
e-mail: info@hoffmann-hofmann.de
web: www.hoffmann-hofmann.de



**Proj.: F0425** **Studentenwerk Leipzig, unterjährige Möbellieferungen 2025**
**LV: 0425-02** **Los 02: Lose Möbel**

**BT 1 Unterjährige Möbellieferungen 2025**
**Titel 02 SWH Titaniaweg 7, Leipzig**

Übertrag € .....

-Tür und Schubkastenblende mit umlaufend 2 mm
ABS- Sicherheitskante im o.g. Dekor,
-Drehtür links oder rechts gehangen, entsprechend
Einbauort.
-Rollen:
4 St. Container-Rollen aus Kunststoff mit Metallgewinde,
Farbe: schwarz,
Rollen Vorderseite mit Feststeller.
-Beschläge:
Bänder als aufschraubbare Topfscharniere innenliegend,
Stahl, vernickelt, dreidimensional stufenlos verstellbar,
selbstzuhaltend mit Schließautomatik,
Öffnungswinkel 110 Grad,
2 Bänder/Tür,
Fabrikat: Häfele Art.Nr. 342.43.550,
Fabrikat: Häfele Art.Nr. 342.21.004;
-Stahlzargen-Schubkasten mit Teilauszug,
Melaminboden/-rückwand,
Fabrikat: Hettich Art.Nr. 9127885;
-Griff: Stangengriff, Edelstahl,
Fabrikat: Häfele Art.Nr. 155.01.402,
1 Griff/Türblatt/Schubfach;
-Bodenträger Stahl vernickelt, einseitig abgeflacht.
Leistung einschl. Lieferung aller Materialien sowie
Montage vor Ort entsprechend Einrichtungsplan.
Ort:
Wohneinheiten nach Angabe AG,
alle Geschosse

Prinzipskizze:
siehe Anlage 2 zum Leistungsverzeichnis

Menge: 10,00 St EP: ..... GB: .....

1.02.02.3 **Regal/Raumteiler**

Regal/Raumteiler,
Abmessungen b/h/t in cm: 100/171/35.
Regal bestehend aus:
5 St. festen Böden, über die ganze Regalbreite,
1 St. Mittelwand zwischen 4. und 5. Boden,
mit Rückwand zwischen 1. und 3. Boden sowie
mit Stellsockel.
Regal nach oben hin offen,
Seitenwände mit Sockelausschnitt 80x30 mm
auf der Rückseite.
Technische Anforderungen:
-Korpus:

**Hoffmann & Hofmann GmbH**
Architektur- und Ingenieurbüro
Schwägrichenstraße 4, 04107 Leipzig

Telefon: 0341 / 9 10 58 - 0
e-mail: info@hoffmann-hofmann.de
web: www.hoffmann-hofmann.de



**Proj.: F0425** **Studentenwerk Leipzig, unterjährige Möbellieferungen 2025**
**LV: 0425-02** **Los 02: Lose Möbel**

**BT 1 Unterjährige Möbellieferungen 2025**
**Titel 02 SWH Titaniaweg 7, Leipzig**

Übertrag € .....

direktbeschichtete E1 Spanplatte, Dicke 25 mm,
Melaminharzbeschichtung beidseitig,
Dekor: Pfleiderer U16007 (U1365) MP Came,
mit mind. 2 mm ABS-Sicherheitskante, im o.g. Dekor,
an Vorder- und Hinterkanten.
Korpus gedübelt mit Hartholzdübel 8x32 mm und
fest verleimt.
-Rückwand aus direktbeschichteter, hochverdich-
teter Faserplatte, Dicke 8 mm oder Spanplatte,
Dicke 10 mm, mit beidseitiger Oberflächen-
beschichtung im o.g. Dekor, in die Seitenwände
mind. 5 mm tief eingenutet und an den festen
Böden verschraubt mit verzinkten Tellerkopf-
schrauben 3x30.
-Stellsockel, Höhe 100 mm,
mit Sockeleinsprung 32 mm von VK Korpus,
auf der Rückseite 30 mm eingerückt,
im Dekor der Fronten- und Sichtseiten.
-Regal mit höhenverstellbaren Möbelfüßen,
Farbe: schwarz.
Leistung einschl. Lieferung aller Materialien sowie
Montage vor Ort entsprechend Einrichtungsplan.
Ort:
Wohneinheiten nach Angabe AG,
alle Geschosse

Prinzipskizze:
siehe Anlage 3 zum Leistungsverzeichnis

Menge: 10,00 St EP: ..... GB: .....

Summe UT 02 Lose Möbel Arbeitsbereich .....

**UT 03 Lose Möbel Wohn-/Schlafbereich**

1.02.03.1 **Kleiderschrank, Typ II**

Kleiderschrank,
Abmessungen b/h/t in cm: 120/210/60.
Kleiderschrank in der Breite in den Drittelspunkten
geteilt, mit durchgehenden inneren Trennwänden,
Schrankteil links mit 1 St. Drehtür, über die gesamte
Schrankhöhe durchlaufend, mit Kleiderstange und
1 St. Einlegeboden im unteren sowie 1 St. Einlege-
boden im oberen Bereich,
Schrankteil Mitte mit 3 St. Schubkästen im unteren
Bereich sowie als offenes Regal mit 3 St. Einlegeböden

**Hoffmann & Hofmann GmbH**
Architektur- und Ingenieurbüro
Schwägrichenstraße 4, 04107 Leipzig
Telefon: 0341 / 9 10 58 - 0
e-mail: info@hoffmann-hofmann.de
web: www.hoffmann-hofmann.de



**Proj.: F0425** **Studentenwerk Leipzig, unterjährige Möbellieferungen 2025**
**LV: 0425-02** **Los 02: Lose Möbel**

**BT 1 Unterjährige Möbellieferungen 2025**
**Titel 02 SWH Titaniaweg 7, Leipzig**

Übertrag € .....

im oberen Bereich,
Schrankteil rechts mit 1 St. Drehtür, über die gesamte Schrankhöhe durchlaufend, mit 5 St. Einlegeböden.
Seitenwände mit Sockelausschnitt 80x30 mm auf der Rückseite.
Technische Anforderungen:
-Schrankkorpus:
direktbeschichtete E1 Spanplatte, Dicke 19 mm
Melaminharzbeschichtung beidseitig,
Dekor: Pfleiderer U16007 (U1365) MP Came,
mit mind. 2 mm ABS-Sicherheitskante, im o.g. Dekor, an Vorder- und Hinterkanten.
Korpus gedübelt mit Hartholzdübel 8x32 mm und fest verleimt;
-Rückwand aus direktbeschichteter, hochverdichteter Faserplatte, Dicke 8 mm oder Spanplatte, Dicke 10 mm, mit beidseitiger Oberflächenbeschichtung im o.g. Dekor, in die Seitenwände mind. 5 mm tief eingenutet und an den festen Böden verschraubt mit verzinkten Tellerkopfschrauben 3x30.
-Korpusmöbel mit Einlegeböden erhalten eine durchgehende 32 mm Lochreihe d=5 mm in den Seitenwänden.
-Stellsockel, Höhe 100 mm, ohne Stoß über die gesamte Schrankbreite durchgehend,
mit Sockeleinsprung 32 mm von VK Schrankkorpus,
auf der Rückseite 30 mm eingerückt,
im Dekor der Fronten- und Sichtseiten.
-Beschläge:
Bänder als aufschraubbare Topfscharniere innenliegend,
Stahl, vernickelt, dreidimensional stufenlos verstellbar,
selbstzuhaltend mit Schließautomatik,
Öffnungswinkel 110 Grad,
3 Bänder/Tür,
Fabrikat: Häfele Art.Nr. 342.43.550,
Fabrikat: Häfele Art.Nr. 342.21.004;
-Stahlzargen-Schubkasten mit Teilauszug,
Melaminboden/-rückwand,
Fabrikat: Hettich Art.Nr. 9127885;
-Griff: Stangengriff, Edelstahl,
1 Griff/Türblatt/Schubfach,
Griff für Schubfach:
Fabrikat: Häfele Art.Nr. 155.01.402,
Griff für Türblatt:
Fabrikat: Häfele Art.Nr. 155.01.407;
-Schrankfüße: als höhenverstellbare Möbelfüße,
Farbe: schwarz.

**Hoffmann & Hofmann GmbH**
Architektur- und Ingenieurbüro
Schwägrichenstraße 4, 04107 Leipzig
Telefon: 0341 / 9 10 58 - 0
e-mail: info@hoffmann-hofmann.de
web: www.hoffmann-hofmann.de



**Proj.: F0425** **Studentenwerk Leipzig, unterjährige Möbellieferungen 2025**
**LV: 0425-02** **Los 02: Lose Möbel**

**BT 1 Unterjährige Möbellieferungen 2025**
**Titel 02 SWH Titaniaweg 7, Leipzig**

Übertrag € .....

-Bodenträger Stahl vernickelt, einseitig abgeflacht.
Leistung einschl. Lieferung aller Materialien sowie Montage vor Ort entsprechend Einrichtungsplan.
Einschl. verdeckter Wandbefestigung des Schrankes mit geeigneten Schrankaufhängern, Schrauben und Dübeln in Innenwänden aus Stahlbeton, Mauerwerk oder Trockenbau (2 St. Aufhänger/Schrank, Fabrikat Häfele Art.Nr. 290.22.700).
Ort:
Wohneinheiten nach Angabe AG,
alle Geschosse

Prinzipskizze:
siehe Anlage 4 zum Leistungsverzeichnis

Menge: 10,00 St EP: ..... GB: .....

1.02.03.2 **Stollenbett, Liegefläche b/l= 90/200 cm, erhöhtes Seitenteil**

Stollenbett als Einzelbett,
mit erhöhtem Längseitenteil.
Abmessungen:
Außenmaße b/l in cm: 96,5/206,5,
Innenmaße b/l in cm: 90/200,
Höhe in cm: 38 bzw. 63,5 (erhöhtes Seitenteil).
Bettgestell mit 4 St. aufrechten Stollen aus Echtholz und dazwischen montierten Seitenteilen,
komplett mit Lattenrost und Matratze.
Technische Anforderungen:
-Bettgestell:
direktbeschichtete E1 Spanplatte, Dicke 25 mm,
Melaminharzbeschichtung beidseitig,
Dekor: Pfleiderer U16007 (U1365) MP Came,
mit mind. 2 mm ABS-Sicherheitskante, im o.g. Dekor,
an Ober- und Unterkante,
Stollen aus massivem Buchenholz,
Stollenquerschnitt 40x40 mm,
Seitenteile als zwischen den aufrechten Stollen angeordnete Spanplattenfüllungen, gedübelt mit Hartholzdübel 8x32 mm,
Eckverbindungen mit sichtbarer Verschraubung aus Quermutterbolzen mit Flachgewinde,
je 4 St./Stolle (Bett zerlegbar),
durchgehende Auflageleisten für Lattenrost,
Stabilisierung der vorderen und hinteren Bettseite,
durch fest verdübelte Querstrebe,
ohne Kopf- und Fußhaupt, ein Seitenteil erhöht;

**Hoffmann & Hofmann GmbH**
Architektur- und Ingenieurbüro
Schwägrichenstraße 4, 04107 Leipzig
Telefon: 0341 / 9 10 58 - 0
e-mail: info@hoffmann-hofmann.de
web: www.hoffmann-hofmann.de



**Proj.: F0425** **Studentenwerk Leipzig, unterjährige Möbellieferungen 2025**
**LV: 0425-02** **Los 02: Lose Möbel**

**BT 1 Unterjährige Möbellieferungen 2025**
**Titel 02 SWH Titaniaweg 7, Leipzig**

Übertrag € .....

-Lattenrost:
Holzlattenrost starr,
Kopf- und Fußteil nicht verstellbar,
Außenrahmen aus Massivholz, mit oben aufliegenden,
hochelastischen Federholzleisten aus schicht-
verleimtem Birkenholz, beidseitig gelagert in dauer-
elastischen Duo-Kautschukkappen,
Außenrahmen NICHT (!!!) mit Bettgestell verschraubt;
-Matratze:
für den Objektbereich RG 40/45, Höhe 120 mm,
Bezug Streifendrell /anthrazit;
-Bett mit Möbelfüßen als Kunststoffgleiter 35x35 mm,
Farbe: weiß.
Leistung einschl. Lieferung aller Materialien sowie
Montage vor Ort entsprechend Einrichtungsplan.
Ort:
Wohneinheiten nach Angabe AG,
alle Geschosse

Prinzipskizze:
siehe Anlage 5 zum Leistungsverzeichnis

Menge: 10,00 St EP: ..... GB: .....

Summe UT 03 Lose Möbel Wohn-/Schlafbereich .....

**UT 04 Stühle**

1.02.04.1 **Stapelstuhl, Typ I**

Stapelstuhl,
mit durchgehender Sitzschale aus Schichtholz
und Fußgestell.
Technische Anforderungen:
-Sitzschale:
hochdruckgepresste Schichtholzschale (A-Qualität),
9-fach verleimt, mit ergonomischer Formgebung,
Dicke 10,5 mm,
Sitzfläche und Rückenlehne ungepolstert,
allseitig gebeizt,
Farbton grün oder natur,
mit Gestell 4-fach über hochelastische Dämpfungs-
elemente verschraubt,
Sitzhöhe in cm: ca. 45,
Sitzbreite in cm: ca. 42,
Sitztiefe in cm: ca. 41,
Gesamthöhe in cm: ca. 85,

**Hoffmann & Hofmann GmbH**
Architektur- und Ingenieurbüro
Schwägrichenstraße 4, 04107 Leipzig

Telefon: 0341 / 9 10 58 - 0
e-mail: info@hoffmann-hofmann.de
web: www.hoffmann-hofmann.de



**Proj.: F0425** **Studentenwerk Leipzig, unterjährige Möbellieferungen 2025**
**LV: 0425-02** **Los 02: Lose Möbel**

**BT 1 Unterjährige Möbellieferungen 2025**
**Titel 02 SWH Titaniaweg 7, Leipzig**

Übertrag € .....

GS-Zeichen;
-Fußgestell:
kippsicheres 4-Fußgestell, als trapezförmiges Rundrohrgestell mit 2 Quertraversen und Stapelsteg,
Füße aus Stahlrohr Durchmesser 20 x 2,0 mm,
ohne sichtbaren Schweißnähten,
Oberfläche verchromt,
Rundrohrfüße mit abriebfesten Gelenkgleitern
aus Kunststoff, Farbe: schwarz.
Leistung einschl. Lieferung aller Materialien sowie Montage vor Ort entsprechend Einrichtungsplan.
Ort:
Wohneinheiten nach Angabe AG,
alle Geschosse

Prinzipdarstellung:
siehe Anlage 6 zum Leistungsverzeichnis

Menge: 10,00 St EP: ..... GB: .....

Summe UT 04 Stühle .....

Summe Titel 02 SWH Titaniaweg 7, Leipzig .....

**Summe BT 1 Unterjährige Möbellieferungen 2025** **.....**

**Hoffmann & Hofmann GmbH**
Architektur- und Ingenieurbüro
Schwägrichenstraße 4, 04107 Leipzig

Telefon: 0341 / 9 10 58 - 0
e-mail: info@hoffmann-hofmann.de
web: www.hoffmann-hofmann.de



**Proj.: F0425** **Studentenwerk Leipzig, unterjährige Möbellieferungen 2025**
**LV: 0425-02** **Los 02: Lose Möbel**

**BT 2 Instandhaltungsmaßnahme**
**Titel 01 SWH Arno-Nitzsche-Straße 42 (A- und B-Haus), Leipzig**

Währung in €

**UT 01 Liefer-/Montagepauschalen/Ausführungsfristen**

2.01.01.1 **An-/Abfahrts- und Montagepauschale**

An-/Abfahrts- und Montagepauschale
für die Anlieferung und Montage der in den nachstehenden Leistungspositionen beschriebenen Möbel.
Anlieferung und Montage erfolgen zeitlich getrennt, nach vorheriger Vereinbarung / Feinabstimmung der Termine.

Abrechnung der Pauschale als Gesamtleistung pro Wohnheim, einschl. An- und Abfahrten in Abhängigkeit von Art und Anzahl der Möbel, Transport der Möbel zum vorgesehenen Montageort sowie Montage sowie aller Nebenkosten, wie Betriebsmittel u.dgl.

Die in den Vorbemerkungen enthaltenen Reinigungen der Standflächen vor Möbelstellung sowie Erstreinigung aller Möbel nach erfolgter Montage ist zu beachten und in den Einheitspreis dieser Pauschale einzukalkulieren.

Menge: 1,00 psch EP: ..... GB: .....

**Ausführungsfristen**
Ausführungsfrist für Lieferung und Montage:
04.08.2025 bis 19.09.2025

Zur Beachtung:
Lieferung / Montage ist im oben angegebenen Zeitraum durchzuführen. Auf Grund der örtlichen Gegebenheiten ist die Anlieferung der Küchenmöbel so zu kalkulieren, das immer 2 Etagen geliefert und im Anschluss montiert werden (das Wohnheim besitzt 8 Etagen).

Summe UT 01 Liefer-/Montagepauschalen/Ausführungsfristen .....

**UT 02 Lose Möbel Arbeitsbereich A-Haus**

2.01.02.1 **Schreibtisch**

Schreibtisch,
Abmessungen b/t/h in cm: 140/70/72.
Schreibtisch bestehend aus:

**Hoffmann & Hofmann GmbH**
Architektur- und Ingenieurbüro
Schwägrichenstraße 4, 04107 Leipzig
Telefon: 0341 / 9 10 58 - 0
e-mail: info@hoffmann-hofmann.de
web: www.hoffmann-hofmann.de



**Proj.: F0425** **Studentenwerk Leipzig, unterjährige Möbellieferungen 2025**
**LV: 0425-02** **Los 02: Lose Möbel**

**BT 2 Instandhaltungsmaßnahme**
**Titel 01 SWH Arno-Nitzsche-Straße 42 (A- und B-Haus), Leipzig**

Übertrag € .....

Tischplatte mit Tischgestell.
Technische Anforderungen:
-Tischplatte:
direktbeschichtete E1 Spanplatte, Dicke 25 mm,
Melaminharzbeschichtung beidseitig,
Dekor: Pfleiderer U16007 (U1365) MP Came,
mit umlaufender 2 mm ABS-Kante in Holzoptik,
mit umlaufenden Plattenüberstand zum Gestell,
Überstand 15 mm.
-Tischgestell:
4 St. Rundrohrfüße, Durchmesser 30 mm,
Zargen aus 4-Kantrohr, ca. 40x20 mm,
Oberfläche pulverbeschichtet RAL 9006,
Rundrohrfüße mit höhenverstellbaren Gleiter,
aus Kunststoff, Farbe: schwarz.
Leistung einschl. Lieferung aller Materialien sowie Montage vor Ort entsprechend Einrichtungsplan.
Ort:
alle Wohneinheiten,
A-Haus, alle Geschosse

Prinzipskizze:
siehe Anlage 1 zum Leistungsverzeichnis

Menge: 92,00 St EP: ..... GB: .....

2.01.02.2 **Schreibtischcontainer**

Rollcontainer,
für vorbeschriebenen Schreibtisch.
Abmessungen b/h/t in cm: 42/60/60.
Rollcontainer bestehend aus:
1 St. Schubfach im oberen Bereich sowie darunter befindlichem Fach mit 1 St. Drehtür und 1 St. Einlegeboden.
Technische Anforderungen:
-Korpusmöbel:
direktbeschichtete E1 Spanplatte, Dicke 19 mm,
Melaminharzbeschichtung beidseitig,
Dekor: Pfleiderer U16007 (U1365) MP Came,
Rückwand aus direktbeschichteter, hochverdichteter Faserplatte, Dicke 8 mm, mit beidseitiger Oberflächenbeschichtung im o.g. Dekor,
in die Seitenwände mind. 5 mm tief eingenutet
und an den festen Böden verschraubt mit verzinkten Tellerkopfschrauben 3x30.
-Abdeckplatte:
direktbeschitete E1 Spanplatte, Dicke 25 mm,

**Hoffmann & Hofmann GmbH**
Architektur- und Ingenieurbüro
Schwägrichenstraße 4, 04107 Leipzig
Telefon: 0341 / 9 10 58 - 0
e-mail: info@hoffmann-hofmann.de
web: www.hoffmann-hofmann.de



**Proj.: F0425** **Studentenwerk Leipzig, unterjährige Möbellieferungen 2025**
**LV: 0425-02** **Los 02: Lose Möbel**

**BT 2 Instandhaltungsmaßnahme**
**Titel 01 SWH Arno-Nitzsche-Straße 42 (A- und B-Haus), Leipzig**

Übertrag € .....

Melaminbeschichtung beidseitig, im o.g. Dekor,
Abdeckplatte an der Vorderkante 20 mm überstehend,
mit 2 mm ABS-Sicherheitskante im o.g. Dekor,
umlaufend.
-Fronten:
direktbeschichtete E1 Spanplatte, Dicke 19 mm,
Dekor: Pfleiderer U16007 (U1365) MP Came;
-Tür und Schubkastenblende mit umlaufend 2 mm
ABS- Sicherheitskante im o.g. Dekor,
-Drehtür links oder rechts gehangen, entsprechend
Einbauort.
-Rollen:
4 St. Container-Rollen aus Kunststoff mit Metallgewinde,
Farbe: schwarz,
Rollen Vorderseite mit Feststeller.
-Beschläge:
Bänder als aufschraubbare Topfscharniere innenliegend,
Stahl, vernickelt, dreidimensional stufenlos verstellbar,
selbstzuhaltend mit Schließautomatik,
Öffnungswinkel 110 Grad,
2 Bänder/Tür,
Fabrikat: Häfele Art.Nr. 342.43.550,
Fabrikat: Häfele Art.Nr. 342.21.004;
-Stahlzargen-Schubkasten mit Teilauszug,
Melaminboden/-rückwand,
Fabrikat: Hettich Art.Nr. 9127885;
-Griff: Stangengriff, Edelstahl,
Fabrikat: Häfele Art.Nr. 155.01.402,
1 Griff/Türblatt/Schubfach;
-Bodenträger Stahl vernickelt, einseitig abgeflacht.
Leistung einschl. Lieferung aller Materialien sowie
Montage vor Ort entsprechend Einrichtungsplan.
Ort:
alle Wohneinheiten,
A-Haus, alle Geschosse

Prinzipskizze:
siehe Anlage 2 zum Leistungsverzeichnis

Menge: 92,00 St EP: ..... GB: .....

2.01.02.3 **Regal/Raumteiler**

Regal/Raumteiler,
Abmessungen b/h/t in cm: 100/171/35.
Regal bestehend aus:
5 St. festen Böden, über die ganze Regalbreite,
1 St. Mittelwand zwischen 4. und 5. Boden,

**Hoffmann & Hofmann GmbH**
Architektur- und Ingenieurbüro
Schwägrichenstraße 4, 04107 Leipzig
Telefon: 0341 / 9 10 58 - 0
e-mail: info@hoffmann-hofmann.de
web: www.hoffmann-hofmann.de



**Proj.: F0425** **Studentenwerk Leipzig, unterjährige Möbellieferungen 2025**
**LV: 0425-02** **Los 02: Lose Möbel**

**BT 2 Instandhaltungsmaßnahme**
**Titel 01 SWH Arno-Nitzsche-Straße 42 (A- und B-Haus), Leipzig**

Übertrag € .....

mit Rückwand zwischen 1. und 3. Boden sowie
mit Stellsockel.
Regal nach oben hin offen,
Seitenwände mit Sockelausschnitt 80x30 mm
auf der Rückseite.
Technische Anforderungen:
-Korpus:
direktbeschichtete E1 Spanplatte, Dicke 25 mm,
Melaminharzbeschichtung beidseitig,
Dekor: Pfleiderer U16007 (U1365) MP Came,
mit mind. 2 mm ABS-Sicherheitskante, im o.g. Dekor,
an Vorder- und Hinterkanten.
Korpus gedübelt mit Hartholzdübel 8x32 mm und
fest verleimt.
-Rückwand aus direktbeschichteter, hochverdich-
teter Faserplatte, Dicke 8 mm oder Spanplatte,
Dicke 10 mm, mit beidseitiger Oberflächen-
beschichtung im o.g. Dekor, in die Seitenwände
mind. 5 mm tief eingenutet und an den festen
Böden verschraubt mit verzinkten Tellerkopf-
schrauben 3x30.
-Stellsockel, Höhe 100 mm,
mit Sockeleinsprung 32 mm von VK Korpus,
auf der Rückseite 30 mm eingerückt,
im Dekor der Fronten- und Sichtseiten.
-Regal mit höhenverstellbaren Möbelfüßen,
Farbe: schwarz.
Leistung einschl. Lieferung aller Materialien sowie
Montage vor Ort entsprechend Einrichtungsplan.
Ort:
alle Wohneinheiten,
A-Haus, alle Geschosse

Prinzipskizze:
siehe Anlage 3 zum Leistungsverzeichnis

Menge: 92,00 St EP: ..... GB: .....

Summe UT 02 Lose Möbel Arbeitsbereich A-Haus .....

**UT 03 Lose Möbel Wohn-/Schlafbereich A-Haus**

2.01.03.1 **Garderobenpaneel**

Garderobenpaneel,
Abmessungen b/h in cm: 42,5/120.
Garderobe bestehend aus 2 St. vertikalen Paneelen,

Übertrag € .....

mit je 2 St. Kleiderhaken in 2 unterschiedlichen Höhen,
montiert auf 2 St. horizontalen Tragpaneelen.
Technische Anforderungen:
-Paneel:
direktbeschichtete E1 Spanplatte, Dicke 19 mm
Melaminharzbeschichtung beidseitig,
Dekor: Pfleiderer U16007 (U1365) MP Came,
mit mind. 2 mm ABS-Sicherheitskante, im o.g. Dekor,
umlaufend,
Garderobenpaneele an Tragpaneele verschraubt;
-Tragpaneel:
direktbeschichtete E1 Spanplatte, Dicke 19 mm,
mit Melaminharzbeschichtung einseitig,
Dekor: Pfleiderer U16007 (U1365) MP Came,
mit mind. 2 mm ABS-Sicherheitskante, im o.g. Dekor,
umlaufend,
Tragpaneele über die gesamte Breite der Garderobe
durchgehend angeordnet.
-Haken:
Abmessungen h/b/t in mm: 90/15/76,
Bohrlochabstand in mm: 36,
Farbe: silberfarben,
Fabrikat: Schachermayer Art.Nr. 103380181.
Leistung einschl. Lieferung aller Materialien sowie
Montage vor Ort entsprechend Einrichtungsplan.
Einschl. verdeckter Wandbefestigung des Garderoben-
paneels mit geeigneten Schrauben und Dübeln in
Innenwänden aus Stahlbeton, Mauerwerk oder Trocken-
bau (2 St. obere Befestigungen sowie 1 St. untere
Befestigung/Gardarobenpaneel).
Ort:
alle Wohneinheiten,
A-Haus, alle Geschosse

Prinzipskizze:
siehe Anlage 7 zum Leistungsverzeichnis

Menge: 48,00 St EP: ..... GB: .....

2.01.03.2 **Kleiderschrank, Typ II**

Kleiderschrank,
Abmessungen b/h/t in cm: 120/210/60.
Kleiderschrank in der Breite in den Drittelspunkten
geteilt, mit durchgehenden inneren Trennwänden,
Schrankteil links mit 1 St. Drehtür, über die gesamte
Schrankhöhe durchlaufend, mit Kleiderstange und
1 St. Einlegeboden im unteren sowie 1 St. Einlege-

**Hoffmann & Hofmann GmbH**
Architektur- und Ingenieurbüro
Schwägrichenstraße 4, 04107 Leipzig

Telefon: 0341 / 9 10 58 - 0
e-mail: info@hoffmann-hofmann.de
web: www.hoffmann-hofmann.de



**Proj.: F0425** **Studentenwerk Leipzig, unterjährige Möbellieferungen 2025**
**LV: 0425-02** **Los 02: Lose Möbel**

**BT 2 Instandhaltungsmaßnahme**
**Titel 01 SWH Arno-Nitzsche-Straße 42 (A- und B-Haus), Leipzig**

Übertrag € .....

boden im oberen Bereich,
Schrankteil Mitte mit 3 St. Schubkästen im unteren Bereich sowie als offenes Regal mit 3 St. Einlegeböden im oberen Bereich,
Schrankteil rechts mit 1 St. Drehtür, über die gesamte Schrankhöhe durchlaufend, mit 5 St. Einlegeböden.
Seitenwände mit Sockelausschnitt 80x30 mm auf der Rückseite.
Technische Anforderungen:
-Schrankkorpus:
direktbeschichtete E1 Spanplatte, Dicke 19 mm
Melaminharzbeschichtung beidseitig,
Dekor: Pfleiderer U16007 (U1365) MP Came,
mit mind. 2 mm ABS-Sicherheitskante, im o.g. Dekor, an Vorder- und Hinterkanten.
Korpus gedübelt mit Hartholzdübel 8x32 mm und fest verleimt;
-Rückwand aus direktbeschichteter, hochverdichteter Faserplatte, Dicke 8 mm oder Spanplatte, Dicke 10 mm, mit beidseitiger Oberflächenbeschichtung im o.g. Dekor, in die Seitenwände mind. 5 mm tief eingenutet und an den festen Böden verschraubt mit verzinkten Tellerkopfschrauben 3x30.
-Korpusmöbel mit Einlegeböden erhalten eine durchgehende 32 mm Lochreihe d=5 mm in den Seitenwänden.
-Stellsockel, Höhe 100 mm, ohne Stoß über die gesamte Schrankbreite durchgehend,
mit Sockeleinsprung 32 mm von VK Schrankkorpus,
auf der Rückseite 30 mm eingerückt,
im Dekor der Fronten- und Sichtseiten.
-Beschläge:
Bänder als aufschraubbare Topfscharniere innenliegend,
Stahl, vernickelt, dreidimensional stufenlos verstellbar,
selbstzuhaltend mit Schließautomatik,
Öffnungswinkel 110 Grad,
3 Bänder/Tür,
Fabrikat: Häfele Art.Nr. 342.43.550,
Fabrikat: Häfele Art.Nr. 342.21.004;
-Stahlzargen-Schubkasten mit Teilauszug,
Melaminboden/-rückwand,
Fabrikat: Hettich Art.Nr. 9127885;
-Griff: Stangengriff, Edelstahl,
1 Griff/Türblatt/Schubfach,
Griff für Schubfach:
Fabrikat: Häfele Art.Nr. 155.01.402,
Griff für Türblatt:

**Hoffmann & Hofmann GmbH**
Architektur- und Ingenieurbüro
Schwägrichenstraße 4, 04107 Leipzig
Telefon: 0341 / 9 10 58 - 0
e-mail: info@hoffmann-hofmann.de
web: www.hoffmann-hofmann.de



**Proj.: F0425** **Studentenwerk Leipzig, unterjährige Möbellieferungen 2025**
**LV: 0425-02** **Los 02: Lose Möbel**

**BT 2 Instandhaltungsmaßnahme**
**Titel 01 SWH Arno-Nitzsche-Straße 42 (A- und B-Haus), Leipzig**

Übertrag € .....

Fabrikat: Häfele Art.Nr. 155.01.407;
-Schrankfüße: als höhenverstellbare Möbelfüße,
Farbe: schwarz.
-Bodenträger Stahl vernickelt, einseitig abgeflacht.
Leistung einschl. Lieferung aller Materialien sowie Montage vor Ort entsprechend Einrichtungsplan.
Einschl. verdeckter Wandbefestigung des Schrankes mit geeigneten Schrankaufhängern, Schrauben und Dübeln in Innenwänden aus Stahlbeton, Mauerwerk oder Trockenbau (2 St. Aufhänger/Schrank, Fabrikat Häfele Art.Nr. 290.22.700).
Ort:
alle Wohneinheiten,
A-Haus, alle Geschosse

Prinzipskizze:
siehe Anlage 4 zum Leistungsverzeichnis

Menge: 92,00 St EP: ..... GB: .....

2.01.03.3 **Stollenbett, Liegefläche b/l= 90/200 cm, erhöhtes Seitenteil**

Stollenbett als Einzelbett,
mit erhöhtem Längseitenteil.
Abmessungen:
Außenmaße b/l in cm: 96,5/206,5,
Innenmaße b/l in cm: 90/200,
Höhe in cm: 38 bzw. 63,5 (erhöhtes Seitenteil).
Bettgestell mit 4 St. aufrechten Stollen aus Echtholz und dazwischen montierten Seitenteilen,
komplett mit Lattenrost und Matratze.
Technische Anforderungen:
-Bettgestell:
direktbeschichtete E1 Spanplatte, Dicke 25 mm,
Melaminharzbeschichtung beidseitig,
Dekor: Pfleiderer U16007 (U1365) MP Came,
mit mind. 2 mm ABS-Sicherheitskante, im o.g. Dekor,
an Ober- und Unterkante,
Stollen aus massivem Buchenholz,
Stollenquerschnitt 40x40 mm,
Seitenteile als zwischen den aufrechten Stollen angeordnete Spanplattenfüllungen, gedübelt mit Hartholzdübel 8x32 mm,
Eckverbindungen mit sichtbarer Verschraubung aus Quermutterbolzen mit Flachgewinde,
je 4 St./Stolle (Bett zerlegbar),
durchgehende Auflageleisten für Lattenrost,

**Hoffmann & Hofmann GmbH**
Architektur- und Ingenieurbüro
Schwägrichenstraße 4, 04107 Leipzig

Telefon: 0341 / 9 10 58 - 0
e-mail: info@hoffmann-hofmann.de
web: www.hoffmann-hofmann.de



**Proj.: F0425** **Studentenwerk Leipzig, unterjährige Möbellieferungen 2025**
**LV: 0425-02** **Los 02: Lose Möbel**

**BT 2 Instandhaltungsmaßnahme**
**Titel 01 SWH Arno-Nitzsche-Straße 42 (A- und B-Haus), Leipzig**

Übertrag € .....

Stabilisierung der vorderen und hinteren Bettseite,
durch fest verdübelte Querstrebe,
ohne Kopf- und Fußhaupt, ein Seitenteil erhöht;
-Lattenrost:
Holzlattenrost starr,
Kopf- und Fußteil nicht verstellbar,
Außenrahmen aus Massivholz, mit oben aufliegenden,
hochelastischen Federholzleisten aus schicht-
verleimtem Birkenholz, beidseitig gelagert in dauer-
elastischen Duo-Kautschukkappen,
Außenrahmen NICHT (!!!) mit Bettgestell verschraubt;
-Matratze:
für den Objektbereich RG 40/45, Höhe 120 mm,
Bezug Streifendrell dunkelgrau/anthrazit;
-Bett mit Möbelfüßen als Kunststoffgleiter 35x35 mm,
Farbe: weiß.
Leistung einschl. Lieferung aller Materialien sowie
Montage vor Ort entsprechend Einrichtungsplan.
Ort:
alle Wohneinheiten,
A-Haus, alle Geschosse

Prinzipskizze:
siehe Anlage 5 zum Leistungsverzeichnis

Menge: 92,00 St EP: ..... GB: .....

Summe UT 03 Lose Möbel Wohn-/Schlafbereich A-Haus .....

**UT 04 Stühle A-Haus**

2.01.04.1 **Stapelstuhl, Typ I**

Stapelstuhl,
mit durchgehender Sitzschale aus Schichtholz
und Fußgestell.
Technische Anforderungen:
-Sitzschale:
hochdruckgepresste Schichtholzschale (A-Qualität),
9-fach verleimt, mit ergonomischer Formgebung,
Dicke 10,5 mm,
Sitzfläche und Rückenlehne ungepolstert,
allseitig gebeizt,
Farbton grün oder natur,
mit Gestell 4-fach über hochelastische Dämpfungs-
elemente verschraubt,
Sitzhöhe in cm: ca. 45,

**Hoffmann & Hofmann GmbH**
Architektur- und Ingenieurbüro
Schwägrichenstraße 4, 04107 Leipzig

Telefon: 0341 / 9 10 58 - 0
e-mail: info@hoffmann-hofmann.de
web: www.hoffmann-hofmann.de



**Proj.: F0425** **Studentenwerk Leipzig, unterjährige Möbellieferungen 2025**
**LV: 0425-02** **Los 02: Lose Möbel**

**BT 2 Instandhaltungsmaßnahme**
**Titel 01 SWH Arno-Nitzsche-Straße 42 (A- und B-Haus), Leipzig**

Übertrag € .....

Sitzbreite in cm: ca. 42,
Sitztiefe in cm: ca. 41,
Gesamthöhe in cm: ca. 85,
GS-Zeichen;
-Fußgestell:
kippsicheres 4-Fußgestell, als trapezförmiges Rundrohrgestell mit 2 Quertraversen und Stapelsteg,
Füße aus Stahlrohr Durchmesser 20 x 2,0 mm,
ohne sichtbaren Schweißnähten,
Oberfläche verchromt,
Rundrohrfüße mit abriebfesten Gelenkgleitern
aus Kunststoff, Farbe: schwarz.
Leistung einschl. Lieferung aller Materialien sowie Montage vor Ort entsprechend Einrichtungsplan.
Ort:
Schreibtischstuhl alle Wohneinheiten,
A-Haus, alle Geschosse;
Küchenstühle 2er Wohneinheiten Raum n41-K,
A-Haus, 2. bis 8. Geschoss;
Küchenstühle 2er Wohneinheiten Raum n31-K,
A-Haus, 4. bis 8. Geschoss

Prinzipdarstellung:
siehe Anlage 6 zum Leistungsverzeichnis

Menge: 116,00 St EP: ..... GB: .....

Summe UT 04 Stühle A-Haus .....

**UT 05 Tische A-Haus**

2.01.05.1 **Tisch, b/t/h=60/80/72 cm**

Rechteckiger Tisch,
Abmessungen b/t/h in cm: 60/80/72.
Tisch bestehend aus:
Tischplatte mit Tischgestell.
Technische Anforderungen:
-Tischplatte:
direktbeschichtete E1 Spanplatte, Dicke 25 mm,
Melaminharzbeschichtung beidseitig,
Dekor: Pfleiderer U16007 (U1365) MP Came,
mit umlaufender 2 mm ABS-Kante in Holzoptik,
mit umlaufenden Plattenüberstand zum Gestell,
Überstand 15 mm.
-Tischgestell:
4 St. Rundrohrfüße, Durchmesser 30 mm,

**Hoffmann & Hofmann GmbH**
Architektur- und Ingenieurbüro
Schwägrichenstraße 4, 04107 Leipzig
Telefon: 0341 / 9 10 58 - 0
e-mail: info@hoffmann-hofmann.de
web: www.hoffmann-hofmann.de



**Proj.: F0425** **Studentenwerk Leipzig, unterjährige Möbellieferungen 2025**
**LV: 0425-02** **Los 02: Lose Möbel**

**BT 2 Instandhaltungsmaßnahme**
**Titel 01 SWH Arno-Nitzsche-Straße 42 (A- und B-Haus), Leipzig**

Übertrag € .....

Zargen aus 4-Kantrohr, ca. 40x20 mm,
Oberfläche pulverbeschichtet RAL 9006,
Rundrohrfüße mit höhenverstellbaren Gleiter,
aus Kunststoff, Farbe: schwarz.
Leistung einschl. Lieferung aller Materialien sowie
Montage vor Ort entsprechend Einrichtungsplan.
Ort:
Küchen in 2er Wohneinheiten Raum n41-K,
A-Haus, 2. bis 8. Geschoss;
Küchen in 2er Wohneinheiten Raum n31-K,
A-Haus, 4. bis 8. Geschoss

Menge: 12,00 St EP: ..... GB: .....

Summe UT 05 Tische A-Haus .....

**UT 06 Lose Möbel Arbeitsbereich B-Haus**

2.01.06.1 **Schreibtisch**

Schreibtisch,
Abmessungen b/t/h in cm: 140/70/72.
Schreibtisch bestehend aus:
Tischplatte mit Tischgestell.
Technische Anforderungen:
-Tischplatte:
direktbeschichtete E1 Spanplatte, Dicke 25 mm,
Melaminharzbeschichtung beidseitig,
Dekor: Pfleiderer U16007 (U1365) MP Came,
mit umlaufender 2 mm ABS-Kante in Holzoptik,
mit umlaufenden Plattenüberstand zum Gestell,
Überstand 15 mm.
-Tischgestell:
4 St. Rundrohrfüße, Durchmesser 30 mm,
Zargen aus 4-Kantrohr, ca. 40x20 mm,
Oberfläche pulverbeschichtet RAL 9006,
Rundrohrfüße mit höhenverstellbaren Gleiter,
aus Kunststoff, Farbe: schwarz.
Leistung einschl. Lieferung aller Materialien sowie
Montage vor Ort entsprechend Einrichtungsplan.
Ort:
alle Wohneinheiten,
B-Haus, alle Geschosse

Prinzipskizze:
siehe Anlage 1 zum Leistungsverzeichnis

Menge: 109,00 St EP: ..... GB: .....

**Hoffmann & Hofmann GmbH**
Architektur- und Ingenieurbüro
Schwägrichenstraße 4, 04107 Leipzig
Telefon: 0341 / 9 10 58 - 0
e-mail: info@hoffmann-hofmann.de
web: www.hoffmann-hofmann.de



**Proj.: F0425** **Studentenwerk Leipzig, unterjährige Möbellieferungen 2025**
**LV: 0425-02** **Los 02: Lose Möbel**

**BT 2 Instandhaltungsmaßnahme**
**Titel 01 SWH Arno-Nitzsche-Straße 42 (A- und B-Haus), Leipzig**

Übertrag € .....

2.01.06.2 **Schreibtischcontainer**

Rollcontainer,
für vorbeschriebenen Schreibtisch.
Abmessungen b/h/t in cm: 42/60/60.
Rollcontainer bestehend aus:
1 St. Schubfach im oberen Bereich sowie darunter befindlichem Fach mit 1 St. Drehtür und 1 St. Einlegeboden.
Technische Anforderungen:
-Korpusmöbel:
direktbeschichtete E1 Spanplatte, Dicke 19 mm, Melaminharzbeschichtung beidseitig, Dekor: Pfleiderer U16007 (U1365) MP Came, Rückwand aus direktbeschichteter, hochverdichteter Faserplatte, Dicke 8 mm, mit beidseitiger Oberflächenbeschichtung im o.g. Dekor, in die Seitenwände mind. 5 mm tief eingenutet und an den festen Böden verschraubt mit verzinkten Tellerkopfschrauben 3x30.
-Abdeckplatte:
direktbeschitete E1 Spanplatte, Dicke 25 mm, Melaminbeschichtung beidseitig, im o.g. Dekor, Abdeckplatte an der Vorderkante 20 mm überstehend, mit 2 mm ABS-Sicherheitskante im o.g. Dekor, umlaufend.
-Fronten:
direktbeschichtete E1 Spanplatte, Dicke 19 mm, Dekor: Pfleiderer U16007 (U1365) MP Came;
-Tür und Schubkastenblende mit umlaufend 2 mm ABS- Sicherheitskante im o.g. Dekor,
-Drehtür links oder rechts gehangen, entsprechend Einbauort.
-Rollen:
4 St. Container-Rollen aus Kunststoff mit Metallgewinde, Farbe: schwarz,
Rollen Vorderseite mit Feststeller.
-Beschläge:
Bänder als aufschraubbare Topfscharniere innenliegend, Stahl, vernickelt, dreidimensional stufenlos verstellbar, selbstzuhaltend mit Schließautomatik,
Öffnungswinkel 110 Grad,
2 Bänder/Tür,
Fabrikat: Häfele Art.Nr. 342.43.550,
Fabrikat: Häfele Art.Nr. 342.21.004;
-Stahlzargen-Schubkasten mit Teilauszug,

**Hoffmann & Hofmann GmbH**
Architektur- und Ingenieurbüro
Schwägrichenstraße 4, 04107 Leipzig

Telefon: 0341 / 9 10 58 - 0
e-mail: info@hoffmann-hofmann.de
web: www.hoffmann-hofmann.de



**Proj.: F0425** **Studentenwerk Leipzig, unterjährige Möbellieferungen 2025**
**LV: 0425-02** **Los 02: Lose Möbel**

**BT 2 Instandhaltungsmaßnahme**
**Titel 01 SWH Arno-Nitzsche-Straße 42 (A- und B-Haus), Leipzig**

Übertrag € .....

Melaminboden/-rückwand,
Fabrikat: Hettich Art.Nr. 9127885;
-Griff: Stangengriff, Edelstahl,
Fabrikat: Häfele Art.Nr. 155.01.402,
1 Griff/Türblatt/Schubfach;
-Bodenträger Stahl vernickelt, einseitig abgeflacht.
Leistung einschl. Lieferung aller Materialien sowie Montage vor Ort entsprechend Einrichtungsplan.
Ort:
alle Wohneinheiten,
B-Haus, alle Geschosse

Prinzipskizze:
siehe Anlage 2 zum Leistungsverzeichnis

Menge: 109,00 St EP: ..... GB: .....

2.01.06.3 **Regal/Raumteiler**

Regal/Raumteiler,
Abmessungen b/h/t in cm: 100/171/35.
Regal bestehend aus:
5 St. festen Böden, über die ganze Regalbreite,
1 St. Mittelwand zwischen 4. und 5. Boden,
mit Rückwand zwischen 1. und 3. Boden sowie
mit Stellsockel.
Regal nach oben hin offen,
Seitenwände mit Sockelausschnitt 80x30 mm
auf der Rückseite.
Technische Anforderungen:
-Korpus:
direktbeschichtete E1 Spanplatte, Dicke 25 mm,
Melaminharzbeschichtung beidseitig,
Dekor: Pfleiderer U16007 (U1365) MP Came,
mit mind. 2 mm ABS-Sicherheitskante, im o.g. Dekor,
an Vorder- und Hinterkanten.
Korpus gedübelt mit Hartholzdübel 8x32 mm und
fest verleimt.
-Rückwand aus direktbeschichteter, hochverdichteter Faserplatte, Dicke 8 mm oder Spanplatte,
Dicke 10 mm, mit beidseitiger Oberflächenbeschichtung im o.g. Dekor, in die Seitenwände
mind. 5 mm tief eingenutet und an den festen
Böden verschraubt mit verzinkten Tellerkopfschrauben 3x30.
-Stellsockel, Höhe 100 mm,
mit Sockeleinsprung 32 mm von VK Korpus,
auf der Rückseite 30 mm eingerückt,

**Hoffmann & Hofmann GmbH**
Architektur- und Ingenieurbüro
Schwägrichenstraße 4, 04107 Leipzig
Telefon: 0341 / 9 10 58 - 0
e-mail: info@hoffmann-hofmann.de
web: www.hoffmann-hofmann.de



**Proj.: F0425** **Studentenwerk Leipzig, unterjährige Möbellieferungen 2025**
**LV: 0425-02** **Los 02: Lose Möbel**

**BT 2 Instandhaltungsmaßnahme**
**Titel 01 SWH Arno-Nitzsche-Straße 42 (A- und B-Haus), Leipzig**

Übertrag € .....

im Dekor der Fronten- und Sichtseiten.
-Regal mit höhenverstellbaren Möbelfüßen,
Farbe: schwarz.
Leistung einschl. Lieferung aller Materialien sowie Montage vor Ort entsprechend Einrichtungsplan.
Ort:
alle Wohneinheiten,
B-Haus, alle Geschosse

Prinzipskizze:
siehe Anlage 3 zum Leistungsverzeichnis

Menge: 109,00 St EP: ..... GB: .....

Summe UT 06 Lose Möbel Arbeitsbereich B-Haus .....

**UT 07 Lose Möbel Wohn-/Schlafbereich B-Haus**

2.01.07.1 **Garderobenpaneel**

Garderobenpaneel,
Abmessungen b/h in cm: 42,5/120.
Garderobe bestehend aus 2 St. vertikalen Paneelen,
mit je 2 St. Kleiderhaken in 2 unterschiedlichen Höhen,
montiert auf 2 St. horizontalen Tragpaneelen.
Technische Anforderungen:
-Paneel:
direktbeschichtete E1 Spanplatte, Dicke 19 mm
Melaminharzbeschichtung beidseitig,
Dekor: Pfleiderer U16007 (U1365) MP Came,
mit mind. 2 mm ABS-Sicherheitskante, im o.g. Dekor,
umlaufend,
Garderobenpaneele an Tragpaneele verschraubt;
-Tragpaneel:
direktbeschichtete E1 Spanplatte, Dicke 19 mm,
mit Melaminharzbeschichtung einseitig,
Dekor: Pfleiderer U16007 (U1365) MP Came,
mit mind. 2 mm ABS-Sicherheitskante, im o.g. Dekor,
umlaufend,
Tragpaneele über die gesamte Breite der Garderobe
durchgehend angeordnet.
-Haken:
Abmessungen h/b/t in mm: 90/15/76,
Bohrlochabstand in mm: 36,
Farbe: silberfarben,
Fabrikat: Schachermayer Art.Nr. 103380181.
Leistung einschl. Lieferung aller Materialien sowie

**Hoffmann & Hofmann GmbH**
Architektur- und Ingenieurbüro
Schwägrichenstraße 4, 04107 Leipzig
Telefon: 0341 / 9 10 58 - 0
e-mail: info@hoffmann-hofmann.de
web: www.hoffmann-hofmann.de



**Proj.: F0425** **Studentenwerk Leipzig, unterjährige Möbellieferungen 2025**
**LV: 0425-02** **Los 02: Lose Möbel**

**BT 2 Instandhaltungsmaßnahme**
**Titel 01 SWH Arno-Nitzsche-Straße 42 (A- und B-Haus), Leipzig**

Übertrag € .....

Montage vor Ort entsprechend Einrichtungsplan.
Einschl. verdeckter Wandbefestigung des Garderoben-paneels mit geeigneten Schrauben und Dübeln in Innenwänden aus Stahlbeton, Mauerwerk oder Trocken-bau (2 St. obere Befestigungen sowie 1 St. untere Befestigung/Gardarobenpaneel).
Ort:
alle Wohneinheiten,
B-Haus, alle Geschosse

Prinzipskizze:
siehe Anlage 7 zum Leistungsverzeichnis

Menge: 62,00 St EP: ..... GB: .....

2.01.07.2 **Kleiderschrank, Typ II**

Kleiderschrank,
Abmessungen b/h/t in cm: 120/210/60.
Kleiderschrank in der Breite in den Drittelspunkten geteilt, mit durchgehenden inneren Trennwänden,
Schrankteil links mit 1 St. Drehtür, über die gesamte Schrankhöhe durchlaufend, mit Kleiderstange und 1 St. Einlegeboden im unteren sowie 1 St. Einlege-boden im oberen Bereich,
Schrankteil Mitte mit 3 St. Schubkästen im unteren Bereich sowie als offenes Regal mit 3 St. Einlegeböden im oberen Bereich,
Schrankteil rechts mit 1 St. Drehtür, über die gesamte Schrankhöhe durchlaufend, mit 5 St. Einlegeböden.
Seitenwände mit Sockelausschnitt 80x30 mm auf der Rückseite.
Technische Anforderungen:
-Schrankkorpus:
direktbeschichtete E1 Spanplatte, Dicke 19 mm
Melaminharzbeschichtung beidseitig,
Dekor: Pfleiderer U16007 (U1365) MP Came,
mit mind. 2 mm ABS-Sicherheitskante, im o.g. Dekor, an Vorder- und Hinterkanten.
Korpus gedübelt mit Hartholzdübel 8x32 mm und fest verleimt;
-Rückwand aus direktbeschichteter, hochverdich-teter Faserplatte, Dicke 8 mm oder Spanplatte, Dicke 10 mm, mit beidseitiger Oberflächen-beschichtung im o.g. Dekor, in die Seitenwände mind. 5 mm tief eingenutet und an den festen Böden verschraubt mit verzinkten Tellerkopf-schrauben 3x30.

**Hoffmann & Hofmann GmbH**
Architektur- und Ingenieurbüro
Schwägrichenstraße 4, 04107 Leipzig
Telefon: 0341 / 9 10 58 - 0
e-mail: info@hoffmann-hofmann.de
web: www.hoffmann-hofmann.de



**Proj.: F0425** **Studentenwerk Leipzig, unterjährige Möbellieferungen 2025**
**LV: 0425-02** **Los 02: Lose Möbel**

**BT 2 Instandhaltungsmaßnahme**
**Titel 01 SWH Arno-Nitzsche-Straße 42 (A- und B-Haus), Leipzig**

Übertrag € .....

-Korpusmöbel mit Einlegeböden erhalten eine durchgehende 32 mm Lochreihe d=5 mm in den Seitenwänden.
-Stellsockel, Höhe 100 mm, ohne Stoß über die gesamte Schrankbreite durchgehend,
mit Sockeleinsprung 32 mm von VK Schrankkorpus,
auf der Rückseite 30 mm eingerückt,
im Dekor der Fronten- und Sichtseiten.
-Beschläge:
Bänder als aufschraubbare Topfscharniere innenliegend,
Stahl, vernickelt, dreidimensional stufenlos verstellbar,
selbstzuhaltend mit Schließautomatik,
Öffnungswinkel 110 Grad,
3 Bänder/Tür,
Fabrikat: Häfele Art.Nr. 342.43.550,
Fabrikat: Häfele Art.Nr. 342.21.004;
-Stahlzargen-Schubkasten mit Teilauszug,
Melaminboden/-rückwand,
Fabrikat: Hettich Art.Nr. 9127885;
-Griff: Stangengriff, Edelstahl,
1 Griff/Türblatt/Schubfach,
Griff für Schubfach:
Fabrikat: Häfele Art.Nr. 155.01.402,
Griff für Türblatt:
Fabrikat: Häfele Art.Nr. 155.01.407;
-Schrankfüße: als höhenverstellbare Möbelfüße,
Farbe: schwarz.
-Bodenträger Stahl vernickelt, einseitig abgeflacht.
Leistung einschl. Lieferung aller Materialien sowie Montage vor Ort entsprechend Einrichtungsplan.
Einschl. verdeckter Wandbefestigung des Schrankes mit geeigneten Schrankaufhängern, Schrauben und Dübeln in Innenwänden aus Stahlbeton, Mauerwerk oder Trockenbau (2 St. Aufhänger/Schrank, Fabrikat Häfele Art.Nr. 290.22.700).
Ort:
alle Wohneinheiten,
B-Haus, alle Geschosse

Prinzipskizze:
siehe Anlage 4 zum Leistungsverzeichnis

Menge: 109,00 St EP: ..... GB: .....

**Hoffmann & Hofmann GmbH**
Architektur- und Ingenieurbüro
Schwägrichenstraße 4, 04107 Leipzig
Telefon: 0341 / 9 10 58 - 0
e-mail: info@hoffmann-hofmann.de
web: www.hoffmann-hofmann.de



**Proj.: F0425** **Studentenwerk Leipzig, unterjährige Möbellieferungen 2025**
**LV: 0425-02** **Los 02: Lose Möbel**

**BT 2 Instandhaltungsmaßnahme**
**Titel 01 SWH Arno-Nitzsche-Straße 42 (A- und B-Haus), Leipzig**

Übertrag € .....

2.01.07.3 **Stollenbett, Liegefläche b/l= 90/200 cm, erhöhtes Seitenteil**

Stollenbett als Einzelbett,
mit erhöhtem Längseitenteil.
Abmessungen:
Außenmaße b/l in cm: 96,5/206,5,
Innenmaße b/l in cm: 90/200,
Höhe in cm: 38 bzw. 63,5 (erhöhtes Seitenteil).
Bettgestell mit 4 St. aufrechten Stollen aus Echtholz
und dazwischen montierten Seitenteilen,
komplett mit Lattenrost und Matratze.
Technische Anforderungen:
-Bettgestell:
direktbeschichtete E1 Spanplatte, Dicke 25 mm,
Melaminharzbeschichtung beidseitig,
Dekor: Pfleiderer U16007 (U1365) MP Came,
mit mind. 2 mm ABS-Sicherheitskante, im o.g. Dekor,
an Ober- und Unterkante,
Stollen aus massivem Buchenholz,
Stollenquerschnitt 40x40 mm,
Seitenteile als zwischen den aufrechten Stollen
angeordnete Spanplattenfüllungen, gedübelt mit
Hartholzdübel 8x32 mm,
Eckverbindungen mit sichtbarer Verschraubung
aus Quermutterbolzen mit Flachgewinde,
je 4 St./Stolle (Bett zerlegbar),
durchgehende Auflageleisten für Lattenrost,
Stabilisierung der vorderen und hinteren Bettseite,
durch fest verdübelte Querstrebe,
ohne Kopf- und Fußhaupt, ein Seitenteil erhöht;
-Lattenrost:
Holzlattenrost starr,
Kopf- und Fußteil nicht verstellbar,
Außenrahmen aus Massivholz, mit oben aufliegenden,
hochelastischen Federholzleisten aus schicht-
verleimtem Birkenholz, beidseitig gelagert in dauer-
elastischen Duo-Kautschukkappen,
Außenrahmen NICHT (!!!) mit Bettgestell verschraubt;
-Matratze:
für den Objektbereich RG 40/45, Höhe 120 mm,
Bezug Streifendrell dunkelgrau/anthrazit;
-Bett mit Möbelfüßen als Kunststoffgleiter 35x35 mm,
Farbe: weiß.
Leistung einschl. Lieferung aller Materialien sowie
Montage vor Ort entsprechend Einrichtungsplan.
Ort:

**Hoffmann & Hofmann GmbH**
Architektur- und Ingenieurbüro
Schwägrichenstraße 4, 04107 Leipzig

Telefon: 0341 / 9 10 58 - 0
e-mail: info@hoffmann-hofmann.de
web: www.hoffmann-hofmann.de



**Proj.: F0425** **Studentenwerk Leipzig, unterjährige Möbellieferungen 2025**
**LV: 0425-02** **Los 02: Lose Möbel**

**BT 2 Instandhaltungsmaßnahme**
**Titel 01 SWH Arno-Nitzsche-Straße 42 (A- und B-Haus), Leipzig**

Übertrag € .....

alle Wohneinheiten,
B-Haus, alle Geschosse

Prinzipskizze:
siehe Anlage 5 zum Leistungsverzeichnis

Menge: 109,00 St EP: ..... GB: .....

Summe UT 07 Lose Möbel Wohn-/Schlafbereich B-Haus .....

**UT 08 Stühle B-Haus**

2.01.08.1 **Stapelstuhl, Typ I**

Stapelstuhl,
mit durchgehender Sitzschale aus Schichtholz
und Fußgestell.
Technische Anforderungen:
-Sitzschale:
hochdruckgepresste Schichtholzschale (A-Qualität),
9-fach verleimt, mit ergonomischer Formgebung,
Dicke 10,5 mm,
Sitzfläche und Rückenlehne ungepolstert,
allseitig gebeizt,
Farbton grün oder natur,
mit Gestell 4-fach über hochelastische Dämpfungs-
elemente verschraubt,
Sitzhöhe in cm: ca. 45,
Sitzbreite in cm: ca. 42,
Sitztiefe in cm: ca. 41,
Gesamthöhe in cm: ca. 85,
GS-Zeichen;
-Fußgestell:
kippsicheres 4-Fußgestell, als trapezförmiges Rund-
rohrgestell mit 2 Quertraversen und Stapelsteg,
Füße aus Stahlrohr Durchmesser 20 x 2,0 mm,
ohne sichtbaren Schweißnähten,
Oberfläche verchromt,
Rundrohrfüße mit abriebfesten Gelenkgleitern
aus Kunststoff, Farbe: schwarz.
Leistung einschl. Lieferung aller Materialien sowie
Montage vor Ort entsprechend Einrichtungsplan.
Ort:
Schreibtischstuhl alle Wohneinheiten,
B-Haus, alle Geschosse;
Küchenstühle 2er Wohneinheit Raum 108-K,
B-Haus, 1. Geschoss;

**Hoffmann & Hofmann GmbH**
Architektur- und Ingenieurbüro
Schwägrichenstraße 4, 04107 Leipzig

Telefon: 0341 / 9 10 58 - 0
e-mail: info@hoffmann-hofmann.de
web: www.hoffmann-hofmann.de



**Proj.: F0425** **Studentenwerk Leipzig, unterjährige Möbellieferungen 2025**
**LV: 0425-02** **Los 02: Lose Möbel**

**BT 2 Instandhaltungsmaßnahme**
**Titel 01 SWH Arno-Nitzsche-Straße 42 (A- und B-Haus), Leipzig**

Übertrag € .....

Küchenstühle 4er Wohneinheiten Raum n07-K,
B-Haus, 2. bis 8. Geschoss

Prinzipdarstellung:
siehe Anlage 6 zum Leistungsverzeichnis

Menge: 139,00 St EP: ..... GB: .....

Summe UT 08 Stühle B-Haus .....

**UT 09 Tische B-Haus**

2.01.09.1 **Tisch, b/t/h=60/80/72 cm**

Rechteckiger Tisch,
Abmessungen b/t/h in cm: 60/80/72.
Tisch bestehend aus:
Tischplatte mit Tischgestell.
Technische Anforderungen:
-Tischplatte:
direktbeschichtete E1 Spanplatte, Dicke 25 mm,
Melaminharzbeschichtung beidseitig,
Dekor: Pfleiderer U16007 (U1365) MP Came,
mit umlaufender 2 mm ABS-Kante in Holzoptik,
mit umlaufenden Plattenüberstand zum Gestell,
Überstand 15 mm.
-Tischgestell:
4 St. Rundrohrfüße, Durchmesser 30 mm,
Zargen aus 4-Kantrohr, ca. 40x20 mm,
Oberfläche pulverbeschichtet RAL 9006,
Rundrohrfüße mit höhenverstellbaren Gleiter,
aus Kunststoff, Farbe: schwarz.
Leistung einschl. Lieferung aller Materialien sowie
Montage vor Ort entsprechend Einrichtungsplan.
Ort:
Küche in 2er Wohneinheit Raum 108-K,
B-Haus, 1. Geschoss

Menge: 1,00 St EP: ..... GB: .....

2.01.09.2 **Tisch, b/t/h=120/80/72 cm**

Rechteckiger Tisch,
Abmessungen b/t/h in cm: 120/80/72.
Tisch bestehend aus:
Tischplatte mit Tischgestell.
Technische Anforderungen:

**Hoffmann & Hofmann GmbH**
Architektur- und Ingenieurbüro
Schwägrichenstraße 4, 04107 Leipzig

Telefon: 0341 / 9 10 58 - 0
e-mail: info@hoffmann-hofmann.de
web: www.hoffmann-hofmann.de



**Proj.: F0425** **Studentenwerk Leipzig, unterjährige Möbellieferungen 2025**
**LV: 0425-02** **Los 02: Lose Möbel**

**BT 2 Instandhaltungsmaßnahme**
**Titel 01 SWH Arno-Nitzsche-Straße 42 (A- und B-Haus), Leipzig**

Übertrag € .....

-Tischplatte:
direktbeschichtete E1 Spanplatte, Dicke 25 mm,
Melaminharzbeschichtung beidseitig,
Dekor: Pfleiderer U16007 (U1365) MP Came,
mit umlaufender 2 mm ABS-Kante in Holzoptik,
mit umlaufenden Plattenüberstand zum Gestell,
Überstand 15 mm.
-Tischgestell:
4 St. Rundrohrfüße, Durchmesser 30 mm,
Zargen aus 4-Kantrohr, ca. 40x20 mm,
Oberfläche pulverbeschichtet RAL 9006,
Rundrohrfüße mit höhenverstellbaren Gleiter,
aus Kunststoff, Farbe: schwarz.
Leistung einschl. Lieferung aller Materialien sowie Montage vor Ort entsprechend Einrichtungsplan.
Ort:
Küchen in 4er Wohneinheiten Raum n07-K,
B-Haus, 2. bis 8. Geschoss

Menge: 7,00 St EP: ..... GB: .....

Summe UT 09 Tische B-Haus .....

**UT 10 Stundenlohnarbeiten**

2.01.10.1 **Stundenlohn Facharbeiter**

Für eventuell erforderliche Arbeiten, die nicht in der Leistungsbeschreibung erfaßt sind und nur auf ausdrückliche Anordnung und gegen Nachweis zur Ausführung kommen, werden verrechnet für:
Facharbeiter

Menge: 30,00 h EP: ..... GB: .....

2.01.10.2 **Stundenlohn Helfer**

Für eventuell erforderliche Arbeiten, die nicht in der Leistungsbeschreibung erfaßt sind und nur auf ausdrückliche Anordnung und gegen Nachweis zur Ausführung kommen, werden verrechnet für:
Helfer

Menge: 15,00 h EP: ..... GB: .....

Summe UT 10 Stundenlohnarbeiten .....

**Hoffmann & Hofmann GmbH**
Architektur- und Ingenieurbüro
Schwägrichenstraße 4, 04107 Leipzig

Telefon: 0341 / 9 10 58 - 0
e-mail: info@hoffmann-hofmann.de
web: www.hoffmann-hofmann.de



**Proj.: F0425** **Studentenwerk Leipzig, unterjährige Möbellieferungen 2025**
**LV: 0425-02** **Los 02: Lose Möbel**

**BT 2 Instandhaltungsmaßnahme**
**Titel 01 SWH Arno-Nitzsche-Straße 42 (A- und B-Haus), Leipzig**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Übertrag € | ..... |
| Summe | Titel | 01 | SWH Arno-Nitzsche-Straße 42 (A- und B-Haus), Leipzig | ..... |
| **Summe** | **BT** | **2** | **Instandhaltungsmaßnahme** | **.....** |

**Hoffmann & Hofmann GmbH**
Architektur- und Ingenieurbüro
Schwägrichenstraße 4, 04107 Leipzig

Telefon: 0341 / 9 10 58 - 0
e-mail: info@hoffmann-hofmann.de
web: www.hoffmann-hofmann.de



**Proj.: F0425** **Studentenwerk Leipzig, unterjährige Möbellieferungen 2025**
**LV: 0425-02** **Los 02: Lose Möbel**

## Z U S A M M E N S T E L L U N G

| | | | |
|---|---|---|---|
| **BT** | **1** | **Unterjährige Möbellieferungen 2025** | |
| **Titel** | **01** | **SWH Philipp-Rosenthal-Straße 29-33, Leipzig** | |
| UT | 01 | Lieferpauschalen/Ausführungsfristen | ..... |
| UT | 02 | Tischplatten | ..... |
| Summe | 01 | SWH Philipp-Rosenthal-Straße 29-33, Leipzig | **..... €** |
| **Titel** | **02** | **SWH Titaniaweg 7, Leipzig** | |
| UT | 01 | Lieferung-/Montagepauschalen/Ausführungsfrist | ..... |
| UT | 02 | Lose Möbel Arbeitsbereich | ..... |
| UT | 03 | Lose Möbel Wohn-/Schlafbereich | ..... |
| UT | 04 | Stühle | ..... |
| Summe | 02 | SWH Titaniaweg 7, Leipzig | **..... €** |
| **Summe** | **1** | **Unterjährige Möbellieferungen 2025** | **..... €** |
| **BT** | **2** | **Instandhaltungsmaßnahme** | |
| **Titel** | **01** | **SWH Arno-Nitzsche-Straße 42 (A- und B-Haus), Leipzig** | |
| UT | 01 | Liefer-/Montagepauschalen/Ausführungsfristen | ..... |
| UT | 02 | Lose Möbel Arbeitsbereich A-Haus | ..... |
| UT | 03 | Lose Möbel Wohn-/Schlafbereich A-Haus | ..... |
| UT | 04 | Stühle A-Haus | ..... |
| UT | 05 | Tische A-Haus | ..... |
| UT | 06 | Lose Möbel Arbeitsbereich B-Haus | ..... |
| UT | 07 | Lose Möbel Wohn-/Schlafbereich B-Haus | ..... |
| UT | 08 | Stühle B-Haus | ..... |
| UT | 09 | Tische B-Haus | ..... |
| UT | 10 | Stundenlohnarbeiten | ..... |
| Summe | 01 | SWH Arno-Nitzsche-Straße 42 (A- und B-Haus), Leipzig | **..... €** |
| **Summe** | **2** | **Instandhaltungsmaßnahme** | **..... €** |

**Hoffmann & Hofmann GmbH**
Architektur- und Ingenieurbüro
Schwägrichenstraße 4, 04107 Leipzig

Telefon: 0341 / 9 10 58 - 0
e-mail: info@hoffmann-hofmann.de
web: www.hoffmann-hofmann.de



**Proj.: F0425** **Studentenwerk Leipzig, unterjährige Möbellieferungen 2025**
**LV: 0425-02** **Los 02: Lose Möbel**

| | |
|---|---|
| **Summe LV** | **..... €** |
| **zuzüglich 19,00 % Mwst** | **..... €** |
| **Gesamtsumme** | **..... €** |

Datum: ..... Unterschrift / Stempel: .....