

Inhaltsverzeichnis

Projekt: 2020-001 Deckensanierung Hafenstraße in Haldensleben
LV: 1 3.BA 2025 - Deckensanierung Hafenstraße

Titel	Bezeichnung	Seite
1.	Allgemeines.....	2
1.1.	Baustelleneinrichtung.....	2
1.2.	Verkehrs- und Baustellensicherung	2
1.3.	Umleitungsführung Vollsperrung BA 3	3
1.4.	Provisorische Über-/Zufahrten und Sicherungen	4
1.5.	Hilfsleistungen und Prüfungen	4
1.6.	Stundenlohnarbeiten Bau.....	5
1.7.	Vorarbeiten und Bankette	5
2.	Straßenbauarbeiten - freie Strecke	6
2.1.	Erschwernisse	6
2.2.	Reparatur an Bordanlagen BA 3	6
2.3.	Vorbereitende Maßnahmen.....	7
2.4.	Flächen mit Tragfähigkeitsschäden	8
2.5.	Asphaltdeckschicht - freie Strecke	9
2.6.	Anpassung/Wechsel Schachtabdeckungen/-teile	10
2.7.	Fahrbahnmarkierung	11
3.	Straßenbauarbeiten - Einmündung in L 24	11
3.1.	Erschwernisse	12
3.2.	Randeinfassungen	12
3.3.	Vorbereitende Maßnahmen.....	12
3.4.	Asphaltarbeiten - Einmündung L24	13
3.5.	Fahrbahnmarkierung	14
	Zusammenstellung	16

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.	Allgemeines				
1.1.	Baustelleneinrichtung				
1.1.10.	StL-Nr. 19.101/107.11 Leistungsbereich: 101 Baustelle einrichten Sämtl.LV-Abschn.*Zufahrt vorh.	1,000	Psch		
1.1.20.	StL-Nr. 19.101/112.01 Leistungsbereich: 101 Baustelle räumen Sämtl. LV-Abschn.	1,000	Psch		
	Summe 1.1. Baustelleneinrichtung				
1.2.	Verkehrs- und Baustellensicherung				
1.2.10.	StL-Nr. 19.805/105.19.10.91.05 Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Arbeitsstelle*... Freitext ... außer Kraft ges.*... Freitext ... Anordnung n. Unt.*Geb.ü.200b.300Eu.	1,000	Psch		
1.2.20.	StL-Nr. 19.805/110.10 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition	21,000	d		
1.2.30.	StL-Nr. 19.805/120.90.09 Verkehrssich. läng. Dauer abbauen ... Freitext ...*... Freitext ...	1,000	Psch		
1.2.40.	StL-Nr. 19.805/105.29.10.91.05 Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Umleitungsstrecke*... Freitext ... außer Kraft ges.*... Freitext ... Anordnung n. Unt.*Geb.ü.200b.300Eu.	1,000	Psch		
1.2.50.	StL-Nr. 19.805/110.10 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition	21,000	d		
1.2.60.	Verkehrssich. läng. Dauer abbauen ... Freitext ...*... Freitext ...	1,000	Psch		
1.2.70.	StL-Nr. 19.805/105.19.10.91.05 Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Arbeitsstelle*... Freitext ... außer Kraft ges.*... Freitext ... Anordnung n. Unt.*Geb.ü.200b.300Eu.	1,000	Psch		
1.2.80.	StL-Nr. 19.805/110.10 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition	7,000	d		
1.2.90.	StL-Nr. 19.805/120.90.09 Verkehrssich. läng. Dauer abbauen ... Freitext ...*... Freitext ...	1,000	Psch		
1.2.100.	Absperrgerät aufstellen Absturzsicherung "Future", 1000x2000 mm.	250,000	St		
1.2.110.	Absperrger. oder Warneinr. umsetzen Absturzsicherung "Future".	250,000	St		
1.2.120.	Bauzaun auf- und abbauen, Zaunhöhe 2,0 m	50,000	m		
1.2.130.	Bauzaun umbauen Zaunhöhe 2,0 m Stahlgitter-Fertigteile	50,000	m		

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.140.	StL-Nr. 19.805/705.29 Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st. zweimal täglich*... Freitext ...	21,000	d		
	Summe 1.2.				
	Verkehrs- und Baustellensicherung				
1.3.	Umleitungsführung Vollsperrung BA 3				
1.3.10.	Planung und Genehmigung Uml.besch.	1,000	Psch		
1.3.20.	Standortskizzen anfertigen Uml.besch. Standorte festlegen	1,000	Psch		
1.3.30.	Verfassen von Pressemitteilungen	1,000	Psch		
1.3.40.	Verkehrsschilder kennzeichnen mittels berührungsfreier Abde- ckung und wieder entfernen.	20,000	St		
1.3.50.	Verkehrsschild aufstellen, Ronde, Dreieck, Rechteck, einschl. Zusatzzeichen	70,000	St		
1.3.60.	Verkehrsschild aufstellen, Z 458 Planskizze*Retroreflkt.Typ 2 einschl. Aufstellvorrichtung	6,000	St		
1.3.70.	Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb. LSA Typ C*Verbind. Wahl AN Entf. ü.75 bis 125 m*Versorg. Wahl AN VTU erstellen	2,000	St		
1.3.80.	StL-Nr. 21.105/515.01 Transport. Lichtsignalanlage vorh. wie Vorposition	14,000	Std		
1.3.90.	StL-Nr. 21.105/320.11.90.41.01 Längsmarkierung Typ I herstellen durchg. Fb.begr.*Breite 0,12 m ... Freitext ...*mind. P 6 grobstr. Decke*Markierung entf.	40,000	m		
1.3.100.	StL-Nr. 21.105/322.29.04.11 Quermarkierung Typ I herstellen Wartelinie*... Freitext ... mind. P 6*grobstr. Decke Markierung entf.	7,000	m		
1.3.110.	StL-Nr. 16.105/402.15.02.07.01 Leistungsbereich: 105 Absperrg.o.Warneinricht. aufstellen Abspsch. 250x2000*Folie Typ 2 5 Strah.eins.rot*Versorg.n.Wahl AN	3,000	St		
1.3.120.	StL-Nr. 16.105/402.15.02.06.01 Leistungsbereich: 105 Absperrg.o.Warneinricht. aufstellen Abspsch. 250x2000*Folie Typ 2 3 Strah.eins.gelb*Versorg.n.Wahl AN	2,000	St		
1.3.130.	StL-Nr. 16.105/412.21 Leistungsbereich: 105 Absperrger. oder Warneinr. umsetzen Absperrschranke*Batterie/Akku	2,000	St		
1.3.140.	StL-Nr. 16.105/402.15.02.00.00 Leistungsbereich: 105 Absperrg.o.Warneinricht. aufstellen Abspsch. 250x2000*Folie Typ 2	3,000	St		
1.3.150.	StL-Nr. 16.105/412.20 Leistungsbereich: 105 Absperrger. oder Warneinr. umsetzen Absperrschranke	3,000	St		

Projekt: 2020-001 Deckensanierung Hafenstraße in Haldensleben
 LV: 1 3.BA 2025 - Deckensanierung Hafenstraße

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.3.160.	StL-Nr. 16.105/402.02.02.03.01 Leistungsbereich: 105 Absperrg.o.Warneinricht. aufstellen Leitbake beidseit*Folie Typ 2	15,000	St		
1.3.170.	Zweis. Dauerlicht*Versorg.n.Wahl AN StL-Nr. 16.105/412.19 Leistungsbereich: 105 Absperrger. oder Warneinr. umsetzen Leitbake*... Freitext ...	15,000	St		
1.3.180.	StL-Nr. 16.105/402.02.02.00.00 Leistungsbereich: 105 Absperrg.o.Warneinricht. aufstellen Leitbake beidseit*Folie Typ 2	15,000	St		
1.3.190.	StL-Nr. 16.105/412.10 Leistungsbereich: 105 Absperrger. oder Warneinr. umsetzen Leitbake	15,000	St		
1.3.200.	StL-Nr. 19.805/710.99 Kontrolle d. Verkehrss. a. Uml.str. ... Freitext ...*... Freitext ...	21,000	d		
Summe 1.3. Umleitungsführung Vollsperrung BA 3					
1.4.	Provisorische Über-/Zufahrten und Sicherungen				
1.4.10.	Überfahrtschutz f. Beton-Borde herst. 5-10cm Kiess. 0/16*Schutz entfernen	15,000	m2		
1.4.20.	Schutz f. Geh-/Radweg aus Bet.-Verb... Platten n. Wahl AN*Schutz entfernen	20,000	m2		
1.4.30.	Provisorische Zufahrten/Baustr. herste.. aus B2-Material, Körnung 0/32, nach Beendigung der Bauarbeiten wieder aufnehmen.	10,000	m3		
1.4.40.	StL-Nr. 19.113/827.99.10.00 Asphalttragd. aus AC 16 TD herst. ... Freitext ...*... Freitext ...	10,000	t		
1.4.50.	Bitumen 70/100 StL-Nr. 19.113/028.90.90.91.03 Asphaltbefestigung aufnehmen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*Länge max. 25 cm Aufbr. Verw. AN	30,000	m2		
Summe 1.4. Provisorische Über-/Zufahrten und Sich..					
1.5.	Hilfsleistungen und Prüfungen				
1.5.10.	Abfallentsorgung der Anlieger in Abstimmung mit dem AG.	1,000	psch		
1.5.20.	Bohrkerne für Kontrollprüfg. entnehmen	3,000	St		
1.5.30.	StL-Nr. 19.113/008.10.90.11.10 Asphalt feinfräsen ADS*... Freitext ... Fahrbahn*Breite bis 30 cm Fräsasph. verw.	1,000	m2		
1.5.40.	StL-Nr. 19.113/058.10.20 Unterlage reinigen Asphaltbefestig.*Einzelflächen	1,000	m2		

Projekt: 2020-001 Deckensanierung Hafenstraße in Haldensleben
 LV: 1 3.BA 2025 - Deckensanierung Hafenstraße

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.5.50.	StL-Nr. 19.113/607.32.30.01 Asphaltdecksch. aus MA 11 S herst. Bk10 + Bk3,2*Dicke 4,0 cm Bit.25/55-55A+vvZ*Handeinbau	1,000	m2		
1.5.60.	StL-Nr. 19.113/917.13.51.01 Anschl. a. Fuge m. B-fugenb. herst. Anschl. ADS*Anschl.längs+quer Schichtd. 4 cm*bis 20 m Breite 10 mm	3,000	m		
1.5.70.	StL-Nr. 19.113/667.13.00.01 Gussasphaltoberfläche bearbeiten maschin. abstr.*Verfahren B 2/3 ungeb. verwert.	1,000	m2		
1.5.80.	Fotodokumentation Markierung 2-fach erstellen, dem AG auf CD-ROM übergeben	1,000	Psch		
1.5.90.	Aufmaß Markierung anfertigen Bereich des 3. Bauabschnittes einschl. Einmündungen	1,000	Psch		
1.5.100.	Dynamischer Plattendruckversuch	2,000	St		
1.5.110.	Statischer Plattendruckversuch Frostsc..	1,000	St		
1.5.120.	Statischer Plattendruckversuch Schotte..	1,000	St		
Summe 1.5. Hilfsleistungen und Prüfungen					
1.6.	Stundenlohnarbeiten Bau				
1.6.10.	*** Bedarfsposition mit GB StL-Nr. 86.101/910.01 Verrechnungssatz fuer Arbeitskraft Pol..	1,000	h		
1.6.20.	*** Bedarfsposition mit GB StL-Nr. 86.101/910.07 Verrechnungssatz fuer Arbeitskraft Geh..	1,000	h		
1.6.30.	*** Bedarfsposition mit GB StL-Nr. 86.101/910.11 Verrechnungssatz fuer Arbeitskraft Bau..	1,000	h		
1.6.40.	*** Bedarfsposition mit GB Verrechnungssatz fuer LKW LKW-Kipper 5..	1,000	h		
1.6.50.	*** Bedarfsposition mit GB StL-Nr. 86.101/915.02 Verrechnungssatz fuer Baugeraet Bagger..	1,000	h		
1.6.60.	*** Bedarfsposition mit GB StL-Nr. 86.101/915.14 Verrechnungssatz fuer Baugeraet Frontl..	1,000	h		
Summe 1.6. Stundenlohnarbeiten Bau					
1.7.	Vorarbeiten und Bankette				
1.7.10.	Vegetationsfläche mähen Bankettbereiche, Mähgut ent- sorgen.	300,000	m2		
1.7.20.	Bankett vor Fräsarbeiten abschieben Dicke ü. 10-20 cm*Breite = 0,50-1,00 m, Mat. vor Ort andecken	370,000	m		
1.7.30.	Bankett durchfräsen u. anarbeiten Dicke ü. 5-10 cm*Mi..Breite = 1,50 m, Verd, Ev2 min.70 Mpa*Rasensaat	370,000	m		

Projekt: 2020-001 Deckensanierung Hafenstraße in Haldensleben
 LV: 1 3.BA 2025 - Deckensanierung Hafenstraße

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.7.40.	Baustoffgemisch für Bankett liefern	65,000 t		
1.7.50.	Baustoffgemisch für Bankettanpassung ..	20,000 m3		
	Summe 1.7.	Vorarbeiten und Bankette		
	Summe 1.	Allgemeines		
2.	Straßenbauarbeiten - freie Strecke			
2.1.	Erschwernisse			
2.1.10.	StL-Nr. 19.113/078.14.02 Erschwernis infolge Einbauten Erschwer. gesamt*A.tragschicht Schächte	3,000 St		
2.1.20.	StL-Nr. 19.113/078.12.02 Erschwernis infolge Einbauten Erschwer. gesamt*A.binderschicht Schächte	3,000 St		
2.1.30.	StL-Nr. 19.113/078.11.02 Erschwernis infolge Einbauten Erschwer. gesamt*A.deckschicht Schächte	11,000 St		
2.1.40.	StL-Nr. 21.113/078.11.01 Erschwernis infolge Einbauten Erschwer. gesamt*A.deckschicht Hydranten+Schieb	2,000 St		
2.1.50.	StL-Nr. 19.113/083.14.01 Erschwernis infolge Einfassungen Erschwer. gesamt*A.tragschicht Einfassung	30,000 m		
2.1.60.	StL-Nr. 19.113/083.12.01 Erschwernis infolge Einfassungen Erschwer. gesamt*A.binderschicht Einfassung	30,000 m		
2.1.70.	StL-Nr. 19.113/083.11.01 Erschwernis infolge Einfassungen Erschwer. gesamt*A.deckschicht Einfassung	30,000 m		
	Summe 2.1.	Erschwernisse		
2.2.	Reparatur an Bordanlagen BA 3			
2.2.10.	StL-Nr. 23.115/031.95.02.00 Bordstein aufnehmen. ... Freitext ...*Fund.ü10-20/R-St. alles Verw. AN	5,000 m		
2.2.20.	StL-Nr. 23.115/306.11.31 Fundamentgraben herstellen SoB*F-Breite bis 30cm Tiefe ü. 20-30 cm*ü. Aush. Verw. AN	5,000 m		
2.2.30.	StL-Nr. 23.115/311.03.00.09.99 Bordstein aus Beton setzen BSt. HB 15x30 cm*... Freitext Freitext ...*... Freitext ...	3,000 m		

Projekt: 2020-001 Deckensanierung Hafenstraße in Haldensleben
 LV: 1 3.BA 2025 - Deckensanierung Hafenstraße

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.2.40.	StL-Nr. 23.115/311.10.00.09.99 Bordstein aus Beton setzen BSt. RB 15x22 cm*... Freitext Freitext ...*... Freitext ...	2,000	m		
2.2.50.	StL-Nr. 23.115/326.11.99 Bordstein trennen HBSt. 18/30-15/22*BSt.nassschneiden ... Freitext ...	3,000	St		
2.2.60.	StL-Nr. 21.113/038.91.09 Asphaltbefestigung trennen ... Freitext ...*schneiden ... Freitext ...	5,000	m		
2.2.70.	StL-Nr. 21.113/028.50.90.90.03 Asphaltbefestigung aufnehmen Rad- und Gehwege*... Freitext Freitext ...*Aufbr. Verw. AN	5,000	m2		
2.2.80.	StL-Nr. 21.113/123.99.10.09 Asphalttragsch. aus AC 22 T S herst ... Freitext ...*... Freitext ... Bitumen 50/70*... Freitext ...	1,000	t		
2.2.90.	StL-Nr. 21.113/617.93.10.11 Asphaltdecksch. aus MA 8 S herst. ... Freitext ...*Dicke 3,5 cm Bitumen 20/30+vvZ*ohne Asph.Granul. Handeinbau	5,000	m2		
2.2.100.	StL-Nr. 21.113/917.13.41.01 Anschl. a. Fuge m. B-fugenb. herst. Anschl. ADS*Anschl.längs+quer Schichtd. 3,5 cm*bis 20 m Breite 10 mm	5,000	m		
2.2.110.	StL-Nr. 21.113/667.53.19.01 Gussasphaltoberfläche bearbeiten abstreuen*Verfahren B 2/3 PSV (51)*... Freitext ... ungeb. verwert.	5,000	m2		
2.2.120.	Sanierung von Straßenbordsteinen Zweikomponenten-Mörtelsanierung	20,000	m		
Summe 2.2. Reparatur an Bordanlagen BA 3					
2.3.	Vorbereitende Maßnahmen				
2.3.10.	StL-Nr. 19.113/038.21.02 Asphaltbefestigung trennen Anbauber. quer*schneiden Dicke ü. 3-6 cm	30,000	m		
2.3.20.	StL-Nr. 19.113/038.11.02 Asphaltbefestigung trennen Anbauber. längs*schneiden Dicke ü. 3-6 cm	230,000	m		
2.3.30.	StL-Nr. 19.113/005.12.90.10.10 Asphalt fräsen ADS*Asphaltbeton*... Freitext ... Fahrbahn*Fräsasph. verw.	2.200,000	m2		
2.3.40.	StL-Nr. 19.113/058.31.11 Unterlage reinigen gefr. Asphalt*lose Teile aufn. zus. Flächen*selb.aufn.Kehrm.	2.200,000	m2		

Projekt: 2020-001 Deckensanierung Hafenstraße in Haldensleben
 LV: 1 3.BA 2025 - Deckensanierung Hafenstraße

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Summe 2.3. Vorbereitende Maßnahmen				
2.4.	Flächen mit Tragfähigkeitsschäden				
2.4.10.	StL-Nr. 19.113/038.31.09 Leistungsbereich: 113 Asphaltbefestigung trennen Einzelel.*schneiden ... Freitext ...	70,000	m		
2.4.20.	StL-Nr. 19.113/028.99.90.90.03 Leistungsbereich: 113 Asphaltbefestigung aufnehmen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*... Freitext ...				
	Aufbr. Verw. AN	200,000	m2		
2.4.30.	StL-Nr. 17.806/249.99 Leistungsbereich: 106 Planum herstellen ... Freitext ...	200,000	m2		
2.4.40.	Boden verdichten Bereiche mit Tragfähigkeits- schäden.	200,000	m2		
2.4.50.	StL-Nr. 16.112/108.12.09.99.01 Frostschuttschicht herstellen Bk1,0 bis Bk100*0/32 ... Freitext ...*... Freitext ...				
	... Freitext ...*Abrechng. Auftrag	70,000	m3		
2.4.60.	StL-Nr. 16.112/219.11.91.90 Schottertragschicht herstellen Bk1,0 bis Bk100*0/32 ... Freitext ...*Dicke 15 cm ... Freitext ...	200,000	m2		
2.4.70.	StL-Nr. 21.113/113.42.19.01 Leistungsbereich: 113 Asphalttragsch. aus AC 32 T S herst Bk3,2*Schadstellen Bitumen 50/70*... Freitext ... mit Beschicker	60,000	t		
2.4.80.	Zul. Asphalttragschicht aus AC 32 T S .. Zulage Handeinbau	100,000	m2		
2.4.90.	StL-Nr. 21.113/907.33.01.06 Leistungsbereich: 113 Naht in Asphaltschicht herst. Naht ATS*Längs-/Quernaht PmB heiß*Dicke ü.11-14 cm	70,000	m		
2.4.100.	StL-Nr. 19.113/063.11.11.92 Leistungsbereich: 113 Bitumenemulsion aufsprühen Bk100-Bk3,2*Asphalt frisch Rampenspritzgerät*C60BP4-S ... Freitext ...*vor A.bindersch.	200,000	m2		
2.4.110.	StL-Nr. 19.113/219.44.11.19.01 Leistungsbereich: 113 Asphaltbindersch.a. AC 16 B S herst Bk3,2*Dicke 6 cm*Bitumen 25/55-55A Kategorie C 100/0*Gestein SZ 18 ... Freitext ...*mit Beschicker	200,000	m2		

Projekt: 2020-001 Deckensanierung Hafenstraße in Haldensleben
 LV: 1 3.BA 2025 - Deckensanierung Hafenstraße

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.4.120.	Zul. Asphaltbinderschicht aus AC 16 B .. Zulage Handeinbau	100,000	m2		
2.4.130.	StL-Nr. 19.113/907.23.01.03 Leistungsbereich: 113 Naht in Asphalttschicht herst. Naht ABS*Längs-/Quernaht PmB heiß*Dicke ü.4,5-7,5cm	70,000	m		
2.4.140.	StL-Nr. 23.113/063.12.09.99 Bitumenemulsion aufsprühen Bk100-Bk3,2*Asphalt gefräst ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...	40,000	m2		
2.4.150.	Asphalteinlage einbauen	40,000	m2		
Summe 2.4.		Flächen mit Tragfähigkeitsschäden			
2.5.	Asphaltdeckschicht - freie Strecke				
2.5.10.	StL-Nr. 19.113/058.31.11 Leistungsbereich: 113 Unterlage reinigen gefr. Asphalttsch.*lose Teile aufn. zus. Flächen*selb.aufn.Kehrm.	2.200,000	m2		
2.5.20.	StL-Nr. 19.113/058.31.19 Leistungsbereich: 113 Unterlage reinigen gefr. Asphalttsch.*lose Teile aufn. zus. Flächen*... Freitext ...	2.200,000	m2		
2.5.30.	StL-Nr. 19.113/063.12.11.93 Leistungsbereich: 113 Bitumenemulsion aufsprühen Bk100-Bk3,2*Asphalt gefräst Rampenspritzgerät*C60BP4-S ... Freitext ...*vor A.deckschicht	2.070,000	m2		
2.5.40.	StL-Nr. 19.113/318.29.19.05.01 Leistungsbereich: 113 Asphaltdecksch. aus AC 11 D S herst Bk3,2*... Freitext ... Bitumen 25/55-55A*... Freitext ... Mischfüller KA 20*mit Beschicker	2.070,000	m2		
2.5.50.	Zul. Asphaltdeckschicht aus AC 11 D S .. Zulage Handeinbau	100,000	m2		
2.5.60.	StL-Nr. 21.113/952.11.91 Abstumpfungsmaßnahme durchführen LFK 1/3*Gestein wie Decke ... Freitext ...*maschinell	2.070,000	m2		
2.5.70.	StL-Nr. 19.113/977.91 Verkehrsfläche kehren ... Freitext ...*VSM durchführen	2.070,000	m2		
2.5.80.	StL-Nr. 23.113/607.92.30.11 Asphaltdecksch. aus MA 11 S herst. ... Freitext ...*Dicke 4,0 cm Bit.10/40-65A+vvZ*ohne Asph.Granul. Handeinbau	130,000	m2		
2.5.90.	StL-Nr. 23.113/952.11.11 Abstumpfungsmaßnahme durchführen LFK 1/3*Gestein wie Decke Menge 1 kg/m2*maschinell	130,000	m2		

Projekt: 2020-001 Deckensanierung Hafenstraße in Haldensleben
 LV: 1 3.BA 2025 - Deckensanierung Hafenstraße

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.5.100.	StL-Nr. 19.113/977.91 Verkehrsfläche kehren ... Freitext ...*VSM durchführen	130,000	m2		
2.5.110.	StL-Nr. 21.113/917.12.51.01 Leistungsbereich: 113 Anschl. a. Fuge m. B-fugenb. herst. Anschl. ADS*Anschluss quer Schichtd. 4 cm*bis 20 m Breite 10 mm	30,000	m		
2.5.120.	StL-Nr. 19.113/937.99.61.01 Naht oder Anschluss zur Fuge aufw. ... Freitext ...*... Freitext ... Tiefe 40 mm*Breite 10 mm schneiden	230,000	m		
2.5.130.	StL-Nr. 19.113/942.91.96.10.01 Fugenfüllung herstellen ... Freitext ...*Deckschicht ... Freitext ...*Tiefe 40 mm Breite 10 mm*Fugenmasse N2	230,000	m		
2.5.140.	StL-Nr. 19.113/937.99.61.01 Naht oder Anschluss zur Fuge aufw. ... Freitext ...*... Freitext ... Tiefe 40 mm*Breite 10 mm schneiden	30,000	m		
2.5.150.	StL-Nr. 19.113/942.91.96.10.01 Fugenfüllung herstellen ... Freitext ...*Deckschicht ... Freitext ...*Tiefe 40 mm Breite 10 mm*Fugenmasse N2	30,000	m		
Summe 2.5. Asphaltdeckschicht - freie Strecke					
2.6.	Anpassung/Wechsel Schachtabdeckungen/-teile				
2.6.10.	Baugruben herstellen und verfüllen	4,000	m3		
2.6.20.	StL-Nr. 20.110/408.31.01 Schachtteil ausbauen Schachthals*Schacht sichern Ausbau verwerten	1,000	St		
2.6.30.	Fertigteil für Schacht einbauen Hals SH 1000x625*Dichtungsband	1,000	St		
2.6.40.	Schachtteil ausbauen bis OK Schachth.*Schacht sichern Abdeckg. zum AVH*Restausbau verwerten	11,000	St		
2.6.50.	Schachtteil ausbauen (Zul.) bis OK Schachth.*Ausb. d. Ausbohren Schacht sichern*Ausbaust. verwerten	11,000	St		
2.6.60.	SW-Schachtabdeckung Begu D400 Ø 610 mm, mit Ventilation, liefern und aufsetzen	6,000	St		
2.6.70.	RW-Schachtabdeckung Begu D400 Ø 610 mm, ohne Ventilation, liefern und aufsetzen	5,000	St		
2.6.80.	Vlieseinlage einbauen	11,000	St		
2.6.90.	Schieberkappe mit Deckel (höhenverstel..)	2,000	St		
2.6.100.	Tragplatte aus PE für Schieberkappen	2,000	St		
Summe 2.6. Anpassung/Wechsel Schachtabdeckungen/-..					

Projekt: 2020-001 Deckensanierung Hafenstraße in Haldensleben
 LV: 1 3.BA 2025 - Deckensanierung Hafenstraße

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.7.	Fahrbahnmarkierung				
2.7.10.	StL-Nr. 21.131/110.02 Markierungsfläche reinigen Saugkehrwagen	120,000	m2		
2.7.20.	StL-Nr. 18.131/105 Markierungsfläche trocknen	120,000	m2		
2.7.30.	StL-Nr. 18.131/505.11.17.00.21 Längsmarkierung Typ II herstellen durchg.Fb.begr.*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*Heißplastikmasse P 7*grobstr. Decke	360,000	m		
2.7.40.	StL-Nr. 18.131/505.31.17.00.21 Leistungsbereich: 131 Längsmarkierung Typ II herstellen Leitlinie 1 zu 2*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*Heißplastikmasse P 7*grobstr. Decke	60,000	m		
2.7.50.	StL-Nr. 18.131/505.51.17.00.21 Längsmarkierung Typ II herstellen Leitlinie 1 zu 1*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*Heißplastikmasse P 7*grobstr. Decke	60,000	m		
2.7.60.	StL-Nr. 18.131/505.61.17.00.21 Längsmarkierung Typ II herstellen Leitlinie 2 zu 1*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*Heißplastikmasse P 7*grobstr. Decke	10,000	m		
2.7.70.	StL-Nr. 18.131/505.43.17.00.21 Längsmarkierung Typ II herstellen Blockmark. 1 zu 1*Breite 0,25 m mit Vormarkierung*Heißplastikmasse P 7*grobstr. Decke	110,000	m		
2.7.80.	StL-Nr. 18.131/520.61.22.00.01 Pfeilmarkierung Typ II herstellen Vorankünd.pfeil*mit Vormarkierung Länge 5,00 m*Heißplastikmasse grobstr. Decke	3,000	St		
2.7.90.	StL-Nr. 21.131/510.31.20.09 Quermarkierung Typ II herstellen Fußgängerfurt*mit Vormarkierung Heißplastikmasse*... Freitext ...	12,000	m		
2.7.100.	StL-Nr. 21.131/510.41.20.09 Quermarkierung Typ II herstellen Radfahrerfurt*mit Vormarkierung Heißplastikmasse*... Freitext ...	28,000	m		
2.7.110.	Quermarkierung Typ II herstellen Radfahrerfurt, Flächenmarkierung P 6*Überrollb. T 3 Grobstr. Decke	20,000	m2		
Summe 2.7. Fahrbahnmarkierung					
Summe 2. Straßenbauarbeiten - freie Strecke					
3.	Straßenbauarbeiten - Einmündung in L 24				

Projekt: 2020-001 Deckensanierung Hafenstraße in Haldensleben
 LV: 1 3.BA 2025 - Deckensanierung Hafenstraße

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.1.	Erschwernisse				
3.1.10.	StL-Nr. 23.113/078.12.01 Erschwernis infolge Einbauten Erschwer. gesamt*A.binderschicht Hydranten+Schieb	2,000	St		
3.1.20.	StL-Nr. 21.113/078.11.01 Erschwernis infolge Einbauten Erschwer. gesamt*A.deckschicht Hydranten+Schieb	2,000	St		
3.1.30.	StL-Nr. 19.113/083.12.01 Erschwernis infolge Einfassungen Erschwer. gesamt*A.binderschicht Einfassung	50,000	m		
3.1.40.	StL-Nr. 19.113/083.11.01 Erschwernis infolge Einfassungen Erschwer. gesamt*A.deckschicht Einfassung	50,000	m		
	Summe 3.1. Erschwernisse				
3.2.	Randeinfassungen				
3.2.10.	Fundamentgraben herstellen SOB*F-Breite 20 bis 40cm Bordrinnen Ü-Aush. Verw. AN	5,000	m		
3.2.20.	StL-Nr. 18.115/405.91.32.91.00 Streifen aus Betonpfl.st. herst. ... Freitext ...*St.160/160/140 o.F., m. Vorsatz.*2-zeilig ... Freitext ...*Fugen Zem.mört.	5,000	m		
3.2.30.	Anpassung von Streifen herstellen. Länge bis 0,5 m	0,500	m		
3.2.40.	Fugen Betonsteingosse ausräumen u. rei.. Gosse zweizeilig*schadhafte Teillängen	45,000	m		
3.2.50.	Neuverfugung Betonsteingosse Gosse zweizeilig*schadhafte Teillängen	45,000	m		
3.2.60.	Einzelne Pflastersteine aufnehmen	10,000	St		
3.2.70.	Rinne aus Pflastersteinen herst.	10,000	St		
	Summe 3.2. Randeinfassungen				
3.3.	Vorbereitende Maßnahmen				
3.3.10.	StL-Nr. 19.113/038.31.09 Leistungsbereich: 113 Asphaltbefestigung trennen Einzeifl.*schneiden ... Freitext ...	70,000	m		
3.3.20.	StL-Nr. 23.113/005.12.90.10.10 Asphalt fräsen ADS*Asphaltbeton*... Freitext ... Fahrbahn*Fräsasph. verw.	300,000	m2		
3.3.30.	Asphalt fräsen ABS*Asphaltbeton*... Freitext ... Fahrbahn*Fräsasph. verw.	300,000	m2		

Projekt: 2020-001 Deckensanierung Hafenstraße in Haldensleben
 LV: 1 3.BA 2025 - Deckensanierung Hafenstraße

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.3.40.	Asphalt nachfräsen Schollen ohne Schichtverbund Schicht ABS* T= 1-3 cm Fräsasph. verw.	150,000	m2		
3.3.50.	StL-Nr. 19.113/058.31.11 Unterlage reinigen gefr. Asphalt*lose Teile aufn. zus. Flächen*selb.aufn.Kehrm.	300,000	m2		
Summe 3.3. Vorbereitende Maßnahmen					
3.4.	Asphaltarbeiten - Einmündung L24				
3.4.10.	StL-Nr. 19.113/058.31.11 Leistungsbereich: 113 Unterlage reinigen gefr. Asphalt*lose Teile aufn. zus. Flächen*selb.aufn.Kehrm.	300,000	m2		
3.4.20.	StL-Nr. 19.113/058.31.19 Leistungsbereich: 113 Unterlage reinigen gefr. Asphalt*lose Teile aufn. zus. Flächen*... Freitext ...	300,000	m2		
3.4.30.	StL-Nr. 19.113/063.11.11.92 Leistungsbereich: 113 Bitumenemulsion aufsprühen Bk100-Bk3,2*Asphalt frisch Rampenspritzgerät*C60BP4-S ... Freitext ...*vor A.bindersch.	300,000	m2		
3.4.40.	StL-Nr. 19.113/219.44.11.19.01 Leistungsbereich: 113 Asphaltbindersch.a. AC 16 B S herst Bk3,2*Dicke 6 cm*Bitumen 25/55-55A Kategorie C 100/0*Gestein SZ 18 ... Freitext ...*mit Beschicker	300,000	m2		
3.4.50.	Zul. Asphaltbinderschicht aus AC 16 B .. Zulage Handeinbau	100,000	m2		
3.4.60.	StL-Nr. 19.113/907.23.01.03 Leistungsbereich: 113 Naht in Asphalt*herst. Naht ABS*Längs-/Quernaht PmB heiß*Dicke ü.4,5-7,5cm	40,000	m		
3.4.70.	StL-Nr. 19.113/063.12.11.93 Leistungsbereich: 113 Bitumenemulsion aufsprühen Bk100-Bk3,2*Asphalt gefräst Rampenspritzgerät*C60BP4-S ... Freitext ...*vor A.deckschicht	200,000	m2		
3.4.80.	StL-Nr. 19.113/318.29.19.05.01 Leistungsbereich: 113 Asphaltdecksch. aus AC 11 D S herst Bk3,2*... Freitext ... Bitumen 25/55-55A*... Freitext ... Mischfüller KA 20*mit Beschicker	200,000	m2		
3.4.90.	StL-Nr. 21.113/952.11.91 Abstumpfungsmaßnahme durchführen LFK 1/3*Gestein wie Decke ... Freitext ...*maschinell	200,000	m2		

Projekt: 2020-001 Deckensanierung Hafenstraße in Haldensleben
 LV: 1 3.BA 2025 - Deckensanierung Hafenstraße

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.4.100.	StL-Nr. 19.113/977.91 Verkehrsfläche kehren ... Freitext ...*VSM durchführen	200,000	m2		
3.4.110.	StL-Nr. 23.113/607.92.30.11 Asphaltdecksch. aus MA 11 S herst. ... Freitext ...*Dicke 4,0 cm Bit.10/40-65A+vvZ*ohne Asph.Granul. Handeinbau	100,000	m2		
3.4.120.	StL-Nr. 23.113/952.11.11 Abstumpfungsmaßnahme durchführen LFK 1/3*Gestein wie Decke Menge 1 kg/m2*maschinell	100,000	m2		
3.4.130.	StL-Nr. 19.113/977.91 Verkehrsfläche kehren ... Freitext ...*VSM durchführen	100,000	m2		
3.4.140.	StL-Nr. 21.113/917.12.51.01 Leistungsbereich: 113 Anschl. a. Fuge m. B-fugenb. herst. Anschl. ADS*Anschluss quer Schichtd. 4 cm*bis 20 m Breite 10 mm	10,000	m		
3.4.150.	StL-Nr. 19.113/937.99.61.01 Naht oder Anschluss zur Fuge aufw. ... Freitext ...*... Freitext ... Tiefe 40 mm*Breite 10 mm schneiden	70,000	m		
3.4.160.	StL-Nr. 19.113/942.91.96.10.01 Fugenfüllung herstellen ... Freitext ...*Deckschicht ... Freitext ...*Tiefe 40 mm Breite 10 mm*Fugenmasse N2	70,000	m		
3.4.170.	StL-Nr. 19.113/937.99.61.01 Naht oder Anschluss zur Fuge aufw. ... Freitext ...*... Freitext ... Tiefe 40 mm*Breite 10 mm schneiden	50,000	m		
3.4.180.	StL-Nr. 19.113/942.91.96.10.01 Fugenfüllung herstellen ... Freitext ...*Deckschicht ... Freitext ...*Tiefe 40 mm Breite 10 mm*Fugenmasse N2	50,000	m		
Summe 3.4.		Asphaltarbeiten - Einmündung L24			
3.5.	Fahrbahnmarkierung				
3.5.10.	StL-Nr. 21.131/110.02 Markierungsfläche reinigen Saugkehrwagen	10,000	m2		
3.5.20.	StL-Nr. 18.131/105 Markierungsfläche trocknen	10,000	m2		
3.5.30.	StL-Nr. 18.131/505.21.17.00.21 Längsmarkierung Typ II herstellen durchg.Fstr.begr.*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*Heißplastikmasse P 7*grobstr. Decke	15,000	m		
3.5.40.	StL-Nr. 18.131/505.43.17.00.21 Längsmarkierung Typ II herstellen Blockmark. 1 zu 1*Breite 0,25 m mit Vormarkierung*Heißplastikmasse P 7*grobstr. Decke	15,000	m		

Projekt:	2020-001	Deckensanierung Hafenstraße in Haldensleben
LV:	1	3.BA 2025 - Deckensanierung Hafenstraße

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Summe 3.5.	Fahrbahnmarkierung		
	Summe 3.	Straßenbauarbeiten - Einmündung in L 24		

Zusammenstellung

Projekt: 2020-001 **Deckensanierung Hafenstraße in Haldensleben**
LV: 1 **3.BA 2025 - Deckensanierung Hafenstraße**

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
1.	Allgemeines	
1.1.	Baustelleneinrichtung	
1.2.	Verkehrs- und Baustellensicherung	
1.3.	Umleitungsführung Vollsperrung BA 3	
1.4.	Provisorische Über-/Zufahrten und Sicherungen	
1.5.	Hilfsleistungen und Prüfungen	
1.6.	Stundenlohnarbeiten Bau	
1.7.	Vorarbeiten und Bankette	
Summe 1.	Allgemeines	
2.	Straßenbauarbeiten - freie Strecke	
2.1.	Erschwernisse	
2.2.	Reparatur an Bordanlagen BA 3	
2.3.	Vorbereitende Maßnahmen	
2.4.	Flächen mit Tragfähigkeitsschäden	
2.5.	Asphaltdeckschicht - freie Strecke	
2.6.	Anpassung/Wechsel Schachtabdeckungen/-teile	
2.7.	Fahrbahnmarkierung	
Summe 2.	Straßenbauarbeiten - freie Strecke	
3.	Straßenbauarbeiten - Einmündung in L 24	
3.1.	Erschwernisse	
3.2.	Randeinfassungen	
3.3.	Vorbereitende Maßnahmen	
3.4.	Asphaltarbeiten - Einmündung L24	
3.5.	Fahrbahnmarkierung	
Summe 3.	Straßenbauarbeiten - Einmündung in L 24	
LV	1	
1.	Allgemeines	
2.	Straßenbauarbeiten - freie Strecke	
3.	Straßenbauarbeiten - Einmündung in L 24	
Summe LV	1 3.BA 2025 - Deckensanierung Hafenstr..	

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus
 in Höhe von 19,00 %

..... EUR
 EUR
 **EUR**

Zusammenstellung

Projekt: 2020-001 Deckensanierung Hafenstraße in Haldensleben
LV: 1 3.BA 2025 - Deckensanierung Hafenstraße

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
--------------	----------	---------------

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 17

(Ort)

(Datum)

(rechtsgültige Unterschrift)

Bieterangabenverzeichnis

Projekt: 2020-001 **Deckensanierung Hafenstraße in Haldensleben**
LV: 1 **3.BA 2025 - Deckensanierung Hafenstraße**

- 2.2.120. **Sanierung von Straßenbordsteinen**
 Zweikomponenten-Mörtelsanierung
 (TB61)
 Angebot Material'

 '
 (TB62)
 Angebot Lieferant '

 '
- 2.4.150. **Asphalteinlage einbauen**
 (TB62)
 Angebotes Produkt '.....'
 (TB63)
 Lieferant '.....'
- 2.6.60. **SW-Schachtabdeckung Begu D400 Ø 610 mm,**
 mit Ventilation, liefern und aufsetzen
 (TB61)
 Angebot Material'

 '
 (TB62)
 Angebot Lieferant '

 '
- 2.6.70. **RW-Schachtabdeckung Begu D400 Ø 610 mm,**
 ohne Ventilation, liefern und aufsetzen
 (TB61)
 Angebot Material'

 '
 (TB62)
 Angebot Lieferant '

 '