




M 1:50




M 1:50




M 1:50



M 1:50



M 1:50



AUSSCHREIBUNGSUNTERLAGE

Bemerkungen:


- Alle Pläne unbedingt mit - und - untereinander vergleichen.
Hierzu siehe auch Pläne Objektplanung.
- Sämtliche konstruktiv beanspruchten Bauwerke und Einbauteile sind den statischen Erfordernissen entsprechend auszuführen.
- Bei Ausführungen aller Arbeiten sind die jeweiligen Herstellerangaben, sowie die DIN-Vorschriften zu beachten.
- Alle Abmessungen und Stückzahlen sind vom Unternehmer verantwortlich vor Bauausführung zu überprüfen. Unstimmigkeiten sind mit der Bauleitung abzuklären.
- Die Nachbehandlung des Betons gemäß DIN EN 206-1/ DIN 1045-2 hat äußersten Vorrang.
- Arbeitsfugen sind nach Angabe der Bauleitung auszuführen.
- Betonkanten sind durch Dreikantleisten (1,5/1,5) zu brechen.
- Baustoffe: Beton gemäß ZTV - ING


Beton	
Sauberkeitsschicht:	C 25/30 (XF3, XA1) WA
Bauwerke:	C 30/37 (XC4, XF3, XA1) WA, $r < 0,3$
Betonstahl:	B 500 B
Stahl:	S 235

Bei der Begrenzung der Rissbreite für dieses Bauteil wird ein Beton angenommen, dessen Betonzugfestigkeit $f_{ct, eff}$ nach 5 Tagen höchstens 75% der mittleren Zugfestigkeit f_{ctm} erreicht. Die ist bei der Festlegung des Betons und der Bauausführung zu berücksichtigen.

In bautechnischer Hinsicht geprüft (§4 StrPrüfVO) (siehe Prüfbericht vom den (Bearbeiter) (Prüfingenieur)		Vertraglich geprüft : den (Auftraggeber)	
Die Gleichstellung des Planes mit den Prüfplänen des Prüfingenieurs sowie die Berücksichtigung der Eintragungen des AG wird bestätigt. den (Auftragnehmer)	Als Ausführungsplan gekennzeichnet den (Auftraggeber)	Die Übereinstimmung dieses Planes mit der Bauausführung wird bestätigt. den (Auftragnehmer)	

Änderungsindex				
Index	Datum	Name	Signum	Bemerkung

Auftraggeber		Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen	
		Betrieb FREIBERGER MULDE/ZSCHOPAU	

Auftragnehmer		EBB Ingenieurgesellschaft mbH	
		Reichsstraße 41, D-09112 Chemnitz Telefon 0371/36 91 9-0, Telefax 0371/36 91 9-99	
		E-Mail: ebb.chemnitz@ebb-gmbh.de www.ebb-ingenieure.de	

Lagebezug: RD83		Höhenbezug: NHN	
Landkreis: Erzgebirgskreis		Gemeinde: Stadt Pockau-Lengefeld	
Gemarkung: Lippersdorf		Flurstück: 922/6	

	Datum	Name	Unterschrift	<div>Hochwasserschadensbeseitigung 06/2013</div> <div>Ersatzneubau eines Verteilerbauwerkes, Sedimentberäumung des Vorbeckens Lippersdorf 2 an der Talsperre Saidenbach, Schalplan Verteilerbauwerk und Einlauf</div>
Gez.	03/2025	Pampel	gez.: Pampel	
Bearb.	03/2025	Pertermann	gez.: Pertermann	
Gepr.	03/2025	Hennig	gez.: Hennig	
01_TS_SAI_VB_L2_VBW_BW_SP_dwg				

Auftragsnr.:		Plan-Nr.: 01	Maßstab	Blatt 1
Phase: Ausführungsplan		LTV-Nr.:	1 : 50/20	1 Bl.