



Projekt:	CG-017	TS Saidenbach, Sedimentberäumung des VB Lippersd.2, HW
LV:	CG-017LV	TS Saidenbach, Maßnahmen Vorbecken Lippersdorf 2

Inhaltsverzeichnis		Seite
<hr/>		
BT: 01	Allgemein	1
LB: 01	Sicherungseinrichtungen, Baustelleneinrichtung	1
LB: 02	Technische Bearbeitung	2
BT: 02	Leitungssystem	4
LB: 01	Kanalarbeiten	4
LB: 02	Betonarbeiten	8
LB: 03	Ausrüstung Bauwerke	11
BT: 03	Wasserhaltung	14
LB: 01	Wasserhaltung	14
BT: 04	Betriebsweg	16
LB: 01	Straßenbau	16
BT: 05	Mauerwerk Vorbecken L2	19
LB: 01	Ertüchtigung Mauerkopf	19
BT: 06	Sedimentberäumung Vorbecken L2	20
LB: 01	Sedimentberäumung	20
Zusammenstellung		21
<hr/>		
Gesamtseitenzahl		23



Leistungstext

Proj.: CG-017	TS Saidenbach, Sedimentberäumung des VB Lippersd.2, HW
LV: CG-017LV	TS Saidenbach, Maßnahmen Vorbecken Lippersdorf 2
BT 01	Allgemein

LB 01 Sicherungseinrichtungen, Baustelleneinrichtung

01.01.1 Stl-Nr.: 15 101/ 107 11
Baustelle einrichten
Sämtl.LV-Abschn. Zufahrt vorh.

Menge: 1 Psch EP: GB:

01.01.2 **Schutzzaun versetzbar Kunststoff Vergitterung H 1m**
aufstellen räumen

Menge: 100 m EP: GB:

01.01.3 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2022 000
Bauwagen einachsiger aufstellen räumen Büro L 4m B
2,45m

Menge: 1 St EP: GB:

01.01.4 Stl-Nr.: 15 101/ 317
Bürowagen für AG vorhalten

Menge: 6 Mt EP: GB:

01.01.5 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2022 000
Baustelle räumen

Menge: 1 St EP: GB:

01.01.6 **Verkehrsrechtliche Anordnung einh.**

Menge: 1 Psch EP: GB:

01.01.7 **Kontrolle d. Verkehrss. a. Uml. str.**
zwei bzw. einmal schriftl.Dokument

Menge: 20 Wo EP: GB:

01.01.8 Stl-Nr.: 21 105/ 208 12 20 04 99
Verkehrsschild aufb., abb., vorh.
Ronde,Dreie.Quad. Größe 2
Typ RA2
Höhe 2,20 m
... Freitext ...

Menge: 5 St EP: GB:



Leistungstext

Proj.: CG-017 TS Saidenbach, Sedimentberäumung des VB Lippersd.2, HW
LV: CG-017LV TS Saidenbach, Maßnahmen Vorbecken Lippersdorf 2
BT 01 Allgemein

Übertrag €

01.01.9 **Zulage zur Vorposition für das Zusatzschild 1006 anbringen, vorhalten, abbauen**

Menge: 2 St EP: GB:

01.01.10 **Hochwasserschutzmaßnahme- und Havarieplan**

Menge: 1 Psch EP: GB:

01.01.11 **Öl-Havariebekämpfungsmittel**

Menge: 1 psch EP: GB:

01.01.12 **Baubehelfe für alle Arbeiten im Graben**

Menge: 1 psch EP: GB:

01.01.13 **Herstellen eines Betankungsplatzes**

Menge: 45 m2 EP: GB:

Summe LB 01 Sicherungseinrichtungen, Baustelleneinrichtung

LB 02 Technische Bearbeitung

01.02.1 **Fotodokumentation**

Menge: 1 psch EP: GB:

01.02.2 **Bestandzeichnung zur Dokumentation der durch die Baumaßnahme**

Menge: 1 psch EP: GB:

01.02.3 **Abnahmedokumentation**

Menge: 1 psch EP: GB:

01.02.4 **Bestandszeichnungen 3-fache Ausfertigung**

Menge: 1 psch EP: GB:

01.02.5 **Beweissicherungsverfahren baul. Anlagen 3 Ausfertigungen**

Menge: 1 psch EP: GB:



Leistungstext

Proj.: CG-017	TS Saidenbach, Sedimentberäumung des VB Lippersd.2, HW
LV: CG-017LV	TS Saidenbach, Maßnahmen Vorbecken Lippersdorf 2
BT 01	Allgemein

Übertrag €

01.02.6 **Vorankündigung erstellen**

Menge: 1 Psch EP: GB:

01.02.7 **Deklarationsanalyse Ersatzbaustoffverordnung**

Menge: 2 St EP: GB:

01.02.8 **Deklarationsanalysen DepV**

Menge: 2 St EP: GB:

01.02.9 **Ununterbrochene Rufbereitschaft eines betriebsinternen
Hochwasserbereitschaftsdienstes**

Menge: 20 Wo EP: GB:

Summe LB 02 Technische Bearbeitung

Summe BT 01 Allgemein



Leistungstext

Proj.: CG-017	TS Saidenbach, Sedimentberäumung des VB Lippersd.2, HW
LV: CG-017LV	TS Saidenbach, Maßnahmen Vorbecken Lippersdorf 2
BT 02	Leitungssystem

LB 01 Kanalarbeiten

02.01.1	Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. eing. verd. Boden Tiefe >1,25-1,75m ... Freitext ... o. Verb./o. Wassrh. lag. i./verd. BM-F2 Entsorg. gesond. ... Freitext ...	Menge: 90 m3	EP:	GB:
02.01.2	Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. eing. verd. Boden Tiefe >1,75-3,00m ... Freitext ... o. Verb./o. Wassrh. lag. i./ver.o.Lz. BM-F2 Entsorg. gesond. ... Freitext ...	Menge: 1.040 m3	EP:	GB:
02.01.3	Zulage zur Vorposition Herstellen einer Überschüttung (Damm) über der	Menge: 44 m3	EP:	GB:
02.01.4	Verbau f. Leitungsgraben herstellen Tiefe bis 1,75 m Rohr DN 1000'	Menge: 70 m2	EP:	GB:
02.01.5	Verbau f. Leitungsgraben herstellen Tiefe bis 3,0 m Rohr DN 1000'	Menge: 700 m2	EP:	GB:
02.01.6	Stl-Nr.: 24 106/ 103 Vegetationsdecke bearbeiten	Menge: 300 m2	EP:	GB:
02.01.7	Stl-Nr.: 24 106/ 113 00 29 02 02 Oberboden abtragen und andecken Abtr. über 10-30cm ... Freitext ... Andeck. ü. 5-15cm Abrechng. Auftrag	Menge: 45 m3	EP:	GB:
02.01.8	Untergrundverbesserung durchführen Mineralstoffe Wasserschutzgeb.	Menge: 27 t	EP:	GB:



Leistungstext

Proj.: CG-017 TS Saidenbach, Sedimentberäumung des VB Lippersd.2, HW
LV: CG-017LV TS Saidenbach, Maßnahmen Vorbecken Lippersdorf 2
BT 02 Leitungssystem

Übertrag €

02.01.9	Stl-Nr.: 24 110/ 305 99 09 01 Entwässerungsrohrleitung abbrechen ... Freitext Freitext ... Ausb. verwerten Menge: 135 m EP: GB:
02.01.10	Stl-Nr.: 24 110/ 305 99 09 01 Entwässerungsrohrleitung abbrechen ... Freitext Freitext ... Ausb. verwerten Menge: 7 m EP: GB:
02.01.11	Stl-Nr.: 16 118/ 013 93 20 01 Beton abbrechen (21)'Zulaufbauwerk'Stahlbeton C12/15 bis C20/25 Verwerten Menge: 2,5 m3 EP: GB:
02.01.12	Stirnwand des Rohrauslaufes Abbrechen Beton nach Unterlagen des AG abbrechen. Menge: 1 psch EP: GB:
02.01.13	Mauerwerk abbrechen (21)'Einfassung'Naturstein Dicke 0,6-0,8 m (41)'Lagern wiederv'Aufbr.tw.entsorgen Menge: 8,25 m2 EP: GB:
02.01.14	Berechnung Vorlage Rohrstatik Menge: 1 psch EP: GB:
02.01.15	Stl-Nr.: STL-Bau 10/2024 009 Abwasserkanal Stahlbeton K-GM DN1000 C40/50 Graben verbaut Bettung Typ1 Bettungs-D 10cm Kies-Sand ob.Schicht Kies-Sand T 1,25-1,75m Menge: 20 m EP: GB:



Leistungstext

Proj.: CG-017 TS Saidenbach, Sedimentberäumung des VB Lippersd.2, HW
LV: CG-017LV TS Saidenbach, Maßnahmen Vorbecken Lippersdorf 2
BT 02 Leitungssystem

Übertrag €

02.01.16	Stl-Nr.: STLB-Bau 10/2024 009 Abwasserkanal Stahlbeton K-GM DN1000 C40/50 Graben verbaut Bettung Typ1 Bettungs-D 10cm Kies-Sand ob.Schicht Kies-Sand T 1,75-4m	Menge: 120 m	EP:	GB:
02.01.17	Stl-Nr.: STLB-Bau 10/2024 009 Abwasserkanal Stahlbeton K-GM DN800 C40/50 Graben verbaut Bettung Typ1 Bettungs-D 10cm Kies-Sand ob.Schicht Kies-Sand T 1,75-4m	Menge: 8 m	EP:	GB:
02.01.18	Leitungszone verfüllen Boden liefern Rohr DN 1000	Menge: 140 m	EP:	GB:
02.01.19	Leitungszone verfüllen Boden liefern Rohr DN 800	Menge: 8 m	EP:	GB:
02.01.20	Stl-Nr.: STLB-Bau 10/2024 009 Stahlbetongelenkstück Spitzende/Muffe L 1m DN1000	Menge: 2 St	EP:	GB:
02.01.21	Stl-Nr.: STLB-Bau 10/2024 009 Stahlbetongelenkstück Spitzende/Muffe L 1m DN800	Menge: 1 St	EP:	GB:
02.01.22	Stl-Nr.: STLB-Bau 10/2024 009 Stahlbetonböschungsstück DN1000 Neigung 1:1,5	Menge: 1 St	EP:	GB:
02.01.23	Stl-Nr.: STLB-Bau 10/2024 009 Schachtabdeck. Schachthals DN625 D400 rund Guss Einlage Lüftungsöffnung Rahmen rund Guss setzen	Menge: 1 St	EP:	GB:
02.01.24	Stl-Nr.: STLB-Bau 10/2024 009 Schmutzfänger Form F	Menge: 1 St	EP:	GB:



Leistungstext

Proj.: CG-017 TS Saidenbach, Sedimentberäumung des VB Lippersd.2, HW
LV: CG-017LV TS Saidenbach, Maßnahmen Vorbecken Lippersdorf 2
BT 02 Leitungssystem

Übertrag €

02.01.25	Tangentialschachtunterteil Beton-Stahlbetonfertigteile DN1000 Steiggang 2-läufig Steigbügel Steigmaß 250mm DN1000	Menge:	1 St	EP:	GB:
02.01.26	Stl-Nr.: STL-Bau 10/2024 009 Schachthals Betonfertigteile DN1000/625 H 600mm Steiggang einläufig Steigbügel Stahl niro kunststoffummantelt Steigmaß 250mm	Menge:	1 St	EP:	GB:
02.01.27	Stl-Nr.: STL-Bau 10/2024 009 Schachtring Betonfertigteile DN1000 H 250mm Steiggang einläufig Steigbügel Stahl niro kunststoffummantelt	Menge:	1 St	EP:	GB:
02.01.28	Rohrschnitt Regenwasserkanal Beton/Stahlbeton DN800-1000	Menge:	3 St	EP:	GB:
02.01.29	Stl-Nr.: STL-Bau 10/2024 009 Opt.Inspektion Abwasserkanal Regenwasserkanal TV- Kamera DN800-1000	Menge:	125 m	EP:	GB:
02.01.30	Stl-Nr.: STL-Bau 10/2024 009 Opt.Inspektion Abwasserkanal Regenwasserkanal TV- Kamera DN800-1000	Menge:	12 m	EP:	GB:
02.01.31	Stl-Nr.: STL-Bau 10/2024 009 Opt.Inspektion Abwasserkanal Regenwasserkanal TV- Kamera DN600-800	Menge:	8 m	EP:	GB:
02.01.32	Stl-Nr.: STL-Bau 10/2024 009 Dokumentation Inspektion Bericht je Haltung/Ltg Bericht digital Format PDF	Menge:	4 St	EP:	GB:
02.01.33	Einsteighilfe mit passender Einsteckhülse, einschl. Befestigungsarbeiten				



Leistungstext

Proj.: CG-017 TS Saidenbach, Sedimentberäumung des VB Lippersd.2, HW
LV: CG-017LV TS Saidenbach, Maßnahmen Vorbecken Lippersdorf 2
BT 02 Leitungssystem

Übertrag €

Menge: 1 St EP: GB:

02.01.34 **Wasserbaupflaster profilgerecht nach DIN EN 13383
herstellen. Einbau als Umpflasterungen**

Menge: 6 m2 EP: GB:

02.01.35 **Wasserbausteine liefern für Einbau als Umpflasterungen
von
Rohrmündungen in Böschungen**

Menge: 20 t EP: GB:

02.01.36 **Ufer - und Sohlsicherung durch Wasserbaupflaster
profilgerecht nach DIN EN 13383**

Menge: 12 m2 EP: GB:

02.01.37 **Herdschwelle C 20/25 X0, 0,30/1,00m**

Menge: 2 m EP: GB:

02.01.38 **Bau- und Abbruchabfälle, Boden, Steine und Baggergut,
nicht gefährlich, Abfallschlüssel**

Menge: 340 m3 EP: GB:

02.01.39 **Bau- und Abbruchabfälle, Boden, Steine und Baggergut,
nicht gefährlich, Abfallschlüssel**

Menge: 200 m3 EP: GB:

Summe LB 01 Kanalarbeiten

LB 02 Betonarbeiten

02.02.1 Stl-Nr.: 16 118/ 013 83 20 01
**Beton abbrechen
Bauwerk Stahlbeton
C12/15 bis C20/25
Verwerten**

Menge: 20 m3 EP: GB:

02.02.2 **Abbruch des Gitterrostes, aus verzinktem Stahl, im
Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme,**

Menge: 2,5 m EP: GB:



Leistungstext

Proj.: CG-017 TS Saidenbach, Sedimentberäumung des VB Lippersd.2, HW
LV: CG-017LV TS Saidenbach, Maßnahmen Vorbecken Lippersdorf 2
BT 02 Leitungssystem

Übertrag €

02.02.3	Abbruch Geländer, aus Stahl, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, nicht	Menge: 17 m	EP:	GB:
02.02.4	Abbruch Rechen aus Stahl, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme	Menge: 5 m2	EP:	GB:
02.02.5	Baugrube herstellen ... Freitext ... Tiefe >1,75-3,00m BM-F2 Aush.i.lagern ... Freitext ...	Menge: 70 m3	EP:	GB:
02.02.6	Baugrube herstellen ... Freitext ... Tiefe >1,25-1,75m BM-F2 Aushub verwert.AN ... Freitext ...	Menge: 20 m3	EP:	GB:
02.02.7	Boden des AG in Baugrube einbauen Boden gelagert Bauwerk Abrechng.Auftrag	Menge: 20 m3	EP:	GB:
02.02.8	Stl-Nr.: 18 111/ 104 01 Dränschicht an Bauwerk herstellen Matte, RiZ Was 7	Menge: 30 m2	EP:	GB:
02.02.9	Baustoff lief.,in Baugrube einbauen gem.körn.Boden Bauwerk WSG geeignet Abrechng.Auftrag	Menge: 40 m3	EP:	GB:
02.02.10	Stl-Nr.: 21 117/ 805 10 Gründungssohle verdichten gesamtes Bauwerk	Menge: 24 m2	EP:	GB:
02.02.11	Geräteinsatz für Trägerbohlwand Bauwerk Arb.pl herst/bes.	Menge: 1 St	EP:	GB:



Leistungstext

Proj.: CG-017 TS Saidenbach, Sedimentberäumung des VB Lippersd.2, HW
LV: CG-017LV TS Saidenbach, Maßnahmen Vorbecken Lippersdorf 2
BT 02 Leitungssystem

Übertrag €

02.02.12	Trägerbohlwand herstellen Wahl des AN Länge ü. 3-6 m Holzbohlen Verank. herst. Tr. ausbauen Ausf. ausbauen	Menge: 50 m2	EP:	GB:
02.02.13	Stl-Nr.: 16 118/ 328 99 09 Beton f. Sauberkeitsschic- ht herst. (21)'C25/30'(22)'XF3, XA1 ' (32)'5cm'	Menge: 6 m2	EP:	GB:
02.02.14	Bew. Beton herst. , Schalung gesond . Bauwerk Stahlbeton C30/37 (32)'XC4, XF3, XA1 ' Absch. + glätten	Menge: 75 m3	EP:	GB:
02.02.15	Stl-Nr.: 16 118/ 113 81 00 00 Schalung herstellen und beseitigen. Bauwerk Ebene Flächen	Menge: 64 m2	EP:	GB:
02.02.16	Stl-Nr.: 16 118/ 213 81 Betonstahl einbauen Bauwerk BSt 500 S	Menge: 3 t	EP:	GB:
02.02.17	Zulage für Betonarbeiten für Herstellund von Ausparung zur Aufnahme eines	Menge: 2 St	EP:	GB:
02.02.18	Stl-Nr.: STLB-Bau 10/2024 009 Sohle Entwässrg Beton C30/37 D 10cm	Menge: 15 m2	EP:	GB:
02.02.19	Stl-Nr.: 17 116/ 306 90 00 00 00 Arbeitsgerüst herstellen (21)'Bauwerk'	Menge: 1 Psch	EP:	GB:



Leistungstext

Proj.: CG-017 TS Saidenbach, Sedimentberäumung des VB Lippersd.2, HW
LV: CG-017LV TS Saidenbach, Maßnahmen Vorbecken Lippersdorf 2
BT 02 Leitungssystem

Übertrag €

02.02.20 Stl-Nr.: 24 110/ 362 14 29 00
Schachtanschluss herstellen (Zul.)
Rohr DN 1000
Stahlbeton-Rohr ... Freitext ...

Menge: 2 St EP: GB:

02.02.21 Stl-Nr.: 24 110/ 362 12 29 00
Schachtanschluss herstellen (Zul.)
Rohr DN 800
Stahlbeton-Rohr ... Freitext ...

Menge: 1 St EP: GB:

02.02.22 Stl-Nr.: 15 101/ 727 20 01
Probekörper herstellen
15 x 15 x 15 cm
Klima feucht

Menge: 10 St EP: GB:

02.02.23 **Überwachung des Betoneinbaues**
Menge: 1 Psch EP: GB:

Summe LB 02 Betonarbeiten

LB 03 Ausrüstung Bauwerke

02.03.1 **Werkstattzeichnung Geländer**
Menge: 1 Psch EP: GB:

02.03.2 **Stahlgeländer einbauen**
Stahl
H = 1100 mm Holmgel. m. 2 ZH
Verank.Fusspl. Verz./EP/PUR

Menge: 25 m EP: GB:

02.03.3 **Zulage Geländertür Zugang zum Betriebssteg bzw.**
Leiterstandort, einflügelig,
Menge: 2 St EP: GB:

02.03.4 **Geländerverankerung einbauen**
... Freitext ...*... Freitext ...
Verz./EP/PUR



Leistungstext

Proj.: CG-017 TS Saidenbach, Sedimentberäumung des VB Lippersd.2, HW
LV: CG-017LV TS Saidenbach, Maßnahmen Vorbecken Lippersdorf 2
BT 02 Leitungssystem

Übertrag €

Menge: 20 St EP: GB:

02.03.5 **Einzelfundament aus bew. Beton einschl. Schalung und Bewehrung herst., Geländerfundamente, Stahlbeton C30/37, XA1, XC4, XD1, XF**

Menge: 4 St EP: GB:

02.03.6 **Geländerfußplatte unterfüllen, PCC**

Menge: 20 St EP: GB:

02.03.7 **Herstellung einer Werkzeichnung vor Fertigung der Rechenelemente, Werkzeichnung dem AG**

Menge: 1 psch EP: GB:

02.03.8 **Rechenelement, aus Stahl, verschweißt, feuerverzinkt. Länge ca. 1,80 m**

Menge: 3 St EP: GB:

02.03.9 **Rechenelement, aus Stahl, verschweißt, feuerverzinkt. Länge ca. 1,80 m konisch**

Menge: 1 St EP: GB:

02.03.10 **Winkelstahl 40 x 4, feuerverzinkt,**

Menge: 3 St EP: GB:

02.03.11 **Wie Vorposition, jedoch 30 cm lang für Abschlussrechenelement**

Menge: 1 St EP: GB:

02.03.12 **Profilstahl Doppel T Träger HEA 180, feuerverzinkt, für Obere Anschlag des Rechens in**

Menge: 4 m EP: GB:

02.03.13 **Holz-Dammbalken nach Zeichnung herstellen, Material europäische Lärche.**

Menge: 12 St EP: GB:

02.03.14 **Stahlprofil Form h zur Aufnahme der Dammbalken Stahlstärke 6 mm**

Menge: 4 St EP: GB:



Leistungstext

Proj.: CG-017	TS Saidenbach, Sedimentberäumung des VB Lippersd.2, HW
LV: CG-017LV	TS Saidenbach, Maßnahmen Vorbecken Lippersdorf 2
BT 02	Leitungssystem

Übertrag €

02.03.15	Sicherungsbolzen 15 mm lang Durchmesser 14 mm mit einseitiger Nietenkuppe und			
	Menge: 4 St	EP:	GB:	
02.03.16	Stahlprofil Form F zur Aufnahme der Dammbalken Stahlstärke 6 mm			
	Menge: 2 St	EP:	GB:	
02.03.17	Einhängeleiter Aluminium, 8 Stufen, ca. 2,60 m hoch			
	Menge: 1 St	EP:	GB:	
02.03.18	Laufsteg nach Zeichnung des AG herstellen und montieren. Bestehend aus: Stahlträger U			
	Menge: 1 St	EP:	GB:	
02.03.19	Schweißpressrost SP 340-34/50-3, z. B. Fa. Lichtgitter oder glw. Material S 235, fvz			
	Menge: 1 St	EP:	GB:	
<u>Summe LB</u>	03 Ausrüstung Bauwerke		
<u>Summe BT</u>	02 Leitungssystem		



Leistungstext

Proj.: CG-017 TS Saidenbach, Sedimentberäumung des VB Lippersd.2, HW
LV: CG-017LV TS Saidenbach, Maßnahmen Vorbecken Lippersdorf 2
BT 03 Wasserhaltung

LB 01 Wasserhaltung

03.01.1 Stl-Nr.: 11 109/ 101 31 11 01 11
Einfache Pumpenanlage einrichten
Schacht FD bis 10 m³/h
Höhe bis 5,0 m Reserveanlage
Vorflut 20 m
Messeinrichtung Sumpf verfüllen

Menge: 1 St EP: GB:

03.01.2 Stl-Nr.: 11 109/ 105 31 11
Einfache Pumpenanlage vorhalten
Schacht Reserveanlage
Schlauchleitung Messeinrichtung

Menge: 35 d EP: GB:

03.01.3 Stl-Nr.: 11 109/ 109 31 10
Einfache Pumpenanlage betreiben
Schacht Schlauchleitung
Messeinrichtung

Menge: 35 d EP: GB:

03.01.4 Stl-Nr.: 11 109/ 126 11 31 00
Wasserhaltung durchführen
Leitungsgraben Pumpensumpf
FD/m 6 - 10 m³/h Schlauchleitung

Menge: 145 m EP: GB:

03.01.5 **Sickergr. K-Filter. NW 100 T bis 0,30m B bis 0,30m**

Menge: 125 m EP: GB:

03.01.6 **Fangedamm imn den Zulaufgräben aus mit Erdstoff**
gefüllten flexiblen Schüttgutbehältern

Menge: 10 Stk EP: GB:

03.01.7 **Zulage zur Wasserhaltung für das Abdichten eines DN 800**
Betonrohrzulaufes aus dem

Menge: 1 psch EP: GB:

03.01.8 **Mobile -Abscheideranlage für Leichtflüssigkeiten**
als Einsatz im Havariefall.

Menge: 1 St EP: GB:



Leistungstext

Proj.: CG-017	TS Saidenbach, Sedimentberäumung des VB Lippersd.2, HW
LV: CG-017LV	TS Saidenbach, Maßnahmen Vorbecken Lippersdorf 2
BT 03	Wasserhaltung

Übertrag €

03.01.9 **Mobile Abscheideanlage
betriebsbereit vorhalten.**

Menge: 70 d EP: GB:

03.01.10 **Mobile Abscheideanlage betreiben.
Abgerechnet wird nach Kalendertagen.**

Menge: 70 d EP: GB:

Summe LB 01 Wasserhaltung

Summe BT 03 Wasserhaltung



Leistungstext

Proj.: CG-017	TS Saidenbach, Sedimentberäumung des VB Lippersd.2, HW
LV: CG-017LV	TS Saidenbach, Maßnahmen Vorbecken Lippersdorf 2
BT 04	Betriebsweg

LB 01 Straßenbau

04.01.1 Stl-Nr.: 24 106/ 010 10 49 01
Strauchbestand roden
Höhe bis 2 m
verdicht/Baust.AN ... Freitext ...
S.Abr. Verw. AN

Menge: 30 m2 EP: GB:

04.01.2 **Wurzelstöcke roden**
DU über 0,5-0,75m
verdicht/Baust.AN Wst.Verw. AN

Menge: 5 St EP: GB:

04.01.3 Stl-Nr.: 24 106/ 113 00 22 02 01
Oberboden abtragen und andecken
Abtr.über 10-30cm Böschungen
Andeck. ü. 5-15cm
Abrechnung Abtrag

Menge: 18 m3 EP: GB:

04.01.4 **Boden bzw. Fels lösen und verwerten**
profilg. lösen
Planum nicht ges.
BM-F2 Abrechnung Abtrag

Menge: 285 m3 EP: GB:

04.01.5 **Boden aus Abtragsbereichen profilgerecht**
lösen und in den Auftragsbereichen

Menge: 75 m3 EP: GB:

04.01.6 **Untergrundverbesserung durchführen**
N.gest.63-150 mm Wasserschutzgeb.

Menge: 126 t EP: GB:

04.01.7 Stl-Nr.: 24 106/ 403 21 01 01 11
Geotextil als Trennschicht verlegen
Nutz.Dauer>25Jahr pH 4-9
GRK 4
verlegen quer
verl. bis 8 v.H. Abr. Überdeckung

Menge: 790 m2 EP: GB:



Leistungstext

Proj.: CG-017 TS Saidenbach, Sedimentberäumung des VB Lippersd.2, HW
LV: CG-017LV TS Saidenbach, Maßnahmen Vorbecken Lippersdorf 2
BT 04 Betriebsweg

Übertrag €

04.01.8	Stl-Nr.: 22 112/ 009 19 81 41 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen SfM ... Freitext ... Fl. n.Unterl.AG nat. Gesteinsk. Bstoff. Verw. AN Abrechng. Abtrag Menge: 140 m3 EP: GB:
04.01.9	Schottertragschicht herstellen ... Freitext ... 0/56 URM n. Unterl. AG ... Freitext ... Menge: 650 m2 EP: GB:
04.01.10	Frostschutzschicht herstellen. Erschwernisse durch Einbauten, Schächte und Straßenabläufe Menge: 650 m2 EP: GB:
04.01.11	Sickerrohrltg. herst.m. Erdarbeiten Rohr DN 100 Vollsickerrohr PE-HD-Rohr, Typ R2 ... Freitext ... Naturgest. 2/32 Boden Unterl. AG Aushub entfernen BM-F2 Menge: 135 m EP: GB:
04.01.12	Stl-Nr.: 24 110/ 255 01 00 Formstück einbauen (Zulage) Abzweig DN 100 Menge: 3 St EP: GB:
04.01.13	Entwässerungsrohrleitung abbrechen Rohr DN bis 250 Kunststoff-Rohr Tiefe bis 1,25 m Ausb. verwerten Menge: 15 m EP: GB:
04.01.14	Geotextil in Sickeranlagen einbauen Sickerstrang GRK 4 Abr. Abwicklung Menge: 190 m2 EP: GB:
04.01.15	Suchgraben zum Orten der vorh. Dränage einschließlich Hand- schachtung herstellen. Aushub Menge: 5 m3 EP: GB:



Leistungstext

Proj.: CG-017 TS Saidenbach, Sedimentberäumung des VB Lippersd.2, HW
LV: CG-017LV TS Saidenbach, Maßnahmen Vorbecken Lippersdorf 2
BT 04 Betriebsweg

Übertrag €

04.01.16 **Leitungsraben herstellen**
eing. verd. Boden Tiefe bis 1,25 m
Rohr bis DN 150
lag. i./ver.o.Lz. BM-F2
Aushub verwerten

Menge: 30 m3 EP: GB:

04.01.17 **Wegschränke abbauen,**
Schränke aus Holz D ca. 120 mm

Menge: 1 St EP: GB:

04.01.18 **Wegeschränke mit Gegengewicht und fester**
Auflagestütze
Bieterangabe
Fabrikat.....

Menge: 1 St EP: GB:

04.01.19 **Graben herstellen**
gewachsener Boden
Breite 0,3 m Tiefe ü.0,5-0,75m
Böschneig. 1:1,5 Boden Verwert. AN
BM-F2

Menge: 10 m EP: GB:

Summe LB 01 Straßenbau

Summe BT 04 Betriebsweg



Leistungstext

Proj.: CG-017	TS Saidenbach, Sedimentberäumung des VB Lippersd.2, HW
LV: CG-017LV	TS Saidenbach, Maßnahmen Vorbecken Lippersdorf 2
BT 05	Mauerwerk Vorbecken L2

LB 01 Ertüchtigung Mauerkopf

05.01.1	Stl-Nr.: STL-Bau 10/2024 012 Fuge auskratzen T bis 5cm 8Schichten/m	Menge: 50 m2	EP:	GB:
05.01.2	Stl-Nr.: STL-Bau 10/2024 012 Verfugen Mauerwerk Fugenmörtel MGIII 8Schichten/m	Menge: 50 m2	EP:	GB:
05.01.3	Stl-Nr.: STL-Bau 10/2024 084 Putz Außenwand abbrechen nicht schadstoffbelastet D 3 cm 13kN/m3 v.Hand laden transp. LKW AN entsorgen bis 10km AVV170107 Vergüt.Entsorg. AN	Menge: 50 m2	EP:	GB:
05.01.4	Abdichtung Außenwand DIN 18533-1 und DIN 18533-3, vergleichbar mit Raumnutzungs-klasse	Menge: 50 m2	EP:	GB:
05.01.5	Putzsystem mit Bewehrung, Gittergewebe alkalibeständig. aus Spritzbewurf und einlagigem	Menge: 50 m2	EP:	GB:
05.01.6	Aufbauen längenorientiert Standgerüst Arbeitsgerüst 2kN/ m2 SW06	Menge: 45 m2	EP:	GB:

<u>Summe LB</u>	01 Ertüchtigung Mauerkopf
<u>Summe BT</u>	05 Mauerwerk Vorbecken L2



Leistungstext

Proj.: CG-017	TS Saidenbach, Sedimentberäumung des VB Lippersd.2, HW
LV: CG-017LV	TS Saidenbach, Maßnahmen Vorbecken Lippersdorf 2
BT 06	Sedimentberäumung Vorbecken L2

LB 01 Sedimentberäumung

06.01.1 **Baustraßen-Elemente aus Bodenschutzplatten temporär verlegen.**

Menge: 20 m EP: GB:

06.01.2 **Baustraßenelemente aus o.g. Position umsetzen**

Menge: 20 m EP: GB:

06.01.3 Stl-Nr.: STL-Bau 10/2024 002
**Boden Entnahmestelle lösen fördern lagern 0,75km
Abtrag-T 0,5m SU***

Menge: 650 m3 EP: GB:

Summe LB 01 Sedimentberäumung

Summe BT 06 Sedimentberäumung Vorbecken L2



Leistungstext

Proj.: CG-017
LV: CG-017LV

TS Saidenbach, Sedimentberäumung des VB Lippersd.2, HW
TS Saidenbach, Maßnahmen Vorbecken Lippersdorf 2

ZUSAMMENSTELLUNG

BT	01	Allgemein	
LB	01	Sicherungseinrichtungen, Baustelleneinrichtung €
LB	02	Technische Bearbeitung €
<u>Summe</u>	<u>01</u>	<u>Allgemein</u> €
BT	02	Leitungssystem	
LB	01	Kanalarbeiten €
LB	02	Betonarbeiten €
LB	03	Ausrüstung Bauwerke €
<u>Summe</u>	<u>02</u>	<u>Leitungssystem</u> €
BT	03	Wasserhaltung	
LB	01	Wasserhaltung €
<u>Summe</u>	<u>03</u>	<u>Wasserhaltung</u> €
BT	04	Betriebsweg	
LB	01	Straßenbau €
<u>Summe</u>	<u>04</u>	<u>Betriebsweg</u> €
BT	05	Mauerwerk Vorbecken L2	
LB	01	Ertüchtigung Mauerkopf €
<u>Summe</u>	<u>05</u>	<u>Mauerwerk Vorbecken L2</u> €
BT	06	Sedimentberäumung Vorbecken L2	
LB	01	Sedimentberäumung €
<u>Summe</u>	<u>06</u>	<u>Sedimentberäumung Vorbecken L2</u> €



Leistungstext

Proj.: CG-017
LV: CG-017LV

TS Saidenbach, Sedimentberäumung des VB Lippersd.2, HW
TS Saidenbach, Maßnahmen Vorbecken Lippersdorf 2

Summe LV €
zuzüglich 19,00 % Mwst €
Gesamtsumme €

Datum: Unterschrift / Stempel: