

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme 2423 FA_Marienpark Stollberg		
Leistung 2423 FA Marienpark Stollberg		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeit-ansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
1.	Außenanlagen Marienpark Stollberg								
1.1.	BAUSTELLENEINRICHTUNG								
10.	Baustelle einrichten sämtl. LV-Abschn.	1,000	psch						
20.	Baustelleneinrichtung vorhalten sämtl. LV-Abschn.	1,000	psch						
30.	Baustelle räumen sämtl. LV-Abschnitt	1,000	psch						
40.	Bauzaun Drahtgitter H 2m aufstellen, vorhalten	200,000	m						
50.	Bauzaun H 2m räumen	200,000	m						
60.	Schutzvorrichtung für vorhandenen Weg	75,000	m2						
70.	Baustellenverkehrsfläche B bis 3m herstellen räumen	75,000	m2						
80.	Stammschutz Ummantelung Bretter Polsterung herstellen Durchm. 30-90cm H 2m	16,000	St						
90.	Stammschutz Ummantelung Bohlen Polsterung H 2m räumen	16,000	St						
100.	Schachtscheine einholen	1,000	psch						
110.	Anfahrerschutz Ummantelung Bretter Polsterung herstellen Durchm. 20cm H 2m	5,000	St						
120.	Anfahrerschutz Ummantelung Bohlen Polsterung H 2m räumen	5,000	St						
130.	Kennzeichnung der Hauptmessachsen	1,000	psch						
140.	Verkehrssichere Instandsetzung der Verkehrsflächen	1,000	psch						
150.	Einholung der verkehrsrechtl. Anordnung	1,000	psch						
160.	Einrichten der Verkehrssicherung	1,000	psch						
170.	Beweissicherung	1,000	psch						
180.	Bestandsvermessung durchführen	1,000	psch						
190.	Durchführung Lichtraumprofilschnitt	4,000	St						
1.2.	ABBRUCHARBEITEN								
10.	Bodenhindernis Beton abbrechen laden LKW AN entsorgen	5,000	m3						
20.	Aufnehmen Pflaster Granitgroßstein D 130-160 mm Bettung Rückenstütze Beton	50,000	m2						
30.	Plattenbelag Gummi-Recyclinggranulat D 4cm Platzfläche Rückbau laden LKW AN nicht schadstoffbelastet ges. Vergüt. Entsorg.	8,000	m2						
40.	Schicht Baustoffgemisch ungebundene Tragschicht D=10 cm abtragen laden fördern	385,000	m2						

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme 2423 FA_Marienpark Stollberg		
Leistung 2423 FA Marienpark Stollberg		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeit-ansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
50.	Umsetzen Parkausstattung Abfallbehälter Stahl verz 40-50l Deckel Behälterkorpus 2Standfüße	4,000	St						
60.	Umsetzen Parkausstattung Hundekotbeutelspender Stahl verz 1Standpfosten	1,000	St						
70.	Umsetzen Leuchte Stahlrohrmast	1,000	St						
80.	Aufnehmen von Parkausstattung Hinweistafel 20-50kg	2,000	St						
90.	Aufnehmen von Parkausstattung Wegweiser	1,000	St						
1.3.	ERDARBEITEN								
10.	Wurzelprotokoll anlegen	15,000	St						
20.	Pflanzl.Bodendecke abräumen aufnehmen fördern auf LKW AN laden D 5-10cm Rasen	250,000	m2						
30.	Oberboden abtragen laden fördern aufsetzen Abtrag-H 20- 30cm	65,000	m3						
40.	Oberboden gelagert laden fördern auftragen D 15-20cm	40,000	m3						
50.	Oberboden liefern auftragen D 15 -20cm	30,000	m3						
60.	Befestigungen ohne Bindemittel vorhand. Tragschicht lösen direkt laden LKW AN T bis 0,10 m	50,000	m3						
70.	Boden gemäß Bodenklassen 3-5 lösen, laden, T bis 0,20 m	10,000	m3						
80.	Boden Suchgraben lösen lagern verfüllen verdichten T bis 1,5m	25,000	m3						
90.	Boden Wurzelsuchschachtung lösen lagern verfüllen T bis 0,80m	25,000	m3						
100.	Kabelschutzrohr PVC-U AD 1temp60mm WD 4,7mm liefern Weg	10,000	m						
110.	Boden Graben Kabel lösen lagern verfüllen verdichten Sohlen-B 0,6m T bis 0,80m	60,000	m						
120.	Natursand einbauen Bettungsschicht d 10 cm	60,000	m						
130.	Natursand einbauen Einbettung von Kabeln d 20 cm	60,000	m						
140.	Markierung Trasse Kabelwammband liefern	60,000	m						
150.	Boden Fundamenthülse lösen lagern verfüllen verdichten Sohlen -B 0,4-0,5m T bis 1,0m	1,000	m3						
160.	Boden Eingrabstück/ Freiluftsäulensockel lösen lagern verfüllen verdichten Sohlen-B 0,4- 0,5m T bis 0,5m	1,000	m3						
170.	Eingrabstück/ Freiluftsäulensockel einbauen befestigen	1,000	St						
180.	Ausheben Hand als Zulage	20,000	m3						
190.	Planum herstellen, Tragschichten zul. Abweichung 2cm	480,000	m2						

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme 2423 FA_Marienpark Stollberg		
Leistung 2423 FA Marienpark Stollberg		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeit-ansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
200.	Lastplattendruckversuch	2,000	Stk						
1.4.	STRASSEN, WEGE, PLÄTZE								
10.	ungebundene Tragschicht Schotter-Splitt-Sand-Gemisch D bis. 10 cm	480,000	m2						
20.	Pflastermulde 5-zeilig Natursteinpflaster Granit L/B/H 80/80/80mm Bettung D 20cm Pflasterfugenmörtel zementgeb. einbringen B 1-3mm	37,000	m						
30.	Dynamische Schicht 0/16 D 6cm	385,000	m2						
40.	wassergebundene Deckschicht mit Bindem Geh- Radweg DmB 0/8 D 4cm	385,000	m2						
50.	Granitbord Bestand grau aufnehmen säubern und neu setzen	15,000	m						
60.	Granitgroßpflaster Bestand grau aufnehmen säubern und neu verlegen	10,000	m2						
1.5.	BETONELEMENTE IM FREIRAUM								
10.	Betonfundament für Beleuchtungsmast einschl. Fundamenthülse	1,000	St						
20.	Blockstufe aus Beton herstellen	1,000	St						
30.	Einzelfundament Beton, Blockstufe	1,000	St						
1.6.	PFLANZENLIEFERUNG								
10.	Rhododendron Hybr.Cunninghams White C INKARHO -R- h 50-60cm liefern	2,000	St						
20.	Rhododendron Hybr.Graziella C INKARHO -R- h 40-50cm liefern	1,000	St						
30.	Rosa canina vStr 3 Tr. oB h 60- 100cm liefern	1,000	St						
40.	Rosa multiflora vStr 5 Tr. oB h 40- 60cm liefern	2,000	St						
50.	Philadelphus coronarius vStr 5 Tr. oB h 60-100cm liefern	4,000	St						
60.	Ribes alpinum vStr 6 Tr. oB h 60- 100cm liefern	3,000	St						
70.	Weigela florida vStr 5 Tr. h 60- 100cm liefern	4,000	St						
80.	Tilia cordata Greenspire H 3xv mDb StU. 12-14cm liefern	3,000	St						
1.7.	LANDSCHAFTSGÄRTNERISCH E ARBEITEN								
10.	Vegetationstragschicht lockern kreuzweise Bodenverb.m. einarbeiten fräsen T 10cm	805,000	m2						
20.	Boden austauschen Teilflächen Wurzelbereich Handarbeit T bis 20cm Vegetationstragschicht/Substrat	250,000	m2						
30.	Feinplanum Rasenfläche	965,000	m2						

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme 2423 FA_Marienpark Stollberg		
Leistung 2423 FA Marienpark Stollberg		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeit-ansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
40.	Feinplanum Pflanzfläche Abweichung 2cm	50,000	m2						
50.	Rasen ansäen Gebrauchsrasen RSM2.4 15g/m2	965,000	m2						
60.	Pflanzgrube Bäume 100/100cm T 80cm lösen lagern	3,000	St						
70.	Pflanzgrube Sträucher 60/60cm T 50cm lösen lagern	14,000	St						
80.	Pflanzgrube Rhododendron 80/80cm T 60cm lösen lagern	3,000	St						
90.	Hochstamm StU. 12-14cm mDb pflanzen wieder verfüllen	3,000	St						
100.	Verpflanzter Strauch h 60-100cm pflanzen wieder verfüllen	14,000	St						
110.	Rhododendron H/B 40-60cm C pflanzen wieder verfüllen	3,000	St						
120.	Verdunstungs-/Stammschutz Stamm Stammschutzanstrich Durchm. bis 15cm H bis 2,5m	3,000	St						
130.	Mähenschutz Kunststoffmanschette Durchm. bis 20cm H 0,5m	3,000	St						
140.	Pflanzenverankerung Pfahl-Dreibock Rahmen Halbrundhölzer L 250cm Gewebegurtband 50mm Rindenschutz Gummimanschette	3,000	St						
150.	Wässern Pflanzung Hochstämme StU. 10-18cm 100l I/St 1Arbeitsgang	3,000	St						
160.	Wässern Pflanzung Pflanzflächen 25l I/m2 1Arbeitsgang	55,000	m2						
170.	Mulchen Baumscheibe Rindenmulch D 5-8cm Durchm. 100-150cm	3,000	St						
180.	Mulchen Pflanzfläche Gehölzflächen Rindenmulch D 5-8cm	55,000	m2						
190.	Behandlung Wurzelschäden Durchm. 0,5-5 cm Schwachwurzel Wurzelbereich, Wurzeln nachschneiden, Jute abdecken	15,000	St						
200.	Kronenpflege Kronenteileinkürzung ab 3cm H 15-20m Durchm. 30-90cm Kronendurchm. 15-20m	15,000	St						
210.	Düngen Bäume Lanzen -/Lochdüngung 8Löcher T 80cm Durchm. 30-90cm mineral.Dünger flüssig 6+5+11 100l 10ml/l	15,000	St						
220.	Freigelegtes Wurzelwerk schützen	15,000	St						
230.	Auslichtungsschnitt Bestandssträucher	20,000	m2						
1.8.	FERTIGSTELLUNGSPFLEGE								
10.	Mähen Gebrauchsrasen Wuchs-H 6-10cm Schnitt-H 4cm 6Schnitte Schnittgut Direktbeladung laden transp. LKW AN entsorgen	965,000	m2						

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme 2423 FA_Marienpark Stollberg		
Leistung 2423 FA Marienpark Stollberg		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeit-ansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
20.	Wässern Rasen Gebrauchsrasen 10l/m2 5Arbeitsgänge	965,000	m2						
30.	Durchputzen Pflanzfläche 4Arbeitsgänge Direktbeladung	63,000	m2						
40.	Wässern Pflanzung Hochstämme StU. 10-18cm 100l l/St 5Arbeitsgänge	3,000	St						
50.	Wässern Pflanzung Pflanzfläche 25l l/m2 5Arbeitsgänge	55,000	m2						
60.	Düngen Pflanzfläche Baumstandorte organ.-mineral.Dünger 100g/m2	5,600	kg						
70.	Düngen Rhododendron organ.-mineral.Dünger 60g/m2	0,200	kg						
1.9.	AUSSTATTUNG								
10.	Fahrradanlehnbügel Stahl liefern und montieren	4,000	St						
20.	Bogenbank liefern und montieren	3,000	St						
30.	Podest/ Bühne aus Stahl und Recyclingkunststoff im Freiraum herstellen	1,000	St						
40.	Slackline liefern und montieren	1,000	St						
50.	Verbotsschild liefern und montieren	1,000	St						
60.	TÜV-Abnahme durchführen	1,000	St						
1.10.	ENTSORGUNG								
10.	Abfall nicht gefährlich AVV170504 Z1.2 LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN	20,000	t						
20.	AVV200202 LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN	42,000	t						
30.	Abfall nicht gefährlich AVV200201 nicht schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN	50,000	t						
40.	Abfall nicht gefährlich AVV170904 LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN	70,000	t						
50.	Beton/Stahlbeton nicht schadstoffbelastet verwerten	70,000	t						
60.	Abfall nicht gefährlich AVV170203 nicht schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN	240,000	kg						
70.	Abfall nicht gefährlich AVV200138 nicht schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN	5,000	t						
80.	Untersuchung Abfalldeklaration	1,000	St						
2.	Elektroleistungen								
2.1.	Leuchten, Versorgungspoller								
10.	Stahlrohrmast liefern und montieren	1,000	St						
20.	Mastaufsatzleuchte Typ Louis l/R U LED liefern und montieren	1,000	St						
30.	Monospot 4 für Leuchtenmasten liefern und montieren	5,000	St						

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme 2423 FA_Marienpark Stollberg		
Leistung 2423 FA Marienpark Stollberg		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeit-ansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
40.	Verbindungs- muffe	2,000	St						
50.	Erdkabel NYY-J 5 x 16 mm2 verlegen	90,000	m						
60.	Leuchtmittel Taghell LED 27W / E27 / 3000 K	1,000	St						
70.	Elektroversorgungspoller liefern und montieren	1,000	St						
80.	Elektroversorgungspoller mobil liefern	1,000	Stk						
90.	Eingrabstück für Elektroversorgungspoller	1,000	St						
100.	Zierring für Elektroversorgungspoller	1,000	St						
110.	Freiluftsäule rund liefern	1,000	St						
120.	CEE-Wandsteckdose 5x63A	1,000	St						
130.	Kabelverschraubung M40	1,000	St						
140.	Hauptschalter 63A 3p IP20 Einbaugerät	1,000	St						
150.	Schütz REG 230V AC / 220V DC 63A 4S 3TE	1,000	St						
160.	Energy Phasenschiene 3ph 17,8mm 216mm 10qmm 63A	1,000	St						
170.	Verdrahtungsleitung H07V-K 16mm² verlegen	10,000	lfm						

Legende:

OZ, Kurztext, Menge, ME:	Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
Zeitansatz, Teilkosten:	Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Löhne:	Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
Geräte:	Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.