Neugestaltung Waldsportplatz "Stöckener Hasenheide"

Anlage zum Leistungsverzeichnis - A1 - Demontage Spielgerät "Wippelement-Traktor"



Pos. 01.03.0100 Spielgerät "Wippelement-Trakor" demontieren, bestehend aus einer Holz-/Stahlkonstruktion, Holzelemente lasiert bzw. farbig beschichtet Spielgeräte einschl. Sprungfedern, Bodenanker und Betonfundamente, aufnehmen, anfallende Stoffe laden und entsorgen, Ausbruchbereiche der Fundamente mit verdichtungsfähigem Boden verfüllen.

Neugestaltung Waldsportplatz "Stöckener Hasenheide"

Anlage zum Leistungsverzeichnis - A1 - Demontage Sportgerät "Turnringe"



Pos. 01.03.0110 Sportgerät "Turnringe" demontieren, bestehend aus einer Stahlkonstruktion mit zwei eingehängten Ringen, Stahlelemente farbig beschichtet.

Sportgeräte einschl. Betonfundamente, aufnehmen, anfallende Stoffe laden und entsorgen, Ausbruchbereiche der Fundamente mit verdichtungsfähigem Boden verfüllen.

Neugestaltung Waldsportplatz "Stöckener Hasenheide"

Anlage zum Leistungsverzeichnis - A1 - Demontage Spielgerät "Holzrampe/ schräge Rampe"



Pos. 01.03.0120 Spielgerät "Holzrampe" demontieren, bestehend aus einer Holzkonstruktion, Holzelemente kesseldruckimprägniert bzw. farbig beschichtet, Spielgerät einschl. Aufstiegshilfe (Seil) und Betonfundamente, aufnehmen, anfallende Stoffe laden und entsorgen, Ausbruchbereiche der Fundamente mit verdichtungsfähigem Boden verfüllen.

Pos. 01.03.0130 Spielgerät "Kletterleiter" demontieren, bestehend aus einer Stahl-Leiter-Konstruktion, alle Stahlelemente farbig beschichtet,

Stahlleiter einschl. Betonfundamente, aufnehmen, anfallende Stoffe laden und entsorgen, Ausbruchbereiche der Fundamente mit verdichtungsfähigem Boden verfüllen.

Pos. 01.03.0140 Sportgerät "Barren" demontieren, bestehend aus einer Stahlkonstruktion, alle Stahlelemente farbig beschichtet,

Sportelement einschl. Betonfundamente, aufnehmen, anfallende Stoffe laden und entsorgen, Ausbruchbereiche der Fundamente mit verdichtungsfähigem Boden verfüllen.

Neugestaltung Waldsportplatz "Stöckener Hasenheide"

Anlage zum Leistungsverzeichnis - A1 - Demontage Sportgerät "Hochwippe"



Abbildung ähnlich Bestand

Pos. 01.03.0150 Sportgerät "Hochwippe" demontieren, bestehend aus einer Stahlkonstruktion, Wipp- und Standpfosten aus feuerverzinkten Stahl, einschl. 2 Pendelsitze aus Gummi mit Stahleinlage, Abhängung der Sitze als feingliedrige Kette und Gummi-Schlauchüberzug.

Sportelement einschl. Betonfundamente, aufnehmen, anfallende Stoffe laden und entsorgen, Ausbruchbereiche der Fundamente mit verdichtungsfähigem Boden verfüllen.

Neugestaltung Waldsportplatz "Stöckener Hasenheide"

Anlage zum Leistungsverzeichnis - A1 - Demontage Sportgerät "Drehtonne"



Pos. 01.03.0160 Sportgerät "Lauftonne" demontieren, bestehend aus einer Holz-/Stahlkonstruktion, Holzelemente lasiert bzw. farbig beschichtet, Sportgerät einschl. Belattung der Lauftonne und Betonfundamente, aufnehmen, anfallende Stoffe laden und entsorgen, Ausbruchbereiche der Fundamente mit verdichtungsfähigem Boden verfüllen.

Neugestaltung Waldsportplatz "Stöckener Hasenheide"

Anlage zum Leistungsverzeichnis - A1 - Demontage Brücke - Sprossenbrücke



Pos. 01.03.0250 Abbruch der Brücke aus Stahlrohr mit eingehängten Trittsprossen, Standkonstruktion aus Stahl, feuerverzinkt, z.T. farbbeschichtet, Abhängung der Trittsprossen als feingliedrige Kette und Gummi-Schlauchüberzug. Sprosse aus Stahlhalbrundrohr. Dicke der Sprossen bis 5 cm, einschl. Abbruch der Betonfundamente, anfallende Stoffe laden, transportieren und entsorgen.

Neugestaltung Waldsportplatz "Stöckener Hasenheide"

Anlage zum Leistungsverzeichnis - A1 - Demontage Brücke - Bogenbrücke



Pos. 01.03.0260 Abbruch der Brücke aus Stahlrohr mit Holzbelag, Standkonstruktion aus Stahl, feuerverzinkt, z.T. farbbeschichtet, Laufbelag aus Holzbelattung. Ausführung der Brücke als Bodenbrücke über den vorhandenen Pfarrgraben. Länge der Brücke ca. 5,0 m, Breite ca. 2,0m. Einschl. Abbruch der Betonfundamente, anfallende Stoffe laden, transportieren und entsorgen.