

Leistungsbeschreibung – Leistungsverzeichnis
2025-5-0440
Musealer Ausstellungsbau Sonderausstellung „Die Schamanin“

Baumaßnahme: **Musealer Ausstellungsbau** Sonderausstellung „Die Schamanin“

Bauherr: Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt
– Landesmuseum für Vorgeschichte –
Richard-Wagner-Straße 9
06114 Halle

Planverfasser: merz merz gmbh & co. kg Tel.: 030-278 777 45
Anspr.: Lairetta Baar Danckelmannstraße 10
D – 14059 Berlin 920.3@merzmerz.de

Leistungsverzeichnis: **Los 1: Tischlerarbeiten Wandvitribnenbau**
Ausstellungswände mit Bestandsvitribnen und hinterleuchteter Grafik

Los 2: LED-Großleuchtrahmen Backlight
Großformatige LED-Spannrahmen und Backlit Drucke

Los 3: Bodenbelagarbeiten Verlegung Teppich
Bedruckter Teppich

Vergabeverfahren: öffentliche Ausschreibung nach §§ 3 – 3b VOB/A

Fristen und Mindestbedingungen: siehe Anlage „Verfahrensbedingungen“

Das anliegende Leistungsverzeichnis erhalten Sie mit der Bitte um fristgerechte Angebotsabgabe.

Nicht vollständig ausgefüllte Leistungsverzeichnisse werden nicht gewertet. Für die Erstellung des Angebots wird keine Vergütung gewährt. Die Unterlagen sind kostenfrei zuzusenden. Auf Unklarheiten in den Ausschreibungsunterlagen ist sofort, spätestens bei Angebotsabgabe schriftlich hinzuweisen. Mängel in der Ausführung der Leistung können nicht mit Unklarheiten oder der Unvollständigkeit der Leistungsbeschreibung begründet werden. Evtl. spätere Nachforderungen werden nicht anerkannt.

ANLAGEN

Los 1

1 UEB **GRUNDRISS & UEBERSICHTEN**

UEB-01	Grundriss Uebersicht Gebaeude 1:200
UEB-02	Grundriss Uebersicht R02.06-08 Atrium 1:100
UEB-03	Grundriss Uebersicht R02.03-04 1:100
UEB-04	Grundriss Uebersicht R02.02-03 1:100
UEB-05	Grundriss Uebersicht Nummerierung R02-06-08 1:100
UEB-06	Grundriss Uebersicht Nummerierung R02.03-04 1:100
UEB-07	Schnitt Ausstellung 1:100

2 RDA **RAUMDARSTELLUNGEN**

RDA-01	R02.06 - Wandabwicklung Empore
RDA-02	R02.08 - Wandabwicklung Atrium Links
RDA-03	R02.08 - Wandabwicklung Atrium Rechts
RDA-04	R02.08 - Wandabwicklung Gegenempore
RDA-05	R02.08 - Wandabwicklung Atrium Grafiktafeln
RDA-06	R02.04 - Wandabwicklung Fahrstuhlraum Pos.F.01-11
RDA-07	R02.04 - Wandabwicklung Fahrstuhlraum Pos.F.12-19
RDA-08	R02.03 - Wandabwicklung Eckraum Pos.EC.01-08
RDA-09	R02.02 - Wandabwicklung Triftstrassenraum Eingangssituation
RDA-10	R02.02 - Wandabwicklung Triftstrassenraum Lutherschraenke
RDA-11	R02.02 - Wandabwicklung Triftstrassenraum Ausgangssituation

3 DE **DETAILS**

DE-01	Aufbau Vitrinenkasten
DE-02	Innenliegende Sockel Leitdetail
DE-03	Empore Nischen Aufbau
DE-04	Empore Nischen Pos. E.05
DE-05	Empore Nischen Pos. E.05
DE-06	Empore Nischen Pos. E.04
DE-07	Empore Nischen Pos. E.04
DE-08	Empore Nische Pos. E.06
DE-09	Empore Nische Pos. E.06
DE-10	Empore Nische Sockel Pos. E.06
DE-11	Empore Nische Sockel Pos. E.03
DE-12	Empore Nische Sockel Pos. E.04
DE-13	Atrium Wandvitrine
DE-14	Atrium Wandvitrine
DE-15	Atrium Gegenempore
DE-16	Atrium Saeule
DE-17	Fahrstuhlraum Backlights P.F.01-02
DE-18	Fahrstuhlraum Backlights P.F.01-02
DE-19	Fahrstuhlraum Backlights P.F.01-02
DE-20	Fahrstuhlraum Backlights P.F.06
DE-21	Fahrstuhlraum P.F.20 Vitrine_Sarg_
DE-22	Triftstrassenraum P.T.20 Korpus Saeule
DE-23	Triftstrassenraum P.T.21 Korpus Grafik
DE-24	Triftstrassenraum Lutherschrank
DE-25	Triftstrassenraum Lutherschrank
DE-26	Ausstellungswaende Saeule
DE-27	Vitrinenkasten Leitdetail
DE-28	Alternativen Befestigung Blenden Atrium und Eckraum_Triftstrassenraum

4 **Listen**

920.3_250411_Fotodokumentation Bestandskaesten
920.3_250411_Liste Exponatkasten neu
920.3_250411_Liste Exponatkasten
920.3_250411_Liste Sockel und Rueckwandhalterungen

5 **Werkplanung Sargvitrine**

920.3_Werkplanung Sargvitrine

Los 2

1 UEB **GRUNDRISS & UEBERSICHTEN**

UEB-01	Grundriss Uebersicht Gebaeude 1:200
UEB-02	Grundriss Uebersicht R02.06-08 Atrium 1:100
UEB-03	Grundriss Uebersicht R02.03-04 1:100
UEB-04	Grundriss Uebersicht R02.02-03 1:100
UEB-05	Grundriss Uebersicht Nummerierung R02-06-08 1:100
UEB-06	Grundriss Uebersicht Nummerierung R02.03-04 1:100

2 RDA **RAUMDARSTELLUNGEN**

RDA-04	R02.08 - Wandabwicklung Gegenempore
RDA-06	R02.04 - Wandabwicklung Fahrstuhlraum Pos.F.01-11
RDA-07	R02.04 - Wandabwicklung Fahrstuhlraum Pos.F.12-19
RDA-08	R02.03 - Wandabwicklung Eckraum Pos.EC.01-08
RDA-09	R02.02 - Wandabwicklung Triftstrassenraum Eingangssituation
RDA-11	R02.02 - Wandabwicklung Triftstrassenraum Ausgangssituation

3 DE **DETAILS**

DE-17	Fahrstuhlraum Backlights P.F.01-02
DE-18	Fahrstuhlraum Backlights P.F.01-02
DE-19	Fahrstuhlraum Backlights P.F.01-02
DE-20	Fahrstuhlraum Backlights P.F.06
DE-26	Ausstellungswaende Saeule
DE-28	Alternativen Befestigung Blenden Atrium und Eckraum/Triftstrassenraum

4 **Motiv für Muster**

Muster Los2_Backlites_Gegenempore_120x140cm.tif

Los 3

1 UEB **GRUNDRISS UEBERSICHTEN**

UEB-01	Grundriss Uebersicht Gebaeude 1:200
UEB-02	Grundriss Uebersicht R02.06-08 Atrium 1:100
UEB-07	Schnitt Ausstellung 1:100

2 **Motiv für Muster**

Los3_Muster_Schamanin_Teppich_RAL1018+RAL1023.pdf

Weitere Anlagen

Verfahrensbedingungen
920.3_250416_LV_Musealer Ausstellungsbau.X83

Inhaltsverzeichnis

LMV Halle - Sonderausstellung "Die Schamanin" (920.3)

6210	LV	Musealer Ausstellungsbau	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	
		Allgemeine Projektbeschreibung	3
		Angaben zur Baustelle	3
		Allgemeine Vertragsbedingungen	5
		Zusätzliche technische Vorbemerkungen für alle Gewerke/Qualitätsanforderungen	8
1	Los	1 Tischlerarbeiten Wandvitrinenbau	12
1.01	Titel	Vorarbeiten	12
1.01.01	Abschnitt	Planungsleistungen	12
1.01.02	Abschnitt	Schutzmaßnahmen/Reinigung	15
1.02	Titel	Ausbau Ausstellungsarchitektur Empore	16
1.02.01	Abschnitt	Ausführungsbeschreibung Ausstellungswand Empore R02.06 Nischen	16
1.02.02	Abschnitt	Ausführungsbeschreibung Grafiktafeln	25
1.03	Titel	Ausbau Ausstellungsarchitektur Atrium R02.08	27
1.03.01	Abschnitt	Ausführungsbeschreibung Ausstellungswand umlaufend Atrium	27
1.03.02	Abschnitt	Ausführungsbeschreibung Blenden Gegenempore Atrium	38
1.04	Titel	Ausbau Ausstellungsarchitektur Fahrstuhlraum R02.04 u. Eckraum R02.03	41
1.04.01	Abschnitt	Ausstellungswand umlaufend Fahrstuhlraum und Eckraum	42
1.04.02	Abschnitt	Vitrine Sarg Fahrstuhlraum	56
1.05	Titel	Ausbau Ausstellungsarchitektur Triftstraßenraum R02.02	58
1.05.01	Abschnitt	Ausführungsbeschr. Ausstellungswand Ein-/Ausgangssituation Triftstraßenra...	58
1.05.02	Abschnitt	Ausführungsbeschreibung Ausstellungswand Wandvitrinenschränke "Luthers...	68
1.06	Titel	Rückbau nach Ausstellungsende	77
1.06.01	Abschnitt	Rückbau nach Ausstellungsende	77
1.07	Titel	Nachweisarbeiten	80
1.07.01	Abschnitt	Stundenlohnarbeiten	80
1.08	Titel	Musterfertigung	81
1.08.01	Abschnitt	Musterflächen	81
2	Los	2 LED-Großleuchtrahmen Backlight	82
2.01	Titel	Vorarbeiten	82
2.01.01	Abschnitt	Planungsleistungen	82
2.01.02	Abschnitt	Schutzmaßnahmen/Reinigung	85
2.03	Titel	Ausführungsbeschreibung LED-Großleuchtrahmen Backlight	86
2.04	Titel	Rückbau nach Ausstellungsende	98

Inhaltsverzeichnis

LMV Halle - Sonderausstellung "Die Schamanin" (920.3)

6210	LV	Musealer Ausstellungsbau	
Nr.	Bezeichnung		Seite
2.04.01	Abschnitt	Rückbau nach Ausstellungsende	98
2.05	Titel	Nachweisarbeiten	99
2.05.01	Abschnitt	Stundenlohnarbeiten	99
2.06	Titel	Musterfertigung	100
2.06.01	Abschnitt	Musterflächen	100
3	Los	3 Bodenbelagarbeiten Verlegung Teppich	101
3.01	Titel	Vorarbeiten	101
3.01.01	Abschnitt	Schutzmaßnahmen/Reinigung	101
3.02	Titel	Ausführungsbeschreibung Teppich auf Doppelboden, Atrium	103
3.04	Titel	Rückbau nach Ausstellungsende	105
3.04.01	Abschnitt	Rückbau nach Ausstellungsende	105
3.05	Titel	Nachweisarbeiten	106
3.05.01	Abschnitt	Stundenlohnarbeiten	106
3.06	Titel	Musterfertigung	107
3.06.01	Abschnitt	Musterflächen	107
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	109

Leistungsverzeichnis

LMV Halle - Sonderausstellung "Die Schamanin" (920.3)

6210 LV Musealer Ausstellungsbau

Allgemeine Projektbeschreibung

Allgemeine Projektbeschreibung

Das »Landesmuseum für Vorgeschichte« zählt zu den bekanntesten Baudenkmalen und Kultureinrichtungen der Stadt Halle (Saale). Es ist das erste Museums-Gebäude, das eigens als Museumbau für die prähistorische Archäologie errichtet wurde. Seine Bauzeit fällt in die Jahre 1911 bis 1913 und wurde von dem Architekten Wilhelm Kreis in einem Mix aus Monumentalität und Moderne mit neoklassizistischer Fassade und schlichten, großzügig geschnittenen Tageslichträumen im Inneren ausgeführt.

Beim vorliegenden Projekt handelt es sich um die Sonderausstellung „Die Schamanin“. Das Landesmuseum für Vorgeschichte präsentiert im Erdgeschoss des Gebäudes über vier Räume (ca. 1000 m²) historisch ethnologische Funde neben Objekten aus der Mittelsteinzeit um den Kontext zu schaffen für das zentrale Stück der Ausstellung: die Doppelbestattung von Bad Dürrenberg, die einer steinzeitlichen Schamanin zugesprochen wird.

Eröffnung der Ausstellung ist am 26.03.2026

Die Museumsöffnungszeiten sind:
Di-Fr 9-17 Uhr; Sa-So und Feiertage 10-18 h

2. Angaben zur Baustelle

2.1 Grundstück, Zufahrt, Anlieferung

Das Landesmuseum liegt nördlich der Altstadt im Giebichensteinviertel, einem Stadtteil, der über wenige Versorgungseinrichtungen verfügt und von Wohnbauten des frühen 20. Jahrhunderts geprägt wird.

Die Zufahrt zum Museum erfolgt regelhaft über die Mozartstraße, große LKW-Anlieferungen erfolgen über die Triftstraße in den Innenhof des Geländes. Der Innenhof bietet Entlademöglichkeiten und Lieferzugänge.

Darunter auch einen hofseitig öffnenden Fahrstuhlzugang, der beidseitig geöffnet auf die Sonderausstellungsfläche im EG führt. Dieser Fahrstuhl wird während des Museumsbetriebes ebenso von den Besuchern genutzt. Eine längere Blockierung für Anlieferungen ist nur vor Öffnung des Museums oder am Schließtag möglich. Boden und Wände des Fahrstuhlinneren sind bei einer Benutzung zu schützen.

Einbringung größerer Objekte: Über Fahrstuhl, über Tor im Innenhof mit Zugang zur Sonderausstellungsfläche. Im Ausnahmefall und nur nach Rücksprache mit dem Auftraggeber auch über den Haupteingang.

Angaben zum Lastenaufzug:
Last: 1600 kg, max. 21 Personen
Innenmaße: 200x161 cm, Höhe 220 cm
Türbreite: 140 cm

Angaben zum Tor Innenhof: Höhe 305 cm, Breite 260 cm

2.2 Lage der Sonderausstellungsräume

Die Sonderausstellung erstreckt sich auf einer Fläche von knapp 1000m² im Erdgeschoss in folgenden Raumabschnitten:

- R02.06 (Empore)
- R02.08 (Atrium)
- R02.04 (Fahrstuhlraum)
- R02.03 (Eckraum)
- R02.02 (Triftstraßenraum)

Leistungsverzeichnis

LMV Halle - Sonderausstellung "Die Schamanin" (920.3)

6210 LV Musealer Ausstellungsbau

Angaben zur Baustelle

Die Ausstellung im Erdgeschoss des Museums wird über die Empore betreten, die mit einer Fläche von 86m² unmittelbar an das Atrium anschließt. Das Atrium, in dem die Zentralinstallation präsentiert wird, ist Kernstück der Sonderausstellungsfläche und ist für Besucher einsehbar, so dass sich die Baustelle jederzeit in einem geordneten Zustand befinden muss. Das Atrium ist mit einer Fläche von ca. 280m² über einige Treppenstufen zu erreichen, da es zu den restlichen Ausstellungsräumen des EGs abgesenkt ist. Fortgeführt wird der Ausstellungsrundgang über den 178m² großen Fahrstuhlraum und dem direkt angrenzenden 68m² großen Eckraum. Im Eckraum befindet sich das Tor für Einbringungen. Der Triftstraßenraum bildet mit einer Fläche von 192m² den Abschluss der Ausstellung.

Es wird unbedingt empfohlen sich vor Angebotsabgabe ein Bild von den örtlichen Bedingungen zu machen da Mehrkosten durch Unkenntnis der örtlichen Situation nicht anerkannt werden.

2.3 Ausführungszeitraum

Arbeitszeiten vor Ort sind Montags bis Freitags 7:00 – 18:30. Eine Verlängerung oder ein früherer Beginn kann nach Abstimmung mit dem Museum beantragt werden.

2.4 Akkreditierung und Zugang

Während der Öffnungszeiten werden die Ausstellungsräume durch das Personal einer Wachschutzfirma bewacht, darüber hinaus werden alle Räume durch das elektronische Überwachungssystem permanent dokumentiert. Für den Zugang zum Ausführungsort ist rechtzeitig eine Liste aller Mitarbeiter mit Namen und Vornamen zu übergeben. Beim Betreten des Museums haben sich die Mitarbeiter beim Pförtner zu melden und in Eingangslisten einzutragen. Türen zu öffentlichen Bereichen sind stets geschlossen zu halten. Das kurzzeitige Offenhalten von Türen ist nur zulässig, wenn gewährleistet ist, dass keine unbefugten Personen in das Gebäude oder die Ausstellungsräume gelangen können.

2.5 Sorgfaltspflicht

Bei dem Ort der Ausführung handelt es sich um ein Museum, das während des Ausstellungsbaus andere Ausstellungsteile für das Publikum geöffnet hält. Es ist darauf zu achten, dass weder Besucher noch Mitarbeiter behindert werden. Lärmintensive Arbeiten sind montags einzuplanen und anzumelden, Ausnahmen nur in Rücksprache mit dem AG.

Für die sichere Umsetzung des Bauvorhabens sind im Ausstellungsbereich Bauabsperungen bzw. nötige Bauzugänge einzuplanen und umzusetzen.

Innerhalb des Gebäudes dürfen ohne Genehmigung keine funkenerzeugenden oder staubenden Arbeiten durchgeführt werden. Alle entsprechenden Arbeiten sind im Freien durchzuführen. Maschinelles Bohren ist nur mit Absaugung erlaubt. Alle Bauelemente sind im Werk soweit vorzufertigen, dass vor Ort nur montiert werden muss.

Schweißarbeiten, Trennschleifen und Lackieren mit lösemittelhaltigen Lacken vor Ort sind in allen Räumen ausgeschlossen. Lärm, Staub, Erschütterungen sind generell möglichst zu vermeiden.

Sind Eingriffe in den Bestand bzw. in technische Anlagen des Museums erforderlich, sind diese Maßnahmen mindestens 2 Wochen vorher der Bauleitung schriftlich aufzuzeigen und genehmigen zu lassen.

Die Baustelle ist durch den Auftragnehmer laufend sauber zu halten. Dies gilt auch für die genutzten Transportwege. Diese sind je nach Erfordernis mit Hartfaserplatten, unterlegt mit Baufilzdecken auszustatten. Die Stoßkanten der Platten sind mit Gewebeklebeband zu fixieren.

Die Bauflächen sind nach Beendigung der Arbeiten besenrein zu übergeben. Kommt der Auftragnehmer dieser Verpflichtung trotz Aufforderung nicht nach, wird durch den Auftraggeber eine Firma mit den Reinigungsarbeiten auf Kosten des Auftragnehmers beauftragt. Die anfallenden Abfälle sind täglich zu

Leistungsverzeichnis

LMV Halle - Sonderausstellung "Die Schamanin" (920.3)

6210 LV Musealer Ausstellungsbau

Angaben zur Baustelle

sammeln, abzufahren und fachgerecht zu entsorgen.

2.6 Sicherheit und Brandschutz

Der Haus- und Brandschutzordnung des Museums ist Folge zu leisten. In den Räumen des Museums ist absolutes Rauchverbot einzuhalten. In den allen Ausstellungsräumen ist das Verzehren und Lagern von Lebensmitteln verboten. Der bauleitende Architekt ist befugt, bei Zuwiderhandlung gegen die Hausordnung die betreffenden Personen von der Baustelle zu verweisen.

2.7 Stromzufuhr

Es sind 230V Steckdosen in der Fläche vorhanden.

2.8 Förderfahrzeuge

Förderfahrzeuge im Museumsinneren sind nur gestattet, wenn sie hand- oder elektrobetrieben werden und die Grenzen der zulässigen Bodenbelastung (350 kg/m²) nicht überschreiten. Der Bestandsboden ist zu schützen. Die Lastverteilung muss auf min. 1 qm erfolgen. Die Förderfahrzeuge müssen mit hellen, abriebarmen Gummireifen ausgerüstet sein. Für eventuell erforderliche Förderfahrzeuge hat der AN selbst zu sorgen. Die Kosten sind in die Einzelpositionen einzurechnen.

2.9 Baustelleinrichtung

Lagerflächen für Material sind nur kurzzeitig in den vom AN bearbeiteten Räumen erlaubt und müssen verschiebbar eingerichtet werden. Grundsätzlich werden diese Flächen den Auftragnehmer nach Rücksprache mit dem AG zugewiesen.

In den Verkehrsflächen und Transportwegen durch das Gebäude darf nichts gelagert werden.

Gerüstrollen und die Füße von Leitern und anderen Hilfswerkzeugen dürfen den Boden nicht beschädigen oder verkratzen. Es dürfen keine schwarzen Rollen verwendet werden.

Die Baustelleinrichtung zur Unterbringung von notwendigen Arbeitsgeräten, Werkstatteinrichtung, Hebezeuge, Maschinen, Transportmitteln und Absperrungen zur Erledigung der fach- und fristgerechten Durchführung der in diesem LV erfassten Leistungen wird nicht gesondert vergütet, sondern ist in die Einheitspreise einzurechnen.

3. Allgemeine Vertragsbedingungen

3.1 Allgemein

Es gelten die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen gemäß VOB/B und die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen gemäß VOB/C. Für die Ausführung der Bauleistungen sind alle einschlägigen Vorschriften, Richtlinien, Durchführungsvorschriften und DIN-Bestimmungen in ihrer jeweils gültigen, neuesten Fassung zu Grunde zu legen.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, die europäische Normen umsetzen, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, verwiesen wird, sind damit immer gleichwertige technische Spezifikationen gemeint, auch wenn der "Zusatz" oder gleichwertiger Art fehlt.

3.2 Angebotsgrundlage

Die "Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen" (VOB/B) in der jeweils zum Vertragsabschluss gültigen Fassung, soweit nicht anders geregelt.

Leistungsverzeichnis

LMV Halle - Sonderausstellung "Die Schamanin" (920.3)

6210 LV Musealer Ausstellungsbau

Allgemeine Vertragsbedingungen

3.3 Abrechnung

Die Abrechnung erfolgt gem. VOB/B. Die Abrechnung muss kumulativ gestellt werden. Die Positionsnummern des Leistungsverzeichnisses sowie einzelnen Bauteilen zugewiesene Nummern sind bei der Abrechnung als Systematik zu übernehmen.

3.4 Abnahme

Abnahmen erfolgen förmlich, geregelt nach VOB/B. Die Arbeiten des AN werden nur in mängelfreiem und gereinigtem Zustand abgenommen. Die Gebrauchsabnahme beinhaltet eine Bestandsabnahme und eine Funktionsabnahme. Entsprechend VOB ist zur Abnahme dem Auftraggeber die komplette Dokumentation in zweifacher Ausführung (Papierformat), sowie digital auszuliefern.

Diese beinhaltet folgende Dokumente:

- Zertifikate
- Prüfzeugnisse
- Produktangaben
- Pflege- und Wartungsanleitung
- Stück- und Ersatzteillisten mit Bestellnummern

3.5 Gewährleistung

Es gelten alle Gewährleistungspflichten nach VOB/B. Unbeschadet eines früheren Montagetermins beginnt die Gewährleistungsfrist erst nach erfolgter Gebrauchsabnahme. In der Zeit zwischen Montage und Abnahme sind die vom AN erbrachten Leistung gegen Diebstahl, Beschädigungen, Verunreinigungen und sonstige Fremdeinflüsse zu sichern. Art und Umfang dieser Sicherungen sind dem AG bzw. dessen Vertretung aufzuzeigen und abzustimmen. Die Kosten für die Sicherungsmaßnahmen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

4. Angaben zur Ausführung

Die Ausführung erfolgt auf Grundlage der zum Ausführungszeitpunkt gültigen Pläne, sonstiger Angaben aus Planung sowie der Angaben der Bauleitung unter Berücksichtigung der gültigen Normen und Vorschriften, Regeln der Bautechnik/ Baukunst, usw.

Anforderungen an Bauteile, Material, Leistungen/Bauteile müssen sämtliche Anforderungen erfüllen, welche die Herstellungsweise, die weiteren Arbeiten am Bauteil, die Belastung, die Nutzung der Bauteile, die geforderten Maßgenauigkeiten, die Angaben aus dem LV usw. stellen. Die endgültige Materialwahl, Ausführungsart oder Oberflächenausführung hat nach der zum Ausführungszeitpunkt gültigen Planung und Bemusterung zu erfolgen.

4.1 Hausordnung/Brandschutzordnung

Der Haus- und Brandschutzordnung des Museums ist Folge zu leisten.

4.2 Schäden

Sollte der AN Schäden am Gebäude, an den Gewerken Heizung, Lüftung, Sanitär, an Wand- und Bodenbeschichtungen oder an Exponaten verursachen, sind die Kosten der Schadensbeseitigung durch den AN zu tragen. Der AG behält sich vor, selbst den Schaden zu beseitigen oder eine Firma für die Schadensbeseitigung festzulegen. Der Auftragnehmer hat sich auf seine Kosten gegen Beschädigungen, Verlust, Diebstahl von Geräten, Material und fertig gestellten Bauteilen zu schützen. Der Auftragnehmer haftet über seine Betriebshaftpflichtversicherung für alle Schäden, die durch ihn, seine Erfüllungsgehilfen, seine Maschinen und Fahrzeuge in den Ausstellungsräumen im Museum, auf dessen Grundstück, an Zufahrtswegen oder sonstigen Stellen auf dem Museums- und Freigelände verursacht werden.

Leistungsverzeichnis

LMV Halle - Sonderausstellung "Die Schamanin" (920.3)

6210 LV Musealer Ausstellungsbau

Allgemeine Vertragsbedingungen

4.3 Reinigung

Die Arbeiten des AN werden nur in mängelfreiem und absolut gereinigtem Zustand abgenommen. Dies gilt selbstverständlich auch für Teilabnahmen. Die verwendeten Reinigungsmittel dürfen an der Oberfläche keine Filme bilden und dürfen Dichtungen oder Beschichtungen nicht angreifen oder beschädigen.

4.4 Aufstellung der Teilleistungen

Das nachfolgende Leistungsverzeichnis beinhaltet die Leistungen Herstellung, Anlieferung und Montage vor Ort

In die Einheitspreise einzukalkulieren sind:

- Muster
- Montageeinrichtung
- Werkfertigung, betriebsfertige Montage
- Baustelleneinrichtung
- Transporte und Lieferung
- Reinigung
- Abfallentsorgung
- Erforderliche Hebezeuge, Transportwagen, Kletterer sowie Baustellenlicht
- eventuell anfallende Übernachtungs- und Reisekosten
- Inbetriebnahmen
- ggf. Statische Nachweise
- Nebenkosten
- Einweisung des Nutzers in den Betrieb

4.5. Termine

Der Bieter hat bis spätestens 10 Werktage nach Auftragserteilung einen Terminplan abzugeben, bzw. Aussagen über die Eckdaten für die Durchführung der Arbeiten und Einzelschritte zu treffen. Aufgrund der Abhängigkeiten zwischen den verschiedenen Gewerken und den im Vorfeld geplanten Abläufen auf der Baustelle, liegt ein von der Bauleitung erstellter Rahmenterminplan vor.

Terminplan Los 1:

Auftaktgespräch + Aufmaß Bieter: 02.07.2025
Werk- und Montageplanung: 04.07. – 07.08.2025
Bemusterung: 11.07. – 24.07.2025
Freigabe Werk- und Montageplanung: 21.08.2025
Produktion Musealer Ausbau: 22.08. – 06.11.2025
Musealer Ausbau: 14.11. – 18.12.2025
Abnahme Musealer Ausbau Los 1: 18.12.2025
Termine sind vorab mit dem AG final abzustimmen.

Terminplan Los 2:

Auftaktgespräch + Aufmaß Bieter: 02.07.2025
Werk- und Montageplanung: 04.07. – 07.08.2025
Bemusterung: 11.07. – 24.07.2025
Freigabe Werk- und Montageplanung: 21.08.2025
Produktion Musealer Ausbau: 22.08. – 06.11.2025
Musealer Ausbau: 14.11. – 18.12.2025
Abnahme Musealer Ausbau Los 2: 18.12.2025
Termine sind vorab mit dem AG final abzustimmen.

Terminplan Los 3:

Bemusterung: 04.08.2025

Leistungsverzeichnis

LMV Halle - Sonderausstellung "Die Schamanin" (920.3)

6210 LV Musealer Ausstellungsbau

Allgemeine Vertragsbedingungen

Musealer Ausbau: 23.02. – 27.02. 2026
Abnahme Musealer Ausbau Los 3: 27.02.2026
Termine sind vorab mit dem AG final abzustimmen.

4.6 Bemusterung

Vor Ausführungsbeginn sind Handmuster aller sichtbaren Oberflächen, Kantenausbildungen, Exponatkastenbestückungen im Maßstab 1:1 zur Freigabe durch den Auftraggeber vorzulegen. Für alle Vitrinen und optisch relevante Einbauteile sind vor Produktionsbeginn Ausschnittmuster zur Abstimmung von Fügungen und Oberflächenqualitäten anzufertigen. Die Kosten sind in die EP einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

Ebenso müssen die Druckverfahren vor Produktion bemustert und zur Freigabe vorgelegt werden. Diese Freigabe bezieht sich insbesondere auf die ästhetische (Druckqualität und Farbechtheit) und inhaltliche Erscheinung und entbindet den Hersteller nicht von seiner Gewährleistung für die sachgerechte und technische Ausführung. Verbindliche Farbmuster zur Farbkorrektur werden dem AN geliefert. Der AN muss dafür Sorge tragen, dass die Produktion und das gewählte Material geeignet sind und den Anforderungen entsprechen. Hinsichtlich der Oberflächeneigenschaften der unterschiedlichen Materialien ist vom AN Sorge dafür zu tragen, dass die verschiedenen Untergründe für die gewählten Druckverfahren geeignet sind. Die Musterdrucke auf den verschiedenen Materialien sind Bestandteil der Leistung.

4.7 Abnahme

Die Abnahme erfolgt förmlich, geregelt nach VOB/B.
Die gemeinsame Gebrauchsabnahme beinhaltet eine Bestandsabnahme und eine Funktionsabnahme.
Die Arbeiten werden nur in mängelfreien und gereinigten Zustand übernommen.

5. Zusätzliche technische Vorbemerkungen für alle Gewerke/Qualitätsanforderungen

Bei der Ausführung sind die folgenden Hinweise zu beachten und bei der Kalkulation angemessen zu berücksichtigen.

5.1. Allgemein

Bei der Ausführung sind die folgenden Hinweise zu beachten. Sich hieraus ergebende Leistungen, für die im Leistungsverzeichnis kein gesonderter Ansatz vorhanden ist, sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Der Auftragnehmer hat die Ausschreibung auf ihre Vollständigkeit hin zu überprüfen, insbesondere darauf, dass keine Seiten fehlen. Bei Unstimmigkeiten oder Zweifeln ist schriftliche Rücksprache mit dem AG zu halten.

Alle Materialien müssen mindestens die Brandschutzklasse B1 erfüllen. Entsprechende Nachweise müssen bei der Bauabnahme vorgelegt werden. In Ausnahmefällen (komplizierte Bauteile) kann die Brandschutzklasse über einen B1 Anstrich hergestellt werden.

Alle Materialien und Oberflächen müssen hinsichtlich ihrer Qualität und Farbechtheit der hohen Beanspruchung durch Ausstellungsbesucher gerecht werden. Insbesondere Ecken und Kanten sowie stark beanspruchte Oberflächen (Griffbereich/Fußbereich) sind besonders strapazierfähig auszubilden. Auch die Verarbeitung muss höchster handwerklicher Qualität genügen.

Der Einsatz von lösungsmittelhaltigen Produkten ist nicht zugelassen und Bedarf in Ausnahmefällen der vorherigen Zustimmung durch den AG.

Für die Ausführung von Dübel Befestigungen sind nur Bauteile mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung gestattet. Die Bemessung dieser Konstruktionen ist Sache des Auftragnehmers. Alle Verbindungsmittel sind grundsätzlich aus nichtrostendem Stahl auszuführen.

Leistungsverzeichnis

LMV Halle - Sonderausstellung "Die Schamanin" (920.3)

6210 LV Musealer Ausstellungsbau

Zusätzliche technische Vorbemerkungen für alle Gewerke/Qualitätsanforderungen

Die Einbohrtiefen in historischen Bestand sind mit der Bauleitung abzustimmen. Lüftungskanäle und Lüftungsauslässe sind vor Staubeintrag und sonstigen Verschmutzungen zu schützen.

Bei allen Arbeiten sind Verschmutzungen und Beschädigungen anderer Bauteile bzw. von Einrichtungen unbedingt zu vermeiden. Vom AN verursachte Beschädigungen oder Verschmutzungen werden auf Kosten des AN durch fachkundige Firmen durchgeführt. Eine Reparatur / Reinigung durch den AN ist nicht zulässig.

Die dem Leistungsverzeichnis anliegenden Pläne, Anlagen usw. gelten unmittelbar als Ergänzung der beschriebenen Leistung. Hieraus sind z.B. auch Angaben zu Geometrien, Arbeitshöhen, baulichen und herstellungstechnischen Zwangspunkten etc. zu entnehmen. Bei Widersprüchen ist schriftliche Rücksprache mit dem AG zu halten.

Die Ausführung erfolgt auf Grundlage der zum Ausführungszeitpunkt gültigen Pläne, sonstiger Angaben aus Planung sowie der Angaben der Bauleitung unter Berücksichtigung der gültigen Normen und Vorschriften, Regeln der Bautechnik/ Baukunst, usw.

Anforderungen an Bauteile, Material, Leistungen müssen sämtliche Anforderungen erfüllen, welche die Herstellungsweise, die weiteren Arbeiten am Bauteil, die Belastung, die Nutzung der Bauteile, die geforderten Maßgenauigkeiten, die Angaben aus dem LV usw. stellen.

Die endgültige Materialwahl, Ausführungsart oder Oberflächenausführung hat nach der zum Ausführungszeitpunkt gültigen Planung und Bemusterung zu erfolgen.

Unabdingbar ist ein Vor-Ort Termin zur Sichtung der Bestandsbauten, sowie die Erstellung eines fachgerechten Aufmaßes der zu bespielenden Ausstellungsflächen. Auf Basis dieser Grundlage ist eine Werkplanung zu erstellen, welche vor Produktionsbeginn mit dem AG sowie dem vom AG beauftragten Verantwortlichen geprüft und freigegeben wird.

Bei den Arbeiten an den Wänden, Böden und im Deckenbereich ist auf eine ausreichende Absicherung der darunter befindlichen Bereiche und Vitrinen zu achten. Hierüber ist vor Ausführungsbeginn Einvernehmen mit der örtlichen Bauleitung herzustellen.

5.2. Aufmaß und Werkplanung

Vor Bestellung oder Fertigung einer Leistung sind die baulichen Gegebenheiten zu besichtigen und die notwendigen Maße vom AN selbst vor Ort zu prüfen und zu ermitteln. Diese Maße werden Grundlage für die zu erstellenden Werkstatt- und Montageplanung. Alle im LV angegebenen Maße des Gebäudes, sowie alle Maße der Einbauten müssen unbedingt vorab überprüft werden. Eventuelle Abweichungen sind der Bauleitung mitzuteilen. Gebäudetoleranzen sind durch geeignetes Unterlegmaterial auszugleichen. Im folgenden Leistungsverzeichnis sind Maße und Materialstärken angegeben, die dem jetzigen Kenntnis- und Planungsstand entsprechen.

Sollten zur Stabilität oder Dimensionierung einzelner Bauteile oder deren Befestigung statische Prüfungen erforderlich sein, sind diese vom AN zu übernehmen (siehe LV-Position Statische Berechnungen).

5.3. Holzbauteile

Sichtbare Holzbauteile sind in Güteklasse A auszuführen (keine OSB- oder Spanplatten).

Alle sichtbaren Eckverbindungen von Platten sind, wenn nicht anders beschrieben auf Gehrung auszuführen. Sollen Eckverbindungen stumpf ausgeführt werden, ist die sichtbare Kante im Material der jeweiligen Oberfläche auszuführen. Sämtliche beschichteten oder behandelten Platten sind so auszuführen, dass ein Verziehen vorgebeugt wird. Plattenfugen in der Fläche sind stumpf gestoßen mit einer Fuge von 1,5mm auszuführen soweit nicht anders beschrieben. Plattenstöße sind zu hinterlegen. Die Kanten sind mit einem minimalen Radius auszuführen.

Leistungsverzeichnis

LMV Halle - Sonderausstellung "Die Schamanin" (920.3)

6210 LV Musealer Ausstellungsbau

Zusätzliche technische Vorbemerkungen für alle Gewerke/Qualitätsanforderungen

Offenporige Oberflächen sind zum Schutz zu lackieren.
Die Position der Fugen ist vor Produktion zur Abstimmung vorzulegen.
Alle Verbindungen sind nicht sichtbar geschraubt/gedübelt/geleimt, wenn nicht anders angegeben.

Angaben zu Material und Oberflächenbehandlung in den Ausführungsbeschreibungen und Einzelpositionen sind Angaben zu den sichtbaren Flächen. Die Holzunterkonstruktionen wurden lediglich vorbemessen und sind vom AN statisch nachzuweisen. Die Kosten sind in der entsprechenden Position zu kalkulieren.
Lackierte Flächen, auf denen Exponate ausgestellt werden, müssen vor Einbau ausreichend ausgedünstet sein.

5.4. Metall/Stahl/Edelstahlbauteile

Alle Profilquerschnitte bei Sonderkonstruktionen müssen vom AN statisch überprüft werden. Alle Metall- und Stahlbauteile müssen höchste Produktqualität aufweisen. Alle Metall- und Stahlbauteile sind nach Entrosten, Entfetten und Reinigung mit einer Grundierung zu versehen, die als Rostschutz dient.

Sichtbare Stahlteile sind mit einer Eisenglimmerbeschichtung zu versehen. Die Beschichtung und Anstriche sowie die statischen Nachweise sind in die Einheitspreise einzurechnen.
Schweißnähte sind fachgemäß und nach statischen Anforderungen auszuführen. Die Schweißnaht ist zu verschleifen und entsprechend für eine Grundierung und Lackierung vorzubehandeln. Schweißungen sind an der dem Anblick abgewandten Seite anzuordnen.

Sichtbare Schrauben sind farblich an die jeweiligen Oberflächen anzupassen. Auch sichtbare Schrauben in schwarzen Profilen sind als schwarz gepulverte oder eloxierte Schrauben auszuführen.

Alle Verbindungen, Verschraubungen, Vernietungen, etc. müssen verdeckt ausgeführt werden.
Schweißungen sind so auszuführen, dass die Schweißnähte an unsichtbaren Stellen liegen.

Belastende Verankerungen sind vom AN nach statischen Anforderungen auszuführen. Die statische Berechnung und Dimensionierung ist Teil der Leistung des AN und ist in die Einheitspreise einzurechnen. Für die Bestandswände gibt es Leitungspläne die vor der Planung der Befestigungspunkte einzusehen sind. Sollte es Bohrungen im Bestand geben an Stellen die nicht in Plänen erfasst sind, hat der AN die Stelle auf Leitungen selbstständig zu prüfen.

Wenn nicht anderes angegeben: Stahlgüten mindestens S 235 JR. Alle sichtbaren Stahl, Edelstahl und Aluminiumteile, auch wenn nicht gesondert erwähnt, entgratet und ansatzlos überschleifen, Kanten minimal gebrochen r=1mm, nicht gefast. Schweißverbindungen als vertiefte Schweißnähte plan verspachtelt und verschliffen.

5.5. Vitrinenverglasung

Sämtliche Glasstärken sind durch den AN zu überprüfen und nachzuweisen, dies ist in der Position Statik zu kalkulieren. Es darf nur Glas verwendet werden, welches bei Beschädigung nicht gefahrbringend zersplittert. Wenn nicht anders beschrieben ist die Vitrinen- und Exponatkästenverglasung als P5A, beidseitig entspiegelt, Kanten gesäumt auszuführen.

Die Scheiben dürfen keinen sichtbaren Glasstempel enthalten, die Qualität des gelieferten Glases ist durch den AN schriftlich nachzuweisen und zu garantieren. Lichttransmissionswert wenn nicht anders beschrieben, min 91%. Alle Kanten sind gesäumt auszuführen. Stumpfe Glasstöße sind mit transparentem Silikon auszufügen.

Sämtliche neu herzustellenden Exponatkästen sind, wenn nicht anders beschrieben, staubdicht auszuführen. Revisionsklappen, Medienduchführungen, Makrolon- und Lichtauslässe sind mit geeigneten Mitteln staubdicht auszubilden.

Leistungsverzeichnis

LMV Halle - Sonderausstellung "Die Schamanin" (920.3)

6210 LV Musealer Ausstellungsbau

Zusätzliche technische Vorbemerkungen für alle Gewerke/Qualitätsanforderungen

5.6. Schadstoffausdünstungen

Die wertvollen Exponate können erst nach absoluter Ausdünstung aller verwendeten Kleber und Lacke in den Exponatkästen dauerhaft platziert werden. Aus diesem Grund ist auf eine ausreichende Trocknungszeit zu achten.

Alle entsprechenden Produkte, ihre chemische Zusammensetzung und entsprechende Verarbeitungs- und Benutzerkriterien sind nachzuweisen. Alle angebotenen Materialien (Beschichtungen, Textil-Bespannungen, Lacke, Kleber, Dichtstoffe, Holzwerkstoffe, Folien und dergleichen) müssen im konservatorischen Sinne frei von Schadstoffen sein.

5.7. Oberflächen und Lackierungen

Sämtliche Oberflächen und Kanten von Holzwerkstoffen sind durch geeignete Beschichtungen zu sperren. Aufgrund der Empfindlichkeit der ausgestellten Objekte dürfen keine flüchtigen Stoffe ausdiffundieren.

Alle lackierten Flächen sind mit einem geprüften, schadstoffarmen, aufeinander und auf den Untergrund abgestimmten, 3-schichtigen Lackaufbau zu beschichten. Um eine Schadstofffreiheit der Vitrinen zu gewährleisten ist auf eine ausreichende Trocknungszeit mit eventuell zusätzlicher Wärmetrocknung zu achten.

Sämtliche Abhängungen, UKs und Ausstellungskorpi und Blenden sind nach erfolgter Montage vor Ort auf Beschädigungen der Lackierung zu überprüfen und ggf. örtlich nach Rücksprache mit den AN nachzulackieren.

5.8. Dämmstoffe, Isolierungen, Dichtstoffe

Alle zum Einsatz vorgesehenen Materialien müssen in Bezug auf ihre Emissionswerte für den vorgesehenen Einsatzzweck geeignet sein.

5.9. Elektroeinrichtung / Beleuchtung

Die Beleuchtung der Vitrinenkästen und hinterleuchteten Makrolon- oder Glasfenster erfolgt wenn nicht anders angegeben mittels Bestandsleuchtmittel (Vitrinenspots) des Hauses.

Ausführung

Die Elektroausstattung des Ausstellungsbaus hat entsprechend der VDE-Richtlinien und von einem nachweislich qualifizierten Mitarbeiter zu erfolgen.

Die Verkabelung innerhalb des Möbelbaus erfolgt mit Silikonkabeln im erforderlichen Querschnitt. Bei Verlegung von Datenkabeln auf Kupferbasis (CAT 5e oder besser), ist die Qualität durch Messungen mit einem Scanner gem. DIN EN 50173 nachzuweisen.

Die einschlägigen DIN-Normen, Richtlinien und Verordnungen sind in ihrer jeweils aktuellen Fassung zu beachten. Für die Elektroinstallation gelten die Bestimmungen der DIN VDE 0100 in allen Teilen.

Alle Installations- und Baumaterialien sind auf der Grundlage dieser Richtlinien auszuwählen und zu dimensionieren.

Montage

Bauseitige Schnittstelle sind in der Regel lose Kabelenden, die bauseits aus dem Trockenbau geführt sind oder Steckdosen in Bodentanks.

Es ist vorab zu prüfen, ob Strom an den Übergabepunkten vorhanden ist.

Zu den Montageleistungen gehört die fachgerechte Elektroausstattung des Ausstellungsbaus. Alle erforderlichen Daten- und Stromkabel müssen für den Besucher nicht sichtbar bis zu festgelegten

Leistungsverzeichnis

LMV Halle - Sonderausstellung "Die Schamanin" (920.3)

6210	LV	Musealer Ausstellungsbau
Zusätzliche technische Vorbemerkungen für alle Gewerke/Qualitätsanforderungen		
<p>Anschlusspunkten geführt und betriebsfertig angeschlossen werden. Die Revisionierbarkeit aller Dosen und Stecker ist zu gewährleisten. Ausstellungslicht und Medien werden zentral geschaltet (auf unterschiedliche Phasen gelegt).</p> <p>Alle Komponenten des Ausstellungsbaus sind in den Potentialausgleich einzubeziehen. Elemente zum Potentialausgleich sind bei Bedarf nachzurüsten. Auf eine ordnungsgemäße Schutz- und Betriebserdung aller Geräte und Einrichtungen gemäß VDE 0100 wird ausdrücklich hingewiesen.</p> <p>Alle Anlagenteile sind gemäß den entsprechenden Vorschriften zu beschriften. Die Beschriftungen sind in den jeweiligen Revisionsplänen zu dokumentieren.</p> <p><u>Abnahme</u> Eine Überprüfung der Anlage gemäß DIN VDE 0100 Teil 610 ist vom AN vorzunehmen.</p> <p>5.10. Reinigung Die Arbeiten des AN werden nur in mängelfreiem und absolut gereinigtem Zustand abgenommen. Dies gilt selbstverständlich auch für Teilabnahmen. Die verwendeten Reinigungsmittel dürfen an der Oberfläche keine Filme bilden und dürfen Dichtungen oder Beschichtungen nicht angreifen oder beschädigen.</p>		
1 Los 1 Tischlerarbeiten Wandvitrinenaubau		
1.01 Titel Vorarbeiten		
1.01.01 Abschnitt Planungsleistungen		
1.01.01.10	Statik	<p>Alle Bauteile sind vom AG konstruktiv ermittelt worden und vom AN statisch zu bemessen, ggf. zu optimieren und nachzuweisen.</p> <p>Die entsprechenden Nachweise und Berechnungen sind dem AG zusammen mit der Werk- und Montageplanung 2-fach als Kopie zu übergeben.</p> <p>Sämtliche Prüfungen und Nachweise zur statischen Dimensionierung aller Materialien, die notwendig sind für eine vollständige, gebrauchsfähige vom AN angebotene Leistung, sind vom AN zu tragen und mit einzukalkulieren.</p> <p>Die Aufwendungen sind in dieser Position zu kalkulieren.</p>
	1 psch	GP
Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

LMV Halle - Sonderausstellung "Die Schamanin" (920.3)

6210	LV	Musealer Ausstellungsbau			
1	Los	1 Tischlerarbeiten Wandvitrinenbau			
1.01	Titel	Vorarbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
					Übertrag:
1.01.01.20	Konstruktionszeichnungen				
	<p>Erstellen von Werk- und Montagezeichnungen für den Ausbau und alle Möbel, Korpi, Vitrinen und Einbauten unter Einbeziehung sämtlicher Einbauteile und der für die Funktion, Konstruktion und die optische Erscheinung relevanten Details in Maßstab M 1/20 bis M 1/1. Als Grundlage für seine Werk- und Montagezeichnungen hat der AN auf Grundlage der ihm als DWG und PDF übergebenen Ausstellungspläne, ein verformungsgerechtes Aufmaß der jeweiligen Einbausituationen vor Ort, vorzunehmen. Auch die in den Zeichnungen eingetragenen Maße und im Leistungsverzeichnis angegebenen Mengen und Angaben sind vom AN vor der Ausführung zu prüfen und eventuelle Unstimmigkeiten der Bauleitung vor der Ausführung mitzuteilen.</p> <p>Datensätze für die computergesteuerte Fertigung von Bauteilen sind grundsätzlich vom AN unter Einbeziehung seiner Aufmaße und der freigegebenen Werkstattplanung zu fertigen. Die Zeichnungen müssen Aussagen über alle verwendeten Materialien, Konstruktionsmittel und Oberflächenbearbeitungen enthalten. Ebenso sind sämtliche Kabel und Medienführungen sowie alle zur Klimatisierung und Beleuchtung der Vitrinen notwendigen Elemente einzuplanen und einzutragen.</p> <p>Die Zeichnungen sind dem Auftraggeber rechtzeitig vor der Ausführung vorzulegen und bedürfen der Freigabe durch den Auftraggeber.</p> <p>Grundlage der Werkstattzeichnungen bilden die Entwurfsunterlagen und Detailskizzen des Architekten.</p> <p>Im Rahmen der Werkstattplanung ist auf einen hohen Vorfertigungsgrad zu achten. Vom Auftragnehmer ist mit den Werkstattzeichnungen auch eine Montage und Vorfertigungskonzept abzugeben.</p> <p>Erst nach endgültiger Abstimmung der Werkstattplanung auf die Ergebnisse der Bemusterung erfolgt die endgültige Freigabe zur Fertigung. Dies wird schriftlich festgehalten.</p> <p>Die Werkstattplanung ist so aufzustellen und fortzuschreiben, dass sie nach Ausführung als prüffähige Abrechnungsgrundlage genutzt werden können.</p>				
		- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

LMV Halle - Sonderausstellung "Die Schamanin" (920.3)

6210	LV	Musealer Ausstellungsbau		
1	Los	1 Tischlerarbeiten Wandvitrinenbau		
1.01	Titel	Vorarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Die Werkstattzeichnungen sind dem Auftraggeber digital als pdf und dwg sowie in 2- facher Ausfertigung in Papierform, auf DIN A 4 gefaltet, zu übergeben und von diesem freizugeben.			
		1 psch		GP
Summe Abschnitt 1.01.01			Planungsleistungen , Netto:

Leistungsverzeichnis

LMV Halle - Sonderausstellung "Die Schamanin" (920.3)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
6210	LV	Musealer Ausstellungsbau		
1	Los	1 Tischlerarbeiten Wandvitrinenbau		
1.01	Titel	Vorarbeiten		
1.01.02 Abschnitt Schutzmaßnahmen/Reinigung				
1.01.02.10	Schutzmaßnahmen für bestehende Bauteile und Oberflächen			
	Schutzmaßnahmen für bestehende Bauteile und Oberflächen			
	<p>Alle zur vollständigen Erbringung der ausgeschriebenen Leistungen erforderlichen Schutzmaßnahmen für bestehende Bauteile und Oberflächen sind in dieser Position als Pauschale zu kalkulieren und damit abgegolten.</p> <p>Der AN hat insbesondere die Transportwege und Die Durchgänge fachgerecht vor mechanischer Beschädigung zu schützen.</p> <p>Einschließlich Auskleiden der Fahrstuhlkabine.</p> <p>Die Schutzmaßnahmen sind für die Dauer der eigenen Baumaßnahme vorzuhalten und instandzuhalten. Nach Abschluss der eigenen Baumaßnahme sind die Schutzmaßnahmen rückstandsfrei zu entfernen und fachgerecht zu entsorgen, bzw. wiederzuverwerten.</p> <p>Vor Ausführung der Schutzmaßnahmen sind Proben in Bezug auf die rückstandsfreie Entfernung z.B. von Klebestreifen vorzunehmen.</p>			
		1 psch		GP
Summe Abschnitt 1.01.02		Schutzmaßnahmen/Reinigung , Netto:		

Leistungsverzeichnis

LMV Halle - Sonderausstellung "Die Schamanin" (920.3)

6210	LV	Musealer Ausstellungsbau		
1	Los	1 Tischlerarbeiten Wandvitrinenbau		
1.01	Titel	Vorarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Titel 1.01				
			Vorarbeiten, Netto:
			zzgl. MwSt. (19,0 %):
			Gesamtsumme, Brutto:
1.02 Titel Ausbau Ausstellungsarchitektur Empore				
Hinweis				
<p>Bei der beschriebenen Ausstellungsarchitektur Empore handelt es sich Korpi, Vitrinen- sowie Leuchtkästen und Sockel, welche aus unterschiedlichen Abmessungen zusammengesetzt und vorderseitig mit Blenden dreiteilig beplankt sind.</p> <p>In die einzelnen Nischen der Bestandsarchitektur sind die Korpi in verschiedenen Größen eingesetzt. Die Ausstellungs-wände variieren in Größe, Form und Ausführung und sind vor Ort reversibel zu stabilen selbststehenden Elementen zu verbinden.</p> <p>Die Ausstellungs-wände der Nischen sind nach Ausführungsplanung des AG und abgestimmter WMP des AN herzustellen, zu liefern und nach Planung vor Ort aufzubauen, gebrauchsfertig und gereinigt zur Bestückung mit Ausstellungsstücken zu übergeben.</p> <p>Der innere Aufbau der Ausstellungskorpi ist so auszubilden, dass die Ein- und Durchführung von Stromversorgung für die Vitrinenbeleuchtung und Verkabelung gewährleistet ist.</p> <p>Die Arbeiten vor Ort sind auf ein Minimum zu reduzieren, die Bauteile sollen soweit wie möglich in der Werkstatt vorgefertigt werden und vor Ort endmontiert werden. Maße sind von AN vor Ort zu nehmen.</p> <p>Bestückung mit Ausstellungsgut, finale Einrichtung der Beleuchtung und Grafik (Siebdruck) sind gesonderte Leistungen.</p> <p>Listen zu Exponatkästen und Sockel sind dem LV als Anlage beigefügt und bei der Kalkulation zu berücksichtigen.</p>				
1.02.01 Abschnitt Ausführungsbeschreibung Ausstellungswand Empore R02.06 Nischen				
A0001	Ausstellungswand Empore Nischen			
Ausführungsbeschr.	Aufbau: Abmessungen der Ausstellungswände in Nischen sind variabel siehe Ausführungsplanung			
	<u>Unterkonstruktion</u>			
	-			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

LMV Halle - Sonderausstellung "Die Schamanin" (920.3)

6210	LV	Musealer Ausstellungsbau		
1	Los	1 Tischlerarbeiten Wandvitrinenbau		
1.02	Titel	Ausbau Ausstellungsarchitektur Empore		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	<ul style="list-style-type: none"> - Unterkonstruktion der Ausstellungswände als Vitrinenträger nach statischen Erfordernissen - Ausführungsart nach Wahl des AN - mit der Konstruktion ist zu gewährleisten, dass alle Anforderungen für den Vitrineneinbau, Kabelführungen und Beleuchtungen des Ausstellungskonzeptes erfüllt werden - Öffnungen im erf. Umfang für Verkabelungen und Montagen - für die nicht sichtbar bleibenden Bereiche der Ausstellungswände werden keine gestalterischen Anforderungen gestellt <p>Die Planung basiert auf der im Plan gekennzeichneten Referenzhöhe. Referenzhöhen dienen als unabdingbare Planungsgrundlagen für Höhe und Ausrichtung der Exponatkästen.</p> <p><u>Auflast</u> Auflast gegen Kippen nach statischen Erfordernissen</p> <p><u>Äußere Beplankung</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - MDF, d = 19 mm, lackiert, Farbe nach Wahl des AG - dreiteilig bestehend aus oberer, unterer und mittlerer Blende - obere und unter Beplankung eingehangen an Unterkonstruktion - mittlere Beplankung herausnehmbar mit Saughebern, mit Keilleisten, sowie Lamellos und Schrauben fixiert - Schrauben sind in der Farbe der Blende zu kaschieren - Sichtkanten Ausschnitte für Exponatkästen und Makrolone verarbeitet auf Gehrung - Flächen rund um Ausschnitte auf der Rückseite geschwärzt, um Reflexionen auf Glas zu vermeiden - kein oberer Wandabschluss erforderlich - Ausstellungswände vor Nischen sind ohne Rückwand auszuführen mit einer Ausnahme an Position Empore 06 (Siehe 1.02.01.70, Pos.E.06 Ausstellungswand Nische Empore mit Exponat Stein) - dreiteilige Einteilung der vorgesetzten Beplankungen, passgenau in Nischenöffnungen mit vorgesehenen Einschnitten für dahinterliegendes Makrolon-Bild und Exponatkästen (Größe gemäß Ausführungsplanung) - Beplankung ist als verwindungssteif zu gewährleisten, vor allem bei Beplankungen mit größeren Ausschnitten ist zu gewährleisten, dass sich die Platten nicht verziehen (Versteifung mit Metallschienen o.ä.). Bei Ausschnitten soll alles so angepasst sein, dass max. 2mm Luft zwischen Ausschnittkante und Glas (Grafik oder Exponatkästen) entstehen. - Fugenbild gemäß Ausführungsplanung - Beplankung wird zu einem späteren Zeitpunkt mit Siebdruckverfahren bearbeitet. <p><u>Oberflächen</u> RAL-Farbtone nach Wahl des AG, Festlegung nach Bemusterung</p> <p><u>Exponatkästen</u> Im Museumsbestand gibt es eine Vielzahl von Bestands-Exponatkästen. Ausgeführt in Metall und MDF. Im dargestellten gesamten Entwurf sind sowohl Bestands-, wie auch neu zu</p>			
	Übertrag:			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

LMV Halle - Sonderausstellung "Die Schamanin" (920.3)

6210	LV	Musealer Ausstellungsbau		
1	Los	1 Tischlerarbeiten Wandvitrinenbau		
1.02	Titel	Ausbau Ausstellungsarchitektur Empore		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>produzierende Exponatkästen geplant. Für die Empore sind ausschließlich Bestands-Exponatkästen eingeplant.</p> <p><u>Bestands-Exponatkästen</u> Bestandkasten (aus Metall oder MDF) sind vorab zu besichtigen und notwendige Maße sind vor Ort zu nehmen. Die Bestands-Exponatkästen befinden sich in einem Außenlager, das ca. 10km entfernt vom Museum ist. Transportkosten sind miteinzurechnen. Die Bestands-Exponatkästen sind mit innenliegenden Samteinlagen an vier Seiten, Sockel, Lochblech für Befestigung der Beleuchtung und außenliegender Schlosslache zu ertüchtigen. Ggf. sind Reparaturen in Absprache mit AG vorzunehmen.</p> <p>Siehe auch dazu in Anlage: 920.3_Fotodokumentation Bestands-Exponatkaesten</p> <p><u>Bestands-Exponatkästen aus:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Exponatkästen - Lochblech an Exponatkastendecke abgehängt (max. 5cm) für magnetische Befestigung Beleuchtung - innenliegenden Samteinlagen (Boden, Rückwand und Seitenwände): Bühnensamt Panomara 150, 100% Baumwolle im Flor, Gewicht: ca 600 g/m², Warenbreite 150 cm, schwerentflammbar imprägniert nach DIN 4102 B1, M1, Farbe: schwarz - innenliegende Sockel - vorgesetzter Glasscheibe (P5A VSG Weißglas, beidseitig entspiegelt, Kanten poliert) - ggf. Schlosslache inkl. Schloss (an den ausgewiesenen Positionen) <p>In manchen Fällen sind die Exponatkästen aufzubocken mit einem Zwischenboden. Die Ausrichtung Aufbockung erfolgt gemäß Referenzhöhe</p> <p>Leuchtmittel für Exponatkästen Einbringung erfolgt durch anderes Gewerk</p> <p>Abmessungen Exponatkästen Wandvitrine Variabel siehe Ausführungsplanung</p> <p>Konstruktion Einbau in Ausstellungswand Nische</p> <p><u>Innenliegende Sockel</u> Abmessungen: variabel, siehe Ausführungsplanung + Liste Sockel und Rückwandhalterungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - MDF, d=10mm, Kanten auf Gehrung verleimt, lackiert, - RAL nach Wahl des AG, Festlegung nach Bemusterung - eingerückte Seiten - Rückwärtig geöffnet für Einbringung Klimakassette <p>Siehe dazu in Anlage: 920.3_250411_Liste Sockel und Rueckwandhalterungen</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

LMV Halle - Sonderausstellung "Die Schamanin" (920.3)

6210	LV	Musealer Ausstellungsbau		
1	Los	1 Tischlerarbeiten Wandvitruinenbau		
1.02	Titel	Ausbau Ausstellungsarchitektur Empore		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p><u>Leuchtkasten Empore</u> - bestehend aus 1 Rück- und 4 Seitenwänden aus Forex d=5mm, weiß lackiert - Platz für Verkabelung und Stromführung von Leuchtmittel aus Bestand (LED-Paneele) ist jeweils seitlich der Kästen zu gewährleisten.</p> <p><u>Leuchtmittel im Bestand Museum</u> Einbringung erfolgt durch an anderes Gewerk</p>			
1.02.01.20	<p>Pos.E.01 Ausstellungswand Nische Empore Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0001 (Seite 16) Herstellung, Lieferung und Aufstellung von Ausstellungswand in Nische</p> <p>Position Empore 01</p> <p><u>Unterkonstruktion</u> An dieser Position ist ein MDF-Unterbau der Konstruktion bereits aufgebaut. Diese ist vor Ort zu besichtigen und notwendige Maße zu nehmen.</p> <p><u>Rückwand</u> An dieser Position ist eine einteilige MDF-Beplankung für die Hinterkonstruktion bereits vor Ort aufgebaut. Diese soll verwendet werden und muss nicht ertüchtigt werden. Die Rückwand ist vor Ort zu besichtigen und Maße für den Anbau zu nehmen.</p> <p><u>Exponat-Bestandskasten</u> - Vitrinenausschnitt: P.E.01_V1 - Maße: h: 800 mm, b: 1420 mm, t: 550 mm - Vitrinenummer: V-21-41-M-P6B - Innenliegende Sockel - Ertüchtigung: Lochblech an Kistendecke</p> <p>Anzahl Leuchtkasten im Bestand: 1 Anzahl Ausschnitte insgesamt: 2</p> <p>Siehe Pläne: UEB-02 Grundriss Uebersicht R02.06-08 Atrium 1:100 RDA-01 R02.06 - Wandabwicklung Empore DE-03 Empore Nischen Aufbau</p>			
		1 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

LMV Halle - Sonderausstellung "Die Schamanin" (920.3)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
6210	LV Musealer Ausstellungsbau			
1	Los 1 Tischlerarbeiten Wandvitrinenbau			
1.02	Titel Ausbau Ausstellungsarchitektur Empore			
Übertrag:				
1.02.01.30	<p>Pos.E.02 Ausstellungswand Nische Empore Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0001 (Seite 16) Herstellung, Lieferung und Aufstellung von Ausstellungswand in Nische</p> <p>Position Empore 02</p> <p><u>Exponat-Bestandskasten</u> - Vitrinenausschnitt: P.E.02_V1 - Maße: h: 1000 mm, b: 1000 mm, t: 725 mm - Vitrinennummer: V-21-33-HPL-P5A - Innenliegender Sockel - Ertüchtigung: Lochblech an Kistendecke</p> <p>Anzahl Leuchtkasten im Bestand: 1 Anzahl Ausschnitte insgesamt: 2</p> <p>Siehe Pläne: UEB-02 Grundriss Uebersicht R02.06-08 Atrium 1:100 RDA-01 R02.06 - Wandabwicklung Empore DE-03 Empore Nischen Aufbau</p>	1 St	EP	GP
1.02.01.40	<p>Pos.E.05 Ausstellungswand Nische Empore Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0001 (Seite 16) Herstellung, Lieferung und Aufstellung von Ausstellungswand in Nische</p> <p>Position Empore 05</p> <p><u>Exponat-Bestandskasten</u> Vitrinenausschnitt: P.E.05_V1 Exponatkasten: V-21-11-HPL-P5A Maße: h: 950 mm, b: 1100 mm, t: 600 cm Innenliegende Sockel Ertüchtigung: Lochblech an Kistendecke</p> <p>Anzahl Leuchtkasten im Bestand: 1 Anzahl Ausschnitte insgesamt: 2</p> <p>Siehe Pläne: UEB-02 Grundriss Uebersicht R02.06-08 Atrium 1:100 RDA-01 R02.06 - Wandabwicklung Empore DE-04 Empore Nischen Pos. E.05 DE-05 Empore Nischen Pos. E.05</p>	1 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

LMV Halle - Sonderausstellung "Die Schamanin" (920.3)

6210	LV	Musealer Ausstellungsbau		
1	Los	1 Tischlerarbeiten Wandvitrinenbau		
1.02	Titel	Ausbau Ausstellungsarchitektur Empore		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
1.02.01.50	<p>Pos.E.03 Ausstellungswand Nische Empore mit Exponat Stein Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0001 (Seite 16) Herstellung, Lieferung und Aufstellung von Ausstellungswand in Nische</p> <p>Position Empore 03</p> <p>Mit folgender Spezifikation im Wandaufbau:</p> <p><u>Konstruktion Hinterbau für Exponat Stein</u> - ausgekleidet mit Holzrahmen, bespannt mit Molton für Decke, Seiten- und Rückwand - Lochblech für magnetische Beleuchtung der Spots (Leuchtmittel im Bestand Museum) an Decke (max. 5cm abgehängt)</p> <p><u>Maße für Moltonrahmen</u> 2xSeiten h: 271cm, b: 99,2cm Rückwand h: 271cm, b:130cm Decke h:130cm, b:99,2cm</p> <p><u>Sockel für Exponat Stein</u> - Ausführungsart nach Wahl des AN - konstruktiv verstärkt zur Aufnahme von 174 kg Stein-Exponat - MDF-(d=19mm) Ummantelung des Sockels, schwarz lackiert, auf Gehrung gefügt - Verankerung für Halterung ist im Sockel vorzusehen. Die Halterungen werden von einem anderen Gewerk hergestellt. Folglich ist die Planung in Absprache mit dem Gewerk zu erfolgen. - Sockel mit Füßen und zusätzlichen abnehmbaren Rollfüßen. Bei Einrichtung Beleuchtung sollen diese austauschbar sein, um finale Position des Sockels (ohne darauf befindlichen Exponat) bei der Einleuchtung zu bestimmen - Außenmaße: b:50cm, t:50cm, h:94cm</p> <p>Innenliegender Boden mit Aussparung Sockel, mit Samt bespannt, faltenfrei ausgelegt. Muss vor Ort zugeschnitten werden, da genaue Position mit Einrichtung Beleuchtung an Decke einhergeht.</p> <p><u>Neuproduktion Glasscheibe</u> - Maße: b: 1360mm x h:1295 mm - P5A Weißglas, d=8mm, beidseitig entspiegelt - Befestigung mittels L Profi an Unterkonstruktion - Umlaufende Gummilippe an Unterkonstruktion vorzusehen, - Entlang Glasausschnitt für Aufnahme und Befestigungen Glas mittels L-Profil</p> <p><u>Lichtpaneel (Pos.E.03_G1) neu</u> - 1 St.: LED-Peneel (BxH) 1200mm x 800mm - Acryl GS 6 mm, 24V, ca. 4000 K, - externes Netzteil superflach - externe Drehdimmer</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

LMV Halle - Sonderausstellung "Die Schamanin" (920.3)

6210	LV	Musealer Ausstellungsbau		
1	Los	1 Tischlerarbeiten Wandvitrinenbau		
1.02	Titel	Ausbau Ausstellungsarchitektur Empore		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	- Kabellänge ca. 2m			
	<u>Leuchtkasten (Pos.E.03 G1) neu</u>			
	- 1 St.: Leuchtkasten (BxH) 1360mm x 950mm			
	- Forex d= 5mm			
	- innenseitig Rück- und Seitewände weiß lackiert			
	- LED-Lichtpaneel mit Verkabelung zur Befestigung ist vorgesehen			
	Anzahl Ausschnitte insgesamt: 2			
	s.Pläne:			
	UEB-02 Grundriss Uebersicht R02.06-08 Atrium 1:100			
	RDA-01 R02.06 - Wandabwicklung Empore			
	DE-03 Empore Nischen Aufbau			
	DE-11 Empore Nische Sockel Pos. E.03			
		1 St	EP	GP
1.02.01.60	Pos.E.04 Ausstellungswand Nische Empore mit Exponat Stein			
	Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0001 (Seite 16)			
	Herstellung, Lieferung und Aufstellung von Ausstellungswand in Nische			
	Position Empore 04			
	Mit folgender Spezifikation im Wandaufbau:			
	<u>Konstruktion Hinterbau für Exponat Stein</u>			
	- ausgekleidet mit Holzrahmen, bespannt mit Molton für Decke, Seiten- und Rückwand			
	- Lochblech für magnetische Beleuchtung der Spots (Leuchtmittel im Bestand Museum) an Decke (max. 5cm abgehängt)			
	<u>Maße für Moltonrahmen</u>			
	2xSeiten h: 271cm, b: 99,2cm			
	Rückwand h:271cm, b: 142cm			
	Decke h: 141,7cm, b: 99,2cm			
	<u>Sockel für Steinexponat</u>			
	- Ausführungsart nach Wahl des AN			
	- konstruktiv verstärkt zur Aufnahme von 800kg schweren Stein-Exponat			
	- MDF-Ummantelung des Sockels, schwarz lackiert, auf Gehrung gefügt			
	- Sockel mit Füßen und zusätzlichen abnehmbaren Rollfüßen. Bei Einrichtung Beleuchtung sollen diese austauschbar sein, um finale Position des Sockels (ohne darauf befindlichen Exponat) bei der Einleuchtung zu bestimmen			
	- Außenmaße: l: 120cm, h: 35cm, t: 55 cm			
	Innenliegender Boden mit Aussparung Sockel, mit Samt bespannt, faltenfrei ausgelegt. Muss vor Ort zugeschnitten werden, da genaue Position mit			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

LMV Halle - Sonderausstellung "Die Schamanin" (920.3)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
6210	LV Musealer Ausstellungsbau			
1	Los 1 Tischlerarbeiten Wandvitrinenbau			
1.02	Titel Ausbau Ausstellungsarchitektur Empore			
				Übertrag:
	Einrichtung Beleuchtung einhergeht.			
	<u>Neuproduktion Glasscheibe</u> - Maße: h:2120mm, l:1477mm - P5A Weißglas, d: 8mm, - beidseitig entspiegelt - Befestigung mittels L Profi an Unterkonstruktion - Umlaufende Gummilippe an Unterkonstruktion vorzusehen - Entlang Glasausschnitt für Aufnahme und Befestigungen Glas mittels L-Profil			
	Anzahl Leuchtkasten aus Bestand: 1 Anzahl Ausschnitte insgesamt: 2			
	<u>Lichtpaneel neu</u> Maße: 1000mm x 1100mm Referenzprodukt: LED Panele, Acryl GS 6 mm, 24V, ca. 4000 K, externes Netzteil superflach, externe Drehdimmer, Kabellänge ca. 2 m			
	s.Pläne: UEB-02 Grundriss Uebersicht R02.06-08 Atrium 1:100 RDA-01 R02.06 - Wandabwicklung Empore DE-06 Empore Nischen Pos. E.04 DE-07 Empore Nischen Pos. E.04 DE-12 Empore Nische Sockel Pos. E.04			
		1 St	EP	GP
1.02.01.70	Pos.E.06 Ausstellungswand Nische Empore mit Exponat Stein Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0001 (Seite 16) Herstellung, Lieferung und Aufstellung von Ausstellungswand in Nische			
	Position Empore 06 Mit folgender Spezifikation im Wandaufbau:			
	<u>Konstruktion Hinterbau für Exponat Stein</u> - ausgekleidet mit Holzrahmen, bespannt mit Molton für Decke, Seiten- und Rückwand - Lochblech für magnetische Beleuchtung von Spots (Leuchtmittel im Bestand Museum) an Decke (max. 5cm abgehängt)			
	<u>Maße für Moltonrahmen</u> 2xSeiten h: 280cm, b: 75cm Rückwand h: 280cm, b: 199cm Decke h: 199cm, b: 75cm			
	<u>Sockel für Steinexponat</u> - Ausführungsart nach Wahl des AN			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

LMV Halle - Sonderausstellung "Die Schamanin" (920.3)

6210	LV	Musealer Ausstellungsbau		
1	Los	1 Tischlerarbeiten Wandvitrinenbau		
1.02	Titel	Ausbau Ausstellungsarchitektur Empore		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p style="text-align: right;">Übertrag:</p> <ul style="list-style-type: none"> - konstruktiv verstärkt zur Aufnahme von 348 kg schweres Stein-Exponat - MDF-Ummantelung des Sockels, schwarz lackiert, auf Gehrung gefügt - Sockel mit Füßen und zusätzlichen abnehmbaren Rollfüßen. Bei Einrichtung Beleuchtung sollen diese austauschbar sein, um finale Position des Sockels (ohne darauf befindlichem Exponat) bei der Einleuchtung zu bestimmen <p>Außenmaße: h: 60cm, b: 110cm, t: 60cm</p> <p>Innenliegender Boden für Aussparung Sockel, mit Samt bespannt, faltenfrei ausgelegt. Muss vor Ort zugeschnitten werden, da genaue Position mit Einrichtung Beleuchtung einhergeht.</p> <p><u>Neuproduktion Glasscheibe</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Maße: h: 2120 mm, l: 1477 mm - P5A Weißglas, d: 8mm, - beidseitig entspiegelt - Befestigung mittels L Profi an Unterkonstruktion - Umlaufende Gummilippe an Unterkonstruktion vorzusehen - Entlag Glasausschnitt - für Aufnahme und Befestigungen Glas mittels L-Profil <p>Anzahl Ausschnitte insgesamt: 1</p> <p>s.Pläne: UEB-02 Grundriss Übersicht R02.06-08 Atrium 1:100 RDA-01 R02.06 - Wandabwicklung Empore DE-08 Empore Nische Pos. E.06 DE-09 Empore Nische Pos. E.06 DE-10 Empore Nische Sockel Pos. E.06</p>	1 St	EP	GP
Summe Abschnitt 1.02.01				
	Ausführungsbeschreibung Ausstellungswand Empore R02.06 Nischen...		

Leistungsverzeichnis

LMV Halle - Sonderausstellung "Die Schamanin" (920.3)

6210	LV	Musealer Ausstellungsbau		
1	Los	1 Tischlerarbeiten Wandvitrinenbau		
1.02	Titel	Ausbau Ausstellungsarchitektur Empore		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
1.02.02 Abschnitt Ausführungsbeschreibung Grafiktafeln				
A0002	Grafiktafeln			
Ausführungsbeschr.	<p>Die Grafiktafeln, bestehend aus MDF-Platten, sind an der Bestandsarchitektur, rückseitig an Säulen mittels ineinandergreifenden Haken zu befestigen.</p> <p>An einzelnen Positionen der Bestandssäulen befinden sich bereits Bohrungen, die für eine Art der Befestigungen vorliegen. Diese müssen vor Ort besichtigt werden und Maße genommen werden. Zusätzliche Bohrungen an den Bestandswänden dürfen nicht vorgenommen werden.</p> <p>MDF-Platte d = 20mm als verwindungssteif zu gewährleisten. Ggf. ist eine Versteifung mit Metallschienen an Rückseite o.ä. anzubringen.</p> <p>Oberfläche RAL-Farbtone nach Wahl des AG, Festlegung nach Bemusterung.</p> <p>Oberflächen werden zu einem späteren Zeitpunkt mit Siebdruckverfahren bearbeitet und sind Teil einer gesonderten Leistung eines anderen Gewerks.</p>			
1.02.02.20	Pos. RT Grafiktafeln Empore			
	<p>Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0002 Herstellung, Lieferung und Aufstellung von Grafiktafeln im Bereich Empore</p> <p>Bestehend aus Grafiktafeln:</p> <p>Position Raumtext Eingang Position Raumtext Empore</p> <p>Außenmaße: h: 208cm, b: 69cm</p> <p>Siehe Plan: UEB-02 Grundriss Uebersicht R02.06-08 Atrium 1:100</p>			
		2 St	EP	GP
1.02.02.30	Pos. RT Atrium, Zitat 01-05, Pos. Text Shigir Idol Grafiktafeln Atrium			
	<p>Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0002 Herstellung, Lieferung und Aufstellung von Grafiktafeln im Bereich Atrium</p> <p>Bestehend aus Grafiktafeln:</p> <p>Position Raumtext Atrium Position Zitat 01 - 05 Position Text Shigir Idol</p>			
	<p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

LMV Halle - Sonderausstellung "Die Schamanin" (920.3)

6210	LV	Musealer Ausstellungsbau		
1	Los	1 Tischlerarbeiten Wandvitrinenbau		
1.02	Titel	Ausbau Ausstellungsarchitektur Empore		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Außenmaße: h: 208cm, b: 69cm			
	s. Pläne: UEB-02 Grundriss Uebersicht R02.06-08 Atrium 1:100 RDA-05 R02.08 - Wandabwicklung Atrium Grafiktafeln			
		7 St	EP	GP
1.02.02.40	Pos RT Fahrstuhlraum, Grafiktafel Fahrstuhlraum			
	Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0002 (Seite 25) Herstellung, Lieferung und Aufstellung von Grafiktafeln an Säule in Fahrstuhlraum			
	Bestehend aus Grafiktafeln:			
	Position Raumtext Fahrstuhlraum			
	Außenmaße: h: 208cm, b: 69cm			
	Siehe Plan: UEB-03 Grundriss Uebersicht R02.03-04 1:100			
		1 St	EP	GP
Summe Abschnitt 1.02.02				
	Ausführungsbeschreibung Grafiktafeln, Netto:		

Leistungsverzeichnis

LMV Halle - Sonderausstellung "Die Schamanin" (920.3)

6210	LV	Musealer Ausstellungsbau		
1	Los	1 Tischlerarbeiten Wandvitrinenbau		
1.02	Titel	Ausbau Ausstellungsarchitektur Empore		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Titel 1.02				
		Ausbau Ausstellungsarchitektur Empore, Netto:	
		zzgl. MwSt. (19,0 %):	
		Gesamtsumme, Brutto:	
1.03 Titel Ausbau Ausstellungsarchitektur Atrium R02.08				
Hinweis				
<p>Bei der beschriebenen Ausstellungsarchitektur im Atrium handelt es sich um Korpi, Vitrinen-/Leuchtkästen, sowie Sockel, welche aus unterschiedlichen Abmessungen zusammengesetzt sind. Vorderseitig sind Ausstellungswände einseitig, sowie oben beplankt.</p> <p>Die Ausstellungswände im Atrium sind umlaufend mit Aussparungen für hinterliegende zu montierenden Exponatkästen, Monitore aus dem Bestand, sowie hinterleuchtete Makrolonbilder passgenau am Bestand zu installieren. Alle Bauteile in unterschiedlichen Einzelabmessungen nach vorliegender Ausführungsplanung.</p> <p>Die umlaufenden Ausstellungswände im Atrium sind nach Ausführungsplanung des AG und abgestimmter WMP des AN herzustellen, zu liefern und nach Planung vor Ort aufzubauen, gebrauchsfertig und gereinigt zur Bestückung mit Ausstellungsstücken zu übergeben.</p> <p>Der innere Aufbau der Ausstellungskorpi ist so auszubilden, dass die Ein- und Durchführung von Stromversorgung für die Vitrinenbeleuchtung und Medienversorgung und deren Verkabelung gewährleistet ist.</p> <p>Die Arbeiten vor Ort sind auf ein Minimum zu reduzieren, die Bauteile sollen soweit wie möglich in der Werkstatt vorgefertigt werden und vor Ort endmontiert werden. Maße sind vor Ort zu nehmen.</p> <p>Bestückung mit Ausstellungsgut, finale Einrichtung der Beleuchtung, Anbringung Makrolonbilder, Oberflächenbehandlung Grafik (Siebdruck) sind gesonderte Leistungen.</p> <p>Listen zu Exponatkästen und Sockel sind dem LV als Anlage beigefügt und bei der Kalkulation zu berücksichtigen.</p>				
1.03.01 Abschnitt Ausführungsbeschreibung Ausstellungswand umlaufend Atrium				
A0003	Ausstellungswand umlaufend Atrium			
Ausführungsbeschr.	Aufbau: Abmessungen der Ausstellungswände im Atrium sind variabel siehe Ausführungsplanung			
	<u>Unterkonstruktion</u>			
	- Unterkonstruktion der Ausstellungswände als Vitrinenträger nach statischen			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

LMV Halle - Sonderausstellung "Die Schamanin" (920.3)

6210	LV	Musealer Ausstellungsbau		
1	Los	1 Tischlerarbeiten Wandvitrinenbau		
1.03	Titel	Ausbau Ausstellungsarchitektur Atrium R02.08		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Erfordernissen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ausführungsart nach Wahl des AN - mit der Konstruktion ist zu gewährleisten, dass alle Anforderungen für den Vitrineneinbau, Kabelführungen und Beleuchtungen des Ausstellungskonzeptes erfüllt werden - Öffnungen im erf. Umfang für Verkabelungen und Montagen - für die nicht sichtbar bleibenden Bereiche der Ausstellungswände werden keine gestalterischen Anforderungen gestellt <p>Die Planung basiert auf der im Plan gekennzeichneten Referenzhöhe. Referenzhöhen dienen als unabdingbare Planungsgrundlagen für Höhe und Ausrichtung der Exponatkästen</p> <p><u>Auflast</u> Auflast gegen Kippen nach statischen Erfordernissen</p> <p><u>Äußere Beplankung</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - MDF, d = 19 mm, lackiert, Farbe nach Festlegung Bemusterung - Beplankungen mit vorgesehenen Einschnitten für hinterliegende Makrolon-Bilder und Exponatkästen (Größe gemäß Ausführungsplanung) - Außenecken mit Gehrungsschnitt zu geschlossenen Volumen gefügt - bestehend aus Front-, Decke-, Rück- und Seitenwänden nicht sichtbar befestigt an Unterkonstruktion - Beplankung herausnehmbar mit Saughebern und eingehangen mittels Keilleisten, sowie Lamellos an Unterkonstruktion oder mittels Clamex Lamellos an angeführten Positionen - Beplankung darf max. 1cm über dem Abschluss der oberen Wandabschluss stehen. - Sichtkanten Ausschnitte für Exponatkästen und Makrolone verarbeitet auf Gehrung und Flächen rund um die Ausschnitt auf Rückseite der Beplankung geschwärzt, um Reflexionen auf Glas zu vermeiden. - Beplankung ist als verwindungssteif zu gewährleisten, vor allem bei Blenden mit größeren Ausschnitten ist zu gewährleisten, dass sich die Platten nicht verziehen (Versteifung mit Metallschienen o.ä.). Bei Ausschnitten soll alles so angepasst sein, dass max. 2mm Luft zwischen Ausschnittkante und Glas (Grafik oder Exponatkasten) entstehen. - Fugenbild gemäß Ausführungsplanung - Beplankung wird zu einem späteren Zeitpunkt mit Siebdruckverfahren bearbeitet. <p><u>Oberflächen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - RAL-Farbtone nach Wahl des AG, Festlegung nach Bemusterung <p>Im dargestellten Entwurf sind sowohl Bestands-, wie auch neu zu produzierende Exponatkästen geplant.</p> <p><u>Exponatkasten Neuproduktion</u></p> <p>Im Museumbestand gibt es eine Vielzahl von Bestands-Exponatkästen. Ausgeführt in Metall und MDF. Die Neuproduktion erfolgt im selben Prinzip wie die Bestandskästen.</p>			
				Übertrag:
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

LMV Halle - Sonderausstellung "Die Schamanin" (920.3)

6210	LV	Musealer Ausstellungsbau	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
1	Los	1 Tischlerarbeiten Wandvitrinenbau			
1.03	Titel	Ausbau Ausstellungsarchitektur Atrium R02.08			
Übertrag:					
<p><u>Bestands-Exponatkasten</u> Bestandskasten (aus Metall oder MDF) sind vorab zu besichtigen und notwendige Maße sind vor Ort zu nehmen. Die Bestands-Exponatkästen befinden sich in einem Außenlager, das ca. 10km entfernt vom Museum ist. Transportkosten sind miteinzurechnen. Die Bestands-Exponatkästen sind mit innenliegenden Samteinlagen an vier Seiten, Sockel, Lochblech für Befestigung der Beleuchtung und außenliegender Schlosslache zu ertüchtigen. Ggf. sind Reparaturen in Absprache mit AG vorzunehmen.</p> <p>Abmessungen Bestands-Exponatkasten Variabel siehe Ausführungsplanung</p> <p>Siehe auch dazu in Anlage: 920.3_Fotodokumentation Bestands-Exponatkaesten</p> <p><u>Exponatkasten Neuproduktion</u> - Metall, d=2mm, schwarz pulverbeschichtet - umlaufend 20mm gekantet zur Befestigung von Glasscheibe mittels L-Profil o.Ä. - mit umlaufender Gummilippe zur Aufnahme von Glas - P5A VSG Weißglas, d=8mm beidseitig entspiegelt, Kanten poliert - Bei großen Dimensionen ist die Materialstärke zu prüfen und statisch zu bemessen Glasscheiben werden händisch vor die Exponatkästen gesetzt und mit L Profil gesichert - Samteinlagen bestehend aus 4 Einzelelementen (Boden, Rückwand und Seitenwänden) mit ggf. Bohrungen für Befestigung an Exponatkasten: Bühnensamt Panomara 150, 100% Baumwolle im Flor, Gewicht: ca 600 g/m², Warenbreite 150 cm, schwerentflammbar imprägniert nach DIN 4102 B1, M1, Farbe: schwarz - Samteinlagen ausgeführt als bespanntes MDF oder Hartschaumplatte. - Lochblech an Exponatkastendecke befestigt (max. 5cm) für magnetische Befestigung Beleuchtung - Schlosslasche inkl. Schloss (an den ausgewiesenen Positionen)</p> <p>In manchen Fällen sind die Exponatkästen aufzubocken mit einem Zwischenboden. Die Ausrichtung Aufbockung erfolgt gemäß Referenzhöhe</p> <p>Leuchtmittel im Bestand Einbringung erfolgt durch anderes Gewerk</p> <p><u>Innenliegende Sockel</u> - Bauhöhe-/tiefe-/länge: variabel, siehe Ausführungsplanung + Liste Sockel - MDF, d=10mm, Kanten auf Gehrung verleimt, - RAL nach Wahl des AG, Festlegung nach Bemusterung - eingerückte Seiten - rückwärtig geöffnet für Einbringung Klimakassette</p> <p>Siehe dazu in Anlage: 920.3_250411_Liste Sockel und Rueckwandhalterungen</p>					
Übertrag:					
- Fortsetzung auf nächster Seite -					

Leistungsverzeichnis

LMV Halle - Sonderausstellung "Die Schamanin" (920.3)

6210	LV	Musealer Ausstellungsbau	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
1	Los	1 Tischlerarbeiten Wandvitrinenbau			
1.03	Titel	Ausbau Ausstellungsarchitektur Atrium R02.08			
Nr.	Leistungsbeschreibung				
					Übertrag:
		<p><u>Bestands-Monitore</u> Zwei verschiedene Monitorgrößen sind aus dem Bestand des Museums vorgesehen und in die Ausstellungswände zu installieren:</p> <p>Zu jedem aufgeführten Monitor gehören: - Startknopf - in Blende der Ausstellungswand montiert - Fernbedienung</p> <p>Monitor Bestand 1 (Pos. A.03_M1) 1 St. : 21,5" (BxHxT) 505.9mm x 302.2mm x 48.5mm Sichtausschnitt in Ausstellungswand: (BxH) 320mm x 240mm Betriebszeit: 24/7 Modell: MIKKA MK215XGS</p> <p>Monitor Bestand 2 (Pos. A.05_M1) 1 St. : 48" (BxHxT): 1086,5mm x 625,3mm x 54,7 mm Sichtausschnitt in Ausstellungswand: (BxH) 550mm x 550mm Betriebszeit: 24/7 Modell: NEC MultiSync 484</p>			
1.03.01.10		<p>Pos.A.01 - Pos.A.04 Ausstellungswand Atrium links vorne Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0003 (Seite 27) Herstellung, Lieferung und Aufstellung von Ausstellungswänden in Atrium links vorne</p> <p>Bestehend aus Wandabschnitten:</p> <p>Position Atrium 01 Position Atrium 02 Position Atrium 03 Position Atrium 04</p> <p>Außenmaße: l: 638 cm, h: 182 cm, t: 65cm Anzahl Ausschnitte insgesamt: 4</p> <p>- passgenau an Abtreppe Stufen - ohne Exponatkasten - Ausschnitte für hinterleuchtete Makrolonbilder - Innenliegende Rückwände für Leuchtröhren - Ausschnitt und Einbau Monitor</p> <p>Monitor Bestand 1 (Pos. A.03_M1) 1 St. : 21,5" (BxHxT) 505.9mm x 302.2mm x 48.5mm Sichtausschnitt in Ausstellungswand: (BxH) 320mm x 240mm Betriebszeit: 24/7 Modell: MIKKA MK215XGS</p>			
		- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

LMV Halle - Sonderausstellung "Die Schamanin" (920.3)

6210	LV	Musealer Ausstellungsbau		
1	Los	1 Tischlerarbeiten Wandvitrinenbau		
1.03	Titel	Ausbau Ausstellungsarchitektur Atrium R02.08		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	s.Pläne: UEB-02 Grundriss Uebersicht R02.06-08 Atrium 1:100 RDA-02 R02.08 - Wandabwicklung Atrium Links			
		1 St	EP	GP
1.03.01.20	Pos.A.05 - Pos.A.11 Ausstellungswand Atrium links Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0003 (Seite 27) Herstellung, Lieferung und Aufstellung von Ausstellungswänden in Atrium links Bestehend aus Wandabschnitten: Position Atrium 05 Position Atrium 06 Position Atrium 07 Position Atrium 08 Position Atrium 09 Position Atrium 10 Position Atrium 11 Außenmaße: l: 1612 cm, h: 182 cm, t: 65 cm Anzahl Ausschnitte insgesamt: 16 - für alle Wandabschnitte muss Befestigung der Beplankung mit Clamex Lamellos an Oberkante erfolgen - Ausschnitte für hinterleuchtete Makrolonbilder - innenliegende Rückwände für Leuchtröhren - Ausschnitt und Einbau Monitor - innenliegende Sockel gemäß Ausführung <u>Exponatkasten neu zu produzieren</u> Vitrinenausschnitt: P.A.05_V1 Maße: h:750mm, b: 450mm, t: 550mm Vitrinennummer: V-25-01-M-P5A Vitrinenausschnitt: P.A.06_V1 Maße: h: 950mm, b: 900mm, t: 500mm Vitrinennummer: V-25-02-M-P5A Vitrinenausschnitt: P.A.07_V1 Maße: h: 1350mm, b: 1400mm, t: 500mm Vitrinennummer: V-25-03-M-P5A Vitrinenausschnitt: P.A.08_V1 Maße: h:900mm, b: 950mm, t: 500mm Vitrinennummer: V-25-04-M-P5A Vitrinenausschnitt: P.A.09_V1 Maße: h:1200mm, b: 850mm, t: 500mm - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

LMV Halle - Sonderausstellung "Die Schamanin" (920.3)

6210	LV	Musealer Ausstellungsbau		
1	Los	1 Tischlerarbeiten Wandvitrinenbau		
1.03	Titel	Ausbau Ausstellungsarchitektur Atrium R02.08		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Vitrinennummer: V-25-05-M-P5A			
	Vitrinenausschnitt: P.A.09_V2 Maße: h: 700mm, b: 1150mm, t: 400mm Vitrinennummer: V-25-06-M-P5A			
	Vitrinenausschnitt: P.A.11_V1 Maße: h: 700mm, b: 600mm, t: 400 Vitrinennummer: V-25-07-M-P5A			
	<u>Exponat-Bestandskasten</u> Vitrinenausschnitt: P.A.10_V1 Maße: h: 830 mm, b: 1100 mm, t: 570 mm Vitrinennummer: V-21-26-M-P5A Ertüchtigung: Lochblech an Kistendecke			
	<u>Monitor aus Bestand (Pos. A.05 M1)</u> 1 St. : 48" (BxHxT): 1086,5mm x 625,3mm x 54,7 mm Sichtausschnitt in Ausstellungswand: (BxH) 550mm x 550mm Betriebszeit: 24/7 Modell: NEC MultiSync 484			
	s. Pläne: UEB-02 Grundriss Uebersicht R02.06-08 Atrium 1:100 RDA-02 R02.08 - Wandabwicklung Atrium Links DE-28 Alternativen Befestigung Blenden Atrium und Eckraum/Triftstrassenraum			
		1 St	EP	GP
1.03.01.30	Pos.A.12.1. - Pos. A.15 Ausstellungswand Atrium Gegenempore Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0003 (Seite 27) Positionen für Blenden (Pos.A.12.2 - 19.2) siehe 1.03.02 Herstellung, Lieferung und Aufstellung von Ausstellungswänden in Atrium Gegenempore links			
	Bestehend aus Wandabschnitten:			
	Position Atrium 12.1 Position Atrium 13			
	Außenmaß: l: 313 cm, h: 182, cm t: 65 cm Anzahl Ausschnitte insgesamt: 3			
	Position Atrium 14.1 Position Atrium 15			
	Außenmaß: l: 302 cm, h: 182 cm, t: 10cm Anzahl Ausschnitte insgesamt: 1			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

LMV Halle - Sonderausstellung "Die Schamanin" (920.3)

6210	LV	Musealer Ausstellungsbau		
1	Los	1 Tischlerarbeiten Wandvitrinenbau		
1.03	Titel	Ausbau Ausstellungsarchitektur Atrium R02.08		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<ul style="list-style-type: none"> - für Wandabschnitt 12.1 muss Befestigung der Beplankung mit Clamex Lamellos an Oberkante erfolgen - passgenau an Abtreppe Stufen gemäß Ausführungsplanung - Ausschnitte für hinterleuchtete Makrolonbilder - innenliegende Rückwände für Leuchtröhren - mit Leuchtpaneel aus Bestand an Pos.A.15 <p><u>Exponatkasten neu zu produzieren</u> Vitrinenausschnitt: P.A.12.1_V1 Maße: h:650mm, b: 800mm, t: 350mm Vitrinenummer: V-25-08-M-P5A mit Schloss inkl. Schlosslasche</p> <p>s. Pläne: UEB-02 Grundriss Uebersicht R02.06-08 Atrium 1:100 RDA-04 R02.08 - Wandabwicklung Gegenempore DE-15 Atrium Gegenempore DE-28 Alternativen Befestigung Blenden Atrium und Eckraum/Triftstrassenraum</p>	1 St	EP	GP
1.03.01.40	<p>Pos. A. 16 - Pos.A.19.1 Ausstellungswand Atrium Gegenempore rechts Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0003 (Seite 27) Positionen für Blenden (Pos.A.12.2 - 19.2) siehe: Herstellung, Lieferung und Aufstellung von Ausstellungswänden in Atrium Gegenempore rechts</p> <p>Bestehend aus Wandabschnitten:</p> <p>Position Atrium 16 Position Atrium 17.1</p> <p>Außenmaß: l: 330 cm, h: 182 cm, t: 10 cm Anzahl Ausschnitte insgesamt: 0</p> <p>Position Atrium 18 Position Atrium 19.1</p> <p>Außenmaß: l:284 cm, h:182 cm, t: 65 cm Anzahl Ausschnitte insgesamt: 1</p> <ul style="list-style-type: none"> - passgenau an Abtreppe Stufen gemäß Ausführungsplanung - innenliegende Sockel <p><u>Exponatkasten neu zu produzieren</u> Vitrinenausschnitt: P.A.19.1_V1 Maße: h:850mm, b: 1050mm, t: 400mm</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

LMV Halle - Sonderausstellung "Die Schamanin" (920.3)

6210	LV	Musealer Ausstellungsbau		
1	Los	1 Tischlerarbeiten Wandvitrinenbau		
1.03	Titel	Ausbau Ausstellungsarchitektur Atrium R02.08		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Vitrinennummer: V-25-09-M-P5A Innenliegende Sockel			
	s. Pläne: UEB-02 Grundriss Uebersicht R02.06-08 Atrium 1:100 RDA-04 R02.08 - Wandabwicklung Gegenempore DE-28 Alternativen Befestigung Blenden Atrium und Eckraum/Triftstrassenraum			
		1 St	EP	GP
1.03.01.50	Pos.A.20 - Pos.A.26 Ausstellungswand Atrium rechts Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0003 (Seite 27) Herstellung, Lieferung und Aufstellung von Ausstellungswänden in Atrium rechts Bestehend aus Wandabschnitten: Position Atrium 20 Position Atrium 21 Position Atrium 22 Position Atrium 23 Position Atrium 24 Position Atrium 25 Position Atrium 26 Außenmaß: l: 1613 cm, h: 182 cm, t: 65 cm Anzahl Ausschnitte insgesamt: 17 - für folgende Wandabschnitte muss die Befestigung der Beplankung mit Clamex Lamellos an Oberkante erfolgen: Position Atrium 21 Position Atrium 25 Position Atrium 26 - Ausschnitte für hinterleuchtete Makrolonbilder und innenliegende Rückwände für Leuchtröhren - innenliegende Sockel gemäß Ausführung <u>Exponatkasten neu zu produzieren</u> Vitrinenausschnitt: P.A.21_V1 Maße: h:750mm, b: 600mm, t: 350mm Vitrinennummer: V-25-10-M-P5A innenliegender Sockel Vitrinenausschnitt: P.A.22_V1 Maße: h:650mm, b: 1440mm, t: 400mm Vitrinennummer: V-25-11-M-P5A innenliegender Sockel			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

LMV Halle - Sonderausstellung "Die Schamanin" (920.3)

6210	LV	Musealer Ausstellungsbau		
1	Los	1 Tischlerarbeiten Wandvitrienenbau		
1.03	Titel	Ausbau Ausstellungsarchitektur Atrium R02.08		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Vitrinenausschnitt: P.A.23_V1 Maße: h:650mm, b:1100 mm, t: 450mm Vitrinenummer: V-25-12-M-P5A innenliegender Sockel</p> <p>Vitrinenausschnitt: P.A.23_V2 Maße: h:650mm, b: 95mm, t: 450mm Vitrinenummer: V-25-13-M-P5A innenliegender Sockel</p> <p>Vitrinenausschnitt: P.A.26_V1 Maße: h:700mm, b: 700mm, t: 350mm Vitrinenummer: V-25-14-M-P5A</p> <p>Vitrinenausschnitt: P.A.26_V2 Maße: h:700mm, b: 600mm, t: 350mm Vitrinenummer: V-25-15-M-P5A</p> <p>Vitrinenausschnitt: P.A.26_V3 Maße: h:700mm, b: 550mm, t: 350mm Vitrinenummer: V-25-16-M-P5A</p> <p><u>Exponat-Bestandskasten</u> Vitrinenausschnitt: P.A.25_V1 Maße: h: 950 mm b: 700 t: 400 mm Vitrinenummer: V-21-53-M-P6B Ertüchtigung: Lochblech an Kistendecke</p> <p>s. Pläne: UEB-02 Grundriss Uebersicht R02.06-08 Atrium 1:100 RDA-03 R02.08 - Wandabwicklung Atrium Rechts DE-13 Atrium Wandvitrine DE-27 Vitrinenkasten Leitdetail DE-28 Alternativen Befestigung Blenden Atrium und Eckraum/Triftstrassenraum</p>	1 St	EP	GP
1.03.01.60	<p>Pos.A.27 - Pos.A.29 Ausstellungswand Atrium rechts vorne Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0003 (Seite 27) Herstellung, Lieferung und Aufstellung von Ausstellungswänden in Atrium rechts vorne</p> <p>Bestehend aus Wandabschnitten:</p> <p>Position Atrium 27 Position Atrium 28 Position Atrium 29</p> <p>Außenmaß l: 635 cm, h: 182, t: 65 cm</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

LMV Halle - Sonderausstellung "Die Schamanin" (920.3)

6210	LV	Musealer Ausstellungsbau		
1	Los	1 Tischlerarbeiten Wandvitrinenbau		
1.03	Titel	Ausbau Ausstellungsarchitektur Atrium R02.08		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Anzahl Ausschnitte insgesamt: 4			
	- Passgenau an Abtreppe Stufen			
	- ohne Exponatkasten			
	- zusätzliche Ausschnitte für hinterleuchtete Makrolonbilder			
	- innenliegender Rückwände für Leuchtröhren			
	s.Pläne:			
	UEB-02 Grundriss Uebersicht R02.06-08 Atrium 1:100			
	RDA-03 R02.08 - Wandabwicklung Atrium Rechts			
		1 St	EP	GP
1.03.01.70	Pos.Shigir Idol Unterbau Atrium rechts an Säule			
	Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0003 (Seite 27)			
	Herstellung, Lieferung und Aufstellung von Ausstellungswänden in Atrium an Säule			
	Bestehend aus einem Baukörper als Unterbau für LED-Großleuchtrahmen (Los 2)			
	Shigir Idol Backlight			
	Außenmaß l: 72 cm, h: 40 cm, t: 15cm			
	Seitliche Beplankungen: l: 15 cm, h: 40			
	- umlaufender MDF-Rahmen wird an oberhalb zu befestigendes Backlight (Los 2) eingefügt.			
	- MDF d=19cm,			
	- MDF-Rahmenstärke: 20mm			
	- Außenmaße Backlight (Los 2): 72mm x 3900mm			
	- Rückwand ist für Befestigung des Unterbaus und Backlights zu verbauen Die Befestigung an Bestandssäule kann oberhalb des zu befestigenden Backlight Shigir Idol (Los2) mit Drahtseilen und ausreichendem Schutz um Säule erfolgen.			
	Außenmaße Rückwand: h: 4300mm, b:72mm			
	- Passgenau an Säule			
	- ohne Ausschnitte			
	s.Pläne:			
	UEB-02 Grundriss Uebersicht R02.06-08 Atrium 1:100			
	DE-16 Atrium Saeule			
		1 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

LMV Halle - Sonderausstellung "Die Schamanin" (920.3)

6210	LV	Musealer Ausstellungsbau		
1	Los	1 Tischlerarbeiten Wandvitrienenbau		
1.03	Titel	Ausbau Ausstellungsarchitektur Atrium R02.08		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Abschnitt 1.03.01				
Ausführungsbeschreibung Ausstellungswand umlaufend Atrium, Netto:				

Leistungsverzeichnis

LMV Halle - Sonderausstellung "Die Schamanin" (920.3)

6210	LV	Musealer Ausstellungsbau		
1	Los	1 Tischlerarbeiten Wandvitrinenbau		
1.03	Titel	Ausbau Ausstellungsarchitektur Atrium R02.08		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
1.03.02 Abschnitt Ausführungsbeschreibung Blenden Gegenempore Atrium				
A0004	Blenden Gegenempore Atrium			
Ausführungsbeschr.	<p>Aufbau: Abmessungen der Ausstellungswände in Gegenempore Atrium sind variabel siehe Ausführungsplanung</p> <p>Vier vor Ort bestehende Beplankungen mit jeweils Unterkonstruktionen sind neu zu lackieren und sollen wieder verwendet und an die selbe Position montiert werden. Alle Bauteile sollen wiederverwendet werden, können in Absprache des AG jedoch ertüchtigt werden. Eine Umlackierung vor Ort ist nicht vorgesehen. Die Blenden müssen ausreichend geschützt abmontiert, sowie abtransportiert werden. Die Positionen müssen vor Ort besichtigt werden und nötige Maße zu nehmen.</p> <p><u>Unterkonstruktion bestehend aus:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Holzunterkonstruktion für Beplankungen - mit der Konstruktion ist gewährleistet, dass alle Anforderungen nach der Montage für den Leuchtkasteneinbau, Kabelführungen des Ausstellungskonzeptes erfüllt ist. - Öffnungen im erf. Umfang für Verkabelungen und Montage Leuchtkasten - Ausstellungswände sind ohne Rückwand ausgeführt - kein oberer Wandabschluss <p><u>Äußere Beplankung bestehend aus:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - MDF, d = 19 mm, lackiert mit RAL-Farbtönen - dreiteilig bestehend aus oberer, mittlerer und unterer Beplankung - obere und untere Beplankung eingehangen an Unterkonstruktion - mittlere und obere Beplankung herausnehmbar mit Saughebern, mit Lamellos und Schrauben fixiert oder mit Clamex Lamellos an angeführten Positionen - Schrauben sind in der Farbe der Beplankung zu kaschieren - Sichtkanten Ausschnitte für Exponatkästen und Makrolone verarbeitet auf Gehrung - Flächen sind rund um Ausschnitte auf der Rückseite geschwärzt, um Reflexionen auf Glas zu vermeiden - dreiteilige Einteilung der vorgesetzten Beplankungen, passgenau in Nischenöffnungen mit vorgesehenen Einschnitten für dahinterliegendes Makrolon-Bild und Exponatkästen - Beplankung ist als verwindungssteif zu gewährleisten, vor allem bei Beplankungen mit größeren Ausschnitten ist zu gewährleisten, dass sich die Platten nicht verziehen (Versteifung mit Metallschienen o.ä.). Bei Ausschnitten soll alles so angepasst sein, dass max. 2mm Luft zwischen Ausschnittkante und Glas (Grafik oder Exponatkasten) entstehen. - Beplankung wird zu einem späteren Zeitpunkt mit Siebdruckverfahren bearbeitet. 			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

LMV Halle - Sonderausstellung "Die Schamanin" (920.3)

6210	LV	Musealer Ausstellungsbau		
1	Los	1 Tischlerarbeiten Wandvitrinenbau		
1.03	Titel	Ausbau Ausstellungsarchitektur Atrium R02.08		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p><u>Leuchtkasten aus Bestand</u> Ertüchtigt wird im Los 2 die Druckplane, die auf den Leuchtkasten zu befestigen ist.</p> <p><u>Oberflächen</u> - RAL-Farbtone nach Wahl des AG, Festlegung nach Bemusterung</p>			
1.03.02.10	<p>Pos. A.12.2/A.14.2 Blenden Gegenempore Atrium Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0004 (Seite 38) Lackierung, Lieferung und Aufstellung von Ausstellungswand Gegenempore links aus Bestand.</p> <p>Bestehend aus Wandabschnitten Gegenempore links:</p> <p>Position Atrium 12.2 Position Atrium 14.2</p> <p>Ausschnitte Maße jeweils: b: 1200cm, h: 1400cm</p> <p>- für Wandabschnitt 12.2 muss Befestigung der Beplankung mit Clamex Lamellos an Oberkante erfolgen Blenden sind im Bestand vor Ort zu besichtigen und notwendige Maße zu nehmen.</p> <p>s. Pläne: UEB-02 Grundriss Uebersicht R02.06-08 Atrium 1:100 RDA-04 R02.08 - Wandabwicklung Gegenempore</p>	2 St	EP	GP
1.03.02.20	<p>Pos. A.16.2 /A.19.2 Blenden Gegenempore Atrium Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0004 (Seite 38) Lackierung, Lieferung und Aufstellung von Ausstellungswand Gegenempore rechts</p> <p>Bestehend aus Wandabschnitten Gegenempore rechts:</p> <p>Position Atrium 17.2 Position Atrium 19.2</p> <p>Anzahl Ausschnitte jeweils pro Wandabschnitt: 1 Außenmaße Ausschnitt: b: 1200cm, h: 1400cm</p> <p>- für Wandabschnitt 19.2 muss Befestigung der Beplankung mit Clamex Lamellos an Oberkante erfolgen</p> <p>Blenden sind im Bestand vor Ort zu besichtigen und notwendige Maße zu nehmen.</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

LMV Halle - Sonderausstellung "Die Schamanin" (920.3)

6210	LV	Musealer Ausstellungsbau		
1	Los	1 Tischlerarbeiten Wandvitrienenbau		
1.03	Titel	Ausbau Ausstellungsarchitektur Atrium R02.08		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	s. Pläne: UEB-02 Grundriss Uebersicht R02.06-08 Atrium 1:100 RDA-04 R02.08 - Wandabwicklung Gegenempore			
		2 St	EP	GP
Summe Abschnitt 1.03.02				
	Ausführungsbeschreibung Blenden Gegenempore Atrium, Netto:		

Leistungsverzeichnis

LMV Halle - Sonderausstellung "Die Schamanin" (920.3)

6210	LV	Musealer Ausstellungsbau		
1	Los	1 Tischlerarbeiten Wandvitrienenbau		
1.03	Titel	Ausbau Ausstellungsarchitektur Atrium R02.08		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Titel 1.03				
	Ausbau Ausstellungsarchitektur Atrium R02.08, Netto:		
	zzgl. MwSt. (19,0 %):		
	Gesamtsumme, Brutto:		
1.04 Titel Ausbau Ausstellungsarchitektur Fahrstuhlraum R02.04 u. Eckraum R02.03				
Hinweis				
<p>Bei der beschriebenen Ausstellungsarchitektur Fahrstuhlraum und Eckraum handelt es sich um Korpi, Exponat-/Leuchtkästen, sowie Sockel, welche aus unterschiedlichen Abmessungen zusammengesetzt und vorderseitig zweiteilig beplankt sind.</p> <p>Auf der Oberkante der Ausstellungswände (Los 1) werden LED-Großleuchtrahmen Backlights (siehe Los 2) kraftschlüssig befestigt. Um die Backlights herum führt umlaufend ein MDF-Rahmen, sowie seitliche Beplankungen, in die das Backlight später eingesetzt werden muss.</p> <p>Die Ausstellungswände im Fahrstuhlraum, sowie im Eckraum sind umlaufend mit Aussparungen für hinterliegende zu montierenden Exponatkästen, einen Monitor aus dem Bestand, sowie hinterleuchtete Makrolonbilder passgenau am Bestand zu installieren. Alle Bauteile in unterschiedlichen Einzelabmessungen nach vorliegender Ausführungsplanung.</p> <p>Die Seitenwände des LED-Leuchtkastens sind mit MDF beplankt schließen mit der unterhalb liegenden Ausstellungswand ab und müssen an einzelnen Positionen zu Wandverkleidungen verlängert werden. Lücken sind aus optischen Gründen zu verkleiden.</p> <p>Die umlaufenden Ausstellungswände im Atrium sind nach Ausführungsplanung des AG und abgestimmter WMP des AN herzustellen, zu liefern und nach Planung vor Ort aufzubauen, gebrauchsfertig und gereinigt zur Bestückung mit Ausstellungsstücken zu übergeben.</p> <p>Der innere Aufbau der Ausstellungskorpi ist so auszubilden, dass die Ein- und Durchführung von Stromversorgung für die Vitrienenbeleuchtung und Medienversorgung und deren Verkabelung gewährleistet ist.</p> <p>Die Arbeiten vor Ort sind auf ein Minimum zu reduzieren, die Bauteile sollen soweit wie möglich in der Werkstatt vorgefertigt werden und vor Ort endmontiert werden. Maße sind vor Ort zu nehmen.</p> <p>Bestückung mit Ausstellungsgut, finale Einrichtung der Beleuchtung, Anbringung Makrolonbilder, Oberflächenbehandlung Grafik (Siebdruck) sind gesonderte Leistungen.</p> <p>Planunterlagen und Listen zu Exponatkästen und Sockel sind dem LV als Anlage beigefügt und bei der Kalkulation zu berücksichtigen.</p>				
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

LMV Halle - Sonderausstellung "Die Schamanin" (920.3)

6210	LV	Musealer Ausstellungsbau		
1	Los	1 Tischlerarbeiten Wandvitrinenbau		
1.04	Titel	Ausbau Ausstellungsarchitektur Fahrstuhlraum R02.04 u. Eckraum R02.03		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
1.04.01 Abschnitt Ausstellungswand umlaufend Fahrstuhlraum und Eckraum				
A0005	Ausstellungswand umlaufend Fahrstuhlraum und Eckraum			
Ausführungsbeschr.	<p>Aufbau: Abmessungen der Ausstellungswände in Fahrstuhlraum und Eckraum sind variabel siehe Ausführungsplanung</p> <p><u>Unterkonstruktion</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterkonstruktion der Ausstellungswände als Vitrinenträger nach statischen Erfordernissen - Ausführungsart nach Wahl des AN - mit der Konstruktion ist zu gewährleisten, dass alle Anforderungen für den Vitrineneinbau, Kabelführungen und Beleuchtungen des Ausstellungskonzeptes erfüllt werden - Öffnungen im erf. Umfang für Verkabelungen und Montagen - für die nicht sichtbar bleibenden Bereiche der Ausstellungswände werden keine gestalterischen Anforderungen gestellt - mit zusätzlichen Rückwänden an Positionen im Eckraum: Pos.EC.01 - Pos.EC.04 <p><u>Auflast</u></p> <p>Auflast gegen Kippen nach statischen Erfordernissen</p> <p><u>Äußere Beplankung</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - MDF, d = 19mm, lackiert, Farbe nach Festlegung Bemusterung - zweiteilig bestehend aus oberer und unterer Blende - obere und untere Beplankung eingehangen mittels Keilleisten an Unterkonstruktion - obere Beplankung herausnehmbar mit Saughebern und mit jeweils Keilleisten und Schrauben fixiert oder mit Clamex Lamellos an angeführten Position - Schrauben sind in der Farbe der Blende zu kaschieren - Sichtkanten Ausschnitte für Exponatkästen und Makrolone verarbeitet auf Gehrung - zweiteilige Einteilung der vorgesetzten Beplankungen mit vorgesehenen Einschnitten für dahinterliegendes Makrolon-Bild und Exponatkästen (Größe gemäß Ausführungsplanung) - Sichtkanten Ausschnitte für Exponatkästen und Makrolone verarbeitet auf Gehrung und Flächen rund um die Ausschnitte auf Rückseite der Beplankung geschwärzt - Außenecken mit Gehrungsschnitt zu geschlossenen Volumen gefügt - Abschluss oben mit zusätzlicher Verstärkung unter Berücksichtigung von Lasten des LED-Leuchtrahmens - Beplankung ist als verwindungssteif zu gewährleisten, vor allem bei Beplankungen mit größeren Ausschnitten ist zu gewährleisten, dass sich die Platten nicht verziehen (Versteifung mit Metallschienen o.ä.). Bei Ausschnitten soll alles so angepasst sein, dass max. 2mm Luft zwischen Ausschnittkante und Glas (Grafik oder Exponatkästen) entstehen. - Fugenbild gemäß Ausführungsplanung - Beplankung wird zu einem späteren Zeitpunkt mit Siebdruckverfahren bearbeitet. 			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

LMV Halle - Sonderausstellung "Die Schamanin" (920.3)

6210	LV	Musealer Ausstellungsbau		
1	Los	1 Tischlerarbeiten Wandvitrinenbau		
1.04	Titel	Ausbau Ausstellungsarchitektur Fahrstuhlraum R02.04 u. Eckraum R02.03		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p><u>Oberflächen</u> RAL-Farbton nach Wahl des AG, Festlegung nach Bemusterung - MDF, d = 19 mm, lackiert, Farbe Festlegung nach Bemusterung - Beplankungen mit vorgesehenen Einschnitten für hinterliegende Makrolon-Bilder und Exponatkästen (Größe gemäß Ausführungsplanung)</p> <p><u>Seitliche Beplankungen für LED-Großleuchtrahmen (Los 2)</u> Die Seitenwände des oberhalb zu befestigenden LED-Leuchtkastens (Los 2) sind mit MDF beplankt und schließen mit der unterhalb liegenden Ausstellungswand bündig ab und müssen an einzelnen Positionen zu einer Wandverkleidung für die Bestandsarchitektur verlängert werden. Lücken, die Bestandswände optisch freigeben, sind zu verkleiden. Hierfür müssen die notwendigen Maße vor Ort genommen werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> - MDF, d = 19mm, lackiert, Farbe nach Festlegung Bemusterung - Abmessung: variabel, gemäß Ausführungsplanung - Außenecken sind mit seitlichen Beplankungen und den um den Leuchtkasten umlaufenden MDF-Rahmen auf Gehrungsschnitt zu geschlossenen Volumen gefügt. - Befestigung an Aluminiumrahmen des Leuchtrahmens ist vorzusehen - Seitliche Beplankungen variieren zur Wandbreite und schließen jeweils an Bestandswand an. <p><u>MDF-Rahmen umlaufend für LED-Großleuchtrahmen (Los 2)</u> - Breite: 15cm (Länge variabel siehe Ausführungsplanung) - MDF, d = 19 mm, schwarz lackiert, auf Gehrung gefügt - Farbe nach Wahl des AG, Festlegung nach Bemusterung - unsichtbar befestigt an LED-Großleuchtrahmen - nur von vorne optisch sichtbar, seitlich von Beplankungen umfasst</p> <p><u>Exponatkästen</u> Im Museumbestand gibt es eine Vielzahl von Bestands-Exponatkästen. Ausgeführt in Metall und MDF. Im dargestellten Entwurf sind sowohl Bestands-, wie auch neu zu produzierende Exponatkästen, diese ausschließlich aus Metall geplant.</p> <p>Die Neuproduktion erfolgt im selben Prinzip, wie die Bestandskästen. Bestandskästen sind vorab zu besichtigen und alle notwendigen Maße sind vor Ort zu nehmen.</p> <p>Abmessungen Exponatkästen: Variabel siehe Ausführungsplanung</p> <p>Siehe auch dazu in Anlage: 920.3_Fotodokumentation Bestands-Exponatkaesten</p> <p><u>Bestands-Exponatkästen</u> Bestandskasten (aus Metall oder MDF) sind vorab zu besichtigen und notwendige Maße sind vor Ort zu nehmen. Die Bestands-Exponatkästen befinden sich in einem Außenlager, das ca. 10km entfernt vom Museum ist. Transportkosten sind miteinzurechnen. Die Bestands-Exponatkästen sind</p>			
				Übertrag:
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

LMV Halle - Sonderausstellung "Die Schamanin" (920.3)

6210	LV	Musealer Ausstellungsbau	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
1	Los	1 Tischlerarbeiten Wandvitrinenbau			
1.04	Titel	Ausbau Ausstellungsarchitektur Fahrstuhlraum R02.04 u. Eckraum R02.03			
Nr.	Leistungsbeschreibung				
	Übertrag:				
	mit innenliegenden Samteinlagen an vier Seiten, Sockel, Lochblech für Befestigung der Beleuchtung und außenliegender Schlosslache zu ertüchtigen. Ggf. sind Reparaturen in Absprache mit AG vorzunehmen.				
	Abmessungen Bestands-Exponatkasten Variabel siehe Ausführungsplanung Siehe auch dazu: Anlage_Fotodokumentation Bestandskästen				
	<u>Exponatkasten Neuproduktion</u>				
	<ul style="list-style-type: none"> - Metall, d=2mm, schwarz pulverbeschichtet - umlaufend 20mm gekantet zur Befestigung von Glasscheibe mittels L-Profil o.Ä. - mit umlaufender Gummilippe zur Aufnahme von Glas - P5A VSG Weißglas, d=8mm beidseitig entspiegelt, Kanten poliert - Bei großen Dimensionen ist die Materialstärke zu prüfen und statisch zu bemessen <p>Glasscheiben werden händisch vor die Exponatkasten gesetzt und mit L Profil gesichert</p> <ul style="list-style-type: none"> - Samteinlagen bestehend aus 4 Einzelementen (Boden, Rückwand und Seitenwänden) mit ggf. Bohrungen für Befestigung an Exponatkasten: Bühnensamt Panomara 150, 100% Baumwolle im Flor, Gewicht: ca. 600 g/m², Warenbreite 150 cm, schwerentflammbar imprägniert nach DIN 4102 B1, M1, Farbe: schwarz - Samteinlagen ausgeführt als bespanntes MDF oder Hartschaumplatte. - Lochblech an Exponatkastendecke befestigt (max. 5cm) für magnetische Befestigung Beleuchtung - Schlosslasche inkl. Schloss (an den ausgewiesenen Positionen) <p>In manchen Fällen sind die Exponatkästen aufzubocken mit einem Zwischenboden. Die Ausrichtung Aufbockung erfolgt gemäß Referenzhöhe</p>				
	<u>Innenliegende Sockel</u>				
	<ul style="list-style-type: none"> - Bauhöhe-/tiefe-/länge: variabel, siehe Ausführungsplanung + Liste Sockel - MDF, d=10mm, Kanten auf Gehrung verleimt, lackiert, - RAL nach Wahl des AG, Festlegung nach Bemusterung - eingerückte Seiten - rückwärtig geöffnet für Einbringung Klimakassette 				
	Siehe dazu in Anlage: 920.3_250411_Liste Sockel und Rueckwandhalterungen				
	<u>Bestands-Monitor</u>				
	Ein Monitor ist aus dem Bestand des Museums vorgesehen und in die Ausstellungswände zu installieren:				
	Zum aufgeführten Monitor gehören: <ul style="list-style-type: none"> - Startknopf - in Blende der Ausstellungswand montiert - Fernbedienung 				
	Monitor Bestand (Pos. F.18_M1)				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -				
	Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

LMV Halle - Sonderausstellung "Die Schamanin" (920.3)

6210	LV	Musealer Ausstellungsbau		
1	Los	1 Tischlerarbeiten Wandvitrinenbau		
1.04	Titel	Ausbau Ausstellungsarchitektur Fahrstuhlraum R02.04 u. Eckraum R02.03		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>1 St. : 32" b: 750mm, h: 444mm, t: 60 mm Sichtausschnitt in Ausstellungswand: h: 360mm, b: 600mm Betriebszeit: 24/7 Modell: NEC MultiSync 323-3</p>			
1.04.01.10	<p>Pos.F.01 Ausstellungswand Fahrstuhlraum Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0005 (Seite 42) Herstellung, Lieferung und Aufstellung von Ausstellungswänden in Fahrstuhlraum</p> <p>Bestehend aus Wandabschnitt:</p> <p>Position Fahrstuhlraum 01</p> <p>Außenmaß: l: 555 cm, h: 210 cm, t: 20 cm Seitliche Beplankung Außenmaß: l: 20cm, h: 210 cm Seitliche Beplankung Außenmaß: l: 20cm, h: 210 cm Anzahl Ausschnitte insgesamt: 2</p> <p>Mit folgender Spezifikation zu Befestigung - Aussparung der Beplankung für den davorstehende mittige Backlight (siehe Los 2) ist vorzusehen. Umlaufender MDF-Rahmen für Backlight 01 (Los 2) wird unterbrochen - Das direkt anliegende Backlight 2 benötigt eine zusätzliche Befestigung am dahinterliegenden Baukörper (Los 1) um Kippen zu verhindern. Hierzu sind zusätzliche Montagewinkel und -profile zu berücksichtigen. Ausserdem ist eine von außen unsichtbare innenseitige Verstärkung am Boden des Backlights 02 in Verbindung mit dem Baukörper (Los 1) vorzusehen.</p> <p>- ohne Exponatkasten - Ausschnitte für hinterleuchtete Makrolonbilder - innenliegende Rückwände für Leuchtröhren</p> <p><u>Seitliche Beplankung für oberhalb zu befestigenden LED-Leuchtrahmen Backlight 01 aus Los 2</u> Seitliche Beplankungen Außenmaß: l: 20cm, h: 190cm (links) Seitliche Beplankungen Außenmaß: l: 20cm, h: 190cm (rechts)</p> <p><u>MDF-Rahmen für LED-Leuchtrahmen Backlight 01 aus Los 2 (oberhalb der Ausstellungswand)</u> Rahmenlänge oben: l: 555cm Rahmenlänge jeweils seitlich: 190cm Rahmenlänge unten: l: 172,5cm (links) Rahmenlänge rechts: l: 172,5cm (rechts) Rahmenbreite: 15cm</p> <p><u>Seitliche Beplankung für LED-Leuchtrahmen Backlight 02 aus Los 2 (vorderseitig der Ausstellugnswand eingefasst)</u> Seitliche Beplankungen Außenmaß: l: 20cm, h: 300cm (links)</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

LMV Halle - Sonderausstellung "Die Schamanin" (920.3)

6210	LV	Musealer Ausstellungsbau		
1	Los	1 Tischlerarbeiten Wandvitrienenbau		
1.04	Titel	Ausbau Ausstellungsarchitektur Fahrstuhlraum R02.04 u. Eckraum R02.03		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Seitliche Beplankungen Außenmaß: l: 20cm, h: 300cm (rechts) Obere Beplankung Außenmaß: l: 20cm, b: 210cm (oben) Untere Beplankung Außenmaß: l: 20cm, b: 210cm (unten)			
	<u>MDF-Rahmen für LED-Leuchtrahmen Backlight 02</u> <u>aus Los 2 (vorderseitig der Ausstellungswand)</u> Außenmaß Rahmen: 300cm, h: 190cm Rahmenbreite: 15cm			
	s.Pläne: UEB-03 Grundriss Uebersicht R02.03-04 1:100 RDA-06 R02.04 - Wandabwicklung Fahrstuhlraum Pos.F.01-11 DE-17 Fahrstuhlraum Backlights Pos.F.01-02 DE-18 Fahrstuhlraum Backlights Pos.F.01-02 DE-19 Fahrstuhlraum Backlights Pos.F.01-02			
		1 St	EP	GP
1.04.01.20	Pos.F.02 - Pos.F.04 Ausstellungswand Fahrstuhlraum Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0005 (Seite 42) Herstellung, Lieferung und Aufstellung von Ausstellungswänden in Fahrstuhlraum Bestehend aus Wandabschnitten: Position Fahrstuhlraum 02 Position Fahrstuhlraum 03 Position Fahrstuhlraum 04 Außenmaß l: 536 cm, h: 210 cm, t: 50 cm Seitliche Beplankung Außenmaß: Hier ist die seitliche rechte Beplankung als Verlängerung zur Bestandswand (Wandverkleidung) vorzusehen. Diese muss passgenau an Bestandswand anschließen. Maße sind vor Ort zu nehmen. Seitliche Beplankung Außenmaß: l: 50cm, h: 210 cm (links) Anzahl Ausschnitte insgesamt: 6 - Ausschnitte für hinterleuchtete Makrolonbilder - innenliegende Rückwände für Leuchtröhren <u>Exponatkasten neu zu produzieren</u> Vitrinenausschnitt: P.A.03_V1 Maße: h:650mm, b: 800mm, t: 300mm Vitrinenummer: V-25-18-M-P5A <u>Exponat-Bestandskasten</u> - Vitrinenausschnitt: P.F.02_V1 - Maße: l: 600 mm b: 600mm h: 400 mm - Vitrinenummer: V-21-71-HPL-P6B - Ertüchtigung: Lochblech an Kistendecke - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

LMV Halle - Sonderausstellung "Die Schamanin" (920.3)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
6210	LV Musealer Ausstellungsbau			
1	Los 1 Tischlerarbeiten Wandvitrinenbau			
1.04	Titel Ausbau Ausstellungsarchitektur Fahrstuhlraum R02.04 u. Eckraum R02.03			
	Übertrag:			
	<p>- Vitrinenausschnitt: P.F.04_V1 - Maße: l: 600 mm b: 800 mm h: 250 mm - Vitrinenummer: V-24-5-HPL-P5A - Ertüchtigung: Lochblech an Kistendecke</p> <p><u>Seitliche Beplankung für oberhalb zu befestigenden LED-Leuchtrahmen Backlight 03 aus Los 2</u> Seitliche Beplankungen Außenmaß: l: 20cm, h: 190cm (links) Seitliche Beplankungen Außenmaß: Hier ist die seitliche rechte Beplankung als Verlängerung zur Bestandswand (Wandverkleidung) vorzusehen. Diese muss passgenau an Bestandswand anschließen. Maße sind vor Ort zu nehmen.</p> <p><u>MDF-Rahmen für LED-Leuchtrahmen Backlight 03 aus Los 2 (oberhalb der Ausstellungswand)</u> Außenmaß Rahmen: l: 517cm, h: 190cm Rahmenbreite: 15cm</p> <p>S. Pläne: UEB-03 Grundriss Uebersicht R02.03-04 1:100 RDA-06 R02.04 - Wandabwicklung Fahrstuhlraum Pos.F.01-11</p>			
		1 St	EP	GP
1.04.01.30	Pos.F.05 - Pos. F.08 Ausstellungswand Fahrstuhlraum			
	<p>Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0005 (Seite 42) Herstellung, Lieferung und Aufstellung von Ausstellungswänden in Fahrstuhlraum</p> <p>Bestehend aus Wandabschnitten:</p> <p>Position Fahrstuhlraum 05 Position Fahrstuhlraum 06 Position Fahrstuhlraum 07 Position Fahrstuhlraum 08</p> <p>Außenmaß: l: 755 cm, h: 210, t: 50 cm Wandabschnitte an Position Fahrstuhlraum 09 unmittelbar anliegend. Anzahl Ausschnitte insgesamt: 3</p> <p>- Ausschnitte für hinterleuchtete Makrolonbilder und innenliegende Rückwände für Leuchtröhren</p> <p><u>Exponat-Bestandskasten</u> - Vitrinenausschnitt: P.F.06_V1 - Maße: h: 800 mm, b: 950 mm, b: 400 mm - Vitrinenummer: V-21-26-HPL-P6B - Ertüchtigung Lochblech an Kistendecke</p>			
	Übertrag:			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

LMV Halle - Sonderausstellung "Die Schamanin" (920.3)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
6210	LV	Musealer Ausstellungsbau		
1	Los	1 Tischlerarbeiten Wandvitrinenbau		
1.04	Titel	Ausbau Ausstellungsarchitektur Fahrstuhlraum R02.04 u. Eckraum R02.03		
Übertrag:				
	<p><u>Seitliche Beplankung für oberhalb zu befestigenden LED-Leuchtrahmen Backlight 04 aus Los 2</u> Seitliche Beplankungen Außenmaß: l: 20cm, h: 190cm (rechts)</p> <p><u>MDF-Rahmen für LED-Leuchtrahmen Backlight 04 aus Los 2</u> Außenmaß Rahmen: l: 755cm, h: 190cm Rahmenbreite: 15cm</p> <p>s. Pläne: UEB-03 Grundriss Uebersicht R02.03-04 1:100 RDA-06 R02.04 - Wandabwicklung Fahrstuhlraum Pos.F.01-11 DE-20 Fahrstuhlraum Pos. F.06</p> <p style="text-align: right;">1 St EP GP</p>			
1.04.01.40	<p>Pos. F.09 Ausstellungswand Fahrstuhlraum Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0005 (Seite 42) Herstellung, Lieferung und Aufstellung von Ausstellungswänden in Fahrstuhlraum</p> <p>Bestehend aus Wandabschnitt:</p> <p>Position Fahrstuhlraum 09</p> <p>Außenmaß: l: 282cm, h: 400cm, t: 30cm Wandabschnitt an Position Fahrstuhlraum 08 und 10 unmittelbar anliegend. Anzahl Aussparung in oberer Beplankung: 1 für LED-Leuchtrahmen (herausragend)</p> <p>In die obere Beplankung wird ein LED-Großleuchtkasten (siehe Los 2) eingefasst. Dieser ragt aus der MDF-Beplankung als ganzer Baukörper hervor und muss kraftschlüssig mit der Hinterkonstruktion sowie der Unterkonstruktion verbunden werden. Hierfür sind ausreichend Verstärkungen für Konstruktionen gegen ein Kippen vorzusehen.</p> <p><u>Seitliche Beplankung für oberhalb zu befestigenden LED-Leuchtrahmen Backlight 05 aus Los 2</u> Seitliche Beplankungen Außenmaß: l: 20cm, h: 160cm (unten) Seitliche Beplankung Außenmaß: l: 20cm, h:160cm (oben) Seitliche Beplankung Außenmaß: l: 20cm, h:190cm (links) Seitliche Beplankung Außenmaß: l: 20cm, h: 190cm (rechts)</p> <p><u>MDF-Rahmen für LED-Leuchtrahmen Backlight 05 aus Los 2</u> Außenmaß Rahmen: l: 160cm, h: 190cm</p>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

LMV Halle - Sonderausstellung "Die Schamanin" (920.3)

6210	LV	Musealer Ausstellungsbau		
1	Los	1 Tischlerarbeiten Wandvitrienenbau		
1.04	Titel	Ausbau Ausstellungsarchitektur Fahrstuhlraum R02.04 u. Eckraum R02.03		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Rahmenbreite: 15cm			
	s. Pläne: UEB-03 Grundriss Uebersicht R02.03-04 1:100 RDA-06 R02.04 - Wandabwicklung Fahrstuhlraum Pos.F.01-11			
		1 St	EP	GP
1.04.01.50	Pos. F.10, Pos. F.11 Ausstellungswand Fahrstuhlraum Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0005 (Seite 42) Herstellung, Lieferung und Aufstellung von Ausstellungswänden in Fahrstuhlraum Bestehend aus Wandabschnitten: Position Fahrstuhlraum 10 Position Fahrstuhlraum 11 Außenmaß: l: 475 cm, h: 210, t: 50 cm Seitliche Beplankung Außenmaß: l: 71,5cm, h: 210cm (rechts) Seitliche Beplankung (rechts) bzw. Verlängerung zur Bestandswand (Wandverkleidung) ist vorzusehen. Wandabschnitt an Position Fahrstuhlraum 09 unmittelbar anliegend. Anzahl Ausschnitte insgesamt: 3 - Ausschnitte für hinterleuchtete Makrolonbilder und innenliegende Rückwände für Leuchtröhren <u>Exponat-Bestandskasten</u> - Vitrinenausschnitt: P.F.11_V1 - Maße: h: 600 mm, b:550 mm b: 250 mm - Vitrinenummer: V-24-17-HPL-P5A - Ertüchtigung Lochblech an Kistendecke <u>Seitliche Beplankung für oberhalb zu befestigenden LED-Leuchtrahmen Backlight 06 aus Los 2</u> Seitliche Beplankung Außenmaß: l: 20cm, h:190cm (links) Seitliche Beplankung Außenmaß: l: 71,5cm, h: 190cm (rechts) Seitliche Beplankung (rechts) bzw. Verlängerung zur Bestandswand (Wandverkleidung) ist vorzusehen. <u>MDF-Rahmen für LED-Leuchtrahmen Backlight 06 aus Los 2</u> Außenmaß Rahmen: l: 475cm, h: 190cm			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

LMV Halle - Sonderausstellung "Die Schamanin" (920.3)

6210	LV	Musealer Ausstellungsbau		
1	Los	1 Tischlerarbeiten Wandvitrinenbau		
1.04	Titel	Ausbau Ausstellungsarchitektur Fahrstuhlraum R02.04 u. Eckraum R02.03		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Rahmenbreite: 15cm			
	s. Pläne: UEB-03 Grundriss Uebersicht R02.03-04 1:100 RDA-06 R02.04 - Wandabwicklung Fahrstuhlraum Pos.F.01-11			
		1 St	EP	GP
1.04.01.60	Pos. F.12 - Pos.F.16 Ausstellungswand Fahrstuhlraum			
	Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0005 (Seite 42) Herstellung, Lieferung und Aufstellung von Ausstellungswänden in Fahrstuhlraum			
	Bestehend aus Wandabschnitten:			
	Position Fahrstuhlraum 12			
	Position Fahrstuhlraum 13			
	Position Fahrstuhlraum 14			
	Position Fahrstuhlraum 15			
	Position Fahrstuhlraum 16			
	Außenmaß: l: 690 cm, h: 210 cm, t: 30 cm Seitliche Beplankung Außenmaß: l: 30 cm, h: 210 cm (links) Seitliche Beplankung Außenmaß: l: 30 cm, h: 210 cm (rechts) Anzahl Ausschnitte insgesamt: 8			
	- Ausschnitte für hinterleuchtete Makrolonbilder - innenliegende Rückwände für Leuchtröhren			
	<u>Exponat-Bestandskasten:</u> - Vitrinenausschnitt: P.F.14_V1 - Maße: h: 800 mm, b: 600 mm t: 250 mm - Vitrinennummer: V-24-2-HPL-P5A - Ertüchtigung Lochblech an Kistendecke - Hinterkonstruktion bei P.F.14_V1 muss gesondert der Tiefe des Exponatkastens angepasst werden.			
	<u>Seitliche Beplankung für oberhalb zu befestigenden LED-Leuchtrahmen aus Los 2</u> Seitliche Beplankungen Außenmaß: l: 30cm, h: 190cm (links) Seitliche Beplankungen Außenmaß: l: 30cm, h: 190cm (rechts)			
	<u>MDF-Rahmen für LED-Leuchtrahmen aus Los 2</u> Außenmaß Rahmen: l: 690cm, h: 190cm			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

LMV Halle - Sonderausstellung "Die Schamanin" (920.3)

6210	LV	Musealer Ausstellungsbau		
1	Los	1 Tischlerarbeiten Wandvitrinenbau		
1.04	Titel	Ausbau Ausstellungsarchitektur Fahrstuhlraum R02.04 u. Eckraum R02.03		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Rahmenbreite: 15cm			
	s. Pläne: UEB-03 Grundriss Uebersicht R02.03-04 1:100 RDA-07 R02.04 - Wandabwicklung Fahrstuhlraum Pos.F.12-19			
		1 St	EP	GP
1.04.01.70	Pos. F.17 - Pos. F.19 Ausstellungswand Fahrstuhlraum			
	Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0005 (Seite 42) Herstellung, Lieferung und Aufstellung von Ausstellungswänden in Fahrstuhlraum			
	Bestehend aus Wandabschnitten:			
	Position Fahrstuhlraum 17 Position Fahrstuhlraum 18 Position Fahrstuhlraum 19			
	Außenmaß: l: 520cm, h: 210cm, t: 30cm Seitliche Beplankung Außenmaß: l: 30cm, h: 210 cm (links) Seitlich Beplankung Außenmaß: l: 30 cm, h: 210 cm (rechts) Anzahl Ausschnitte insgesamt: 4			
	- ohne Exponatkasten - Ausschnitt für Monitor aus Bestand - Ausschnitte für hinterleuchtete Makrolonbilder - innenliegende Rückwände für Leuchtröhren			
	Monitor Bestand (Pos. F.18_M1) 1 St. : 32" b: 750mm, h: 444mm, t: 60 mm Sichtausschnitt in Ausstellungswand: h: 360mm, b: 600mm Betriebszeit: 24/7 Modell: NEC MultiSync 323-3			
	<u>Seitliche Beplankung für oberhalb zu befestigenden LED-Leuchtrahmen aus Los 2</u> Seitliche Beplankungen Außenmaß: l: 30cm, h: 190cm (links) Seitliche Beplankungen Außenmaß: l: 30cm, h: 190cm (rechts)			
	<u>MDF-Rahmen für LED-Leuchtrahmen aus Los 2</u> Außenmaß Rahmen: l: 520cm, h: 190cm Rahmenbreite: 15cm			
	s.Pläne: UEB-03 Grundriss Uebersicht R02.03-04 1:100 RDA-07 R02.04 - Wandabwicklung Fahrstuhlraum Pos.F.12-19			
		1 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

LMV Halle - Sonderausstellung "Die Schamanin" (920.3)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
6210	LV Musealer Ausstellungsbau			
1	Los 1 Tischlerarbeiten Wandvitrinenbau			
1.04	Titel Ausbau Ausstellungsarchitektur Fahrstuhlraum R02.04 u. Eckraum R02.03			
Übertrag:				
1.04.01.80	<p>Pos. E.C.01 - E.C.03 Ausstellungswand Eckraum Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0005 (Seite 42) Herstellung, Lieferung und Aufstellung von Ausstellungswänden in Eckraum</p> <p>Bestehend aus Wandabschnitten:</p> <p>Position Eckraum 01 Position Eckraum 02 Position Eckraum 03</p> <p>Außenmaß: l: 665 cm, h: 210 cm, t: 65 cm Seitliche Beplankung Außenmaß: l: 79cm, h: 210 (rechts) Seitliche Beplankung Außenmaß: l: 65cm, h: 210 (links) Anzahl Ausschnitte insgesamt: 5</p> <p>- Die o.g. Wandabschnitte sind mit Rückwänden und und oben mit auf Gehrung gefügten Abschluss als ein Volumen zu verbauen. - Ausschnitte für hinterleuchtete Makrolonbilder - innenliegende Rückwände für Leuchtröhren</p> <p><u>Exponatkasten neu zu produzieren</u> Vitrinenausschnitt: P.EC.01_V1 Maße: h:800mm, b:800mm, t:450mm Vitrinenummer: V-25-20-M-P5A Innenliegender Sockel</p> <p>Vitrinenausschnitt: P.EC.01_V2 Maße: h:750mm, b:600mm, t:450mm Vitrinenummer: V-25-21-M-P5A</p> <p>Vitrinenausschnitt: P.EC.03_V1 Maße: h:1000mm, b:1150mm, t:400mm Vitrinenummer: V-25-22-M-P5A</p> <p><u>Exponat-Bestandskästen</u> Vitrinenausschnitt: P.EC.02_V1 Maße: h: 800 mm, b: 900 mm t: 500 mm Vitrinenummer: V-21-66-HPL-P6B Ertüchtigung Lochblech an Kistendecke Innenliegender Sockel</p> <p>Vitrinenausschnitt: P.EC.02_V2 Maße: h: 700 mm, b:700 mm, t: 500, Vitrinenummer: V-21-37-HPL-P5A Ertüchtigung Lochblech an Kistendecke Innenliegender Sockel</p> <p><u>Seitliche Beplankung für oberhalb zu befestigenden LED-Leuchtrahmen aus</u> <u>Los 2</u> Seitliche Beplankungen Außenmaß: l: 79cm, h: 190cm (rechts)</p>			
Übertrag:				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

LMV Halle - Sonderausstellung "Die Schamanin" (920.3)

6210	LV	Musealer Ausstellungsbau		
1	Los	1 Tischlerarbeiten Wandvitrirenbau		
1.04	Titel	Ausbau Ausstellungsarchitektur Fahrstuhlraum R02.04 u. Eckraum R02.03		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Abschluss oben Außenmaß: l: 665cm, b: 65cm Seitliche Beplankung (rechts) bzw. Verlängerung zur Bestandswand (Wandverkleidung) ist vorzusehen.</p> <p><u>MDF-Rahmen für LED-Leuchtrahmen aus Los 2</u> Außenmaß Rahmen: l: 665cm, h: 190cm Rahmenbreite: 15cm</p> <p>s. Pläne: UEB-03 Grundriss Uebersicht R02.03-04 1:100 RDA-08 R02.03 - Wandabwicklung Eckraum Pos.EC.01-08 DE-28 Alternativen Befestigung Blenden Atrium und Eckraum/Triftstrassenraum</p>			
		1 St	EP	GP
1.04.01.90	<p>Pos. E.C.05 - E.C.08 Ausstellungswand Eckraum Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0005 (Seite 42) Herstellung, Lieferung und Aufstellung von Ausstellungswänden in Eckraum</p> <p>Bestehend aus Wandabschnitten:</p> <p>Position Eckraum 05 Position Eckraum 06 Position Eckraum 07 Position Eckraum 08</p> <p>Außenmaß: l: 870 cm, h: 210, t: 70 cm Anzahl Ausschnitte insgesamt: 6</p> <p>- Die o.g. Wandabschnitte sind mit Rückwänden und und oben mit auf Gerung gefügten Abschluss zu verbauen - für folgenden Wandabschnitten muss die Befestigung der Beplankung mit Clamex Lamellos an Oberkante erfolgen: Position Eckraum 06</p> <p>- Ausschnitte für hinterleuchtete Makrolonbilder - innenliegende Rückwände für Leuchtröhren</p> <p><u>Exponatkästen neu zu produzieren</u> Vitrinenausschnitt: P.EC.06_V1 Maße: h:1100mm, b:2100mm, t: 600mm Vitrinenummer: V-25-23-M-P5A</p> <p>Vitrinenausschnitt: P.EC.08_V1 Maße: h: 700mm, b: 950mm, t: 400mm Vitrinenummer: V-25-24-M-P5A</p> <p><u>Exponat-Bestandskästen</u> - Vitrinenausschnitt: P.EC.05_V1</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

LMV Halle - Sonderausstellung "Die Schamanin" (920.3)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
6210	LV			
1	Los	1		
1.04	Titel			
	Ausbau Ausstellungsarchitektur Fahrstuhlraum R02.04 u. Eckraum R02.03			
	Übertrag:			
	<ul style="list-style-type: none"> - Maße: h: 940 mm, l: 770 mm t: 470 mm - Vitrinenummer: V-21-3-kein Glas - Ertüchtigung: Lochblech an Kistendecke und Verglasung Vorderseite Hinweis: Exponat und Exponatkasten wird während der Ausstellungsdauer entfernt und mit einem Makrolonbild und Leuchtpaneel (Bestand) ersetzt. - innenliegender Sockel - Vitrinenausschnitt: P.EC.07_V1 - Maße: h: 700 mm, b: 500 mm, t: 400 mm, - Vitrinenummer: V-21-30-HPL-P6B - Ertüchtigung Lochblech an Kistendecke - Vitrinenausschnitt: P.EC.07_V2 - Maße: h: 950 mm, b: 1100 mm, t: 600 mm, - Vitrinenummer: V-18-8-HPL-P5A - Ertüchtigung Lochblech an Kistendecke - innenliegender Sockel - Vitrinenausschnitt: P.EC.08_V2 - Maße: h: 800 mm, b: 620 mm, t: 550 mmm, - Vitrinenummer: V-21-42-M-P6B - Ertüchtigung Lochblech an Kistendecke - innenliegender Sockel <u>MDF-Rahmen für LED-Leuchtrahmen aus Los 2</u> Außenmaß Rahmen: l: 870cm, h: 190cm Rahmenbreite: 15cm Abschluss oben Außenmaß: l: 870cm, b: 70cm s. Pläne: UEB-03 Grundriss Uebersicht R02.03-04 1:100 RDA-08 R02.03 - Wandabwicklung Eckraum Pos.EC.01-08 DE-28 Alternativen Befestigung Blenden Atrium und Eckraum/Triftstrassenraum 			
		1 St	EP	GP
1.04.01.100	Pos. EC.04 Trockenbauwand Eckraum			
	Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0005 (Seite 42)			
	Herstellung, Lieferung und Aufstellung von Ausstellungswänden in Eckraum			
	Bestehend aus Wandabschnitt:			
	Position Eckraum 04 Projektionswand			
	Außenmaß Trockenbauwand: l: 674 cm, h: 400 cm, t: 15 cm			
	Außenmaß äußere MDF-Beplankungen: l:674cm, h: 97cm (oben)			
	Außenmaß äußere MDF-Beplankungen: l:84cm, h: 160cm (links Mitte)			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

LMV Halle - Sonderausstellung "Die Schamanin" (920.3)

6210	LV	Musealer Ausstellungsbau		
1	Los	1 Tischlerarbeiten Wandvitrinenbau		
1.04	Titel	Ausbau Ausstellungsarchitektur Fahrstuhlraum R02.04 u. Eckraum R02.03		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p style="text-align: right;">Übertrag:</p> <p>Außenmaß äußere MDF-Beplankungen: l:40cm, h: 160cm (rechts Mitte) Außenmaß äußere MDF-Beplankungen an Türe: l:84cm, h: 223cm (links an Tapetentüre) Außenmaß äußere MDF-Beplankung: l:520cm, h:223cm (rechts unten) Maße Aussparung für Oberflächenbearbeitung Feinputz: l: 480cm, h: 160cm</p> <p>Außenmaß für Tapetentüre: h: 223 cm, b: 84 cm</p> <p>Trockenbauwand ist vorderseitig mehrteilig mit MDF zu beplanken. Eine Aussparung ist vorgesehen für eine Projektionsfläche, die mit Feinputz bearbeitet und im Anschluss gestrichen werden muss. Eine Tapetentüre ist in die Trockenbauwand zu verbauen. Es ist darauf zu achten, dass das Fugenbild zwischen den Beplankungen einheitlich ist.</p> <p>- Unsichtbare Befestigung der MDF-Beplankung - Trockenbauwand mit eingebauter Tapetentüre und unsichtbarer Zarge - Türblatt ohne Griffe - Einlass für Kabelführung für Elektronik (Alarm und Kameras) an Decke u. Wänden ist vorzusehen.</p> <p>siehe Pläne: UEB-03 Grundriss Uebersicht R02.03-04 1:100 RDA-08 R02.03 - Wandabwicklung Eckraum Pos.EC.01-08</p>			
		1 St	EP	GP
Summe Abschnitt 1.04.01		Ausstellungswand umlaufend Fahrstuhlraum und Eckraum , Netto:		

Leistungsverzeichnis

LMV Halle - Sonderausstellung "Die Schamanin" (920.3)

6210	LV	Musealer Ausstellungsbau		
1	Los	1 Tischlerarbeiten Wandvitrienenbau		
1.04	Titel	Ausbau Ausstellungsarchitektur Fahrstuhlraum R02.04 u. Eckraum R02.03		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
1.04.02 Abschnitt Vitrine Sarg Fahrstuhlraum				
Hinweis				
<p>Die Vitrine "Sarg" besteht bereits als Exemplar im Bestand des Museums und kann als Kopie mit Vereinfachungen und leichten Abweichungen in der Unterkonstruktion nachgebaut werden. Die Glashaube wird aus dem Museumsbestand übernommen werden und ist an neu zu bauende Unterkonstruktion der Vitrine zu montieren.</p> <p>Planunterlagen sind dem LV als Anlage beigefügt und bei der Kalkulation zu berücksichtigen.</p>				
A0006	Ausführungsbeschreibung Vitrine "Sarg" Fahrstuhlraum			
Ausführungsbeschr.	<p>Herstellung, Lieferung und örtliche Montage einer Vitrinenunterkonstruktion, sowie einer Montage einer Haube aus Bestand Museum.</p> <p>Die Vitrine ist bereits als Exemplar im Bestand des Museums vorhanden und kann als Kopie mit Vereinfachungen in der Unterkonstruktion nachgebaut werden. Pläne der Werkplanung sind im Anhang zu finden. Die Glashaube aus dem Bestand kann übernommen werden und muss auf die neue Konstruktion montiert werden. Transport und Hebung der Schwerlastglashaube ist mit AG zu abzusprechen.</p> <p><u>Glashaube</u> Die bestehende Glashaube besteht aus VSG Optiwhite 12, allseitig geschliffen, entspiegelt.</p> <p><u>Unterkonstruktion</u> Die Konstruktion besteht aus einem mit 19 mm MDF-Platten verkleideten Stahlrahmen und hat 2 Ausstellungsebenen. Die obere Ebene (Sargebene) ist die Ebene, auf der die oben beschriebene Glashaube auf einer Exponatträgerplatte montiert werden soll. Diese ist mit zwei in Längsrichtung verlaufenden Lichtrohren versehen, die im Boden befestigt sind. Die untere Ebene (Sargfußebene) ist in den Sargfuß eingelassen und an beiden Längsseiten mit einer Glasscheibe versehen. Diese Ebene ist ebenfalls mit einer Exponatträgerplatte sowie einer Innenverkleidung aus MDF ausgestattet. Das erforderliche Lichtrohr verläuft längs in der Mitte der Vitrine und wird mit der Vitrinendecke verschraubt.</p> <p>Diese Neuanfertigung der Sargvitrienen darf jedoch nicht im Boden verankert werden. Ansonsten kann der AN, wo möglich, Vereinfachungen für die Konstruktion vorschlagen, solange das Endergebnis, sowohl optisch als auch in der Benutzbarkeit, unverändert bleibt. Die Werkplanung der bestehenden Sargvitrienen kann vorgelegt werden.</p> <p><u>Beplankungen</u> -</p>			
Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

LMV Halle - Sonderausstellung "Die Schamanin" (920.3)

6210	LV	Musealer Ausstellungsbau		
1	Los	1 Tischlerarbeiten Wandvitrinenbau		
1.04	Titel	Ausbau Ausstellungsarchitektur Fahrstuhlraum R02.04 u. Eckraum R02.03		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Seitliche Beplankungen der Unterkonstruktion aus MDF. Dies weicht ebenfalls vom Originalexemplar (Beplankungen aus Stahl) ab. Die Vitrine "Sarg" wird mittig der Säulen an der Position F.20 im Fahrstuhlraum ausgerichtet.			
1.04.02.10	Pos. F.20 Vitrine "Sarg" Fahrstuhlraum			
	Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0006 (Seite 56) Herstellung, Lieferung und Aufstellung von Ausstellungswänden in Fahrstuhlraum			
	Position Fahrstuhlraum 20			
	Siehe Pläne: UEB-03 Grundriss Uebersicht R02.03-04 1:100. RDA-06 R02.04 - Wandabwicklung Fahrstuhlraum Pos.F.01-11 DE-21 Fahrstuhlraum P.F.20 Vitrine_Sarg_920.3_Werkplanung Sargvitrine			
		1 St	EP	GP
Summe Abschnitt 1.04.02			Vitrine Sarg Fahrstuhlraum , Netto:

Leistungsverzeichnis

LMV Halle - Sonderausstellung "Die Schamanin" (920.3)

6210	LV	Musealer Ausstellungsbau		
1	Los	1 Tischlerarbeiten Wandvitrienenbau		
1.04	Titel	Ausbau Ausstellungsarchitektur Fahrstuhlraum R02.04 u. Eckraum R02.03		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Titel 1.04				
	Ausbau Ausstellungsarchitektur Fahrstuhlraum R02.04 u. Eckraum R0...		
			zzgl. MwSt. (19,0 %):
			Gesamtsumme, Brutto:
1.05 Titel Ausbau Ausstellungsarchitektur Triftstraßenraum R02.02				
Hinweis				
Bei der beschriebenen Ausstellungsarchitektur handelt es sich um zwei verschiedene Systeme von Ausstellungswänden:				
<ul style="list-style-type: none"> - Zum einen Ausstellungswände im Ein- und Ausgangsbereich, die aus Korpi, Exponat- und Leuchtkästen, Sockel und oberhalb positionierten LED-Großleuchtkästen (siehe Los 2) zusammengesetzt werden. Vorderseitig werden die Ausstellungswände dreiteilig sowie zweiteilig beplankt. - Zum anderen aus Wandschränken mit einheitlichem Regalsystem den sogenannten "Lutherschränken", die bereits vor Ort vollständig aufgebaut sind. Diese insgesamt 10 "Lutherschränke" benötigen eine Ausstattung von Exponat- und Leuchtkästen, Sockeln, MDF-Aufstockungen mit vorderseitig dreiteiliger Beplankung. 				
Der innere Aufbau der beiden Ausstellungssysteme ist jeweils so auszubilden, dass die Ein- und Durchführung von Stromversorgung für die Vitrienenbeleuchtung und Verkabelung gewährleistet ist.				
Die Arbeiten vor Ort sind auf ein Minimum zu reduzieren, die Bauteile sollen soweit wie möglich in der Werkstatt vorgefertigt werden und vor Ort endmontiert werden. Maße sind vor Ort zu nehmen.				
Bestückung mit Ausstellungsgut, finale Einrichtung der Beleuchtung und Grafik (Siebdruck) sind gesonderte Leistungen.				
Listen zu Exponatkästen und Sockel sind dem LV als Anlage beigelegt und bei der Kalkulation zu berücksichtigen.				
1.05.01 Abschnitt Ausführungsbeschr. Ausstellungswand Ein-/Ausgangssituation Triftstraßenraum				
A0007	Ausstellungswand Ein-/Ausgangssituation Triftstraßenraum			
Ausführungsbeschr.	Aufbau: Abmessungen der Ausstellungswände Ein- und Ausgangssituation Triftstraßenraum sind variabel siehe Ausführungsplanung			
	<u>Unterkonstruktion Wandvitrine</u>			
	<ul style="list-style-type: none"> - Unterkonstruktion der Ausstellungswände als Vitrinenträger nach statischen Erfordernissen - Ausführungsart nach Wahl des AN 			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

LMV Halle - Sonderausstellung "Die Schamanin" (920.3)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
6210	LV Musealer Ausstellungsbau			
1	Los	1 Tischlerarbeiten Wandvitrinenbau		
1.05	Titel	Ausbau Ausstellungsarchitektur Triftstraßenraum R02.02		
	Übertrag:			
	<ul style="list-style-type: none"> - mit der Konstruktion ist zu gewährleisten, dass alle Anforderungen für den Exponatkasteneinbau, Kabelführungen und Beleuchtungen des Ausstellungskonzeptes erfüllt werden - Öffnungen im erf. Umfang für Verkabelungen und Montagen - für die nicht sichtbar bleibenden Bereiche der Ausstellungswände werden keine gestalterischen Anforderungen gestellt - Ausstellungswände mit Rückwand und oberem Wandabschluss. 			
	<p><u>Auflast</u> Auflast gegen Kippen nach statischen Erfordernissen</p>			
	<p><u>Äußere Beplankung</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - MDF, d = 19 mm, lackiert, Farbe nach Festlegung Bemusterung - dreiteilig oder zweiseitig bestehend aus oberer, mittlerer und/oder unterer Blende - obere und untere Beplankung eingehangen an Unterkonstruktion - mittlere Beplankung herausnehmbar mit Saughebern, mit Keilleisten und Schrauben fixiert oder mit Clamex Lamellos an angeführten Position - Schrauben sind in der Farbe der Beplankung zu kaschieren - Sichtkanten Ausschnitte für Exponatkästen und Makrolone verarbeitet auf Gehrung und Flächen rund um die Ausschnitt auf Rückseite der Beplankung geschwärzt - zweiseitige Einteilung der vorgesetzten Beplankungen mit vorgesehenen Einschnitten für dahinterliegendes Makrolon-Bild und Exponatkästen (Größe gemäß Ausführungsplanung) - Außenecken mit Gehrungsschnitt zu geschlossenen Volumen gefügt - Wandabschluss oben mit zusätzlicher Verstärkung unter Berücksichtigung von Lasten des LED-Leuchtrahmens - bestehend aus Front-, Decke- und Seitenwänden nicht sichtbar befestigt an Unterkonstruktion - Beplankung ist als verwindungssteif zu gewährleisten, vor allem bei Beplankungen mit größeren Ausschnitten ist zu gewährleisten, dass sich die Platten nicht verziehen (Versteifung mit Metallschienen o.ä.). Bei Ausschnitten soll alles so angepasst sein, dass max. 2mm Luft zwischen Ausschnittkante und Glas (Grafik oder Exponatkästen) entstehen. - Fugenbild gemäß Ausführungsplanung - Beplankung wird zu einem späteren Zeitpunkt mit Siebdruckverfahren bearbeitet. 			
	<p><u>Oberflächen</u> RAL-Farbtone nach Wahl des AG, Festlegung nach Bemusterung</p> <ul style="list-style-type: none"> - MDF, d = 19 mm, lackiert, Farbe nach Wahl des AG - Beplankungen mit vorgesehenen Einschnitten für hinterliegende Makrolon-Bilder und Exponatkästen (Größe gemäß Ausführungsplanung) 			
	<p><u>Seitliche Beplankungen für LED-Großleuchtrahmen (Los 2)</u> Die Seitenwände des oberhalb zu befestigenden LED-Leuchtkastens (Los 2) sind mit MDF beplankt und schließen mit der unterhalb liegenden Ausstellungswand bündig ab und müssen an einzelnen Positionen zu einer Wandverkleidung für die Bestandsarchitektur verlängert werden. Lücken, die Bestandswände optisch freigeben, sind zu verkleiden. Hierfür müssen die</p>			
	Übertrag:			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

LMV Halle - Sonderausstellung "Die Schamanin" (920.3)

6210	LV	Musealer Ausstellungsbau		
1	Los	1 Tischlerarbeiten Wandvitrinenbau		
1.05	Titel	Ausbau Ausstellungsarchitektur Triftstraßenraum R02.02		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>notwendigen Maße vor Ort genommen werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> - MDF, d = 19mm, lackiert, Farbe nach Festlegung Bemusterung - Abmessung: variabel, gemäß Ausführungsplanung - Außenecken sind mit seitlichen Beplankungen und den um den Leuchtkasten umlaufenden MDF-Rahmen auf Gehrungsschnitt zu geschlossenen Volumen gefügt. - Befestigung an Aluminiumrahmen des Leuchtrahmens ist vorzusehen - Seitliche Beplankungen variieren zur Wandbreite und schließen jeweils an Bestandswand an. <p><u>MDF-Rahmen umlaufend für LED-Großleuchtrahmen (Los 2)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Breite: 15cm und 8cm (Länge variabel siehe Ausführungsplanung) - MDF, d = 19 mm, schwarz lackiert, auf Gehrung gefügt - Farbe nach Wahl des AG, Festlegung nach Bemusterung - unsichtbar befestigt an LED-Großleuchtrahmen - nur von vorne optisch sichtbar, seitlich von Beplankungen umfasst <p><u>Exponatkasten</u></p> <p>Im Museumbestand gibt es eine Vielzahl von Bestands-Exponatkästen. Ausgeführt in Metall und MDF. Bestand-Exponatkästen sind vorab zu besichtigen und notwendige Maße sind vor Ort zu nehmen. Die Bestands-Exponatkästen befinden sich in einem Außenlager, das ca. 10km entfernt vom Museum ist. Transportkosten sind miteinzurechnen. Die Bestands-Exponatkästen sind mit innenliegenden Samteinlagen an vier Seiten, Sockel, Lochblech für Befestigung der Beleuchtung und außenliegender Schlosslache zu ertüchtigen. Ggf. sind Reparaturen in Absprache mit AG vorzunehmen.</p> <p>Im dargestellten Entwurf sind sowohl Bestands-, wie auch neu zu produzierende Exponatkästen (ausschließlich aus Metall) geplant.</p> <p>Die Neuproduktion erfolgt im selben Prinzip, wie die Bestandskästen. Bestandskästen sind vorab zu besichtigen und alle notwendigen Maße sind vor Ort zu nehmen.</p> <p>Abmessungen Exponatkasten: Variabel siehe Ausführungsplanung</p> <p>Siehe auch dazu in Anlage: 920.3_Fotodokumentation Bestands-Exponatkaesten</p> <p><u>Exponatkästen bestehend aus:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Exponatkasten aus Metall mit umlaufender Gummilippe - innenliegende Samteinlagen (MDF oder Hartschaumplatte mit Samt bespannt) für Boden, Rückwand und Seitenwände - innenliegender Sockel vorgesetzter Glasscheibe (P5A VSG Weißglas, beidseitig entspiegelt, Kanten poliert) - Exponatkasten ist ggf. mit Schlosslache inkl. Schloss zu versehen 			
				Übertrag:
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

LMV Halle - Sonderausstellung "Die Schamanin" (920.3)

6210	LV	Musealer Ausstellungsbau		
1	Los	1 Tischlerarbeiten Wandvitrinenbau		
1.05	Titel	Ausbau Ausstellungsarchitektur Triftstraßenraum R02.02		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>In manchen Fällen sind die Exponatkästen aufzubocken mit einem Zwischenboden. Ausrichtung Aufbockung gemäß Referenzhöhe</p> <p>Leuchtmittel aus Bestand Museum Einbringung erfolgt durch anderes Gewerk</p> <p><u>Exponatkasten Neuproduktion</u> - Metall, d=2mm, schwarz pulverbeschichtet - umlaufend 20mm gekantet zur Befestigung von Glasscheibe mittels L-Profil o.Ä. - mit umlaufender Gummilippe zur Aufnahme von Glas - zusätzliche Rückwand und Zwischenboden aus MDF zur Befestigung - Samteinlagen bestehend aus 4 Einzelementen (Boden, Rückwand und Seitenwänden), mit ggf. Bohrungen für Befestigung an Exponatkasten Samteinlagen ausgeführt als bespanntes MDF oder Hartschaumplatte - Zwischenboden und Rückwand aus MDF zur Befestigung Abdeckung - P5A VSG Weißglas, d=8mm beidseitig entspiegelt, Kanten poliert - Bei großen Dimensionen ist die Materialstärke zu prüfen und statisch zu bemessen Glasscheiben werden händisch vor die Exponatkästen gesetzt und mit L Profil gesichert</p> <p><u>Innenliegender Sockel</u> Abmessung: variabel, siehe Ausführungsplanung + Liste Sockel - Sockel aus MDF, d=10mm, Kanten auf Gehrung verleimt, lackiert, - RAL nach Wahl des AG, Festlegung nach Bemusterung - eingerückte Seiten - Rückwärtig geöffnet für Einbringung Klimakassette</p> <p>Siehe dazu in Anlage: 920.3_250411_Liste Sockel und Rueckwandhalterungen</p> <p><u>Bestands-Monitore</u> Zwei Monitore sind aus dem Bestand des Museums vorgesehen und in die Ausstellungswände zu installieren:</p> <p>Zu aufgeführten Monitoren gehören: - Startknopf - in Blende der Ausstellungswand montiert - Fernbedienung</p> <p>Monitor Bestand 1 (Pos. T.03_M1) 1 St. : 32" b: 750mm, h: 444m, t: 60mm Sichtausschnitt in Ausstellungswand: (BxH) 600mm x 360mm Betriebszeit: 24/7 Modell: MultiSync V323-3</p> <p>Monitor Bestand 2 (Pos. T.04_M1) 1 St. : 32" b: 750mm, h: 444m, t: 60mm</p>			
				Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

LMV Halle - Sonderausstellung "Die Schamanin" (920.3)

6210	LV	Musealer Ausstellungsbau		
1	Los	1 Tischlerarbeiten Wandvitrinenbau		
1.05	Titel	Ausbau Ausstellungsarchitektur Triftstraßenraum R02.02		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Sichtausschnitt in Ausstellungswand: (BxH) 600mm x 360mm Betriebszeit: 24/7 Modell: MultiSync V323-3			
1.05.01.10	Pos.T.01 - Pos.T.02 Ausstellungswand Eingangssituation Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0007 (Seite 58) Herstellung, Lieferung und Aufstellung von Ausstellungswand Eingangssituation Triftstraßenraum Bestehend aus Wandabschnitten: Position Triftstraßenraum 01 Position Triftstraßenraum 02 Außenmaß: l: 440 cm, h: 400 cm Seitliche Beplankung Außenmaß: l: 20cm, h: 210 cm (links) Seitliche Beplankung Außenmaß: l: 20cm, h: 210 cm (rechts) Anzahl Ausschnitte insgesamt: 3 - ohne Exponatkasten - Ausschnitte für hinterleuchtete Makrolonbilder - innenliegender Rückwand für Leuchtröhren - Rückwand ist zu verbauen s. Plan: UEB-04 Grundriss Uebersicht R02.02-03 1:100 RDA-09 R02.02 - Wandabwicklung Triftstrassenraum Eingangssituation	1 St	EP	GP
1.05.01.20	Pos. T.03 Ausstellungswand Eingangssituation Triftstraßenraum Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0007 (Seite 58) Herstellung, Lieferung und Aufstellung von Ausstellungswand Eingangssituation Triftstraßenraum Position Triftstraßenraum 03 Außenmaß: l: 250 cm, h: 210 cm, t: 40 cm Anzahl Ausschnitte insgesamt: 2 - Ausschnitt für Einbau Monitor aus Bestand - Hinterkonstruktion der Ausstellungswand ist an Exponatkasten gesondert anzupassen unter Berücksichtigung der Bestandswand und Türe. Maße sind vor Ort zu nehmen - Die hinterliegende Türe in der Bestandsarchitektur ist ausreichend zu schützen und muss während der Ausstellung geschlossen bleiben. - Rückwand ist zu verbauen <u>Exponatkasten neu zu produzieren</u> - - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

LMV Halle - Sonderausstellung "Die Schamanin" (920.3)

6210	LV	Musealer Ausstellungsbau		
1	Los	1 Tischlerarbeiten Wandvitrinenbau		
1.05	Titel	Ausbau Ausstellungsarchitektur Triftstraßenraum R02.02		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Vitrinenausschnitt: P.T.03_V1 Maße: h: 650 mm, b: 850 mm t: 350 mm Vitrinenummer: V-25-25-M-P5A Monitor Bestand 1 (Pos. T.03_M1) 1 St. : 32" b: 750mm, h: 444m, t: 60mm Sichtausschnitt in Ausstellungswand: (BxH) 600mm x 360mm Betriebszeit: 24/7 Modell: MultiSync V323-3 s. Plan: UEB-04 Grundriss Uebersicht R02.02-03 1:100 RDA-09 R02.02 - Wandabwicklung Triftstrassenraum Eingangssituation	1 St	EP	GP
1.05.01.30	<p>Pos. T.04 - P.T.05 Ausstellungswand Eingangssituation Triftstraßenraum</p> Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0007 (Seite 58) Herstellung, Lieferung und Aufstellung von Ausstellungswand Eingangssituation Triftstraßenraum Bestehend aus Wandabschnitten: <p>Position Triftstraßenraum 04 Position Triftstraßenraum 05</p> Außenmaß: l: 420 cm, h: 210cm, t: 90cm Seitliche Beplankung Außenmaß: l: 90cm, h: 210 cm (unten) Seitliche Beplankung Außenmaß: l: 90cm, h: 190cm (oben) Anzahl Ausschnitte insgesamt: 3 Außenmaß Rückwand: l: 472cm, h: 400cm - Ausschnitt und Einbau für Monitor <u>Mit folgender Spezifikation im Wandaufbau</u> - Ausstellungswand ist um eine Bestandssäule als ganzes Volumen zu bauen. Die Bestandssäule ist umlaufend ausreichend zu schützen. Maße sind vor Ort zu nehmen. - In der oberen vorderen Beplankung ist ein LED-Großleuchtkasten eingefasst. (Siehe Los 2) Dieser ist mit einer unsichtbaren Befestigung an Beplankung zu befestigen. Zudem benötigt es eine MDF-Aufbockung für den LED-Leuchtkasten auf der Unterkonstruktion, um diese kraftschlüssig zu verbauen. - Die Rückseite des Bauvolumens enthält keine Ausschnitte in der Beplankung, wird zweiteilig beplankt und führt bis zur Bestandswand und verkleidet einen Teil der Wand. Maße sind vor Ort zu nehmen. <u>Exponat-Bestandskasten</u> Vitrinenausschnitt: P.T.05_V1 Maße: h: 750mm, b: 1200mm, t: 400mm, Vitrinenummer: V-21-48-HPL-P6B - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

LMV Halle - Sonderausstellung "Die Schamanin" (920.3)

6210	LV	Musealer Ausstellungsbau		
1	Los	1 Tischlerarbeiten Wandvitrinenbau		
1.05	Titel	Ausbau Ausstellungsarchitektur Triftstraßenraum R02.02		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Ertüchtigung Lochblech Kistendecke			
	<u>Monitor Bestand 2</u> (Pos. T.04_M1) 1 St. : 32" b: 750mm, h: 444m, t: 60mm Sichtausschnitt in Ausstellungswand: (BxH) 600mm x 360mm Betriebszeit: 24/7 Modell: NEC MultiSync V323-3			
	<u>MDF-Rahmen für LED-Leuchtrahmen aus Los 2</u> Außenmaß Rahmen: l: 360cm, h: 86cm Rahmenbreite: 8cm			
	MDF-Aubockung für Backlight 12 (lLos 2) ist vorzusehen			
	s. Plan: UEB-04 Grundriss Uebersicht R02.02-03 1:100 RDA-09 R02.02 - Wandabwicklung Triftstrassenraum Eingangssituation			
		1 St	EP	GP
1.05.01.40	Pos. T. 06 Ausstellungswand Eingangssituation Triftstraßenraum Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0007 (Seite 58) Herstellung, Lieferung und Aufstellung von Ausstellungswand Eingangssituation Triftstraßenraum			
	Position Triftstraßenraum 06 Außenmaß: l: 290cm, h: 400cm, t: 40cm Seitliche Beplankung Außenmaß: l: 40cm, h: 400 cm (links) Seitliche Beplankung Außenmaß: l: 40cm, h: 400 cm (rechts) - zweiteilige Beplankung - ohne Exponatkasten - ohne Ausschnitte s. Plan: UEB-04 Grundriss Uebersicht R02.02-03 1:100 RDA-09 R02.02 - Wandabwicklung Triftstrassenraum Eingangssituation			
		1 St	EP	GP
1.05.01.50	Pos. T. 12 Ausstellungswand Ausgangssituation Triftstraßenraum Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0007 (Seite 58) Herstellung, Lieferung und Aufstellung von Ausstellungswand Ausgangssituation Triftstraßenraum			
	Position Triftstraßenraum 12 Außenmaß: l: 290 cm, h: 210 cm, t: 40cm Anzahl Ausschnitt: 1 - Fortsetzung auf nächster Seite -			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

LMV Halle - Sonderausstellung "Die Schamanin" (920.3)

6210	LV	Musealer Ausstellungsbau		
1	Los	1 Tischlerarbeiten Wandvitrinenbau		
1.05	Titel	Ausbau Ausstellungsarchitektur Triftstraßenraum R02.02		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>- Hinterkonstruktion der Ausstellungswand ist an Exponatkasten gesondert anzupassen unter Berücksichtigung der Bestandswände. Maße sind vor Ort zu nehmen.</p> <p>- Befestigung der Beplankung mit Clamex Lamellos an Oberkante</p> <p>- Rückwand ist zu verbauen</p> <p>- passgenau an Bestand</p> <p><u>Exponatkasten neu zu produzieren</u> Vitrinenausschnitt: P.T.12.1_V1 Maße: h: 1000 mm, b: 1000 mm, t: 600 mm, Vitrinenummer: V-25-40-M-P5A Innenliegender Sockel</p> <p><u>MDF-Rahmen für LED-Leuchtrahmen aus Los 2</u> Außenmaß Rahmen: l: 250cm, h: 190cm Rahmenbreite: 15cm</p> <p>s. Plan: UEB-04 Grundriss Uebersicht R02.02-03 1:100 RDA-11 R02.02 - Wandabwicklung Triftstrassenraum Ausgangssituation DE-28 Alternativen Befestigung Blenden Atrium und Eckraum/Triftstrassenraum</p>	1 St	EP	GP
1.05.01.60	<p>Pos. T.13.1 - Pos.T.13.3 Ausstellungswand Ausgangssituation Triftstraßenraum</p> <p>Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0007 (Seite 58) Herstellung, Lieferung und Aufstellung von Ausstellungswand Ausgangssituation Triftstraßenraum</p> <p>Bestehend aus Wandabschnitten:</p> <p>Position Triftstraßenraum 13.1 Position Triftstraßenraum 13.2 Position Triftstraßenraum 13.3</p> <p>Außenmaß: l: 741 cm, h: 210 cm, t: 40cm Anzahl Ausschnitte insgesamt: 4</p> <p>- Befestigung der Beplankung mit Clamex Lamellos an Oberkante - 3-teilig beplankt: In oberer Beplankung ist ein LED-Großleuchtkasten (siehe Los 2) eingefasst. Dieser muss hinterseitig unsichtbar befestigt werden. - Hinterkonstruktion der Ausstellungswand ist an Exponatkasten gesondert anzupassen unter Berücksichtigung der Bestandswand und Türe (innenseitig ohne Türknauf einzuplanen) Maße sind vor Ort zu nehmen. - Die hinterliegende Türe in der Bestandsarchitektur ist ausreichend zu schützen und muss während der Ausstellung geschlossen bleiben. - Rückwand ist zu verbauen</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

LMV Halle - Sonderausstellung "Die Schamanin" (920.3)

6210	LV	Musealer Ausstellungsbau		
1	Los	1 Tischlerarbeiten Wandvitrinenbau		
1.05	Titel	Ausbau Ausstellungsarchitektur Triftstraßenraum R02.02		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p><u>Exponatkasten neu zu produzieren</u> Vitrinenausschnitt: P.T.13.1_V1 Maße: h: 1100 mm, b: 1350 mm, t: 700 mm, Vitrinenummer: V-25-39-M-P5A Innenliegender Sockel</p> <p><u>MDF-Rahmen für LED-Leuchtrahmen aus Los 2</u> Außenmaß Rahmen: l: 650cm, h: 190cm Rahmenbreite: 15cm</p> <p>s. Plan: UEB-04 Grundriss Uebersicht R02.02-03 1:100 RDA-11 R02.02 - Wandabwicklung Triftstrassenraum Ausgangssituation DE-28 Alternativen Befestigung Blenden Atrium und Eckraum/Triftstrassenraum</p>	1 St	EP	GP
1.05.01.70	<p>Pos. T. 20 Ausstellungswand Ausgangssituation Säule Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0007 (Seite 58) Herstellung, Lieferung und Aufstellung von Ausstellungswand Ausgangssituation Triftstraßenraum Säule</p> <p>Position Triftstraßenraum 20</p> <p>Außenmaße: l: 72 cm, b: 40 cm h: 220 cm Seitliche Beplankungen: l: 40 cm, h: 220 cm Anzahl Ausschnitte insgesamt: 1</p> <p>- Außenecken mit Gehrungsschnitt zu geschlossenen Volumen gefügt - Exponatkasten mit Abschluss oben - Rückwand ist zu verbauen</p> <p><u>Exponatkasten neu zu produzieren</u> Vitrinenausschnitt: P.T.20_V1 Maße:h: 800 mm, b: 600 mm, t: 300 mm, Vitrinenummer: V-25-38-M-P5A</p> <p>S. Pläne: UEB-04 Grundriss Uebersicht R02.02-03 1:100 RDA-11 R02.02 - Wandabwicklung Triftstrassenraum Ausgangssituation DE-22 Triftstrassenraum P.T.20 Korpus Saeule</p>	1 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

LMV Halle - Sonderausstellung "Die Schamanin" (920.3)

6210	LV	Musealer Ausstellungsbau		
1	Los	1 Tischlerarbeiten Wandvitrinenbau		
1.05	Titel	Ausbau Ausstellungsarchitektur Triftstraßenraum R02.02		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
1.05.01.80	<p>Pos.T.21 - 24 Ausstellungswand Ausgangssituation Säulen Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0007 (Seite 58) Herstellung, Lieferung und Aufstellung von Ausstellungswand Ausgangssituation Triftstraßenraum Säulen</p> <p>Bestehend aus einzelnen Wandabschnitten:</p> <p>Position Triftstraßenraum 21 Position Triftstraßenraum 22 Position Triftstraßenraum 23 Position Triftstraßenraum 24</p> <p>Außenmaße <u>jeweils pro</u> Wandabschnitt: l: 72 cm, h: 220 cm, t: 10 cm Ausschnitt an Pos.T.21: 1</p> <p>An folgenden Wandabschnitten sind keine Ausschnitte vorgesehen: Position Triftstraßenraum 22 Position Triftstraßenraum 23 Position Triftstraßenraum 24</p> <ul style="list-style-type: none"> - seitliche Beplankungen aus MDF d = 19 mm - Ausstellungswand mit Abschluss oben - Rückwand ist zu verbauen - rückseitig an Bestandstütze mittels ineinandergreifenden Haken befestigt - mit LED Mesh zum Ausleuchten von Makrolonbild an Pos. T.21 - ohne Exponatkasten <p><u>LED-Lichtpaneele Mesh neu für Pos. T.21</u> 1 St.: LED Paneel Maße: (HxB): 42cm x 51cm Referenzprodukt: LED Panel, Acryl GS 6 mm, 24V, ca. 4000 K, externes Netzteil superflach, externe Drehdimmer, Kabellänge ca. 2m - Verkabelung für Stromzufuhr ist vorzusehen</p> <p>siehe Plan: UEB-04 Grundriss Uebersicht R02.02-03 1:100 DE-23 Triftstrassenraum P.T.21 Korpus Grafik</p>			
		4 St	EP	GP
Summe Abschnitt 1.05.01				
	Ausführungsbeschr. Ausstellungswand Ein-/Ausgangssituation Triftstr...		

Leistungsverzeichnis

LMV Halle - Sonderausstellung "Die Schamanin" (920.3)

6210	LV	Musealer Ausstellungsbau		
1	Los	1 Tischlerarbeiten Wandvitrinenaufbau		
1.05	Titel	Ausbau Ausstellungsarchitektur Triftstraßenraum R02.02		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
1.05.02 Abschnitt Ausführungsbeschreibung Ausstellungswand Wandvitrinenschränke "Lutherschran...				
A0008	Ausstellungswand Wandvitrinenschränke "Lutherschranke"			
Ausführungsbeschr.	<p>Abmessungen Wandvitrinenschränke Lutherschranke: Bauhöhe: 380 cm Bautiefe: 84,6 cm Baulänge: 246 cm</p> <p>Wandvitrinenschränke sind jeweils im oberen Regalfach mit einem Leuchtkasten zu bestücken. Im mittleren und unteren Regalfach werden Exponatkästen verschraubt. Diese sind für Abmessungen vor Ort zu besichtigen und Maße zu nehmen.</p> <p><u>Äußere Beplankung</u> - MDF, d = 19 mm, lackiert, Farbe nach Festlegung Bemusterung - dreiteilig bestehend aus oberer, mittlerer und unterer Beplankung und jeweils zwei seitlichen Beplankungen bereits am Bestand montiert - obere und untere Beplankung verschraubt an Unterkonstruktion - mittlere Beplankung herausnehmbar mit Saughebern, mit Lamellos und unsichtbaren Schrauben fixiert, - Sichtkanten Ausschnitte für Exponatkästen und Makrolone verarbeitet auf Gehrung - zweiseitige Einteilung der vorgesetzten Beplankungen mit vorgesehenen Einschnitten für dahinterliegendes Makrolon-Bild und Exponatkästen (Größe gemäß Ausführungsplanung)</p> <p><u>Oberflächen</u> - RAL-Farbtöne nach Wahl des AG, Festlegung nach Bemusterung - MDF, d = 19 mm, lackiert, Farbe nach Wahl des AG - Beplankungen mit vorgesehenen Einschnitten für hinterliegende Makrolon-Bilder und Exponatkästen (Größe gemäß Ausführungsplanung) - Außenecken mit Gehrungsschnitt zu geschlossenen Volumen gefügt - bestehend aus Front-, Decke- und Seitenwänden nicht sichtbar befestigt an Unterkonstruktion - Sichtkanten Ausschnitte für Exponatkästen und Makrolone verarbeitet auf Gehrung - Fugenbild gemäß Ausführungsplanung</p> <p><u>Exponatkästen Neuproduktion</u> Im Museumbestand gibt es eine Vielzahl von Bestands-Exponatkästen. Ausgeführt in Metall und MDF. Bestand-Exponatkästen sind vorab zu besichtigen und notwendige Maße sind vor Ort zu nehmen. Die Bestands-Exponatkästen befinden sich in einem Außenlager, das ca. 10km entfernt vom Museum ist. Transportkosten sind miteinzurechnen. Die Bestands-Exponatkästen sind mit innenliegenden Samteinlagen an vier Seiten, Sockel, Lochblech für Befestigung der Beleuchtung und außenliegender Schlosslache zu ertüchtigen. Ggf. sind Reparaturen in Absprache mit AG vorzunehmen.</p> <p>Im dargestellten Entwurf sind sowohl Bestands-, wie auch neu zu</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

LMV Halle - Sonderausstellung "Die Schamanin" (920.3)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
6210	LV Musealer Ausstellungsbau			
1	Los 1 Tischlerarbeiten Wandvitrinenbau			
1.05	Titel Ausbau Ausstellungsarchitektur Triftstraßenraum R02.02			
Übertrag:				
<p>produzierende Exponatkästen (ausschließlich aus Metall) geplant.</p> <p>Die Neuproduktion erfolgt im selben Prinzip, wie die Bestandskästen. Bestandskästen sind vorab zu besichtigen und alle notwendigen Maße sind vor Ort zu nehmen.</p> <p>Abmessungen Exponatkasten: Variabel siehe Ausführungsplanung</p> <p>Siehe auch dazu in Anlage: 920.3_Fotodokumentation Bestands-Exponatkaesten</p> <p><u>Exponatkästen bestehend aus:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Exponatkasten aus Metall mit umlaufender Gummilippe - innenliegende Samteinlagen (MDF oder Hartschaumplatte mit Samt bespannt) für Boden, Rückwand und Seitenwände - innenliegender Sockel <p>vorgesetzter Glasscheibe (P5A VSG Weißglas, beidseitig entspiegelt, Kanten poliert)</p> <p>In manchen Fällen sind die Exponatkästen aufzubocken mit einem Zwischenboden. Ausrichtung Aufbockung gemäß Ausführungsplanung</p> <p>Leuchtmittel aus Bestand Museum Einbringung erfolgt durch anderes Gewerk</p> <p><u>Exponatkasten Neuproduktion</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Metall, d=2mm, schwarz pulverbeschichtet - umlaufend 20mm gekantet zur Befestigung von Glasscheibe mittels L-Profil o.Ä. - mit umlaufender Gummilippe zur Aufnahme von Glas - zusätzliche Rückwand und Zwischenboden aus MDF zur Befestigung - Samteinlagen bestehend aus 4 Einzelementen (Boden, Rückwand und Seitenwänden), mit ggf. Bohrungen für Befestigung an Exponatkasten - Samteinlagen ausgeführt als bespanntes MDF oder Hartschaumplatte - Zwischenboden und Rückwand aus MDF zur Befestigung <p>Abdeckung</p> <ul style="list-style-type: none"> - P5A VSG Weißglas, d=8mm beidseitig entspiegelt, Kanten poliert - Bei großen Dimensionen ist die Materialstärke zu prüfen und statisch zu bemessen - Glasscheiben werden händisch vor die Exponatkasten gesetzt und mit L Profil gesichert <p><u>Innenliegender Sockel</u></p> <p>Abmessungen: variabel, siehe Ausführungsplanung + Liste Sockel und Rückwandhalterungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sockel aus MDF, d=10mm, Kanten auf Gehrung verleimt, lackiert, - RAL nach Wahl des AG, Festlegung nach Bemusterung - eingerückte Seiten - Rückwärtig geöffnet für Einbringung Klimakassette 				
Übertrag:				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

LMV Halle - Sonderausstellung "Die Schamanin" (920.3)

6210	LV	Musealer Ausstellungsbau		
1	Los	1 Tischlerarbeiten Wandvitrinenbau		
1.05	Titel	Ausbau Ausstellungsarchitektur Triftstraßenraum R02.02		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Siehe dazu in Anlage: 920.3_250411_Liste Sockel und Rueckwandhalterungen			
1.05.02.10	Pos. T.07 Lutherschrank Triftstraßenraum Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0008 (Seite 68) Herstellung, Lieferung und Aufstellung von Ausstattung in Lutherschranken in Triftstraßenraum Bestehend aus Lutherschrank: Position Triftstraßenraum 07 Außenmaße: h: 380 cm, t: 84,6 cm, l: 246 cm Anzahl Ausschnitte insgesamt: 2 <u>Exponatkasten neu zu produzieren</u> Vitrinenausschnitt: P.T.07_V1 Maße: h: 1000 mm, b: 1850 mm, t: 450 mm, Vitrinennummer: V-25-26-M-P5A siehe Pläne: UEB-04 Grundriss Uebersicht R02.02-03 1:100 RDA-10 R02.02 - Wandabwicklung Triftstrassenraum Lutherschraenke DE-24 Triftstrassenraum Lutherschrank DE-25 Triftstrassenraum Lutherschrank			
		1 St	EP	GP
1.05.02.20	Pos. T.08 Lutherschrank Triftstraßenraum Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0008 (Seite 68) Herstellung, Lieferung und Aufstellung von Ausstattung in Lutherschranken in Triftstraßenraum Bestehend aus Lutherschrank: Position Triftstraßenraum 08 Außenmaße: h: 380 cm, t: 84,6 cm, l: 246 cm Anzahl Ausschnitte insgesamt: 4 - innenliegender Sockel <u>Exponat-Bestandskasten</u> Vitrinenausschnitt: P.T.08_V1 Maße: h: 1020 mm, b: 1000 mm, t: 490 mm Vitrinennummer: V-20-49-HPL-P6B Ertüchtigung Lochblech an Kistendecke			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

LMV Halle - Sonderausstellung "Die Schamanin" (920.3)

6210	LV	Musealer Ausstellungsbau		
1	Los	1 Tischlerarbeiten Wandvitrinenausschnitt		
1.05	Titel	Ausbau Ausstellungsarchitektur Triftstraßenraum R02.02		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Innenliegender Sockel			Übertrag:
	<u>Exponatkasten neu zu produzieren</u> Vitrinenausschnitt: P.T.08_V2 Maße: h: 500 mm, b: 400 mm, t: 300 mm, Vitrinennummer: V-25-27-M-P5A MDF-Aufbockung			
	siehe Pläne: UEB-04 Grundriss Uebersicht R02.02-03 1:100 RDA-10 R02.02 - Wandabwicklung Triftstrassenraum Lutherschraenke DE-24 Triftstrassenraum Lutherschrank DE-25 Triftstrassenraum Lutherschrank			
		1 St	EP	GP
1.05.02.30	Pos. T.09 Lutherschrank Triftstraßenraum Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0008 (Seite 68) Herstellung, Lieferung und Aufstellung von Ausstattung in Lutherschranken in Triftstraßenraum			
	Bestehend aus Lutherschrank:			
	Position Triftstraßenraum 09			
	Außenmaße: h: 380 cm, t: 84,6 cm, l: 246 cm Anzahl Ausschnitte insgesamt: 4			
	- innenliegende Sockel			
	<u>Exponatkästen neu zu produzieren</u> Vitrinenausschnitt: P.T.09_V1 Maße: h: 850 mm, b:1000 mm, t: 450 mm Vitrinennummer: V-25-28-M-P5A MDF-Aufbockung			
	Vitrinenausschnitt: P.T.09_V2 Maße: h: 650 mm, b:600 mm, t: 300 mm Vitrinennummer: V-25-29-M-P5A MDF-Aufbockung			
	Vitrinenausschnitt: P.T.09_V3 Maße: h: 650 mm, b: 900 mm, t: 500 mm			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

LMV Halle - Sonderausstellung "Die Schamanin" (920.3)

6210	LV	Musealer Ausstellungsbau		
1	Los	1 Tischlerarbeiten Wandvitrinenbau		
1.05	Titel	Ausbau Ausstellungsarchitektur Triftstraßenraum R02.02		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Vitrinennummer: V-25-30-M-P5A MDF-Aufbockung			
	siehe Pläne: UEB-04 Grundriss Uebersicht R02.02-03 1:100 RDA-10 R02.02 - Wandabwicklung Triftstrassenraum Lutherschraenke			
		1 St	EP	GP
1.05.02.40	Pos. T.10 Lutherschrank Triftstraßenraum Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0008 (Seite 68) Herstellung, Lieferung und Aufstellung von Ausstattung in Lutherschrank in Triftstraßenraum			
	Bestehend aus Lutherschrank:			
	Position Triftstraßenraum 10			
	Außenmaße: h: 380 cm, t: 84,6 cm, l: 246 cm Anzahl Ausschnitte insgesamt: 5			
	<u>Exponatkasten neu zu produzieren</u> Vitrinenausschnitt: P.T.10_V1 Maße: h: 1020 mm, b:1100 mm, t: 450mm Vitrinennummer: V-25-31-M-P5A Innenliegender Sockel			
	<u>Exponat-Betandskasten</u> Vitrinenausschnitt: P.T.10_V2 Maße: h: 540 mm, b: 510 mm, t: 400 mm, Vitrinennummer: V-21-24-HPL-P5A Ertüchtigung Lochblech an Kistendecke MDF-Aufbockung			
	siehe Pläne: UEB-04 Grundriss Uebersicht R02.02-03 1:100 RDA-10 R02.02 - Wandabwicklung Triftstrassenraum Lutherschraenke DE-24 Triftstrassenraum Lutherschrank DE-25 Triftstrassenraum Lutherschrank			
		1 St	EP	GP
1.05.02.50	Pos. T.11 Lutherschrank Triftstraßenraum Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0008 (Seite 68) Herstellung, Lieferung und Aufstellung von Ausstattung in Lutherschrank in Triftstraßenraum			
	Bestehend aus Lutherschrank:			
	Position Triftstraßenraum 11			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

LMV Halle - Sonderausstellung "Die Schamanin" (920.3)

6210	LV	Musealer Ausstellungsbau		
1	Los	1 Tischlerarbeiten Wandvitrinenbau		
1.05	Titel	Ausbau Ausstellungsarchitektur Triftstraßenraum R02.02		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Außenmaße: h: 380 cm, t: 84,6 cm, l: 246 cm Anzahl Ausschnitte insgesamt: 3			
	<u>Exponat-Bestandskasten</u> Vitrinenausschnitt: P.T.11_V1 Maße: h: 1000 mm b: 1220 mm, t: 460 mm, Vitrinennummer: V-18-7-HPL-Glas gestückelt Ertüchtigung Lochblech an Kistendecke und Glas			
	siehe Pläne: UEB-04 Grundriss Uebersicht R02.02-03 1:100 RDA-10 R02.02 - Wandabwicklung Triftstrassenraum Lutherschraenke DE-24 Triftstrassenraum Lutherschrank DE-25 Triftstrassenraum Lutherschrank			
		1 St	EP	GP
1.05.02.60	Pos. T.14 Lutherschrank Triftstraßenraum Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0008 (Seite 68) Herstellung, Lieferung und Aufstellung von Ausstattung in Lutherschranken in Triftstraßenraum			
	Bestehend aus Lutherschrank:			
	Position Triftstraßenraum 14			
	Außenmaße: h: 380 cm, t: 84,6 cm, l: 246 cm Anzahl Ausschnitte insgesamt: 3			
	<u>Exponatkasten neu zu produzieren</u> Vitrinenausschnitt: P.T.14_V1 Maße:h: 800 mm, b: 900 mm, t: 580 mm, Vitrinennummer: V-21-43-M-P6B innenliegender Sockel MDF-Aufbockung			
	<u>Exponat-Betandskasten</u> Vitrinenausschnitt: P.T.14_V2 Maße: h: 800 mmm b: 750 mm, t: 500 mm, Vitrinennummer: V-21-15-HPL-P5A Ertüchtigung Lochblech an Kistendecke MDF-Aufbockung			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

LMV Halle - Sonderausstellung "Die Schamanin" (920.3)

6210	LV	Musealer Ausstellungsbau		
1	Los	1 Tischlerarbeiten Wandvitrinenausbau		
1.05	Titel	Ausbau Ausstellungsarchitektur Triftstraßenraum R02.02		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	siehe Pläne: UEB-04 Grundriss Uebersicht R02.02-03 1:100 RDA-10 R02.02 - Wandabwicklung Triftstrassenraum Lutherschraenke DE-24 Triftstrassenraum Lutherschrank DE-25 Triftstrassenraum Lutherschrank	1 St	EP	GP
1.05.02.70	<p>Pos. T.15 Lutherschrank Triftstraßenraum</p> Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0008 (Seite 68) Herstellung, Lieferung und Aufstellung von Ausstattung in Lutherschranken in Triftstraßenraum			
	Bestehend aus Lutherschrank:			
	Position Triftstraßenraum 15			
	Außenmaße: h: 380 cm, t: 84,6 cm, l: 246 cm Anzahl Ausschnitte insgesamt: 3			
	- innenliegender Sockel			
	<u>Bestand-Exponatkasten</u>			
	Vitrinenausschnitt: P.T.15_V1			
	Maße: h: 1260mm, b: 1020mm, t: 620mm,			
	Vitrinennummer: V-20-45-HPL-P5A			
	Vitrinenausschnitt: P.T.15_V2			
	Maße: h: 910mm, b: 550mm, t: 430mm,			
	Vitrinennummer V-20-19-HPL-P6B			
	Innenliegender Sockel			
	siehe Pläne: UEB-04 Grundriss Uebersicht R02.02-03 1:100 RDA-10 R02.02 - Wandabwicklung Triftstrassenraum Lutherschraenke DE-24 Triftstrassenraum Lutherschrank DE-25 Triftstrassenraum Lutherschrank			
		1 St	EP	GP
1.05.02.80	<p>Pos. T.16 Lutherschrank Triftstraßenraum</p> Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0008 (Seite 68) Herstellung, Lieferung und Aufstellung von Ausstattung in Lutherschranken in Triftstraßenraum			
	Bestehend aus Lutherschrank:			
	Position Triftstraßenraum 16			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

LMV Halle - Sonderausstellung "Die Schamanin" (920.3)

6210	LV	Musealer Ausstellungsbau		
1	Los	1 Tischlerarbeiten Wandvitrinenbau		
1.05	Titel	Ausbau Ausstellungsarchitektur Triftstraßenraum R02.02		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Außenmaße: h: 380 cm, t: 84,6 cm, l: 246 cm Anzahl Ausschnitte insgesamt: 2			
	<u>Exponat-Bestandskasten</u> Vitrinenausschnitt: P.T.16_V1 Maße: h: 850 mm, b: 1600 mm, t: 600 mm, Vitrinennummer: V-18-23-HPL Ertüchtigung Lochblech Kistendecke MDF-Aufbockung			
	siehe Pläne: UEB-04 Grundriss Uebersicht R02.02-03 1:100 RDA-10 R02.02 - Wandabwicklung Triftstrassenraum Lutherschraenke DE-24 Triftstrassenraum Lutherschrank DE-25 Triftstrassenraum Lutherschrank			
		1 St	EP	GP
1.05.02.90	Pos. T.17 Lutherschrank Triftstraßenraum Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0008 (Seite 68) Herstellung, Lieferung und Aufstellung von Ausstattung in Lutherschranken in Triftstraßenraum			
	Bestehend aus Lutherschrank:			
	Position Triftstraßenraum 17			
	Außenmaße: h: 380 cm, t: 84,6 cm, l: 246 cm Anzahl Ausschnitte insgesamt: 4			
	- Exponatkasten benötigt Aufbockung - innenliegender Sockel			
	<u>Exponatkasen neu zu produzieren</u> Vitrinenausschnitt: P.T.17_V1 Maße: h: 1010 mm, b: 1400 mm, t: 500, Vitrinennummer: V-25-33-M-P5A			
	Vitrinenausschnitt: P.T.17_V2 Maße: h: 650 mm b: 900 mm, t: 500 mm Vitrinennummer: V-25-34-M-P5A MDF-Aufbockung			
	siehe Pläne: UEB-04 Grundriss Uebersicht R02.02-03 1:100 RDA-10 R02.02 - Wandabwicklung Triftstrassenraum Lutherschraenke			
		1 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

LMV Halle - Sonderausstellung "Die Schamanin" (920.3)

6210	LV	Musealer Ausstellungsbau		
1	Los	1 Tischlerarbeiten Wandvitrinenbau		
1.05	Titel	Ausbau Ausstellungsarchitektur Triftstraßenraum R02.02		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
1.05.02.100	<p>Pos.T.18 Lutherschrank Triftstraßenraum Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0008 (Seite 68) Herstellung, Lieferung und Aufstellung von Ausstattung in Lutherschranken in Triftstraßenraum</p> <p>Bestehend aus Lutherschrank:</p> <p>Position Triftstraßenraum 18</p> <p>Außenmaße: h: 380 cm, t: 84,6 cm, l: 246 cm Anzahl Ausschnitte insgesamt: 4</p> <p>- Exponatkasten benötigt Aufbockung - innenliegender Sockel</p> <p><u>Exponatkästen neu zu produzieren</u> Vitrinenausschnitt: P.T.18_V1 Maße: h: 650 mm, b: 600 mm, t: 400 mm, Vitrinenummer: V-25-32-M-P5A MDF-Aufbockung Innenliegender Sockel</p> <p><u>Exponat-Bestandskasten</u> Vitrinenausschnitt: P.T.18_V2 Maße: h: 700mm, b: 650 mm, t: 400 mm, Vitrinenummer: V-21-29-HPL-P6B MDF-Aufbockung Innenliegender Sockel</p> <p>siehe Pläne: UEB-04 Grundriss Uebersicht R02.02-03 1:100 RDA-10 R02.02 - Wandabwicklung Triftstrassenraum Lutherschraenke DE-24 Triftstrassenraum Lutherschrank DE-25 Triftstrassenraum Lutherschrank</p>			
		1 St	EP	GP
Summe Abschnitt 1.05.02				
	Ausführungsbeschreibung Ausstellungswand Wandvitrinenschränke "...		

Leistungsverzeichnis

LMV Halle - Sonderausstellung "Die Schamanin" (920.3)

6210	LV	Musealer Ausstellungsbau		
1	Los	1 Tischlerarbeiten Wandvitrinenbau		
1.05	Titel	Ausbau Ausstellungsarchitektur Triftstraßenraum R02.02		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Titel 1.05				
	Ausbau Ausstellungsarchitektur Triftstraßenraum R02.02, Netto:		
	zzgl. MwSt. (19,0 %):		
	Gesamtsumme, Brutto:		
1.06 Titel Rückbau nach Ausstellungsende				
1.06.01 Abschnitt Rückbau nach Ausstellungsende				
A0009	Ausführungsbeschreibung Rückbau			
Ausführungsbeschr.	Die Ausstellungsräume sind nach Beendigung der Ausstellung wieder in den ursprünglichen Zustand zu bringen.			
	Die Kommunikation über den rechtzeitigen Rückbau der Ausstellungswände ist zwischen den beiden AN in Abstimmung mit dem AG für einen korrekten Rückbaubeginn zu führen.			
	Im Hof des Museums wird ein Container für Holzabfälle des Ausstellungsbaus gestellt sein.			
	Alle Exponatkästen (Bestands-exponatkästen und neu produzierte Exponatkästen) müssen in Absprache mit AG neu beschriftet, fachgerecht verpackt und ins Außenlager transportiert werden. Hierfür sind notwendige Schutzmaßnahmen einzuberechnen.			
	Ein Transport ins Außenlager ist mit einzukalkulieren (Stadt Halle an der Saale; ca. 6km Entfernung vom Museum).			
	<u>Datum Ausstellungsende:</u> 01.11.2026			
	<u>Zeitraum für Rückbau:</u> 23.11.2026 - 04.12.2026			
1.06.01.10	Rückbau Pos. Empore 06			
	Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0009			
	Position Empore 06			
	Beim Abbau ist darauf zu achten, dass der Anstrich der Bestandswände ausreichend geschützt wird.			
		1 psch		GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

LMV Halle - Sonderausstellung "Die Schamanin" (920.3)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
6210	LV Musealer Ausstellungsbau			
1	Los 1 Tischlerarbeiten Wandvitrienenbau			
1.06	Titel Rückbau nach Ausstellungsende			
Übertrag:				
1.06.01.20	<p>Rückbau Atrium Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0009 (Seite 77) Der Rückbau im Atrium ist für den gesamten umlaufenden Ausstellungsbau vorzusehen mit einer unten aufgeführten Ausnahme.</p> <p>Zusätzlich sind 7 Glasvitrienen im Atrium, die nicht Teil dieser vorliegenden Ausschreibung sind, zu zerlegen, abzubauen und ins Außenlager zu transportieren.</p> <p><u>"Zentralvitrine"</u> Anzahl: 1 St. Außenmaße: l: 120cm, h: 160cm, t: 120cm</p> <p><u>"3-seitige Glasvitrienen"</u> Anzahl: 2 St. Außenmaße: l: 170cm, h: 160cm, t: 150cm</p> <p><u>"Vitrinen für Gewänder"</u> Anzahl: 4 St. Außenmaße Glaskörper: l: 142cm, h: 325cm, t: 94cm</p> <p>Folgende Positionen im Atrium bleiben vor Ort und werden <u>nicht</u> abgebaut:</p> <p>Position Atrium Gegenempore 12.2 Position Atrium Gegenempore 14.2 Position Atrium Gegenempore 16.2 Position Atrium Gegenempore 19.2</p>	1 psch		GP
1.06.01.30	<p>Rückbau Fahrstuhlraum und Eckraum Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0009 (Seite 77) Der Rückbau im Fahrstuhlraum und Eckraum ist für den gesamten umlaufenden Ausstellungsbau vorzusehen.</p>	1 psch		GP
1.06.01.40	<p>Rückbau Triftstraßenraum Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0009 (Seite 77) Der Rückbau für den Triftstraßenraum ist für den gesamten Ein- und Ausgangsbereich des Ausstellungsbaus vorzusehen.</p> <p>Ebenso werden die vorderen dreiseitigen Beplankungen an den Lutherschranken sachgerecht entsorgt.</p>			
Übertrag:				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

LMV Halle - Sonderausstellung "Die Schamanin" (920.3)

6210	LV	Musealer Ausstellungsbau		
1	Los	1 Tischlerarbeiten Wandvitrinenbau		
1.06	Titel	Rückbau nach Ausstellungsende		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Die 10 Baukörper der Lutherschranke aus dem Bestand Museum bleiben vor Ort bestehen.			
		1 psch		GP
Summe Abschnitt 1.06.01			Rückbau nach Ausstellungsende, Netto:

Leistungsverzeichnis

LMV Halle - Sonderausstellung "Die Schamanin" (920.3)

6210	LV	Musealer Ausstellungsbau		
1	Los	1 Tischlerarbeiten Wandvitrinenbau		
1.06	Titel	Rückbau nach Ausstellungsende		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Titel 1.06				
			Rückbau nach Ausstellungsende, Netto:
			zzgl. MwSt. (19,0 %):
			Gesamtsumme, Brutto:
1.07 Titel Nachweisarbeiten				
1.07.01 Abschnitt Stundenlohnarbeiten				
	Hinweis			
	Vorbemerkung			
	Der Bieter erklärt, dass der Stundenverrechnungssatz unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften ermittelt wurde und unabhängig von der Anzahl der abgerechneten Stunden gilt.			
	Stundenlohnarbeiten werden nur vergütet, wenn deren Ausführung von der Bauleitung angeordnet wurde			
1.07.01.10	Stundenlohnarbeiten Facharbeiter/-in			
	Stundenlohnarbeiten Facharbeiter/-in			
	Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.			
		30 h	EP	GP
1.07.01.20	Stundenlohnarbeiten Montagearbeiter/-in			
	Stundenlohnarb. Montagearbeiter/-in			
	Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.			
		50 h	EP	GP
Summe Abschnitt 1.07.01				
			Stundenlohnarbeiten , Netto:

Leistungsverzeichnis

LMV Halle - Sonderausstellung "Die Schamanin" (920.3)

6210	LV	Musealer Ausstellungsbau			
1	Los	1 Tischlerarbeiten Wandvitrinenbau			
1.07	Titel	Nachweisarbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
Summe Titel 1.07					
			Nachweisarbeiten, Netto:	
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	
			Gesamtsumme, Brutto:	
1.08 Titel Musterfertigung					
1.08.01 Abschnitt Musterflächen					
1.08.01.10	Musterfläche MDF lackiert				
	Herstellung und Lieferung eines Musterdrucks, gemäß unten aufgeführten Anforderungen				
	Es ist ein Vorabmuster von einer lackierten MDF-Beplankung zu fertigen				
	Material MDF 19mm, lackiert				
	Format (BxH) DIN A4				
	RAL-Farbton nach Wahl des AG				
		1 St	EP	GP	
1.08.01.20	Musterfläche Stahl pulverbeschichtet				
	Herstellung und Lieferung eines Musterdrucks, gemäß unten aufgeführten Anforderungen				
	Es ist ein Vorabmuster von einer lackierte Stahl-Fläche zu fertigen.				
	Material Stahl schwarz pulverbeschichtet (matt)				
	Format (BxH) DIN A4				
	RAL-Farbton nach Wahl des AG				
		1 St	EP	GP	
Summe Abschnitt 1.08.01					
			Musterflächen , Netto:	

Leistungsverzeichnis

LMV Halle - Sonderausstellung "Die Schamanin" (920.3)

6210	LV	Musealer Ausstellungsbau		
1	Los	1 Tischlerarbeiten Wandvitrinenbau		
1.08	Titel	Musterfertigung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Titel 1.08				
			Musterfertigung, Netto:
			zzgl. MwSt. (19,0 %):
			Gesamtsumme, Brutto:
Summe Los 1				
		1 Tischlerarbeiten Wandvitrinenbau, Netto:	
			zzgl. MwSt. (19,0 %):
			Gesamtsumme, Brutto:
2 Los 2 LED-Großleuchtrahmen Backlight				
2.01 Titel Vorarbeiten				
2.01.01 Abschnitt Planungsleistungen				
2.01.01.10	Statik	<p>Alle Bauteile sind vom AG konstruktiv ermittelt worden und vom AN statisch zu bemessen, ggf. zu optimieren und nachzuweisen.</p> <p>Die entsprechenden Nachweise und Berechnungen sind dem AG zusammen mit der Werk- und Montageplanung 2-fach als Kopie zu übergeben.</p> <p>Sämtliche Prüfungen und Nachweise zur statischen Dimensionierung aller Materialien, die notwendig sind für eine vollständige, gebrauchsfähige vom AN angebotene Leistung, sind vom AN zu tragen und mit einzukalkulieren.</p> <p>Die Aufwendungen sind in dieser Position zu kalkulieren.</p>		
		1 psch		GP
2.01.01.20	Konstruktionszeichnungen	<p>Erstellen von Werk- und Montagezeichnungen für den Ausbau und alle Möbel, Korpi, Vitrinen und Einbauten unter Einbeziehung sämtlicher Einbauteile und der für die Funktion, Konstruktion und die optische Erscheinung relevanten Details in Maßstab M1/20 bis M 1/1. Als Grundlage für seine Werk- und Montagezeichnungen</p>		
				Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

LMV Halle - Sonderausstellung "Die Schamanin" (920.3)

6210	LV	Musealer Ausstellungsbau		
2	Los	2 LED-Großleuchtrahmen Backlight		
2.01	Titel	Vorarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>hat der AN auf Grundlage der ihm als DWG und PDF übergebenen Ausstellungspläne, ein verformungsgerechtes Aufmaß der jeweiligen Einbausituationen vor Ort, vorzunehmen. Auch die in den Zeichnungen eingetragenen Maße und Im Leistungsverzeichnis angegebenen Mengen und Angaben sind vom AN vor der Ausführung zu prüfen und eventuelle Unstimmigkeiten der Bauleitung vor der Ausführung mitzuteilen.</p> <p>Datensätze für die computergesteuerte Fertigung von Bauteilen sind grundsätzlich vom AN unter Einbeziehung seiner Aufmaße und der freigegebenen Werkstattplanung zu fertigen. Die Zeichnungen müssen Aussagen über alle Verwendeten Materialien, Konstruktionsmittel Und Oberflächenbearbeitungen enthalten. Ebenso Sind sämtliche Kabel und Medienführungen sowie alle zur Klimatisierung und Beleuchtung der Vitrinen notwendigen Elemente einzuplanen und einzutragen.</p> <p>Die Zeichnungen sind dem Auftraggeber rechtzeitig vor der Ausführung vorzulegen und bedürfen der Freigabe durch den Auftraggeber.</p> <p>Der Termin zur Abgabe der vollständigen Werkstattzeichnungen wird im Bauvertrag vereinbart.</p> <p>Grundlage der Werkstattzeichnungen bilden die Entwurfsunterlagen und Detailskizzen des Architekten.</p> <p>Im Rahmen der Werkstattplanung ist auf einen hohen Vorfertigungsgrad zu achten. Vom Auftragnehmer ist mit den Werkstattzeichnungen auch eine Montage und Vorfertigungskonzept abzugeben.</p> <p>Erst nach endgültiger Abstimmung der Ausführungsplanung auf die Ergebnisse der Bemusterung erfolgt die endgültige Freigabe zur Fertigung. Dies wird schriftlich festgehalten.</p> <p>Die Werkstattplanung ist so aufzustellen und fortzuschreiben, dass sie nach Ausführung als prüffähige Abrechnungsgrundlage genutzt werden können.</p> <p>Die Werkstattzeichnungen sind dem Auftraggeber digital als pdf und dwg sowie in 2- facher Ausfertigung in Papierform, auf DIN A 4 gefaltet, zu übergeben und</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

LMV Halle - Sonderausstellung "Die Schamanin" (920.3)

6210	LV	Musealer Ausstellungsbau		
2	Los	2 LED-Großleuchtrahmen Backlight		
2.01	Titel	Vorarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	von diesem freizugeben.			Übertrag:
		1 psch		GP
Summe Abschnitt 2.01.01			Planungsleistungen , Netto:

Leistungsverzeichnis

LMV Halle - Sonderausstellung "Die Schamanin" (920.3)

6210	LV	Musealer Ausstellungsbau		
2	Los	2 LED-Großleuchtrahmen Backlight		
2.01	Titel	Vorarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
2.01.02 Abschnitt Schutzmaßnahmen/Reinigung				
2.01.02.10	Schutzmaßnahmen für bestehende Bauteile und Oberflächen			
	Schutzmaßnahmen für bestehende Bauteile und Oberflächen			
	<p>Alle zur vollständigen Erbringung der ausgeschriebenen Leistungen erforderlichen Schutzmaßnahmen für bestehende Bauteile und Oberflächen sind in dieser Position als Pauschale zu kalkulieren und damit abgegolten.</p> <p>Der AN hat insbesondere die Transportwege und Die Durchgänge fachgerecht vor mechanischer Beschädigung zu schützen.</p> <p>Einschließlich Auskleiden der Fahrstuhlkabine.</p> <p>Die Schutzmaßnahmen sind für die Dauer der Eigenen Baumaßnahme vorzuhalten und instandzuhalten. Nach Abschluss der eigenen Baumaßnahme sind die Schutzmaßnahmen rückstandsfrei zu entfernen und fachgerecht zu entsorgen, bzw. wiederzuverwerten.</p> <p>Vor Ausführung der Schutzmaßnahmen sind Proben in Bezug auf die rückstandsfreie Entfernung z.B. von Klebestreifen vorzunehmen.</p>			
		1 psch		GP
Summe Abschnitt 2.01.02		Schutzmaßnahmen/Reinigung , Netto:		

Leistungsverzeichnis

LMV Halle - Sonderausstellung "Die Schamanin" (920.3)

6210	LV	Musealer Ausstellungsbau			
2	Los	2 LED-Großleuchtrahmen Backlight			
2.01	Titel	Vorarbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Titel 2.01					
			Vorarbeiten, Netto:	
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	
			Gesamtsumme, Brutto:	
2.03	Titel	Ausführungsbeschreibung LED-Großleuchtrahmen Backlight			
		<p>***Hinweis***</p> <p>Großformatige Leuchtkästen, bestehend aus einem mit Textil bespanntem Aluminiumrahmen mit Kederprofilen und dimmbaren LED-Paneelen, werden im Fertizustand oberhalb auf einen Baukörper (Siehe Los 1) befestigt. Seitliche Beplankungen für die Backlights (Los 1), sowie ein vorderseitig um das Backlight umlaufender MDF-Rahmen (Los 1) sollen an den LED-Rahmen befestigt werden können.</p> <p>Das Backlight kann an den vorgesehenen oberseitigen Flächen des Baukörpers aus Los 1 befestigt werden. Zudem ist eine Verankerung an den Wänden des Gebäudes möglich.</p> <p>Die Leuchtpaneele sollen nach außen leuchten und nach hinten geschlossen sein, so dass die Ausstellung und Exponate nicht durch das Licht beeinträchtigt wird.</p> <p>Die Seitenwände des Leuchtkastens sind mit MDF beplankt (Los 1), schließen mit der unterhalb liegenden Ausstellungswand (Los 1) bündig ab und müssen vom AN von Los 1 an einzelnen Positionen zu einer Wandverkleidung für die Bestandsarchitektur verlängert werden.</p> <p>An 6 ausgewiesenen Positionen im Atrium (R02.08) ist nur ein Großbildruck für einen Bestandsleuchtrahmen herzustellen und anzubringen. Die Leuchtkästen sind vor Ort sind zu besichtigen und notwendige Maße zu nehmen.</p> <p>An 2 ausgewiesenen Positionen im Triftstraßenraum (R02.02) ist der Leuchtkasten in einer vorderseitigen Beplankung (Los 1) eingefasst. Hierfür benötigt es eine unsichtbare hinterseitige Befestigung an die vorderseitige Beplankung.</p> <p>An 7 ausgewiesenen Positionen im Triftstraßenraum (R02.02) ist nur ein Großbilddruck für einen Bestandsleuchtrahmen herzustellen und anzubringen. Die Leuchtkästen sind vor Ort zu besichtigen und notwendige Maße zu nehmen.</p> <p>Planunterlagen sind dem LV als Anlage beigefügt und bei der Kalkulation zu berücksichtigen.</p>			
			Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

LMV Halle - Sonderausstellung "Die Schamanin" (920.3)

6210	LV	Musealer Ausstellungsbau		
2	Los	2 LED-Großleuchtrahmen Backlight		
2.03	Titel	Ausführungsbeschreibung LED-Großleuchtrahmen Backlight		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
A0010	LED-Großleuchtrahmen Backlight			
Ausführungsbeschr.	<p>Herstellung, Lieferung und Montage eines LED-Aluminiumrahmens mit bedrucktem Textilspanntuch. Abmessungen sind variabel, gemäß Ausführungsplanung.</p> <p>Der Leuchtkasten wird in Einzelteilen geliefert und vor Ort zusammgebaut. Er wird im Fertigungszustand kraftschlüssig mit dem Baukörper, die als Unterkonstruktion dient, aus Los 1 verbunden. Zudem ist der Leuchtkasten vom MDF-Rahmen (Los 1) einzufassen, sowie werden jeweils seitliche MDF-Beplankungen (Los 1) an den Leuchtkasten befestigt. Hierzu sind zusätzliche Montagewinkel für die Ausstellungswand und -profile zu berücksichtigen.</p> <p>Der Leuchtkasten wird einseitig mit einem Textildruck mit umlaufender Konfektion bespannt. Seitlich der Backlights schließen auf Gehrung gefügte MDF-Beplankungen, (Los 1) sowie ein um das Backlight außen umlaufender MDF-Rahmen (Los 1) den Baukörper als ganzes Volumen ab. Der MDF-Rahmen schließt bündig mit dem unterhalb liegenden Baukörper (Los 1) ab.</p> <p><u>Ausleuchtung</u> Eine gleichmäßige Ausleuchtung muss gewährleistet sein. Dies ist ein Kriterium für die erfolgreiche Endabnahme der Leistung. Die Beleuchtung muss dimmbar ausgeführt werden.</p> <p><u>Unterkonstruktion LED-Leuchtkasten</u> - Aluminiumleuchtkasten mit LED-Ausleuchtung (Min. 4000lm/qm) für Textildruck mit Flachkeder 14 x 3mm - Tiefe: max. 20mm - ohne Nut - einseitige Bespannung - Rückwand und Abschluss oben aus Forex - sichtbare seitliche Abschlüsse mit MDF-Beplankungen, auf Gehrung gefügt - LED Ausleuchtung min. 4000 lm/qm - Lichtfarbe mit AG abzustimmen - Kabellänge min. 500 cm</p> <p><u>Beplankungen seitlich</u> - Maße: variabel nach Ausführungsplanung - seitliche Beplankungen aus MDF, d=19 mm, lackiert, Farbe nach Wahl des AG, auf Gehrung gefügt - unsichtbare Befestigung - passgenau zur Bestandswand</p> <p><u>Textilspanntuch:</u> - Durchleuchtbares 100%iges Polyestergewebe mit Acrylbeschichtung zur Verwendung als Backlight B1, 135g/m², z.B. Dynajet L110 (Hinterleuchtung) - mit umlaufender Randkonfektion - Textildruck B1</p> <p style="text-align: right;">Übertrag:</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

LMV Halle - Sonderausstellung "Die Schamanin" (920.3)

6210	LV	Musealer Ausstellungsbau		
2	Los	2 LED-Großleuchtrahmen Backlight		
2.03	Titel	Ausführungsbeschreibung LED-Großleuchtrahmen Backlight		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<ul style="list-style-type: none"> - Motiv nach Vorlage AG - Nutzung: indoor <p><u>MDF-Rahmen umlaufend:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Breite: 15cm (Länge variabel) - MDF, d = 19 mm, schwarz lackiert, auf Gehrung gefügt - Farbe nach Wahl des AG, Festlegung nach Bemusterung - unsichtbare Befestigung - nur von vorne optisch sichtbar, seitlich von Beplankungen umfasst 			
2.03.10	<p>Pos. Backlight Shigir Idol, Atrium rechts an Säule</p> <p>Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0010 (Seite 87) Herstellung, Lieferung und Aufstellung von Backlight in Atrium rechts, an Säule</p> <p>Bestehend aus Unterbau Shigir Idol (Los 1) und Backlight (Los 2):</p> <p>Position Backlight Shigir Idol</p> <p>Außenmaß Backlight: h: 390cm b: 72cm, t:20</p> <p>Mit folgender Spezifikation für Befestigung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Backlight ist kraftschlüssig mit dem Unterbau aus Los 1 zu befestigen - Befestigung des Backlights um Säule herum ist mit Drahtseilen möglich. Die Säule muss bei einer Verwendung von Edelstahl-Drahtseilen ausreichend geschützt werden. Bohrungen in Bestandssäule sind nicht vorgesehen. Art der Befestigung muss in Absprache mit AG erfolgen. - Auflast des Backlights gegen Kippen nach statischen Erfordernissen <p><u>Unterbau Shigir Idol Backlight (Los 1)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Position Shigir Idol Außenformat mit Unterbau (BxH): 72,5 cm x 430 cm (Los1) - MDF-Korpus, seitlich und vorne beplankt <p><u>MDF-Rahmen (Los 1)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - MDF d=19cm - MDF-Rahmenstärke: 20mm - Außenmaße umlaufend Rahmen Backlight: 72mm x 3900mm - MDF-Rahmen schließt bündig mit Unterbau Shigir Idol Backlight aus Los 1 ab. <p>Montagehöhe ca. 4,5 m. Genielift (für 1 Person) kann gestellt werden. Weitere Hilfs- und Steigemittel sind einzukalkulieren.</p> <p>s. Plan: UEB-02 Grundriss Uebersicht R02.06-08 Atrium 1:100 DE-16 Atrium Saeule</p>	1 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

LMV Halle - Sonderausstellung "Die Schamanin" (920.3)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
6210	LV Musealer Ausstellungsbau			
2	Los	2 LED-Großleuchtrahmen Backlight		
2.03	Titel	Ausführungsbeschreibung LED-Großleuchtrahmen Backlight		
Übertrag:				
2.03.20	<p>Pos. Gegenempore A.12.2 - A.19.2 Großbilddruck Herstellung, Lieferung und örtliche Montage eines Großbilddrucks für Bestandsleuchtrahmen in Atrium Gegenempore</p> <p>Bestehend aus Positionen:</p> <p>Position Gegenempore P.A.12.2 Position Gegenempore P.A.14.2 Position Gegenempore P.A.17.2 Position Gegenempore P.A.19.2</p> <p>Rahmen-Außenformat jeweils (BxH): 1400 x 1200 mm Inkl. umlaufender Konfektion mit Flachkeder 14 x 3 mm.</p> <p>Material</p> <ul style="list-style-type: none"> - Durchleuchtbares 100%iges Polyestergewebe mit Acrylbeschichtung zur - Verwendung als Backlight - B1,135g/m², z.B. Dynajet L110 (Hinterleuchtung) <p>Leuchtrahmen aus Bestand Museum ist vor Ort zu besichtigen und notwendige Maße zu nehmen.</p> <p>LED-Rahmen aus Bestand</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aluminiumrahmen, mit Kederschiene zum Aufziehen von Spanntuch, ohne Nut - einseitige Bespannung - mit LED Ausleuchtung min. 4000 lm/qm - Kabellänge min. 200 cm Tiefe: 5,5cm <p>Motiv nach Vorlage AG</p>	4 St	EP	GP
2.03.30	<p>Pos. Megabacklight 01, Atrium links Herstellung, Lieferung und örtliche Montage eines Großbilddrucks für Bestandsleuchtrahmen</p> <p>Bestehend aus Position:</p> <p>Position Atrium Megabacklight 01</p> <p>Rahmen-Außenformat (BxH): 17500 x 3070 mm Inkl. umlaufender Konfektion mit Flachkeder 14 x 3 mm. Format: 17520 x 3090 mm</p> <p style="text-align: center;">- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

LMV Halle - Sonderausstellung "Die Schamanin" (920.3)

6210	LV	Musealer Ausstellungsbau		
2	Los	2 LED-Großleuchtrahmen Backlight		
2.03	Titel	Ausführungsbeschreibung LED-Großleuchtrahmen Backlight		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Material</p> <ul style="list-style-type: none"> - Durchleuchtbares 100%iges Polyestergewebe mit Acrylbeschichtung zur - Verwendung als Backlight - B1,135g/m², z.B. Dynajet L110 (Hinterleuchtung) <p>Leuchtrahmen aus Bestand Museum ist vor Ort zu besichtigen und notwendige Maße zu nehmen.</p> <p>LED-Rahmen aus Bestand</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aluminiumrahmen, mit Kederschiene zum Aufziehen von Spanntuch, ohne Nut - einseitige Bespannung - mit LED Ausleuchtung min. 4000 lm/qm - Kabellänge min. 200cm Tiefe: 5,5cm <p>Motiv nach Vorlage AG</p> <p>S. Plan: UEB-02 Grundriss Uebersicht R02.06-08 Atrium 1:100</p>	1 St	EP	GP
2.03.40	<p>Pos. Megabacklight 02, Atrium rechts</p> <p>Herstellung, Lieferung und örtliche Montage eines Großbilddrucks für Bestandsleuchtrahmen</p> <p>Bestehend aus Position:</p> <p>Position Atrium Megabacklight 02</p> <p>Rahmen-Außenformat (BxH): 14 000 x 3 070 mm Inkl. umlaufender Konfektion mit Flachkeder 14 x 3 mm. Format: 14 020 x 3 090mm</p> <p>Material</p> <ul style="list-style-type: none"> - Durchleuchtbares 100%iges Polyestergewebe mit Acrylbeschichtung zur - Verwendung als Backlight - B1,135g/m², z.B. Dynajet L110 (Hinterleuchtung) <p>Leuchtrahmen aus Bestand Museum ist vor Ort zu besichtigen und notwendige Maße zu nehmen.</p> <p>LED-Rahmen aus Bestand</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aluminiumrahmen, mit Kederschiene zum Aufziehen von Spanntuch, ohne Nut - einseitige Bespannung - mit LED Ausleuchtung min. 4000 lm/qm 			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

LMV Halle - Sonderausstellung "Die Schamanin" (920.3)

6210	LV	Musealer Ausstellungsbau		
2	Los	2 LED-Großleuchtrahmen Backlight		
2.03	Titel	Ausführungsbeschreibung LED-Großleuchtrahmen Backlight		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	- Kabellänge min. 200 cm Tiefe: 5,5cm			
	Motiv nach Vorlage AG			
	S. Plan: UEB-02 Grundriss Uebersicht R02.06-08 Atrium 1:100			
		1 St	EP	GP
2.03.50	Pos. F.01 Backlight 1-2, Fahrstuhlraum			
	Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0010 (Seite 87) Herstellung, Lieferung und Aufstellung von Backlight in Fahrstuhlraum:			
	Position Fahrstuhlraum 01 Backlight 1 Position Fahrstuhlraum 01 Backlight 2			
	Außenmaß Backlight 1: l: 550cm h: 190cm t: 20cm Außenmaß Backlight 2: l: 210cm h: 300cm t: 20cm			
	Mit folgender Spezifikation für Befestigung			
	- Backlight 1 und Backlight 2 liegen unmittelbar aneinander an.			
	- Umlaufender MDF-Rahmen des Backlights 1 weist Aussparung bei direkter Auflage des zweiten LED-Leuchtkastens Backlight 2 auf, gemäß Ausführungsplanung.			
	- Das direkt anliegende Backlight 2 benötigt eine zusätzliche Befestigung am dahinterliegenden Baukörper (Los 1) um Kippen zu verhindern. Hierzu sind zusätzliche Montagewinkel und -profile zu berücksichtigen. Ausserdem ist eine von außen unsichtbare innenseitige Verstärkung am Boden des Backlights 02 in Verbindung mit dem Baukörper (Los 1) vorzusehen.			
	s. Plan: UEB-03 Grundriss Uebersicht R02.03-04 1:100 RDA-06 R02.04 - Wandabwicklung Fahrstuhlraum Pos.F.01-11 DE-17 Fahrstuhlraum Backlights Pos.F.01-02 DE-18 Fahrstuhlraum Backlights Pos.F.01-02 DE-19 Fahrstuhlraum Backlights Pos.F.01-02			
		1 St	EP	GP
2.03.60	Pos. F.02-04 Backlight 3, Fahrstuhlraum			
	Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0010 (Seite 87) Herstellung, Lieferung und Aufstellung von Backlight in Fahrstuhlraum			
	Position Fahrstuhlraum 02-04 Backlight 3			
	Außenmaß: l: 517cm h: 190cm t: 20cm			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

LMV Halle - Sonderausstellung "Die Schamanin" (920.3)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
6210	LV Musealer Ausstellungsbau			
2	Los 2 LED-Großleuchtrahmen Backlight			
2.03	Titel Ausführungsbeschreibung LED-Großleuchtrahmen Backlight			
Übertrag:				
	Hinweis für Befestigung Seitliche Beplankung bzw. Verlängerung zur Bestandswand (Wandverkleidung) ist vorzusehen. Maße sind vor Ort zu nehmen.			
	s. Plan: UEB-03 Grundriss Uebersicht R02.03-04 1:100 RDA-06 R02.04 - Wandabwicklung Fahrstuhlraum Pos.F.01-11			
		1 St	EP	GP
2.03.70	Pos. F.05-08 Backlight 4, Fahrstuhlraum Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0010 (Seite 87) Herstellung, Lieferung und Aufstellung von Backlight in Fahrstuhlraum: Position Fahrstuhlraum 05-08 Backlight 4 Außenmaß: l: 755cm h 190: t: 20cm Hinweis zur Befestigung - Seitliche Beplankungen (Los 1) bzw. Verlängerung zur Bestandswand (Wandverkleidung) sind vorgesehen. S.Plan: UEB-03 Grundriss Uebersicht R02.03-04 1:100 RDA-06 R02.04 - Wandabwicklung Fahrstuhlraum Pos.F.01-11			
		1 St	EP	GP
2.03.80	Pos. F.09 Backlight 5, Fahrstuhlraum Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0010 (Seite 87) Herstellung, Lieferung und Aufstellung von Backlight in Fahrstuhlraum: Position Fahrstuhlraum 09 Backlight 5 Außenmaß: l: 160cm h: 190 t: 20cm Mit folgender Spezifikation zur Befestigung - LED-Leuchtkasten ist austragend an der Ausstellungswand Position Fahrstuhlraum 09 an der Beplankung vorderseitig unsichtbar zu verschrauben. - umlaufende Beplankung (siehe Los 1) s. Plan: UEB-03 Grundriss Uebersicht R02.03-04 1:100 RDA-06 R02.04 - Wandabwicklung Fahrstuhlraum Pos.F.01-11			
		1 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

LMV Halle - Sonderausstellung "Die Schamanin" (920.3)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
6210	LV Musealer Ausstellungsbau			
2	Los 2 LED-Großleuchtrahmen Backlight			
2.03	Titel Ausführungsbeschreibung LED-Großleuchtrahmen Backlight			
Übertrag:				
2.03.90	<p>Pos. F.09 Backlight 6, Fahrstuhlraum</p> <p>Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0010 (Seite 87) Herstellung, Lieferung und Aufstellung von Backlight in Fahrstuhlraum:</p> <p>Position Fahrstuhlraum 09 Backlight 6</p> <p>Außenmaß: l: 390cm h: 160cm t: 20cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Außenseiten des Aluminiumleuchtkasten in Schwarz (matt) - keine MDF-Bepunktungen - kein MDF-Rahmen <p>Mit folgender Spezifikation für Befestigung</p> <ul style="list-style-type: none"> - LED-Leuchtkasten ist in der Horizontalen an der Bestandsdecke zu befestigen. Vorrichtungen sind bereits im Bestand des Museums vorhanden. Diese sind vor Ort zu besichtigen und auf dieselbe Art herzustellen. <p>Montagehöhe ca. 4,5 m. Genielift (für 1 Person) kann gestellt werden. Weitere Hilfs- und Steigemittel sind einzukalkulieren.</p> <p>s. Plan: UEB-03 Grundriss Uebersicht R02.03-04 1:100 RDA-06 R02.04 - Wandabwicklung Fahrstuhlraum Pos.F.01-11</p>	1 St	EP	GP
2.03.110	<p>Pos. F.10-11 Backlight 7, Fahrstuhlraum</p> <p>Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0010 (Seite 87) Herstellung, Lieferung und Aufstellung von Backlight in Fahrstuhlraum:</p> <p>Position Fahrstuhlraum 10-11 Backlight 7</p> <p>Außenmaß Backlight 7: l: 475cm h: 190cm t: 20cm</p> <p>Hinweis zur Befestigung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seitliche Bepunktungen (Los 1) bzw. Verlängerungen zur Bestandswand (Wandverkleidung) sind vorgesehen. <p>s. Plan: UEB-03 Grundriss Uebersicht R02.03-04 1:100 RDA-06 R02.04 - Wandabwicklung Fahrstuhlraum Pos.F.01-11</p>	1 St	EP	GP
2.03.120	<p>Pos. F.12-16 Backlight 8, Fahrstuhlraum</p> <p>Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0010 (Seite 87) Herstellung, Lieferung und Aufstellung von Backlight in Fahrstuhlraum:</p> <p>Position Fahrstuhlraum 12-16 Backlight 8</p> <p style="text-align: center;">- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

LMV Halle - Sonderausstellung "Die Schamanin" (920.3)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
6210	LV Musealer Ausstellungsbau			
2	Los 2 LED-Großleuchtrahmen Backlight			
2.03	Titel Ausführungsbeschreibung LED-Großleuchtrahmen Backlight			
				Übertrag:
	Außenmaß: l: 690cm h: 190cm t: 20cm			
	Hinweis zur Befestigung - Seitliche Beplankung (Los 1) bzw. Verlängerung zur Bestandswand (Wandverkleidung) ist vorgesehen.			
	s. Plan: UEB-03 Grundriss Uebersicht R02.03-04 1:100 RDA-07 R02.04 - Wandabwicklung Fahrstuhlraum Pos.F.12-19			
		1 St	EP	GP
2.03.130	Pos. F. 17-19 Backlight 9, Fahrstuhlraum			
	Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0010 (Seite 87) Herstellung, Lieferung und Aufstellung von Backlight in Fahrstuhlraum:			
	Position Fahrstuhlraum 17-19 Backlight 9			
	Außenmaß: l: 520cm h: 190cm t: 20cm			
	Hinweis zur Befestigung - Seitliche Beplankung (Los 1) bzw. Verlängerung zur Bestandswand (Wandverkleidung) ist vorgesehen.			
	s. Plan: UEB-03 Grundriss Uebersicht R02.03-04 1:100 RDA-07 R02.04 - Wandabwicklung Fahrstuhlraum Pos.F.12-19			
		1 St	EP	GP
2.03.140	Pos. EC.01-03 Backlight 10, Eckraum			
	Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0010 (Seite 87) Herstellung, Lieferung und Aufstellung von Backlight in Fahrstuhlraum:			
	Position Eckraum 01-03 Backlight 10			
	Außenmaß: l: 665cm h: 190cm t: 20cm			
	Hinweis zur Befestigung - Seitliche Beplankung (Los 1) bzw. Verlängerung zur Bestandswand (Wandverkleidung) ist vorgesehen.			
	s. Plan: UEB-03 Grundriss Uebersicht R02.03-04 1:100 RDA-08 R02.03 - Wandabwicklung Eckraum Pos.EC.01-08			
		1 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

LMV Halle - Sonderausstellung "Die Schamanin" (920.3)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
6210	LV Musealer Ausstellungsbau			
2	Los 2 LED-Großleuchtrahmen Backlight			
2.03	Titel Ausführungsbeschreibung LED-Großleuchtrahmen Backlight			
Übertrag:				
2.03.150	<p>Pos. EC05-08 Backlight 11, Eckraum</p> <p>Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0010 (Seite 87) Herstellung, Lieferung und Aufstellung von Backlight in Fahrstuhlraum:</p> <p>Position Eckraum 05-08 Backlight 11</p> <p>Außenmaß: l: 870cm h: 190cm t: 20cm</p> <p>s. Plan: UEB-03 Grundriss Uebersicht R02.03-04 1:100 RDA-08 R02.03 - Wandabwicklung Eckraum Pos.EC.01-08</p>	1 St	EP	GP
2.03.160	<p>Pos.T.04-05 Backlight 12, Triftstraßenraum</p> <p>Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0010 (Seite 87) Herstellung, Lieferung und Aufstellung von Backlight in Triftstraßenraum</p> <p>Position Triftstraßenraum 04-05 Backlight 12</p> <p>Außenmaß: l: 360cm h: 86cm t: 20cm</p> <p>Mit folgender Spezifikation für Befestigung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der LED-Leuchtkasten ist umlaufend in einer vorderseitigen MDF-Beplankung (Los 1) sowie dem vorderseitig umlaufenden MDF-Rahmen eingefasst. Für die Einfassung in die Beplankung ist eine unsichtbare hinterseitige Befestigung (Los 1) vorgesehen. Ausserdem ist der Leuchtkasten auf die Oberkante der zusätzlichen MDF-Aufbockung des unterliegenden Baukörpers (Los 1) kraftschlüssig befestigen. - Umlaufende MDF-Rahmenbreite (Los 1): 8cm - Hinterseitige Säule ist ausreichend zu schützen und notwendige Maße vor Ort zu nehmen. <p>s. Plan: UEB-04 Grundriss Uebersicht R02.02-03 1:100 RDA-09 R02.02 - Wandabwicklung Triftstrassenraum Eingangssituation</p>	1 St	EP	GP
2.03.170	<p>Pos.T.12 Backlight 13, Triftstraßenraum</p> <p>Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0010 (Seite 87) Herstellung, Lieferung und Aufstellung von Backlight in Triftstraßenraum</p> <p>Position Triftstraßenraum 12 Backlight 13</p>			
Übertrag:				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

LMV Halle - Sonderausstellung "Die Schamanin" (920.3)

6210	LV	Musealer Ausstellungsbau		
2	Los	2 LED-Großleuchtrahmen Backlight		
2.03	Titel	Ausführungsbeschreibung LED-Großleuchtrahmen Backlight		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Außenmaß: l: 250cm h: 190cm t:20cm S.Plan: UEB-04 Grundriss Uebersicht R02.02-03 1:100 RDA-11 R02.02 - Wandabwicklung Triftstrassenraum Ausgangssituation <div style="text-align: right;"> 1 St EP GP </div>			
2.03.180	Pos.T.13.1-13.3 Backlight 14, Triftstraßenraum Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0010 (Seite 87) Herstellung, Lieferung und Aufstellung von Backlight in Triftstraßenraum Position Triftstraßenraum 13.1-13.2 Backlight 14 Außenmaß Backlight 14: l: 650cm h: 190cm t: 20cm Mit folgender Spezifikation für Befestigung: - Vorderseitig auf der linken Hälfte ist der LED-Leuchtkasten nicht nur in den umlaufenden MDF-Rahmen, sondern auch in eine MDF-Bepankung (Los 1) eingefasst. Für die Einfassung in die vorderseitige Bepankung ist eine unsichtbare hinterseitige Befestigung vorgesehen. S.Plan: UEB-04 Grundriss Uebersicht R02.02-03 1:100 RDA-11 R02.02 - Wandabwicklung Triftstrassenraum Ausgangssituation <div style="text-align: right;"> 1 St EP GP </div>			
2.03.190	Pos. Triftstraßenraum Deckenbacklights Herstellung, Lieferung und örtliche Montage eines Großbilddrucks für Bestandsleuchtrahmen in Triftstraßenraum Bestehend aus Positionen: Position Triftstraßenraum Deckenbacklights Rahmen-Außenformat: l: 5500mm, b: 1650mm Inkl. umlaufender Konfektion mit Flachkeder 14 x 3 mm <u>Material</u> - Durchleuchtbares 100%iges Polyestergewebe mit Acrylbeschichtung zur - Verwendung als Backlight - B1,135g/m ² , z.B. Dynajet L110 (Hinterleuchtung) <u>LED-Rahmen aus Bestand:</u> - Aluminiumrahmen, mit Kederschiene zum Aufziehen von Spanntuch, ohne Nut - einseitige Bespannung - mit LED Ausleuchtung min. 4000 lm/qm - Kabellänge min. 200 cm - Fortsetzung auf nächster Seite -			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

LMV Halle - Sonderausstellung "Die Schamanin" (920.3)

6210	LV	Musealer Ausstellungsbau		
2	Los	2 LED-Großleuchtrahmen Backlight		
2.03	Titel	Ausführungsbeschreibung LED-Großleuchtrahmen Backlight		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Mit folgender Spezifikation für Befestigung - Großbilddruck ist in der Horizontalen an der Bestandsdecke zu befestigen. Vorrichtungen sind bereits im Bestand des Museums vorhanden. Diese können wieder verwendet werden. Leuchtrahmen aus Bestand Museum ist vor Ort zu besichtigen und notwendige Maße zu nehmen.</p> <p>Montagehöhe ca. 4,5 m. Genielift (für 1 Person) kann gestellt werden. Weitere Hilfs- und Steigemittel sind einzukalkulieren.</p> <p>Motiv nach Vorlage AG</p> <p>S. Plan:</p>			
		7 St	EP	GP
Summe Titel 2.03		Ausführungsbeschreibung LED-Großleuchtrahmen Backlight, Netto:		

Leistungsverzeichnis

LMV Halle - Sonderausstellung "Die Schamanin" (920.3)

6210	LV	Musealer Ausstellungsbau			
2	Los	2 LED-Großleuchtrahmen Backlight			
2.04	Titel	Rückbau nach Ausstellungsende			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
2.04	Titel	Rückbau nach Ausstellungsende			
2.04.01	Abschnitt	Rückbau nach Ausstellungsende			
2.04.01.10	Rückbau Backlight Atrium, Fahrstuhlraum und Eckraum				
		Alle Ausstellungsräume, Atrium (R02.08), Fahrstuhlraum (R02.04) und Eckraum (R02.03), sowie Triftstraßenraum (R02.02) sind nach Beendigung der Ausstellung wieder in den ursprünglichen Zustand zu bringen.			
		Die Kommunikation über den rechtzeitigen Rückbau der LED-Großleuchtrahmen ist zwischen den beiden AN in Abstimmung mit dem AG für einen korrekten Rückbaubeginn zu führen.			
		Alle LED-Leuchtrahmen müssen abgebaut und sachgerecht entsorgt werden.			
		Folgende Positionen im Atrium bleiben vor Ort und werden <u>nicht</u> abgebaut:			
		Position Atrium Gegenempore 12.2			
		Position Atrium Gegenempore 14.2			
		Position Atrium Gegenempore 16.2			
		Position Atrium Gegenempore 19.2			
		Position Atrium Megabacklight 01			
		Position Atrium Megabacklight 02			
		Datum Ausstellungsende: 2.11.2026			
			1 psch		GP
Summe Abschnitt 2.04.01		Rückbau nach Ausstellungsende, Netto:		

Leistungsverzeichnis

LMV Halle - Sonderausstellung "Die Schamanin" (920.3)

6210	LV	Musealer Ausstellungsbau		
2	Los	2 LED-Großleuchtrahmen Backlight		
2.04	Titel	Rückbau nach Ausstellungsende		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Titel 2.04				
			Rückbau nach Ausstellungsende, Netto:
			zzgl. MwSt. (19,0 %):
			Gesamtsumme, Brutto:
2.05 Titel Nachweisarbeiten				
2.05.01 Abschnitt Stundenlohnarbeiten				
	Hinweis			
	Vorbemerkung			
	Der Bieter erklärt, dass der Stundenverrechnungssatz unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften ermittelt wurde und unabhängig von der Anzahl der abgerechneten Stunden gilt.			
	Stundenlohnarbeiten werden nur vergütet, wenn deren Ausführung von der Bauleitung angeordnet wurde			
2.05.01.10	Stundenlohnarbeiten Facharbeiter/-in			
	Stundenlohnarbeiten Facharbeiter/-in			
	Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.			
		20 h	EP	GP
2.05.01.20	Stundenlohnarbeiten Montaguearbeiter/-in			
	Stundenlohnarb. Montaguearbeiter/-in			
	Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.			
		40 h	EP	GP
Summe Abschnitt 2.05.01				
			Stundenlohnarbeiten , Netto:

Leistungsverzeichnis

LMV Halle - Sonderausstellung "Die Schamanin" (920.3)

6210	LV	Musealer Ausstellungsbau			
2	Los	2 LED-Großleuchtrahmen Backlight			
2.05	Titel	Nachweisarbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
Summe Titel 2.05					
			Nachweisarbeiten, Netto:	
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	
			Gesamtsumme, Brutto:	
2.06 Titel Musterfertigung					
2.06.01 Abschnitt Musterflächen					
2.06.01.10 Musterflächen Backlight					
Herstellung und Lieferung eines Musterdrucks, gemäß unten aufgeführten Anforderungen					
Es sind drei Vorabmuster des Drucks unterschiedlicher Vorlagen zu fertigen.					
Material					
Durchleuchtbares 100%iges Polyestergewebe mit Acrylbeschichtung zur Verwendung als Backlit					
B1,135g/m ² , z.B. Dynajet L110 (Hinterleuchtung)					
Motiv 1: Fotografie/Malerei					
Format (BxH)					
1400 x 1200mm					
Motiv 2: Objekte auf schwarzem Hintergrund					
Format (BxH)					
1400 x 1200mm					
Motiv 3: grafisches Muster					
Format (BxH)					
1400 x 1200mm					
Alle Motive nach Vorlage AG					
Druck, inkl. umlaufender Konfektion mit Flachkeder 14 x 3 mm.					
Siehe Anlage:					
Muster Los2_Backlites_Gegenempore_120x140cm.tif					
			1 St	EP	GP
Summe Abschnitt 2.06.01					
			Musterflächen , Netto:	

Leistungsverzeichnis

LMV Halle - Sonderausstellung "Die Schamanin" (920.3)

6210	LV	Musealer Ausstellungsbau			
2	Los	2 LED-Großleuchtrahmen Backlight			
2.06	Titel	Musterfertigung			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Titel 2.06					
			Musterfertigung, Netto:	
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	
			Gesamtsumme, Brutto:	
Summe Los 2					
			2 LED-Großleuchtrahmen Backlight, Netto:	
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	
			Gesamtsumme, Brutto:	
3 Los 3 Bodenbelagarbeiten Verlegung Teppich					
3.01 Titel Vorarbeiten					
3.01.01 Abschnitt Schutzmaßnahmen/Reinigung					
3.01.01.10 Schutzmaßnahmen für bestehende Bauteile und Oberflächen					
Schutzmaßnahmen für bestehende Bauteile und Oberflächen					
<p>Alle zur vollständigen Erbringung der ausgeschriebenen Leistungen erforderlichen Schutzmaßnahmen für bestehende Bauteile und Oberflächen sind in dieser Position als Pauschale zu kalkulieren und damit abgegolten.</p> <p>Der AN hat insbesondere die Transportwege und die Durchgänge fachgerecht vor mechanischer Beschädigung zu schützen.</p> <p>Die Schutzmaßnahmen sind für die Dauer der Eigenen Baumaßnahme vorzuhalten und instandzuhalten. Nach Abschluss der eigenen Baumaßnahme sind die Schutzmaßnahmen rückstandsfrei zu entfernen und Fachgerecht zu entsorgen, bzw. wiederzuverwerten.</p> <p>Einschließlich Auskleiden der Fahrstuhlkabine.</p> <p>Vor Ausführung der Schutzmaßnahmen sind Proben in Bezug auf die rückstandsfreie Entfernung z.B. von Klebestreifen vorzunehmen.</p>					
			1 psch	GP	
					Übertrag:

Leistungsverzeichnis

LMV Halle - Sonderausstellung "Die Schamanin" (920.3)

6210	LV	Musealer Ausstellungsbau			
3	Los	3 Bodenbelagarbeiten Verlegung Teppich			
3.01	Titel	Vorarbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
Summe Abschnitt 3.01.01					
			Schutzmaßnahmen/Reinigung, Netto:	

Leistungsverzeichnis

LMV Halle - Sonderausstellung "Die Schamanin" (920.3)

6210	LV	Musealer Ausstellungsbau		
3	Los	3 Bodenbelagarbeiten Verlegung Teppich		
3.01	Titel	Vorarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Titel 3.01				
			Vorarbeiten, Netto:
			zzgl. MwSt. (19,0 %):
			Gesamtsumme, Brutto:
3.02 Titel Ausführungsbeschreibung Teppich auf Doppelboden, Atrium				
A0011	Leistungsbeschreibung Teppich auf Doppelboden Atrium			
Ausführungsbeschr.	<p>Im Zentrum des Atriums ist auf bereits im Voraus ausgelegten Doppelbodenplatten ein Teppich zu verlegen, der einseitig bedruckt ist und in mehreren Bahnen mit fünf Aussparungen für die Vitrinen zugeschnitten und an den Platten reversibel befestigt werden muss. Die Befestigung hat so zu erfolgen, dass keine Rückstände der Montage auf dem Bestandsboden zurückbleiben. Abschließend ist der verlegte Teppich mit einer undurchlässigen Schutzfolie ausreichend flächendeckend abzudecken. Das Material des Teppichs muss für eine hochfrequente Nutzung mit ca. 200.000 Besucher für min. 6 Monate geeignet sein.</p> <p><u>Abmessungen</u> Bautiefe: 10m Baulänge: 10m</p> <p><u>Fläche</u> 86qm</p> <p><u>Individueller Zuschnitt</u> 5 Aussparungen, passgenau an Bestands-Exponatkästen, die vor Ort aufgebaut sind</p> <p><u>Material</u> - Velour - Struktur: Getuftet 1/10" - Exakte Florhöhe 5 mm / Gesamthöhe: 7 mm - mit Schaumstoffrücken und einseitigem hochauflösendem Druck und Farbechtheit - Brandschutzklasse B1/Q1, feuerresistent: Bfl-S1 - Motiv nach Vorlage AG</p>			
3.02.20	Pos. Teppich auf Doppelboden, Atrium			
	Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0011 Herstellung, Druck, Lieferung, Verlegung und Zuschnitt von Teppich im Zentrum des Atriums Individuell bedruckter Teppich mit fünf Aussparungsausschnitten für bereits vor Ort aufgebaute Vitrinen.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

LMV Halle - Sonderausstellung "Die Schamanin" (920.3)

6210	LV	Musealer Ausstellungsbau		
3	Los	3 Bodenbelagarbeiten Verlegung Teppich		
3.02	Titel	Ausführungsbeschreibung Teppich auf Doppelboden, Atrium		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Außenmaße: 10m x 10m Fläche: 86qm			
	S. Plan: UEB-02 Grundriss Uebersicht R02.06-08 Atrium 1:100			
		1 St	EP	GP
Summe Titel 3.02				
	Ausführungsbeschreibung Teppich auf Doppelboden, Atrium, Netto:		

Leistungsverzeichnis

LMV Halle - Sonderausstellung "Die Schamanin" (920.3)

6210	LV	Musealer Ausstellungsbau			
3	Los	3 Bodenbelagarbeiten Verlegung Teppich			
3.04	Titel	Rückbau nach Ausstellungsende			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3.04	Titel	Rückbau nach Ausstellungsende			
3.04.01	Abschnitt	Rückbau nach Ausstellungsende			
3.04.01.10	Rückbau Teppich	<p>Der Ausstellungsraum Atrium ist nach Beendigung der Ausstellung wieder in den ursprünglichen Zustand zu bringen.</p> <p>Die Kommunikation über den rechtzeitigen Rückbau der Ausstellungswände ist zwischen den beiden AN in Abstimmung mit dem AG für einen korrekten Rückbaubeginn zu führen.</p> <p>Datum Ausstellungsende: 2.11.2026</p>			
			1 psch		GP
Summe Abschnitt 3.04.01		Rückbau nach Ausstellungsende, Netto:		

Leistungsverzeichnis

LMV Halle - Sonderausstellung "Die Schamanin" (920.3)

6210	LV	Musealer Ausstellungsbau		
3	Los	3 Bodenbelagarbeiten Verlegung Teppich		
3.04	Titel	Rückbau nach Ausstellungsende		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Titel 3.04				
			Rückbau nach Ausstellungsende, Netto:
			zzgl. MwSt. (19,0 %):
			Gesamtsumme, Brutto:
3.05 Titel Nachweisarbeiten				
3.05.01 Abschnitt Stundenlohnarbeiten				
	Hinweis			
	Vorbemerkung			
	Der Bieter erklärt, dass der Stundenverrechnungssatz unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften ermittelt wurde und unabhängig von der Anzahl der abgerechneten Stunden gilt.			
	Stundenlohnarbeiten werden nur vergütet, wenn deren Ausführung von der Bauleitung angeordnet wurde			
3.05.01.10	Stundenlohnarbeiten Facharbeiter/-in			
	Stundenlohnarbeiten Facharbeiter/-in			
	Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.			
		4 h	EP	GP
3.05.01.20	Stundenlohnarbeiten Helfer/-in			
	Stundenlohnarb. Helfer/-in			
	Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.			
		4 h	EP	GP
Summe Abschnitt 3.05.01				
			Stundenlohnarbeiten , Netto:

Leistungsverzeichnis

LMV Halle - Sonderausstellung "Die Schamanin" (920.3)

6210	LV	Musealer Ausstellungsbau			
3	Los	3 Bodenbelagarbeiten Verlegung Teppich			
3.05	Titel	Nachweisarbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
Summe Titel 3.05					
			Nachweisarbeiten, Netto:	
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	
			Gesamtsumme, Brutto:	
3.06 Titel Musterfertigung					
3.06.01 Abschnitt Musterflächen					
3.06.01.10 Musterflächen Teppich					
Herstellung und Lieferung eines Musterdrucks, gemäß unten aufgeführten Anforderungen					
Es ist ein Vorabmuster des Drucks zu fertigen.					
Material					
- Struktur: Getuftet 1/10"					
- Exakte Florhöhe 5 mm / Gesamthöhe: 7 mm					
- mit Schaumstoffrücken und einseitigem hochauflösendem Druck					
- Brandschutzklasse B1/Q1, feuerresistent: Bfl-S1					
Format (BxH)					
A5					
Motiv nach Vorlage AG					
Siehe Anlage:					
Los3_Muster_Schamanin_Teppich_RAL1018+RAL1023.pdf					
			1 St	EP	GP
Summe Abschnitt 3.06.01					
			Musterflächen , Netto:	

Leistungsverzeichnis

LMV Halle - Sonderausstellung "Die Schamanin" (920.3)

6210	LV	Musealer Ausstellungsbau		
3	Los	3 Bodenbelagarbeiten Verlegung Teppich		
3.06	Titel	Musterfertigung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Titel 3.06				
			Musterfertigung, Netto:
			zzgl. MwSt. (19,0 %):
			Gesamtsumme, Brutto:
Summe Los 3				
			3 Bodenbelagarbeiten Verlegung Teppich, Netto:
			zzgl. MwSt. (19,0 %):
			Gesamtsumme, Brutto:

LV-Zusammenfassung

LMV Halle - Sonderausstellung "Die Schamanin" (920.3)

6210	LV	Musealer Ausstellungsbau		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
1	Los	1 Tischlerarbeiten Wandvitrinenbau	12
1.01	Titel	Vorarbeiten	12
1.01.01	Abschnitt	Planungsleistungen	12
1.01.02	Abschnitt	Schutzmaßnahmen/Reinigung	15
1.02	Titel	Ausbau Ausstellungsarchitektur Empore	16
1.02.01	Abschnitt	Ausführungsbeschreibung Ausstellungswand Empore R02....	16
1.02.02	Abschnitt	Ausführungsbeschreibung Grafiktafeln	25
1.03	Titel	Ausbau Ausstellungsarchitektur Atrium R02.08	27
1.03.01	Abschnitt	Ausführungsbeschreibung Ausstellungswand umlaufend At...	27
1.03.02	Abschnitt	Ausführungsbeschreibung Blenden Gegenempore Atrium	38
1.04	Titel	Ausbau Ausstellungsarchitektur Fahrstuhlraum R02.04 u. ...	41
1.04.01	Abschnitt	Ausstellungswand umlaufend Fahrstuhlraum und Eckraum	42
1.04.02	Abschnitt	Vitrine Sarg Fahrstuhlraum	56
1.05	Titel	Ausbau Ausstellungsarchitektur Triftstraßenraum R02.02	58
1.05.01	Abschnitt	Ausführungsbeschr. Ausstellungswand Ein-/Ausgangssitua...	58
1.05.02	Abschnitt	Ausführungsbeschreibung Ausstellungswand Wandvitrinen...	68
1.06	Titel	Rückbau nach Ausstellungsende	77
1.06.01	Abschnitt	Rückbau nach Ausstellungsende	77
1.07	Titel	Nachweisarbeiten	80
1.07.01	Abschnitt	Stundenlohnarbeiten	80
1.08	Titel	Musterfertigung	81
1.08.01	Abschnitt	Musterflächen	81
Summe Los 1 1 Tischlerarbeiten Wandvitrinenbau				
Angebotssumme, Netto:			EUR
zzgl. MwSt. (19,0 %):			EUR
<u>Angebotssumme, Brutto:</u>			EUR	<u>.....</u>
2	Los	2 LED-Großleuchtrahmen Backlight	82
2.01	Titel	Vorarbeiten	82

LV-Zusammenfassung

LMV Halle - Sonderausstellung "Die Schamanin" (920.3)

6210	LV	Musealer Ausstellungsbau		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
2.01.01	Abschnitt	Planungsleistungen	82
2.01.02	Abschnitt	Schutzmaßnahmen/Reinigung	85
2.03	Titel	Ausführungsbeschreibung LED-Großleuchtrahmen Backlight	86
2.04	Titel	Rückbau nach Ausstellungsende	98
2.04.01	Abschnitt	Rückbau nach Ausstellungsende	98
2.05	Titel	Nachweisarbeiten	99
2.05.01	Abschnitt	Stundenlohnarbeiten	99
2.06	Titel	Musterfertigung	100
2.06.01	Abschnitt	Musterflächen	100
Summe Los 2 2 LED-Großleuchtrahmen Backlight				
		Angebotssumme, Netto:	EUR
		zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
		<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR	<u>.....</u>
3	Los	3 Bodenbelagarbeiten Verlegung Teppich	101
3.01	Titel	Vorarbeiten	101
3.01.01	Abschnitt	Schutzmaßnahmen/Reinigung	101
3.02	Titel	Ausführungsbeschreibung Teppich auf Doppelboden, Atrium	103
3.04	Titel	Rückbau nach Ausstellungsende	105
3.04.01	Abschnitt	Rückbau nach Ausstellungsende	105
3.05	Titel	Nachweisarbeiten	106
3.05.01	Abschnitt	Stundenlohnarbeiten	106
3.06	Titel	Musterfertigung	107
3.06.01	Abschnitt	Musterflächen	107
Summe Los 3 3 Bodenbelagarbeiten Verlegung Teppich				
		Angebotssumme, Netto:	EUR
		zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
		<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR	<u>.....</u>

LV-Zusammenfassung

LMV Halle - Sonderausstellung "Die Schamanin" (920.3)

6210	LV	Musealer Ausstellungsbau
Nr.	Bezeichnung	Seite Gesamt in EUR
Summe LV 6210 Musealer Ausstellungsbau		
		Angebotssumme, Netto: EUR
Stempel	zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
.....	<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR <u>.....</u>
Anbieter - Unterschrift		