
Leistungsbeschreibung mit Leistungsverzeichnis

Seebühne Lamellenfassade

Projekt: Seebühne Hayna

Auftraggeber: Bauherr:
Haynaer Strandverein e.V.
Christoph Zwiener (Projektleiter)
ZPR_SOUNDHAUS@t-online.de
Lausitzer und Mitteldeutsche
Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH

Erstellt von:

Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung

Angebotseröffnung: **Datum:** 30.05.2025 **Uhrzeit:** 12:00
Ort: Leipzig

Ende Zuschlagsfrist: **Datum:** 30.06.2025

Ausführungsfrist: **Beginn:** 01.07.2025 **Ende:** 29.11.2025

Bieter: _____ **Summe netto:** EUR
_____ **zzgl. 19% MwSt:** EUR
_____ **Summe inkl. MwSt:** EUR

(Ort und Datum, rechtsverbindliche Unterschrift, Stempel)

Projekt: Seebühne Hayna
LV-Bezeichnung: Seebühne Lamellenfassade

Inhaltsverzeichnis

01	Baustelleneinrichtung	6
02	Werkplanung	7
03	Lamellenfassade	8
04	Stundenlohnarbeiten	10
	Zusammenstellung	11

Projekt: Seebühne Hayna
LV-Bezeichnung: Seebühne Lamellenfassade

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

Die Baustelle befindet sich am Schladitzer See - Zum Biedermeierstrand, 04435 Schkeuditz und ist über die Louise-Otto-Peters-Allee und Kölner Straße zu erreichen.

Parkmöglichkeiten: Parkplatz Biedermeierstrand oberhalb des Strandareals
Zur Entladung Zufahrt direkt zum Baufeld in Absprache mit dem Bauherren / Bauleitung

Bauherr:
Haynaer Strandverein e.V.
Christoph Zwiener (Projektleiter)
ZPR_SOUNDHAUS@t-online.de

Projektträger:
Lausitzer und Mitteldeutsche
Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH

Projekt: Seebühne Hayna
 LV-Bezeichnung: Seebühne Lamellenfassade

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

Die beschriebenen Leistungen sind als fertige Leistungen, einschließlich der für die Ausführung erforderlichen Nebenleistungen zu kalkulieren. Für die Ausführung der Leistungen gelten die anerkannten Regeln der Bautechnik, alle zugeordneten Gesetze, Verordnungen, Richtlinien und Vorschriften, die im Leistungsbeschreibung nicht ausdrücklich erwähnt sind, in der zum Vertragsabschluss gültigen Fassung. Insbesondere sind dies:

- VOB, Teil C
- EN Europäische Normen
- DIN, Deutsche Industrie Normen
- LBO Sachsen
- Vorschriften der Berufsgenossenschaft
- Umweltschutz Vorschriften
- Baustellenordnung
- ZTV
- statische Berechnung

Ausführungsmaße sind auf ihre Übereinstimmung mit der Örtlichkeit zu überprüfen, das entsprechende örtliche Aufmaß ist Leistungsbestandteil. Bei Leistungspositionen deren Vergütung über das abzurechnende Gewicht oder Raumvolumen erfolgt, sind zum Zeitpunkt des gemeinsamen Aufmaßes die entsprechenden Wiegescheine bzw. Abrechnungsnachweise im Original vorzulegen und durch die örtliche Bauleitung zu bestätigen. Im Verdachtsfalle des Auffindens von Gefährdungstoffen ist die örtliche Bauleitung unverzüglich zu unterrichten. Die Arbeiten sind bis zur Klärung der weiteren Verfahrensweise einzustellen. Die Einrichtung von Gerät, das Heranführen und Anschließen von Versorgungsmedien, sowie deren Unterhaltung, bauliche Behelfsmaßnahmen und Personaleinsätze, technologisch und personell aufwändigere Arbeitseinsätze, welche zur Durchführung der Leistung, sind soweit in der Leistungsbeschreibung nicht gesondert beschrieben, in die entsprechenden Leistungspositionen einzukalkulieren.

Lagerflächen:
 stehen nach Absprache im Baustellenbereich begrenzt zur Verfügung.

Bauwasser:
 Anschluss während Bauphase vorhanden

Baustrom:
 Baustromanschluss während Bauphase vorhanden

Sanitäre Anlagen:
 Bau-WC während Bauphase vorhanden

Schlussbestimmung:
 Die Technischen Vertragsbedingungen werden Bestandteil des Bauvertrages und gelten mit Angebotsunterschrift als akzeptiert.
 Der AN übernimmt für die Dauer seiner Leistungserbringung für die beauftragten Bauleistungen die Bauleitung für sein Los nach § 4 Abs 1 und 2 VOB und nach § 56 SächsBO.

Projekt: Seebühne Hayna
LV-Bezeichnung: Seebühne Lamellenfassade

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01		Baustelleneinrichtung		
01.000010		Baustelleneinrichtung Einrichten, Vorhalten über die vereinbarte Leistungszeit sowie Räumung der Baustelle und Wiederherstellung des Geländes einschl. Entfernung von Verunreinigungen, mit folgenden in den Pauschalpreis einzurechnenden Leistungen: - Lager- und Arbeitsplätze - Maschinen und Geräte - Einmessarbeiten falls nicht separat ausgeschrieben		
		1 psch
Summe 01		Baustelleneinrichtung	

Projekt: Seebühne Hayna
 LV-Bezeichnung: Seebühne Lamellenfassade

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02	Werkplanung			
02.000010	Werkplanung Erstellung einer prüffähigen Werkplanung für Lamellenfassade als Witterungsschutz			
	Erstellung komplette Dimensionierung und Werkplanung inkl. statischen Nachweis			
	1 psch	
02.000020	Abstimmung Prüfstatik			
	Abstimmung mit dem TWPL der Prüfstatik zwecks Freigabe Werkplanung zur Produktion			
	1 psch	
02.000030	Dokumentation			
	Dokumentation zur Werkplanung und Montage, Übergabe an AG - 1fach in Papier + digital (pdf/dwg)			
	1 psch	
Summe 02	Werkplanung		

Projekt: Seebühne Hayna
 LV-Bezeichnung: Seebühne Lamellenfassade

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

03 Lamellenfassade

Als Witterungsschutz wird im Bereich der Zuschauertribüne umlaufend eine Fassadenverkleidung mit horizontalen Z-Lamellen errichtet.
 Die Fassade inkl UK ist selbsttragend, nicht absturzsichernd.
 Die Befestigung Fassade inkl. UK erfolgt an Stahlbetonbauteilen - Boden, STB-Stützen bzw. Stahlträgerkonstruktion - Dach.
 Fassadenhöhe ca. 2,25m.
 Vorgabe Luftdurchlass (Entrauchung) = 50%
 Dimensionen: ca. 7,30x2,25-2,40m
 ca. 16,70x 2,25-2,40m
 ca. 5,70x2,25-2,40m
 Einbau: Aussenbereich bewittert
 Brandschutz: Gesamte Konstruktion A
 Unterkonstruktion: Stahl titanverzinkt / Aluminium PU-Beschichtet
 Lamellen: Aluminium PU-Beschichtet, heller Farbton RAL nach Wahl AG, ca. 120-150mm Lamellenbreite,
 Inkl. gesamte Befestigung - sichtbar geschraubt / genietet

03.000010 Unterkonstruktion

Liefern und Montag einer UK aus Stahl verz. oder Aluminium zur Befestigung der horizontalem Lamellen, a=0,75-1,50m.
 Elementgrösse Anschluss an Bauwerk: LxH = ca. 16.65mx 2,65m2

155 m²

03.000020 Türöffnungen im UK

Herstellung von Türöffnungen in der UK als 3seitige Laibungsverkleidung (Umfassungszarge), Stahlblech verzinkt und Pu-beschichtet.
 Dimension: ca. 1,25x2,25m
 Farbe: RAL nach Wahl AG

4 St

03.000030 Z-Lamellen

Fassadenverkleidung aus horizontalen Z-Lamellen. 100-120mm, ALU, a= 0,75-0,8m (UK) auf UK aus voriger Position genietet.
 - nicht abtsurzsichernd
 - Farbe: RAL nach Wahl AG (helle Farbtöne)
 - Fassadenhöhe: 2,25m

Angeb. Fabrikat:

130 m²

Projekt: Seebühne Hayna
 LV-Bezeichnung: Seebühne Lamellenfassade

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
03.000040		Obere Abdeckung		
		Herstellung einer oberen Abdeckung der ALU- Lamellen als Abdeckblech mit Tropfkante Aussen und Aufkantung Innen. Ausführung in ALU- PU beschichtet. Farbe: RAL nach Wahl AG		
	58 m	
03.000050		Untere Abdeckung		
		Herstellung einer unteren Abdeckung - Fussbodenanschluss, Aussenwand - der ALU- Lamellen als Abdeckblech mit Tropfkante Aussen und Aufkantung Innen. Ausführung in ALU- PU beschichtet. Farbe: RAL nach Wahl AG		
	58 m	
03.000060		Fassadenmuster		
		Herstellung einer Bemsuetrung ca. 1,00m x 2,25m vorab der Gesamtfreigabe Ausführung in ALU- PU beschichtet. Farbe: RAL nach Wahl AG		
	1 St	
Summe 03		Lamellenfassade	

Projekt: Seebühne Hayna
 LV-Bezeichnung: Seebühne Lamellenfassade

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
04	Stundenlohnarbeiten			
04.000010	Stundenlohn Meister			
	Für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfaßt sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen, werden berechnet für: Meister			
	1 h	
04.000020	Stundenlohn Vorarbeiter			
	Für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfaßt sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen, werden berechnet für: Vorarbeiter			
	1 h	
04.000030	Stundenlohn Facharbeiter			
	Für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfaßt sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen, werden berechnet für: Facharbeiter			
	1 h	
04.000040	Stundenlohn Helfer			
	Für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfaßt sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen, werden berechnet für: Helfer			
	1 h	
Summe 04	Stundenlohnarbeiten		

Projekt: Seebühne Hayna
 LV-Bezeichnung: Seebühne Lamellenfassade

OZ	Zusammenstellung	Summe EUR
01	Baustelleneinrichtung
02	Werkplanung
03	Lamellenfassade
04	Stundenlohnarbeiten
	Summe Zusammenstellung:
	Summe ohne Nachlass:
	Nachlass (.....%):
	Summe netto:
	zzgl. 19% MwSt:
	Summe inkl. MwSt: