

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	GWU	Gewässerunterhaltung Bereich Gewässerm...	
LV:	Los 14	ASW - Zweiteilungswehr Maukendorf bis G...	Währung: EUR

Leistungsbeschreibung

Los 14

Altes Schwarzwasser

zwischen Fkm 000+000 bis Fkm 001+606

Projekt-Nr.: 3.27.03-33061 - Los 14

zum Vorhaben: Gewässerunterhaltungsarbeiten für die Jahre 2025 und 2026 in der Gewässermeisterei Hoyerswerda

AUFTRAGGEBER: Landestalsperrenverwaltung des
Freistaates Sachsen
Betrieb Spree/ Neiße
Am Staudamm 1
02625 Bautzen

Die Zuschlagsfrist läuft am 30.06.2025 ab. Bis zum Ablauf der Frist bleibt der Bieter an sein Angebot gebunden. Der Zuschlag wird durch den Auftraggeber erteilt.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	GWU	Gewässerunterhaltung Bereich Gewässerm...	
LV:	Los 14	ASW - Zweiteilungswehr Maukendorf bis G...	Währung: EUR

Allgemeine Vorbemerkungen

Für Ausschreibung, Vergabe, Ausführung und Abrechnung sind die Vorschriften der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB Ausgabe 2019) maßgebend.

Diese Vorschriften sind verbindlich, soweit im Leistungsverzeichnis nichts anderes bestimmt ist, ebenso die nachstehenden besonderen Bedingungen, die den allgemeinen Bedingungen übergeordnet sind.

Die Abgabe des Angebots erfolgt ohne Kosten oder sonstige Verbindlichkeiten für den Auftraggeber.

Der Bieter hat das Leistungsverzeichnis vollständig auszufüllen. Nicht vollständig ausgefüllte Leistungsverzeichnisse können bei der Vergabe nicht berücksichtigt werden. Alle abzugebenden Preise sind mit Tinte, Tintenstift oder Schreibmaschine in Zahlen einzusetzen.

Sämtliche Preise verstehen sich soweit im LV nicht anders angegeben einschließlich aller notwendigen Nebenleistungen und aller Lieferungen von Materialien, um die Leistung ausführen zu können.

Der Auftraggeber behält sich vor, Teilleistungen nicht ausführen zu lassen.

Die in der Baubeschreibung aufgeführten Normen, Vorschriften und Richtlinien sind Bestandteil des Leistungsverzeichnisses.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	GWU	Gewässerunterhaltung Bereich Gewässerm...	
LV:	Los 14	ASW - Zweiteilungswehr Maukendorf bis G...	Währung: EUR

Schutzmaßnahmen

Hinweis

Folgende Schutzmaßnahmen zur Vermeidung und Verminderung von bau- und betriebsbedingten Auswirkungen sind zu beachten und vorzuhalten:

- Die eingesetzten Geräte und Maschinen entsprechen den geltenden Richtlinien und Normen (Baulärm).
- Unbedingte Absicherung des Maschinenparks gegen Auslaufen von Schadstoffen wie Öl und Treibstoff, zur Vermeidung irreversibler Schäden am Gewässer oder Hochwasserschutzanlagen.
- Bereithaltung von geeigneten Ölauffangwannen und Leichtflüssigkeitsbindemittel für plötzlich auftretende Schadensfälle.
- Fahrzeuge mit Kraftstoff- und Ölverlusten müssen sofort aus dem Baustellenbereich entfernt werden.
Es besteht unverzüglich Meldepflicht bei Havarien (Untere Wasserbehörde, Auftraggeber).
- Für alle Maschinen und Geräte die im Baubereich arbeiten, sind biologisch abbaubare Schmierstoffe und Hydrauliköle sowie Betriebsstoffe (Biodiesel) zu verwenden.
Die Mehraufwendungen hierfür sind in die Einheitspreis einzurechnen.
- Durch den AN ist Vorsorge zu treffen, dass während der Bauzeit keine wassergefährdenden und verunreinigenden Stoffe in das Gewässer gelangen.
- Betankung der Baufahrzeuge mit geringer und dem tatsächlichen Bedarf für die auszuführenden Arbeiten angepassten Treibstoffmenge.
- Keine Betankung und Lagerung von Kraftstoffen und wassergefährdenden Stoffen innerhalb des Baustellenbereiches.
- Reparieren, Warten, Reinigen von Fahrzeugen im Baustellenbereich ist nicht zulässig.
- Nutzung versiegelter, bereits verdichteter und vegetationsloser Flächen als Abstellplätze für die Baufahrzeuge.
- Schutz der Wurzelbereiche der Bäume vor Befahren mit Technik und Verzicht von Ablagerungen von Baumaterialien, Erdmassen etc. im Kronentraufbereich.

Zusätzlich sind in den EP folgende Mehraufwendungen einzukalkulieren:
Die Baustelleneinrichtung der einzelnen Pflegemaßnahmen bezieht sich auf alle Pflegegänge im laufenden Jahr.

Falls nicht besonders beschrieben, sind grundsätzlich vor jedem Arbeitsgang der Mahd oder Krautung Unrat, Siedlungsabfälle oder Treibholz zu beseitigen.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: GWU Gewässerunterhaltung Bereich Gewässerm...
LV: Los 14 ASW - Zweiteilungswehr Maukendorf bis G... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1. Unterhaltungsjahr 2025

1.1. Baustelleneinrichtung und -räumung 2025

1.1.1. Baustelle einrichten,vorhalten über gesamte Bauzeit Mahd

Baustelle einrichten, vorhalten über die gesamte Bauzeit sowie mit folgenden in den Pauschalpreis einzurechnenden

Leistungen:

- Herrichten der erforderlichen Lager- und Arbeitsplätze
- notwendige Geräte, Werkzeuge und Hilfsmittel
- Material-Vorhaltekosten
- alle sonstigen Kosten, die der AN zur ordnungsgemäßen Durchführung der Bauaufgabe zu erbringen hat
- maßgeblich sind ebenso die Forderungen des Amtes für öffentliche Ordnung, der Bauberufgenossenschaften und sonst mitwirkender Behörden, Amtsstellen und Körperschaften.

Leistungen, die der Auftraggeber über die oben definierten Bereiche hinaus fordert, sind in den nachfolgenden

Positionen beschrieben und werden gesondert vergütet.

1,000 psch

.....

1.1.2. Baustelle räumen Mahd

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen.

Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand unter Wahrung der landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemäß herrichten. Verunreinigungen beseitigen.

Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.

1,000 psch

.....

1.1.3. Baustelle einrichten,vorhalten über gesamte Bauzeit Krautung

Baustelle einrichten, vorhalten über die gesamte Bauzeit sowie mit folgenden in den Pauschalpreis einzurechnenden

Leistungen:

- Herrichten der erforderlichen Lager- und Arbeitsplätze
- notwendige Geräte, Werkzeuge und Hilfsmittel
- Material-Vorhaltekosten
- alle sonstigen Kosten, die der AN zur ordnungsgemäßen Durchführung der Bauaufgabe zu erbringen hat
- maßgeblich sind ebenso die Forderungen des Amtes für öffentliche Ordnung, der Bauberufgenossenschaften und sonst mitwirkender Behörden, Amtsstellen und

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: GWU Gewässerunterhaltung Bereich Gewässerm...
LV: Los 14 ASW - Zweiteilungswehr Maukendorf bis G... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Körperschaften. Leistungen, die der Auftraggeber über die oben definierten Bereiche hinaus fordert, sind in den nachfolgenden Positionen beschrieben und werden gesondert vergütet.	1,000 psch	
1.1.4.	Baustelle räumen Krautung Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand unter Wahrung der landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemäß herrichten. Verunreinigungen beseitigen. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.	1,000 psch	
Summe 1.1. Baustelleneinrichtung und -r...			

1.2. Mahd 2025

- 1.2.1. Flächen,Neigung kleiner 1:4 mähen,abräumen**
Flächen mähen und abräumen im Rahmen der jährlichen Gewässerunterhaltung.
Maschineller Grasschnitt im Gewässerrandsteifen mit Messer-, Kreisel- oder Scheibenmähwerk
(kein Schlegelmähwerk zugelassen).

Flächen mit einer Neigung kleiner 1:4.

Bewuchs: dichte Grasnarbe mit natürlichem Anflug

Gemähte Flächen unmittelbar nach der Mahd,
(Liegezeit zwischen Mahd und Abräumen max. 5 Tage!)
vollständig abrechen und aufnehmen.
Mähgut geht in Eigentum des Auftragnehmers über.
Mit geeigneter Technik Mähgut fördern und umweltgerecht gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen entsorgen.

Im EP sind folgende Mehraufwendungen einzukalkulieren:
- benutzte bzw. während der Mahd/ Beräumung verschmutzte Verkehrsflächen sind umgehend zureinigen
- auf den Böschungen ist die Grasnarbe sehr empfindlich, Mäharbeiten können nur mit geeigneter Technik, Kleintechnik oder Handarbeit, ohne Schäden zu verursachen, erfolgen.
- natürliche Bestockung entlang des Gewässers.

Die Abrechnung erfolgt in der Abwicklung nach

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: GWU Gewässerunterhaltung Bereich Gewässerm...
LV: Los 14 ASW - Zweiteilungswehr Maukendorf bis G... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	tatsächlich erbrachter Mahd/ Beräumung. (Gewässerrandstreifen)	5.090,000 m ²
Summe 1.2.	Mahd 2025		
1.3.	Krautung 2025			
1.3.1.	<p>Profilkrautung Mittelwasserböschungen, Neigung 1:1 bis 1:2</p> <p>Gras- und Schilffläche von Unrat säubern und mähen/krauten. Anzahl der Schnitte und Pflegejahr nach Baubeschreibung.</p> <p>Mittelwasserböschung, Neigung 1:1 bis 1:2</p> <p>Fläche mit dichtem Gras- und Schilfbewuchs oder natürlicher Bestockung. Abgerechnet wird nach horizontal abgewickelter gemähter/gekrauteter Fläche.</p> <p>Von den Böschungen Krautungs- und sonstige Unterhaltungsrückstände unmittelbar nach der Mahd/ Krautung aufnehmen/ laden, in Eigentum des Auftragnehmers übernehmen, mit geeigneter Technik fördern, sowie umweltgerecht gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen entsorgen.</p> <p>(Mittelwasserböschung)</p>	4.855,000 m ²
1.3.2.	<p>Profilkrautung Gewässersohle</p> <p>Gewässersohle von Unrat säubern und mähen/krauten. Anzahl der Schnitte und Pflegejahr nach Baubeschreibung.</p> <p>Fläche mit dichtem Gras- und Schilfbewuchs oder natürlicher Bestockung. Abgerechnet wird nach horizontal abgewickelter gemähter/gekrauteter Fläche.</p> <p>Von der Gewässersohle Krautungs- und sonstige Unterhaltungsrückstände unmittelbar nach der Mahd/ Krautung aufnehmen/ laden, in Eigentum des Auftragnehmers übernehmen, mit geeigneter Technik fördern, sowie umweltgerecht gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen entsorgen.</p> <p>(Gewässersohle)</p>	3.155,750 m ²

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: GWU Gewässerunterhaltung Bereich Gewässerm...
LV: Los 14 ASW - Zweiteilungswehr Maukendorf bis G... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1.3.3. Zulage für Belassen von wechselseitigen Schilf-/Krautgürtel

Belassen von wechselseitigen Schilf- / Krautgürtel unter Berücksichtigung des Krautbewuchses.

wechselseitig angeordnet, im Bereich der Mittelwasserböschung im Abstand von ca. 200 m bis 300 m

Weitere Angaben zu der Größe des Schilf-/Krautgürtel:

Länge: ca. 5,0 m bis 50,0 m - Schilfgürtel max. 15 m

Breite: ca. 1,0 m bis 1,5 m

Ausführung erfolgt nach Abstimmung mit AG.

1,000 psch

.....

Summe 1.3. Krautung 2025

.....

1.4. Hilfsleistungen 2025 f.vorgenannte Titel d. Abschnittes

1.4.1. Havariemaßnahmeplan erstellen

Havariemaßnahmeplan zur Einleitung von Maßnahmen während der Bauzeit, zur Begrenzung von Havarien, Einrichtung eines Vorwarnsystems sowie die Durchführung aktenkundiger Belehrungen erstellen.

Bei Havarien, die Auswirkungen auf das Gewässer haben können, hat der AN Maßnahmen zur Beseitigung der Schäden einzuleiten und die Untere Wasserbehörde zu informieren.

Im EP sind Mehraufwendungen für das regelmäßige Einsehen des Hochwassermeldepegels, <http://www.hochwasserzentrum.sachsen.de>, während einer Gefahrenlage ist in den EP einzukalkulieren.

Havariemaßnahmeplan in Abstimmung mit AG/ BOL vor Baubeginn erstellen und 3-fach übergeben.

1,000 psch

.....

1.4.2. Baustelle während HQ räumen, sichern und wiederherstellen

Baustelle über den Bauzeitraum von Hochwassergefahren aus dem Gewässer entfernen, außerhalb des Gefährdungsbereichs abstellen, vorhalten und nach sinkenden Wasserständen wiederherstellen.

Beräumung ab Hochwassergefahrenstufe 1.

1,000 psch

.....

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: GWU Gewässerunterhaltung Bereich Gewässerm...
LV: Los 14 ASW - Zweiteilungswehr Maukendorf bis G... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1.4.3. Abnahmedokumentation

Es ist eine vollständige Abnahmedokumentation in 1-facher Ausfertigung im Ordner abgeheftet zu erstellen.

Dem Auftraggeber sind mit der Teil-Schlussrechnung im Jahr 2025 folgende Unterlagen sortiert in Ringordnern mit Inhaltsverzeichnis und Trennblättern zu übergeben:

1. Aufmasse/ Aufmasszeichnungen
2. Bauzeitenplan, Änderungen der Ausführungsfristen
3. Freistellungserklärungen von Grundstückseigentümern
4. Bauleitererklärung
5. Fertigstellungsanzeige
6. Abnahme, Übergabeprotokolle
7. Pflegetageberichte
8. Fotodokumentation vor Beginn der Pflegearbeiten
9. Fotodokumentation über Zeitraum der Pflegearbeiten
10. Entsorgungsnachweise

Dokumentation 1 x kopierfähig im Original mit Stempel und Unterschrift des AN, sortiert in A4-Ordern AG überreichen.

Vergütung der Leistung erfolgt erst nach Abnahme der Unterlagen durch den AG!

1,000 psch

Summe 1.4. Hilfsleistungen 2025 f.vorgen...

Summe 1. Unterhaltungsjahr 2025

2. Unterhaltungsjahr 2026

2.1. Baustelleneinrichtung und -räumung 2026

2.1.1. Baustelle einrichten,vorhalten über gesamte Bauzeit Mahd

Baustelle einrichten, vorhalten über die gesamte Bauzeit sowie mit folgenden in den Pauschalpreis einzurechnenden

Leistungen:

- Herrichten der erforderlichen Lager- und Arbeitsplätze
- notwendige Geräte, Werkzeuge und Hilfsmittel
- Material-Vorhaltekosten
- alle sonstigen Kosten, die der AN zur ordnungsgemäßen Durchführung der Bauaufgabe zu erbringen hat
- maßgeblich sind ebenso die Forderungen des Amtes für öffentliche Ordnung, der Bauberufsgenossenschaften und sonst mitwirkender Behörden, Amtsstellen und

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: GWU Gewässerunterhaltung Bereich Gewässerm...
LV: Los 14 ASW - Zweiteilungswehr Maukendorf bis G... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Körperschaften. Leistungen, die der Auftraggeber über die oben definierten Bereiche hinaus fordert, sind in den nachfolgenden Positionen beschrieben und werden gesondert vergütet.	1,000 psch	
2.1.2.	Baustelle räumen Mahd Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand unter Wahrung der landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemäß herrichten. Verunreinigungen beseitigen. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.	1,000 psch	
2.1.3.	Baustelle einrichten,vorhalten über gesamte Bauzeit Krautung Baustelle einrichten, vorhalten über die gesamte Bauzeit sowie mit folgenden in den Pauschalpreis einzurechnenden Leistungen: - Herrichten der erforderlichen Lager- und Arbeitsplätze - notwendige Geräte, Werkzeuge und Hilfsmittel - Material-Vorhaltekosten - alle sonstigen Kosten, die der AN zur ordnungsgemäßen Durchführung der Bauaufgabe zu erbringen hat - maßgeblich sind ebenso die Forderungen des Amtes für öffentliche Ordnung, der Bauberufsgenossenschaften und sonst mitwirkender Behörden, Amtsstellen und Körperschaften. Leistungen, die der Auftraggeber über die oben definierten Bereiche hinaus fordert, sind in den nachfolgenden Positionen beschrieben und werden gesondert vergütet.	1,000 psch	
2.1.4.	Baustelle räumen Krautung Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand unter Wahrung der landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemäß herrichten. Verunreinigungen beseitigen. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.	1,000 psch	

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: GWU Gewässerunterhaltung Bereich Gewässerm...
LV: Los 14 ASW - Zweiteilungswehr Maukendorf bis G... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Summe 2.1.	Baustelleneinrichtung und -r...		
------------	---------------------------------	--	--	-------

2.2. Mahd 2026

2.2.1. Flächen,Neigung kleiner 1:4 mähen,abräumen

Flächen mähen und abräumen im Rahmen der jährlichen Gewässerunterhaltung.
Maschineller Grasschnitt im Gewässerrandsteifen mit Messer-, Kreisel- oder Scheibenmähwerk
(kein Schlegelmähwerk zugelassen).

Flächen mit einer Neigung kleiner 1:4.

Bewuchs: dichte Grasnarbe mit natürlichem Anflug

Gemähte Flächen unmittelbar nach der Mahd,
(Liegezeit zwischen Mahd und Abräumen max. 5 Tage!)
vollständig abrechen und aufnehmen.

Mähgut geht in Eigentum des Auftragnehmers über.
Mit geeigneter Technik Mähgut fördern und umweltgerecht
gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen
entsorgen.

Im EP sind folgende Mehraufwendungen einzukalkulieren:

- benutzte bzw. während der Mahd/ Beräumung verschmutzte Verkehrsflächen sind umgehend zureinigen
- auf den Böschungen ist die Grasnarbe sehr empfindlich, Mäharbeiten können nur mit geeigneter Technik, Kleintechnik oder Handarbeit, ohne Schäden zu verursachen, erfolgen.
- natürliche Bestockung entlang des Gewässers.

Die Abrechnung erfolgt in der Abwicklung nach
tatsächlich erbrachter Mahd/ Beräumung.

(Gewässerrandstreifen)

5.090,000 m²
--------------	-------	-------

Summe 2.2.	Mahd 2026
------------	-----------	-------

2.3. Krautung 2026

2.3.1. Profilkrautung Mittelwasserböschungen, Neigung 1:1 bis 1:2

Gras- und Schilffläche von Unrat säubern und mähen/
krauten.

Anzahl der Schnitte und Pflegejahr nach
Baubeschreibung.

Mittelwasserböschung, Neigung 1:1 bis 1:2

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: GWU Gewässerunterhaltung Bereich Gewässerm...
LV: Los 14 ASW - Zweiteilungswehr Maukendorf bis G... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	<p>Fläche mit dichtem Gras- und Schilfbewuchs oder natürlicher Bestockung. Abgerechnet wird nach horizontal abgewickelter gemähter/gekrauteter Fläche.</p> <p>Von den Böschungen Krautungs- und sonstige Unterhaltungsrückstände unmittelbar nach der Mahd/ Krautung aufnehmen/ laden, in Eigentum des Auftragnehmers übernehmen, mit geeigneter Technik fördern, sowie umweltgerecht gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen entsorgen.</p> <p>(Mittelwasserböschung)</p>	4.855,000 m ²
2.3.2.	<p>Profilkrautung Gewässersohle</p> <p>Gewässersohle von Unrat säubern und mähen/krauten. Anzahl der Schnitte und Pflegejahr nach Baubeschreibung.</p> <p>Fläche mit dichtem Gras- und Schilfbewuchs oder natürlicher Bestockung. Abgerechnet wird nach horizontal abgewickelter gemähter/gekrauteter Fläche.</p> <p>Von der Gewässersohle Krautungs- und sonstige Unterhaltungsrückstände unmittelbar nach der Mahd/ Krautung aufnehmen/ laden, in Eigentum des Auftragnehmers übernehmen, mit geeigneter Technik fördern, sowie umweltgerecht gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen entsorgen.</p> <p>(Gewässersohle)</p>	3.155,750 m ²
2.3.3.	<p>Zulage für Belassen von wechselseitigen Schilf-/ Krautgürtel</p> <p>Belassen von wechselseitigen Schilf- / Krautgürtel unter Berücksichtigung des Krautbewuchses.</p> <p>wechselseitig angeordnet, im Bereich der Mittelwasserböschung im Abstand von ca. 200 m bis 300 m Weitere Angaben zu der Größe des Schilf-/Krautgürtel: Länge: ca. 5,0 m bis 50,0 m - Schilfgürtel max. 15 m Breite: ca. 1,0 m bis 1,5 m</p> <p>Ausführung erfolgt nach Abstimmung mit AG.</p>	1,000 psch
Summe 2.3. Krautung 2026		
2.4.	Hilfsleistungen 2026 f.vorgenannte Titel d. Abschnittes			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: GWU Gewässerunterhaltung Bereich Gewässerm...
LV: Los 14 ASW - Zweiteilungswehr Maukendorf bis G... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

2.4.1. Havariemaßnahmeplan erstellen

Havariemaßnahmeplan zur Einleitung von Maßnahmen während der Bauzeit, zur Begrenzung von Havarien, Einrichtung eines Vorwarnsystems sowie die Durchführung aktenkundiger Belehrungen erstellen.

Bei Havarien, die Auswirkungen auf das Gewässer haben können, hat der AN Maßnahmen zur Beseitigung der Schäden einzuleiten und die Untere Wasserbehörde zu informieren.

Im EP sind Mehraufwendungen für das regelmäßige Einsehen des Hochwassermeldepegels, <http://www.hochwasserzentrum.sachsen.de>, während einer Gefahrenlage ist in den EP einzukalkulieren.

Havariemaßnahmeplan in Abstimmung mit AG/ BOL vor Baubeginn erstellen und 3-fach übergeben.

1,000 psch

.....

2.4.2. Baustelle während HQ räumen, sichern und wiederherstellen

Baustelle über den Bauzeitraum von Hochwassergefahren aus dem Gewässer entfernen, außerhalb des Gefährdungsbereichs abstellen, vorhalten und nach sinkenden Wasserständen wiederherstellen.

Beräumung ab Hochwassergefahrenstufe 1.

1,000 psch

.....

2.4.3. Abnahmedokumentation

Es ist eine vollständige Abnahmedokumentation in 1-facher Ausfertigung im Ordner abgeheftet zu erstellen.

Dem Auftraggeber sind mit der Teil-Schlussrechnung im Jahr 2026 folgende Unterlagen sortiert in Ringordnern mit Inhaltsverzeichnis und Trennblättern zu übergeben:

1. Aufmasse/ Aufmasszeichnungen
2. Bauzeitenplan, Änderungen der Ausführungsfristen
3. Freistellungserklärungen von Grundstückseigentümern
4. Bauleitererklärung
5. Fertigstellungsanzeige
6. Abnahme, Übergabeprotokolle
7. Pflagetageberichte
8. Fotodokumentation vor Beginn der Pflegearbeiten
9. Fotodokumentation über Zeitraum der Pflegearbeiten
10. Entsorgungsnachweise

Dokumentation 1 x kopierfähig im Original mit Stempel und

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: GWU Gewässerunterhaltung Bereich Gewässerm...
LV: Los 14 ASW - Zweiteilungswehr Maukendorf bis G... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterschrift des AN, sortiert in A4-Ordern AG überreichen.			
	Vergütung der Leistung erfolgt erst nach Abnahme der Unterlagen durch den AG!	1,000 psch	
Summe 2.4.	Hilfsleistungen 2026 f.vorgen...		
Summe 2.	Unterhaltungsjahr 2026		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Zusammenstellung

Projekt: GWU **Gewässerunterhaltung Bereich Gewässerm...**
LV: Los 14 **ASW - Zweiteilungswehr Maukendorf bis G...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
1.	Unterhaltungsjahr 2025	
1.1.	Baustelleneinrichtung und -räumung 2025
1.2.	Mahd 2025
1.3.	Krautung 2025
1.4.	Hilfsleistungen 2025 f.vorgenannte Titel d. Abschnittes
Summe 1. Unterhaltungsjahr 2025	

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Zusammenstellung

Projekt: GWU **Gewässerunterhaltung Bereich Gewässerm...**
LV: Los 14 **ASW - Zweiteilungswehr Maukendorf bis G...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
2.	Unterhaltungsjahr 2026	
2.1.	Baustelleneinrichtung und -räumung 2026
2.2.	Mahd 2026
2.3.	Krautung 2026
2.4.	Hilfsleistungen 2026 f.vorgenannte Titel d. Abschnittes
Summe 2. Unterhaltungsjahr 2026	

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Zusammenstellung

Projekt: GWU **Gewässerunterhaltung Bereich Gewässerm...**
LV: Los 14 **ASW - Zweiteilungswehr Maukendorf bis G...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
LV	Los 14	
1.	Unterhaltungsjahr 2025
2.	Unterhaltungsjahr 2026
Summe LV Los 14 ASW - Zweiteilungswe...	
Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00%	
	
		=====

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 16

(Ort)	(Datum)	(Rechtsgültige Unterschrift)