Leistungsbild DFM2025NEUBAUAV

Der Aufgabebereich des Systemintegrators umfasst die gesamte Installation der gesamten Medientechnik und deren Inbetriebnahme und Überführung in den fehlerfreien Betrieb. Sämtliche Geräte sind zu liefern, zu montieren und in Betrieb zu nehmen.

Notwendige Fachgebiete: Audio- und Videotechnik (Soft- und Hardware), Mediensteuerung, Elektroinstallation, Mechanik

- Es sind medientechnische Anlagen zu installieren und in Betrieb zu nehmen. Diese Anlagen bestehen aus Video-, Audio-, und Steuerungstechnik.
- Es ist eine LED-Wand zu installieren:
- Die Lieferung der LED-Technik muss innerhalb des genannten Zeitraum erfolgen.
- Es ist eine Wandhalterung zu installieren, diese muss an den Baukörper angepasst werden. Hier sind ggf. Sonderbauteile notwendig.
- Eine LED-Fläche mit einer Größe von 3600x2025mm ist zu installieren.
- Die LED-Fläche ist spaltenfrei, flächenbündig und eben zu installieren.
- Die Stromversorgung innerhalb des Baukörper ist nach gängigen Vorschrift herzustellen bzw. anzupassen.
- Die Signalführung innerhalb des Baukörpers ist wiederherzustellen bzw. anzupassen.
- Es sind Einstellung in der Coolux Pandoras Box – Softwareumgebung zu machen.
- Es sind Einstellungen und Änderungen in der Crestron-Software und den Bedienoberflächen zu machen.
- Die neu installierten und die umgebauten Anlagenteile sind in Betrieb zu nehmen und in den Ausstellungsbetrieb einzufügen.
- Die Arbeiten müssen in enger Abstimmung zwischen dem Gewerk Möbelbau und den Ausstellungsgestaltern durchgeführt werden.
- Es hat eine detaillierte Abstimmung mit den anderen Gewerken bezüglich des Zeitplans für eine Fertigstellung im Rahmen des möglichen Zeitrahmens zu erfolgen.

In der vorliegenden Projektbeschreibung sind alle Schnittstellen innerhalb des Systems und zu anderen Gewerken ersichtlich.