


Fußbodenaufbau (BA3)
 -- mm Estrichbeschichtung
 50 mm Estrich
 -- Folie
 50 mm Wärmedämmplatten
 -- Folie
 150 mm Bodenplatte
 -- Folie



LEGENDE

	Altbauerteile		Mineralwolle
	Außenwand: Thermopor PD 120,8 DM λ = 0,18 W/mK		Hochverdichtete Wärmedämmplatten
	Innenwand: Thermopor PD 120,8 DM λ = 0,3618 W/mK		Hochverdichtete Rand-Wärmedämmplatten
	Stahlbeton B25 bewehrt für Decken		Fliesen
	Beton für Fundamente u. Vorsatzschalen (Siehe auch Statik)		Holz
	Estrich / Gußasphalt		Trockenbauwand
	Fenster im Grundriß		Tür im Grundriß

- Unstimmigkeiten zwischen den Plänen der verschiedenen Fachplaner sind sofort bei der Baubewachung anzumelden.
 - Vergleich mit den Statikzeichnungen und -berechnungen ist notwendig.
 - Die Anweisungen sowie Bemerkungen des Prüflingens sind wörtlich in Verbindung mit den Statikunterlagen einzuhalten.
 - Änderungen und Abweichungen sind nur mit der Baubewachung abzustimmen.

- 1. Bauabschnitt
- 2. Bauabschnitt
- 3. Bauabschnitt

- BA 4-2
- Eingang
- Fluchtweg

LEISTUNGEN IM BAUABSCHNITT 4
 Siehe dazu die Baubeschreibung mit dem gleichen Planungsstand Punkt 5.

LEISTUNGEN IM BAUABSCHNITT 4-1:
 - Sanierung der Sanitärräume im Anbau einschl. Ersetzung aller Wasserleitungen in diesen Räumen.
 - Akustikmaßnahmen in den Gruppenräumen im DG Anbau.
 - Erneuerung des gesamten Fußbodenbelags im Haus.
 - Zähler für Gartenwasser

LEISTUNGEN IM BAUABSCHNITT 4-2:
 - Sanierung der Risse in den Fassaden des Anbaus 2001
 Dafür sind folgende Leistungen notwendig:
 - Abbau und wieder Montage der Leichtmetalljalousien.
 - Abbau und wieder Montage der Regenrohre und der Blitzableiter.
 - Abbau der Holzverkleidungen
 - Erneuerung der Außenbeleuchtung.
 - Haftgrund, Ausgleichsputz, Armierungsgewebe, Unterputz und Endschicht aus Silikonharzputz als Scheibenputz 3 mm Körnung
 - Umnutzung des Raumes K05 im KG von Spielzeugraum als Leitungsraum.
 - Herstellung eines Fluchtweges aus dem KG Altbau (Nr.: K05).
 Dafür sind folgende Leistungen notwendig:
 - Türöffnung in der Naturstein-Außenwand 1,01/2,01 cm
 - Treppe vom KG zum Vorhof an der Nordostseite.
 - Fußabstreicher mit Ablauf zum RW-Kanal od. Sicherpackung.
 - Geländer.
 - Handläufe beidseitig in Höhen von 60 cm und 85 cm.
 - Fluchttür aus Holz oder Kunststoff.
 Die Tür wird mit einem integrierten Fensterflügel zur Sicherung der Belüftung ausgerüstet.
 - Fluchtwegbeleuchtung.
 Mit allen dazu notwendigen Bauhaupt- und -nebenleistungen.

LEGENDE

	Altbauerteile		Stahlbeton C25 für Decken, Fundamente u. Wände		Mineralwolle		Wand Fliesen		Fußboden Fliesen		Abbruch
	Außenmauerwerk Hlz Poroton T 0.8/6 LM 36		Beton für Fundamente oder Vorsatzschalen (Siehe auch Statik)		Hochverdichtete Wärmedämmplatten		Holz Alt		Holz Neu		Tür im Grundriß
	Innenmauerwerk Hlz Poroton 1.4/12 MG II		Estrich / Gußasphalt		Hochverdichtete Wärmedämmplatten		Trockenbauwand		Fenster im Grundriß		

- Die Zeichnung ist nur gültig in Verbindung mit den Unterlagen des Statikers und der Sonderfachleute.
 - Die Zeichnung stellt keine bautechnische Bestandsaufnahme für das Objekt dar.
 - Sämtliche Maße- und Höhenkoten sind vor dem Baubeginn vom Unternehmer zu prüfen.
 - Unstimmigkeiten sind dem Architekten oder dem Bauherrn sofort mitzuteilen.

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Ohne unsere vorherige Zustimmung darf diese Zeichnung weder vervielfältigt noch durch Dritte zugänglich gemacht werden, und sie darf den Empfänger oder Dritte auch nicht in anderer Weise mißbräuchlich verwertet werden. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadenersatz und können strafrechtliche Folgen haben. (DIN 34)

Unterschriften:
 Bauherr _____
 Entwurfsverfasser _____

BAUHERR:
 Gemeinde Klipphausen
 Vertreten durch Bürgermeister Herrn Mirko Knöfel
 Talstr. 3, 01665 Klipphausen

BAUVORHABEN: KINDERTAGESSTÄTTE WILDBERG
 Gutsweg 7, Flurstück 148/5, 01665 Klipphausen / OT Wildberg

BA4 TEILSANIERUNG - OKFF EG Anbau 2002= +/-0,00 = 127,64 ÜNN
Grundriß Erdgeschoss
 Plan-Nr.: 02 M 1:100 (A2)

AUSFÜHRUNGSPLANUNG
 17.04.2025
 Stand: 17.04.2025

Bauplanungsgemeinschaft Linkselsbische Täler
 Architekturbüro Nasr
 Weistropfer Str. 9 - 01665 Klipphausen - OT Hühndorf
 Tel. 035204-60166 - E-Mail info@ab-nasr.de

Bearbeiter: Baath/Nasr
 Geprüft: Nasr