

Inhaltsverzeichnis

Projekt:	M00003348	B 93 FBE südlich Wiesenburg
VE:	88-B020-25	Landschaftsbau trassennah
LV:	B93LSB	B 93 FBE südlich Wiesenburg - Landschaftsbau tra..

Titel	Bezeichnung	Seite
00.	Allgemeine Leistungen.....	2
00.00.	Vorbereitungsarbeiten.....	2
00.01.	Baustelleneinrichtung und -räumung.....	3
00.02.	Verkehrssicherung.....	5
01.	Baumpflanzungen.....	7
01.00.	Pflanzenlieferung.....	7
01.01.	Materiallieferung.....	7
01.02.	Flächenvorbereitung.....	8
01.03.	Pflanzarbeiten.....	9
01.04.	Fertigstellungspflege.....	12
01.05.	Entwicklungspflege 1. Jahr.....	16
01.06.	Entwicklungspflege 2. Jahr.....	21
	Zusammenstellung.....	27

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	M00003348	B 93 FBE südlich Wiesenburg
VE:	88-B020-25	Landschaftsbau trassennah
LV:	B93LSB	B 93 FBE südlich Wiesenburg - Landschaftsbau tra..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.	Allgemeine Leistungen				
00.00.	Vorbereitungsarbeiten				
00.00.0001.	----- Beweissicherung Dokumentation aller durch den Baubetrieb direkt oder indirekt betroffenen Flächen und baulichen Anlagen, insbesondere Verkehrsflächen, Bankette, abzweigende Zufahrten und Wege, Durchlässe, Böschungen und angrenzende Vegetationsstrukturen sowie weitere relevante Bereiche und ggf. bereits vorhandene Schäden, durch den AN vor Beginn der Arbeiten. Zustandsprotokollierung durch Niederschrift, aussagekräftige Fotos, ggf. Aufmaße und sonstige Aufzeichnungen belegen. Die Dokumentation ist dem AG mit Beginn der Arbeiten vorzulegen (Papierform oder digital). Nach Fertigstellung aller Arbeiten erfolgt eine gemeinsame Begehung mit dem AG, ggf. dem Grundstücksbesitzer/-pächter bzw. TÖB. Über die Begehung ist ein Protokoll anzufertigen, mit der Erklärung, dass der Baulastträger und ggf. Dritte bezüglich der Wiederinstandsetzung keine Forderungen mehr geltend machen werden. Die Übergabe des Protokolls hat spätestens zur Abnahme der Bauleistung zu erfolgen.	1,00	Psch	xxxxxx,xx
00.00.0002.	----- Schachtscheine einholen Vor Beginn der Bauarbeiten Einholung der Bauerlaubnisscheine und Aufgabegenehmigungen bei den zuständigen Versorgungsunternehmen, einschl. aller anfallender Kosten für Gebühren und Durchführung von erforderlichen Abstimmungen / Ortsterminen zur Feststellung von vorhandenen Leitungen und Einweisung der Versorgungsträger, Ortung und Markierung von Leitungsverläufen etc. Die Pauschale gilt für sämtliche Abschnitte des Leistungsverzeichnisses. Die Abrechnung erfolgt nach Vorlage der Schachtscheine beim AG.	1,00	Psch	xxxxxx,xx

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	M00003348	B 93 FBE südlich Wiesenburg
VE:	88-B020-25	Landschaftsbau trassennah
LV:	B93LSB	B 93 FBE südlich Wiesenburg - Landschaftsbau tra..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	00.00.		,..
00.01.	Baustelleneinrichtung und -räumung				
00.01.0001.	19.101/107.11 Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-tungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
00.01.0002.	19.101/112.01 Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-tungsverzeichnisses.	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	M00003348	B 93 FBE südlich Wiesenburg
VE:	88-B020-25	Landschaftsbau trassennah
LV:	B93LSB	B 93 FBE südlich Wiesenburg - Landschaftsbau tra..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
-----------	---------------	--------------	-----------	------------------	------------------

00.01.0003.	-----	1,00	Psch	xxxxxx,xx,
--------------------	-------	------	------	-----------	--------

Absteckung der Pflanzstellen

Einmessung und Kennzeichnung aller im Rahmen der Baumaßnahme zu errichtenden Anlagen und Pflanzungen nach den Ausführungsunterlagen. Baumstandorte getrennt nach Pflanzenarten und Baumstandorten. Markierung mit verschiedenen Pfählen oder Farbmarkierungen deutlich sichtbar. Vorhalten bis zur Pflanzung bzw. dem Einbau. Die Abnahme der Absteckung erfolgt vor der Pflanzung durch die BÜ/AG. Die Pauschale gilt für alle notwendigen Absteckleistungen der Maßnahmen 2A.

00.01.0004.	-----	1,00	Psch	xxxxxx,xx,
--------------------	-------	------	------	-----------	--------

Bestandsvermessung durchführen

Nach Abschluss der Arbeiten ist eine Bestandsvermessung durchzuführen und ein Bestandsplan analog dem Ausführungsplan zu erstellen.

Folgende Eintragungen sind in den Bestandsplänen vorzunehmen:

- Lage der Bestandsgehölze, einschließlich Angabe der Baumart,
- Lage der neu gepflanzten Hochstämme, einschließlich Angabe der Baumart,
- Maßnahmenbezeichnung,
- Bearbeitungsbereiche und Pflegeflächen,
- Mahdflächen inkl. der Angabe der Flächengrößen,
- die Lage aller gefundenen Leitungen und Kabel,
- sowie die amtlichen Katastergrenzen sind darzustellen.

Der Bestandsplan ist lage- und höhenrichtig vermaßt auf der Grundlage des übergebenen Ausführungsplanes im Maßstab 1:200 bis 1:500 anzufertigen (GK-Koordinaten).

Die Einmessung hat mit elektronischen Hilfsmitteln auf der Grundlage der landesüblichen Koordinaten (amtliche Vermessungs- und Höhenpunkte) einschließlich detaillierter nachvollziehbarer Flächen- und Mengenermittlung durch ein zugelassenes Vermessungsbüro zu erfolgen.

Die erstellte Vermessungsunterlage dient u.a. als Aufmaßgrundlage zur Abrechnung.

Folgende Mindestangaben müssen die Bestandsunterlagen enthalten:

...Forts. 00.01.0004.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00003348 **B 93 FBE südlich Wiesenburg**
VE: 88-B020-25 **Landschaftsbau trassennah**
LV: B93LSB **B 93 FBE südlich Wiesenburg - Landschaftsbau tra..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

00.01.0004. Forts. ...

- Lagebezug ETRS 89 / Höhensystem DHHN
- Format dwg/dxf, shp, pdf und **sowie 1-fach in Papierform**
- Maßstab: 1 : 500 (wie Planung)

Der Plan ist der Bauüberwachung/ Auftraggeber spätestens 4 Wochen nach der Beendigung der Bauarbeiten zu übergeben.

Zwischensumme 00.01.,..

*Hinweis zur OZ 00.02.
Verkehrssicherungsmaßnahmen sind für die Pflanzung notwendig. Für die Pflegemaßnahmen sind die Baumstandorte rückwärtig erreichbar. Die **Hinweise und Vorgaben** unter **Punkt 3.1 der Baubeschreibung** sind für die Kalkulation zu beachten.*

00.02. Verkehrssicherung

00.02.0001.	-----	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
--------------------	-------	------	------	-----------	----------

Verkehrsr. Anordnung einholen
Aufwendungen des AN für die Einholung aller für diese Baumaßnahme erforderlichen verkehrsrechtlichen Anordnungen, einschließlich aller erforderlichen Aufwendungen.
Der Auftragnehmer hat gemäß § 45 StVO/RSA 2021 den Antrag auf Anordnung verkehrsrechtlicher Maßnahmen unverzüglich nach Zuschlagserteilung, jedoch spätestens 2 Wochen vor Beginn der Arbeiten bei der zuständigen Verkehrsbehörde zur Genehmigung vorzulegen.
Die Antragstellung hat für sämtliche Bauphasen / Leistungen des Leistungsverzeichnisses zu erfolgen.
Dem Antrag ist auf Grundlage der Richtlinie für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA 2021) entsprechend dem Bauablauf ein kompletter, den örtlichen Gegebenheiten angepasster Beschilderungsplan beizulegen. Inbegriffen sind alle erforderlich werdenden Aktualisierungen entsprechend dem Bauablauf.
Die Abrechnung erfolgt nach Vorlage der verkehrsrechtlichen Anordnung.

00.02.0002.	-----	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
--------------------	-------	------	------	-----------	----------

Verkehrssicherung, Pflanzung
Einrichtungen zur Verkehrssicherung und

...Forts. 00.02.0002.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	M00003348	B 93 FBE südlich Wiesenburg
VE:	88-B020-25	Landschaftsbau trassennah
LV:	B93LSB	B 93 FBE südlich Wiesenburg - Landschaftsbau tra..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
-----------	---------------	--------------	-----------	------------------	------------------

00.02.0002. Forts. ...

Verkehrsregelung nach StVO und RSA bei Bauarbeiten von kürzerer Dauer unter Aufrechterhaltung des Verkehrs aufbauen, ständig unterhalten und betreiben, ggf. mehrfach umsetzen und abbauen
für alle erforderlichen Bauzustände bei der Pflanzung, einschließlich zugehöriger Arbeiten (Flächenvorbereitung, Mulchung).
Auf- und Abbau der Verkehrseinrichtungen täglich vor Arbeitsbeginn und nach Arbeitsende.
Ausführung nach den Vorgaben der VAO und dem vom AN vorgelegten Verkehrszeichenplan.

Zwischensumme 00.02.

Zwischensumme 00.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	M00003348	B 93 FBE südlich Wiesenburg
VE:	88-B020-25	Landschaftsbau trassennah
LV:	B93LSB	B 93 FBE südlich Wiesenburg - Landschaftsbau tra..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.	Baumpflanzungen				
	<i>Hinweis zur OZ 01.00. Die Vergütung der Gehölze erfolgt erst, wenn diese in den Besitz und in das Eigentum des Auftraggebers übergegangen sind, d.h. nach erfolgter Pflanzung.</i>				
01.00.	Pflanzenlieferung				
01.00.0001.	18.104/211.07.03.00 Fraxinus excelsior liefern Fraxinus excelsior (Gemeine Esche) liefern. Hochstamm, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, mit gerader Stammverlängerung innerhalb der Krone, Stammumfang 14 bis 16 cm. Vorkommensgebiet 3, Südostdeutsches Hügel- und Bergland.	8,00	St,...,...
01.00.0002.	18.104/501.09.03.00 Quercus petraea liefern Quercus petraea (Traubeneiche) liefern. Hochstamm, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, mit gerader Stammverlängerung innerhalb der Krone, Stammumfang 14 bis 16 cm. Vorkommensgebiet 3, Südostdeutsches Hügel- und Bergland.	8,00	St,...,...
01.00.0003.	18.104/703.07.03.00 Tilia cordata liefern Tilia cordata (Winterlinde) liefern. Hochstamm, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, mit gerader Stammverlängerung innerhalb der Krone, Stammumfang 14 bis 16 cm. Vorkommensgebiet 3, Südostdeutsches Hügel- und Bergland.	8,00	St,...,...
	Zwischensumme	01.00.		,...
01.01.	Materiallieferung				
01.01.0001.	21.107/108.21 Gütesicherten Fertigkompost lief. Gütesicherten Fertigkompost aus sortenreinen Garten	2,40	m3,...,...
					...Forts. 01.01.0001.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	M00003348	B 93 FBE südlich Wiesenburg
VE:	88-B020-25	Landschaftsbau trassennah
LV:	B93LSB	B 93 FBE südlich Wiesenburg - Landschaftsbau tra..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.0001. Forts. ...					
	<p>und Parkabfällen sowie Bioabfällen, Rottegrad 4 bis 5, zur Bodenverbesserung aufbereitet, homogen und streufähig, liefern. Nachfolgende Qualitätsmerkmale durch Untersuchungszeugnis einer vergleichbaren Probe, nicht älter als drei Monate, belegen: pflanzenverträglich und hygienisch unbedenklich, pH-Wert 6,5 bis 8,5, C/N- Verhältnis max. 25:1, organische Substanz min. 15 v.H. in Trockenmasse. Wassergehalt max. 45 v.H. Körnung mittel = 0 bis 25 mm. Lieferform = Lose. Abgerechnet wird nach Aufmaß auf dem Fahrzeug auf der Baustelle.</p>				
01.01.0002.	21.107/116.11.01 Dünger für Einzelgehölze liefern Dünger für Einzelgehölze liefern. Gehölz = Hochstamm, Alleebaum, Stammbusch. NPKMg-Dünger, mind. 14 v.H. N, chloridarm. Dünger mit Langzeitwirkung, umhüllt, 6 Monate.	1,92	kg,..,..
01.01.0003.	----- Organ. Bodenverb.stoff liefern Organischen Bodenverbesserungsstoff für Einzelgehölz liefern. Gehölz = Hochstamm, Alleebaum, Stammbusch. Bodenverbesserungsstoff = organisches/ biologisches Wasserspeichergranulat. Lieferform = Original verpackt.	120,00	kg,..,..
	Zwischensumme 01.01.			,..
01.02.	Flächenvorbereitung				
01.02.0001.	21.107/020.29.01 TA Steine auflesen Steine auf Vegetationsflächen von der Oberfläche auflesen. Neigung der Fläche steiler 1:3. Fläche '= Straßenböschung.' Steine über 5 cm.	700,00	m2,..,..

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00003348 B 93 FBE südlich Wiesenburg
VE: 88-B020-25 Landschaftsbau trassennah
LV: B93LSB B 93 FBE südlich Wiesenburg - Landschaftsbau tra..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.02.0002.	21.107/022.01 Aufgelesene Steine weiterverwenden Aufgelesene Steine weiterverwenden. Abgerechnet wird nach Kubatur. Steine nach Wahl des AN verwerten.	1,00	m3,..,..
01.02.0003.	21.107/018.21.90 TA Vegetationsfläche mähen Vegetationsfläche vor Beginn der Pflanzarbeiten mähen. Neigung der Fläche steiler 1:3. Fläche = Böschungen. Mähgut 'von der Baustelle entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Enstorgen wird nicht gesondert vergütet.'	700,00	m2,..,..
01.02.0004.	--- -- -- -- -- -- -- Abfall aufnehmen u. entsorgen, Abfall von Vegetationsflächen aufnehmen, laden, fördern und entsorgen. Abfall = unsortierter Abfall (Plastikabfälle; Holzabfälle; Pappe u. Papier; Metallgegenstände u.ä.) Abfall fachgerecht, entsprechend den jeweils gültigen Vorschriften und gesetzlichen Bestimmungen zur Abfallbeseitigung entsorgen. Der Entsorgungsnachweis ist dem AG vorzulegen. Position gilt für alle Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.	0,10	t,..,..
01.02.0005.	24.106/010.90.91.01 TA Strauchbestand roden Strauchbestand und sonstiger Aufwuchs bis 0,10 m Stammdurchmesser, in 1,00 m Höhe über dem Erdboden gemessen, mit Wurzelwerk roden. Abrechnung nach Fläche der größten Ausdehnung des Strauchwerks. Mittlere Höhe '= 1,50 m.' Wurzellöcher 'mit geeigneten Boden verfüllen. Anfallenden Boden aus Pflanzgruben verwenden.' Wurzelstöcke nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	1,50	m2,..,..
	Zwischensumme 01.02.			,..
01.03.	Pflanzarbeiten				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	M00003348	B 93 FBE südlich Wiesenburg
VE:	88-B020-25	Landschaftsbau trassennah
LV:	B93LSB	B 93 FBE südlich Wiesenburg - Landschaftsbau tra..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.03.0001.	21.107/340.32 Wühlmausschutz herstellen Wühlmausschutz herstellen. Wühlmausschutz in Pflanzloch ausbreiten und nach dem Pflanzen am Wurzelhals verschließen. Pflanzloch 100 x 100 x 70 cm. Wühlmausschutz = Sechseckdrahtgeflecht, 13 mm Maschenweite, unverzinkt.	24,00	St,..,..
01.03.0002.	21.107/318.42.30.79.92 TA Hochstamm / Alleebaum pflanzen Hochstamm, Alleebaum, Stammbusch oder Solitär pflanzen. Pflanzschnitt durchführen. Pflanzloch herstellen. Brauchbaren Boden wieder einbauen. Gehölz liefern wird gesondert vergütet. Hochstamm/Stammbusch, Stammumfang über 14 bis 18 cm, Solitär mit Ballen/Container. Pflanzung auf Böschung, Neigung steiler 1:3. Pflanzloch 100 x 100 x 70 cm. Gießrand aus anstehendem Boden herstellen, Mindesthöhe des Gießrandes über der Pflanzscheibe 20 cm, Durchmesser 100 cm. Bodenverbesserungsstoffe '= Fertigkompost 100 Liter/ Hochstamm, 5 kg/ Hochstamm organisches Wasserspeichergranulat und mineralischen Dünger 80 Gramm/ Hochstamm mit Bodenaushub des Pflanzloches vermengen und wieder in das Pflanzloch einbringen. Die Lieferung des Fertigkompostes, des organischen Wasserspeichergranulates und des Düngers wird gesondert vergütet. Sohle der Pflanzgrube 20 cm tief lockern. Gehölz mit mind. 50 l Wasser einschlämmen. Entfernen aller Etiketten, Schnüre und Bänder vom Gehölz.' Bodensicherung 'der Pflanzscheiben hangseitig, Höhe 50cm, mit zwei Brettern, 150 x 20 x 2,5 cm und zwei Pflöcken aus Holz, 100 cm lang, Zopfdurchmesser 8 bis 10 cm. Bretter an Pflöcken befestigen.' Überschüssigen Boden nach Wahl des AN verwerten.	24,00	St,..,..
01.03.0003.	--- -- -- -- -- -- -- -- Austauschboden einbauen Austauschboden nach Unterlagen des AG einbauen. Austauschboden Oberboden. Bodengruppe DIN 18915 4 oder 6, frei von Wurzelunkräutern, in Baumgruben als Ersatz für ungeeigneten Boden. Oberboden liefert AN. Leistung nur in Rücksprache mit dem AG.	15,00	m3,..,..

...Forts. 01.03.0003.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00003348 **B 93 FBE südlich Wiesenburg**
 VE: 88-B020-25 **Landschaftsbau trassennah**
 LV: B93LSB **B 93 FBE südlich Wiesenburg - Landschaftsbau tra..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.03.0003. Forts. ...					
	Ausgetauschten Boden von der Baustelle entfernen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Abgerechnet wird nach Aufmaß auf dem Fahrzeug.				
01.03.0004.	-----	24,00	St,..,..
	Rindenschutz herstellen Schutz der Rinde an Stamm und Hauptästen von Bäumen gegen Verdunstung und Sonneneinwirkung herstellen. Stammumfang bis 16 cm. Schutzhöhe bis 2,70 m. Rindenschutz durch Anstreichen des Hauptstammes mit Stammschutzfarbe, 1. Stamm vor dem Anstrich mittels Schleifvlies oder Spezialbürste reinigen und mit Voranstrich "satt" streichen, 2. Rindenschutz durch deckenden Anstrich haftender Stammschutzfarbe (weiß) vom Stammfuß bis in die Hauptäste gleichmäßig aufbringen. Hinweis: Die Schutzfarbe wird ab 10°C plus auf den trockenen und mit Voranstrich behandelten Stamm mit einem Winkelpinsel aufgetragen. Nicht auf gefrorenes oder nasses Holz streichen. Hinweise des Herstellers beachten.				
01.03.0005.	21.107/344.21.21.15.01	24,00	St,..,..
	Baumverankerung (Pfahlbock) herst. Baumverankerung als Pfahlbock herstellen. Pfähle gekgelt bzw. gefast und gespitzt, standfest einschlagen. Pfahlbock mit drei Pfählen. Pfahllänge 2,50 m, Zopfdurchmesser 8 bis 10 cm. Pfahl aus Nadelholz geschält. Pfahlzöpfe durch Querhölzer seitlich verbinden, Pfahlverbindung = Halbrundholz geschält, Durchmesser = 50mm. Eine Bindung je Pfahl. Bindung = Baumgurt, 50 mm breit. Bindung am Pfahl annageln. Verbissschutz aus Maschendraht, Sechseckgeflecht, Maschenweite 25 mm, 1,00 m hoch, anbringen und 10 cm tief in den Boden einlassen.				
01.03.0006.	21.107/360.49.02 TA	24,00	St,..,..
	Pflanzscheibe mulchen Pflanzscheibe von Gehölz gleichmäßig dick mulchen. Pflanzscheibengröße, Durchmesser = 100 cm.				

...Forts. 01.03.0006.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00003348 B 93 FBE südlich Wiesenburg
VE: 88-B020-25 Landschaftsbau trassennah
LV: B93LSB B 93 FBE südlich Wiesenburg - Landschaftsbau tra..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.03.0006. Forts. ...					
	Mulchstoff '= Nadelholzrinde 10/40 mm, C/N-Verhältnis >60. Mulchmaterial liefert AN und wird nicht gesondert vergütet.' Dicke der Mulchschicht = 10 cm.				
01.03.0007.	21.107/464.12.01 Greifvogelstange setzen Greifvogelstange aus Nadelholz, standfest aufstellen. Auf dem Stangenende ein 30 cm langes halbrundes Querholz, Durchmesser 5 bis 6 cm, mit Streben kippstabil befestigen. Länge = 5,00 m. Zopf-Durchmesser 10 bis 12 cm. Unteres Stangenende ca. 120 cm imprägnieren.	2,00	St,..,..
	Zwischensumme 01.03.			,..
 <i>Hinweis zur OZ 01.04. Sämtliche Wässerungs- und Pflegegänge sowie Pflanzenschutzmaßnahmen sind dem AG rechtzeitig vor Ausführung (mind. 3 Tage vorher, wässern 1 Tag vorher) und nach Beendigung schriftlich anzuzeigen. Ansonsten erfolgt keine Vergütung der Leistung.</i>					
01.04.	Fertigstellungspflege				
01.04.0001.	21.107/618.11.13.42.13 Einzelgehölz pflegen Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten. Erster Pflegegang. Während der Fertigstellungspflege. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Gießrand aus anstehendem Boden erhalten, Gießmuldenhöhe 20 cm, Durchmesser 100 cm. Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 100 cm. Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend	24,00	St,..,..
					...Forts. 01.04.0001.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00003348 B 93 FBE südlich Wiesenburg
 VE: 88-B020-25 Landschaftsbau trassennah
 LV: B93LSB B 93 FBE südlich Wiesenburg - Landschaftsbau tra..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

01.04.0001. Forts. ...

zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.

01.04.0002. 21.107/618.21.13.42.13 24,00 St

Einzelgehölz pflegen
 Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten.
 Zweiter Pflegegang.
 Während der Fertigstellungspflege.
 Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.
 Gießrand aus anstehendem Boden erhalten, Gießmuldenhöhe 20 cm, Durchmesser 100 cm.
 Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 100 cm.
 Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten.
 Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet.
 Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.

01.04.0003. 21.107/618.31.13.42.13 24,00 St

Einzelgehölz pflegen
 Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten.
 Dritter Pflegegang.
 Während der Fertigstellungspflege.
 Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.
 Gießrand aus anstehendem Boden erhalten, Gießmuldenhöhe 20 cm, Durchmesser 100 cm.
 Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 100 cm.
 Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten.
 Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet.
 Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00003348 B 93 FBE südlich Wiesenburg
VE: 88-B020-25 Landschaftsbau trassennah
LV: B93LSB B 93 FBE südlich Wiesenburg - Landschaftsbau tra..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.04.0004.	21.107/606.29.11.90 TA Rasen mähen Rasen mähen. Neigung der Fläche steiler 1:3. Mähfläche '= Böschung entlang der Baumstandorte.' Erster Pflegegang. Während der Fertigstellungspflege. Mähgut 'als Mulch gleichmäßig auf der Fläche/ Böschung verteilen.'	700,00	m2,..,..
01.04.0005.	21.107/606.29.21.90 TA Rasen mähen Rasen mähen. Neigung der Fläche steiler 1:3. Mähfläche '= Böschung entlang der Baumstandorte.' Zweiter Pflegegang. Während der Fertigstellungspflege. Mähgut 'als Mulch gleichmäßig auf der Fläche/ Böschung verteilen.'	700,00	m2,..,..
01.04.0006.	21.107/606.29.31.90 TA Rasen mähen Rasen mähen. Neigung der Fläche steiler 1:3. Mähfläche '= Böschung entlang der Baumstandorte.' Dritter Pflegegang. Während der Fertigstellungspflege. Mähgut 'als Mulch gleichmäßig auf der Fläche/ Böschung verteilen.'	700,00	m2,..,..
01.04.0007.	--- Gehölze wässern, Wässern der Gehölze während der Fertigstellungspflege. Wassermenge wird entsprechend Bodenart, Exposition und Gehölzgröße bemessen. Richtwert = 100 l/Hochstamm je Wässerungsgang. 6 Wässerungsgänge (bei Trockenheit entsprechend mehr) in Absprache mit AG. 1 Tag vorher anmelden zur Genehmigung. Wasser direkt auf Pflanzscheibe. Die Wassermenge ist je Wässerungsgang in zwei bis drei Gießgaben auszubringen. Wasser liefert AN. Abgerechnet wird die eingebrachte Wassermenge. Menge pro Wässerungsgang ca. 2,40 m ³ .	14,40	m3,..,..

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	M00003348	B 93 FBE südlich Wiesenburg
VE:	88-B020-25	Landschaftsbau trassennah
LV:	B93LSB	B 93 FBE südlich Wiesenburg - Landschaftsbau tra..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.04.0008.	----- Kontrolle Schädlingsbefall Kontrollgang (Sichtgang) gegen Nager- und Schädlingsbefall sowie sonstige Krankheiten und Schäden, während der Fertigstellungspflege, Sichtung der gesamten Vegetationsfläche auf Schäden durch Nagetiere, Schädlinge und sonstige Krankheiten und Schädigungen. Kontrollgänge nach artspezifischen, saisonalen, witterungs- und standortspezifischen Besonderheiten, mindestens jedoch im Zuge der Pflegegänge (min. 3 St.). Über jeden Kontrollgang ist ein Protokoll anzufertigen, in dem Art und Ausmaß des Schädlingsbefalls (z.B. durch Probefänge) sowie sonstige Krankheiten dokumentiert werden. Das Protokoll ist dem AG zu übersenden. Bei Befall sind <u>nach Absprache mit dem AG</u> entsprechende Bekämpfungsmaßnahmen einzuleiten. Diese werden gesondert vergütet (Mäusebekämpfung/ Bekämpfung gegen Borkenkäfer).	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
01.04.0009.	----- Bäume gegen Borkenkäfer Hochstämme gegen rinden- und holzbrütende Borkenkäfer mit Insektizid behandeln. Behandlung nach Absprache mit dem AG. Stamm- und Starkastbereich gemäß Herstellervorschrift von sachkundigem Personal streichen lassen. Behandlung während der Fertigstellungspflege mit zugelassenem Insektizid.	24,00	St,..,..
01.04.0010.	----- Mäusebekämpfung Mäusebekämpfung Erdmaus, Rötelmaus und Schermaus. Mäusebekämpfung mit Rodentizid, Wirkstoff Zinkphosphit, punktuell per Hand verdeckt ausbringen. Ausbringezeit, Ausbringeart und -menge gemäß Herstellerangaben. Gänge auffinden, Gangöffnungen und Ausdehnung der Mäusegänge feststellen, Bekämpfungsmittel (z.Bsp. Gift-Linsen) mittels Legeflinte tief in die bewohnten Gänge geben. Die Mäusebekämpfung beinhaltet auch den unmittelbaren Bereich um den jeweiligen Baumstandort (ca. 3,00 m). 2 Bekämpfungsgänge pro Jahr. Die Anwendung setzt die Notwendigkeit der Bekämpfung voraus und nach Absprache mit dem AG. Die Mäusebekämpfung ist <u>nur auf Anordnung bzw. nach schriftlicher Bestätigung</u> durch den AG durchzuführen. Material liefert AN. Zulassung / Zertifikat ist vorzulegen. Abrechnung erfolgt nach Vorlage Lieferschein.	24,00	St,..,..

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00003348 B 93 FBE südlich Wiesenburg
VE: 88-B020-25 Landschaftsbau trassennah
LV: B93LSB B 93 FBE südlich Wiesenburg - Landschaftsbau tra..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.04.0011.	----- Baumpfahl ersetzen, Pfahl. 2,50 m Baumpfahl, gekegelt und gespitzt bei Beschädigung (in Pfahl - Dreibock) standfest nachsetzen und Gehölz anbinden. In Absprache mit AG. <u>Position gilt für den gesamten Pflegezeitraum.</u> Pfahllänge 2,50 m, Zopfdurchmesser 8 bis 10 cm. Pfahl aus Nadelholz geschält. Einschließlich Wiederherstellung des Rahmens aus Halbrundhölzern, des Verbissschutz aus Maschendraht und der Bindung. Komplettleistung liefern und anbringen. Abgerechnet wird nach Stück Pfahl.	5,00	St,..,..
01.04.0012.	----- Greifvogelstangen kontrollieren Greifvogelstangen während der Fertigstellungspflege kontrollieren. Schiefe und lockere Greifvogelstangen richten bzw. stabilisieren.	2,00	St,..,..
	Zwischensumme 01.04.			,..
	<i>Hinweis zur OZ 01.05. Sämtliche Wasserungs- und Pflegegänge sowie Pflanzenschutzmaßnahmen sind dem AG rechtzeitig vor Ausführung (mind. 3 Tage vorher, wässern 1 Tag vorher) und nach Beendigung schriftlich anzuzeigen. Ansonsten erfolgt keine Vergütung der Leistung.</i>				
01.05.	Entwicklungspflege 1. Jahr				
01.05.0001.	21.107/618.12.13.42.13 Einzelgehölz pflegen Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten. Erster Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Gießrand aus anstehendem Boden erhalten, Gießmuldenhöhe 20 cm, Durchmesser 100 cm.	24,00	St,..,..

...Forts. 01.05.0001.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	M00003348	B 93 FBE südlich Wiesenburg
VE:	88-B020-25	Landschaftsbau trassennah
LV:	B93LSB	B 93 FBE südlich Wiesenburg - Landschaftsbau tra..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

01.05.0001. Forts. ...

Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 100 cm.
Stamm- und Stockastriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten.
Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet.
Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.

01.05.0002.	21.107/618.22.13.42.13	24,00	St,..,..
--------------------	------------------------	-------	----	----------	----------

Einzelgehölz pflegen
Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten.
Zweiter Pflegegang.
Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr.
Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.
Gießrand aus anstehendem Boden erhalten, Gießmuldenhöhe 20 cm, Durchmesser 100 cm.
Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 100 cm.
Stamm- und Stockastriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten.
Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet.
Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.

01.05.0003.	21.107/618.32.13.42.13	24,00	St,..,..
--------------------	------------------------	-------	----	----------	----------

Einzelgehölz pflegen
Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten.
Dritter Pflegegang.
Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr.
Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.
Gießrand aus anstehendem Boden erhalten, Gießmuldenhöhe 20 cm, Durchmesser 100 cm.
Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 100 cm.
Stamm- und Stockastriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten.
Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lo-

...Forts. 01.05.0003.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00003348 B 93 FBE südlich Wiesenburg
VE: 88-B020-25 Landschaftsbau trassennah
LV: B93LSB B 93 FBE südlich Wiesenburg - Landschaftsbau tra..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.05.0003.	Forts. ...				
	ckern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.				
01.05.0004.	21.107/606.29.12.90 TA Rasen mähen Rasen mähen. Neigung der Fläche steiler 1:3. Mähfläche '= Böschung entlang der Baumstandorte.' Erster Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr. Mähgut 'als Mulch gleichmäßig auf der Fläche/ Böschung verteilen.'	700,00	m2,..,..
01.05.0005.	21.107/606.29.22.90 TA Rasen mähen Rasen mähen. Neigung der Fläche steiler 1:3. Mähfläche '= Böschung entlang der Baumstandorte.' Zweiter Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr. Mähgut 'als Mulch gleichmäßig auf der Fläche/ Böschung verteilen.'	700,00	m2,..,..
01.05.0006.	21.107/606.29.32.90 TA Rasen mähen Rasen mähen. Neigung der Fläche steiler 1:3. Mähfläche '= Böschung entlang der Baumstandorte.' Dritter Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr. Mähgut 'als Mulch gleichmäßig auf der Fläche/ Böschung verteilen.'	700,00	m2,..,..
01.05.0007.	--- Gehölze wässern, Wässern der Gehölze während der Entwicklungspflege im 1. Jahr. Wassermenge wird entsprechend Bodenart, Exposition und Gehölzgröße bemessen. Richtwert = 100 l/Hochstamm je Wässerungsgang. 5 Wässerungsgänge (bei Trockenheit entsprechend mehr) in Absprache mit AG. 1 Tag vorher anmelden zur Genehmigung. Wasser direkt auf Pflanzscheibe. Die Wassermenge ist je Wässerungsgang in zwei bis drei	12,00	m3,..,..

...Forts. 01.05.0007.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00003348 B 93 FBE südlich Wiesenburg
VE: 88-B020-25 Landschaftsbau trassennah
LV: B93LSB B 93 FBE südlich Wiesenburg - Landschaftsbau tra..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.05.0007.	Forts. ...				
	Gießgaben auszubringen. Wasser liefert AN. Abgerechnet wird die eingebrachte Wassermenge. Menge pro Wässerungsgang ca. 2,40 m ³ .				
01.05.0008.	----- Dünger ausbringen mit 1. Wässergang Dünger ausbringen. Dünger liefern wird gesondert vergütet. Neigung der Fläche steiler 1:3. NPKMg-Dünger, mind. 14 v.H. N, chloridarm. Ausbringmenge = 80 g/Gehölz. Vegetation = Einzelgehölz. Baumdünger ausstreuen, leicht einarbeiten und wässern.	1,92	kg,...,...
01.05.0009.	21.107/116.11.01 Dünger für Einzelgehölze liefern Dünger für Einzelgehölze liefern. Gehölz = Hochstamm, Alleebaum, Stammbusch. NPKMg-Dünger, mind. 14 v.H. N, chloridarm. Dünger mit Langzeitwirkung, umhüllt, 6 Monate.	1,92	kg,...,...
01.05.0010.	----- Kontrolle Schädlingsbefall Kontrollgang (Sichtgang) gegen Nager- und Schädlingsbefall sowie sonstige Krankheiten und Schäden, während der Entwicklungspflege im 1. Jahr, Sichtung der gesamten Vegetationsfläche auf Schäden durch Nagetiere, Schädlinge und sonstige Krankheiten und Schädigungen. Kontrollgänge nach artspezifischen, saisonalen, witterungs- und standortspezifischen Besonderheiten, mindestens jedoch im Zuge der Pflegegänge (min. 3 St.). Über jeden Kontrollgang ist ein Protokoll anzufertigen, in dem Art und Ausmaß des Schädlingsbefalls (z.B. durch Probefänge) sowie sonstige Krankheiten dokumentiert werden. Das Protokoll ist dem AG zu übersenden. Bei Befall sind <u>nach Absprache mit dem AG</u> entsprechende Bekämpfungsmaßnahmen einzuleiten. Diese werden gesondert vergütet (Mäusebekämpfung/ Bekämpfung gegen Borkenkäfer).	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
01.05.0011.	----- Bäume gegen Borkenkäfer Hochstämme gegen rinden- und holzbrütende Borkenkäfer mit Insektizid behandeln.	24,00	St,...,...

...Forts. 01.05.0011.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00003348 B 93 FBE südlich Wiesenburg
VE: 88-B020-25 Landschaftsbau trassennah
LV: B93LSB B 93 FBE südlich Wiesenburg - Landschaftsbau tra..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.05.0011.	Forts. ...				
	<p>Behandlung nach Absprache mit dem AG. Stamm- und Starkastbereich gemäß Herstellervorschrift von sachkundigem Personal streichen lassen. Behandlung während der Entwicklungspflege im 1. Jahr mit zugelassenem Insektizid.</p>				
01.05.0012.	-----	24,00	St,..,..
	<p>Mäusebekämpfung Mäusebekämpfung Erdmaus, Rötelmaus und Schermaus im 1. Jahr der Entwicklungspflege. Mäusebekämpfung mit Rodentizid, Wirkstoff Zinkphosphit, punktuell per Hand verdeckt ausbringen. Ausbringzeit, Ausbringart und -menge gemäß Herstellerangaben. Gänge auffinden, Gangöffnungen und Ausdehnung der Mäusegänge feststellen, Bekämpfungsmittel (z.Bsp. Gift-Linsen) mittels Legeflinte tief in die bewohnten Gänge geben. Die Mäusebekämpfung beinhaltet auch den unmittelbaren Bereich um den jeweiligen Baumstandort (ca. 3,00 m). 2 Bekämpfungsgänge pro Jahr. Die Anwendung setzt die Notwendigkeit der Bekämpfung voraus und nach Absprache mit dem AG. Die Mäusebekämpfung ist <u>nur auf Anordnung bzw. nach schriftlicher Bestätigung</u> durch den AG durchzuführen. Material liefert AN. Zulassung / Zertifikat ist vorzulegen. Abrechnung erfolgt nach Vorlage Lieferschein.</p>				
01.05.0013.	-----	2,00	St,..,..
	<p>Greifvogelstangen kontrollieren Greifvogelstangen während der Entwicklungspflege 1. Jahr kontrollieren. Schiefe und lockere Greifvogelstangen richten bzw. stabilisieren.</p>				
01.05.0014.	-----	24,00	St,..,..
	<p>Pflanzscheibe Hochstamm nachmulchen Pflanzscheibe Hochstamm gleichmäßig dick nachmulchen während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr. Pflanzscheibengröße = DU Gießring = 100 cm. Mulch = Nadelholzrinde 10/40 mm, C/N-Verhältnis >60. Mulchschicht auf 10 cm Dicke auffüllen. Mulchmaterial liefert AN und wird nicht gesondert vergütet. Zur Abrechnung sind Originallieferscheine vorzulegen.</p>				
	Zwischensumme	01.05.		,..

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00003348 B 93 FBE südlich Wiesenburg
VE: 88-B020-25 Landschaftsbau trassennah
LV: B93LSB B 93 FBE südlich Wiesenburg - Landschaftsbau tra..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

*Hinweis zur OZ 01.06.
Sämtliche Wässerungs- und Pflegegänge sowie
Pflanzenschutzmaßnahmen sind dem AG rechtzeitig vor Ausführung
(mind. 3 Tage vorher, wässern 1 Tag vorher) und nach Beendigung
schriftlich anzuzeigen. Ansonsten erfolgt keine Vergütung der Leistung.*

01.06. Entwicklungspflege 2. Jahr

01.06.0001. 21.107/618.13.13.42.13 24,00 St
Einzelgehölz pflegen

Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten.
Erster Pflegegang.
Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr.
Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.
Gießrand aus anstehendem Boden erhalten, Gießmuldenhöhe 20 cm, Durchmesser 100 cm.
Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 100 cm.
Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten.
Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet.
Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.

01.06.0002. 21.107/618.23.13.42.13 24,00 St
Einzelgehölz pflegen

Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten.
Zweiter Pflegegang.
Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr.
Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.
Gießrand aus anstehendem Boden erhalten, Gießmuldenhöhe 20 cm, Durchmesser 100 cm.
Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 100 cm.
Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten.
Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert

...Forts. 01.06.0002.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00003348 B 93 FBE südlich Wiesenburg
VE: 88-B020-25 Landschaftsbau trassennah
LV: B93LSB B 93 FBE südlich Wiesenburg - Landschaftsbau tra..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

01.06.0002. Forts. ...

vergütet.
Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.

01.06.0003.	21.107/618.33.13.42.13	24,00	St,..,..
-------------	------------------------	-------	----	----------	----------

Einzelgehölz pflegen
Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten.
Dritter Pflegegang.
Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr.
Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.
Gießrand aus anstehendem Boden erhalten, Gießmuldenhöhe 20 cm, Durchmesser 100 cm.
Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 100 cm.
Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten.
Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet.
Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.

01.06.0004.	21.107/606.29.13.90 TA	700,00	m2,..,..
-------------	------------------------	--------	----	----------	----------

Rasen mähen
Rasen mähen.
Neigung der Fläche steiler 1:3.
Mähfläche '= Böschung entlang der Baumstandorte.'
Erster Pflegegang.
Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr.
Mähgut 'als Mulch gleichmäßig auf der Fläche/ Böschung verteilen.'

01.06.0005.	21.107/606.29.23.90 TA	700,00	m2,..,..
-------------	------------------------	--------	----	----------	----------

Rasen mähen
Rasen mähen.
Neigung der Fläche steiler 1:3.
Mähfläche '= Böschung entlang der Baumstandorte.'
Zweiter Pflegegang.
Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr.
Mähgut 'als Mulch gleichmäßig auf der Fläche/ Böschung verteilen.'

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00003348 B 93 FBE südlich Wiesenburg
 VE: 88-B020-25 Landschaftsbau trassennah
 LV: B93LSB B 93 FBE südlich Wiesenburg - Landschaftsbau tra..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.06.0006.	21.107/606.29.33.90 TA Rasen mähen Rasen mähen. Neigung der Fläche steiler 1:3. Mähfläche '= Böschung entlang der Baumstandorte.' Dritter Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr. Mähgut 'als Mulch gleichmäßig auf der Fläche/ Böschung verteilen.'	700,00	m2,..,..
01.06.0007.	----- Gehölze wässern, Wässern der Gehölze während der Entwicklungspflege im 2. Jahr. Wassermenge wird entsprechend Bodenart, Exposition und Gehölzgröße bemessen. Richtwert = 100 l/Hochstamm je Wässerungsgang. 4 Wässerungsgänge (bei Trockenheit entsprechend mehr) in Absprache mit AG. 1 Tag vorher anmelden zur Genehmigung. Wasser direkt auf Pflanzscheibe. Die Wassermenge ist je Wässerungsgang in zwei bis drei Gießgaben auszubringen. Wasser liefert AN. Abgerechnet wird die eingebrachte Wassermenge. Menge pro Wässerungsgang ca. 2,40 m³.	9,60	m3,..,..
01.06.0008.	----- Dünger ausbringen mit 1. Wässergang Dünger ausbringen. Dünger liefern wird gesondert vergütet. Neigung der Fläche steiler 1:3. NPKMg-Dünger, mind. 14 v.H. N, chloridarm. Ausbringmenge = 80 g/Gehölz. Vegetation = Einzelgehölz. Baumdünger ausstreuen, leicht einarbeiten und wässern.	1,92	kg,..,..
01.06.0009.	21.107/116.11.01 Dünger für Einzelgehölze liefern Dünger für Einzelgehölze liefern. Gehölz = Hochstamm, Alleebaum, Stammbusch. NPKMg-Dünger, mind. 14 v.H. N, chloridarm. Dünger mit Langzeitwirkung, umhüllt, 6 Monate.	1,92	kg,..,..
01.06.0010.	----- Kontrolle Schädlingsbefall Kontrollgang (Sichtgang) gegen Nager- und Schädlingsbefall sowie	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..

...Forts. 01.06.0010.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	M00003348	B 93 FBE südlich Wiesenburg
VE:	88-B020-25	Landschaftsbau trassennah
LV:	B93LSB	B 93 FBE südlich Wiesenburg - Landschaftsbau tra..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

01.06.0010. Forts. ...

sonstige Krankheiten und Schäden, während der Entwicklungspflege im 2. Jahr, Sichtung der gesamten Vegetationsfläche auf Schäden durch Nagetiere, Schädlinge und sonstige Krankheiten und Schädigungen. Kontrollgänge nach artspezifischen, saisonalen, witterungs- und standortspezifischen Besonderheiten, mindestens jedoch im Zuge der Pflegegänge (min. 3 St.). Über jeden Kontrollgang ist ein Protokoll anzufertigen, in dem Art und Ausmaß des Schädlingsbefalls (z.B. durch Probefänge) sowie sonstige Krankheiten dokumentiert werden. Das Protokoll ist dem AG zu übersenden. Bei Befall sind nach Absprache mit dem AG entsprechende Bekämpfungsmaßnahmen einzuleiten. Diese werden gesondert vergütet (Mäusebekämpfung/ Bekämpfung gegen Borkenkäfer).

01.06.0011.	-----	24,00	St
--------------------	-------	-------	----	-------	-------

Bäume gegen Borkenkäfer
Hochstämme gegen rinden- und holzbrütende Borkenkäfer mit Insektizid behandeln. Behandlung nach Absprache mit dem AG. Stamm- und Starkastbereich gemäß Herstellervorschrift von sachkundigem Personal streichen lassen. Behandlung während der Entwicklungspflege im 2. Jahr mit zugelassenem Insektizid.

01.06.0012.	-----	24,00	St
--------------------	-------	-------	----	-------	-------

Mäusebekämpfung
Mäusebekämpfung Erdmaus, Rötelmaus und Schermaus im 2. Jahr der Entwicklungspflege. Mäusebekämpfung mit Rodentizid, Wirkstoff Zinkphosphit, punktuell per Hand verdeckt ausbringen. Ausbringezeit, Ausbringeart und -menge gemäß Herstellerangaben. Gänge auffinden, Gangöffnungen und Ausdehnung der Mäusegänge feststellen, Bekämpfungsmittel (z.Bsp. Gift-Linsen) mittels Legeflinte tief in die bewohnten Gänge geben. Die Mäusebekämpfung beinhaltet auch den unmittelbaren Bereich um den jeweiligen Baumstandort (ca. 3,00 m). 2 Bekämpfungsgänge pro Jahr. Die Anwendung setzt die Notwendigkeit der Bekämpfung voraus und nach Absprache mit dem AG. Die Mäusebekämpfung ist nur auf Anordnung bzw. nach schriftlicher Bestätigung durch den AG durchzuführen. Material liefert AN. Zulassung / Zertifikat ist vorzulegen. Abrechnung erfolgt nach Vorlage Lieferschein.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00003348 B 93 FBE südlich Wiesenburg
VE: 88-B020-25 Landschaftsbau trassennah
LV: B93LSB B 93 FBE südlich Wiesenburg - Landschaftsbau tra..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.06.0013.	----- Greifvogelstangen kontrollieren Greifvogelstangen während der Entwicklungspflege 2. Jahr kontrollieren. Schiefe und lockere Greifvogelstangen richten bzw. stabilisieren.	2,00	St,..,..
01.06.0014.	----- Pflanzscheibe Hochstamm nachmulchen Pflanzscheibe Hochstamm gleichmäßig dick nachmulchen während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr. Pflanzscheibengröße = DU Gießring = 100 cm. Mulch = Nadelholzrinde 10/40 mm, C/N-Verhältnis >60. Mulchschicht auf 10 cm Dicke auffüllen. Mulchmaterial liefert AN und wird nicht gesondert vergütet. Zur Abrechnung sind Originallieferscheine vorzulegen.	24,00	St,..,..
01.06.0015.	----- Rindenschutz erneuern Rindenschutz an Hochstämmen zum Ende des 2. Pflegejahres der Entwicklungspflege erneuern. Stammumfang bis 22 cm. Schutzhöhe bis 2,70 m. Rindenschutz durch Anstreichen des Hauptstammes mit Stammschutzfarbe, Deckanstrich erneuern (wie zur Pflanzung) vom Stammfuß bis in die Hauptäste gleichmäßig aufbringen. Hinweis: Die Schutzfarbe wird ab 10°C plus auf den trockenen Stamm mit einem Winkelpinsel aufgetragen. Nicht auf gefrorenes oder nasses Holz streichen. Hinweise des Herstellers beachten.	24,00	St,..,..
01.06.0016.	21.107/728.72.22.10.01 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Erziehungs-/Aufbauschnitt an Jungbaum durchführen. Gattung, Art und Sorte nach Unterlagen des AG. Konkurrenztriebe sowie starke, nicht deutlich untergeordnete Äste (größer 50 v.H. des Stammdurchmessers in Höhe des Schnittes) und Zwiesel entfernen. Seitenäste der Vorkrone einkürzen. Schnitfführung auf Astring. Sich reizende, kreuzende und nach innen wachsende Triebe sowie abgestorbenes Holz in der Endkrone entfernen. Stamm- und Stockaustriebe entfernen. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.	24,00	St,..,..

...Forts. 01.06.0016.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	M00003348	B 93 FBE südlich Wiesenburg
VE:	88-B020-25	Landschaftsbau trassennah
LV:	B93LSB	B 93 FBE südlich Wiesenburg - Landschaftsbau tra..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.06.0016. Forts. ...					
	<p>Baumstandort = Böschung, Neigung der Fläche steiler 1:3. Baumstandort über 4,50 m bis 7,50 m vom Fahrbahnrand entfernt. Baumhöhe über 4,00 m bis 6,00 m. Stammhöhe über 2,20 m bis 3,00 m. Kronendurchmesser über 2,00 m bis 3,00 m. Äste des unteren Astkranzes zur Stammverlängerung auf Astring entfernen. Leittrieb freistellen.</p>				
01.06.0017.	-----	24,00	St,..,..
	<p>Schutz gegen Mähschäden anbringen Stammschutzmanschette an Hochstämmen zum Schutz der Baumrinde vor mechanischen Beschädigungen bei Pflege- und Mäharbeiten liefern und bodenbündig anbringen. Manschette aus Weich- PVC, UV - beständig, reißfest, flexibel, beliebig erweiterbar, geschlitzt für Belüftung. Anwendbar bis 30 cm Stammumfang. Höhe = 30 cm im eingebauten Zustand. Zeitpunkt: im Zuge des letzten Pflegeganges der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr.</p>				
01.06.0018.	21.107/624.39 TA	24,00	St,..,..
	<p>Baumverankerung entfernen Baumverankerung einschl. Bindung entfernen. Verankerung = Dreibock. Pfähle ', Bindematerialien und Verbisschutz entsorgen. Entsorgung wird nicht gesondert vergütet. Ausführung nur bei ausreichender Standfestigkeit der Bäume. Abbau nur nach Anweisung des AG.'</p>				
01.06.0019.	21.107/466.01	2,00	St,..,..
	<p>Greifvogelstange entfernen Greifvogelstange aus Nadelholz, entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Etwa 120 cm der Greifvogelstange sind imprägniert.</p>				
	Zwischensumme	01.06.		,..
	Zwischensumme	01.		,..

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: M00003348 B 93 FBE südlich Wiesenburg
VE: 88-B020-25 Landschaftsbau trassennah
LV: B93LSB B 93 FBE südlich Wiesenburg - Landschaftsbau tra..

OZ GB in EUR

LV B93LSB

00. Allgemeine Leistungen

00.00. Vorbereitungsarbeiten

00.01. Baustelleneinrichtung und -räumung

00.02. Verkehrssicherung

Summe 00.

01. Baumpflanzungen

01.00. Pflanzenlieferung

01.01. Materiallieferung

01.02. Flächenvorbereitung

01.03. Pflanzarbeiten

01.04. Fertigstellungspflege

01.05. Entwicklungspflege 1. Jahr

01.06. Entwicklungspflege 2. Jahr

Summe 01.

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: M00003348 B 93 FBE südlich Wiesenburg
VE: 88-B020-25 Landschaftsbau trassennah
LV: B93LSB B 93 FBE südlich Wiesenburg - Landschaftsbau tra..

OZ GB in EUR

LV **B93LSB**

00. Allgemeine Leistungen

01. Baumpflanzungen

 Angebotssumme (netto)

 + 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)

Angebotssumme (brutto)

Bezeichnung der Bauleistung

M00003348	B 93 Fahrbahnerneuerung südlich Wiesenburg
88-B020-25	Landschaftsbau trassennah

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Erklärung der Bieter-/Arbeitsgemeinschaft

(bei Angeboten von Bietergemeinschaften auszufüllen)

Wir, die nachstehend aufgeführten Unternehmen einer Bietergemeinschaft,

Bevollmächtigter Vertreter

Mitglied

USt-ID:

Weitere Mitglieder:

Mitglied

USt-ID:

Mitglied

USt-ID:

Mitglied

USt-ID:

beschließen, im Falle der Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden und erklären, dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, zur Entgegennahme der Zahlungen mit befreiender Wirkung berechtigt ist und alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

.....
(Firmenname) (Datum)

.....
(Unterschrift)

Name und Anschrift

Ort: -----
Datum: -----
Tel.: -----
Fax: -----
E-Mail: -----
Ust.-ID-Nr.: -----

Eigenerklärung Eignung

(vom Bewerber/Bieter bzw. Mitglied der Bewerber-/Bietergemeinschaft auszufüllen
sofern nicht eine EEE eingereicht wird oder ein anderer Eignungsnachweis zugelassen ist)

Bezeichnung der Bauleistung:

M00003348	B 93 Fahrbahnerneuerung südlich Wiesenburg
88-B020-25	Landschaftsbau trassennah

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe bzw. Aufforderung Teilnahmewettbewerb national bzw. Teilnahmewettbewerb EU/Interessensbestätigung)

I. Verpflichtende Eignungsnachweise

(Angaben sind immer vorzunehmen, soweit das Unternehmen nicht PQ-qualifiziert ist)

1. Angabe zu zwingenden bzw. optionalen Ausschlussgründen

Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber in Frage stellt

Ich / Wir erkläre(n), dass

- für mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgründe gemäß § 6e EU VOB/A vorliegen.
- ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem Eintrag im Gewerbezentralregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt worden bin/sind.
- für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt.
- zwar für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A vorliegt, ich/wir jedoch für mein/unser Unternehmen Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen habe(n), durch die für mein/unser Unternehmen die Zuverlässigkeit wiederhergestellt wurde.

Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro (netto) wird der Auftraggeber zu den Bewerbern, welche zur Angebotsabgabe aufgefordert werden sollen bzw. von dem Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, eine Abfrage aus dem Wettbewerbsregister vornehmen (§ 6 WRegG).

Weiterhin wird der Auftraggeber von den Bewerbern, welche zur Angebotsabgabe aufgefordert werden sollen bzw. von dem Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, Nachweise hinsichtlich einer eventuell durchgeführten Selbstreinigung anfordern.

Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung

- Ich erkläre/wir erklären, dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt habe/haben.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse¹ und eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes² auf gesondertes Verlangen vorlegen.

¹ Soweit mein/unser Betrieb beitragspflichtig ist

² Soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt

4. Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Vorlage geeigneter Referenzen über die Ausführung von Bauleistungen in den letzten 5 Kalenderjahren**, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind.

Als vergleichbare Leistungen werden anerkannt:

.....
.....
.....
.....
.....

** Der Auftraggeber akzeptiert auch Referenzen, welche mehr als fünf Jahre zurückliegen.

1. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes des auf mein/unser Unternehmen entfallenden Anteils, des Ausführungszeitraums und des Auftraggebers:

.....
.....
.....

2. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes des auf mein/unser Unternehmen entfallenden Anteils, des Ausführungszeitraums und des Auftraggebers:

.....
.....
.....

3. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes des auf mein/unser Unternehmen entfallenden Anteils, des Ausführungszeitraums und des Auftraggebers:

.....
.....
.....

Es können auch mehr als drei Referenzen angegeben werden, diese sind dann auf gesonderter Anlage vorzunehmen.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir für die oben genannten Leistungen Bescheinigungen über die ordnungsgemäße Ausführung und das Ergebnis in Anlehnung an beiliegendes Muster auf gesondertes Verlangen vorlegen.

Angabe zu Arbeitskräften

Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistung erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen und gesondert ausgewiesenem technischen Leitungspersonal angeben.

** Vom Auftraggeber anzukreuzen, wenn ausnahmsweise Referenzen akzeptiert werden, die mehr als 5 Jahre zurückliegen.

II. Ergänzende Eignungsnachweise

(Angaben sind immer vorzunehmen, soweit die Vergabestelle durch Ankreuzen festgelegt hat, ob und ggf. inwieweit der darin beschriebene zusätzliche Eignungsnachweis verlangt wird)

* **Nachfolgend werden keine weiteren Eignungsnachweise gefordert.**

* **Angabe der technischen Fachkräfte oder der technischen Stellen, die im Zusammenhang mit der Leistungserbringung eingesetzt werden sollen**

Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Fachkräfte zur Verfügung stehen.

Angabe der technischen Fachkräfte, die die Leistung tatsächlich erbringen	
Namen der Personen mit Funktion (auch technische Leitung)	Berufliche Qualifikation

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise in Form von Studiennachweisen oder sonstigen Bescheinigungen bzw. Angaben wie Berufserfahrung und ausgeübten Tätigkeiten zu den Personen einreichen

* **Beschreibung der technischen Ausrüstung des Unternehmens**

Angabe der technischen Ausrüstung des Unternehmens

* **Beschreibung der Maßnahmen zur Qualitätssicherung des Unternehmens**

Angabe der Maßnahmen zur Qualitätssicherung des Unternehmens

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

* **Angabe des Lieferkettenmanagement- und Lieferkettenüberwachungssystems, das dem Unternehmen zur Vertragserfüllung zur Verfügung steht**

Angabe des Lieferkettenmanagement- und Lieferkettenüberwachungssystems, das dem Unternehmen zur Vertragserfüllung zur Verfügung steht

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

* **Studiennachweise und Bescheinigungen über die berufliche Befähigung des Unternehmens und/oder der Führungskräfte des Unternehmens, sofern sie als Zuschlagskriterium bewertet werden**

Mein/unser Unternehmen verfügt über folgende Nachweise und Bescheinigungen über die berufliche Befähigung:

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

* **Angabe der Umweltmanagementmaßnahmen, die das Unternehmen während der Auftragsausführung anwendet**

Folgende Umweltmanagementmaßnahmen werde(n) ich/wir während der Auftragsausführung anwenden:

--

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

* **Erklärung, aus der hervor geht, über welche Ausstattung, welche Geräte und welche technische Ausrüstung das Unternehmen für die Ausführung des Auftrags verfügt**

Mein/unser Unternehmen verfügt für die Ausführung des Auftrags über folgende Geräte und technische Ausrüstung

--

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

Angabe, welche Teile des Auftrags ich/wir an Unterauftrag-/Nachunternehmer vergeben beabsichtige(n)

Folgende Teile des Auftrags beabsichtige(n) ich/wir an Unterauftrag-/Nachunternehmer zu vergeben:

Siehe ausgefüllter Vordruck HVA B-StB Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestätigungen oder Nachweise auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten Frist vorgelegt werden müssen und mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht vollständig innerhalb der gesetzten Frist vorgelegt werden.

.....
(Unterschrift)

Bei elektronischer Versendung ohne Unterschrift gültig

Hinweis: Bei den mit „ * „ gekennzeichneten Feldern hat die Vergabestelle durch Ankreuzen bzw. Eintrag festzulegen, ob und ggf. inwieweit die geforderten Angaben verlangt werden bzw. der Sachverhalt maßgebend ist.