

# Inhaltsverzeichnis

Neue Feuerwache Freital (3516016)

01 LV Los 201			
Nr.	Bezeichnung		Seite
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses		
	Baubeschreibung		2
<b>10</b>	<b>Titel</b>	<b>Oberflächenabbruch BF Nord</b>	<b>6</b>
10.01	Bereich	Bauvorbereitung	6
10.02	Bereich	Geländeberäumung	13
10.03	Bereich	Abbrucharbeiten	15
10.04	Bereich	Erdarbeiten	19
<b>20</b>	<b>Titel</b>	<b>Gebäudeabbruch</b>	<b>22</b>
20.00	Bereich	Vorlaufende Probenahmen und Analytik	22
20.02	Bereich	Demontage Rohrleitungen, Gebäudetechnik	23
20.03	Bereich	Gebäude-Komplettabbruch	24
20.04	Bereich	Entsorgung	26
20.05	Bereich	Sonstige Sonderabfälle	38
20.06	Bereich	Sonstige Abfälle	39
	<b>Zusammenfassung der Gliederungspunkte</b>		<b>40</b>

<b>01</b>	<b>LV</b>	<b>Los 201</b>
<b>Baubeschreibung</b>		
<p>1 Allgemeine Beschreibung der Leistung</p> <p>1.1 Auszuführende Leistungen</p> <p>1.1.1 Umfang der Baumaßnahme/Zweck/Nutzung/Ort</p> <p>Die Bebauung der neuen Feuerwache ist auf den Flurstücken 124/28 und 124/30 geplant. Vor Bebauung sind diese Flächen herzurichten.</p> <p>Die auf den Flurstücken lagernden Haufwerke wurden im Rahmen der Baugrunduntersuchungen analysiert. Die Deklaration nach Ersatzbaustoffverordnung (EBV) ergibt eine Einordnung als BG-F3 bzw. &gt;BG-F3. Das höher belastete Haufwerk wurde weitergehend nach Deponieverordnung untersucht und ist einer Deponieklasse DKIII zuzuordnen. Um Baufreiheit zu schaffen, müssen diese Haufwerke entsorgt werden. Ein Verbleib auf dem Grundstück ist nicht möglich.</p> <p>Im Weiteren sind alle oberirdischen und unterirdischen Befestigungen und Altanlagen der Infrastruktur zu beseitigen. Die Garagen werden ebenso abgebrochen wie vorhandene Betonflächen und Anlagen der Grundstücksentwässerung.</p> <p>Die Abbruch-Maßnahmen sind im Lageplan 3516016-05-L-010 zusammengefasst dargestellt. Der Aushub ist im Lageplan 3516016-05-L-011 dargestellt.</p> <p>1.1.2 Zu erbringende Leistungen</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Allgemeine Baustelleneinrichtung</li><li>- Verkehrssicherung</li><li>- Suchschachtungen zur Ortung von Medienleitungen</li><li>- Bodenaushub für den Rückbau von Rohrleitungen, Straßenabläufen, Kanalschächten und Fundamenten</li><li>- Aufnahme und Entsorgung von auf dem Grundstück lagernden Haufwerken</li><li>- Abbruch von einer Garage</li><li>- Entsorgung der beim unterirdischen und oberirdischen Abbruch anfallenden Abfälle</li></ul> <p>1.2 Leistungen/Beteiligung Dritter</p> <p>Parallele Bauarbeiten von Medienträgern sind nicht geplant/bekannt.</p> <p>1.3 Ausgeführte Vorarbeiten</p> <p>keine</p> <p>1.4 Gleichzeitig laufende Bauarbeiten</p> <p>keine</p> <p>2 Angaben zur Baustelle</p> <p>2.1 Lage der Baustelle</p> <p>Große Kreisstadt Freital, Am Glaswerk, Gemarkung Döhlen, Flst. 124/28, 124/30 Die Größe der Baustelle beträgt ca. 6.000 m<sup>2</sup>.</p> <p>2.2 Vorhandene öffentliche Verkehrswege</p> <p>Die Baustelle ist über die Einbahnstraße "Am Glaswerk" über die Dresdner Straße erreichbar. Die Ausfahrt der Feuerwache führt über die Straße "Am Glaswerk", den Fahrzeugen der Feuerwache ist Vorrang zu gewähren.</p> <p>2.3 Zugänge und Zufahrten</p> <p>Die Zugänge zu den Grundstücken sind, soweit technologisch möglich, freizuhalten. Zufahrten für Feuerwehr, Krankenwagen und Fahrzeuge der Katastrophenabwehr sind jederzeit zu ermöglichen.</p> <p><b>Die Ein- und Ausfahrt der Feuerwache ist immer freizuhalten!</b></p> <p>2.4 Anschlussmöglichkeiten an Ver- und Entsorgungsleitungen (Wasser, Abwasser, Strom)</p> <p>Es werden keine Anschlussmöglichkeiten durch den AG zur Verfügung gestellt.</p> <p>2.5 Lager- und Arbeitsplätze</p>		

<b>01</b>	<b>LV</b>	<b>Los 201</b>
<b>Baubeschreibung</b>		
<p>Es werden keine Flächen durch den AG zur Verfügung gestellt. Die Baustellenzufahrt erfolgt über die Straße "Am Glaswerk".</p>		
<p><b>2.6 Gewässer</b> Die Bauarbeiten finden 150 m nordwestlich und im Einzugsgebiet der Vereinigten Weißeritz statt.</p>		
<p><b>2.7 Baugrundverhältnisse/Kampfmittel</b> Nach Auskunft des Ordnungsamtes der Stadt Freital besteht kein Verdacht auf eine Kampfmittelbelastung. Es wurde ein Baugrundgutachten (siehe <b>Anlage 1</b>) im Jahr 2024 mit Analytik des Baugrundes sowie der auf dem Grundstück lagernden Haufwerke durchgeführt. Es ist mit Verunreinigungen des Bodenmaterials mit PAK zu rechnen sowie vereinzelt Arsen und Blei. Das Grundwasser fließt bei ca. 2,45 - 2,70 m u. GOK zu.</p>		
<p><b>2.8 Seitenentnahmen und Ablagerungen</b> keine</p>		
<p><b>2.9 Schutzbereiche und Objekte</b> keine</p>		
<p><b>2.10 Anlagen im Baubereich</b> Alle bekannten unterirdischen Leitungen und Anlagen sind im Lageplan dargestellt. Auf dem Flurstück 124/28 wurde durch den Abwasserbetrieb im Jahr 2002 ein Hausanschlusschacht an den Mischwasserkanal errichtet. Der Anschluss ist aktuell verschlossen und darf nicht beschädigt werden. Die Medien sind in dem Lageplan 3516016-05-L-010 dargestellt.</p>		
<p><b>2.11 Öffentlicher Verkehr im Baubereich</b> Der Baubereich ist voll gesperrt und wird durch Zaun/Bauzaun vom öffentlichen Verkehr abgegrenzt. Der ungehinderte Verkehr in der Straße "Am Glaswerk" ist jederzeit zu gewährleisten.</p>		
<p><b>3 Angaben zur Bauausführung</b></p>		
<p><b>3.1 Verkehrsführung, Verkehrssicherung</b> Die Verkehrssicherung obliegt gemäß den Leistungspositionen dem AN.</p>		
<p><b>3.2 Bauablauf</b> Die abzubrechenden Bauteile und Gebäude sowie das Zielniveau des Erdplanums ist in den Lageplänen 3516016-05-L-010 und 3516016-05-L-011 dargestellt.</p>		
<p><b>3.2.1 Bauvorbereitung</b> Aufstellen der Baustelleneinrichtung Entsorgung Sperrmüll</p>		
<p><b>3.2.2 Abbrucharbeiten</b> Abbruch der Zaunanlage inkl. Fundamenten im Bereich der Garagen Abbruch der Garagen inkl. Fundamente Abbruch der Oberflächenbefestigungen</p>		
<p><b>3.2.3 Erdarbeiten</b> Entsorgung der Haufwerke Insgesamt 3.200 m<sup>3</sup> Bodenaushub / Haufwerke Boden aus Auffüllungen (Bettungsmaterial, vorhandenes Bodenmaterial) Nach Kenntnisstand aus Planung und Medienauskunft befinden sich keine behindernden Medienleitungen im Bereich der Baufeldfreimachung.</p>		
<p><b>3.3 Wasserhaltung</b> Im Bereich der geplanten Eingriffstiefe ist nicht mit Grund- und Schichtenwasser zu rechnen.</p>		

<b>01</b>	<b>LV</b>	<b>Los 201</b>
Baubeschreibung		
<p>3.4 Baubehelfe keine</p> <p>3.5 Abfälle Abfälle (Bodenaushub, Bauschutt, Abbruchmaterialien, Straßenaufbruch, Baustellenmischabfälle u.a.), die bei der Ausführung der Bauleistungen durch den Auftragnehmer auf Baustellen des Auftraggebers anfallen, sind unter Beachtung der abfallrechtlichen Bestimmungen des KrWG (insbesondere Nachweisverordnung sowie untergeordnetes Regelwerk) sowie der jeweils gültigen Fassung der Durchführungsverordnung zur SächsBO zu behandeln und zu entsorgen. Wenn nicht anders festgelegt ist, sind die Kosten für das Be- und Entladen, den Transport und die Entsorgung der Abfälle incl. Übernahme-/Begleitscheingebühren in den Einheitspreisen zu kalkulieren. Die Abfalldeklaration erfolgt gemäß Baugrundgutachten (Anlage). Wird vom AG kein Zwischenlager für Abfälle zur Verfügung gestellt, so ist der AN für das Einholen aller notwendigen Genehmigungen (insbesondere Baugenehmigung) für die Errichtung eines Zwischenlagers selbst verantwortlich. Bei unsachgemäßem Verbringen der Abfälle durch den Auftragnehmer sind alle damit zusammenhängenden Folgekosten (Rücktransporte, evtl. Schadensbeseitigung, Umweltschutzauflagen u. ä.) durch diesen zu tragen.</p> <p>3.6 Beweissicherung Vor Beginn der Arbeiten ist eine Beweissicherung mit Fotodokumentation durchzuführen. Zur Beweissicherung sind auch die Straßenoberflächen, die Einbauten und Sicherungseinrichtungen der Straße zu dokumentieren. Nach Abschluss der Arbeiten erfolgt eine Abschlussbegehung mit Aufnahme ggf. aufgetretener Schäden.</p> <p>3.7 Sicherungsmaßnahmen Zum Nebengrundstück des Glaswerks sowie im Bereich des Garagenabbruchs ist ein Bauzaun zu errichten.</p> <p>3.8 Belastungsannahmen Straßenlasten Bemessungsfahrzeug SLW 60</p> <p>3.9 Vermessungsleistungen, Aufmaßverfahren Das Aufmaß wird gemeinsam mit der Bauleitung des AG auf der Baustelle erstellt. Das Zielniveau nach der Baufeldfreimachung ist gemäß Leistungsverzeichnis einzumessen. Für das Aufmaß werden nur die technisch erforderlichen und technologisch möglichen Maße maximal anerkannt. Mehrleistungen einschließlich der Folgeleistungen gehen zu Lasten des schuldhaft handelnden Verursachers.</p> <p>3.10 SiGe-Koordination Die SiGe-Koordination wird noch bekannt gegeben.</p> <p>3.11 Hinweise zur Arbeitssicherheit Die Arbeiten gemäß Leistungsverzeichnis finden zum Teil mit belasteten Erdaushub und Altholz Kat. IV statt. Es wird in diesem Rahmen auf die DGUV Information 203-017 sowie DGUV Regel 101-004. Aus hygienischen Gründen und zur Vermeidung von Verschleppung von Kontaminationen ist die private Kleidung von der Arbeits- und Schutzkleidung zu trennen. Die private Kleidung und die Arbeits- und Schutzkleidung sind in getrennten Spinden aufzubewahren. Für das betreffende Bau- und Montagepersonal sind Desinfektions- und Pflegemittel - insbesondere vor der Einnahme von Speisen und Getränken und nach Beendigung der Arbeiten - zu stellen. In jedem Falle sind die Hände vor der Einnahme von Speisen und Getränken und vor dem Rauchen gründlich zu reinigen.</p> <p>Der AN ist verpflichtet, die auf der Anlage tätigen Nachunternehmer (NAN) und Beschäftigten über die entsprechenden Gefährdungen vor Beginn der Arbeiten zu informieren. Die Belehrungen sind schriftlich zu dokumentieren. Eine Erstbelehrung erfolgt durch den AG und wird ebenfalls nachweislich dokumentiert.</p>		

<b>01</b>	<b>LV</b>	<b>Los 201</b>
<b>Baubeschreibung</b>		
<p>4 Ausführungsunterlagen</p> <p>4.1 Vom AG zur Verfügung gestellte Ausführungsunterlagen (Pläne, Gutachten)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Anlage 1: Ergebnisse Baugrunduntersuchung (LAGA-+ EBV) zur Entsorgung</li><li>- Anlage 2: Zeichnungen</li></ul> <p>4.2 Vom AN zu erstellende bzw. zu beschaffende Ausführungsunterlagen</p> <p>Erstellen einer Gefährdungsbeurteilung nach §6 ArbSchG für die durch den AN durchzuführenden Maßnahmen. Die Gefährdungsbeurteilung ist dem AG zur Bauanlaufberatung 2-fach in Papierform zu übergeben.</p> <p>5 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen</p> <p>5.1 Anzuwendende zusätzliche Technische Vorschriften</p> <p>Bei der Durchführung der Bauleistungen einschl. Materiallieferung sowie als Kriterium für Gewährleistungsfälle sind alle einschlägigen Vorschriften, Bestimmungen und Richtlinien sowie Normen in der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültigen Fassung zu berücksichtigen. Hierunter fallen insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- die einschlägigen Richtlinien und Merkblätter von</li><li>- Europäische Norm</li><li>- Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) in der neuesten Fassung</li><li>- die Deponieverordnung (DepV) in der neuesten Fassung</li><li>- die Arbeitsschutzvorschriften, insbesondere das Gerätesicherheitsgesetz sowie die auf diesem Gesetz beruhenden Rechtsverordnungen</li><li>- die einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften und allgemein anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln</li><li>- Sächsische Bauordnung (SächsBO)</li><li>- die gesetzlichen Anforderungen an Arbeitsstätten (Arbeitsstättenverordnung, ArbStättV)</li><li>- Wasserhaushaltsgesetz (WHG)</li><li>- Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) und untergesetzliches Regelwerk</li><li>- Auflagen, Vorschriften und Bestimmungen der Aufsichts- und Genehmigungsbehörden, der öffentlichen Versorgungsbetriebe (z.B. Medienträger, Gewerbeaufsichtsamt GAA)</li><li>- die gesetzlichen Bestimmungen des Bundes für Umweltschutzmaßnahmen</li><li>- sonstige einschlägige Vorschriften und Bestimmungen</li></ul> <p>zu beachten.</p> <p>6 Anlagen</p> <p>Anlage 1 - Ergebnisse der punktuellen Bodenuntersuchung (LAGA Boden + EBV)</p> <p>Anlage 2 - Zeichnungen Nr. 3516016-05-L-010 und 3516016-05-L-011</p>		

01	LV	Los 201			
10	Titel	Oberflächenabbruch BF Nord			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>10</b>	<b>Titel Oberflächenabbruch BF Nord</b>				
<b>10.01</b>	<b>Bereich Bauvorbereitung</b>				
	<p><b>VORBEMERKUNGEN BAUSTELLENEINRICHTUNG</b>  <b>VORBEMERKUNGEN BAUSTELLENEINRICHTUNG</b></p> <p>Die Koordinierung mit Medienträgern und Anliegern ist ebenfalls in die Baustellengemeinkosten einzurechnen.</p> <p>Die für die Baustelleneinrichtung zu nutzenden Flächen, Lagerflächen, freizuhaltende Flächen und dergleichen sind im Baustelleneinrichtungsplan unter Angabe des Verwendungszweckes anzulegen. Baubereiche sind im Bauablaufplan dargestellt.</p> <p>Vor Beginn der Arbeiten hat sich der AN über den Verlauf von Leitungen, Kabeln usw. (unter- und überirdisch) zu informieren. Notwendige Umlegungen sind rechtzeitig vom Auftragnehmer bei den zuständigen Stellen der Behörden zu beantragen.</p> <p>Es dürfen nur gemäß den gesetzlichen Vorschriften geräuschgedämmte Aggregate eingesetzt werden. Für die Bedienung von Baumaschinen ist entsprechend den Forderungen der BGR 500 Kap. 2.12 nur geeignetes qualifiziertes Personal einzusetzen.</p> <p>Nach Beendigung der Bauarbeiten und Beseitigung der Baustelleneinrichtung ist soweit erforderlich, der ursprüngliche Zustand der genutzten Flächen wieder herzustellen und eine Freistellungserklärung des Eigentümers dem AG zu übergeben.</p>				
<b>10.01.1</b>	<p><b>Baustelleneinrichtung Hauptposition</b>  <b>1. Ausführung</b></p> <p>Beim Auf- und Abbau der Baustelleneinrichtung ist zu beachten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der Auftraggeber ist über den beabsichtigten Auf- und Abbau der Baustelleneinrichtung oder von wesentlichen Teilen derselben zu informieren.</li> <li>- Nicht mehr benötigte Teile der Baustelleneinrichtung sind unverzüglich zu entfernen.</li> </ul> <p><b>2. Preisinhalte</b></p> <p>Bestandteil ist das arbeitstägl. Verschließen der Teile der Baustelleneinrichtung, soweit sie dem Zugriff Dritter entzogen werden müssen, das Schließen der Gebäudeeingänge einschließlich der Provisorien sowie die Kontrolle darüber im den Umständen der Baustelle</p>				
	<p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>				Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Neue Feuerwache Freital (3516016)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>01</b>	<b>LV</b>			
10	Titel			
10.01	Bereich			
				Übertrag: .....
	entsprechend erforderlichen Umfang.			
	Die Leistung umfasst den Antransport, die Bereitstellung, sowie das betriebsfertige Aufstellen der nachfolgend aufgeführten Bestandteile.			
	- Geräte, Hebezeuge, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen erforderlich sind - soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert beschrieben und berechnet wird -			
	- Baubüro, Werkstätten, Lagerschuppen sowie die Tagesunterkunft, WC etc.			
	- Baustellenbeleuchtung zur Eigennutzung			
	- Kommunikationseinrichtungen zur Eigennutzung sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich			
	- Transport der Baumaschinen und Geräte zum Einsatzort			
	- Flächen für BE und Lager werden vom AG zur Verfügung gestellt			
	- Erstellen und ggf. Aktualisieren von Bauablauf-, Baustelleneinrichtungs- und Bauzeitenplänen			
	Abrechnung nach Baufortschritt.			
	Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.			
		<b>1 psch</b>		GP .....
<b>10.01.2</b>	<b>Baustelleneinrichtung vorhalten</b>			
	Verweis auf Position: 10.01.1 (Seite 6)			
	Vorhalten der kompletten Baustelleneinrichtung gemäß Pos. 10.01.1 für die Dauer der Bauzeit für alle in diesem LV aufgeführten Leistungen. Abrechnung nach Baufortschritt. Das eventuell erforderliche Umstellen der Baustelleneinrichtung aus Erfordernissen des AN ist in die Pauschale einzurechnen.			
		<b>10 Wo</b>	EP .....	GP .....
<b>10.01.3</b>	<b>Baustelleneinrichtung räumen</b>			
	Verweis auf Position: 10.01.1 (Seite 6)			
	Räumen der in Pos. 10.01.1 genannten Baustelleneinrichtung nach Fertigstellung der Leistungen (ohne Pflegeleistungen) des AN. Die Geländeflächen, auf denen sich die Baustelleneinrichtung befunden hat, sind im ursprünglichen Zustand (geschottert) wieder herzustellen. Einbauten (z.B. Fundamente) sind zu entfernen.			
		<b>1 psch</b>		GP .....
				Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Neue Feuerwache Freital (3516016)

01	LV	Los 201		
10	Titel	Oberflächenabbruch BF Nord		
10.01	Bereich	Bauvorbereitung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
<b>10.01.4</b>	<p><b>Straßenreinigung</b></p> <p>Straßenreinigung der durch die Baumaßnahme verschmutzten Straßenflächen im Umfeld der Baustellenausfahrt mit entsprechenden Reinigungsgeräten während der gesamten Bauzeit.</p> <p>Verschmutzungen der öffentlichen Straßen sind unter allen Umständen zu unterbinden. Sollten diese dennoch auftreten, sind diese mit entsprechenden Reinigungsgeräten unter Beachtung der entsprechenden Vorschriften zur Vermeidung von Verkehrsgefährdungen über die ganze Bauzeit inkl. aller Nebenleistungen durchzuführen.</p> <p>Einrichtungen von zusätzlichen Maßnahmen, wie Abrollstrecken etc. zur Gewährleistung obiger Anforderungen werden nicht gesondert vergütet.</p> <p>Alle erforderlichen Aufwendungen zur Gewährleistung der Straßenreinhaltung sind in diese Position einzukalkulieren.</p> <p>Reinigung der öffentlichen Verkehrswege mindestens 1 x täglich, bei Bedarf mehrmals täglich.</p> <p>Reinigungsstrecke: 1000 m Anzahl der Reinigungen pro Woche: mindestens 5</p> <p>Vergütung erfolgt entsprechend dem erreichten Baufortschritt.</p>	<b>10 Wo</b>	EP .....	GP .....
<b>10.01.5</b>	<p><b>Beweissicherung vornehmen und dokumentieren</b></p> <p>Vor Beginn, während der Bauarbeiten und nach deren Abschluss Beweissicherung hinsichtlich Schäden aller Art an Verkehrsflächen einschl. Umleitungsstrecken an und in Gebäuden, Einfriedungen, Einfahrten und sonstigen baulichen Anlagen, die innerhalb des Baubereiches oder in an das Baufeld angrenzenden Bereichen von der Baumaßnahme betroffen sein können, durchführen.</p> <p>Der Zugang zu privaten Grundstücken sowie die erforderlichen Maßnahmen auf privaten Grundstücken haben im Einvernehmen mit den jeweiligen Grund- bzw. Hauseigentümern zu erfolgen.</p> <p>Über die Bestandsaufnahme ist ein schriftliches Protokoll (einschließlich Einmessung der Schadstellen) zu führen. Das Protokoll muss genauen Aufschluss über den baulichen Zustand der Gebäude geben. Weiterhin sind vorhandene</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Neue Feuerwache Freital (3516016)

01	LV	Los 201		
10	Titel	Oberflächenabbruch BF Nord		
10.01	Bereich	Bauvorbereitung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
	<p>Gebäude ( u. sonst. bauliche Anlagen) vor Beginn der Bauarbeiten durch eine Fotodokumentation in ihrem baulichen Zustand darzustellen.</p> <p>Schäden sind detailliert aufzunehmen und mit Rissmonitoring zu markieren und nach Beendigung der Baumaßnahme schadlos zu entfernen. Diese sind mit Fotos datumsbezogen zu dokumentieren (1 Foto je Markierung und Monat während der Bauzeit).</p> <p>Die Dokumentationen sind durch einen öffentlich bestellten Sachverständigen herzustellen.</p> <p>Die Dokumentationen sind dem Auftraggeber in doppelter Ausführung und zusätzlich in elektronischer Form zum Baubeginn, baubegleitend und nach Abschluss der Baumaßnahme zu übergeben.</p> <p>Über die terminliche Einordnung der Beweissicherung ist der AG zu informieren.</p>	<b>1 Psch</b>		GP .....
<b>10.01.6</b>	<p><b>Suchschlitz/Kopfloch ausheben und verfüllen, Tiefe über 1,25 m bis 2,50 m</b></p> <p>Suchschlitze zur Feststellung der Lage von Kabeln, Leitungen und dgl. nach Angabe des AG bzw. nach Spartenplänen in Handschachtung über 1,25 m - 2,50 m Tiefe herstellen.</p> <p>Suchschlitz und Kopfloch zum Trennen von Medienanschlüssen.</p> <p>Boden seitlich lagern und nach Medientrennung, Markierung und Dokumentation der Stellen wieder lagenweise einbauen und verdichten.</p> <p>Die Vorschriften der Versorgungsunternehmen sind zwingend zu beachten.</p> <p>Grabentiefe: über 1,25 m bis 2,50 m</p> <p>Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden. Verbau und Wasserhaltung sind einzukalkulieren. Ausführung auf Anweisung des AG.</p>	<b>10 m3</b>	EP .....	GP .....
				Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Neue Feuerwache Freital (3516016)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>01</b>	<b>LV</b>	<b>Los 201</b>		
10	Titel	Oberflächenabbruch BF Nord		
10.01	Bereich	Bauvorbereitung		
			Übertrag: .....	
<b>10.01.7</b>	<b>Koordinierung Versorgungsunternehmen für Trennen der</b> Koordinierung Versorgungsunternehmen für Trennen der Medienanschlüsse am Grundstück.	<b>1 psch</b>		GP .....
<b>10.01.8</b>	<b>Schutzzaun aufstellen</b> Schutzzaun, versetzbar, auf unbefestigtem Untergrund, als Absturzsicherung aus Kunststoff, Zaunoberkante über Oberfläche Gelände 2 m, aufstellen.  Einschl. Toranlage.	<b>230 m</b>	EP .....	GP .....
<b>10.01.9</b>	<b>Schutzzaun vorhalten Bauzeit</b> Schutzzaun, versetzbar, auf unbefestigtem Untergrund, als Absturzsicherung aus Kunststoff, Zaunoberkante über Oberfläche Gelände 2 m, vorhalten.  Vorhaltung des Schutzzauns während der Bauarbeiten Bauvorbereitung	<b>2.900 mWo</b>	EP .....	GP .....
<b>10.01.10</b>	<b>Schutzzaun räumen</b> Schutzzaun, versetzbar, auf unbefestigtem Untergrund, als Absturzsicherung aus Kunststoff, Zaunoberkante über Oberfläche Gelände 2 m, räumen.	<b>230 m</b>	EP .....	GP .....
	<b>BEPROBUNG UND ANALYSEN</b> BEPROBUNG UND ANALYSEN			
<b>10.01.11</b>	<b>Beprobung von Bodenaushub EBV Boden</b> Beprobung von Bodenaushub Probenahme und Analytik nach Ersatzbaustoffverordnung Boden und Boden/Bauschuttgemische  nach Abstimmung mit der Bauüberwachung und dem AG	<b>2 St</b>	EP .....	GP .....
			Übertrag: .....	

# Leistungsverzeichnis

Neue Feuerwache Freital (3516016)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	<b>LV Los 201</b>			
10	Titel Oberflächenabbruch BF Nord			
10.01	Bereich Bauvorbereitung			
				Übertrag: .....
<b>10.01.12</b>	<b>Beprobung und Analytik nach EBV Bauschutt</b> Beprobung Bauschutt/Abbruchmaterial Schächte Probenahme und Analytik nach Ersatzbaustoffverordnung RC-Material  nach Abstimmung mit der Bauüberwachung und dem AG	<b>4 St</b>	EP .....	GP .....
<b>10.01.13</b>	<b>Analytik Parameter DepVO</b> Probenahme und Analytik der Parameter DepVO für Bauschutt oder für Boden nach Abstimmung mit der Bauüberwachung und dem AG	<b>2 St</b>	EP .....	GP .....
<b>10.01.14</b>	<b>Einholen von Genehmigungen</b> Einholen der Aufbruchgenehmigung aller Versorgungs- und Medienträger sowie bei den zuständigen Behörden und Ämtern.  Vorlage des Antrages zur Erteilung einer verkehrsrechtlichen Anordnung/Erlaubnis bei der örtlichen Polizeidienststelle und dem zuständigen Straßenverkehrsamt/Ordnungsamt zur Genehmigung. Alle Genehmigungen sind dem AG zu übergeben.  Das Erstellen der Regel- und Verkehrszeichenpläne sind Sache des AN und in den Angebotspreis einzurechnen.  Einschließlich aller Genehmigungsgebühren.  Abgerechnet wird die Gesamtheit aller erforderlichen Unterlagen, nicht die Anzahl der Einzeldokumentation.	<b>1 psch</b>		GP .....
<b>10.01.15</b>	<b>Aufstellen Betriebsanweisungen</b> Aufstellen von arbeitsplatz- und stoffbezogenen Betriebsanweisungen, in denen auf die mit dem Umgang mit Gefahrstoffen verbundenen Gefahren für Mensch und Umwelt hingewiesen wird sowie die erforderlichen Schutzmaßnahmen			
				Übertrag: .....

- Fortsetzung auf nächster Seite -

# Leistungsverzeichnis

Neue Feuerwache Freital (3516016)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>01</b>	<b>LV</b>			
10	Titel			
10.01	Bereich			
				Übertrag: .....
	und Verhaltensregeln festgelegt werden. Die Betriebsanweisungen sind in verständlicher Form abzufassen und an geeigneten Stellen in der Arbeitsstätte bekannt zu machen. In den Betriebsanweisungen sind auch Anweisungen über das Verhalten im Gefahrfall und über die Erste Hilfe zu treffen.			
		<b>1 psch</b>		GP .....
	<b>VERKEHRSSICHERUNG</b>			
<b>10.01.16</b>	<b>Erstellen der Verkehrszeichenpläne</b> Erstellen der Verkehrszeichenpläne			
	Einholen der erf. Genehmigungen für die Beschilderung der Baustelle bei den zuständigen Behörden.			
		<b>1 psch</b>		GP .....
<b>10.01.17</b>	<b>Verkehrssicherung der Baustellenzufahrten</b> Verkehrssicherung der Baustellenzufahrten für Maßnahmen der Verkehrssicherung und Verkehrsführung, der Gestellung und Vorhaltung der erforderlichen Anlagen zur Aufrechterhaltung des öffentlichen Verkehrs wie Beleuchtung, Verkehrszeichen.  Anpassen der vorhandenen Beschilderungen. Vorankündigung der Bauarbeiten.  Die Baustellenzufahrt ist mit den Verkehrszeichen nach VKZ-Katalog 2018: VKZ 101 mit Zusatzzeichen 1006-33 und 1006-35 zu beschildern.  Der Zustand der genutzten Straßen (auch Umleitungsstrecken) ist regelmäßig zu überprüfen, zu unterhalten und bedarfsweise zu reinigen.  Verkehrssicherung nach Abschluss der Bauarbeiten wieder rückbauen.			
		<b>1 Psch</b>		GP .....
<b>10.01.18</b>	<b>Verkehrssicherung vorhalten</b> Verkehrssicherung aus Pos. 10.01.17 vorhalten für Leistungen des AN, für die Dauer der Bauzeit.			
		<b>10 Wo</b>	EP .....	GP .....
<b>Summe Bereich 10.01</b>				
		<b>Bauvorbereitung, Netto:</b>		.....

# Leistungsverzeichnis

Neue Feuerwache Freital (3516016)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>01</b>	<b>LV</b>	<b>Los 201</b>		
10	Titel	Oberflächenabbruch BF Nord		
10.02	Bereich	Geländeberäumung		
<b>10.02 Bereich Geländeberäumung</b>				
<b>10.02.1</b>	<b>Geländeberäumung Siedlungsabfall, Haus- und Sperrmüll, Aufwuchs</b>			
	Abräumen des Baubereiches von Buschwerk einschl. Wurzelwerk, Buschwerk bis 2,00 m hoch und kleineren Bauteilen.			
	Entfernen von Buschwerk entsprechend den Vorgaben der Ausführungsplanung und der Bauleitung des AG.			
	Baugelände abräumen, von Astwerk gefällter Bäume, von Aufwuchs, einschl. Wurzelwerk, mit Stämmen Stammdurchmesser bis 10 cm, von Wurzelstöcken bereits gefällter Bäume, Durchmesser an der Schnittstelle bis 10 cm, in zusammenhängender Fläche, Bewuchshöhe über 50 bis 100 cm, anfallende Stoffe trennen und laden, Schlagabraum häckseln und laden, entsorgen.			
	Absammeln von Müll, Altreifen, Schrott, Beräumung Haus- und Sperrmüll (z.B. Holzmöbel, Regale, Schränke, Schreibtische, Stühle, etc. Pappe), mit Ausnahme von Sonderabfällen (gesonderte Positionen), aufgenommene Stoffe nach anfallenden Abfallarten sortieren, sammeln, auf der Baustelle lagern.			
	Abräumgut aufnehmen, sortieren und zur Verwertung/Entsorgung laden.			
		<b>6.500 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
<b>10.02.2</b>	<b>Entfernen Wurzelstöcke</b>			
	Entfernen Wurzelstöcke von bereits gefällten Bäumen im Baubereich, Stammdurchmesser bis 15 cm bis 50 cm			
	Wurzellöcher mit geeignetem Boden verfüllen, verdichten, Boden liefern			
	Schlagabraum häckseln und laden, Entsorgung wird gesondert vergütet.			
		<b>5 Stk</b>	EP .....	GP .....
<b>10.02.3</b>	<b>Abbruch Zaunanlagen</b>			
	Abbruch Zaunanlagen bestehend aus Stabgitter- und Maschendrahtzaun, Toranlagen einschl. Pfosten und Befestigungsmittel.			
		<b>30 m</b>	EP .....	GP .....
				Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Neue Feuerwache Freital (3516016)

01	LV	Los 201			
10	Titel	Oberflächenabbruch BF Nord			
10.02	Bereich	Geländeberäumung			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>Summe Bereich 10.02</b>					
			<b>Geländeberäumung, Netto: .....</b>		

# Leistungsverzeichnis

Neue Feuerwache Freital (3516016)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>01</b>	<b>LV</b>	<b>Los 201</b>		
10	Titel	Oberflächenabbruch BF Nord		
10.03	Bereich	Abbrucharbeiten		
<b>10.03</b>	<b>Bereich Abbrucharbeiten</b>			
	<b>OBERFLÄCHENBEFESTIGUNG</b>			
	OBERFLÄCHENBEFESTIGUNG			
<b>10.03.1</b>	<b>Straßenplatten aus Beton abbrechen, zerkleinern, entsorgen</b> Straßenplatten aus Beton inkl. Fugenmaterial abbrechen, und gemäß den Anforderungen der Entsorgungsstelle zerkleinern, entsorgen  Dicke Platten: bis 30 cm Betonqualität: C35/45  AVV 17 01 01	<b>800 m2</b>	EP .....	GP .....
<b>10.03.2</b>	<b>konstruktive Bewehrung aufbrechen, aufnehmen und entsorgen</b> konstruktive Bewehrung der Betonplatten aufnehmen, demontieren, verwerten.  Stahl als AVV 17 04 05	<b>800 m2</b>	EP .....	GP .....
<b>10.03.3</b>	<b>Bordsteine Beton inkl. Rückenstütze ausbauen, verwerten</b> Bordsteine Beton inkl. Rückenstütze ausbauen und gemäß den Anforderungen der Entsorgungsanlage zerkleinern, laden und verwerten,  AVV 17 01 01	<b>15 m</b>	EP .....	GP .....
<b>10.03.4</b>	<b>Bituminöse Befestigung aufbrechen und aufnehmen, in Fahrbahnen, entsorgen</b> Bituminöse Befestigung aufbrechen und aufnehmen, in Fahrbahnen, Streifenbreite bis 2,0 m. Dicke der bituminösen Befestigung bis 22 cm und laden. Zerkleinern gemäß den Anforderungen der Entsorgungsstelle, entsorgen	<b>200 m2</b>	EP .....	GP .....
<b>10.03.5</b>	<b>Zulage bit. Befestigung aufbr.,Mehrdicke</b> Zulage zu vorgenannter Position Bituminöse Befestigung aufbrechen und aufnehmen, je Mehrdicke 5 cm.	<b>50 m2</b>	EP .....	GP .....
			Übertrag: .....	

# Leistungsverzeichnis

Neue Feuerwache Freital (3516016)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	<b>LV Los 201</b>			
10	Titel Oberflächenabbruch BF Nord			
10.03	Bereich Abbrucharbeiten			
			Übertrag: .....	
<b>10.03.6</b>	<b>Pflasterflächen aufnehmen, verwerten</b> Gepflasterte Flächen aus Betonpflaster aufnehmen und verwerten.  AVV 17 01 01	<b>350 m2</b>	EP .....	GP .....
	<b>KANÄLE/LEITUNGEN</b> KANÄLE/LEITUNGEN			
<b>10.03.7</b>	<b>Erdkabel ausbauen</b> Erdkabel 2-3 Kabel im Bündel ausbauen, laden und zum Zwischenlager transportieren, abladen und lagern.	<b>20 m</b>	EP .....	GP .....
<b>10.03.8</b>	<b>Rohrleitung DN 150 demontieren, verwerten</b> Rohrleitung DN 150 Material: Steinzeug;Kunststoffe  demontieren und verwerten	<b>80 m</b>	EP .....	GP .....
<b>10.03.9</b>	<b>Rohrleitung DN 150 verschließen</b> Im Erdreich verbleibende Rohrleitung DN 150 an Muffe mit Betonplombe C8/10 dauerhaft verschließen.  inkl. aller benötigten Hilfsmittel wie Schalung, Abstützungen etc.	<b>1 St</b>	EP .....	GP .....
<b>10.03.10</b>	<b>Straßenablauf abrechen</b> Vorhandenen Straßenablauf zurückbauen. Abbruchmaterial einer Verwertung zuführen.  Entsorgung Beton als AVV 17 01 01 Entsorgung Stahl als AVV 17 04 05	<b>4 St</b>	EP .....	GP .....
			Übertrag: .....	

# Leistungsverzeichnis

Neue Feuerwache Freital (3516016)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>01</b>	<b>LV</b>	<b>Los 201</b>		
10	Titel	Oberflächenabbruch BF Nord		
10.03	Bereich	Abbrucharbeiten		
			Übertrag: .....	
<b>10.03.11</b>	<b>Kanalschachtabdeckung ausbauen</b> Schachtabdeckung d 625 mm einschl. Rahmen, Kanalschacht DN 1000 ausbauen, Einschl. Auflagering abbrechen.  Entsorgung gemäß Baubeschreibung, Entsorgung Beton als AVV 17 01 01  Abdeckung AVV 17 04 05	<b>5 St</b>	EP .....	GP .....
<b>10.03.12</b>	<b>Schachtteile ausbauen</b> Ausbau von Schachtbauteilen DN 1000 - DN 1500 Schachtkonus, Schachtring, Schachtunterteil bis H 1000 mm.  Schachtteile ausbauen und laden und zum Zwischenlager transportieren, abladen und lagern.	<b>15 St</b>	EP .....	GP .....
	<b>UNTERIRDISCHER ABBRUCH</b> UNTERIRDISCHER ABBRUCH  Alle Baugruben und späteren Baumgruben sind bis ca. 2,0 m Tiefe bzw. 0,50 m unter Rohr-/Schachtsohle zu enttrümmern.			
<b>10.03.13</b>	<b>Ziegelmauerwerk abbrechen, aufnehmen und entsorgen</b> Ziegelmauerwerk abbrechen, aufnehmen und zur Verwertung zerkleinern, entsorgen  Kellerwände bis 1,00 m Dicke	<b>20 m3</b>	EP .....	GP .....
<b>10.03.14</b>	<b>Beton/Stahlbetonfundamente abbrechen, entsorgen</b> Fundament aus Beton/Stahlbeton abbrechen, entsorgen  Material: Beton/Stahlbeton RC1-RC2 demonstrieren und verwerten  AVV 17 01 01	<b>20 m3</b>	EP .....	GP .....
			Übertrag: .....	

# Leistungsverzeichnis

Neue Feuerwache Freital (3516016)

01	LV	Los 201			
10	Titel	Oberflächenabbruch BF Nord			
10.03	Bereich	Abbrucharbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
<b>Summe Bereich 10.03</b>					
			<b>Abbrucharbeiten, Netto:</b>	.....	

# Leistungsverzeichnis

Neue Feuerwache Freital (3516016)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>01</b>	<b>LV</b>	<b>Los 201</b>		
10	Titel	Oberflächenabbruch BF Nord		
10.04	Bereich	Erdarbeiten		
<b>10.04 Bereich Erdarbeiten</b>				
<b>10.04.1</b>	<b>Boden ausheben zur Freilegung von Rohrleitungen</b> Boden ausheben zur Freilegung von Rohrleitungen und Schachtbauwerken, ab Geländeoberfläche, offene Bauweise, Aushub seitlich lagern, wieder verfüllen und verdichten, Aushubtiefe bis 3,0 m, Bodenklasse 3-5.  Einschl. Rückbau und Beseitigung der Rohrleitungen bis DN 300. Das Verschließen von weiterführenden Rohrleitungen ist gesondert ausgeschrieben.  Abrechnung nach gemeinsamen Aufmaß mit BL-AG.	<b>170 m³</b>	EP .....	GP .....
<b>10.04.2</b>	<b>Sicherung von vorh. Ver- und Entsorgungsleitungen</b> Vorh. Ver- und Entsorgungsleitungen (Strom-, Fernmelde-, Wasserver- und -entsorgungsleitungen, Gasleitung) einschl. örtlicher Auffindung und Freilegung in Handschachtung, erdverlegt, in Betrieb, einschl. etwaiger Kabelkreuzungen,  Anzahl der Leitungen bis 10 Stk.  sichern, einschl. der Erschwernisse bei Erd- und Verbauarbeiten. Länge der Einzelabschnitte bis 5m.  Tiefe der Leitungsachsen unter Gelände bis 3,00m.	<b>2 Stk</b>	EP .....	GP .....
<b>10.04.3</b>	<b>Haufwerke lagernd, aufnehmen entsorgen DK III</b> Haufwerke lagernd, aufnehmen entsorgen  Annahme DK III: 50% Annahme BM 3 : 50%	<b>700 t</b>	EP .....	GP .....
<b>10.04.4</b>	<b>Haufwerke lagernd, aufnehmen entsorgen BM F3</b> Haufwerke lagernd, aufnehmen entsorgen  Annahme DK III: 50% Annahme BM F3 : 50%	<b>700 t</b>	EP .....	GP .....
Übertrag: .....				

# Leistungsverzeichnis

Neue Feuerwache Freital (3516016)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>01</b>	<b>LV</b>	<b>Los 201</b>		
10	Titel	Oberflächenabbruch BF Nord		
10.04	Bereich	Erdarbeiten		
			Übertrag: .....	
<b>10.04.5</b>	<b>Erdaushub Baugrube</b> Boden als Baugrube ausheben, offene Bauweise, Aushub laden zur Entsorgung. Aushubtiefe bis 1,0 m, Bodenklasse 3-5.  Entsorgung wird gesondert vergütet. Abrechnung nach gemeinsamen Aufmaß mit BL-AG	<b>2.300 m³</b>	EP .....	GP .....
<b>10.04.6</b>	<b>Entsorgung Bodenaushub BM F3</b> Aushubmaterial Mineralboden bis BM F3 einer zugelassenen Verwertungs- bzw. Entsorgungsanlage zuführen. Einzurechnen ist die schadlose Entsorgung. Incl. Deponiegebühr. Der Entsorgungsnachweis ist dem AG zu übergeben. Die angefallenen Mengen sind dem AG aktuell mitzuteilen.  Zwischen Beprobung und Festlegung des Entsorgungsweges auf Basis der Bodenanalysen ist mit ein Zeitraum von 10 Arbeitstagen einzukalkulieren.  AVV 17 05 04	<b>2.070 t</b>	EP .....	GP .....
<b>10.04.7</b>	<b>Entsorgung Bodenaushub DK1</b> Mineralboden mit Belastungen >Z2 (nicht gefährlich) Entsorgungsklasse nach DepVO 2009: DK 1 geladenen Aushub einer zugelassenen Entsorgungsanlage zuführen. Einzurechnen ist der Transport in geschlossenen Containerfahrzeugen sowie die geordnete und schadlose Entsorgung, incl. Deponiegebühr. Der Entsorgungsnachweis ist dem AG zu übergeben. Die angefallenen Mengen sind dem AG aktuell mitzuteilen.  Zwischen Beprobung und Festlegung des Entsorgungsweges auf Basis der Bodenanalysen ist mit ein Zeitraum von 5 Arbeitstagen einzukalkulieren.  Entsorgung gemäß Baubeschreibung, Kapitel "Abfälle"  AVV 17 05 04	<b>2.070 t</b>	EP .....	GP .....
			Übertrag: .....	

# Leistungsverzeichnis

Neue Feuerwache Freital (3516016)

01	LV	Los 201			
10	Titel	Oberflächenabbruch BF Nord			
10.04	Bereich	Erdarbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>Summe Bereich 10.04</b>					
				<b>Erdarbeiten, Netto:</b>	.....
<b>Summe Titel 10</b>					
				<b>Oberflächenabbruch BF Nord, Netto:</b>	.....
				zzgl. MwSt. (19,0 %):	.....
				<b>Gesamtsumme, Brutto:</b>	.....

# Leistungsverzeichnis

Neue Feuerwache Freital (3516016)

01	LV	Los 201			
20	Titel	Gebäudeabbruch			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
<b>20</b>	<b>Titel Gebäudeabbruch</b>				
<b>20.00</b>	<b>Bereich Vorlaufende Probenahmen und Analytik</b>				
<b>20.00.1</b>	<b>Probenahme von Gebäudeschadstoffen</b> Probenahme von Gebäudeschadstoffen Altholz, Bodenplatte, Mörtel inkl. notwendigen Werkzeug für Probenahme	<b>1 Stk</b>	EP .....	GP .....	
<b>20.00.2</b>	<b>Untersuchung RC-Material nach EBV</b> Untersuchung RC-Material nach EBV nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 1, inkl. ggf. notwendiger Zerkleinerung	<b>1 St</b>	EP .....	GP .....	
<b>Summe Bereich 20.00</b>					
			<b>Vorlaufende Probenahmen und Analytik, Netto:</b>	.....	

# Leistungsverzeichnis

Neue Feuerwache Freital (3516016)

<b>01</b>	<b>LV</b>	<b>Los 201</b>		
20	Titel	Gebäudeabbruch		
20.02	Bereich	Demontage Rohrleitungen, Gebäudetechnik		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>20.02</b>	<b>Bereich Demontage Rohrleitungen, Gebäudetechnik</b>			
	<b>Vorbemerkung</b>			
	<b>Vorbemerkung</b>			
	<p>Vor Beginn oder während der Abbrucharbeiten sind die Räume von Elektrogeräten, maschinellen Einrichtungsgegenstände einschl. Mobilar, Hausmüll und sonstigem Sperrmüll zu räumen und einer geordneten Entsorgung zuzuführen.</p> <p>Zum Ausbau erforderliche Abbrucharbeiten sind in den jeweiligen Gebäudeabbruchpositionen einzukalkulieren.</p>			
<b>20.02.1</b>	<b>Demontage aller Leitungen und Gebäudetechnik</b>			
	<p>Demontage aller Leitungen und Gebäudetechnik innerhalb der rückzubauenden Gebäude.</p> <p>Kabel, Rohrleitungen in Stahl, Edelstahl, Kunststoff, Guss, Steinzeug ausbauen, trennen in transportablen Einheiten vor Ort, auf Gelände lagern bis zur Entsorgung.</p> <p>Erschwernisse bezüglich der Demontage in schwer zugänglichen Stellen werden nicht gesondert vergütet und sind entsprechend einzupreisen.</p> <p>Rohre der Regenwasserableitung, Abwasserleitungen zum Anschluss an das Mischwassernetz oder weitere der Nutzungshistorie spezifische Rohre.</p> <p>Verwertungskosten sind in gesonderter Position auszuweisen und in dieser Pos. nicht gegenzurechnen.</p>			
		<b>1 psch</b>		GP .....
<b>Summe Bereich 20.02</b>				
	<b>Demontage Rohrleitungen, Gebäudetechnik , Netto:</b>			.....

# Leistungsverzeichnis

Neue Feuerwache Freital (3516016)

<b>01</b>	<b>LV</b>	<b>Los 201</b>			
20	Titel	Gebäudeabbruch			
20.03	Bereich	Gebäude-Komplettabbruch			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
<b>20.03 Bereich Gebäude-Komplettabbruch</b>					
<b>20.03.1</b>	<b>Komplettabbruch Garagen BF Nord</b>				
	<p>Komplettabbruch Garagen  , aufgenommene und abgebrochene Stoffe nach anfallenden Abfallarten sortieren, sammeln, auf der Baustelle lagern, Abbruch der Garage unter Berücksichtigung der vorher gesondert aus geschriebenen Entkernungs- und Dekontaminationsmaßnahmen sowie der vorbereitenden Leistungen. Einschl. Demontage, Zerlegung, Abtransport und Sortierung in Haufwerken sämtlicher Technik etc.</p> <p>Die Entsorgung wird gesondert vergütet.</p> <p>Einschl. Aufbrechen, Rückbau vorh. bewehrter Sohlplatte aus Beton / Ziegeln im Teilbereich, d = 40 cm, einschl. Erdarbeiten zur Freilegung der Fundamente.</p> <p>Grenztiefe Rückbau = Unterkante Fundamente (ca. 1,0 m unter GOK, nicht unterkellert)  Gebäudehöhe = ca. 2,5 m über GOK, nicht freistehend</p> <p>Leistungsumfang gem. beiliegendem Gebäudesteckbrief:  Umbauter Raum: ca. 425 m<sup>3</sup>  Grundfläche: ca. 170 m<sup>2</sup>  Anzahl Geschosse: 1 Stk</p> <p>Massives Mauerwerk aus Beton, Dach aus Dachpappe.</p> <p>Gefahrstoffe: Altholz (IV), nutzungsbedingte Verunreinigung der Bausubstanz</p>				
		<b>425 m<sup>3</sup></b>	EP .....	GP .....	
<b>20.03.2</b>	<b>Komplettabbruch Zaun</b>				
	<p>Komplettabbruch Zaun  , aufgenommene und abgebrochene Stoffe nach anfallenden Abfallarten sortieren, sammeln, auf der Baustelle lagern, Abbruch inkl. der vorbereitenden Leistungen. Einschl. Demontage, Zerlegung, Abtransport und Sortierung in Haufwerken sämtlicher Technik etc.</p> <p>Die Entsorgung wird gesondert vergütet.</p> <p>Einschl. Aufbrechen, Rückbau vorh. Einzelfundamente aus Beton , d = 50 cm, einschl. Erdarbeiten zur Freilegung der Fundamente.</p> <p>Grenztiefe Rückbau = Unterkante Fundamente (max. 1,0 m</p>				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Neue Feuerwache Freital (3516016)

01	LV	Los 201		
20	Titel	Gebäudeabbruch		
20.03	Bereich	Gebäude-Komplettabbruch		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>unter GOKt)                      Zaunhöhe = ca. 2 m über GOK</p> <p>Leistungsumfang:                      Länge: ca. 30 m</p> <p>Zaun mit Metallpfosten und Maschendraht, Fundament                      voraussichtlich Beton</p>			Übertrag: .....
		30 m <sup>2</sup>	EP .....	GP .....
<b>Summe Bereich 20.03</b>		<b>Gebäude-Komplettabbruch, Netto: .....</b>		

# Leistungsverzeichnis

Neue Feuerwache Freital (3516016)

01 20 20.04	LV Titel Bereich	Los 201 Gebäudeabbruch Entsorgung
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.      Preis (EP)      Gesamt (GP)
<b>20.04 Bereich Entsorgung</b>		
<p><b>Vorbemerkungen Entsorgung</b></p> <p>Die aufgenommenen Stoffe werden sortiert und auf dem Baufeld getrennt gelagert.</p> <p>Nicht wiederverwendbare Materialien werden mit LKW des AN transportiert und entsorgt, in zugelassener Verwertungs- bzw. Entsorgungsanlage nach Wahl des AN, Entsorgungsnachweis gemäß Nachweisverordnung ist erforderlich, Kosten der Entsorgung übernimmt AN und sind in die jeweiligen Einheitspreis einzurechnen, Der Entsorgungsnachweis ist dem AG zu übergeben.</p> <p>Der AN übernimmt die Führung des Nachweisverfahrens für den AG. Die Aufwendungen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.</p> <p>Die angefallenen Mengen sind dem AG aktuell mitzuteilen. Mengenermittlung nach Wiegekarte.</p>		
<b>20.04.1</b>	<p><b>Entsorgung des Sperrmülls</b></p> <p>Entsorgung des Sperrmülls in den Gebäuden und auf dem Gelände:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mobiliar (Schränke, Regale, Liegen, Tische, etc.)</li> <li>- Wellplatten (unbelastet)</li> <li>- Holzwohle-Leichtbauplatten (unbelastet)</li> <li>- Maschendrahtzaun etc.</li> </ul> <p>Aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, auf der Baustelle lagern, mit LKW des AN transportieren, entsorgen in zugelassener Verwertungs- bzw. Entsorgungsanlage nach Wahl des AN, Entsorgungsnachweis gemäß Nachweisverordnung ist erforderlich, Kosten der Entsorgung übernimmt AN und ist in den Einheitspreis einzurechnen. Die angefallenen Mengen sind dem AG aktuell mitzuteilen. Mengenermittlung nach Wiegekarte. Vorlage entsprechender Entsorgungsnachweise für nicht verwertbarer Materialien.</p> <p>Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung),</p> <p>20 03 07 Sperrmüll</p>	<p style="text-align: right;"><b>0,5 t</b>      EP .....      GP .....</p>
<b>20.04.2</b>	<p><b>Entsorgung gemischter Siedlungsabfälle</b></p> <p>Entsorgung gemischter Siedlungsabfälle in Gebäuden und auf dem Gelände aus verschiedenen Materialien u.a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Eimer</li> </ul> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>	<p style="text-align: right;">Übertrag: .....</p>

# Leistungsverzeichnis

Neue Feuerwache Freital (3516016)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>01</b>	<b>LV</b>			
	<b>Los 201</b>			
20	Titel			
	Gebäudeabbruch			
20.04	Bereich			
	Entsorgung			
				Übertrag: .....
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hausmüll (Windeln etc.)</li> <li>- Spraydosen</li> <li>- Glasflaschen</li> <li>- Verpackungsmüll</li> <li>- Folien</li> <li>- gefüllte Müllsäcke</li> <li>- etc.</li> </ul> <p>Aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, auf der Baustelle im Container von AN lagern, mit LKW des AN transportieren, entsorgen in zugelassener Verwertungs- bzw. Entsorgungsanlage nach Wahl des AN, Entsorgungsnachweis gemäß Nachweisverordnung ist erforderlich, Kosten der Entsorgung übernimmt AN und ist in den Einheitspreis einzurechnen.</p> <p>Die angefallenen Mengen sind dem AG aktuell mitzuteilen. Mengenermittlung nach Wiegekarte.</p> <p>Vorlage entsprechender Entsorgungsnachweise für nicht verwertbarer Materialien.</p> <p>Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung),</p> <p>20 03 01 gemischte Siedlungsabfälle</p> <p style="text-align: right;"><b>0,5 t</b>      EP .....      GP .....</p>			
<b>20.04.3</b>	<p><b>Entsorgung von gebrauchten Geräten mit Fluorchlorwasserstoff</b></p> <p>Entsorgung von gebrauchten Geräten mit Fluorchlorwasserstoff , z.B. Kühlschränke, in den Gebäuden und auf dem Gelände. aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, im geschlossenen Behälter des AN lagern, auf der Baustelle bereitstellen, mit LKW des AN transportieren, entsorgen in zugelassener Verwertungs- bzw. Entsorgungsanlage nach Wahl des AN, Entsorgungsnachweis gemäß Nachweisverordnung ist erforderlich, Kosten der Entsorgung übernimmt AN und ist in den Einheitspreis einzurechnen.</p> <p>Die angefallenen Mengen sind dem AG aktuell mitzuteilen. Mengenermittlung nach Wiegekarte und aufgenommener Stückzahl.</p> <p>Vorlage entsprechender Entsorgungsnachweise für nicht verwertbarer Materialien.</p> <p>Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung), *teilweise gefährlich</p> <p>20 01 23* Gebrauchte Geräte, die Fluorchlorwasserstoffe enthalten</p> <p style="text-align: right;"><b>1 Stk</b>      EP .....      GP .....</p>			
				Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Neue Feuerwache Freital (3516016)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	<b>LV Los 201</b>			
20	Titel Gebäudeabbruch			
20.04	Bereich Entsorgung			
Übertrag: .....				
<b>20.04.4</b>	<p><b>Entsorgung von Leuchtstoffröhren</b>                      Entsorgung von Leuchtstoffröhren aus den Gebäuden und vom Gelände.                      Aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, im geschlossenen Behälter des AN lagern, auf der Baustelle bereitstellen, mit LKW des AN transportieren, entsorgen in zugelassener Verwertungs- bzw. Entsorgungsanlage nach Wahl des AN, Entsorgungsnachweis gemäß Nachweisverordnung ist erforderlich, Kosten der Entsorgung übernimmt AN und ist in den Einheitspreis einzurechnen.                      Die angefallenen Mengen sind dem AG aktuell mitzuteilen. Mengenermittlung nach Wiegekarte und aufgenommener Stückzahl.                      Vorlage entsprechender Entsorgungsnachweise für nicht verwertbarer Materialien.</p> <p>Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung),                      *teilweise gefährlich</p> <p>20 01 21* Leuchtstoffröhren und andere quecksilberhaltigen Abfälle</p>	<b>10 Stk</b>	EP .....	GP .....
<b>20.04.5</b>	<p><b>Entsorgung gebr. elektrischer Geräte mit gefährlichen Teilen</b>                      Entsorgung gebr. elektrischer Geräte mit gefährlichen Teilen in den Gebäuden und auf dem Gelände, z.B. Fernsehgeräte, Bildschirme, Lampen mit Starter.</p> <p>Aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, im geschlossenen Behälter des AN lagern, auf der Baustelle bereitstellen, mit LKW des AN transportieren, entsorgen in zugelassener Verwertungs- bzw. Entsorgungsanlage nach Wahl des AN, Entsorgungsnachweis gemäß Nachweisverordnung ist erforderlich, Kosten der Entsorgung übernimmt AN und ist in den Einheitspreis einzurechnen.                      Die angefallenen Mengen sind dem AG aktuell mitzuteilen. Mengenermittlung nach Wiegekarte und aufgenommener Stückzahl.                      Vorlage entsprechender Entsorgungsnachweise für nicht verwertbarer Materialien.</p> <p>Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung),                      *teilweise gefährlich</p> <p>20 01 35* gebrauchte elektrische Geräte, die gefährliche Bauteile enthalten</p>	<b>1 Stk</b>	EP .....	GP .....
Übertrag: .....				

# Leistungsverzeichnis

Neue Feuerwache Freital (3516016)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	<b>LV Los 201</b>			
20	Titel Gebäudeabbruch			
20.04	Bereich Entsorgung			
				Übertrag: .....
<b>20.04.6</b>	<p><b>Entsorgung von Dämmmaterial</b></p> <p>Entsorgung von Dämmmaterial aus den Gebäuden und vom Gelände, z.B. Glasfaserdämmung der Rohre, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, auf der Baustelle im Container von AN lagern, mit LKW des AN transportieren, entsorgen in zugelassener Verwertungs- bzw. Entsorgungsanlage nach Wahl des AN, Entsorgungsnachweis gemäß Nachweisverordnung ist erforderlich, Kosten der Entsorgung übernimmt AN und ist in den Einheitspreis einzurechnen, Der Entsorgungsnachweis ist dem AG zu übergeben.</p> <p>Die angefallenen Mengen sind dem AG aktuell mitzuteilen. Mengenermittlung nach Wiegekarte.</p> <p>Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)</p> <p>17 06 04 Dämmmaterial</p>	<b>0,5 t</b>	EP .....	GP .....
<b>20.04.7</b>	<p><b>Entsorgung Elektroschrott und gebrauchter elektrischer Geräte</b></p> <p>Entsorgung Elektroschrott z.B. gebrauchter elektrischer Geräte, Elektroschrott, Sicherungskästen, Motoren etc. aus den Gebäuden und vom Gelände, laden und Entsorgung in einer zugelassenen Verwertungs- bzw. Entsorgungsanlage nach Wahl des AN, Entsorgungsnachweis gemäß Nachweisverordnung ist erforderlich, Kosten der Entsorgung übernimmt AN und ist in den Einheitspreis einzurechnen.</p> <p>Die angefallenen Mengen sind dem AG aktuell mitzuteilen. Mengenermittlung nach Wiegekarte.</p> <p>Vorlage entsprechender Entsorgungsnachweise für nicht verwertbarer Materialien.</p> <p>Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)</p> <p>AVV 20 01 36 gebrauchte elektrische und elektronische Geräte</p>	<b>0,5 t</b>	EP .....	GP .....
<b>20.04.8</b>	<p><b>Entsorgung Kabel</b></p> <p>Elektrokabel mit Ummantelung laden und Entsorgung in einer zugelassenen Verwertungs- bzw. Entsorgungsanlage nach Wahl des AN, Entsorgungsnachweis gemäß Nachweisverordnung ist erforderlich, Kosten der Entsorgung übernimmt AN und ist in den Einheitspreis einzurechnen, Der Entsorgungsnachweis ist dem AG zu übergeben.</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Neue Feuerwache Freital (3516016)

01	LV	Los 201		
20	Titel	Gebäudeabbruch		
20.04	Bereich	Entsorgung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag: .....	
	Die angefallenen Mengen sind dem AG aktuell mitzuteilen. Mengenermittlung nach Wiegekarte.			
	AVV 17 04 11 Kabel mit Ausnahme derjenigen, die unter 170410 fallen			
		<b>0,5 t</b>	EP .....	GP .....
<b>20.04.9</b>	<b>Entsorgung Kabel, gefährlicher Abfall</b>			
	Elektrokabel mit Ummantelung mit gefährlichen Inhaltstoffen laden und Entsorgung in einer zugelassenen Verwertungs- bzw. Entsorgungsanlage nach Wahl des AN, Entsorgungsnachweis gemäß Nachweisverordnung ist erforderlich, Kosten der Entsorgung übernimmt AN und ist in den Einheitspreis einzurechnen, Der Entsorgungsnachweis ist dem AG zu übergeben. Die angefallenen Mengen sind dem AG aktuell mitzuteilen. Mengenermittlung nach Wiegekarte.			
	AVV 17 04 10* Kabel, die Öl, Kohlenteer oder andere gefährliche Stoffe enthalten			
		<b>0,1 t</b>	EP .....	GP .....
<b>20.04.10</b>	<b>Entsorgung kohlenteerhaltiger Bitumengemische</b>			
	Entsorgung kohlenteerhaltiger Bitumengemische z.B. Dachpappe, Kohlenteer und teerhaltige Produkte aus den Gebäuden und vom Gelände, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, im geschlossenen Behälter des AN lagern, auf der Baustelle bereitstellen, mit LKW des AN transportieren, entsorgen in zugelassener Verwertungs- bzw. Entsorgungsanlage nach Wahl des AN, Entsorgungsnachweis gemäß Nachweisverordnung ist erforderlich, Kosten der Entsorgung übernimmt AN und ist in den Einheitspreis einzurechnen. Die angefallenen Mengen sind dem AG aktuell mitzuteilen. Mengenermittlung nach Wiegekarte. Vorlage entsprechender Entsorgungsnachweise für nicht verwertbarer Materialien.			
	Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung), *teilweise gefährlich			
	17 03 03* Kohlenteer und teerhaltige Produkte			
		<b>0,5 t</b>	EP .....	GP .....
			Übertrag: .....	

# Leistungsverzeichnis

Neue Feuerwache Freital (3516016)

01 20 20.04	LV Titel Bereich	Los 201 Gebäudeabbruch Entsorgung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag: .....				
<b>20.04.11</b>	<b>Entsorgung von Bauschutt mit Teeranhaltungen</b> Entsorgung von Bauschutt mit Teeranhaltungen (PAK > 1.000 mg/kg) aus den Gebäuden und vom Gelände, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, im geschlossenen Behälter des AN lagern, auf der Baustelle bereitstellen, mit LKW des AN transportieren, entsorgen in zugelassener Verwertungs- bzw. Entsorgungsanlage nach Wahl des AN, Entsorgungsnachweis gemäß Nachweisverordnung ist erforderlich, Kosten der Entsorgung übernimmt AN und ist in den Einheitspreis einzurechnen. Die angefallenen Mengen sind dem AG aktuell mitzuteilen. Mengenermittlung nach Wiegekarte. Vorlage entsprechender Entsorgungsnachweise für nicht verwertbarer Materialien.  Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung), *teilweise gefährlich  17 01 06* Gemischte aus oder getrennte Fraktionen von Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik, die gefährliche Stoffe enthalten		5 t	EP ..... GP .....
<b>20.04.12</b>	<b>Entsorgung von schadstoffbelastetem Holz</b> Entsorgung von schadstoffbelastetem Holz (sortenrein sortiert aus Außentüren, Dachkonstruktion, etc.) laden und entsorgen,  in geschlossenen Behälter auf Baustelle lagernd aufnehmen, mit LKW des AN transportieren, entsorgen in zugelassener Verwertungs- bzw. Entsorgungsanlage nach Wahl des AN, Entsorgungsnachweis gemäß Nachweisverordnung ist erforderlich, Kosten der Entsorgung übernimmt AN und ist in den Einheitspreis einzurechnen. Die angefallenen Mengen sind dem AG aktuell mitzuteilen. Mengenermittlung nach Wiegekarte. Vorlage entsprechender Entsorgungsnachweise für nicht verwertbarer Materialien.  Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)  17 02 04* Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind (Altholzkategorie A IV)		1,7 t	EP ..... GP .....
Übertrag: .....				

# Leistungsverzeichnis

Neue Feuerwache Freital (3516016)

01	LV	Los 201		
20	Titel	Gebäudeabbruch		
20.04	Bereich	Entsorgung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag: .....				
<b>20.04.13</b>	<p><b>Eintsorgung Bitumenpappe, Mauerwerkssperre, Fugenmasse</b>                      Eintsorgung Bitumenpappe, Mauerwerkssperre, Fugenmasse und Sperrschicht in einer zugelassenen Verwertungs- bzw. Entsorgungsanlage nach Wahl des AN, Entsorgungsnachweis gemäß Nachweisverordnung ist erforderlich, Kosten der Entsorgung übernimmt AN und ist in den Einheitspreis einzurechnen.                      Die angefallenen Mengen sind dem AG aktuell mitzuteilen. Mengenermittlung nach Wiegekarte.                      Vorlage entsprechender Entsorgungsnachweise für nicht verwertbarer Materialien.</p> <p>Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)</p> <p>17 03 02 Bitumengemische</p>	<b>0,1 t</b>	EP .....	GP .....
<b>20.04.14</b>	<p><b>Entsorgung von RC-1 AVV 170107</b>                      Entsorgung von RC-1 vom Haufwerk laden, transportieren und entsorgen, bestehend aus schadstoffbelasteten Bauschutt bis RC-1.</p> <p>Analysen sind nach materialspezifischer Sortierung mittels Haufwerksbeprobung gem. den Erfordernissen des Verwertungs- oder Entsorgungsbetriebs sowie der aktuellen Fassung der Ersatzbaustoffverordnung/DepVO inkl. Deklaration durch den AN auszuführen.</p> <p>Aufgenommene Stoffe mit LKW des AN transportieren, entsorgen in zugelassener Verwertungs- bzw. Entsorgungsanlage nach Wahl des AN, Entsorgungsnachweis gemäß Nachweisverordnung ist erforderlich, Kosten der Entsorgung übernimmt AN und ist in den Einheitspreis einzurechnen, Der Entsorgungsnachweis ist dem AG zu übergeben.                      Die angefallenen Mengen sind dem AG aktuell mitzuteilen. Mengenermittlung nach Wiegekarte.</p> <p>Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)</p> <p>17 01 07 Bauschuttgemisch aus Beton, Ziegeln, Fliesen, Keramik</p>	<b>40 t</b>	EP .....	GP .....
Übertrag: .....				

# Leistungsverzeichnis

Neue Feuerwache Freital (3516016)

01 20 20.04	LV Titel Bereich	Los 201 Gebäudeabbruch Entsorgung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag: .....				
<b>20.04.15</b>	<b>Entsorgung von RC-2 AVV 170107</b>			
	Entsorgung von RC-2 vom Haufwerk laden, transportieren und entsorgen, bestehend aus schadstoffbelasteten Bauschutt bis RC-2.			
	Analysen sind nach materialspezifischer Sortierung mittels Haufwerksbeprobung gem. den Erfordernissen des Verwertungs- oder Entsorgungsbetriebs sowie der aktuellen Fassung der Ersatzbaustoffverordnung/DepVO inkl. Deklaration durch den AN auszuführen.			
	Aufgenommene Stoffe mit LKW des AN transportieren, entsorgen in zugelassener Verwertungs- bzw. Entsorgungsanlage nach Wahl des AN, Entsorgungsnachweis gemäß Nachweisverordnung ist erforderlich, Kosten der Entsorgung übernimmt AN und ist in den Einheitspreis einzurechnen, Der Entsorgungsnachweis ist dem AG zu übergeben.			
	Die angefallenen Mengen sind dem AG aktuell mitzuteilen. Mengenermittlung nach Wiegekarte.			
	Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)			
	17 01 07 Bauschuttgemisch aus Beton, Ziegeln, Fliesen, Keramik			
		<b>20 t</b>	EP .....	GP .....
<b>20.04.16</b>	<b>Entsorgung von RC-3 AVV 170107</b>			
	Entsorgung von RC-3 vom Haufwerk laden, transportieren und entsorgen, bestehend aus schadstoffbelasteten Bauschutt bis RC-3.			
	Analysen sind nach materialspezifischer Sortierung mittels Haufwerksbeprobung gem. den Erfordernissen des Verwertungs- oder Entsorgungsbetriebs sowie der aktuellen Fassung der Ersatzbaustoffverordnung/DepVO inkl. Deklaration durch den AN auszuführen.			
	Aufgenommene Stoffe mit LKW des AN transportieren, entsorgen in zugelassener Verwertungs- bzw. Entsorgungsanlage nach Wahl des AN, Entsorgungsnachweis gemäß Nachweisverordnung ist erforderlich, Kosten der Entsorgung übernimmt AN und ist in den Einheitspreis einzurechnen, Der Entsorgungsnachweis ist dem AG zu übergeben.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag: .....				

# Leistungsverzeichnis

Neue Feuerwache Freital (3516016)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	<b>LV Los 201</b>			
20	Titel Gebäudeabbruch			
20.04	Bereich Entsorgung			
	Übertrag: .....			
	Die angefallenen Mengen sind dem AG aktuell mitzuteilen. Mengenermittlung nach Wiegekarte.			
	Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)			
	17 01 07 Bauschuttgemisch aus Beton, Ziegeln, Fliesen, Keramik			
		<b>20 t</b>	EP .....	GP .....
<b>20.04.17</b>	<b>Entsorgung von RC-1 AVV 170101</b>			
	Entsorgung von RC-1 vom Haufwerk laden, transportieren und entsorgen, bestehend aus schadstoffbelasteten Bauschutt bis RC-1.			
	Analysen sind nach materialspezifischer Sortierung mittels Haufwerksbeprobung gem. den Erfordernissen des Verwertungs- oder Entsorgungsbetriebs sowie der aktuellen Fassung der Ersatzbaustoffverordnung inkl. Deklaration durch den AN auszuführen.			
	Aufgenommene Stoffe mit LKW des AN transportieren, entsorgen in zugelassener Verwertungs- bzw. Entsorgungsanlage nach Wahl des AN, Entsorgungsnachweis gemäß Nachweisverordnung ist erforderlich, Kosten der Entsorgung übernimmt AN und ist in den Einheitspreis einzurechnen, Der Entsorgungsnachweis ist dem AG zu übergeben. Die angefallenen Mengen sind dem AG aktuell mitzuteilen. Mengenermittlung nach Wiegekarte.			
	Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)			
	17 01 01 Beton			
		<b>240 t</b>	EP .....	GP .....
<b>20.04.18</b>	<b>Entsorgung von RC-2 AVV 170101</b>			
	Entsorgung von RC-2 vom Haufwerk laden, transportieren und entsorgen, bestehend aus schadstoffbelasteten Bauschutt bis RC-2.			
	Analysen sind nach materialspezifischer Sortierung mittels Haufwerksbeprobung gem. den Erfordernissen des Verwertungs- oder Entsorgungsbetriebs sowie der aktuellen Fassung der Ersatzbaustoffverordnung/DepVO inkl. Deklaration durch den AN auszuführen.			
	Aufgenommene Stoffe mit LKW des AN transportieren, entsorgen in zugelassener Verwertungs- bzw. Entsorgungsanlage nach Wahl des AN, Entsorgungsnachweis			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
	Übertrag: .....			

# Leistungsverzeichnis

Neue Feuerwache Freital (3516016)

01 20 20.04	LV Titel Bereich	Los 201 Gebäudeabbruch Entsorgung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: .....			
	<p>gemäß Nachweisverordnung ist erforderlich, Kosten der Entsorgung übernimmt AN und ist in den Einheitspreis einzurechnen, Der Entsorgungsnachweis ist dem AG zu übergeben. Die angefallenen Mengen sind dem AG aktuell mitzuteilen. Mengenermittlung nach Wiegekarte.</p> <p>Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)</p> <p>17 01 01 Beton</p> <p style="text-align: right;">100 t      EP .....      GP .....</p>			
<b>20.04.19</b>	<p><b>Entsorgung von RC-3 AVV 170101</b></p> <p>Entsorgung von RC-3 vom Haufwerk laden, transportieren und entsorgen, bestehend aus schadstoffbelasteten Bauschutt bis RC-3.</p> <p>Analysen sind nach materialspezifischer Sortierung mittels Haufwerksbeprobung gem. den Erfordernissen des Verwertungs- oder Entsorgungsbetriebs sowie der aktuellen Fassung der Ersatzbaustoffverordnung/DepVO inkl. Deklaration durch den AN auszuführen.</p> <p>Aufgenommene Stoffe mit LKW des AN transportieren, entsorgen in zugelassener Verwertungs- bzw. Entsorgungsanlage nach Wahl des AN, Entsorgungsnachweis gemäß Nachweisverordnung ist erforderlich, Kosten der Entsorgung übernimmt AN und ist in den Einheitspreis einzurechnen, Der Entsorgungsnachweis ist dem AG zu übergeben. Die angefallenen Mengen sind dem AG aktuell mitzuteilen. Mengenermittlung nach Wiegekarte.</p> <p>Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)</p> <p>17 01 01 Beton</p> <p style="text-align: right;">100 t      EP .....      GP .....</p>			
<b>20.04.20</b>	<p><b>Bauschuttgemisch entsorgen DK 1</b></p> <p>Wie Position 20.04.14 (Seite 32) jedoch: Entsorgung als Deponieklasse I vom Haufwerk laden, transportieren und entsorgen, bestehend aus schadstoffbelasteten Bauschutt bis DK I.</p> <p>Analysen sind nach materialspezifischer Sortierung mittels Haufwerksbeprobung gem. den Erfordernissen des Verwertungs- oder Entsorgungsbetriebs sowie der aktuellen Fassung der Ersatzbaustoffverordnung/DepVO inkl. Deklaration durch den AN auszuführen.</p>			
	Übertrag: .....			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

# Leistungsverzeichnis

Neue Feuerwache Freital (3516016)

01	LV	Los 201		
20	Titel	Gebäudeabbruch		
20.04	Bereich	Entsorgung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag: .....	
	<p>Einzurechnen ist die geordnete und schadlose Entsorgung für Bauschuttgemisch mit Kontamination nach DepVO 2009: DK 1</p> <p>Aufgenommene Stoffe mit LKW des AN transportieren, entsorgen in zugelassener Verwertungs- bzw. Entsorgungsanlage nach Wahl des AN, Entsorgungsnachweis gemäß Nachweisverordnung ist erforderlich, Kosten der Entsorgung übernimmt AN und ist in den Einheitspreis einzurechnen, Der Entsorgungsnachweis ist dem AG zu übergeben. Die angefallenen Mengen sind dem AG aktuell mitzuteilen. Mengenermittlung nach Wiegekarte.</p> <p>Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)</p> <p>17 01 07 Bauschuttgemisch aus Beton, Ziegeln, Fliesen, KeramikBauschuttgemisch entsorgen DK 1</p>			
		<b>20 t</b>	EP .....	GP .....
<b>20.04.21</b>	<p><b>Gefährliches Bauschuttgemisch entsorgen DK 2</b></p> <p>Gefährliches Bauschuttgemisch entsorgen DK 2</p> <p>Für die Entsorgung als Deponieklasse II</p> <p>Analysen sind nach materialspezifischer Sortierung mittels Haufwerksbeprobung gem. den Erfordernissen des Verwertungs- oder Entsorgungsbetriebs sowie der aktuellen Fassung der Ersatzbaustoffverordnung/DepVO inkl. Deklaration durch den AN auszuführen.</p> <p>Einzurechnen ist die geordnete und schadlose Entsorgung für Bauschuttgemisch mit Kontamination nach DepVO 2009: DK 2</p> <p>Der Entsorgungsnachweis ist dem AG zu übergeben. Kosten der Entsorgung übernimmt AN und ist in den Einheitspreis einzurechnen. Die angefallenen Mengen sind dem AG aktuell mitzuteilen.</p> <p>Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung),</p> <p>17 01 06* Gemische aus Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik, die gefährliche Stoffe enthalten</p>			
		<b>10 t</b>	EP .....	GP .....
			Übertrag: .....	

# Leistungsverzeichnis

Neue Feuerwache Freital (3516016)

01	LV	Los 201			
20	Titel	Gebäudeabbruch			
20.04	Bereich	Entsorgung			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
<b>Summe Bereich 20.04</b>					
				<b>Entsorgung, Netto:</b>	.....

# Leistungsverzeichnis

Neue Feuerwache Freital (3516016)

<b>01</b>	<b>LV</b>	<b>Los 201</b>			
20	Titel	Gebäudeabbruch			
20.05	Bereich	Sonstige Sonderabfälle			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>20.05 Bereich Sonstige Sonderabfälle</b>					
<b>20.05.1</b>	<b>Leuchtstoffröhren demontieren</b>				
	Sämtliche Leuchtstoffröhren demontieren einschl. Starter aus den Rückbaugebäuden schaffen und entsorgen.				
			<b>1 psch</b>		GP .....
<b>20.05.2</b>	<b>Demontage Altholz</b>				
	Demontage Altholz (Dachkonstruktion, Türen, Einbauten) inkl. aller notwendigen Arbeiten zum separieren gemäß anfallender Abfallarten, aufnehmen, Fördern zum Haufwerk und Zerkleinern für Transport sowie gemäß Annahmebedingungen der Verwertungs-/Entsorgungsanlage.				
	Altholz Kat. IV. aus Dachkonstruktionen, Türen, Einbauten				
	Altholz (A IV) in geschlossenen Behälter auf Baustelle lagern und auf Baustelle lagern.				
			<b>210 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
<b>Summe Bereich 20.05</b>					
			<b>Sonstige Sonderabfälle, Netto: .....</b>		

# Leistungsverzeichnis

Neue Feuerwache Freital (3516016)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>01</b>	<b>LV</b>	<b>Los 201</b>		
20	Titel	Gebäudeabbruch		
20.06	Bereich	Sonstige Abfälle		
<b>20.06 Bereich Sonstige Abfälle</b>				
<b>20.06.1</b>	<b>Beräumung Haus- und Sperrmüll</b> Beräumung Haus- und Sperrmüll (z.B. Holzmöbel, Regale, Schränke, Schreibtische, Stühle, etc. Pappe), mit Ausnahme von Sonderabfällen (gesonderte Positionen) aus den Rückbauobjekten aufgenommene Stoffe nach anfallenden Abfallarten sortieren, sammeln, auf der Baustelle lagern.			
		<b>1 psch</b>		GP .....
<b>Summe Bereich 20.06</b>			<b>Sonstige Abfälle, Netto:</b>	.....
<b>Summe Titel 20</b>			<b>Gebäudeabbruch, Netto:</b>	.....
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	.....
			<b>Gesamtsumme, Brutto:</b>	.....

# LV-Zusammenfassung

Neue Feuerwache Freital (3516016)

01		LV	Los 201		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR	
<b>10</b>	<b>Titel</b>	<b>Oberflächenabbruch BF Nord</b>	6	.....	
10.01	Bereich	Bauvorbereitung	6	.....	
10.02	Bereich	Geländeberäumung	13	.....	
10.03	Bereich	Abbrucharbeiten	15	.....	
10.04	Bereich	Erdarbeiten	19	.....	
<b>20</b>	<b>Titel</b>	<b>Gebäudeabbruch</b>	22	.....	
20.00	Bereich	Vorlaufende Probenahmen und Analytik	22	.....	
20.02	Bereich	Demontage Rohrleitungen, Gebäudetechnik	23	.....	
20.03	Bereich	Gebäude-Komplettabbruch	24	.....	
20.04	Bereich	Entsorgung	26	.....	
20.05	Bereich	Sonstige Sonderabfälle	38	.....	
20.06	Bereich	Sonstige Abfälle	39	.....	

## Summe LV 01 Los 201

	<b>Angebotssumme, Netto:</b>	EUR	.....
Stempel	zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR	.....
.....	<b><u>Angebotssumme, Brutto:</u></b>	EUR	<b><u>.....</u></b>

Anbieter - Unterschrift