

LEISTUNGSVERZEICHNIS - 301.16 Trockenbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

0.1 Allgemeine Angaben

Der Auftraggeber beabsichtigt den Neubau eines überregionalen Ausbildungszentrums für Handwerksberufe zur langfristigen Nutzung. Für diesen zukünftigen CAMPUS HANDWERK HALLE soll das vorhandene Internatsgebäude modernisiert und umgebaut werden.

Art und Umfang

Bei den ausgeschriebenen Leistungen handelt es sich um Trockenbauarbeiten.

Hinweise

Soweit im nachfolgenden Leistungsverzeichnis auf technische Spezifikationen, z.B. nationale Normen, mit denen europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz "oder gleichwertig" immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

Ausführungstechnologie ist Sache des Auftragnehmers. Daher soll der Auftragnehmer alle in der nachfolgenden Leistungsbeschreibung nicht benannten, jedoch für die eigenen Leistungen erforderlichen

Baustelleneinrichtungen und Baubehelfe selbständig mitbringen und wieder beseitigen. Das gilt zum Beispiel für Hilfsgerüste/ Transportgerät/ Baukräne etc.

inklusive der dafür erforderlichen Vorbereitungen/ Freimachungen/ Gründungen/ Halterungen etc. sowie inklusive der dafür erforderlichen Planungen/ Genehmigungen und Nachweise.

Alle DARAUS ENTSTEHENDEN KOSTEN sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.

Für Bauzustände gilt der vorherige Hinweis sinngemäß.

Alle aus der Ausführungstechnologie des Auftragnehmers rührenden (MEHR-)AUFWENDUNGEN sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren. Insbesondere gilt dies für Arbeitsabschnitte (Arbeitsfugen), Transportzustände, Montagezustände etc.

0.2 Beschreibung der Baumaßnahme

Lage/ Umgebungsbedingungen/ Zufahrt

Das Baugrundstück befindet sich im Stadtteil Osendorf im Stadtbezirk Süd der kreisfreien Großstadt Halle (Saale).

Die Anschrift des Baugrundstückes lautet:

Straße der Handwerker 2

06132 Halle (Saale)

Deutschland

Das Baugrundstück erstreckt sich, ausgehend vom Einmündungsbereich der Straße der Handwerker in die

LEISTUNGSVERZEICHNIS - 301.16 Trockenbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
	Straße der Bergarbeiter, in einer Höhenlage von etwa 96 m über dem Meeresspiegel, leicht ansteigend nach Nordwesten und ist dort begrenzt durch den Stadtwald. Das Baugrundstück ist über Gemeindestraßen sehr gut erreichbar. Ausgehend von der Regensburger Straße gilt die Straße der Bergarbeiter als Hauptzufahrt. Diese Anliegerstraße besteht aus jeweils einer Richtungsfahrbahn mit seitlichen Gehwegen. Querende Oberleitungen sind nicht mit Hinweisen (Schildern) zur Einschränkung der Durchfahrtshöhe versehen, so dass davon ausgegangen wird, dass die Benutzung der Straße für Fahrzeuge mit einer nach StVZO maximal zulässigen Gesamthöhe ungehindert möglich ist. Weitere Hindernisse wie Brücken oder Alleebaumbestand etc. sind derzeit nicht vorhanden. Die von der Straße der Bergarbeiter abzweigende Privatstraße Straße der Handwerker weist ähnliche Eigenschaften auf und kann bedarfsweise auch der Baustellenzufahrt dienen. Baubeschreibung Das Bildungs- und Technologiezentrum (BTZ) der Handwerkskammer Halle / Saale in Halle-Osendorf, das im August 1990 als erstes handwerkliches Bildungszentrum der neuen Bundesländer eröffnet wurde, soll zu einem zeitgemäßen Ausbildungsstandort mit Campusqualität umgestaltet werden. Im Zuge der Neugestaltung des Campus Handwerk Halle wird das bestehende Internatsgebäude umfassend saniert und umgebaut. Das viergeschossige Gebäude erhält eine grundlegende Modernisierung zur Anpassung an zeitgemäße Standards für Wohnen und Ausbildung. Ein zentraler Bestandteil der Maßnahme ist die komplette Erneuerung aller Sanitärbereiche: Aktuell gibt es mehrere Havarien durch defekte Versorgungsleitungen im Internat. Aus diesem Grund ist eine Erneuerung der Versorgungsleitungen unabdingbar, um weitere Schäden zu vermeiden. Sämtliche Bäder vom Erdgeschoss bis zum 3. Obergeschoss werden vollständig neu geplant, technisch aktualisiert und gestalterisch aufgewertet. Dies umfasst neue Installationen, barrierearme Ausführung, moderne Fliesen- und Ausstattungsserien sowie eine optimierte Raumnutzung. Neben den Sanitärräumen erfolgt eine Umstrukturierung einzelner Räume im Erdgeschoss, um die Aufteilungen funktionaler zu gestalten. Ziel ist ein komfortables, zeitgemäßes Wohnumfeld für Auszubildende in direkter Campusnähe. Im Rahmen der umfassenden Sanierung des Internatsgebäudes am Campus Handwerk Halle erfolgt die Umsetzung in drei aufeinander abgestimmten Bauabschnitten:				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - 301.16 Trockenbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

1. Bauabschnitt (Juli 2025 – Dezember 2025):

Sanierung der Internatszimmer in den Obergeschossen. In diesem Zeitraum werden alle Zimmer modernisiert, einschließlich neuer Bodenbeläge, Oberflächen und Möblierung. Ebenso erfolgt die Erneuerung der Sanitäranlagen auf den Etagen – von Grund auf neu und funktional gestaltet.

2. Bauabschnitt (November 2025 – März 2026):

Umbau und Modernisierung des Erdgeschosses und Kellergeschosses. Im Fokus stehen hier Gemeinschaftsbereiche, Büroräume sowie mögliche Nutzflächen wie Teeküche, Lager oder Aufenthaltsräume.

3. Bauabschnitt (August 2025 - November 2025):

Sanierung von Fassade und Dach. Die Gebäudehülle wird energetisch und optisch aufgewertet. Geplant sind Arbeiten am Sonnenschutz, Fensterreparaturen, Fassadenreparaturen sowie die Herstellung eines Gründaches und die Erneuerung der Dachentwässerung.

Ziel der Maßnahme ist es, das Internatsgebäude zukunftsfähig zu gestalten – funktional, komfortabel und architektonisch stimmig eingebettet in den neuen Campus.

Schutzgebiete/ Schutzzeiten

Der nordwestlich an das Baugrundstück angrenzende Stadtwald ist ein Naturschutzgebiet und darf als solches durch die anstehenden Baumaßnahmen in keiner Weise in Mitleidenschaft gezogen werden. Die Einfriedung zum Baubereich darf nicht überschritten werden.

Freizuhaltende Flächen

Sämtlicher Baustellenverkehr sowie alle Baustelleneinrichtungen und Baustoffe müssen jederzeit komplett innerhalb des umfriedeten Baubereichs abgewickelt werden bzw. liegen. Flucht- und Rettungswege sowohl in den entstehenden Gebäuden und im Baubereich als auch auf dem Baugrundstück sind ständig freizuhalten. Dies gilt insbesondere für die Feuerwehr- und Anlieferzufahrten nebst den zugehörigen Aufstellflächen im Bereich der bestehenden Gebäude Internat und Mensa.

0.3 Angaben zur Ausführung

Die Ausführung erfolgt grundsätzlich nach den aktuell gültigen Vorschriften und Normen in der jeweils aktuellen Fassung. Insbesondere hingewiesen wird auf die ATV DIN 18338, ATV DIN 18339 und ATV DIN 18299, sowie auf die Einhaltung der Vorschriften von Bauberufsgenossenschaft und den geltenden

LEISTUNGSVERZEICHNIS - 301.16 Trockenbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

baupolizeilichen Vorschriften.

Einmal wöchentlich findet eine Bauberatung aller am Bau Beteiligten statt. Die Teilnahme an dieser Beratung durch den Bauleiter ist seitens des AN für die Dauer der eigenen Leistungen sicherzustellen. Zusätzlich werden weitere Einzeltermine auf Anordnung des AG nach Bedarf erforderlich. Die Kosten zur Teilnahme an Baustellenterminen seitens des AN sind in die EP einzukalkulieren, eine gesonderte Vergütung erfolgt nicht.

Der auf dem Baugrundstück weiterlaufende Nutzungsverkehr für Mensa (Fußgänger/ PKW/ Bus) wird auftraggeberseitig durch dauerhafte Absperrung gegenüber dem Baubereich gesichert. Die Pflicht zur gegenseitigen Rücksichtnahme bleibt davon unberührt!

Transporteinrichtungen/ Transportwege
Wie oben beschrieben, kann für das Gebäude zumindest einseitig direkt angefahren werden. Im Weiteren erwartet der Auftraggeber, dass sich die Auftragnehmer bezüglich der Benutzung der Transportwege untereinander einigen.

Baustrom/ Bauwasser
Zur Nutzung durch alle Auftragnehmer stellt der Auftraggeber zur Verfügung:

Die erforderlichen Anschlusskapazitäten soll der Auftragnehmer im Zuge seiner Ausführungsvorbereitungen mit dem Auftraggeber abstimmen. Für die Kosten des Verbrauchs siehe gesonderte vertragliche Regelung!

Flächen/ Räume für BE
Zur Nutzung durch alle Auftragnehmer stellt der Auftraggeber zur Verfügung:

Freiflächen für Lagerzwecke und für eigene Baustelleneinrichtungen des Auftragnehmers im Baubereich :
Den erforderlichen Platzbedarf soll der Auftragnehmer im Zuge seiner Ausführungsvorbereitungen mit dem Auftraggeber abstimmen.

Zur Nutzung durch alle Auftragnehmer stellt der Auftraggeber eine zentrale Baustelleneinrichtung zur Verfügung:

- Zufahrten von öffentlichen Verkehrsflächen zum Baubereich erfolgt über bauseitig befestigte Baustraßen
- Umfriedung des Baubereiches
- Allgemeine Baustellenbeleuchtung (keine Arbeitsplatzbeleuchtung)
- Sanitäranlagen
- Schneeräumdienst
- Straßenreinigung

LEISTUNGSVERZEICHNIS - 301.16 Trockenbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
	- Stammschutz für zu schützende Gehölze Im Weiteren erwartet der Auftraggeber, dass sich die Auftragnehmer bezüglich der Nutzung der zur Verfügung gestellten Einrichtungen untereinander einigen. Gerüste Fassadengerüste werden bauseits durch den Auftraggeber zur Nutzung für alle betreffenden Gewerke zur Verfügung gestellt. Baustellenverordnung (BauStellV) Für die Baustelle wird ein SiGe- Koordinator bestellt. Die sicherheitsrelevanten Unterlagen (SiGe- Plan, Baustellenordnung) werden im Zuge der Ausführungsvorbereitungen auftraggeberseitig übergeben. Die gültigen staatlichen und berufsgenossenschaftlichen Arbeitsschutzvorschriften sind durch den Auftragnehmer auf der Baustelle einzuhalten. Alle Tätigkeiten haben auf der Grundlage einer Gefährdungsbeurteilung und Unterweisung durch den Auftragnehmer zu erfolgen. Umweltrechtliche Vorschriften Neben den geltenden gesetzlichen Regelungen sind insbesondere die Vorschriften der Stadt Halle (Saale) einzuhalten. Untersuchungen zum Pflanzen- und Tierschutz wurden durchgeführt. Die daraus resultierenden Vorbereitungs- und Begleitmaßnahmen werden auftraggeberseitig organisiert. Achtung! Werden Tiere/ Gelege/ Nester/ Unterschlupfe unvorhergesehen und/ oder unbeabsichtigt aufgefunden gelten die einschlägigen Verhaltensmaßregeln! Abfallentsorgung Neben den geltenden gesetzlichen Regelungen sind insbesondere die Vorschriften der Stadt Halle (Saale) einzuhalten. Grundsätzlich soll die Wiederverwertung Vorrang gegenüber der Deponierung haben. Schadstoffbelastungen Auf Grund des erfolgten Bodenaustausches werden keine Schadstoffbelastungen im Baugrund erwartet. Parallel arbeitende Gewerke Während der Arbeiten des Auftragnehmers finden gleichzeitige Ausführungen parallel arbeitender Gewerke statt. Auf die gegenseitige Rücksichtnahme und besondere Sorgfalt wird hiermit hingewiesen: Die Wahl einzelner Arbeitsabschnitte innerhalb dieser Vorgehensweise mit den vertraglichen Einzelfristen bleibt jedoch dem Auftragnehmer überlassen. Bereitstellung Baustelleneinrichtung/ Baubehelfe Die Bereitstellung von Baustelleneinrichtungen und				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - 301.16 Trockenbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Baube Helfen des Auftragnehmers zur Nutzung durch andere Unternehmer ist nicht vorgesehen.

Diesbezügliche Absprachen der Auftragnehmer untereinander bleiben davon unberührt und sind Sache der Auftragnehmer.

Verwendung wiederaufbereiteter Stoffe
Die Verwendung von wiederaufbereiteten Stoffen ist nicht vorgesehen.

Besondere Anforderungen
an Art / Güte / Umweltverträglichkeit
Besondere Anforderungen an Art / Güte und Umweltverträglichkeit von Stoffen und Bauteilen sind - wenn zutreffend - in den betreffenden Leistungspositionen des Leistungsverzeichnisses im einzelnen beschrieben.

Eignungs- und Gütenachweise
Für sämtliche Baustoffe und Bauteile sind dem Auftraggeber die nach Landesbauordnungsrecht Sachsen-Anhalt erforderlichen Eignungs- und Gütenachweise kostenlos zu übergeben.

Vom Auftraggeber beigestellte Bauteile
Die Art, Anzahl, Menge oder Masse der Stoffe und Bauteile, die vom Auftraggeber beigestellt werden, sowie die Übergabemodalitäten sind - wenn zutreffend - in den betreffenden Leistungspositionen des Leistungsverzeichnisses im einzelnen beschrieben.

Leistungen für andere Unternehmer
Leistungen für andere Unternehmer sind nicht vorgesehen.

Benutzung vor Abnahme
Die Benutzung von Teilen der Leistung vor der Abnahme ist nicht vorgesehen.

0.4 Hinweise zur Abrechnung

Vor Abgabe des Angebotes hat sich der Bieter über die Lage und Beschaffenheit der Baustelle und insbesondere über die bestehenden Transportmöglichkeiten an Ort und Stelle zu unterrichten.

Alle aus den Vorbemerkungen erkennbaren Erschwernisse sowie transporttechnisch und technologische Zwänge, die zu Mehraufwendungen führen, sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Der Einsatz von Hubbühnen oder Mobilkränen zur Erfüllung der eigenen Leistung ist zu prüfen, die Kosten hierfür sind in die EP einzukalkulieren, eine gesonderte Vergütung erfolgt nicht.

Für die Ausführung, für Aufmaß und Abrechnung sind die

LEISTUNGSVERZEICHNIS - 301.16 Trockenbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

z. Z. gültige VOB Teil B und C, jeweils die neuesten DIN Normen und die jeweiligen technischen Vorschriften neuesten Datums maßgebend und werden Vertragsbestandteil, sofern in den Vorbemerkungen und im Leistungsverzeichnis keine abweichenden Angaben gemacht werden.

0.5 Hinweise zur Dokumentation

Vorgabe der Dokumentationsunterlagen zum sicheren und wirtschaftlichen Betreiben des Gebäudes
Formfestlegungen

1. Vorgaben für Papierversion:

- Anzahl: max. 2-fach auf Papier
- Ordner DIN A4 mit Trennblättern
- Inhaltsverzeichnis detailliert mit allen enthaltenen Dokumenten
- Deckblatt Layout HWK, Gebäudebezeichnung
- Ordnerücken-Layout HWK
- Zeichnungsschriftfeld nach Vorgabe

2. Vorgaben für digitale Version auf Datenträger:

- Anzahl: 2-fach
- USB-Stick
- Inhalt und Gliederung analog Papierbestandsdokumentation
- Texte im Format Microsoft Word *.DOCX
- Tabellen im Format Microsoft Excel *.XLSX
- Herstellerdokumente im Format *.PDF
- Fotos im JPEG-Format
- Videos als AVI-Datei oder MP4-Format
- Zeichnungen und Bestandspläne: siehe Projekthandbuch

0.6 Anlagen zur Leistungsbeschreibung

2200_300_6_01_GR_1000_00_V Internat Grundriss KG
 2200_300_6_00_GR_1000_00_V Internat Grundriss EG
 2200_300_6_01_GR_1000_00_V Internat Grundriss 1.OG
 2200_300_6_02_GR_1000_00_V Internat Grundriss 2.OG
 2200_300_6_03_GR_1000_00_V Internat Grundriss 3.OG
 2200_300_6_--_SN_1001_00_V Internat Schnitt C-C
 2200_300_6_--_SN_1002_00_V Internat Schnitt A-A_B-B

Ausführungsbeschreibung für Trockenbauarbeiten

LEISTUNGSVERZEICHNIS - 301.16 Trockenbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Die Trockenbauteile werden, soweit in der Leistungsbeschreibung nicht anders beschrieben, als Metallständerkonstruktionen mit Beplankung aus Giplplatten GKB bzw. GKB-I (Wände, Vorsatzschalen und Schächte) sowie als Unterdecken als Metall-Unterkostruktion und mit Beplankung aus Giplplatten GKB bzw. GKB-I hergestellt.

Die Leistungserbringung erfolgt in Abstimmung mit der Bauleitung unter Maßgaben des Gesamtbauablaufes in den Bauteilen in mehreren Teilleistungen, zumindest wie folgt unterteilt:

- Trockenbau Wände Ständerwerk einseitige Beplankung
- Abstellen von Ständerwerken als Abschalung für Estricharbeiten
- Schließung von Wänden und Schächten nach Abschluss der haustechnischen Installationen
- Trockenbau Decken Unterkonstruktion
- Schließung (Beplankung) von Decken nach Abschluss der haustechnischen Installationen

Sämtliche Leistung abschnittsweise in Teilflächen, sukzessive in Abstimmung mit der Bauleitung entsprechend deren Errichtung und Baufreiheit an den Bauteilen sowie unter Maßgaben des Gesamtbauablaufes in den Bauteilen, Etagen etc. auch zimmer- bzw. wohnungsweise, nicht komplett je Abschnitt, Bauteil, Etage etc. Entsprechend erfolgt auch die Ausführung von Leistungen aus planmäßig mehreren Arbeitstakten, wie z. B. Markieren, UK, einseitige Beplankung, Schließen, oberflächenfertiges Spachteln etc. Das ist im Rahmen der Einheitspreise zu kalkulieren.

Gleichwertige technische Spezifikationen

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: oder gleichwertig, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

Hinweis zur gewerkeeigenen Baustelleneinrichtung

Die Baustelleneinrichtung des AN für die nachfolgend beschriebenen Leistungen dieses Leistungsverzeichnisses ist Nebenleistung und vom Bieter als Bestandteile der Einheitspreise in den Hauptpreisen zu kalkulieren.

Einzurechnen sind im Sinne einer nicht abschließenden Aufzählung alle einmalig anfallenden Kosten für die Baustelleneinrichtung (Lieferung, Aufbau, Vor- und Unterhaltung, Abbau und Abtransport), so unter anderem:

- eigene Tagesunterkünfte, Baubüros, Sanitäranlagen und Materiallager samt Gründung
- Zuführung von Baustrom aus den bereitgestellten Baustromverteilern aller Etagen bis zum direkten Ausführungsort
- temporäre Hilfskonstruktionen, wenn nicht gesondert ausgeschrieben
- Bereitstellung von Sicherungsvorkehrungen des Personals als Schutz vor Absturzgefährdung
- Schutz angrenzender Bauteile und Ausstattungen durch Abklebung und Abdeckung
- An- und Abtransport aller Maschinen, Groß- und Kleingeräte, Hebezeuge,

LEISTUNGSVERZEICHNIS - 301.16 Trockenbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
	Turm- und Mobilkrane, Installationen und Hilfsleistungen für die eigene Leistung, auch während Arbeitsunterbrechungen, zur Herstellung von Baufreiheit innerhalb der Baustelle				
02	1.-3. Obergeschoss				
02.01	Wände / aufgehende Bauteile				
02.01.0001	Innentür Bäder Holz/Holzwerkstoff mit Stahlumfassungszarge ausbauen Innentür, aus Holz/Holzwerkstoff inkl Stahlzarge ausbauen und entsorgen. Untergrund: Trockenbau Breite Nennmaß Wandöffnung 'bis ca. 635' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung 'bis ca. 2010' mm, Wanddicke Nennmaß bis ca. 125 mm Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, aufgenommene Stoffe sammeln und in Behälter des AN laden und entsorgen	69,000	St		
02.01.0002	Bekleidungsplatten Montagewand Gipspl. abbrechen für Neubeklankung Abbruch von Bekleidungsplatten an Montagewand, aus Gipsplatten, 2-lagig, ohne Bekleidungen und Beschichtungen, Unterkonstruktion und Dämmung bleiben erhalten Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, und entsorgen, inkl. Entsorgungskosten. Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet.	1.315,000	m2		
02.01.0003	Erneuerung Beplankung an vorhandenen Trockenbauwänden Neue Beplankung einseitig aus Gipsplatten GKB DIN 18180, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181 inkl. Vließeinlage in den Stoßbereichen der GK-Platten. Ausführung an den vorhandenen Trockenbau-Wänden (Abbruch der alten Beplankungen siehe Pos. 1) Verarbeitung gemäß DIN 18181, zweilagig, Plattendicke 2x12,5 mm. Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 (IGG, Dezember 2007) Qualitätsstufe Q2 Standarderspachtelung Anschlüsse an flankierende Bauteile luftdicht spachteln.	1.315,000	m2		
02.01.0004	Vorsatzschale und Schachtverkleidung mit Ständerwerk, 2-lagig bepl.				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - 301.16 Trockenbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.01.0004) ...

Freistehende Vorsatzschale DIN 4103-1, oder
Schachtverkleidung

Höhe bis 3,00 m

Dicke 75 mm.

Ausführung von Außenecken mit Kantenschutzprofil
flächenbündig eingespachtelt
vorhandener Befestigungsuntergrund: Stahlbeton/Mauerwerk

Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN
18182-1, Metallständer CW 50. Dämmschicht aus Mineralwolle
nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm

Beplankung einseitig aus Gipsplatten GKB DIN 18180,
zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN
18181 inkl. Vließeinlage in den Stoßbereichen der GK-Platten.

Verarbeitung gemäß DIN 18181, zweilagig, Plattendicke 2x12,5
mm. Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2
(IGG, Dezember 2007) Qualitätsstufe Q2
Standarderspachtelung

Anschlüsse an flankierende Bauteile luftdicht spachteln.

Schalldämm-Maß R_{wR} : 36 dB

280,000 m2

02.01.0005**Zulage Bekleidung GKB-I einseitig an Wänden**

Bekleidung mit Gipskarton-Bauplatten imprägniert, einseitig
zweilagig beplankt, 2 x 12,5 mm dick, als Zulage zu
vorbeschriebenen Montagewänden.

1.595,000 m2

02.01.0006**F90 Metallständerwand Piano GKF 2x 12,5 mm, d = 150 mm**

Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,

Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung,
Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.

Bewertetes Schalldämm-Maß R_w = 59,8 dB

Wandhöhe: bis 3,00 m
Wanddicke: 150 mm

Umlaufende Anschlüsse starr,
vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk
Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten
Stahlblechprofilen DIN 18182-1,
Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und
Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40,

LEISTUNGSVERZEICHNIS - 301.16 Trockenbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.01.0006) ...

Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.

Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm,
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1,
Wärmeleitfähigkeit $\lambda \leq 0,040 \text{ W/(mK)}$,*
längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: $r \geq 5 \text{ kPa}\cdot\text{s/m}^2$,
einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen

Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Feuerschutzplatte
zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm,
Verarbeitung gemäß DIN 18181.

Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2
Standardverspachtelung,
Verarbeitung gemäß DIN 18181. Die Ausführung erfolgt unter Verwendung von DIN EN 13963.

40,000 m2

02.01.0007

Türöffnung, Montagewand UA/CW 100, 1010/2135 mm, d = 150 mm

Türöffnung, mit Sturzprofil, seitlich raumhoch verstärkt, mit Metallständerprofilen UA/CW 100 nach Erfordernis, einschl. Boden- und Deckenanschluss mit Türpfostensteckwinkel für Türen mit 2-teiliger Stahlumfassungszarge und Brandschutzanforderungen T30-RDS in F90-Metallständerwand der Pos. 6
befestigen mit Winkeln, Dübeln und Schrauben.
Baurichtmaße B/H 1010/2135 mm,
Wanddicke 150 mm

3,000 St

02.01.0008

Revisionsklappe 300x300

Revisionsklappe für Vorsatzschale/ Montagewand
incl. Auswechslung,

für den Einbau in 25 mm dick beplankte Konstruktionen, liefern und einbauen, als Standardausführung, mit Oberfläche in Metalloptik weiß pulverbeschichtet, Abmessung (lichter Durchgang): 300 x 300 mm, Ausgestattet mit Vierkant-Verriegelung.

69,000 St

02.01.0009

Verstärkung von Wänden / Vorsatzschalen

Verstärkung von Wänden / Vorsatzschalen durch Einbau von Stahltragständern, verzinkt, in vorgenannte Montagewänden und Vorsatzschalen für die Befestigung von Waschbecken, WCs und Urinalen.

LEISTUNGSVERZEICHNIS - 301.16 Trockenbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.01.0009) ...					
	Einzellänge bis ca. 1,36 m	138,000	St		
02.01.0010	Traverse Wandanbauten Traverse im Wandhohlraum, aus Mehrschichtholzplatte für den Einbau von Duschtrennwänden, Haltegriffen für Bäder, Badheizkörpern o. ä., Einzellänge bis 1,30 m, Stärke bis 2 cm	180,000	m		
02.01.0011	Ausschn., Abmess. bis 50 cm SL Ausschnitte zu vorbeschriebener Montagewand. Abmessungen bis 50 cm Seitenlänge.	69,000	St		
02.01.0012	Anarbeiten an Haustechnische Installationen Anarbeiten der Beplankung an haustechnische Installationen (Elektro-Unterverteilungen, Fussbodenheizungsverteiler, Revisionsklappen)	85,000	m		
02.01.0013	Ausschn., Durchmesser b. 71 mm Ausschnitte zu vorbeschriebener Montagewand. Durchmesser bis 71 mm.	207,000	St		
02.01.0014	Ecke rechtwinklig, Montagewand Ecke als Zulage für Montagewand, rechtwinklig, Ausführung wie folgt: • Innenecke als Anschluss an vorhandenes Bauteil, stumpf anschließen und verspachteln. • Außenecke mit Eckschutzschiene ca. 31/31/0,4 verzinkt, wandhoch einbauen und nach Werksvorschrift verspachteln. • Ausführung rechtwinklig	207,000	m		
02.01.0015	T-Verbindung rechtwinklig, als Zulage für Metallständerwände T-Verbindung, als Zulage für Montagewand, Ausführung mit starrer Verbindung oder mit Inneneckprofilen. Ausführung rechtwinklig				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - 301.16 Trockenbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.01.0015) ...

414,000 m

Summe 02.01 Wände / aufgehende Bauteile

02.02 Decken

02.02.0001 Unterdecke CD 60/27, Bauplatte GKB-I 12,5 mm, h bis 3,00 m

Unterdecke DIN 18168-1,
Einbauhöhe:UK Rohdecke bis 3,00 m,
Abhängöhe:variabel bis ca. 21 cm.

Befestigungsuntergrund: Stahlbeton
Ausführung der Unterkonstruktion aus verzinkten
Stahlblechprofilen DIN 18182-1,
als Grund- und Tragprofile CD 60/27, Niveausgleich,
Befestigung mit Direktabhängern, Draht mit Öse+ Ankerfix,
Kombihänger, Nonius mit Nonius-Hänger-Unterteil,
Kombihänger oder ähnliches und bauaufsichtlich zugelassenen
Befestigungsmitteln. Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN
EN 13162, Dicke 27 mm

Decklage/Bekleidung aus Gipsplatten imprägniert GKB-I DIN
18180 einlagig, Plattendicke 12,5 mm,
Verarbeitung gemäß DIN 18181.

Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des
Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2
Standarderspachtelung.
Verarbeitung gemäß DIN 18181.

200,000 m2

02.02.0002 Deckenanschluss stumpf gestoßen

Deckenanschluss an aufgehende Bauteile (Wände, Stützen,
Schächte) als Zulage, zu vorbeschriebener
Deckenbekleidung/Unterdecke. Ausführung als Anschluss an
vorhandenes Bauteil, stumpf anschließen underspachteln

398,000 m

Summe 02.02 Decken

02.03 Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten
dürfen nur auf ausdrückliche Anordnung des
Auftraggebers ausgeführt werden (sie ZVB II 15.1 bis 15.4).

LEISTUNGSVERZEICHNIS - 301.16 Trockenbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
02.03.0001	Stundensatz Facharbeiter Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfaßt sind und gegen Nachweis zur Aus- führung kommen: Facharbeiter	10,000	h		
02.03.0002	Stundensatz Helfer Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfaßt sind und gegen Nachweis zur Aus- führung kommen: Helfer	10,000	h		
Summe	02.03	Stundenlohnarbeiten			
Summe	02	1.-3. Obergeschoss			
03	Erdgeschoss				
03.01	Wände / aufgehende Bauteile				
03.01.0001	Vorsatzschale und Schachtverkleidung mit Ständerwerk, zweilagig beplan Freistehende Vorsatzschale DIN 4103-1, oder Schachtverkleidung Höhe bis 3,00 m Dicke 75 mm. Ausführung von Außenecken mit Kantenschutzprofil flächenbündig eingespachtelt vorhandener Befestigungsuntergrund: Stahlbeton/Mauerwerk Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50. Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm Beplankung einseitig aus Gipsplatten GKB DIN 18180, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181 inkl. Vließeinlage in den Stoßbereichen der GK-Platten. Verarbeitung gemäß DIN 18181, zweilagig, Plattendicke 2x12,5 mm. Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 (IGG, Dezember 2007) Qualitätsstufe Q2 Standarderspachtelung Anschlüsse an flankierende Bauteile luftdicht spachteln.				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - 301.16 Trockenbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.01.0001) ...

Ausführung inkl. aller Außen- und Innenecken, freistehenden Wandenden, Wand- und Deckenanschlüsse unter Verwendung von Trennwandkitt, Schalterdosen- Lampen und sonstigen Installationsausschnitten (rund und eckig), Anarbeiten an TGA-Bauteile (Wasser-/Abwasseranschlüsse usw.), Eckschutzschienen, Verfugungen usw., soweit nicht in gesonderten Positionen ausgeschrieben.

Schalldämm-Maß R_{wR} : 36 dB**95,000 m2****03.01.0002****F90 Metallständerwand Piano GKF 2x 12,5 mm, d = 150 mm**

Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,

Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung,
Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.

Bewertetes Schalldämm-Maß R_w = 59,8 dB

Wandhöhe: bis 3,00 m

Wanddicke: 150 mm

Umlaufende Anschlüsse starr,
vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk
Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten
Stahlblechprofilen DIN 18182-1,
Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und
Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40,
Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen
Befestigungsmitteln.

Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm,
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1,
Wärmeleitfähigkeit $\lambda \leq 0,040 \text{ W/(mK)}$,*
längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: $r \geq 5 \text{ kPa} \cdot \text{s/m}^2$,
einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen

Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw.
Typ DF EN 520: Feuerschutzplatte
zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm,
Verarbeitung gemäß DIN 18181.

Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des
Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2
Standarderspachtelung,
Verarbeitung gemäß DIN 18181. Die Ausführung erfolgt unter
Verwendung von DIN EN 13963.

91,000 m2**03.01.0003****Türöffnung, Montagewand UA/CW 100, 1010/2135 mm, d = 150 mm**

LEISTUNGSVERZEICHNIS - 301.16 Trockenbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.01.0003) ...

Türöffnung, mit Sturzprofil, seitlich raumhoch verstärkt,
mit Metallständerprofilen UA/CW 100 nach Erfordernis,
einschl. Boden- und Deckenanschluss mit
Türpfostensteckwinkel für Türen mit 2-teiliger
Stahlumfassungszarge und Brandschutzanforderungen T30-
RDS in F90-Metallständerwand der Pos. 3
befestigen mit Winkeln, Dübeln und Schrauben.
Baurichtmaße B/H 1010/2135 mm,
Wanddicke 150 mm

3,000 St**03.01.0004****Metallständerwand, GKB 2x12,5 mm, Wanddicke 125 mm, h bis 3,00 m**

Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,

Wandhöhe: bis 3,00 m

Wanddicke: 125 mm

Ausführung von Außenecken mit Kantenschutzprofil
flächenbündig eingespachtelt, Eckausbildungen sind in
gesonderter Position ausgeschrieben.

vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk

Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten
Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Boden
und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung
mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.
Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60
mm

Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKB DIN 18180,
zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN
18181 inkl. Vließeinlage in den Stoßbereichen der GK-Platten.

Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des
Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2
Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.

125,000 m2**03.01.0005****Türöffnung, Montagewand UA/CW 75, 885/2135 mm d = 125 mm**

Türöffnung, mit Sturzprofil, seitlich raumhoch verstärkt,
mit Metallständerprofilen UA/CW 75 nach Erfordernis,
einschl. Boden- und Deckenanschluss mit
Türpfostensteckwinkel, für Türen mit 2-teiliger
Stahlumfassungszarge Metallständerwand der Pos. 4
befestigen mit Winkeln, Dübeln und Schrauben.
Baurichtmaße B/H 885/2135 mm,
Wanddicke 125 mm

1,000 St

LEISTUNGSVERZEICHNIS - 301.16 Trockenbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
03.01.0006	Türöffnung, Montagewand UA/CW 75, 1010/2135 mm d = 125 mm Türöffnung, mit Sturzprofil, seitlich raumhoch verstärkt, mit Metallständerprofilen UA/CW 75 nach Erfordernis, einschl. Boden- und Deckenanschluss mit Türpfostensteckwinkel, für Türen mit 2-teiliger Stahlfassungs- zarge Metallständerwand der Pos. 4 befestigen mit Winkeln, Dübeln und Schrauben. Baurichtmaße B/H 1010/2135 mm, Wanddicke 125 mm	1,000	St		
03.01.0007	Zulage Bekleidung GKB-I einseitig an Wänden Bekleidung mit Gipskarton-Bauplatten imprägniert, einseitig zweilagig beplankt, 2 x 12,5 mm dick, als Zulage zu vorbeschriebenen Montagewänden.	160,000	m2		
03.01.0008	Trockenputz Ausbauplatte GKB 12,5 mm, Ansetzart A im Dünnbettverfahren Trockenputz als Wandbekleidung an Stahlbetonstützen Trockenputz aus Gipsplatten DIN 18180: Ausbauplatte GKB, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Ansetzen im Dünnbettverfahren auf ebenem Untergrund, Fugenfüller Leicht oder Flexkleber Multi ohne mittlere Längsbahn. Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standarderspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.	110,000	m2		
03.01.0009	** Beschreibung wie OZ 03.01.0008 ** Trockenputz Ausbauplatte GKB 12,5 mm an Leibungen an Fenster- und Türleibungen, Leibungstiefe bis 20 cm	10,000	m2		
03.01.0010	Zulage für Abstellen für Estricharbeiten Abstellen der GK-Wände und Vorsatzschalen zur Vorbereitung der Estricharbeiten, fachgerecht, zweilagig. Höhe der Abstellung ca. 25 cm	470,000	lfm		

LEISTUNGSVERZEICHNIS - 301.16 Trockenbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
03.01.0011	Anschluss an massive Bauteile, rechtwinklig, als Zulage für Metallstän Anschluss an massive Bauteile, als Zulage für Montagewand, Ausführung mit starrer Verbindung/ mit starrer Verbindung und Beplankung unterbrochen oder mit Inneneckprofilen. Ausführung rechtwinklig	99,000	m		
03.01.0012	T-Verbindung rechtwinklig, als Zulage für Metallständerwände T-Verbindung, als Zulage für Montagewand, Ausführung mit starrer Verbindung oder mit Inneneckprofilen. Ausführung rechtwinklig	48,000	m		
03.01.0013	Ecke rechtwinklig, Montagewand Ecke als Zulage für Montagewand, rechtwinklig, Ausführung wie folgt: • Innenecke als Anschluss an vorhandenes Bauteil, stumpf anschließen und verspachteln. • Außenecke mit Eckschutzschiene ca. 31/31/0,4 verzinkt, wandhoch einbauen und nach Werksvorschrift verspachteln. • Ausführung rechtwinklig	45,000	m		
Summe	03.01 Wände / aufgehende Bauteile				
03.02	Decken				
03.02.0001	Unterdecke CD 60/27, Bauplatte GKB-I 12,5 mm, h bis 3,00 m Unterdecke DIN 18168-1, Einbauhöhe:UK Rohdecke bis 3,00 m, Abhängöhe:variabel bis ca. 21 cm. Befestigungsuntergrund: Stahlbeton Ausführung der Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, als Grund- und Tragprofile CD 60/27, Niveauausgleich, Befestigung mit Direktabhängern, Draht mit Öse+ Ankerfix, Kombihänger, Nonius mit Nonius-Hänger-Unterteil, Kombihänger oder ähnliches und bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln. Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 27 mm Decklage/Bekleidung aus Gipsplatten imprägniert GKB-I DIN 18180 einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - 301.16 Trockenbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.02.0001) ...

Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2
Standarderspachtelung.
Verarbeitung gemäß DIN 18181.

39,000 m2

03.02.0002

Deckenanschluss stumpf gestoßen

Deckenanschluss an aufgehende Bauteile (Wände, Stützen, Schächte) als Zulage, zu vorbeschriebener Deckenbekleidung/Unterdecke. Ausführung als Anschluss an vorhandenes Bauteil, stumpf anschließen underspachteln

53,000 m

Summe

03.02

Decken

03.03

Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten
dürfen nur auf ausdrückliche Anordnung des Auftraggebers ausgeführt werden (siehe ZVB II 15.1 bis 15.4).

03.03.0001

Stundensatz Facharbeiter

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfaßt sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen:
Facharbeiter

5,000 h

03.03.0002

Stundensatz Helfer

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfaßt sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen:
Helfer

5,000 h

Summe

03.03

Stundenlohnarbeiten

Summe

03

Erdgeschoss

04

Untergeschoss

04.01

Wände / aufgehende Bauteile

LEISTUNGSVERZEICHNIS - 301.16 Trockenbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
04.01.0001	Vorsatzschale und Schachtverkleidung mit Ständerwerk, zweilagig beplan Freistehende Vorsatzschale DIN 4103-1, oder Schachtverkleidung Höhe bis 3,00 m Dicke 75 mm. Ausführung von Außenecken mit Kantenschutzprofil flächenbündig eingespachtelt vorhandener Befestigungsuntergrund: Stahlbeton/Mauerwerk Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50. Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm Beplankung einseitig aus Gipsplatten GKB DIN 18180, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181 inkl. Vließeinlage in den Stoßbereichen der GK-Platten. Verarbeitung gemäß DIN 18181, zweilagig, Plattendicke 2x12,5 mm. Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 (IGG, Dezember 2007) Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung Anschlüsse an flankierende Bauteile luftdicht spachteln. Ausführung inkl. aller Außen- und Innenecken, freistehenden Wandenden, Wand- und Deckenanschlüsse unter Verwendung von Trennwandkitt, Schalterdosen- Lampen und sonstigen Installationsausschnitten (rund und eckig), Anarbeiten an TGA-Bauteile (Wasser-/Abwasseranschlüsse usw.), Eckschutzschienen, Verfugungen usw., soweit nicht in gesonderten Positionen ausgeschrieben. Schalldämm-Maß R_{wR}: 36 dB	15,000	m2		
04.01.0002	Anschluss an massive Bauteile, rechtwinklig, als Zulage für Metallstän Anschluss an massive Bauteile, als Zulage für Montagewand, Ausführung mit starrer Verbindung/ mit starrer Verbindung und Beplankung unterbrochen oder mit Inneneckprofilen. Ausführung rechtwinklig	6,000	m		
Summe	04.01 Wände / aufgehende Bauteile				
04.02	Decken				
04.02.0001	Öffnung in Ahangdecke schließen 120 x 30 cm				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - 301.16 Trockenbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
<i>Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 04.02.0001) ...</i>					
	Öffnung in vorhandener Abhangdecke schließen, einlagig beplankt GKB				
	Abmessung: 120 x 30 cm				
	Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 (IGG, Dezember 2007) Qualitätsstufe Q2 Standarderspachtelung				
	inkl. Anarbeiten an vorhandene Beplankung und Überstachtelung / Armierung der Anschlussfuge,	1,000	St.		
Summe	04.02 Decken				
04.03	Stundenlohnarbeiten				
	Stundenlohnarbeiten dürfen nur auf ausdrückliche Anordnung des Auftraggebers ausgeführt werden.				
04.03.0010	Facharbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge				
	Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.				
		5,000	h		
04.03.0020	Helfer/-in sämtliche Kosten/Zuschläge				
	Stundenlohnarbeiten durch Helfer/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.				
		5,000	h		
Summe	04.03 Stundenlohnarbeiten				
Summe	04 Untergeschoss				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - 301.16 Trockenbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

LV-ZUSAMMENSTELLUNG

301.16 Trockenbauarbeiten

02.01	Wände / aufgehende Bauteile				
02.02	Decken				
02.03	Stundenlohnarbeiten				
02	1.-3. Obergeschoss				
03.01	Wände / aufgehende Bauteile				
03.02	Decken				
03.03	Stundenlohnarbeiten				
03	Erdgeschoss				
04.01	Wände / aufgehende Bauteile				
04.02	Decken				
04.03	Stundenlohnarbeiten				
04	Untergeschoss				

Angebotssumme netto	EUR
---------------------	-----

zzgl. MwSt. 19,00 %	EUR
---------------------	-----

Angebotssumme brutto	EUR
----------------------	-----