

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme C321 Campus Handwerk Halle - Modernisierung und Umbau Internat		
Leistung 301.16 Trockenbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Vorbemerkungen								
	Ausführungsbeschreibung für Trockenbauarbeiten								
	Gleichwertige technische Spezifikationen								
	Hinweis Baustelleneinrichtung								
02.01.0001	Innentür Bäder Holz/Holzwerkstoff mit Stahlfassungszarge ausbauen	69,000	St						
02.01.0002	Bekleidungsplatten Montagewand Gipspl. abbrechen für Neubelankung	1.315,000	m2						
02.01.0003	Erneuerung Beplankung an vorhandenen Trockenbauwänden	1.315,000	m2						
02.01.0004	Vorsatzschale und Schachtverkleidung mit Ständerwerk, 2-lagig bepl.	280,000	m2						
02.01.0005	Zulage Bekleidung GKB-I einseitig an Wänden	1.595,000	m2						
02.01.0006	F90 Metallständerwand Piano GKF 2x 12,5 mm, d = 150 mm	40,000	m2						
02.01.0007	Türöffnung, Montagewand UA/CW 100, 1010/2135 mm, d = 150 mm	3,000	St						
02.01.0008	Revisionsklappe 300x300	69,000	St						
02.01.0009	Verstärkung von Wänden / Vorsatzschalen	138,000	St						
02.01.0010	Traverse Wandanbauten	180,000	m						
02.01.0011	Ausschn., Abmess. bis 50 cm SL	69,000	St						
02.01.0012	Anarbeiten an Haustechnische Installationen	85,000	m						
02.01.0013	Ausschn., Durchmesser b. 71 mm	207,000	St						
02.01.0014	Ecke rechtwinklig, Montagewand	207,000	m						
02.01.0015	T-Verbindung rechtwinklig, als Zulage für Metallständerwände	414,000	m						
02.02.0001	Unterdecke CD 60/27, Bauplatte GKB-I 12,5 mm, h bis 3,00 m	200,000	m2						
02.02.0002	Deckenanschluss stumpf gestoßen	398,000	m						
	Besondere Hinweise zu Stundenlohnarbeiten								
02.03.0001	Stundensatz Facharbeiter	10,000	h						
02.03.0002	Stundensatz Helfer	10,000	h						
03.01.0001	Vorsatzschale und Schachtverkleidung mit Ständerwerk, zweilagig beplan	95,000	m2						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme C321 Campus Handwerk Halle - Modernisierung und Umbau Internat		
Leistung 301.16 Trockenbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03.01.0002	F90 Metallständerwand Piano GKF 2x 12,5 mm, d = 150 mm	91,000	m2						
03.01.0003	Türöffnung, Montagewand UA/CW 100, 1010/2135 mm, d = 150 mm	3,000	St						
03.01.0004	Metallständerwand, GKB 2x12,5 mm, Wanddicke 125 mm, h bis 3,00 m	125,000	m2						
03.01.0005	Türöffnung, Montagewand UA/CW 75, 885/2135 mm d = 125 mm	1,000	St						
03.01.0006	Türöffnung, Montagewand UA/CW 75, 1010/2135 mm d = 125 mm	1,000	St						
03.01.0007	Zulage Bekleidung GKB-I einseitig an Wänden	160,000	m2						
03.01.0008	Trockenputz Ausbauplatte GKB 12,5 mm, Ansetzart A im Dünnbettverfahren	110,000	m2						
03.01.0009	Trockenputz Ausbauplatte GKB 12,5 mm an Leibungen	10,000	m2						
03.01.0010	Zulage für Abstellen für Estricharbeiten	470,000	lfm						
03.01.0011	Anschluss an massive Bauteile, rechtwinklig, als Zulage für Metallstän	99,000	m						
03.01.0012	T-Verbindung rechtwinklig, als Zulage für Metallständerwände	48,000	m						
03.01.0013	Ecke rechtwinklig, Montagewand	45,000	m						
03.02.0001	Unterdecke CD 60/27, Bauplatte GKB-I 12,5 mm, h bis 3,00 m	39,000	m2						
03.02.0002	Deckenanschluss stumpf gestoßen	53,000	m						
	Besondere Hinweise zu Stundenlohnarbeiten								
03.03.0001	Stundensatz Facharbeiter	5,000	h						
03.03.0002	Stundensatz Helfer	5,000	h						
04.01.0001	Vorsatzschale und Schachtverkleidung mit Ständerwerk, zweilagig beplan	15,000	m2						
04.01.0002	Anschluss an massive Bauteile, rechtwinklig, als Zulage für Metallstän	6,000	m						
04.02.0001	Öffnung in Ahangdecke schließen 120 x 30 cm	1,000	St.						
	Besondere Hinweise zu Stundenlohnarbeiten								
04.03.0010	Facharbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge	5,000	h						
04.03.0020	Helfer/-in sämtliche Kosten/Zuschläge	5,000	h						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.