

LEISTUNGSVERZEICHNIS - 301.03 Rohbau- und Abbrucharbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

0.1 Allgemeine Angaben

Der Auftraggeber beabsichtigt den Neubau eines überregionalen Ausbildungszentrums für Handwerksberufe zur langfristigen Nutzung. Für diesen zukünftigen CAMPUS HANDWERK HALLE soll das vorhandene Internatsgebäude modernisiert und umgebaut werden.

Art und Umfang

Bei den ausgeschriebenen Leistungen handelt es sich um Trockenbauarbeiten.

Hinweise

Soweit im nachfolgenden Leistungsverzeichnis auf technische Spezifikationen, z.B. nationale Normen, mit denen europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz "oder gleichwertig" immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

Ausführungstechnologie ist Sache des Auftragnehmers. Daher soll der Auftragnehmer alle in der nachfolgenden Leistungsbeschreibung nicht benannten, jedoch für die eigenen Leistungen erforderlichen Baustelleneinrichtungen und Baubehelfe selbständig mitbringen und wieder beseitigen. Das gilt zum Beispiel für Hilfsgerüste/ Transportgerät/ Baukräne etc. inklusive der dafür erforderlichen Vorbereitungen/ Freimachungen/ Gründungen/ Halterungen etc. sowie inklusive der dafür erforderlichen Planungen/ Genehmigungen und Nachweise. Alle DARAUS ENTSTEHENDEN KOSTEN sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.

Für Bauzustände gilt der vorherige Hinweis sinngemäß. Alle aus der Ausführungstechnologie des Auftragnehmers rührenden (MEHR-)AUFWENDUNGEN sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren. Insbesondere gilt dies für Arbeitsabschnitte (Arbeitsfugen), Transportzustände, Montagezustände etc.

0.2 Beschreibung der Baumaßnahme**Lage/ Umgebungsbedingungen/ Zufahrt**

Das Baugrundstück befindet sich im Stadtteil Osendorf im Stadtbezirk Süd der kreisfreien Großstadt Halle (Saale).

Die Anschrift des Baugrundstückes lautet:

Straße der Handwerker 2
06132 Halle (Saale)
Deutschland

Das Baugrundstück erstreckt sich, ausgehend vom Einmündungsbereich der Straße der Handwerker in die

LEISTUNGSVERZEICHNIS - 301.03 Rohbau- und Abbrucharbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
	Straße der Bergarbeiter, in einer Höhenlage von etwa 96 m über dem Meeresspiegel, leicht ansteigend nach Nordwesten und ist dort begrenzt durch den Stadtwald. Das Baugrundstück ist über Gemeindestraßen sehr gut erreichbar. Ausgehend von der Regensburger Straße gilt die Straße der Bergarbeiter als Hauptzufahrt. Diese Anliegerstraße besteht aus jeweils einer Richtungsfahrbahn mit seitlichen Gehwegen. Querende Oberleitungen sind nicht mit Hinweisen (Schildern) zur Einschränkung der Durchfahrtshöhe versehen, so dass davon ausgegangen wird, dass die Benutzung der Straße für Fahrzeuge mit einer nach StVZO maximal zulässigen Gesamthöhe ungehindert möglich ist. Weitere Hindernisse wie Brücken oder Alleebaumbestand etc. sind derzeit nicht vorhanden. Die von der Straße der Bergarbeiter abzweigende Privatstraße Straße der Handwerker weist ähnliche Eigenschaften auf und kann bedarfsweise auch der Baustellenzufahrt dienen. Baubeschreibung Das Bildungs- und Technologiezentrum (BTZ) der Handwerkskammer Halle / Saale in Halle-Osendorf, das im August 1990 als erstes handwerkliches Bildungszentrum der neuen Bundesländer eröffnet wurde, soll zu einem zeitgemäßen Ausbildungsstandort mit Campusqualität umgestaltet werden. Im Zuge der Neugestaltung des Campus Handwerk Halle wird das bestehende Internatsgebäude umfassend saniert und umgebaut. Das viergeschossige Gebäude erhält eine grundlegende Modernisierung zur Anpassung an zeitgemäße Standards für Wohnen und Ausbildung. Ein zentraler Bestandteil der Maßnahme ist die komplette Erneuerung aller Sanitärbereiche: Aktuell gibt es mehrere Havarien durch defekte Versorgungsleitungen im Internat. Aus diesem Grund ist eine Erneuerung der Versorgungsleitungen unabdingbar, um weitere Schäden zu vermeiden. Sämtliche Bäder vom Erdgeschoss bis zum 3. Obergeschoss werden vollständig neu geplant, technisch aktualisiert und gestalterisch aufgewertet. Dies umfasst neue Installationen, barrierearme Ausführung, moderne Fliesen- und Ausstattungsserien sowie eine optimierte Raumnutzung. Neben den Sanitärräumen erfolgt eine Umstrukturierung einzelner Räume im Erdgeschoss, um die Aufteilungen funktionaler zu gestalten. Ziel ist ein komfortables, zeitgemäßes Wohnumfeld für Auszubildende in direkter Campusnähe. Im Rahmen der umfassenden Sanierung des Internatsgebäudes am Campus Handwerk Halle erfolgt die Umsetzung in drei aufeinander abgestimmten Bauabschnitten:				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - 301.03 Rohbau- und Abbrucharbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

1. Bauabschnitt (Juli 2025 – Dezember 2025):

Sanierung der Internatszimmer in den Obergeschossen. In diesem Zeitraum werden alle Zimmer modernisiert, einschließlich neuer Bodenbeläge, Oberflächen und Möblierung. Ebenso erfolgt die Erneuerung der Sanitäranlagen auf den Etagen – von Grund auf neu und funktional gestaltet.

2. Bauabschnitt (November 2025 – März 2026):

Umbau und Modernisierung des Erdgeschosses und Kellergeschosses. Im Fokus stehen hier Gemeinschaftsbereiche, Büroräume sowie mögliche Nutzflächen wie Teeküche, Lager oder Aufenthaltsräume.

3. Bauabschnitt (August 2025 - November 2025):

Sanierung von Fassade und Dach. Die Gebäudehülle wird energetisch und optisch aufgewertet. Geplant sind Arbeiten am Sonnenschutz, Fensterreparaturen, Fassadenreparaturen sowie die Herstellung eines Gründaches und die Erneuerung der Dachentwässerung.

Ziel der Maßnahme ist es, das Internatsgebäude zukunftsfähig zu gestalten – funktional, komfortabel und architektonisch stimmig eingebettet in den neuen Campus.

Schutzgebiete/ Schutzzeiten

Der nordwestlich an das Baugrundstück angrenzende Stadtwald ist ein Naturschutzgebiet und darf als solches durch die anstehenden Baumaßnahmen in keiner Weise in Mitleidenschaft gezogen werden. Die Einfriedung zum Baubereich darf nicht überschritten werden.

Freizuhaltende Flächen

Sämtlicher Baustellenverkehr sowie alle Baustelleneinrichtungen und Baustoffe müssen jederzeit komplett innerhalb des umfriedeten Baubereichs abgewickelt werden bzw. liegen. Flucht- und Rettungswege sowohl in den entstehenden Gebäuden und im Baubereich als auch auf dem Baugrundstück sind ständig freizuhalten. Dies gilt insbesondere für die Feuerwehr- und Anlieferzufahrten nebst den zugehörigen Aufstellflächen im Bereich der bestehenden Gebäude Internat und Mensa.

0.3 Angaben zur Ausführung

Die Ausführung erfolgt grundsätzlich nach den aktuell gültigen Vorschriften und Normen in der jeweils aktuellen Fassung. Insbesondere hingewiesen wird auf die ATV DIN 18338, ATV DIN 18339 und ATV DIN 18299, sowie auf die Einhaltung der Vorschriften von Bauberufsgenossenschaft und den geltenden

LEISTUNGSVERZEICHNIS - 301.03 Rohbau- und Abbrucharbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

baupolizeilichen Vorschriften.

Einmal wöchentlich findet eine Bauberatung aller am Bau Beteiligten statt. Die Teilnahme an dieser Beratung durch den Bauleiter ist seitens des AN für die Dauer der eigenen Leistungen sicherzustellen. Zusätzlich werden weitere Einzeltermine auf Anordnung des AG nach Bedarf erforderlich. Die Kosten zur Teilnahme an Baustellenterminen seitens des AN sind in die EP einzukalkulieren, eine gesonderte Vergütung erfolgt nicht.

Der auf dem Baugrundstück weiterlaufende Nutzungsverkehr für Mensa (Fußgänger/ PKW/ Bus) wird auftraggeberseitig durch dauerhafte Absperrung gegenüber dem Baubereich gesichert. Die Pflicht zur gegenseitigen Rücksichtnahme bleibt davon unberührt!

Transporteinrichtungen/ Transportwege
Wie oben beschrieben, kann für das Gebäude zumindest einseitig direkt angefahren werden. Im Weiteren erwartet der Auftraggeber, dass sich die Auftragnehmer bezüglich der Benutzung der Transportwege untereinander einigen.

Baustrom/ Bauwasser
Zur Nutzung durch alle Auftragnehmer stellt der Auftraggeber zur Verfügung:

Die erforderlichen Anschlusskapazitäten soll der Auftragnehmer im Zuge seiner Ausführungsvorbereitungen mit dem Auftraggeber abstimmen. Für die Kosten des Verbrauchs siehe gesonderte vertragliche Regelung!

Flächen/ Räume für BE
Zur Nutzung durch alle Auftragnehmer stellt der Auftraggeber zur Verfügung:

Freiflächen für Lagerzwecke und für eigene Baustelleneinrichtungen des Auftragnehmers im Baubereich :
Den erforderlichen Platzbedarf soll der Auftragnehmer im Zuge seiner Ausführungsvorbereitungen mit dem Auftraggeber abstimmen.

Zur Nutzung durch alle Auftragnehmer stellt der Auftraggeber eine zentrale Baustelleneinrichtung zur Verfügung:

- Zufahrten von öffentlichen Verkehrsflächen zum Baubereich erfolgt über bauseitig befestigte Baustraßen
- Umfriedung des Baubereiches
- Allgemeine Baustellenbeleuchtung (keine Arbeitsplatzbeleuchtung)
- Sanitäranlagen
- Schneeräumdienst
- Straßenreinigung

LEISTUNGSVERZEICHNIS - 301.03 Rohbau- und Abbrucharbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

- Stammschutz für zu schützende Gehölze

Im Weiteren erwartet der Auftraggeber, dass sich die Auftragnehmer bezüglich der Nutzung der zur Verfügung gestellten Einrichtungen untereinander einigen.

Gerüste

Fassadengerüste werden bauseits durch den Auftraggeber zur Nutzung für alle betreffenden Gewerke zur Verfügung gestellt.

Baustellenverordnung (BauStellV)

Für die Baustelle wird ein SiGe- Koordinator bestellt. Die sicherheitsrelevanten Unterlagen (SiGe- Plan, Baustellenordnung) werden im Zuge der Ausführungsvorbereitungen auftraggeberseitig übergeben. Die gültigen staatlichen und berufsgenossenschaftlichen Arbeitsschutzvorschriften sind durch den Auftragnehmer auf der Baustelle einzuhalten. Alle Tätigkeiten haben auf der Grundlage einer Gefährdungsbeurteilung und Unterweisung durch den Auftragnehmer zu erfolgen.

Umweltrechtliche Vorschriften

Neben den geltenden gesetzlichen Regelungen sind insbesondere die Vorschriften der Stadt Halle (Saale) einzuhalten.

Untersuchungen zum Pflanzen- und Tierschutz wurden durchgeführt. Die daraus resultierenden Vorbereitungs- und Begleitmaßnahmen werden auftraggeberseitig organisiert.

Achtung! Werden Tiere/ Gelege/ Nester/ Unterschlupfe unvorhergesehen und/ oder unbeabsichtigt aufgefunden gelten die einschlägigen Verhaltensmaßregeln!

Abfallentsorgung

Neben den geltenden gesetzlichen Regelungen sind insbesondere die Vorschriften der Stadt Halle (Saale) einzuhalten.

Grundsätzlich soll die Wiederverwertung Vorrang gegenüber der Deponierung haben.

Schadstoffbelastungen

Auf Grund des erfolgten Bodenaustausches werden keine Schadstoffbelastungen im Baugrund erwartet.

Parallel arbeitende Gewerke

Während der Arbeiten des Auftragnehmers finden gleichzeitige Ausführungen parallel arbeitender Gewerke statt. Auf die gegenseitige Rücksichtnahme und besondere Sorgfalt wird hiermit hingewiesen:

Die Wahl einzelner Arbeitsabschnitte innerhalb dieser Vorgehensweise mit den vertraglichen Einzelfristen bleibt jedoch dem Auftragnehmer überlassen.

Bereitstellung Baustelleneinrichtung/ Baubehelfe

Die Bereitstellung von Baustelleneinrichtungen und

LEISTUNGSVERZEICHNIS - 301.03 Rohbau- und Abbrucharbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Baubeihelfen des Auftragnehmers zur Nutzung durch andere Unternehmer ist nicht vorgesehen.

Diesbezügliche Absprachen der Auftragnehmer untereinander bleiben davon unberührt und sind Sache der Auftragnehmer.

Verwendung wiederaufbereiteter Stoffe
Die Verwendung von wiederaufbereiteten Stoffen ist nicht vorgesehen.

Besondere Anforderungen
an Art / Güte / Umweltverträglichkeit
Besondere Anforderungen an Art / Güte und Umweltverträglichkeit von Stoffen und Bauteilen sind - wenn zutreffend - in den betreffenden Leistungspositionen des Leistungsverzeichnisses im einzelnen beschrieben.

Eignungs- und Gütenachweise
Für sämtliche Baustoffe und Bauteile sind dem Auftraggeber die nach Landesbauordnungsrecht Sachsen-Anhalt erforderlichen Eignungs- und Gütenachweise kostenlos zu übergeben.

Vom Auftraggeber beigestellte Bauteile
Die Art, Anzahl, Menge oder Masse der Stoffe und Bauteile, die vom Auftraggeber beigestellt werden, sowie die Übergabemodalitäten sind - wenn zutreffend - in den betreffenden Leistungspositionen des Leistungsverzeichnisses im einzelnen beschrieben.

Leistungen für andere Unternehmer
Leistungen für andere Unternehmer sind nicht vorgesehen.

Benutzung vor Abnahme
Die Benutzung von Teilen der Leistung vor der Abnahme ist nicht vorgesehen.

0.4 Hinweise zur Abrechnung

Vor Abgabe des Angebotes hat sich der Bieter über die Lage und Beschaffenheit der Baustelle und insbesondere über die bestehenden Transportmöglichkeiten an Ort und Stelle zu unterrichten.

Alle aus den Vorbemerkungen erkennbaren Erschwernisse sowie transporttechnisch und technologische Zwänge, die zu Mehraufwendungen führen, sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Der Einsatz von Hubbühnen oder Mobilkränen zur Erfüllung der eigenen Leistung ist zu prüfen, die Kosten hierfür sind in die EP einzukalkulieren, eine gesonderte Vergütung erfolgt nicht.

Für die Ausführung, für Aufmaß und Abrechnung sind die

LEISTUNGSVERZEICHNIS - 301.03 Rohbau- und Abbrucharbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

z. Z. gültige VOB Teil B und C, jeweils die neuesten DIN Normen und die jeweiligen technischen Vorschriften neuesten Datums maßgebend und werden Vertragsbestandteil, sofern in den Vorbemerkungen und im Leistungsverzeichnis keine abweichenden Angaben gemacht werden.

0.5 Hinweise zur Dokumentation

Vorgabe der Dokumentationsunterlagen zum sicheren und wirtschaftlichen Betreiben des Gebäudes
Formfestlegungen

1. Vorgaben für Papierversion:

- Anzahl: max. 2-fach auf Papier
- Ordner DIN A4 mit Trennblättern
- Inhaltsverzeichnis detailliert mit allen enthaltenen Dokumenten
- Deckblatt Layout HWK, Gebäudebezeichnung
- Orderrücken-Layout HWK
- Zeichnungsschriftfeld nach Vorgabe

2. Vorgaben für digitale Version auf Datenträger:

- Anzahl: 2-fach
- USB-Stick
- Inhalt und Gliederung analog Papierbestandsdokumentation
- Texte im Format Microsoft Word *.DOCX
- Tabellen im Format Microsoft Excel *.XLSX
- Herstellerdokumente im Format *.PDF
- Fotos im JPEG-Format
- Videos als AVI-Datei oder MP4-Format
- Zeichnungen und Bestandspläne: siehe Projekthandbuch

0.6 Anlagen zur Leistungsbeschreibung

2200_300_6_01_GR_1000_00_V Internat Grundriss KG
 2200_300_6_00_GR_1000_00_V Internat Grundriss EG
 2200_300_6_01_GR_1000_00_V Internat Grundriss 1.OG
 2200_300_6_02_GR_1000_00_V Internat Grundriss 2.OG
 2200_300_6_03_GR_1000_00_V Internat Grundriss 3.OG
 2200_300_6_--_SN_1001_00_V Internat Schnitt C-C
 2200_300_6_--_SN_1002_00_V Internat Schnitt A-A_B-B

Gleichwertige technische Spezifikationen

LEISTUNGSVERZEICHNIS - 301.03 Rohbau- und Abbrucharbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: oder gleichwertig, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

00 Baustelleneinrichtung**00.01 Baustelleneinrichtung für eigene Zwecke**

Hinweis zur gewerkeeigenen Baustelleneinrichtung

Der Auftragnehmer hat alle zur Sicherung der Baustelle erforderlichen Maßnahmen unter voller, eigener Verantwortung zu ergreifen. Er haftet für sämtliche, aus der Unterlassung solcher Maßnahmen erwachsenden, unmittelbaren Schäden. Alle Arbeiten erfolgen unter Einhaltung der DGUV.

Das Gebäude ist für die Bauarbeiten nur über die giebelseitigen Fluchttreppen erreichbar. Der Material- und Abbruchtransport ist über Bauaufzüge und eigene Schuttrutschen des AN oder als Handtransport möglich. Im Gewerk Gerüstbauarbeiten sind dazu 2 Bauaufzüge mit je 500 kg Traglast ausgeschrieben.

Ausführungsbeschreibung Nr.: 0001

Baustelleneinrichtung für eigene Zwecke

Die Baustelleneinrichtung für eigene Zwecke umfasst sämtliche für die Erbringung der in diesem Leistungsverzeichnis beschriebenen Leistungen notwendigen Einrichtungen, Maschinen, Geräte und Tagesunterkünfte, Lagerräume und Magazine, insbesondere:

- Hebezeuge, Mobilkrane usw. inkl. evtl. notwendige Fundamente oder Lastverteilungsplatten
- Baubüro-Container für die Bauleitung für eigene Zwecke
- Unterkunft- und Pausenräume für eigene Zwecke
- Arbeits- und Schutzgerüste, soweit im LV nicht gesondert ausgeschrieben
- Umwehrungen von Öffnungen und Absturzsicherungen
- Das Räumen bzw. rückstandslos entfernen sämtlicher Einrichtungen einschl. deren Fundamente u.ä.
- Gestellung von Abfall-/Bauschuttcontainern innerhalb der Baustelle auch für Hausmüll des AN und der Baubüros, während der gesamten Bauzeit (einschl. Auswechselungen).
- Freihalten der Zufahrts- und Zugangswege innerhalb der Baustelle,
- Umlagerungen von Materialien im Zuge des Baufortschrittes.
- Befördern aller Stoffe und Bauteile, auch wenn sie vom AG beigestellt werden, von den Lagerstellen auf der Baustelle zu den Verwendungsstellen und etwaiges Rückbefördern.
- Aufwendungen für die behördliche Genehmigung und Abnahme von Baustelleneinrichtungen sowie Sperrgebühren, soweit erforderlich

LEISTUNGSVERZEICHNIS - 301.03 Rohbau- und Abbrucharbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
	Das Sauberhalten der Baustelle und Zuwegungen. • Unverzügliches Benachrichtigen des Eigentümers von Anlagen (z.B. Von Leitungen, die bei Bauarbeiten beschädigt werden könnten oder verlegt werden müssen). • Die Reinigung der als Zufahrt genutzten öffentlichen bzw. nicht öffentlichen Straßen, sobald Verunreinigungen angefallen sind. • Beleuchtung für eigene Zwecke und Fluchtwegbeleuchtung • Schuttrutschen Der AN hat vor Beginn der Arbeiten einen detaillierten Baustelleneinrichtungsplan vorzulegen und mit der Bauüberwachung des Bauherren abzustimmen.				
00.01.0001	gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0001 Baustelle einrichten Baustelle für sämtliche, in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen einrichten.			psch	nur Ges.-Preis
00.01.0002	gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0001 Baustelleneinrichtung vorhalten Baustelleneinrichtung für sämtliche, in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen vorhalten, Die Vorhaltung betrifft nur die in Ausführungsbeschreibung 0001 beschriebene BE für eigene Zwecke, nicht Gerüste u. dgl.	3,000	Mon.		
00.01.0003	gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0001 Baustelle räumen Baustelle für sämtliche, in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen räumen.			psch	nur Ges.-Preis
00.01.0004	Schuttrutsche staubdicht 4Einfüllstutzen Weite 60cm H 8-12m aufbauen Schuttrutsche staubdicht, mit 4 Einfüllstutzen, lichte Weite 60 cm, Höhe über 8 bis 12 m, außerhalb des Bauwerks, über Behälter, aufbauen und abbauen.	2,000	St		
00.01.0005	Schuttrutsche staubdicht 4Einfüllstutzen Weite 60cm H 8-12m vorhalten Schuttrutsche staubdicht, mit 4 Einfüllstutzen, lichte Weite 60 cm, Höhe über 8 bis 12 m, außerhalb des Bauwerks, über Behälter, vorhalten, Positionsmenge = Produkt aus ' 2'(Vorhaltungsmenge) mal ' 3'(Vorhaltungsdauer).				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - 301.03 Rohbau- und Abbrucharbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 00.01.0005) ...

6,000 StMt

Summe 00.01 Baustelleneinrichtung für eigene Zwecke

00.02 Bauzaun

00.02.0001 Bauzaun, Stahlrahmen mobil, h=2,00 m, Elemente verschraubt

Bauzaun aus mobilen Stahlrahmenelementen mit Rundstahlfüllstäben, Stützfüßen aus Beton, inkl. sämtlicher Verbindungen, Kupplungen etc. Der Zaun ist aufzustellen und nach Abschluss aller Bauarbeiten wieder abzubauen.

Ausführung Bauzaun: Zaunelemente verschraubt, durchblickdicht

Zaunhöhe : 2,00 m

150,000 m

00.02.0002 Zulage für unebenen Untergrund

Zulage zu Pos. 1 für Geländeangleichungen bei unebenem Untergrund.

50,000 m

00.02.0003 Vorhaltung für Bauzaun

Vor- und Unterhaltung für vorbeschriebenen Bauzaun einschließlich. Zubehör.
Abrechnung pro Meter x Woche

1.800,000 mWo

00.02.0004 Bauzaun umsetzen

Bauzaun während der Ausführungszeit der vertraglichen Leistungen des AN nach besonderer Anordnung des AG umsetzen.

Zaunhöhe : 2,00 m

Abrechnung pro Meter

50,000 m

Summe 00.02 Bauzaun

00.03 Baustrom-Gebäude

Durch den Auftragnehmer hat selbstständig zu Baubeginn die Beantragung der Baustromzähler zu erfolgen

LEISTUNGSVERZEICHNIS - 301.03 Rohbau- und Abbrucharbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
	und der Auftragnehmer hat die Zählerkaution des zuständigen EVU's bei Montage des Baustromzählers bis an das Ende der Baumaßnahme zu verauslagern. Mehrmaliges Umsetzen der einzelnen Baustromverteiler und der Baufeldbeleuchtung (bis zu 3-mal) ist in die Einheitspreise einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.				
00.03.0001	NYCWY 3x120/70 mm² Starkstromkabel NYCWY 3x120/70 nach VDE 0276. Zu verwenden in Innenräumen, Kabelkanälen, im Freien und im Erdreich, für Industrie- und Schaltanlagen. Aderisolation auf PVC-Basis Füllmischung über dem Aderverband Konzentrischer, wellenförmiger, äußerer Leiter aus blanken Kupferdrähten mit Induktivitätsreduzierender Kupferbandquerleitgegenwendel Außenmantel auf PVC-Basis. Verbindung: Anschlusspunkt vom Versorgungspunkt zum Baustromhautverteiler. Die PVC-Leitung bleibt Eigentum des Auftragnehmers.	10,000	m		
00.03.0002	Gummischlauchleitung H07RN-F 5 G25 Schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 5 G25 Verwendung: Bei mittleren mechanischen Beanspruchungen in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien. Auch für feste Verlegung auf Putz oder auf Maschinenteilen. Die Leitung ist öl-, UV- sowie ozonbeständig. Verbindung: Vom Baustromanschluss zu den Etagenverteilern. Die Gummischlauchleitung bleibt Eigentum des Auftragnehmers.	120,000	m		
00.03.0003	Etagenverteiler Etagenverteiler, mit mind. folgenden Anschlüssen: 1x Zuleitung vom Baustromhauptverteiler (400V/32A) H07 RN 5x25qmm 3x Abgang Baubeleuchtung ca. 230V/ 1kW Einschaltstrom gemäß angebotener Baufeldbeleuchtung Ausstattung Etagenverteiler:				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - 301.03 Rohbau- und Abbrucharbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 00.03.0003) ...

6 Schutzkontaktsteckdosen 16A 2P 230V
mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -C-

Der Etagenverteiler ist für die Versorgung der oben
aufgeführten Zuleitungen und Abgänge auszulegen. Diese
müssen als Festanschluss ausgeführt werden.

Die erforderlichen Einheitspreise für diese Anschlüsse sind in
diese Position einzurechnen.

Sollten zur Erfüllung der beschriebenen Leistung dieser Position
mehrere Einzelverteiler notwendig sein, ist die gesamte Summe
zur Erfüllung der Leistungsbeschreibung in den Einheitspreis
einzurechnen.

Abschließbar mit Vorhängeschloss komplett liefern,
anschließen, während der gesamten Bauzeit vorhalten und
nach Erfordernis wieder demontieren.

Hinweis: Der Baustromverteiler bleibt Eigentum des
Auftragnehmers.

komplett liefern, anschließen, während der gesamten
Bauzeit vorhalten und nach Erfordernis umsetzen oder
demontieren.

Vorhaltezeit 20 Monate

6,000 St

00.03.0004

Verlängerungssmiete Etagenverteiler

Verlängerung der Mietzeit
über die angedachte Bauzeit hinaus

Preis ab 21. Monat Abrechnung pro Woche

120,000 StWo

00.03.0005

Prüfung Baustromverteiler

Monatliche Überprüfung aller o.g. Baustromverteiler während
der gesamten Bauzeit und Vorlage des Prüfprotokolls bei der
örtlichen Bauleitung sowie Nachweis über tägliche Auslösung
der FI-Schutzschalter in den Baustromverteilern (Prüfbuch)

Vorhaltzeit 20 Monate

6,000 Mo

Summe**00.03****Baustrom-Gebäude**

LEISTUNGSVERZEICHNIS - 301.03 Rohbau- und Abbrucharbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
00.04	Baubeleuchtung				
00.04.0001	Miete Baubeleuchtung im Haus, 5 Etagen UG bis 3. OG Monatliche Miete der provisorische Beleuchtung der Flure und vor den Baustromverteilern. Pro Etage. während der o.g. Bauphase. • Feuchtraum-Anbauleuchte IP 44 LED 48W, Farbtemperatur 5000 K, Leuchten-Lichtstrom 6100 lm (z.B. RZB Planox 451164.009.2.76) incl. Leuchtmittel nach Bedarf • Aufputz Aus,- Wechsel und Kreuzschalter IP54 mit Orientierungslicht nach Erfordernis der Schaltungsart nach Bedarf • Abzweigkasten IP44 nach Bedarf • Verkabelung NYY-J 3x2,5 qmm nach Bedarf • Sammelhalter für mind. 5 Kabel NYY-J 3x2,5qmm nach Bedarf • 15 Stk. Fluchtwegsleuchten/Einzelbatterieleuchten IP44 Alternativ zu den Feuchtraum-Anbauleuchten ist es möglich ein umlaufendes Lichtband zu installieren. inkl. fachgerechtes Öffnen und Verschließen von benötigten Bohrungen und/oder Durchbrüchen Die notwendige Ausrüstung mit Schaltern ist wie folgt umzusetzen: Die Etagenbeleuchtung ist von einem zentralen Punkt am Hauptzugang schaltbar. Die eingesetzten Materialien bleiben Eigentum des Auftragnehmers. komplett liefern, anschließen, während der gesamten Bauzeit vorhalten und nach Erfordernis umsetzen oder demontieren.	6,000	Mo		
00.04.0002	Gummischlauchleitung H07RN-F 3G2,5qmm Schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 3G2,5qmm Verwendung: Bei mittleren mechanischen Beanspruchungen in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien. Auch für feste Verlegung auf Putz oder auf Maschinenteilen. Die Leitung ist öl-, UV- sowie ozonbeständig. Verbindung: Verbindungsleitung Baubeleuchtung Außenbereich. Die Gummischlauchleitung bleibt Eigentum des Auftragnehmers.	500,000	m		

LEISTUNGSVERZEICHNIS - 301.03 Rohbau- und Abbrucharbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Summe	00.04 Baubeleuchtung				
00.05	Bauwasseranschluss				
00.05.0001	Bauwasserversorgung Bauwasserversorgung ab vorhandenem Hausanschlussherstellen mit Wasserzähler. Die Sanitäranlage (Wasserversorgung) der Gebäude ist zu trennen und ein Bauwasserzähler zu setzen. Von dem vorhandenen Bauwasserzähler ist das Bauwasser zu verteilen. Anforderungen: • je 2 Auslaufventile im Bereich der Giebel-Fluchttreppen • ca. 100 m Gummischlauch, im Außenbereich mit Begleitheizung				
			psch	nur Ges.-Preis	
Summe	00.05 Bauwasseranschluss				
00.06	befestigte Flächen				
00.06.0001	Baustraßen und Lagerflächen Fläche für Baustellenverkehr (Baustraßen, Flächen für Baustelleneinrichtung, Lagerflächen) Dicke Einbauschicht Straßenbau: 30 cm herstellen und räumen Nutzung behelfsmäßige Straße nichtöffentlicher Verkehr, Aufstellflächen für Bau- und Schuttcontainer sowie Lagerflächen	200,000	m2		
00.06.0002	** Beschreibung wie OZ 00.06.0001 ** Baustraßen und Lagerflächen vor- und Unterhalten Vor- und Unterhalten der Flächen	2.400,000	m2Mo		
00.06.0003	Baustellenzufahrt zum öffentlichen Straßenraum Baustellenzufahrt / Baustellenausfahrt wie folgt herstellen und nach Abschluß der Arbeiten Räumen: • Sicherung des Straßenbordes durch Asphalt-Anschüttung • Sicherung von Gehwegflächen z.B. durch Abdeckungen	1,000	St		
00.06.0004	Beschilderung herstellen				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - 301.03 Rohbau- und Abbrucharbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 00.06.0004) ...

Beschilderung herstellen und abbauen, für die Bauzeit vorhalten und warten.

Aufstellvorrichtung nach statischen Erfordernissen.

Verkehrsschilder mit retroreflektierender Folie, Typ 2.

Abgerechnet wird nach Anzahl der Aufstellvorrichtungen.

Das Material bleibt Eigentum des AN.

Verkehrszeichen 'nach Vorgaben der Verkehrsbehörde.'

Verkehrsschilder 'für innerörtliche Umleitung.'

Aufstellvorrichtung mit Fußplatte aufstellen.

Aufstellhöhe m ca. 3,0 (51)

4,000 St

Summe 00.06 befestigte Flächen

00.07 Sonstiges

00.07.0001 Staubschutz UK OSB D 9-14mm H bis 3 m herstellen räumen

Schutzvorrichtung als Staubschutz in Gebäuden, im Innenbereich, einschl. Unterkonstruktion, aus OSB-Platten, Dicke über 9 bis 14 mm, Höhe 3 m, herstellen und räumen, Abrechnung nach bekleideter/belegter Fläche.

Keine Verdübelung im Boden.

Ausführung im Treppenhaus UG bis 3. OG

75,000 m2

00.07.0002 Schutzabdeck. Bodenfläche Hartfaserpl. D 5mm herstellen beseitigen

Begehbare Schutzabdeckung der Bodenfläche, Abdeckung aus Hartfaserplatten, Dicke 5 mm, herstellen und beseitigen.

65,000 m2

00.07.0005 Tür Bretter B 1,25-1,5m H 2-2,25m einbauen ausbauen

Behelfsmäßige Tür, einflügelig, aus Brettern, im Bauwerk, Breite über 1,25 bis 1,5 m, Höhe über 2 bis 2,25 m, einbauen und ausbauen.

6,000 St

00.07.0006 Tür Bretter B 1,25-1,5m H 2-2,25m vorhalten

Behelfsmäßige Tür, einflügelig, aus Brettern, im Bauwerk, Breite über 1,25 bis 1,5 m, Höhe über 2 bis 2,25 m, vorhalten,

Positionsmenge = Produkt aus '

6'(Vorhaltemenge)

mal '

6'(Vorhaltedauer).

36,000 StMt

LEISTUNGSVERZEICHNIS - 301.03 Rohbau- und Abbrucharbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
00.07.0007	Zargen schützen Bauseits vorhandene Zargen der Brandschutztüren Flur zu Treppenhaus durch Verkleiden mit Holzwerkstoffplatten, Luftpolsterfolie oder andereb geeigneten Materialien vor Beschädigungen schützen. Die Position beinhaltet Aufbau, Vor- und Unterhaltung 6 Monate und Abbau	6,000	St.		
Summe	00.07 Sonstiges				
Summe	00 Baustelleneinrichtung				
01	1.-3. Obergeschoss Umbau und Modernisierung Zimmer				
01.01	Abbruch von Bodenbelägen				
01.01.0001	Bodenbelag PVC-/Linoleum-Bodenbelag abbrechen Abbruch von Bodenbelag aus PVC oder Linoleum, inkl. entfernen der Klebereste, Abbruchdicke '0,4' cm , Ausführung innerhalb des Bauwerks, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, aufgenommene Stoffe sammeln und in Behälter des AN laden, Entsorgung gesondet.	1.465,000	m2		
01.01.0002	Sockelleisten bei PVC/Linoleumbelägen abbrechen Abbruch Sockelleisten aus Holz oder Kunststoff, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Höhe der Sockelleiste bis 8 cm Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, aufgenommene Stoffe sammeln und in Behälter des AN laden, Entsorgung gesondet.	1.750,000	m		
01.01.0003	Bodenbelag Betonwerkstein D bis 10mm abbrechen 20kN/m3 v.Hand laden L Abbruch des Bodenbelages, aus Betonwerkstein, Dicke bis ca. 10 mm, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 20 kN/m3, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, aufgenommene Stoffe sammeln und in Behälter des AN laden, Entsorgung gesondet.				

Einzelne, nicht oder nur leicht beschädigte Platten für späteren

LEISTUNGSVERZEICHNIS - 301.03 Rohbau- und Abbrucharbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0003) ...

	Wiedereinbau lagern	25,000	m2		
01.01.0004	** Beschreibung wie OZ 01.01.0003 ** Sockelleisten abbrechen Sockelleisten, h bis 10 cm, abbrechen 12,000 m				
01.01.0005	Zementestrich, i. M. 5 cm, abbrechen Abbruch des vorhandenen Zementestrichs, Dicke im Mittel ca. 5 cm, inkl. der anhaftenden vorhandenen Sperrschicht Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, im Behälter des AN laden, Entsorgung gesondet. 25,000 m2				
Summe	01.01 Abbruch von Bodenbelägen				
01.02	Abbruch von Wänden				
01.02.0001	KS-Wand d bis 200 mm abbrechen Abbruch von Trennwänden als KS-Mauerwerkswände, beidseitig verputzt, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 3,00 m, Wanddicke bis 200 mm Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, inkl. des hierfür erforderlichen Gerüsts, aufgenommene Stoffe sammeln und in Behälter des AN laden, Entsorgung gesondet. 40,000 m2				
	Ausführungsbeschreibung Nr.: 0002 Öffnung für Tür herstellen Öffnung in Mauerwerk oder Beton, beidseitig verputzt herstellen Wanddicke inkl. Putz ca. 27 cm				
01.02.0002	gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0002 Türöffnung herstellen Mauerwerk oder Beton, RBLM ca. 101 / 213,5 cm Türöffnung herstellen, Untergrundfläche senkrecht, aus Mauerwerk aus Kalksandstein oder Beton, ohne Bekleidungen und Beschichtungen, Einzelöffnung bis ca. 101 / 213,5 cm, Tiefe über 25 bis 30 cm, Hilfsschnitte werden nicht gesondert vergütet, Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 5 t, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 3,00 m				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - 301.03 Rohbau- und Abbrucharbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.0002) ...

über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes,
aufgenommene Stoffe sammeln und in Behälter des AN laden,
Entsorgung gesondet.

Inkl. Herstellung des Türanschlags (Leibung), Beiputzarbeiten
sowie des notwendigen Türsturzes

3,000 St

Summe 01.02 Abbruch von Wänden

01.03 Abbruch von Innentüren

01.03.0001 Innentür Holz/Holzwerkstoff abbrechen B bis 885 mm H bis 2010 mm

Abbruch der Tür, mit oder ohne Verglasung, Innentür, aus
Holz/Holzwerkstoff inkl Zarge (Stahl oder Holzwerkstoff) und
Türschwelle (soweit vorhanden),
Untergrund: Mauerwerk, Beton oder Trockenbau

Breite Nennmaß Wandöffnung 'bis ca. 885' mm,

Höhe Nennmaß Wandöffnung 'bis ca. 2010' mm,

Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
aufgenommene Stoffe sammeln und in Behälter des AN laden,
Entsorgung gesondet.

inkl. Anarbeiten der Türleibungen nach Abbruch der Tür auf
Lichtes Maß B / H 885 / 2010 mm

81,000 St

01.03.0002 Innentür Holz/Holzwerkstoff abbrechen B bis 1261 mm H bis 2510 mm

Abbruch der Tür, mit oder ohne Verglasung, Innentür, aus
Holz/Holzwerkstoff inkl Zarge (Stahl oder Holzwerkstoff) und
Türschwelle (soweit vorhanden),
Untergrund: Mauerwerk, Beton oder Trockenbau

Breite Nennmaß Wandöffnung 'bis ca. 1260' mm,

Höhe Nennmaß Wandöffnung 'bis ca. 2510' mm,

Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
aufgenommene Stoffe sammeln und in Behälter des AN laden,
Entsorgung gesondet.

inkl. Anarbeiten der Türleibungen nach Abbruch der Tür

3,000 St

01.03.0003 Innentür T30 Holz/Holzwerkstoff abbrechen B bis 1010 mm H bis 2120 mm

LEISTUNGSVERZEICHNIS - 301.03 Rohbau- und Abbrucharbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.03.0003) ...

Abbruch der T30-Tür, mit oder ohne Verglasung, Innentür, aus Holz/Holzwerkstoff inkl Zarge (Stahl oder Holzwerkstoff) und Türschwelle (soweit vorhanden),
Untergrund: Mauerwerk, Beton oder Trockenbau

Breite Nennmaß Wandöffnung 'bis ca. 1010' mm,

Höhe Nennmaß Wandöffnung 'bis ca. 2120' mm,

Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, aufgenommene Stoffe sammeln und in Behälter des AN laden, Entsorgung gesondet.

inkl. Anarbeiten der Türleibungen nach Abbruch der Tür

3,000 St

Summe 01.03 Abbruch von Innentüren

01.04 Entsorgungsarbeiten

Sämtliche Abbruchmassen werden Eigentum des AN und sind jeweils fachgerecht, entsprechend den zum Zeitpunkt der Leistungserbringung gültigen gesetzlichen Vorschriften zu entsorgen.

Die Preisangaben verstehen sich inkl. Kippgebühren.

Die Entsorgungsnachweise sind dem AG kurzfristig nach der Entsorgung zur Prüfung zu übergeben. Ohne Entsorgungsnachweise erfolgt keine Vergütung der Leistungen.

Schadstoffkategorien

Sind in den einzelnen Leistungspositionen beschrieben

01.04.0001 Bau- und Abbruchabfälle, Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik,

Bau- und Abbruchabfälle, Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik, nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV in Behälter auf Baustelle lagernd, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, zum zugelassenem Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

Einstufung DepVB: DK I

Abfallschlüssel nach AVV: 170102

19,000 t

01.04.0002 gemischte Bau- und Abbruchabfälle,

Sonstige Bau- und Abbruchabfälle, nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170904 gemischte Bau- und Abbruchabfälle, nicht schadstoffbelastet,

LEISTUNGSVERZEICHNIS - 301.03 Rohbau- und Abbrucharbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.04.0002) ...

in Behälter auf Baustelle lagernd, mit LKW des AN
transportieren, entsorgen, zum zugelassenem Lager oder zur
Anlage nach Wahl des AN, Vergütung der Entsorgung
übernimmt AN.

Einstufung DepVB: DK I
Abfallschlüssel nach AVV: 170903

11,000 t

01.04.0003

Metalle Eisen/Stahl

Bau- und Abbruchabfälle, Metalle,
nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Eisen/Stahl
in Behälter auf Baustelle lagernd, mit LKW des AN
transportieren, entsorgen, zum zugelassenem Lager oder zur
Anlage nach Wahl des AN, Vergütung der Entsorgung
übernimmt AN.

Einstufung DepVB: DK I
Abfallschlüssel nach AVV: 170405

2,000 t

01.04.0004

Holz, Glas und Kunststoff

Bau- und Abbruchabfälle, Holz, Glas und Kunststoff,
nicht gefährlich, Bau-/Abbruchabfall Holz,
nicht schadstoffbelastet, Altholzkategorie A I,
in Behälter auf Baustelle lagernd, zum zugelassenem Lager
oder zur Anlage nach Wahl des AN, Vergütung der Entsorgung
übernimmt AN.

Einstufung DepVB: DK I
Abfallschlüssel nach AVV: 170204

3,000 t

01.04.0005

PAK-haltige Baustoffe

Bau- und Abbruchabfälle, Bitumengemische, Kohlenteer und
teerhaltige Produkte (teergebundene Korkdämmung),
gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV
schadstoffbelastet PAK,
in Behälter auf Baustelle lagernd, mit LKW des AN
transportieren, entsorgen, zum zugelassenem Lager oder zur
Anlage nach Wahl des AN, Entsorgungsnachweis gemäß
Nachweisverordnung ist erforderlich, Vergütung der Entsorgung
übernimmt AN.

Einstufung DepVB: DK I
Abfallschlüssel nach AVV: 170301

100,000 kg

LEISTUNGSVERZEICHNIS - 301.03 Rohbau- und Abbrucharbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Summe	01.04 Entsorgungsarbeiten				
01.05	Stundenlohnarbeiten				
	Stundenlohnarbeiten dürfen nur auf ausdrückliche Anordnung des Auftraggebers ausgeführt werden.				
01.05.0010	Facharbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge				
	Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.				
		10,000	h		
01.05.0020	Helfer/-in sämtliche Kosten/Zuschläge				
	Stundenlohnarbeiten durch Helfer/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.				
		10,000	h		
Summe	01.05 Stundenlohnarbeiten				
Summe	01 1.-3. Obergeschoss Umbau und Modernisierung Zimmer				
02	1.-3. OG Modernisierung Bäder				
02.01	Abbruch von Bodenbelägen				
02.01.0001	Bodenbelag Fliesen mit Estrich abbrechen				
	Abbruch des Bodenbelages, aus Steinzeugfliesen, großformatig, Dicke bis 10 mm, Ausführung innerhalb des Bauwerks, inkl. Estrich (Zementestrich) und Abdichtungslagen Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, aufgenommene Stoffe sammeln und in Behälter des AN laden, Entsorgung gesondet.				
		200,000	m2		
Summe	02.01 Abbruch von Bodenbelägen				
02.02	Abbruch von Wänden				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - 301.03 Rohbau- und Abbrucharbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.02) ...

02.02.0001 Trockenbau-Insallationsschachtwand abbrechen

Abbruch von Installationsschachtwänden als Trockenbauwände, 2-lagig beplankt, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 3,00 m, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, inkl. des hierfür erforderlichen Gerüsts, aufgenommene Stoffe sammeln und in Behälter des AN laden, Entsorgung gesondert.

Die Entsorgung der in den Trockenbauwänden enthaltenen Dämmstoffe wird gesondert abgerechnet

280,000 m2

Summe 02.02 Abbruch von Wänden

02.03 Abbruch von Wandbekleidungen

02.03.0001 Fliesen/Platten Wand Fliese/Pl. D bis 10mm abbrechen 20kN/m3 v.Hand I

Abbruch von Fliesen/Platten an Wand, aus Steinzeugfliesen, Dicke bis 10 mm, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 3,00 m, inkl. des hierfür erforderlichen Gerüsts, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, aufgenommene Stoffe sammeln und in Behälter des AN laden, Entsorgung gesondert.

1.155,000 m2

Summe 02.03 Abbruch von Wandbekleidungen

02.04 Abbruch von Innentüren

02.04.0001 Abbruch Revi-Klappen verschiedene Abmessungen

Abbruch Reviklappen Metall komplett Ausführung innerhalb des Bauwerks, verschiedene Abmessungen. Untergrund: Mauerwerk, Beton oder Trockenbau Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, aufgenommene Stoffe sammeln, im Behälter des AN lagern, die Entsorgung wird gesondert vergütet.

69,000 St.

Summe 02.04 Abbruch von Innentüren

LEISTUNGSVERZEICHNIS - 301.03 Rohbau- und Abbrucharbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
02.05	Abbruch von Deckenbekleidungen				
02.05.0001	Abhangdecke Trockenbau abbrechen Abbruch von Trockenbau-Abhangdecken inkl. Tragprofilen der Unterdecke aus Stahl-T-Profil, Gipsplattenbeplankung, Randprofilen, Einbauteilen usw. Ausführung innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 3,5 m, inkl. des hierfür erforderlichen Gerüsts, aufgenommene Stoffe sammeln und in Behälter des AN laden, Entsorgung gesondet.	200,000	m2		
Summe	02.05 Abbruch von Deckenbekleidungen				
02.06	Entsorgungsarbeiten				
	Sämtliche Abbruchmassen werden Eigentum des AN und sind jeweils fachgerecht, entsprechend den zum Zeitpunkt der Leistungserbringung gültigen gesetzlichen Vorschriften zu entsorgen. Die Preisangaben verstehen sich inkl. Kippgebühren. Die Entsorgungsnachweise sind dem AG kurzfristig nach der Entsorgung zur Prüfung zu übergeben. Ohne Entsorgungsnachweise erfolgt keine Vergütung der Leistungen. Schadstoffkategorien Sind in den einzelnen Leistungspositionen beschrieben				
02.06.0001	Bau- und Abbruchabfälle, Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik Bau- und Abbruchabfälle, Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik, nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV in Behälter auf Baustelle lagernd, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, zum zugelassenem Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN. Einstufung DepVB: DK I Abfallschlüssel nach AVV: 170102	52,000	t		
02.06.0002	gemischte Bau- und Abbruchabfälle, elastische Bodenbeläge und Trockenb Sonstige Bau- und Abbruchabfälle, nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170904 gemischte Bau- und Abbruchabfälle, nicht schadstoffbelastet, in Behälter auf Baustelle lagernd, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, zum zugelassenem Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, Vergütung der Entsorgung				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - 301.03 Rohbau- und Abbrucharbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.06.0002) ...

übernimmt AN.

Einstufung DepVB: DK I
Abfallschlüssel nach AVV: 170903

47,500 t

02.06.0003**Metalle Eisen/Stahl**

Bau- und Abbruchabfälle, Metalle,
nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Eisen/Stahl
in Behälter auf Baustelle lagernd, mit LKW des AN
transportieren, entsorgen, zum zugelassenem Lager oder zur
Anlage nach Wahl des AN, Vergütung der Entsorgung
übernimmt AN.

Einstufung DepVB: DK I
Abfallschlüssel nach AVV: 170405

3,000 t

02.06.0004**Holz, Glas und Kunststoff**

Bau- und Abbruchabfälle, Holz, Glas und Kunststoff,
nicht gefährlich, Bau-/Abbruchabfall Holz,
nicht schadstoffbelastet, Altholzkategorie A I,
in Behälter auf Baustelle lagernd, zum zugelassenem Lager
oder zur Anlage nach Wahl des AN, Vergütung der Entsorgung
übernimmt AN.

Einstufung DepVB: DK I
Abfallschlüssel nach AVV: 170204

1,250 t

02.06.0005**alte Mineralwolle KMF**

Bau- und Abbruchabfälle,
gefährlich, Dämmstoff, schadstoffbelastet, Schadstoff alte
Mineralwolle KMF
in Behälter auf Baustelle lagernd, mit LKW des AN
transportieren, entsorgen, zum zugelassenem Lager oder zur
Anlage nach Wahl des AN, Entsorgungsnachweis gemäß
Nachweisverordnung ist erforderlich, Vergütung der Entsorgung
übernimmt AN.

Einstufung DepVB: DK I
Abfallschlüssel nach AVV: 170603

25,000 t

02.06.0006**PAK-haltige Baustoffe**

Bau- und Abbruchabfälle, Bitumengemische, Kohlenteer und
teerhaltige Produkte (teergebundene Korkdämmung),
gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV

LEISTUNGSVERZEICHNIS - 301.03 Rohbau- und Abbrucharbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.06.0006) ...					
	schadstoffbelastet PAK, in Behälter auf Baustelle lagernd, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, zum zugelassenem Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, Entsorgungsnachweis gemäß Nachweisverordnung ist erforderlich, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN. Einstufung DepVB: DK I Abfallschlüssel nach AVV: 170301	750,000	kg		
Summe	02.06 Entsorgungsarbeiten				
02.07	Stundenlohnarbeiten				
	Stundenlohnarbeiten dürfen nur auf ausdrückliche Anordnung des Auftraggebers ausgeführt werden.				
02.07.0010	Facharbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge				
	Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.	10,000	h		
02.07.0020	Helfer/-in sämtliche Kosten/Zuschläge				
	Stundenlohnarbeiten durch Helfer/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.	10,000	h		
Summe	02.07 Stundenlohnarbeiten				
Summe	02 1.-3. OG Modernisierung Bäder				
03	Erdgeschoss				
03.01	Abbruch von Bodenbelägen				
03.01.0001	Bodenbelag PVC-/Linoleum-Bodenbelag abbrechen				
	Abbruch von Bodenbelag aus PVC oder Linoleum, inkl. entfernen der Klebereste, Abbruchdicke '0,4' cm, Ausführung innerhalb des Bauwerks,				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - 301.03 Rohbau- und Abbrucharbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.01.0001) ...

Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
aufgenommene Stoffe sammeln und in Behälter des AN laden,
Entsorgung gesondet.

485,000 m2

03.01.0002

Bodenbelag Fliesen mit Estrich abbrechen

Abbruch des Bodenbelages, aus Steinzeugfliesen,
großformatig, Dicke bis 10 mm, Ausführung innerhalb des
Bauwerks, inkl. Estrich (Zementestrich) und Abdichtungslagen
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
aufgenommene Stoffe sammeln und in Behälter des AN laden,
Entsorgung gesondet.

90,000 m2

03.01.0003

Sockelleisten bei PVC/Linoleumbelägen abbrechen

Abbruch Sockelleisten aus Holz oder Kunststoff,
Ausführung innerhalb des Bauwerks,
Höhe der Sockelleiste bis 8 cm
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
aufgenommene Stoffe sammeln und in Behälter des AN laden,
Entsorgung gesondet.

505,000 m

03.01.0004

Zementestrich, i. M. 5 cm, abbrechen

Abbruch des vorhandenen Zementestrichs, Dicke im Mittel ca. 5
cm, inkl. der anhaftenden vorhandenen Sperrschicht

Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
im Behälter des AN laden, Entsorgung gesondet.

370,000 m2

03.01.0005

Fenster Holz/Holzwerkstoff oder Kunststoff abbrechen

Abbruch des Fensters, des Einfachfensters, mit Verglasung, 1-
teilig, aus Holz/Holzwerkstoff, im Rahmen einer
Totalabbruchmaßnahme,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
in Behälter des AN laden, Entsorgung gesondet.

1,000 St

Summe

03.01

Abbruch von Bodenbelägen

03.02

Abbruch von Wänden

03.02.0001

Trockenbauwand d bis 150 mm abbrechen

LEISTUNGSVERZEICHNIS - 301.03 Rohbau- und Abbrucharbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.02.0001) ...

Abbruch von Trennwänden als Trockenbauwände, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 3,00 m, Wanddicke bis 150 mm
 Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, inkl. des hierfür erforderlichen Gerüsts, aufgenommene Stoffe sammeln und in Behälter des AN laden, Entsorgung gesondert.

Die Entsorgung der in den Trockenbauwänden enthaltenen Dämmstoffe wird gesondert abgerechnet

670,000 m2

03.02.0002

Doppelständer-Trockenbauwand d bis 300 mm abbrechen

Abbruch von Doppelständerwänden als Trockenbauwände, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 3,00 m, Wanddicke bis 300 mm
 Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, inkl. des hierfür erforderlichen Gerüsts, aufgenommene Stoffe sammeln und in Behälter des AN laden, Entsorgung gesondert.

Die Entsorgung der in den Trockenbauwänden enthaltenen Dämmstoffe wird gesondert abgerechnet

20,000 m2

03.02.0003

Trockenbau-Installationsschachtwand abbrechen

Abbruch von Installationsschachtwänden als Trockenbauwände, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 3,00 m, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, inkl. des hierfür erforderlichen Gerüsts, aufgenommene Stoffe sammeln und in Behälter des AN laden, Entsorgung gesondert.

Die Entsorgung der in den Trockenbauwänden enthaltenen Dämmstoffe wird gesondert abgerechnet

175,000 m2

Ausführungsbeschreibung Nr.: 0003

Öffnung für Tür herstellen

Öffnung in Mauerwerk oder Beton, beidseitig verputzt herstellen
 Wanddicke inkl. Putz ca. 27 cm

03.02.0004

gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0003

Türöffnung herstellen Mauerwerk oder Beton, RBLM ca. 101 / 201 cm

Türöffnung herstellen, Untergrundfläche senkrecht, aus Mauerwerk aus Kalksandstein oder Beton, ohne Bekleidungen und Beschichtungen, Einzelöffnung bis ca. 101 / 201 cm, Tiefe über 25 bis 30 cm, Hilfsschnitte werden nicht gesondert

LEISTUNGSVERZEICHNIS - 301.03 Rohbau- und Abbrucharbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.02.0004) ...

vergütet, Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 5 t, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 3,00 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, aufgenommene Stoffe sammeln und in Behälter des AN laden, Entsorgung gesondet.

Inkl. Herstellung des Türanschlags (Leibung), Beiputzarbeiten sowie des notwendigen Türsturzes

3,000 St

Ausführungsbeschreibung Nr.: 0004

Öffnung für Tür anpassen

Öffnung in Mauerwerk oder Beton, beidseitig verputzt anpassen
Wanddicke inkl. Putz ca. 27 cm

03.02.0005**Türöffnung anpassen Mauerwerk oder Beton, RBLM ca. 101 / 201 cm**

Türöffnung herstellen, Untergrundfläche senkrecht, aus Mauerwerk aus Kalksandstein oder Beton, ohne Bekleidungen und Beschichtungen, Einzelöffnung von 87,5 / 201 cm (Drehtür) auf 101 / 201 cm (Schiebetür), Tiefe über 25 bis 30 cm, Hilfsschnitte werden nicht gesondert vergütet, Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 5 t, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 3,00 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, aufgenommene Stoffe sammeln und in Behälter des AN laden, Entsorgung gesondet.

Inkl. Herstellung des Türanschlags (Leibung), Beiputzarbeiten sowie des notwendigen Türsturzes

1,000 St

Ausführungsbeschreibung Nr.: 0005

Öffnung für Tür schließen

Öffnung in Mauerwerk oder Beton, beidseitig verputzt schließen
Wanddicke inkl. Putz ca. 27 cm

03.02.0006

gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0005

Türöffnung anpassen Mauerwerk oder Beton, RBLM ca. 101 / 201 cm

Türöffnung schließen, Untergrundfläche senkrecht, aus Mauerwerk aus Kalksandstein oder Beton, Einzelöffnung 87,5/ 201 cm, Tiefe über 25 bis 30 cm, Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 5 t, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 3,00 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts,

Inkl. Herstellung des Türanschlags (Leibung), der kraftschlüssigen Verbindung zum vorhandenen Mauerwerk,

LEISTUNGSVERZEICHNIS - 301.03 Rohbau- und Abbrucharbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.02.0006) ...

Beiputzarbeiten sowie des notwendigen Türsturzes

1,000 St

Summe 03.02 Abbruch von Wänden

03.03 Abbruch von Wandbekleidungen

03.03.0001 Fliesen/Platten Wand Fliese/Pl. D bis 10mm abbrechen 20kN/m3 v.Hand I

Abbruch von Fliesen/Platten an Wand, aus Steinzeugfliesen,
Dicke bis 10 mm,
Ausführung innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 3,00 m,
inkl. des hierfür erforderlichen Gerüsts,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
aufgenommene Stoffe sammeln und in Behälter des AN laden,
Entsorgung gesondet.

200,000 m2

Summe 03.03 Abbruch von Wandbekleidungen

03.04 Abbruch von Innenfenstern und Innentüren

03.04.0001 Innentür Holz/Holzwerkstoff abbrechen B bis 1010 mm H bis 2120 mm

Abbruch der Tür, mit oder ohne Verglasung, Innentür, aus
Holz/Holzwerkstoff inkl Zarge (Stahl oder Holzwerkstoff) und
Türschwelle (soweit vorhanden),
Untergrund: Mauerwerk, Beton oder Trockenbau

Breite Nennmaß Wandöffnung 'bis ca. 1010' mm,

Höhe Nennmaß Wandöffnung 'bis ca. 2120' mm,

Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
aufgenommene Stoffe sammeln und in Behälter des AN laden,
Entsorgung gesondet.

inkl. Anarbeiten der Türleibungen nach Abbruch der Tür

40,000 St

03.04.0002 Innentür T30 Holz/Holzwerkstoff abbrechen B bis 1010 mm H bis 2120 mm

Abbruch der T30-Tür, mit oder ohne Verglasung, Innentür, aus
Holz/Holzwerkstoff inkl Zarge (Stahl oder Holzwerkstoff) und
Türschwelle (soweit vorhanden),
Untergrund: Mauerwerk, Beton oder Trockenbau

Breite Nennmaß Wandöffnung 'bis ca. 1010' mm,

LEISTUNGSVERZEICHNIS - 301.03 Rohbau- und Abbrucharbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.04.0002) ...

Höhe Nennmaß Wandöffnung 'bis ca. 2120' mm,

Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
aufgenommene Stoffe sammeln und in Behälter des AN laden,
Entsorgung gesondert.

inkl. Anarbeiten der Türleibungen nach Abbruch der Tür

2,000 St**03.04.0003****Abbruch Revi-Klappen verschiedene Abmessungen**

Abbruch Reviklappen Metall komplett
Ausführung innerhalb des Bauwerks,
verschiedene Abmessungen.

Untergrund: Mauerwerk, Beton oder Trockenbau

Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
aufgenommene Stoffe sammeln, im Behälter des AN lagern,
die Entsorgung wird gesondert vergütet.

12,000 St.**Summe****03.04****Abbruch von Innenfenstern und
Innentüren****03.05****Abbruch von Deckenbekleidungen****03.05.0001****Abhangdecke Trockenbau abbrechen**

Abbruch von Trockenbau-Abhangdecken inkl. Tragprofilen der
Unterdecke aus Stahl-T-Profil, Gipsplattenbeplankung,
Randprofilen, Einbauteilen usw.

Ausführung innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 3,5 m,

inkl. des hierfür erforderlichen Gerüsts,
aufgenommene Stoffe sammeln und in Behälter des AN laden,
Entsorgung gesondert.

40,000 m2**Summe****03.05****Abbruch von Deckenbekleidungen****03.06****Entsorgungsarbeiten**

Sämtliche Abbruchmassen werden Eigentum des AN und sind jeweils fachgerecht,
entsprechend den zum Zeitpunkt der Leistungserbringung gültigen gesetzlichen
Vorschriften zu entsorgen.

Die Preisangaben verstehen sich inkl. Kippgebühren.

Die Entsorgungsnachweise sind dem AG kurzfristig nach der Entsorgung zur Prüfung zu
übergeben. Ohne Entsorgungsnachweise erfolgt keine Vergütung der Leistungen.

LEISTUNGSVERZEICHNIS - 301.03 Rohbau- und Abbrucharbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
	Schadstoffkategorien Sind in den einzelnen Leistungspositionen beschrieben				
03.06.0001	Bau- und Abbruchabfälle, Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik, Bau- und Abbruchabfälle, Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik, nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV in Behälter auf Baustelle lagernd, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, zum zugelassenem Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN. Einstufung DepVB: DK I Abfallschlüssel nach AVV: 170102	65,000	t		
03.06.0002	gemischte Bau- und Abbruchabfälle, Sonstige Bau- und Abbruchabfälle, nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis- Verordnung) 170904 gemischte Bau- und Abbruchabfälle, nicht schadstoffbelastet, in Behälter auf Baustelle lagernd, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, zum zugelassenem Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN. Einstufung DepVB: DK I Abfallschlüssel nach AVV: 170903	117,500	t		
03.06.0003	Metalle Eisen/Stahl Bau- und Abbruchabfälle, Metalle, nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Eisen/Stahl in Behälter auf Baustelle lagernd, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, zum zugelassenem Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN. Einstufung DepVB: DK I Abfallschlüssel nach AVV: 170405	5,000	t		
03.06.0004	Holz, Glas und Kunststoff Bau- und Abbruchabfälle, Holz, Glas und Kunststoff, nicht gefährlich, Bau-/Abbruchabfall Holz, nicht schadstoffbelastet, Altholzkategorie A I, in Behälter auf Baustelle lagernd, zum zugelassenem Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - 301.03 Rohbau- und Abbrucharbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.06.0004) ...

Einstufung DepVB: DK I
Abfallschlüssel nach AVV: 170204

4,000 t

03.06.0005**alte Mineralwolle KMF**

Bau- und Abbruchabfälle,
gefährlich, Dämmstoff, schadstoffbelastet, Schadstoff alte
Mineralwolle KMF
in Behälter auf Baustelle lagernd, mit LKW des AN
transportieren, entsorgen, zum zugelassenem Lager oder zur
Anlage nach Wahl des AN, Entsorgungsnachweis gemäß
Nachweisverordnung ist erforderlich, Vergütung der Entsorgung
übernimmt AN.

Einstufung DepVB: DK I
Abfallschlüssel nach AVV: 170603

30,000 t

03.06.0006**PAK-haltige Baustoffe**

Bau- und Abbruchabfälle, Bitumengemische, Kohlenteer und
teerhaltige Produkte (teergebundene Korkdämmung),
gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV
schadstoffbelastet PAK,
in Behälter auf Baustelle lagernd, mit LKW des AN
transportieren, entsorgen, zum zugelassenem Lager oder zur
Anlage nach Wahl des AN, Entsorgungsnachweis gemäß
Nachweisverordnung ist erforderlich, Vergütung der Entsorgung
übernimmt AN.

Einstufung DepVB: DK I
Abfallschlüssel nach AVV: 170301

2,300 t

Summe**03.06 Entsorgungsarbeiten****03.07****Stundenlohnarbeiten**

Stundenlohnarbeiten
dürfen nur auf ausdrückliche Anordnung des
Auftraggebers ausgeführt werden.

03.07.0010**Facharbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge**

Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie
Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und
lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

LEISTUNGSVERZEICHNIS - 301.03 Rohbau- und Abbrucharbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.07.0010) ...

10,000 h

03.07.0020

Helfer/-in sämtliche Kosten/Zuschläge

Stundenlohnarbeiten durch Helfer/-in
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

10,000 h

Summe

03.07

Stundenlohnarbeiten

Summe

03

Erdgeschoss

04

Untergeschoss

04.01

Abbruch von Wänden

Ausführungsbeschreibung Nr.: 0006

Öffnung für Tür anpassen

Öffnung in Mauerwerk oder Beton, beidseitig verputzt anpassen
Wanddicke inkl. Putz ca. 27 cm

04.01.0001

gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0006

Türöffnung anpassen Mauerwerk oder Beton, RBLM ca. 101 / 201 cm

Türöffnung herstellen, Untergrundfläche senkrecht, aus Mauerwerk aus Kalksandstein oder Beton, ohne Bekleidungen und Beschichtungen, Einzelöffnung von 138,5 / 201 cm auf 101 / 201 cm, Tiefe über 25 bis 30 cm, Hilfsschnitte werden nicht gesondert vergütet, Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 5 t, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 3,00 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, aufgenommene Stoffe sammeln und in Behälter des AN laden, Entsorgung gesondet.

Inkl. Herstellung des Türsenschlags (Leibung), der kraftschlüssigen Verbundung zum vorhandenen Mauerwerk, Beiputzarbeiten sowie des notwendigen Türsturzes

1,000 St

04.01.0002

Türöffnung anpassen Mauerwerk oder Beton, RBLM ca. 87,5 / 201 cm

Türöffnung herstellen, Untergrundfläche senkrecht, aus Mauerwerk aus Kalksandstein oder Beton, ohne Bekleidungen und Beschichtungen, Einzelöffnung von 101 / 201 cm (Drehtür) auf 87,5 / 201 cm (Schiebetür), Tiefe über 25 bis 30 cm,

LEISTUNGSVERZEICHNIS - 301.03 Rohbau- und Abbrucharbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 04.01.0002) ...

Hilfsschnitte werden nicht gesondert vergütet, Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 5 t, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 3,00 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, aufgenommene Stoffe sammeln und in Behälter des AN laden, Entsorgung gesondet.

Inkl. Herstellung des Türsenschlags (Leibung), Beiputzarbeiten sowie des notwendigen Türsturzes

1,000 St

Summe 04.01 Abbruch von Wänden

04.02 Abbruch von Innenfenstern und Innentüren

04.02.0001 Innentür Holz/Holzwerkstoff abbrechen B bis 1010 mm H bis 2120 mm

Abbruch der Tür, mit oder ohne Verglasung, Innentür, aus Holz/Holzwerkstoff inkl Zarge (Stahl oder Holzwerkstoff) und Türschwelle (soweit vorhanden),
Untergrund: Mauerwerk, Beton oder Trockenbau

Breite Nennmaß Wandöffnung 'bis ca. 1010' mm,

Höhe Nennmaß Wandöffnung 'bis ca. 2120' mm,

Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, aufgenommene Stoffe sammeln und in Behälter des AN laden, Entsorgung gesondet.

inkl. Anarbeiten der Türleibungen nach Abbruch der Tür

5,000 St

04.02.0002 Innentür Holz/Holzwerkstoff abbrechen B bis 1365 mm H bis 2010 mm

Abbruch der Tür, mit oder ohne Verglasung, Innentür, aus Holz/Holzwerkstoff inkl Zarge (Stahl oder Holzwerkstoff) und Türschwelle (soweit vorhanden),
Untergrund: Mauerwerk, Beton oder Trockenbau

Breite Nennmaß Wandöffnung 'bis ca. 1365' mm,

Höhe Nennmaß Wandöffnung 'bis ca. 2010' mm,

Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, aufgenommene Stoffe sammeln und in Behälter des AN laden, Entsorgung gesondet.

inkl. Anarbeiten der Türleibungen nach Abbruch der Tür

1,000 St

LEISTUNGSVERZEICHNIS - 301.03 Rohbau- und Abbrucharbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Summe	04.02 Abbruch von Innenfenstern und Innentüren				
04.03	Entsorgungsarbeiten				
	Sämtliche Abbruchmassen werden Eigentum des AN und sind jeweils fachgerecht, entsprechend den zum Zeitpunkt der Leistungserbringung gültigen gesetzlichen Vorschriften zu entsorgen.				
	Die Preisangaben verstehen sich inkl. Kippgebühren.				
	Die Entsorgungsnachweise sind dem AG kurzfristig nach der Entsorgung zur Prüfung zu übergeben. Ohne Entsorgungsnachweise erfolgt keine Vergütung der Leistungen.				
	Schadstoffkategorien Sind in den einzelnen Leistungspositionen beschrieben				
04.03.0001	Bau- und Abbruchabfälle, Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik, Bau- und Abbruchabfälle, Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik, nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV in Behälter auf Baustelle lagernd, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, zum zugelassenem Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN. Einstufung DepVB: DK I Abfallschlüssel nach AVV: 170102	1,000	t		
04.03.0002	gemischte Bau- und Abbruchabfälle, Sonstige Bau- und Abbruchabfälle, nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170904 gemischte Bau- und Abbruchabfälle, nicht schadstoffbelastet, in Behälter auf Baustelle lagernd, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, zum zugelassenem Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN. Einstufung DepVB: DK I Abfallschlüssel nach AVV: 170903	1,000	t		
04.03.0003	Metalle Eisen/Stahl Bau- und Abbruchabfälle, Metalle, nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Eisen/Stahl in Behälter auf Baustelle lagernd, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, zum zugelassenem Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, Vergütung der Entsorgung				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - 301.03 Rohbau- und Abbrucharbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 04.03.0003) ...

übernimmt AN.

Einstufung DepVB: DK I
Abfallschlüssel nach AVV: 170405

0,500 t

04.03.0004

Holz, Glas und Kunststoff

Bau- und Abbruchabfälle, Holz, Glas und Kunststoff, nicht gefährlich, Bau-/Abbruchabfall Holz, nicht schadstoffbelastet, Altholzkategorie A I, in Behälter auf Baustelle lagernd, zum zugelassenem Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

Einstufung DepVB: DK I
Abfallschlüssel nach AVV: 170204

1,000 t

Summe

04.03 Entsorgungsarbeiten

04.04

Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten dürfen nur auf ausdrückliche Anordnung des Auftraggebers ausgeführt werden.

04.04.0010

Facharbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge

Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

5,000 h

04.04.0020

Helfer/-in sämtliche Kosten/Zuschläge

Stundenlohnarbeiten durch Helfer/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

5,000 h

Summe

04.04 Stundenlohnarbeiten

Summe

04 Untergeschoss

LEISTUNGSVERZEICHNIS - 301.03 Rohbau- und Abbrucharbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

LEISTUNGSVERZEICHNIS - 301.03 Rohbau- und Abbrucharbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

LV-ZUSAMMENSTELLUNG

301.03 Rohbau- und Abbrucharbeiten

00.01	Baustelleneinrichtung für eigene Zwecke				
00.02	Bauzaun				
00.03	Baustrom-Gebäude				
00.04	Baubeleuchtung				
00.05	Bauwasseranschluss				
00.06	befestigte Flächen				
00.07	Sonstiges				
00	Baustelleneinrichtung				
01.01	Abbruch von Bodenbelägen				
01.02	Abbruch von Wänden				
01.03	Abbruch von Innentüren				
01.04	Entsorgungsarbeiten				
01.05	Stundenlohnarbeiten				
01	1.-3. Obergeschoss Umbau und Modernisierung Zimmer				
02.01	Abbruch von Bodenbelägen				
02.02	Abbruch von Wänden				
02.03	Abbruch von Wandbekleidungen				
02.04	Abbruch von Innentüren				
02.05	Abbruch von Deckenbekleidungen				
02.06	Entsorgungsarbeiten				
02.07	Stundenlohnarbeiten				
02	1.-3. OG Modernisierung Bäder				
03.01	Abbruch von Bodenbelägen				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - 301.03 Rohbau- und Abbrucharbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
03.02	Abbruch von Wänden				
03.03	Abbruch von Wandbekleidungen				
03.04	Abbruch von Innenfenstern und Innentüren				
03.05	Abbruch von Deckenbekleidungen				
03.06	Entsorgungsarbeiten				
03.07	Stundenlohnarbeiten				
03	Erdgeschoss				
04.01	Abbruch von Wänden				
04.02	Abbruch von Innenfenstern und Innentüren				
04.03	Entsorgungsarbeiten				
04.04	Stundenlohnarbeiten				
04	Untergeschoss				

Angebotssumme netto	EUR
zzgl. MwSt. 19,00 %	EUR
Angebotssumme brutto	EUR