
LEISTUNGSVERZEICHNIS

Lang- und Kurztexte

Projekt-Nr. : 23057a

Bauvorhaben : Erweiterungsbau Verwaltung ABKR
Kronesruhe 8
39340 Haldensleben

Auftraggeber : Landkreis Börde
Bornsche Straße 2
39340 Haldensleben

Leistungsumfang : Los 22 - Einbauküchen

Bieter:
.....
.....
.....

Angebotssumme netto : EUR

.....% **MWSt :** EUR

Angebotssumme brutto : EUR
=====

INHALTSVERZEICHNIS zum LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 23057a Erweiterungsbau Verwaltung ABKR

Umfang: Los 22 - Einbauküchen

Ausgabeumfang:

OZ	Ebene	Seite
----	-------	-------

22	Los 22 - Einbauküchen	3
	Allgemeine Technische Vertragsbedingungen	3
	Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen	4
	Allgemeine Hinweise	5
22.1	Teeküche 1.BA (Neubau)	6
22.2	Küche 2.BA (Anbau)	9

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 23057a Erweiterungsbau Verwaltung ABKR
22 Los 22 - Einbauküchen

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

22 Los 22 - Einbauküchen

Allgemeine Technische Vertragsbedingungen

1. Geltungsbereich

Diese Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen gelten für alle im

Los 22 - Einbauküchen

zusammengefassten Lieferungen und Leistungen.

Für die Ausführung und Abrechnung gelten die einschlägigen Vorschriften und DIN-Bestimmungen (neueste Ausgabe).

Weiterhin gelten die Richtlinien der Fachverbände und die Verarbeitungsvorschriften der Hersteller (Werksvorschriften). Vorschriften und Auflagen der Behörden sind einzuhalten.

2. Angaben zur Baustelle

2.0 Lage der Baustelle

Das Baugrundstück befindet sich in der Kronesruhe 8 in 39340 Haldensleben.

Im 1. Bauabschnitt erfolgt die Errichtung des Neubaus (Erweiterungsbau). Parallel dazu wird der 3. Bauabschnitt - Übungsplatz - hergestellt. Nach Fertigstellung des Neubaus und dem Umzug der Mitarbeiter erfolgt der Anbau der Rettungswache (2. Bauabschnitt).

2.1 Angaben zum Gebäude

Erweiterungsbau

Gebäuelänge: ca. 17,99 m

Gebäudebreite: ca. 11,65 m

Gebäudehöhe: ca. 6,78 m

Anbau

Gebäuelänge: ca. 8,74 m

Gebäudebreite: ca. 5,38 m

Gebäudehöhe: ca. 6,73 m

2.2 Lage und Art der Versorgungsanschlüsse

Das Einrichten der Baustrom- und Bauwasserversorgung, sowie das Aufstellen sanitärer Anlagen, für alle Auftragnehmer nutzbar, ist Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung.

3. Angaben zur Ausführung

3.1 Ausführung

Für die angebotenen Leistungen übernimmt der Bieter die Verpflichtung der Vollständigkeit. In den Preisen inbegriffen ist die Lieferung, Verlegung und Montage aller Materialien, einschl. der Nebenleistungen sowie sämtliche Maßnahmen der ständigen Verkehrssicherung auf der Baustelle.

Alle zur Leistungserfüllung erforderlichen Werkzeuge, Maschinen, Geräte, Hebezeuge, Hilfsmittel, Montagehilfen, deren Auf- und Abbau sowie die Vorhaltung während der gesamten Bauzeit sind bei der Preisbildung zu berücksichtigen.

Dabei sind die Geräteabmessungen und der erforderliche Aufstellplatz der Örtlichkeit anzupassen.

4. Abrechnung

4.1 Es wird nach Abrechnungszeichnungen abgerechnet, die der AN schuldet.

Abschlagsrechnungen sind mit jeweils steigendem Aufmaß gemäß Leistungsverzeichnis zu erstellen und einzureichen.

- Ende der Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen -

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 23057a Erweiterungsbau Verwaltung ABKR
22 Los 22 - Einbauküchen

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen

Die Ausschreibung umfasst die Lieferung und Montage der Küchenmöbel, Zubehör und der Elektrogeräte.

Die nachfolgend beschriebenen Ausstattungsgegenstände und Möbel sind zu liefern, und funktionstüchtig zu montieren. Alle einzubauenden Elektrogeräte sind funktionsfähig anzuschließen.

Die Lage der Anschlüsse für Wasser und Strom ist durch den Küchenbauer vorzugeben und fließt dann in die Planung der Lose HLS und Elektro ein.

Grundanforderungen an das Mobiliar und die Lieferung :

- anfallendes Verpackungsmaterial ist vom Auftragnehmer zu entsorgen
- auf Wunsch des Auftraggebers sind einzelne Möbel kostenfrei zu bemustern
- Es muss ein Aufmaß vor Ort erfolgen
- Armaturen, Einbaugeräte, Griffe, sowie Farböne der Fronten und Schränke sind dem Bauherren vorab als Muster oder Katalog vorzulegen

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 23057a Erweiterungsbau Verwaltung ABKR
22 Los 22 - Einbauküchen

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Allgemeine Hinweise

Die nachfolgenden Bauabschnitt finden zu unterschiedlichen Zeiten statt. Dies ist in der Kalkulation zu berücksichtigen.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 23057a Erweiterungsbau Verwaltung ABKR
22 Los 22 - Einbauküchen
1 Teeküche 1.BA (Neubau)

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

22.1 Teeküche 1.BA (Neubau)

22.1.1 Küchenmöbel

Lieferung und Montage der Holzmöbel, Geräte und auf Plan beschriebene Einbauten und Armaturen für die Teeküche, inkl. Planung, Lieferung und Montage, sowie aller notwendigen Passstücke, Blenden, Verkleidung und Ausschnitte.

Zusätzliche Bohrungen in Arbeitsplatte für Wasserleitung Kaffeemaschine sind einzukalkulieren.

Materialangaben Küche:

- Fronten : weiß matt, nach Bemusterung
- Korpus : weiß matt, nach Bemusterung
- Griffkombination : Bügelgriff, Edelstahl (nach Bemusterung)
- Farbe Verkleidungen/Blenden/Passleisten: wie Fronten
- Sockelfarbe: wie Fronten, zurückgesetzt
- Arbeitsplatte : ca. 40 mm, Eiche grau matt (nach Bemusterung)
- Rückwand: aus Arbeitsplattenmaterial
- LED-Unterbauleuchtung unter Hängeschränke als schmale Linie

Arbeitsplattentiefe : 60 cm
Sockelhöhe : ca. 12 cm
Arbeitshöhe : ca. 92 cm

Folgende Pläne sind Bestandteil des Leistungsverzeichnisses:

Teeküche 001-5-AR-DE-KÜ-001

Vor Bestellung ist dem Bauherren eine Bemusterung anzubieten und zeichnerische Planung vorzulegen. Die Ausführungsplanung darf insbesondere in Bezug auf die geometrischen Festlegungen und die Dimensionierung nicht verändert sondern lediglich vertieft werden.

1 St

22.1.2 Tresen

Lieferung und Montage eines Tresens, inkl. Planung, Lieferung und Montage.

Materialangaben Tresen:

- Oerfläche : weiß matt, nach Bemusterung, analog Küchenfronten

Breite : 40 cm
Länge : 180 cm
Höhe : 105 cm

Folgende Pläne sind Bestandteil des Leistungsverzeichnisses:

Teeküche 001-5-AR-DE-KÜ-001

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	23057a	Erweiterungsbau Verwaltung ABKR
	22	Los 22 - Einbauküchen
	1	Teeküche 1.BA (Neubau)

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Vor Bestellung ist dem Bauherren eine Bemusterung anzubieten und zeichnerische Planung vorzulegen. Die Ausführungsplanung darf insbesondere in Bezug auf die geometrischen Festlegungen und die Dimensionierung nicht verändert sondern lediglich vertieft werden.

1 St

22.1.3 Einbaukühlschrank

Einbaukühlschrank liefern und montieren.

Türöffnung: wechselbar
Anschluss: 220-240V
Maße: ca. 82x60x55 cm
Kapazität: ca. 120l
Energieeffizienzklasse: mind. E
sonstiges: LED-Beleuchtung, Temperaturanzeige, Eierablage, Abstellflächen aus Sicherheitsglas, ohne Gefrierfach, 1 Gemüseschublade

1 St

22.1.4 Unterbau-Mikrowelle

Unterbau-Mikrowellenf liefern und montieren.

Maße: ca. 60x30x40 cm
Farbe: schwarz, silber
Anzahl der Leistungsstufen: 5

Anschluss: 230V
Leistung : 700W

1 St

22.1.5 Feuchtigkeitsschutzboden, b=60cm

Feuchtigkeitsschutzboden als Aluminiumauflage für Spülenunterschrank, mit seitlichen Aufkantungen
ca. b=60cm, t=60cm

1 St

22.1.6 Spüle aus Edelstahl

Spüle aus Edelstahl, flächenbündig, in Leinenoptik liefern und montieren, einschl. dauerelastischer Versiegelung der Fuge zwischen Arbeitsplatte und Spüle.
Größe : ca. 960 x 500 mm
1 Becken und 1 Abtropffläche mit Zusatzausguss , Zugknopfventil, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, sowie mit Anschluss für Geschirrspüler, einschl. Abwasseranschluss an bauseites Abflussrohr aus

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 23057a Erweiterungsbau Verwaltung ABKR
22 Los 22 - Einbauküchen
1 Teeküche 1.BA (Neubau)

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Kunststoff DN 50

1 St

22.1.7 **Spültisch Standbatterie**

Spültisch Standbatterie als Einhandspültischarmatur mit gegossenem Schwenkauslauf, verchromt, Anschlag herausnehmbar, mit Stahlregler, Bedienungshebel, Keramikscheiben
einschl. Hahnloch in Spülbecken, sowie Anschlussschläuche zum Eckventil liefern und montieren.

1 St

22.1.8 **Abfallsammler, 3-fach**

Ausziehbaren Einbau - Abfallsammler im Spülenunterschrank als Vollauzug, Abfalleimer : 3x 10 Liter

1 St

22.1.9 **Geschirrspüler**

Geschirrspüler als Einbaugerät vollintegriert liefern und montieren.

Anschluss: 220-240V,50 HZ
Maße: ca. B598xT555xH820 cm
sonstiges: 2 Geschirrkörbe ein Besteckkorb, Kaltwasseranschluss, Hygieneprogramm, Kurzprogramm

1 St

22.1 **Teeküche 1.BA (Neubau)**

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 23057a Erweiterungsbau Verwaltung ABKR
22 Los 22 - Einbauküchen
2 Küche 2.BA (Anbau)

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

22.2 Küche 2.BA (Anbau)

22.2.1 Küchenmöbel

Lieferung und Montage der Holzmöbel, Geräte und auf Plan beschriebene Einbauten und Armaturen für die Teeküche, inkl. Planung, Lieferung und Montage, sowie aller notwendigen Passstücke, Blenden, Verkleidung und Ausschnitte.

Zusätzliche Bohrungen in Arbeitsplatte für Wasserleitung Kaffeemaschine sind einzukalkulieren.

Materialangaben Küche:

- Fronten : Vulkangrau matt (NCS S 3502 Y), nach Bemusterung
- Korpus : Vulkangrau matt (NCS S 3502 Y), nach Bemusterung
- Griffkombination : Bügelgriff, Edelstahl (nach Bemusterung)
- Farbe Verkleidungen/Blenden/Passleisten: wie Fronten
- Sockelfarbe: wie Fronten, zurückgesetzt
- Arbeitsplatte : ca. 40 mm, Eiche grau matt (nach Bemusterung)
- Rückwand: aus Arbeitsplattenmaterial
- inkl. Regalbretter

Arbeitsplattentiefe : 60 cm
Sockelhöhe : ca. 12 cm
Arbeitshöhe : ca. 92 cm

Folgende Pläne sind Bestandteil des Leistungsverzeichnisses:

Küche 002-5-AR-DE-KÜ-001

Vor Bestellung ist dem Bauherren eine Bemusterung anzubieten und zeichnerische Planung vorzulegen. Die Ausführungsplanung darf insbesondere in Bezug auf die geometrischen Festlegungen und die Dimensionierung nicht verändert sondern lediglich vertieft werden.

1 St

22.2.2 Einbaukühlschrank mit Gefrierfach

Einbaukühlschrank mit Gefrierbereich liefern und montieren. Gefrierbereich unten.

Türöffnung: wechselbar
Anschluss: 220-240V
Maße: passend zu Einbauschränk
Kapazität: ca. 170l
Energieeffizienzklasse: mind. E
sonstiges: LED-Beleuchtung, Temperaturanzeige, Eierablage, Abstellflächen aus Sicherheitsglas, ohne Gefrierfach, 1 Gemüseschublade

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 23057a Erweiterungsbau Verwaltung ABKR
22 Los 22 - Einbauküchen
2 Küche 2.BA (Anbau)

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

	1	St	_____	_____
--	---	----	-------	-------

22.2.3 Einbau-Backofen mit Mikrowellenfunktion

Einbau-Backofen mit Mikrowellenfunktion liefern und montieren.

Maße: ca. 60x60x55 cm

Farbe: schwarz

Anzahl der Leistungsstufen: 5 (90,180,360,600, 800 W)

verfügbarer Temperaturbereich: 30-300°C

Beheizungsarten: mind. Heißluft, Auftauen, Grill, Mikrowelle, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Unterhitze

Anschluss: 220-240V

Energieeffizienzklasse: mind. E

sonstiges: Backblech, Rost, Temperaturanzeige

Abgebotenes Fabrikat + Typ

'.....'

(Bietereintrag)

	1	St	_____	_____
--	---	----	-------	-------

22.2.4 Feuchtigkeitsschutzboden, b=60cm

Feuchtigkeitsschutzboden als Aluminiumauflage für Spülenunterschrank, mit seitlichen Aufkantungen ca. b=60cm, t=60cm

	1	St	_____	_____
--	---	----	-------	-------

22.2.5 Spüle aus Edelstahl

Spüle aus Edelstahl, flächenbündig, in Leinenoptik liefern und montieren, einschl. dauerelastischer Versiegelung der Fuge zwischen Arbeitsplatte und Spüle.

Größe : ca. 960 x 500 mm

1 Becken und 1 Abtropffläche mit Zusatzausguss , Zugknopfventil, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, sowie mit Anschluss für Geschirrspüler, einschl. Abwasseranschluss an bauseites Abflussrohr aus Kunststoff DN 50

	1	St	_____	_____
--	---	----	-------	-------

22.2.6 Spültisch Standbatterie

Spültisch Standbatterie als Einhandspültischarmatur mit gegossenem Schwenkauslauf, verchromt, Anschlag herausnehmbar, mit Stahlregler, Bedienungshebel, Keramikscheiben einschl. Hahnloch in Spülbecken, sowie Anschlussschläuche

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 23057a Erweiterungsbau Verwaltung ABKR
22 Los 22 - Einbauküchen
2 Küche 2.BA (Anbau)

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
zum Eckventil liefern und montieren.	1	St	_____	_____
22.2.7 Abfallsammler, 3-fach Ausziehbaren Einbau - Abfallsammler im Spülenunterschrank als Vollauzug, Abfalleimer : 3x 10 Liter	1	St	_____	_____
22.2.8 Geschirrspüler Geschirrspüler als Einbaugerät vollintegriert liefern und montieren. Anschluss: 220-240V,50 HZ Maße: ca. B598xT555xH820 cm sonstiges: 2 Geschirrkörbe ein Besteckkorb, Kaltwasseranschluss, Hygieneprogramm, Kurzprogramm	1	St	_____	_____
22.2.9 Kopffreiabzugshaube Lieferung und Einbau einer Kopffreiabzugshaube • Abluft (Leitungsführung über Dach) • Farbe: scharz • Bedienung über Tasten • 3 Stufen • LED-Beleuchtung • Anschluss: 220-240V • Effizienzklasse: max. B • Maße: ca. 95x80x43cm • inkl. Kamin bis UK Decke	1	St	_____	_____
22.2.10 Induktions-Kochfeld Induktions-Kochfeld mit 4 Zonen mit zuschaltbarer Bräterzone, Bedienung über Touch, Edelstahl-Rahmen, Restwärmeanzeige, liefern und einbauen.	1	St	_____	_____
22.2 Küche 2.BA (Anbau)			Summe:	_____

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 23057a Erweiterungsbau Verwaltung ABKR
22 Los 22 - Einbauküchen

Ausgabebumfang: Gesamtbetrag
OZ in EUR

Zusammenstellung

22.1 Teeküche 1.BA (Neubau)

22.2 Küche 2.BA (Anbau)

22 Summe

+ 19 % MwSt.

Bruttosumme Los 22 - Einbauküchen
