

# Angebotsaufforderung

---

## Projektdaten

Projekt: 2501 Starkregen 2021  
PLZ/Ort:  
Straße:

## Vergabedaten

Art der Ausschreibung: Öffentliche Ausschreibung

## Ausführungstermine

## Auftraggeberdaten

Auftraggeber: Stadt Glauchau  
Straße: Markt 1  
PLZ/Ort: 08371 Glauchau

Leistungsverzeichnis: 2501 Schadensbeseitigung Höckendofer-, Gesauer- ..

**Angebotssumme:** EUR

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

**Angebotssumme brutto:** EUR



## Angebotsaufforderung

Projekt: 2501 Starkregen 2021  
 LV: 2501 Schadensbeseitigung Höckendofer-, Gesauer- Gründ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.	<b>Baustelleneinrichtung</b>			
	<b>Allgemeine Hinweise</b>			
01.01.	<b>Baustelleneinrichtung</b>			
01.01.0010.	StL-Nr. 19.101/107.21 <b>Baustelle einrichten</b> Dies.LV-Abschn.*Zufahrt vorh.	1,000 Psch	.....	.....
01.01.0020.	<b>Baustelleneinr. vorhalten über die Bauzeit</b>	1,000 Psch	.....	.....
01.01.0030.	StL-Nr. 19.101/112.02 <b>Baustelle räumen</b> Dies. LV-Abschn.	1,000 Psch	.....	.....
01.01.0040.	StL-Nr. 19.101/207.33 <b>Bauzaun aufstellen und entfernen</b> Zaunhöhe 2,0 m*Stahlgitter-FT	100,000 m	.....	.....
01.01.0050.	StL-Nr. 19.101/212.33 <b>Bauzaun umsetzen</b> Zaunhöhe 2,0 m*StahlgitterFT	500,000 m	.....	.....
01.01.0060.	<b>Schachtscheinverfahren durchführen</b>	1,000 Psch	.....	.....
01.01.0070.	<b>Schutz vorh. Anlagen</b>	1,000 Psch	.....	.....
01.01.0080.	<b>Reinigung der Verkehrsflächen und Zufahrtsstraßen</b>	16,000 Wo	.....	.....









## Angebotsaufforderung

Projekt: 2501 Starkregen 2021  
 LV: 2501 Schadensbeseitigung Höckendofer-, Gesauer- Gründ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.03.	<b>Schaden GES08 - Sicherung Bachstraße</b>  Station: 1+375 bis 1+410 Beräumung von Sedimenten			
02.03.0010.	StL-Nr. 23.113/038.31.03 <b>Asphaltbefestigung trennen</b> <b>Einzeifl.*schneiden</b> <b>Dicke ü. 6-12 cm</b>	40,000 m	.....	.....
02.03.0020.	StL-Nr. 23.113/028.10.31.20.03 <b>Asphaltbefestigung aufnehmen</b> <b>Fahrbahn*Dicke ü. 6-12 cm</b> <b>Dicke ü. 5-10 cm*Tiefe ü. 10-20 cm</b> <b>Aufbr. Verw. AN</b>	60,000 m2	.....	.....
02.03.0030.	StL-Nr. 24.106/213.01.12.01.00 <b>Boden bzw. Fels lösen und verwerten</b> <b>profilg. lösen*Felsvert.B. verf.</b> <b>Planum gesondert*Abrechnung Abtrag</b>	60,000 m3	.....	.....
02.03.0040.	StL-Nr. 23.115/306.99.91 <b>Fundamentgraben herstellen</b> <b>... Freitext ...*... Freitext ...</b> <b>... Freitext ...*ü. Aush. Verw. AN</b>	35,000 m	.....	.....
02.03.0050.	StL-Nr. 21.107/522.43.19.90.00 <b>Palisadenwand herstellen</b> <b>Verbund. Hohlkern*20 cm Beton C8/10</b> <b>Rückenstütze*... Freitext ...</b> <b>... Freitext ...</b>	35,000 m	.....	.....
02.03.0060.	StL-Nr. 23.115/426.45.13.21.99 <b>Rinne mit Pflast. aus Nst. herst.</b> <b>Muldenrinne*St. 100/100/100</b> <b>Granit*3-zeilig*Fundamentbet. XF2</b> <b>Fuge Typ A*... Freitext ...</b> <b>... Freitext ...</b>	35,000 m	.....	.....

## Angebotsaufforderung

Projekt: 2501 Starkregen 2021  
 LV: 2501 Schadensbeseitigung Höckendofer-, Gesauer- Gründ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.03.0070.	StL-Nr. 22.112/209.60.06.19.91 Frostschuttschicht herstellen KL. F.Einb. o. F.*0/45 URM n. Unterl. AG*... Freitext ... ... Freitext ...*Abrechng. Auftrag	25,000 m3	.....	.....
02.03.0080.	Prüfung Verdichtung	1,000 St	.....	.....
02.03.0090.	StL-Nr. 23.113/138.12.20.00 Asphalttragsch. aus AC 32 T N herst Bk1,8-Bk0,3*Dicke 14 cm Bitumen 50/70	45,000 m2	.....	.....
02.03.0100.	StL-Nr. 23.113/063.21.21.23 Bitumenemulsion aufsprühen Bk1,8-Bk0,3*Asphalt frisch manuell*C60BP4-S*Menge 250 g/m2 vor A.deckschicht	45,000 m2	.....	.....
02.03.0110.	StL-Nr. 23.113/338.11.10.00.00 Asphaltdecksch. aus AC 11 D N herst Bk1,8-Bk0,3*Dicke 4,0 cm Bitumen 50/70	45,000 m2	.....	.....
02.03.0120.	Zulage Anschlüsse Bestand	20,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
02.03.0130.	StL-Nr. 23.113/912.51.06.20.02 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. versch.Randfugen*Deckschicht Tiefe 40 mm*Breite 12 mm Fugenmasse N1	40,000 m	.....	.....





## Angebotsaufforderung

Projekt: 2501 Starkregen 2021  
 LV: 2501 Schadensbeseitigung Höckendofer-, Gesauer- Gründ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.04.	<b>Schaden GES09 - Sanierung Stützmauer</b>  Station: 1+170 bis 1+215 Rückbau Stützmauer  Baustraße			
02.04.0010.	StL-Nr. 24.106/113.00.29.09.01 <b>Oberboden abtragen und andecken</b> <b>Abtr.über 10-30cm*... Freitext ...</b> <b>... Freitext ...*Abrechnung Abtrag</b>	45,000 m3	.....	.....
02.04.0020.	StL-Nr. 24.106/210.00.03.11 <b>Boden bzw. Fels lös. u. wiederverw.</b> <b>Boden i. Zw.verd.*Planum nicht ges.</b> <b>Abrechng. Auftrag</b>	40,000 m3	.....	.....
02.04.0030.	StL-Nr. 24.106/403.21.31.09.01 <b>Geotextil als Trennschicht verlegen</b> <b>Nutz.Dauer&gt;25Jahr*pH 4-9</b> <b>Kontakt mit Beton*GRK 4</b> <b>... Freitext ...*Abr. Überdeckung</b>	180,000 m2	.....	.....
02.04.0040.	StL-Nr. 22.112/209.60.06.19.91 <b>Frostschuttschicht herstellen</b> <b>KL. F.Einb. o. F.*0/45</b> <b>URM n. Unterl. AG*... Freitext ...</b> <b>... Freitext ...*Abrechng. Auftrag</b>	40,000 m3	.....	.....
02.04.0050.	StL-Nr. 21.107/024.90.00.09 <b>Schutz für Vegetationsfläche herst.</b> <b>... Freitext ...*... Freitext ...</b>	30,000 m2	.....	.....
02.04.0060.	StL-Nr. 21.107/102.11.20 <b>Verfestigte Bodenfläche aufreißen</b> <b>entsiegelteFläche*Tiefe ca. 20 cm</b> <b>Abstand = 0,5xT</b>	150,000 m2	.....	.....

## Angebotsaufforderung

Projekt: 2501 Starkregen 2021  
 LV: 2501 Schadensbeseitigung Höckendofer-, Gesauer- Gründ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.04.0070.	StL-Nr. 22.112/009.99.99.11 <b>Schicht ohne Bindemittel aufnehmen</b> ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...*... Freitext ... <b>Bstoff. lagern*Abrechng. Abtrag</b>	40,000 m3	.....	.....
	<b>Stützmauer</b>			
02.04.0080.	StL-Nr. 24.106/053.99.09.01 <b>Bauliche Anlage abbrechen</b> ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...*ges. Abbr. verw.	20,000 m3	.....	.....
02.04.0090.	StL-Nr. 24.106/213.92.91.01.00 <b>Boden bzw. Fels lösen und verwerten</b> ... Freitext ...*bis 0,5 m lösen ... Freitext ...*Planum nicht ges. <b>Abrechnung Abtrag</b>	25,000 m3	.....	.....
02.04.0100.	StL-Nr. 15.210/359.20.29.29.00 <b>Steinsatz herstellen</b> <b>Fußsicherung*wechselnde Wstd.</b> ... Freitext ...*Waba. mind.2,6 ... Freitext ...	15,000 m2	.....	.....
02.04.0110.	StL-Nr. 15.210/359.19.21.13.00 <b>Steinsatz herstellen</b> <b>Böschungssich.*... Freitext ...</b> <b>wechselnde Wstd.*über Bezugswstd.</b> <b>Waba. mind.2,3*LMB 10/60</b>	20,000 m2	.....	.....
02.04.0120.	StL-Nr. 15.210/369.39.21.09.90 <b>Fugen/Zwischenräume verfüllen</b> <b>Zwischenräume*... Freitext ...</b> <b>wechselnde Wstd.*über Bezugswstd.</b> ... Freitext ...*... Freitext ...	20,000 m2	.....	.....



## Angebotsaufforderung

Projekt: 2501 Starkregen 2021  
LV: 2501 Schadensbeseitigung Höckendofer-, Gesauer- Gründ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.05.	Schaden GES10 - Beräumung Bachlauf Station: 1+130 bis 1+160 Beräumung von Sedimenten				
02.05.0010.	Gewässerprofil wiederherstellen	25,000 m		.....	.....
	Summe 02.05.		Schaden GES10 - Beräumung Bachl..		.....

## Angebotsaufforderung

Projekt: 2501 Starkregen 2021  
 LV: 2501 Schadensbeseitigung Höckendofer-, Gesauer- Gründ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.06.	<b>Schaden GES14 - Sicherung Böschung links</b>  Station: 0+900 bis 1+100 Sicherung Böschung links  vorhandener Zaun			
02.06.0010.	StL-Nr. 21.128/101.93.42.10.09 <b>Zaun aufnehmen</b> ... Freitext ...*Höhe 1,50-2,00 m <b>Pfosten Beton*Abstand2,00-3,00m</b> Pfosten in Boden*... Freitext ...	75,000 m	.....	.....
02.06.0020.	StL-Nr. 21.128/201.11.01.11.09 <b>Wildschutzzaun herstellen</b> H.1,6m Pf.L.2,2m*Pfostenabst.4,00m Holzpf. D8-10cm*Bodenklasse 3-5 Kn.gefl.23 Drähte*... Freitext ...	75,000 m	.....	.....
02.06.0030.	<b>Holzzaun einseitig Bauschnittholz Fichte D 20mm B 30mm H 1,2m Riegel Kiefer B/H 6/10cm Pfosten Kiefer Kantholz gebohrt L 3m</b>	75,000 m	.....	.....
	<b>Baustraße</b>			
02.06.0040.	<b>Fläche mähen</b>	1.000,000 m2	.....	.....
02.06.0050.	StL-Nr. 24.106/113.00.29.09.01 <b>Oberboden abtragen und andecken</b> Abtr.über 10-30cm*... Freitext ... ... Freitext ...*Abrechnung Abtrag	230,000 m3	.....	.....
02.06.0060.	StL-Nr. 24.106/210.00.03.11 <b>Boden bzw. Fels lös. u. wiederverw.</b> Boden i. Zw.verd.*Planum nicht ges. Abrechng. Auftrag	80,000 m3	.....	.....

## Angebotsaufforderung

Projekt: 2501 Starkregen 2021  
 LV: 2501 Schadensbeseitigung Höckendofer-, Gesauer- Gründ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.06.0070.	StL-Nr. 24.106/403.21.31.09.01 <b>Geotextil als Trennschicht verlegen</b> <b>Nutz.Dauer&gt;25Jahr*pH 4-9</b> <b>Kontakt mit Beton*GRK 4</b> <b>... Freitext ...*Abr. Überdeckung</b>	990,000 m2	.....	.....
02.06.0080.	StL-Nr. 22.112/209.60.06.19.91 <b>Frostschuttschicht herstellen</b> <b>KL. F.Einb. o. F.*0/45</b> <b>URM n. Unterl. AG*... Freitext ...</b> <b>... Freitext ...*Abrechng. Auftrag</b>	260,000 m3	.....	.....
02.06.0090.	StL-Nr. 22.112/009.99.99.11 <b>Schicht ohne Bindemittel aufnehmen</b> <b>... Freitext ...*... Freitext ...</b> <b>... Freitext ...*... Freitext ...</b> <b>Bstoff. lagern*Abrechng. Abtrag</b>	260,000 m3	.....	.....
02.06.0100.	StL-Nr. 21.107/102.11.20 <b>Verfestigte Bodenfläche aufreißen</b> <b>entsiegelteFläche*Tiefe ca. 20 cm</b> <b>Abstand = 0,5xT</b>	640,000 m2	.....	.....
	<b>Gewässer</b>			
02.06.0110.	StL-Nr. 21.107/004.91.11.01 <b>Schutz für Baumstamm herstellen</b> <b>... Freitext ...*Polst.flex.Drai.</b> <b>Brett 24 mm*Höhe mind. 2,00m</b> <b>Schutz Verwert.AN</b>	10,000 St	.....	.....
02.06.0120.	StL-Nr. 24.106/053.99.09.01 <b>Bauliche Anlage abbrechen</b> <b>... Freitext ...*... Freitext ...</b> <b>... Freitext ...*ges. Abbr. verw.</b>	20,000 m3	.....	.....

## Angebotsaufforderung

Projekt: 2501 Starkregen 2021  
 LV: 2501 Schadensbeseitigung Höckendofer-, Gesauer- Gründ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.06.0130.	StL-Nr. 24.106/203.00.90.01.01 <b>Boden bzw. Fels lösen und einbauen</b> ... Freitext ...*Planum nicht ges. <b>Abrechnung Abtrag</b>	15,000 m3	.....	.....
02.06.0140.	StL-Nr. 15.210/359.20.29.29.00 <b>Steinsatz herstellen</b> <b>Fußsicherung*wechselnde Wstd.</b> ... Freitext ...*Waba. mind.2,6 ... Freitext ...	15,000 m2	.....	.....
02.06.0150.	<b>Erosionsschutzmatte</b>	125,000 m2	.....	.....
02.06.0160.	StL-Nr. 24.106/143.01.03.02 <b>Oberboden des AG andecken</b> <b>Böschungen*Andeckung 15 cm</b> <b>Boden n.Unterl.AG</b>	60,000 m2	.....	.....
02.06.0170.	StL-Nr. 21.107/202.20.14.20 <b>Rasenansaat mit RSM herstellen</b> <b>steiler 1:3*Feinplanum lock.</b> <b>Menge 20 g/m2*RSM 7.1.2</b>	60,000 m2	.....	.....
02.06.0190.	StL-Nr. 21.107/542.43.11.00.01 <b>Steckholz/Setzstange einbringen</b> <b>Böschung n. U. AG*60 cm, DU 2 cm</b> <b>Löcher vorstoßen*Strauchweide</b> <b>1/3 der Länge</b>	60,000 St	.....	.....
02.06.0200.	<b>Gewässerprofil wiederherstellen</b>	150,000 m	.....	.....



## Angebotsaufforderung

Projekt: 2501 Starkregen 2021  
 LV: 2501 Schadensbeseitigung Höckendofer-, Gesauer- Gründ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.07.	<b>Schaden GES 15 - Sicherung Böschung rechts</b>  Station: 0+800 bis 0+830 Sicherung Böschung links  Gewässer			
02.07.0010.	<b>Fläche mähen</b>	300,000 m2	.....	.....
02.07.0020.	StL-Nr. 24.106/113.00.29.09.01 <b>Oberboden abtragen und andecken</b> <b>Abtr.über 10-30cm*... Freitext ...</b> <b>... Freitext ...*Abrechnung Abtrag</b>	60,000 m3	.....	.....
02.07.0030.	StL-Nr. 24.106/203.00.90.01.01 <b>Boden bzw. Fels lösen und einbauen</b> <b>... Freitext ...*Planum nicht ges.</b> <b>Abrechnung Abtrag</b>	40,000 m3	.....	.....
02.07.0040.	StL-Nr. 15.210/359.20.29.29.00 <b>Steinsatz herstellen</b> <b>Fußsicherung*wechselnde Wstd.</b> <b>... Freitext ...*Waba. mind.2,6</b> <b>... Freitext ...</b>	15,000 m2	.....	.....
02.07.0050.	<b>Erosionsschutzmatte</b>	90,000 m2	.....	.....
02.07.0060.	StL-Nr. 24.106/143.01.03.02 <b>Oberboden des AG andecken</b> <b>Böschungen*Andeckung 15 cm</b> <b>Boden n.Unterl.AG</b>	75,000 m2	.....	.....
02.07.0070.	StL-Nr. 21.107/202.20.14.20 <b>Rasenansaat mit RSM herstellen</b> <b>steiler 1:3*Feinplanum lock.</b> <b>Menge 20 g/m2*RSM 7.1.2</b>	75,000 m2	.....	.....



## Angebotsaufforderung

Projekt: 2501 Starkregen 2021  
 LV: 2501 Schadensbeseitigung Höckendofer-, Gesauer- Gründ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.	Schadensbeseitigung Gründbach			
03.01.	Schaden GRÜND03 - Auslaufbauwerk  Station: 0+610 Wiederherstellung Auslaufbauwerk  Baustraße			
03.01.0010.	Fläche mähen	700,000 m2	.....	.....
03.01.0020.	StL-Nr. 24.106/113.00.29.09.01 Oberboden abtragen und andecken Abtr.über 10-30cm*... Freitext ... ... Freitext ...*Abrechnung Abtrag	120,000 m3	.....	.....
03.01.0030.	StL-Nr. 24.106/210.00.03.11 Boden bzw. Fels lös. u. wiederverw. Boden i. Zw.verd.*Planum nicht ges. Abrechng. Auftrag	100,000 m3	.....	.....
03.01.0040.	StL-Nr. 24.106/403.21.31.09.01 Geotextil als Trennschicht verlegen Nutz.Dauer>25Jahr*pH 4-9 Kontakt mit Beton*GRK 4 ... Freitext ...*Abr. Überdeckung	600,000 m2	.....	.....
03.01.0050.	StL-Nr. 22.112/209.60.06.19.91 Frostschuttschicht herstellen KL. F.Einb. o. F.*0/45 URM n. Unterl. AG*... Freitext ... ... Freitext ...*Abrechng. Auftrag	200,000 m3	.....	.....
03.01.0060.	StL-Nr. 22.112/009.99.99.11 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...*... Freitext ... Bstoff. lagern*Abrechng. Abtrag	200,000 m3	.....	.....

## Angebotsaufforderung

Projekt: 2501 Starkregen 2021  
 LV: 2501 Schadensbeseitigung Höckendofer-, Gesauer- Gründ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.01.0070.	StL-Nr. 21.107/202.20.14.20 <b>Rasenansaat mit RSM herstellen  steiler 1:3*Feinplanum lock.  Menge 20 g/m2*RSM 7.1.2</b>	600,000 m2	.....	.....
	<b>Auslaufbauwerk</b>			
03.01.0080.	StL-Nr. 24.106/010.11.01.01 <b>Strauchbestand roden  Höhe bis 2 m*Neigung über 1:4  Wst.Verw.AN*S.Abr. Verw. AN</b>	40,000 m2	.....	.....
03.01.0090.	StL-Nr. 24.106/053.99.09.01 <b>Bauliche Anlage abbrechen  ... Freitext ...*... Freitext ...  ... Freitext ...*ges. Abbr. verw.</b>	15,000 m3	.....	.....
03.01.0100.	StL-Nr. 24.106/213.01.01.01.00 <b>Boden bzw. Fels lösen und verwerten  profilg. lösen*Planum nicht ges.  Abrechnung Abtrag</b>	20,000 m3	.....	.....
03.01.0110.	StL-Nr. 24.106/403.21.31.09.01 <b>Geotextil als Trennschicht verlegen  Nutz.Dauer&gt;25Jahr*pH 4-9  Kontakt mit Beton*GRK 4  ... Freitext ...*Abr. Überdeckung</b>	20,000 m2	.....	.....
03.01.0120.	StL-Nr. 15.210/359.19.10.19.00 <b>Steinsatz herstellen  Böschungssich.*... Freitext ...  trockener Bereich*Waba. mind.2,3  ... Freitext ...</b>	10,000 m2	.....	.....

## Angebotsaufforderung

Projekt: 2501 Starkregen 2021  
 LV: 2501 Schadensbeseitigung Höckendofer-, Gesauer- Gründ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.01.0130.	StL-Nr. 15.210/504.99.10.00 <b>Anschluss herstellen</b> ... Freitext ...*... Freitext ... <b>trockener Bereich</b>	5,000 m	.....	.....
03.01.0140.	StL-Nr. 15.210/344.30.10.99.90 <b>Raupflaster herstellen</b> <b>Sohlensicherung*trockener Bereich</b> ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...	5,000 m2	.....	.....
03.01.0150.	StL-Nr. 15.210/369.36.10.01.40 <b>Fugen/Zwischenräume verfüllen</b> <b>Zwischenräume*zwi.Steinsatz</b> <b>trockener Bereich*vollst.verfüllen</b> <b>Oberboden</b>	15,000 m2	.....	.....
03.01.0160.	<b>Steinschüttung herstellen</b> <b>Sohlensicherung*trockener Bereich</b> <b>Waba. mind.2,6*LMB 5/40</b> <b>Dicke 40 cm*Angaben BAV</b>	20,000 m2	.....	.....
03.01.0170.	StL-Nr. 15.210/133.19.90.10 <b>Pfahlreihe einbringen</b> <b>Kiefer*... Freitext ...</b> ... Freitext ...*dicht a. di.lotr.	5,000 m	.....	.....
03.01.0180.	<b>Sandiges und kiesiges Sohlsubstrat einbauen</b>	20,000 m2	.....	.....
<b>Summe 03.01. Schaden GRÜND03 - Auslaufbauwerk</b>			.....	.....

## Angebotsaufforderung

Projekt: 2501 Starkregen 2021  
 LV: 2501 Schadensbeseitigung Höckendofer-, Gesauer- Gründ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.02.	<b>Schaden GRÜNG08 - Beräumung Bachlauf</b>  Station: 0+150 bis 0+600 Wiederherstellung Abflussprofil			
03.02.0010.	StL-Nr. 15.210/338.99.29.99.99 <b>Betongitterplatten verlegen</b> ... Freitext ...*... Freitext ... wechselnde Wstd.*... Freitext ... ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...	300,000 m2	.....	.....
03.02.0020.	<b>Gewässerprofil wiederherstellen</b>	350,000 m	.....	.....
03.02.0030.	<b>Liegender Baum aufbereiten Durchm. 10-50cm</b>	50,000 St	.....	.....
03.02.0040.	StL-Nr. 21.107/630.01.19.52.01 <b>Gehölzbestand verjüngen</b> <b>Böschung*Überwuchs 1,00 m</b> ... Freitext ...*über 2 St/m2 <b>50 v.H. Abschnitt*Schnittg. Verw.AN</b>	1.200,000 m2	.....	.....
<b>Summe 03.02. Schaden GRÜNG08 - Beräumung Bac..</b>			.....	.....

## Angebotsaufforderung

Projekt: 2501 Starkregen 2021  
 LV: 2501 Schadensbeseitigung Höckendofer-, Gesauer- Gründ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.03.	<b>Schaden GRÜND09b - Einlaufbauwerk DN600</b>  Station 0+120,00  Baustraße			
03.03.0010.	<b>Fläche mähen</b>	400,000 m2	.....	.....
03.03.0020.	StL-Nr. 24.106/113.00.29.09.01 <b>Oberboden abtragen und andecken</b> <b>Abtr.über 10-30cm*... Freitext ...</b> <b>... Freitext ...*Abrechnung Abtrag</b>	40,000 m3	.....	.....
03.03.0030.	StL-Nr. 24.106/210.00.03.11 <b>Boden bzw. Fels lös. u. wiederverw.</b> <b>Boden i. Zw.verd.*Planum nicht ges.</b> <b>Abrechng. Auftrag</b>	40,000 m3	.....	.....
03.03.0040.	StL-Nr. 24.106/403.21.31.09.01 <b>Geotextil als Trennschicht verlegen</b> <b>Nutz.Dauer&gt;25Jahr*pH 4-9</b> <b>Kontakt mit Beton*GRK 4</b> <b>... Freitext ...*Abr. Überdeckung</b>	180,000 m2	.....	.....
03.03.0050.	StL-Nr. 22.112/209.60.06.19.91 <b>Frostschuttschicht herstellen</b> <b>KL. F.Einb. o. F.*0/45</b> <b>URM n. Unterl. AG*... Freitext ...</b> <b>... Freitext ...*Abrechng. Auftrag</b>	60,000 m3	.....	.....
03.03.0060.	StL-Nr. 22.112/009.99.99.11 <b>Schicht ohne Bindemittel aufnehmen</b> <b>... Freitext ...*... Freitext ...</b> <b>... Freitext ...*... Freitext ...</b> <b>Bstoff. lagern*Abrechng. Abtrag</b>	60,000 m3	.....	.....

## Angebotsaufforderung

Projekt: 2501 Starkregen 2021  
 LV: 2501 Schadensbeseitigung Höckendofer-, Gesauer- Gründ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.03.0070.	StL-Nr. 21.107/202.20.14.20 <b>Rasenansaat mit RSM herstellen steiler 1:3*Feinplanum lock. Menge 20 g/m2*RSM 7.1.2</b>	180,000 m2	.....	.....
	<b>Sanierung Einlaufbauwerk</b>			
03.03.0080.	StL-Nr. 21.109/301.99 <b>Bachumleitung herstellen ... Freitext ...</b>	1,000 Psch	.....	.....
03.03.0090.	StL-Nr. 24.106/120.09.21.01 <b>Oberboden abtragen ... Freitext ...*Abtrag ü. 10-30cm Oberb.Verw. AN*Abrechnung Abtrag</b>	10,000 m3	.....	.....
03.03.0100.	StL-Nr. 24.106/053.99.09.01 <b>Bauliche Anlage abbrechen ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...*ges. Abbr. verw.</b>	5,000 m3	.....	.....
03.03.0110.	StL-Nr. 24.106/213.01.01.01.00 <b>Boden bzw. Fels lösen und verwerten profilg. lösen*Planum nicht ges. Abrechnung Abtrag</b>	5,000 m3	.....	.....
03.03.0120.	STLB-Bau: 10/2024 002 <b>Arbeitsraum verfüllen verdichten Einbau-H 1,25m 0/32 liefern</b>	5,000 m3	.....	.....
03.03.0130.	StL-Nr. 15.119/123.19.11.09.92 <b>Naturstein-Mauerwerk herstellen Wand, einseitig*... Freitext ... Granit*Bruchrauh*... Freitext ... ... Freitext ...*Dicke 60 cm</b>	10,000 m3	.....	.....

## Angebotsaufforderung

Projekt: 2501 Starkregen 2021  
 LV: 2501 Schadensbeseitigung Höckendofer-, Gesauer- Gründ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.03.0140.	StL-Nr. 15.119/419.11.91.02 Naturstein- Mauerwerk ausfugen Wand*Granit*... Freitext ... Grau*Bruchsteinmauerw.	10,000 m2	.....	.....
03.03.0150.	Anarbeiten Bruchsteinmauerwerk. bis 2 m2	1,000 St	.....	.....
03.03.0160.	Steinschüttung herstellen Sohlensicherung*trockener Bereich Waba. mind.2,6*LMB 5/40 Dicke 40 cm*Angaben BAV	15,000 m2	.....	.....
03.03.0170.	StL-Nr. 15.210/133.19.90.10 Pfahlreihe einbringen Kiefer*... Freitext ... ... Freitext ...*dicht a. di.lotr.	5,000 m	.....	.....
03.03.0180.	StL-Nr. 24.106/150.01.03.11 Oberboden des AG andecken Böschungen*Andeck. ü.15-25cm Boden i. aufnehm.*Abrechng.Auftrag	10,000 m3	.....	.....
03.03.0190.	StL-Nr. 21.107/202.20.14.20 Rasenansaat mit RSM herstellen steiler 1:3*Feinplanum lock. Menge 20 g/m2*RSM 7.1.2	20,000 m2	.....	.....
<b>Summe 03.03.</b>		<b>Schaden GRÜND09b - Einlaufbauwe..</b>	.....	.....
<b>Summe 03.</b>		<b>Schadensbeseitigung Gründbach</b>	.....	.....

## Angebotsaufforderung

Projekt: 2501 Starkregen 2021  
 LV: 2501 Schadensbeseitigung Höckendofer-, Gesauer- Gründ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
04.	Schadensbeseitigung Höckendorfer Bach			
04.01.	Schaden HÖCK01 - Beräumung Durchlass			
	Beräumung Durchlass			
04.01.0010.	StL-Nr. 24.110/903.39.91.91 Entwässerungsleitung reinigen betriebl. Gründe*... Freitext ... ... Freitext ...*Haltung bis 30 m ... Freitext ...*Räumg. verwerten	20,000 m	.....	.....
04.01.0020.	Zulage Bräumung von Hand	20,000 m	.....	.....
04.01.0030.	Fläche mähen Lage der Fläche im	60,000 m2	.....	.....
04.01.0040.	StL-Nr. 24.106/010.19.01.01 Strauchbestand roden Höhe bis 2 m*... Freitext ... Wst.Verw.AN*S.Abr. Verw. AN	80,000 m2	.....	.....
04.01.0050.	StL-Nr. 24.106/120.09.21.01 Oberboden abtragen ... Freitext ...*Abtrag ü. 10-30cm Oberb.Verw. AN*Abrechnung Abtrag	15,000 m3	.....	.....
04.01.0060.	StL-Nr. 24.106/213.01.01.01.00 Boden bzw. Fels lösen und verwerten profilg. lösen*Planum nicht ges. Abrechnung Abtrag	10,000 m3	.....	.....
04.01.0070.	Zulage Handaushub	5,000 m3	.....	.....

## Angebotsaufforderung

Projekt: 2501 Starkregen 2021  
 LV: 2501 Schadensbeseitigung Höckendofer-, Gesauer- Gründ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
04.01.0080.	StL-Nr. 15.210/359.19.29.23.00 Steinsatz herstellen Böschungssich.*... Freitext ... wechselnde Wstd.*... Freitext ... Waba. mind.2,6*LMB 10/60	20,000 m2	.....	.....
04.01.0090.	StL-Nr. 15.210/369.36.10.01.40 Fugen/Zwischenräume verfüllen Zwischenräume*zwi.Steinsatz trockener Bereich*vollst.verfüllen Oberboden	20,000 m2	.....	.....
04.01.0100.	Steinschüttung herstellen Sohlensicherung*trockener Bereich Waba. mind.2,6*LMB 5/40 Dicke 40 cm*Angaben BAV	12,000 m2	.....	.....
04.01.0110.	StL-Nr. 15.210/133.19.90.10 Pfahlreihe einbringen Kiefer*... Freitext ... ... Freitext ...*dicht a. di.lotr.	3,000 m	.....	.....
04.01.0120.	Sandiges und kiesiges Sohlsubstrat einbauen	12,000 m2	.....	.....
04.01.0130.	StL-Nr. 24.106/150.01.03.11 Oberboden des AG andecken Böschungen*Andeck. ü.15-25cm Boden i. aufnehm.*Abrechng.Auftrag	5,000 m3	.....	.....
04.01.0140.	StL-Nr. 21.107/202.20.14.20 Rasenansaat mit RSM herstellen steiler 1:3*Feinplanum lock. Menge 20 g/m2*RSM 7.1.2	40,000 m2	.....	.....
<b>Summe 04.01.</b>		<b>Schaden HÖCK01 - Beräumung Durc..</b>	.....	.....



**Angebotsaufforderung  
Zusammenstellung**

**Projekt:** 2501                      **Starkregen 2021**  
**LV:** 2501                         **Schadensbeseitigung Höckendofer-, Gesauer- Gründ..**

---

<b>Ordnungszahl</b>	<b>Leistungsbeschreibung</b>	<b>Betrag in EUR</b>
<b>01.</b>	<b>Baustelleneinrichtung</b>	
01.01.	Baustelleneinrichtung	.....
01.02.	Verkehrssicherung	.....
	<hr/>	
	<b>Summe 01.                      Baustelleneinrichtung</b>	.....



**Angebotsaufforderung  
Zusammenstellung**

**Projekt:** 2501                      **Starkregen 2021**  
**LV:** 2501                         **Schadensbeseitigung Höckendofer-, Gesauer- Gründ..**

---

<b>Ordnungszahl</b>	<b>Leistungsbeschreibung</b>	<b>Betrag in EUR</b>
<b>03.</b>	<b>Schadensbeseitigung Gründbach</b>	
03.01.	Schaden GRÜND03 - Auslaufbauwerk	.....
03.02.	Schaden GRÜNG08 - Beräumung Bachlauf	.....
03.03.	Schaden GRÜND09b - Einlaufbauwerk DN600	.....
<hr/>		
	<b>Summe 03.                      Schadensbeseitigung Gründbach</b>	.....

**Angebotsaufforderung  
Zusammenstellung**

**Projekt:** 2501                      **Starkregen 2021**  
**LV:** 2501                         **Schadensbeseitigung Höckendofer-, Gesauer- Gründ..**

---

<b>Ordnungszahl</b>	<b>Leistungsbeschreibung</b>	<b>Betrag in EUR</b>
<b>04.</b>	<b>Schadensbeseitigung Höckendorfer Bach</b>	
04.01.	Schaden HÖCK01 - Beräumung Durchlass	.....
	<hr/>	
	<b>Summe 04.</b>	<b>Schadensbeseitigung Höckendorfe..</b> .....

## Angebotsaufforderung Zusammenstellung

Projekt: 2501 Starkregen 2021  
 LV: 2501 Schadensbeseitigung Höckendorfer-, Gesauer- Gründ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
<b>LV</b>	<b>2501</b>	
01.	Baustelleneinrichtung	.....
02.	Schadensbeseitigung Gesauer Bach	.....
03.	Schadensbeseitigung Gründbach	.....
04.	Schadensbeseitigung Höckendorfer Bach	.....
<b>Summe LV 2501 Schadensbeseitigung Höcken..</b>		.....
Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus		..... EUR
in Höhe von 19,00 %		..... EUR
		<b>..... EUR</b>

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 36

\_\_\_\_\_  
 (Ort) (Datum) (rechtsgültige Unterschrift)