

Bieter	Vergabenummer	Datum
	011	
Baumaßnahme <b>BV Stöckheim Berghey 3 / BS, Neubau Mehrfamilienhaus</b>		
Angebot für <b>Trockenbauarbeiten</b>		

### Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV 1	Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1	Menge 1	ME 1	Zeitansatz 2	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2					Angebotener Einheitspreis Sonstiges (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne 2,3	Stoffe 2	Geräte 2,4	Sonstiges 2,4	Sonstiges <sup>2</sup>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
11	Trockenbauarbeiten									
11.	Baubeschreibung									
11.	Allgemeine Vertragsbedingungen									
11.	Besondere Vertragsbedingungen									
11.	Allgemeine Erklärung									
11.	Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen - ZTV									
11.10	Dokumentation, Baustelleneinrichtung									
11.10.10	Baustelleneinrichtung	1,000	psch							
11.10.20	Auf- Abbau Vorhalten Fahrbares Gerüst Treppenhaus	1,000	St							
11.10.30	Werk- und Montageplanung	1,000	psch							
11.10.40	Statische Berechnung	1,000	psch							
11.10.50	Revisionsliste/ Dokumentation	1,000	psch							
11.20	Wandsysteme									
11.20.	Hinweis zu Vorsatzschalen	0,000								
11.20.10	Metallständerwand, CW 100 (625 mm), Bauplatte GKB 2x 12,5 mm, d = 150 mm, Rw = 58,4, MW 80 mm	860,000	m <sup>2</sup>							
11.20.20	Zulage für Querschnittsänderung 150 auf 200mm, b = 450mm	2,000	St							
11.20.30	Zulage für einhüftige Verlängerung Beplankung Metallständerwand	8,500	m							
11.20.40	Metallständerwand, CW 150 (625 mm), Bauplatte GKB 2x 12,5 mm, d = 200 mm, MW 120 mm	60,000	m <sup>2</sup>							
11.20.50	Freistehende Vorsatzschale, CW 50 (625 mm), Bauplatte GKB 2x 12,5 mm, MW, EB 1	665,000	m <sup>2</sup>							
11.20.60	Metallständerwand, CW 100, Kleinfläche, H = 2,76m B 500 bis 1.000mm	63,000	St							
11.20.70	Metallständerwand, CW 100, Kleinfläche, H = 2,76m B 1.001 bis 1.500mm	2,000	St							
11.20.80	Metallständerwand, CW 150, Kleinfläche, H = 2,76m B 1.001 bis 1.500mm	5,000	St							
11.20.90	Metallständerwand, CW 150, Kleinfläche, H = 2,76m B 1.501 bis 1.800mm	5,000	St							
11.20.100	Vorsatzschalen mit Unterkonstruktion, Kleinfläche, H = 2,76m B < 200mm	1,000	St							
11.20.110	Vorsatzschalen mit Unterkonstruktion, Kleinfläche, H = 2,76m B 500 bis 1.000mm	4,000	St							
11.20.120	Vorsatzschalen mit Unterkonstruktion, Kleinfläche, H = 2,76m B 1.00 bis 1.500mm	17,000	St							
11.20.130	GK-Verkofferung, 2 Ansichtsflächen, 29 x 29 cm (B x T)	11,100	m							
11.20.140	GK-Verkofferung, 2 Ansichtsflächen, 29 x 42,5 cm (B x T)	2,760	m							
11.20.150	GK-Verkofferung, 2 Ansichtsflächen, 29 x 60 cm (B x T)	24,850	m							
11.20.160	Anschluss an Massivwand, Einfachständerwand D 150mm	121,500	m							
11.20.170	Anschluss an Massivwand, Einfachständerwand D 200mm	22,100	m							
11.20.180	Anschluss an Massivwand, Vorsatzschale D 75mm	215,000	m							
11.20.190	Anschluss an Vorsatzschale, Einfachständerwand D 150mm	25,000	m							
11.20.200	Anschluss an Metallständerwand, Vorsatzschale D 75mm	415,000	m							
11.20.210	T-Verbindung nichttragende Metallständerwand	110,000	m							
11.20.220	Wandabschluss / freies Wandende, CW 100	121,500	m							

					Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2				
OZ des LV 1	Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1	Menge 1	ME 1	Zeitansatz 2	Löhne 2,3	Stoffe 2	GeräteSonstiges 2,4	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis Sonstiges (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.20.230	Ausbildung einer Innenecke 90°, CW 100	170,000	m						
11.20.240	Ausbildung einer Aussenecke 90°, CW 100	170,000	m						
11.20.250	Zulage für Teilbeplankung im Fußpunkt, H ca. 350 mm	460,000	m						
11.20.260	Zulage für Beplankung mit Feuchtraumplatten	645,500	m <sup>2</sup>						
11.20.270	Türöffnung, 760 x 2135mm D 150mm	7,000	St						
11.20.280	Türöffnung, 760 x 2135mm D 200mm	5,000	St						
11.20.290	Türöffnung, 885mm x 2135mm D 150mm	62,000	St						
11.20.300	Türöffnung, 1010mm x 2135mm D 150mm	3,000	St						
11.20.310	Metallverstärkungsprofil UA 50	320,000	m						
11.20.320	Eckschutzschiene für Außenecken 90°	172,000	m						
11.30	Wände/Vorsatzschalen - TGA Einbauteile und Nebenarbeiten								
11.30.10	Aussparung D 100mm	5,000	St						
11.30.20	Aussparung 230x230mm (BxH)	50,000	St						
11.30.30	Aussparung 300x300mm (BxH)	17,000	St						
11.30.40	Aussparung 340x580mm (BxH)	5,000	St						
11.30.50	Aussparung 560x1.150mm (BxH)	19,000	St						
11.30.60	Aussparung 400x1.150mm (BxH)	10,000	St						
11.30.70	Aussparung 600x1.000mm (BxH)	15,000	St						
11.30.80	Aussparung 150x100mm (BxH)	153,000	St						
11.30.90	Aussparung 200x50mm (BxH)	28,000	St						
11.30.100	Durchbruch 200x50mm (BxH)	30,000	St						
11.30.110	UK auswechseln Vorsatzschalen Rohrleitungsausfädelungen	24,000	St						
11.30.120	UK auswechseln Vorsatzschalen WC-barrierefrei	2,000	St						
11.30.130	Wandverstärkung Hängeschränke	52,500	m						
11.30.140	Verstärkungsplatten für Montage von Stützklappgriffe	12,000	m						
11.30.150	Verstärkungsplatten für Montage von Sanitäzubehör	61,000	m						
11.30.160	Verstärkungsplatten für Montage von Heizkörpern	54,000	m						
11.30.170	Installationsbrett Befestigung Sanitärarmaturen 600x250mm (bxh)	40,000	St						
11.30.180	Installationsbrett Befestigung Steigleitungen 700x200mm (bxh)	70,000	St						
11.30.190	Revisionsklappe 300 x 300 mm	17,000	St						
11.30.200	Revisionstür Vorsatzschale 25mm, BxH = 400x1.150mm	10,000	St						
11.30.210	Revisionstür Vorsatzschale 25mm, BXH = 600x1.000mm	15,000	St						
11.30.220	Anarbeiten Montagewand/Vorsatzschale an Einbaurahmen BxH 250x170mm	29,000	St						
11.30.230	Anarbeiten Montagewand/Vorsatzschale an Rohrtg. D 10-20mm	200,000	St						
11.30.240	Anarbeiten Montagewand/Vorsatzschale an Rohrtg. D 21-50mm	250,000	St						
11.30.250	Anarbeiten Montagewand/Vorsatzschale an Rohrtg. D 51-80mm	48,000	St						
11.30.260	Anarbeiten Montagewand/Vorsatzschale an Rohrtg. D 81-110mm	29,000	St						
11.30.270	Metallverstärkungsprofil UA	140,000	m						
11.40	Deckensysteme								
11.40.	Außenliegende Unterdecke nicht bewittert	0,000							
11.40.10	Unterdecke, Grund- und Tragprofil CD 60/27 C3, Zementbauplatte 12,5mm, quer verbaut	140,200	m <sup>2</sup>						
11.40.20	Abgehängte GK-Unterdecke; Fläche bis 0,50 m <sup>2</sup>	18,000	St						
11.40.30	Abgehängte GK-Unterdecke; Fläche 0,51 bis 1,00 m <sup>2</sup>	3,000	St						
11.40.40	Abgehängte GK-Unterdecke; Fläche 1,01 bis 1,50 m <sup>2</sup>	1,000	St						
11.40.50	Aussparungen Einbauleuchten von 51 bis 100mm Durchmesser	18,000	St						
11.40.60	Aussparungen Lüftungseinbauten 200x50mm (LxB)	19,000	St						
11.40.	Innenliegende Unterdecken	0,000							
11.40.70	Unterdecke Niveaugleich, Grund- und Tragprofil, Bauplatte GKB 12,5 mm	265,000	m <sup>2</sup>						
11.40.80	Deckenschürze, H bis ca. 260mm	51,000	m						
11.40.90	Deckenschürze, H bis ca. 460mm	5,000	m						
11.40.100	Eckschutzschiene für Außenecken 90°	56,000	m						

					Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2				
OZ des LV 1	Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1	Menge 1	ME 1	Zeitansatz 2	Löhne 2,3	Stoffe 2	GeräteSonstiges 2,4	Sonstiges2	Angebotener Einheitspreis Sonstiges (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.40.110	Bewegungsfugen (gleitende Feldfuge)	20,000	m						
11.40.120	Unterdecke, Grund- und Tragprofil, Bauplatte GKBI 12,5 mm	20,500	m <sup>2</sup>						
11.40.130	Abgehängte GK-Unterdecke; Fläche bis 2,50 m <sup>2</sup>	2,000	St						
11.40.140	Abgehängte GK-Unterdecke; Fläche von 2,51 m <sup>2</sup> bis 3,00 m <sup>2</sup>	1,000	St						
11.40.150	Unterdecke Niveaugleich, Grund- und Tragprofil, Bauplatte GKBI 12,5 mm	111,000	m <sup>2</sup>						
11.40.160	Abgehängte GK-Unterdecke; Fläche von 2,51 m <sup>2</sup> bis 3,00 m <sup>2</sup>	7,000	St						
11.50	Stundenlohnarbeiten								
11.50.10	Stundenlohnarbeiten Facharbeiter	1,000	h						
11.50.20	Stundenlohnarbeiten Helfer	1,000	h						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.