

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Langtexte, mit Auflistung verw. StLB/StLK und notw. Bietertextergänzungen

Alle Positionen

Projekt-Nr. : 362

Bauvorhaben : BV Stöckheim Berghey 3 / BS, Neubau
Mehrfamilienhaus

Auftraggeber : Nibelungen Wohnbau GmbH
Freystraße 10
38106 Braunschweig

Leistungsumfang : Trockenbauarbeiten

Ausschreibung vom : 28.04.2025

Ausführungsfrist : 11.08.2025 - 17.04.2026

Angebotsabgabe bis : 03.06.2025

Angebotsabgabe an: Vergabepattform

Zuschlagsfrist: 30.06.2025

Bieter:
.....
.....
.....

Angebotssumme netto : EUR

.....% MWSt : EUR

Angebotssumme brutto : EUR
=====

(Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift)

(Datum)

INHALTSVERZEICHNIS zum LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	362	BV Stöckheim Berghey 3 / BS, Neubau Mehrfamilienhaus	
Umfang:		Trockenbauarbeiten	
Ausgabeumfang:		Alle Positionen	
OZ		Ebene	Seite
11		Trockenbauarbeiten	3
		Baubeschreibung	3
		Allgemeine Vertragsbedingungen	8
		Besondere Vertragsbedingungen	9
		Allgemeine Erklärung	10
		Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen - ZTV	11
11.10		Dokumentation, Baustelleneinrichtung	15
11.20		Wandsysteme	18
11.30		Wände/Vorsatzschalen - TGA Einbauteile und Nebenarbeiten	34
11.40		Deckensysteme	43
11		Stundenlohnarbeiten	51

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	362	BV Stöckheim Berghey 3 / BS, Neubau Mehrfamilienhaus
	11	Trockenbauarbeiten

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

11 Trockenbauarbeiten

Baubeschreibung

1.0 Allgemeines

Im Neubaugebiet Stöckheim-Süd in Braunschweig plant der Bauherr die Errichtung eines Wohngebäudes mit 19 Wohneinheiten unterschiedlicher Größe im sozial geförderten Wohnungsbau. (N-Bank)

Das Baugrundstück liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplan ST 83 Stöckheim-Süd.

Das Gebäude wird im Effizienzhaus-Standard KfW 55 errichtet.

2.0 Städtebauliche Situation**2.1 Lage des Grundstücks**

Das Baugebiet Stöckheim-Süd am südlichen Stadtrand von Braunschweig liegt zwischen der Oker im Westen und der A 39 im Osten. Es ist sowohl für den Individualverkehr als auch über ÖPNV mit Bus und Straßenbahn gut erschlossen.

Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen Bedarf sowie Bildungseinrichtungen sind in direkter Nähe in Stöckheim vorhanden.

Das Baugrundstück liegt auf ca. 76,60 m üNN.

2.2 Besonderheit Grundstück

Das Baugrundstück liegt im Süden des Entwicklungsgebietes mit freiem Blick in die Landschaft. Hier ist in der öffentlichen Grünfläche gemäß Nutzungsbeispiel zum B-Plan ein Fuß-/ Radweg geplant.

Außerhalb des Baugebiets liegt im 40-m-Schutzstreifen einer 110-KV-Leitung ein Entwässerungsgraben, der landschaftlich gestaltet wurde.

Das Grundstück wird im Westen von der Straße Schiefer Berg und im Norden von der Straße Berghey flankiert und erstreckt sich über eine Fläche von 62 m in West/ Ost- und 29,5 m in Nord/ Süd-Richtung.

Die öffentlichen Erschließungsarbeiten des Grundstücks sind abgeschlossen. Der Straßenendausbau erfolgt voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2025..

3.0 Gebäude**3.1 Baukörper**

Der Baukörper gliedert sich durch die unterschiedlichen Nutzungsanforderungen in einen 3-geschossigen Bereich im Osten und einen Bereich mit zusätzlichem Staffelgeschoss im Westen.

Beide werden über eine Fuge mit einem Erschließungsbereich verbunden. Dieser Bereich mit angegliedertem Laubengang zur Straße ist als offener, überdachter Raum geplant, in den der Aufzugsturm eingestellt ist und der als Übergang in den privateren Gartenbereich südlich des Wohngebäudes dient.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	362	BV Stöckheim Berghey 3 / BS, Neubau Mehrfamilienhaus
	11	Trockenbauarbeiten

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Das Gebäude wird von Norden von der Straße Berghey her erschlossen, der Garten erhält einen Zugang auch von Westen vom Schiefer Berg her als Wartungsweg.

Der Baukörper erstreckt sich bei einer Gebäudetiefe von ca. 13m (im Osten) bis 15 m (im Westen) über eine Länge von ca. 53 m.

Alle Gebäudeteile werden extensiv begrünt als Flachdach ausgeführt, der 3-geschossige Gebäudeteil soll als erlebbares Biodiversitätsdach umgesetzt werden.

3.2 Nutzung

Abweichend vom Nutzungsbeispiel des B-Plans plant der Bauherr auf dem Baugrundstück keine Reihenhäuser im Eigentum, sondern einen Wohnungsmix von Wohneinheiten für 2 bis 6 Personen in einem Gebäude des sozial geförderten Wohnungsbaus.

Um eine möglichst große Breite an Nutzern anzusprechen, sollen als Besonderheit für den sozialen Wohnungsbau in einem Teilbereich des Erd- und 1. Obergeschosses 5 Maisonettewohnungen entstehen. Diese werden jeweils mit eigenen Zugängen von der dem Gebäude vorgelagerten Vorzone am Berghey aus erschlossen und erhalten hier die ihnen zugewiesenen PKW-Stellplätze.

Ebenfalls im Erdgeschoss liegen jenseits des Erschließungsbereichs mit notwendiger Treppe und Aufzug 2 rollstuhlgerechte Wohnungen unterschiedlicher Größe mit den ihnen zugeordneten PKW-Stellplätzen davor.

Alle weiteren Stellplätze werden über eine Baulast, die parallel beantragt wird, zugunsten der Qualität der Vorzone in einem Nachbargebäude der Nibelungen Wohnbau zur Verfügung gestellt.

So bleiben hier Flächen, die zur Strukturierung und Schaffung von Aufenthaltsqualität mit mittel- bzw. kleinkronigen Bäumen gestaltet werden sollen.

Da das Gebäude aus wirtschaftlichen Gründen keinen Keller oder Teilkeller erhalten soll, werden die notwendigen Hausanschlussräume im Erdgeschoss und 1. Obergeschoss in der Mittelzone an der Treppe geschaffen. Weitere Flächen in diesem Bereich beherbergen allgemeine und einen Teil der Abstellflächen der Wohneinheiten. Die restlichen Abstellräume werden in den Freianlagen errichtet.

Über die außen liegende Treppe bzw. den Aufzug erreicht man im 1. Obergeschoss im Osten 2 weitere Wohneinheiten und im 2. Obergeschoss über den Erschließungsgang über die gesamte Gebäudelänge Geschosswohnungen für 2 bis 6 Personen.

Das Staffelgeschoss wiederholt im Westen die Grundrissaufteilung des 2. Obergeschosses, während sich im Osten ein Außenbereich mit Dachgarten für die Mieter anschließt.

Der Bauherr verfolgt ein Mobilitätskonzept, welches insbesondere auf Minimierung der PKW-Stellplätze bei gleichzeitiger Maximierung der Fahrradstellplätze setzt. Damit auch familientaugliche Lastenräder untergestellt werden können, soll dafür im Eingangsbereich in der Vorzone eine Einhausung für 5 bis 7 Lastenfahrräder erstellt werden. Weitere Stellplätze für Fahrräder sind im Gartenbereich untergebracht.

3.3 Tragkonstruktion und Gründung (Zuarbeit m+p)

Die Ausführung des Gebäudes ist in konventioneller Bauweise geplant.

Die 20 cm hohen, zweiachsig gespannten Stahlbeton-Geschossdecken tragen ihre Lasten über Mauerwerkswände, Stahlbetonwände und Stahlbetonstützen in die Gründung ab. In Teilbereichen wird die Decke über dem 1. Obergeschoss 28 cm stark ausgeführt.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 362 BV Stöckheim Berghey 3 / BS, Neubau Mehrfamilienhaus
11 Trockenbauarbeiten

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Die Balkone aus Stahlbeton (h = 20 cm) werden mittels tragenden Wärmedämmelementen, überwiegend liniengelagert, an die Decken angeschlossen. Bereiche zwischen den tragenden Wärmedämmelementen können mit bauseitiger Dämmung oder nichttragenden Wärmedämmelementen ausgeführt werden.

Im 2. Obergeschoss werden die Deckenlasten teilweise über wandartige Träger abgefangen und in tragende Wände bzw. Stützen geleitet.

Der Aufzugsschacht wird in Stahlbetonbauweise hergestellt, leichte Trennwände werden über einen Trennwandzuschlag bei den Nutzlasten berücksichtigt.

Die Gebäudeaussteifung erfolgt über die horizontalen Deckenscheiben in Verbindung mit den vertikalen Mauerwerksscheiben, Stb.-Wandscheiben, wandartigen Trägern und dem Stahlbetonaufzugskern.

Das Gebäude wird auf einer elastisch gebetteten Stahlbetonsohlplatte flach gegründet.

3.4 Fassaden

Der Neubau ist als Wärmedämmverbundsystem mit Mineralwolle geplant. Er erhält eine Putzfassade mit einer „handschriftlich“ gehaltenen, groben Putzstruktur im Besenstrich für die Hauptfassadenflächen.

Die Gliederung der Fassaden erfolgt über leicht zurückgesetzte Flächen, die im Kontrast zur strukturierten Besenstrich-Fassade eine feinere, glattere Oberfläche aufweisen und sich farblich davon absetzen.

Auf diese Weise wird die innere Struktur des Neubaus mit 1- und 2-geschossigen Einheiten und Laubengängen auch in der Fassade sichtbar gemacht und Tiefe in die Fassadengestaltung gebracht.

Die laut B-Plan zulässigen hellen Töne werden zur Unterstützung dabei ausgereizt.

Der Wirtschaftlichkeit geschuldet sind die Fensterelemente in Kunststoff geplant und werden mit Sonnenschutzverglasung ausgestattet.

4.0 Freianlagen (siehe auch ausführlicher Bericht zu Freianlagen im Anhang)

Der Neubau teilt das Grundstück in eine straßenseitige Vorzone im Norden und einen rückwärtigen Gartenbereich mit Ausrichtung auf den angrenzenden öffentlichen Grünzug im Süden.

Der Vorbereich dient maßgeblich der Adressbildung. Hier werden neben den Zugängen zu den Wohnungen im Erdgeschoss Müllsammelplätze und eine Einhausung für Lastenfahrräder platziert. Die zugewiesenen PKW-Stellplätze sind ebenfalls hier angeordnet.

Der Vorbereich wird gepflastert und durch Grün gegliedert.

Dabei wird zwischen dem Vorbereich der Maisonettes mit je kleinkronigem Hausbaum und dem Vorbereich der rollstuhlgerechten Wohnungen mit Grünfläche und Solitärbaum differenziert.

Ein kleiner Platz öffnet sich vor dem mittigen Hauptzugang mit Treppenanlage und Aufzug. Es entstehen klare Orientierungen.

Über den Platz führt ein Durchgang an den Briefkästen vorbei in den Garten.

Auch hier entstehen unterschiedliche Bereiche links und rechts der Haupteinschließung.

Der östliche Gartenbereich erhält mit den locker gestellten Abstell-Kuben einen kleinteiligen „Laubenpieper“-Charakter entlang eines minimal befestigten Wegs aus begrünter Rasenwabe.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 362 BV Stöckheim Berghey 3 / BS, Neubau Mehrfamilienhaus
11 Trockenbauarbeiten

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

dadurch entstehen kleinräumige Zwischenzonen, die zur Nutzung durch die Mieter einladen. Der westliche Bereich ist flächig und naturnah angelegt. Er beherbergt die drei Fahrradunterstände und eine Wiese mit Nestschaukel, Weidentunnel oder -tipi, Baumstämmen und Findlingen für naturnahes Spielangebot.

5.0 Haustechnische Anlagen (siehe Bericht von PIH und iwip im Anhang)

6.0 Brandschutz (siehe auch Brandschutzkonzept von hhp)

Das geplante Gebäude gehört in die Gebäudeklasse 4.

Alle Nutzungseinheiten liegen unter 200 m², wovon die größte Wohnung 6 Personen beherbergt.

Der erste Rettungsweg wird jeweils baulich hergestellt, der zweite Rettungsweg wird über die Fassade bzw. den Erschließungsgang an der Straße Berghey aus gewährleistet.

7.0 Schallschutz

Der Neubau liegt im Lärmpegelbereich LPB III.

Der Bauherr hat für die Beurteilung der Außenwohnbereiche eine Schallimmissionsprognose beauftragt, die als Grundlage eines Abweichungsantrags herangezogen wird und dem Bauantrag beigelegt ist.

8.0 Baurecht

Bei einem Termin mit der Bauordnung wurde im Vorfeld am 23.11.2023 die Planung vorgestellt.

Abweichungs-/bzw. Befreiungsanträge sind Teil dieses Bauantrags.
Diese betreffen insbesondere das Bauplanungsrecht.

9.0 Gebäudekenndaten

9.1 Bruttogrundrissfläche

BGF _R	=	2.156,70 m ²
BGF _S	=	476,90 m ²
BGF gesamt	=	2.633,60 m²

9.2 Bruttorauminhalt

BRI _R	=	6.859,50 m ³
BRI _S	=	1.521,18 m ³
BRI gesamt	=	8.380,69 m³

9.3 Wohnfläche

WohnFI	=	1.607,8 m ²
WohnFL _{Außenwohnbereiche}	=	26,6 m ²

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	362	BV Stöckheim Berghey 3 / BS, Neubau Mehrfamilienhaus
	11	Trockenbauarbeiten

Ausgabeumfang:	Alle Positionen
----------------	-----------------

OZ / Pos.-Nr.		Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	--	-------	---------	---------------	--------------

WohnFL gesamt	=	1.634,4 m²			
----------------------	----------	-------------------	--	--	--

9.4 Gebäudehöhe/ Geschosse

Anzahl der oberirdischen Geschosse	=	3 Vollgeschosse zzgl. Staffelgeschoss
Gebäudehöhe (Attika 2.OG/ Staffel)	=	+9,96 / +12,35 m üOKFF EG

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	362	BV Stöckheim Berghey 3 / BS, Neubau Mehrfamilienhaus
	11	Trockenbauarbeiten

Ausgabeumfang:	Alle Positionen
----------------	-----------------

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Allgemeine Vertragsbedingungen

Die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B) und die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen (VOB/C) werden Bestandteil des Vertrages. Etwaige Zusätzliche Technische Vorschriften werden ebenfalls Bestandteil des Vertrages.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	362	BV Stöckheim Berghey 3 / BS, Neubau Mehrfamilienhaus
	11	Trockenbauarbeiten

Ausgabeumfang:	Alle Positionen
----------------	-----------------

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Besondere Vertragsbedingungen

siehe Formblatt 214 NIWO

(Besondere Vertragsbedingungen Niwo)

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	362	BV Stöckheim Berghey 3 / BS, Neubau Mehrfamilienhaus
	11	Trockenbauarbeiten

Ausgabeumfang:	Alle Positionen
----------------	-----------------

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Allgemeine Erklärung

Der AN verpflichtet sich, die nachstehend aufgeführten Arbeiten zu den von ihm eingesetzten Einheitspreisen termin- und fachgerecht auszuführen.

Gleichzeitig wird vorausgesetzt, dass der AN die örtlichen Gegebenheiten besichtigt hat und evtl. Unklarheiten beim AG durch Rücksprache klärt.

Mit seine Unterschrift bestätigt der AN, dass er die Baustelle eingesehen hat und alle erkennbaren Erschwernisse in seine Einheitspreise berücksichtigt hat. Unkenntnis der Gegebenheiten berechtigen nachträglich nicht zu Nachforderungen bzw. Anmeldung von Mehrkosten.

Der AN erklärt, dass er von sämtlichen der Ausschreibung zugrunde gelegten Bedingungen, einschließlich dem gesamten Vorspann, Kenntnis genommen hat und diese in allen Teilen anerkennt.

Die Lohn- und Materialgleitklausel kommt nicht zur Anwendung. Der AN ist gebunden an die Einheitspreise, selbst wenn nicht zu dem vom AG genannten Anfangstermin begonnen wird.

_____, den _____

(Stempel / Unterschrift)

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 362 BV Stöckheim Berghey 3 / BS, Neubau Mehrfamilienhaus
11 Trockenbauarbeiten

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen - ZTV

039 - Trockenbauarbeiten DIN 18340

1. Geltungsbereich

Für den nachfolgend aufgeführten Leistungsumfang gelten - auch dann, wenn sie nicht explizit erwähnt werden - alle dieses Gewerk betreffenden DIN-Vorschriften und Normen in der jeweils gültigen Fassung. Insbesondere:

DIN 18 299 Allgemeine Regelungen für Bauleistungen
DIN 18 340 Trockenbauarbeiten

Alle dieses Gewerk betreffenden DIN/EN-Vorschriften und Normen in der jeweils geltenden Fassung.
UVV (Unfallverhütungsvorschriften)
Für die Baustelleneinrichtung gilt die Verordnung über Arbeitsstätten (Arbeitsstättenverordnung ArbStättV).

Weitere Unterlagen gem. Anlagenliste liegen den Verdingungsunterlagen vollständig bei. Die dort aufgeführten Hinweise sind vom AN zu beachten.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: oder gleichwertig, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

2. Ausführung

Allgemeines

Alle Konstruktionen (Wände) müssen den auftretenden Bewegungen genügen und diese aufnehmen können, z. B. Deckendurchbiegungen. Alle Wände sind gegen die anschliessenden Bauteile wie z. B. Stahlbetonrohbau nach Herstellervorschrift mit Rand- und Unterlagsstreifen abzustellen.

Das zeitversetzte Beplanken der Trockenbauwände und der abgehängten Decken ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Oberflächen

Sämtliche Oberflächen der Wände und Decken sind, sofern in den einzelnen Positionen nicht anders lautend beschrieben, in Qualitätsstufe Q 2 für Wandflächen, Q3 bei Wandflächen in Feuchträumen und Q3 bei Unterdecken, gemäß Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e.V. auszuführen. Geeignet für Anstrich mit Dispersionsfarbe.

Die Metallständerkonstruktion sowie alle zur Trennwand gehörenden Bauteile sind in verzinkter bzw. nichtrostender Ausführung zu liefern.

Kantenschutz

Alle sichtbaren Kanten, Abschlüsse und positiven Ecken der Decken, Wände, Wandbekleidungen sind mit einem eingespachtelten

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 362 BV Stöckheim Berghey 3 / BS, Neubau Mehrfamilienhaus
11 Trockenbauarbeiten

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Kantenschutz aus Aluminiumprofilen zu versehen. Ausschnitte für Einbauteile sind ebenfalls umlaufend mit einem eingespachtelten Kantenschutz zu schützen. Diese Profile sind in den jeweiligen Positionen beschrieben.

Sonderprofile

Sonderprofile sind in einzelnen Positionen besonders erwähnt oder in den zugehörigen Zeichnungen enthalten. Diese Profile sind dann jeweils Bestandteil der jeweiligen Position und in diesen Einheitspreisen enthalten.

Sanitärbereiche

Trockenbauwände in den Sanitärbereichen sind in enger Abstimmung mit der Sanitärfirma auszuführen. Erschwernisse durch Rohrleitungen, Tragständer etc. sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Kabelzuführung Leuchten

Kabeldurchführungen für Leuchten etc. sind nach Decken- bzw. Leuchtenplan und Angaben des Elektrofachplaners exakt anzulegen und die Kabel während der Montage durch die GK-Platten zu führen. Diese Leistungen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Befestigungsgrund

Der vorhandene Befestigungsgrund besteht aus Mauerwerk / Stahlbeton. Die Trennwände werden auf dem Rohboden der Geschossdecken montiert.

Schallschutz

Ausführung entsprechend der schalltechnischen Werte der in den Positionsbeschreibungen angeführten Systeme. Der AG behält sich vor, nach Fertigstellung der Trockenbauarbeiten bauakustische Untersuchungen der Materialien und Ausführung durchzuführen.

Musterbauteile

Grundsätzlich wird vereinbart, dass die notwendigen Festlegungen der auszuführenden Materialien auf der Grundlage dieser Leistungsbeschreibung u. Umständen erst nach Bemusterung und Zustimmung durch den AG erfolgt. Der AN hat die Muster so rechtzeitig vorzulegen, dass durch die Freigabe des AG keine terminlichen Verzögerungen entstehen können. Erforderliche Bemusterungstermine und Festlegungstermine hat der AN in Abstimmung mit dem AG rechtzeitig zu koordinieren. Der Einbau nicht genehmigter Teile ist untersagt.

Schutzmassnahmen

Alle angrenzenden Bauteile wie Fenster, Türen, Böden, Wände, Elektrobauteile, Sanitärteile etc. sind fachgerecht zu schützen. Eine besondere Vergütung hierfür erfolgt nicht.

Information

Den Bietern wird empfohlen, dass sie sich vor Angebotsabgabe über die Gebäude und die örtlichen Gegebenheiten in Kenntnis setzen.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 362 BV Stöckheim Berghey 3 / BS, Neubau Mehrfamilienhaus
11 Trockenbauarbeiten

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Werkstattzeichnungen des AN

Die vom AN zu erstellenden Werkstattzeichnungen, werden nach abgestimmten Terminplänen dem AG zur Genehmigung 2-fach zur Verfügung gestellt, davon ein Satz als Papierzeichnung/Plotterausdruck, farbig, auf DIN A 4, Format gefaltet.

Dokumentation

Nach Fertigstellung der Arbeiten sind folgende Unterlagen als Dokumentation (2-fach, in beschrifteten Ordnern abgeheftet) dem AG vorzulegen:

- Fachunternehmererklärung
- Genehmigungsbescheide
- Prüfberichte
- Entsorgungsnachweise
- Auflistung der verwendeten Materialien mit Herstellerangaben und Produktbeschreibung
- Zulassungsbescheide
- Prüfbücher
- etc.

Darüber hinaus erhält der AG sämtliche Dokumentationsunterlagen digital auf Datenträger (einfach).

Baustellenbesprechungen

Die Bauleitung des AG wird nach Vorgabe Baubesprechungen durchführen. Der AN hat für diese Besprechungen einen Entscheidungsbefugten Vertreter abzustellen, der die anberaumten Besprechungen in unbegrenztem Umfang wahrzunehmen hat. Dies gilt auch, wenn das Hauptthema der Besprechungen sich auf andere Gewerke bezieht und das Gebiet des Auftragnehmers nur streift. Reisekosten und Reisespesen werden hierfür nicht erstattet. Der Aufwand hierfür ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Bautagesberichte

Der AN hat Bautagesberichte zu führen und dem AG täglich zu übergeben. Diese müssen alle Angaben enthalten, die für die Ausführung und Abrechnung des Auftrags von Bedeutung sein können.

Baustelleneinrichtung

Die Baustelleneinrichtung für sämtliche, in den Leistungsbeschreibungen aufgeführten Leistungen, insbesondere Einrichtung und Vorhaltung von Lager- und Aufenthaltsräume, sowie Bereitstellung und Unterhaltung von Geräten und Maschinen, sind gemäß VOB in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht gesondert ausgeschrieben und vergütet. Beim An- und Abtransport ist mit Behinderungen durch den laufenden Fußgänger- bzw. Pkw - Verkehr zu rechnen. Entsprechende Verkehrssichernde Maßnahmen in Abstimmung mit dem AG und der Stadt müssen vom AN ausgeführt und soweit nicht im LV erfasst, in die EP einkalkuliert werden.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	362	BV Stöckheim Berghey 3 / BS, Neubau Mehrfamilienhaus
	11	Trockenbauarbeiten

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Baustelleneinrichtungsplan

Der AN legt innerhalb von 14 Kalendertagen nach Auftragserteilung, mind. 3 Tage vor Arbeitsbeginn unter Berücksichtigung des SIGE-Plans einen Baustelleneinrichtungsplan auf Grundlage des Baustelleneinrichtungsplanes des AG vor, dieser ist entsprechend dem Baufortschritt vom AN zu aktualisieren.

Dieser Plan ist mit dem AG abzustimmen und verbindlich einzuhalten. Die für die Baustelleneinrichtung zu nutzenden Flächen, Lagerflächen, freizuhaltenen Flächen und dergleichen sind im Baustelleneinrichtungsplan unter Angabe des Verwendungszweckes anzulegen.

Die Baustelleneinrichtung ist so anzulegen, dass die Ausführung der Hausanschlüsse zu jeder Zeit möglich ist. Der Auftragnehmer hat sich, in Abstimmung mit der örtlichen Bauleitung, über die Lage der Hauseinführungen rechtzeitig zu informieren. Beschädigungen gegenüber dem jetzigen Zustand sind ohne weitere Kosten für den AG in den Originalzustand wieder herzustellen.

Versorgungsleitungen

Der AN hat sich vor Ausführung der Arbeiten über die Lage von Leitungen, Kabeln, Dränen, Kanälen u.ä. beim AG anhand der Bestandspläne und der dazu ergangenen Anweisungen zu unterrichten. Die vorhandenen Versorgungsleitungen werden bauseits vom Netz getrennt, verschlossen und zurückgebaut.

Baustrom / Bauwasser

siehe Vertragsbedingungen der Stadt Braunschweig VOB - Hochbau
Besondere Vertragsbedingungen - Punkt 2.2

Baustellenräumung

Die tägliche Beseitigung von Abfällen und Verschmutzungen gehört zu den Leistungen des Auftragnehmers. Eine gesonderte Vergütung erfolgt hierfür nicht. Ebenso werden Deponiegebühren hierfür nicht erstattet. Kommt der Auftragnehmer seiner Pflicht zur Abfallbeseitigung und/oder Säuberung auch nach einer ausdrücklichen schriftlichen Aufforderung des Auftraggebers innerhalb angemessener Frist nicht nach, so ist der Auftraggeber berechtigt, diese Arbeiten auf Kosten des Auftragnehmers ausführen zu lassen. Das Entsorgen von Abfall aus dem Bereich des AN hat sortenrein zu erfolgen (Mülltrennung).

SiGeKo

Der Bauherr setzt für die Baumassnahme einen SiGeKo ein.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	362	BV Stöckheim Berghey 3 / BS, Neubau Mehrfamilienhaus
	11	Trockenbauarbeiten
	10	Dokumentation, Baustelleneinrichtung

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

11.10 Dokumentation, Baustelleneinrichtung

- 11.10.10 Geräte, Werkzeuge, Rollgerüste, Kräne sowie alle Betriebsmittel, die zur vertragsgemäße Ausführung der Bauleistung erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen ggf. betriebsfertig aufstellen, einschließlich der hierfür notwendigen Arbeiten.

Die erforderlichen festen Anlagen sind zu liefern wie z.B. Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen, usw. Die Aufstellflächen sind vorab mit der Bauleitung abzusprechen.

Die Baustelleneinrichtung ist für die Dauer der Bauzeit vorzuhalten und zu betreiben.

Nach Abschluss der Bauarbeiten sind alle Geräte, Anlagen und Einrichtungen von der Baustelle zu räumen. Die benutzten Flächen und Wege sind entsprechend dem ursprünglichen Zustand unter Wahrung der landschaftlichen Belange wiederherzustellen.

Alle ggf. erforderliche Gerüste, Arbeitsbühnen, Schutznetze, usw. zur Montage und Absturzsicherung (z.B. in den Treppenhäuser, usw.) sind in die Einheitspreise dieser Position einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.

1 psch

- 11.10.20 Aufbauen, Abbauen fahrbares Gerüst, einschl. Grundeinsatzzeit (4 Wochen), Lastklasse 3 (2,0 kN/m²), Höhenabstand der Gerüstlagen 2m, für Aufstellung in Treppenträumen.

Gerüst entsprechend den Richtlinien der VOB, DIN 18 451, den Vorschriften der DIN 4422 und den Sicherheitsbestimmungen der Bauberufsgenossenschaften für die Dauer der Montagearbeiten im Treppenhaus vorhalten, einschließlich evtl. Umbau. Aufstellung im Treppenhaus in allen Geschossen.

1 St

- 11.10.30 Erstellen von Ausführungszeichnungen (Werkstattzeichnungen) mit Beschreibungen vor Fertigungsbeginn für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführte Leistungen.
Vorlage aller Unterlagen in 2-facher Ausfertigung zur Prüfung und Genehmigung (Freigabe) beim AG sowie Einarbeiten der Prüfergebnisse, Übergabe von 2 Satz Konstruktionszeichnungen an den AG.

Ausführungszeichnungen einschl. Stücklisten:
Maßstab 1:50, 1:20, 1:10, je nach Erfordernis,

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	362	BV Stöckheim Berghey 3 / BS, Neubau Mehrfamilienhaus
	11	Trockenbauarbeiten
	10	Dokumentation, Baustelleneinrichtung

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Detailzeichnungen: ggf. Maßstab 1:1.

1

psch

- 11.10.40 Statische Berechnung im Rahmen der Werkplanung für die in der Leistungsbeschreibung genannten Konstruktionen, Materialquerschnitte, Verbindungsmittel, Verankerungen und sonstige Befestigungen im Bereich von außenliegenden Unterdecken.

Aufstellen der prüffähigen, statischen Berechnungen mit Positionsplänen unter Berücksichtigung der vorgegebenen Anforderungen, Einreichen der Nachweise beim Prüfstatiker, Verhandlungen mit dem Prüfstatiker und Einarbeiten der Prüfergebnisse.

Die Kosten für die Prüfgebühren trägt der AG.

Rechtzeitig vor Fertigungsbeginn sind die erforderlichen statischen Nachweise zur Konstruktion in 2-facher Ausfertigung dem AG vorzulegen.

1

psch

- 11.10.50 Anfertigen und Liefern einer kompletten Dokumentation/ Revisionsliste über alle Metallbau- und Schlosserarbeiten relevanten Angaben, d.h. eingebauten Materialien mit Herstellerangabe für die Gesamtleistungen des AN aufgestellt nach Themenbereichen bzw. Bauteilen sortiert und gesammelt.

Übergabe in Papierform 2-fach sowie digital als PDF-Datei auf CD/USB-Stick

In der Dokumentation sind enthalten:

1. Inhaltsverzeichnis der Objektdokumentation

2. Text-Dokumente

- Produktbeschreibungen bzw. Datenblätter zu sämtlichen verwendeten Produkten
- CE Konformitätserklärungen
- KMB Protokoll
- Prüfzeugnisse
- bauaufsichtliche Zulassungen
- Reinigungs- und Pflegeanleitungen
- Lieferscheine, Wiegescheine
- Fachunternehmererklärung
- Übereinstimmungserklärungen
- vollständige Bautagesberichte
- etc.

Die Fachunternehmererklärung/ Übereinstimmungserklärung und dessen Dokumentation ist Bestandteil des Leistungsumfanges und ist **vor Fertigstellung des**

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	362	BV Stöckheim Berghey 3 / BS, Neubau Mehrfamilienhaus
	11	Trockenbauarbeiten
	10	Dokumentation, Baustelleneinrichtung

Ausgabeumfang:	Alle Positionen
----------------	-----------------

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Objektes einzureichen, bzw. sind sie mit der
Schlussrechnung dem Architekten zu übergeben. Diese
Unterlagen sind abnahmerelevant.

Werden die zuvor benannten Unterlagen nicht oder
unvollständig eingereicht, erfolgt ein Einbehalt zur
Schlussrechnung in einer Höhe von 2% der Auftragssumme,
mindestens jedoch in einer Höhe von 1.000 €/Brutto, bis alle
Unterlagen vorliegen.

1	psch		
---	------	--	--

11.10	Dokumentation, Baustelleneinrichtung	
-------	--------------------------------------	--

Summe:	
--------	--

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	362	BV Stöckheim Berghey 3 / BS, Neubau Mehrfamilienhaus
	11	Trockenbauarbeiten
	20	Wandsysteme

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

11.20 Wandsysteme

Aufgrund des für die technischen Installationen benötigten Platzbedarfes in den Trockenbaukonstruktionen ist ein großer Teil der Trennwände aus nicht miteinander verbundenen Vorsatzschalen zu herzustellen. Die Massen zu den Vorsatzschalen sind in den betreffenden Positionen für jede Wandseite einzeln angegeben.

11.20.10 Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,

Bewertetes Schalldämm-Maß $R_w = 58,4 \text{ dB}$

Wandhöhe: 2,76 m
Wanddicke: 150 mm

Umlaufende Anschlüsse starr,
vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/
Mauerwerk ,
Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten
Stahlblechprofilen DIN 18182-1,
Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und
Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40,
Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen
Befestigungsmitteln.

Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke
80 mm,
Baustoffklasse A1, nichtbrennbar nach DIN 4102 und EN
13501-1,
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit $0,040 \text{ W/(m}^2\text{K)}$,
längenbezogener Strömungswiderstand A_{Fr} nach DIN EN
29053: $5 \text{ kPa}\cdot\text{s/m}^2$,
einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen verlegen,

Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw.
Typ A EN 520:
Bauplatten, zweilagig, Plattendicke $2 \times 12,5 \text{ mm}$,
Verarbeitung gemäß DIN 18181.

Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des
Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2
Standardverspachtelung,
Verarbeitung gemäß DIN 18181. Die Ausführung erfolgt
unter Verwendung von DIN EN 13963, Spachtelmaterial oder
alternativ Fügenfüller .

Ausführung gemäß der Verarbeitungsvorgaben des
Systemgebers.

Leitprodukt der Planung:
Knauf, Metallständerwand W 112

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	362	BV Stöckheim Berghey 3 / BS, Neubau Mehrfamilienhaus			
	11	Trockenbauarbeiten			
	20	Wandsysteme			
Ausgabebumfang:	Alle Positionen				
OZ / Pos.-Nr.		Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	oder gleichwertig				
	Angebotenes Produktsystem				
	'.....'				
	(vom Bieter einzutragen)				
		860,00	m²		
11.20.20	Aufweitung des Wandquerschnittes von 150mm auf 200mm, Wechsel auf UW / CW 150 im Wandverlauf, auf einer Länge von 450 mm; die Beplankung folgt 2-lagig der Querschnittsänderung. Länge: ca. 450 mm Höhe: ca. 2,76 m Wanddicke: 200mm als Zulage zur Position Metallständerwand CW 100, Bauplatte GKB 2x 12,5 mm, d = 150 mm.	2	St		
11.20.30	Verlängern der Beplankung im seitlichen Wandanschlußbereich zur Bekleidung der Stirnfläche von Mauerwerk-Wandenden; die äussere Plattenlage ist bis zur Aussenkante der anschliessenden Trennwand über die Stirnseite der Mauerwerkswand zu führen; Länge: ca. 200 mm Höhe: ca. 2,76 m als Zulage zur Position Metallständerwand CW 100, Bauplatte GKB 2x 12,5 mm, d = 150 mm.	8,50	m		
11.20.40	Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Wandhöhe: 2,76 m Wanddicke: 200 mm Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40.				

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	362	BV Stöckheim Berghey 3 / BS, Neubau Mehrfamilienhaus
	11	Trockenbauarbeiten
	20	Wandsysteme

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 2x 60 mm,
Baustoffklasse A1, nichtbrennbar nach DIN 4102 und EN 13501-1,
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(m*K),
längenbezogener Strömungswiderstand A_{Fr} nach DIN EN 29053: 5 kPa*s/m²,
zweilagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen,

Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ A EN 520:
Bauplatten, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm,
Verarbeitung gemäß DIN 18181.

Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2
Standardverspachtelung,
Verarbeitung gemäß DIN 18181. Die Ausführung erfolgt unter Verwendung von DIN EN 13963, Spachtelmaterial oder alternativ Fügenfüller.

Ausführung gemäß der Verarbeitungsvorgaben des Systemgebers.

Leitprodukt der Planung:
Knauf, Metallständerwand W 112

oder gleichwertig

Angebotenes Produktsystem

'.....'
(vom Bieter einzutragen)

60,00 m²

11.20.50 Freistehende Vorsatzschale als einseitig beplankte leichte Trennwand DIN 4103-1,
Einbaubereich 1.

Wandhöhe: 2,76 m
Wanddicke von 210 bis : 440 mm
(Wanddicke ≥ 85 mm)

Hohlraumtiefe: ≥ 60 mm

Umlaufende Anschlüsse starr,
vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/
Mauerwerk, Metallständerwand;
Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten
Stahlblechprofilen DIN 18182-1,
Metallständer CW 50, Achsabstand 625 mm, Boden und
Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40,
Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	362	BV Stöckheim Berghey 3 / BS, Neubau Mehrfamilienhaus
	11	Trockenbauarbeiten
	20	Wandsysteme

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Befestigungsmitteln.

Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm,
Baustoffklasse A1, nichtbrennbar nach DIN 4102 und EN 13501-1,
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(m*K),
längenbezogener Strömungswiderstand AFr nach DIN EN 29053: 5 kPa*s/m²,
einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen,

Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ A EN 520:
zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm,
Verarbeitung gemäß DIN 18181.

Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2
Standardverspachtelung,

Verarbeitung gemäß DIN 18181. Die Ausführung erfolgt unter Verwendung von DIN EN 13963, Spachtelmaterial oder alternativ Fügenfüller.

Ausführung gemäß der Verarbeitungsvorgaben des Systemgebers.

Leitprodukt der Planung:
Knauf Vorsatzschale W626

oder gleichwertig

Angebotenes Produktsystem und Typ:

'.....'
(vom Bieter einzutragen)

665,00 m²

11.20.60 Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 1

Bewertetes Schalldämm-Maß $R_w = 58,4$ dB

Kleinfläche < 5 m²
Wandhöhe: 2,76 m
Wanddicke: 150 mm

Breite: ca. 500 bis 1.000 mm

Umlaufende Anschlüsse starr,
vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	362	BV Stöckheim Berghey 3 / BS, Neubau Mehrfamilienhaus
	11	Trockenbauarbeiten
	20	Wandsysteme

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Mauerwerk/Trockenbau,
Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten
Stahlblechprofilen DIN 18182-1,
Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und
Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.

Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke
2x 60 mm,
Baustoffklasse A1, nichtbrennbar nach DIN 4102 und EN
13501-1,
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(m*K),
längenbezogener Strömungswiderstand AFR nach DIN EN
29053: 5 kPa*s/m²,
zweilagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen,

Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw.
Typ A EN 520:
Bauplatten, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm,
Verarbeitung gemäß DIN 18181.

Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des
Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2
Standardverspachtelung,
Verarbeitung gemäß DIN 18181. Die Ausführung erfolgt
unter Verwendung von DIN EN 13963, Spachtelmaterial oder
alternativ Fügenfüller.

Leitprodukt der Planung:
Knauf, Metallständerwand W 112

oder gleichwertig

Angebotenes Produktsystem

'.....'
(vom Bieter einzutragen)

63

St

11.20.70 Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als
Montagewand, Einbaubereich 1.

Kleinfläche < 5 m²
Wandhöhe: 2,76 m
Wanddicke: 150 mm

wie vor, jedoch

Breite: ca. 1.001 bis 1.500 mm

2

St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	362	BV Stöckheim Berghey 3 / BS, Neubau Mehrfamilienhaus
	11	Trockenbauarbeiten
	20	Wandsysteme

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

11.20.80 Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 1

Kleinfläche < 5 m²
Wandhöhe: 2,76 m
Wanddicke: 200 mm

Breite: ca. 1.000 bis 1.500 mm

Umlaufende Anschlüsse starr,
vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/
Mauerwerk,
Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten
Stahlblechprofilen DIN 18182-1,
Metallständer CW 150, Achsabstand 625 mm, Boden und
Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.

Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke
2x 60 mm,
Baustoffklasse A1, nichtbrennbar nach DIN 4102 und EN
13501-1,
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(m*K),
längenbezogener Strömungswiderstand AFr nach DIN EN
29053: 5 kPa*s/m²,
zweilagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen,

Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw.
Typ A EN 520: Bauplatten,
zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm,
Verarbeitung gemäß DIN 18181.

Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des
Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2
Standardverspachtelung,
Verarbeitung gemäß DIN 18181. Die Ausführung erfolgt
unter Verwendung von DIN EN 13963, Spachtelmaterial
oder alternativ Fügenfüller.

Leitprodukt der Planung:
Knauf, Metallständerwand W 112

oder gleichwertig

Angebotenes Produktsystem

'.....'
(vom Bieter einzutragen)

5

St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	362	BV Stöckheim Berghey 3 / BS, Neubau Mehrfamilienhaus
	11	Trockenbauarbeiten
	20	Wandsysteme

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

- 11.20.90 Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 1.

Kleinfläche < 5 m²
Wandhöhe: 2,76 m
Wanddicke: 200 mm

wie vor, jedoch

Breite: ca. 1.500 bis 1.800 mm

5

St

- 11.20.100 Freistehende Vorsatzschale als einseitig, 2-lagig beplankte leichte Trennwand DIN 4103-1, Einbaubereich 1.

Kleinfläche < 5 m²
Wandhöhe: 2,76 m
Breite: ca. 185 mm

Umlaufende Anschlüsse starr,
vorhandener Befestigungsuntergrund Boden/ Decke
Stahlbeton, Seiten Metallständerwände;
Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten
Stahlblechprofilen DIN 18182-1,
Metallständer CW 50, Boden und Deckenanschlüsse mit
Randprofilen UW 50/40,
Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen
Befestigungsmitteln.

Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke
40 mm,

Leitprodukt der Planung:
Knauf Vorsatzschale W626

oder gleichwertig

Angebotenes Produktsystem und Typ:

'.....'
(vom Bieter einzutragen)

1

St

- 11.20.110 Freistehende Vorsatzschale als einseitig, 2-lagig beplankte leichte Trennwand DIN 4103-1, Einbaubereich 1.

Kleinfläche < 5 m²

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	362	BV Stöckheim Berghey 3 / BS, Neubau Mehrfamilienhaus
	11	Trockenbauarbeiten
	20	Wandsysteme

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Wandhöhe: 2,76 m

wie vor, jedoch

Breite: ca. 500 bis 1.000 mm

4

St

11.20.120 Freistehende Vorsatzschale als einseitig, 2-lagig beplankte leichte Trennwand DIN 4103-1, Einbaubereich 1.

Kleinfläche < 5 m²

Wandhöhe: 2,76 m

wie vor, jedoch

Breite: ca. 1.000 bis 1.500 mm

17

St

11.20.130 Herstellen von 2-seitiger Gipskarton-Vorsatzschale (GK-Verkofferung von TGA-Leitungen) in Raumecken, mit einfachem Ständerwerk (Unterkonstruktion) aus verzinkten Stahlblechprofilen, Beplankung doppelagig, Mineralfaserdämmstoffeinlage, Hohlraum zwischen Rohrleitung und Beplankung räumlich dicht gestossen, ausstopfen mit Mineralwolle MW DIN EN 13162, sowie Alu-Eckschutzprofilen an der Außenecke malerfertig verspachteln, Oberflächenqualität Q3.

Abmessung: ca. 29 x 29 cm

11,10 m

11.20.140 Herstellen von 2-seitige Gipskarton-Vorsatzschale (GK-Verkofferung von TGA-Leitungen) in Raumecken, mit einfachem Ständerwerk (Unterkonstruktion) aus verzinkten Stahlblechprofilen, Beplankung doppelagig, Mineralfaserdämmstoffeinlage, Hohlraum zwischen Rohrleitung und Beplankung räumlich dicht gestossen, ausstopfen mit Mineralwolle MW DIN EN 13162, sowie Alu-Eckschutzprofilen an der Außenecke malerfertig verspachteln, Oberflächenqualität Q3.

Abmessung: ca. 29 x 42,5 cm

Sonst wie vor.

2,76 m

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	362	BV Stöckheim Berghey 3 / BS, Neubau Mehrfamilienhaus
	11	Trockenbauarbeiten
	20	Wandsysteme

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

- 11.20.150 Herstellen von 2-seitige Gipskarton-Vorsatzschale (GK-Verkofferung von TGA-Leitungen) in Raumecken, mit einfachem Ständerwerk (Unterkonstruktion) aus verzinkten Stahlblechprofilen, Beplankung doppelagig, Mineralfaserdämmstoffeinlage, Hohlraum zwischen Rohrleitung und Beplankung räumlich dicht gestossen, ausstopfen mit Mineralwolle MW DIN EN 13162, sowie Alu-Eckschutzprofilen an der Außenecke malerfertig verspachteln, Oberflächenqualität Q3.

Abmessung: ca. 29 x 60 cm

Sonst wie vor.

24,85 m

- 11.20.160 Anschluss an Massivwand, Einfachständerwand
Herstellung eines Wandanschlusses einer Einfachständerwand mit CW-Profilen an eine bestehende Massivwand.
Um eine Entkoppelung der Unterkonstruktion zu gewährleisten, sind die Profile mit systemzugehörigem Trennwandkitt von der Massivwand zu trennen und mit systemzugehörigen Drehstiftdübeln zu montieren.
Die Beplankung ist dicht an die Massivwand anzuführen und dabei eine Trennebene mit systemzugehörigem selbstklebenden Trennband herzustellen.
Trennfuge mit zugelasenem Spachtelmaterial eben nach Qualitätsstufe Q2 gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. verspachteln.

121,50 m

- 11.20.170 Anschluss an Massivwand, Einfachständerwand
Herstellung eines Wandanschlusses einer Einfachständerwand mit CW-Profilen an eine bestehende Massivwand.
Um eine Entkoppelung der Unterkonstruktion zu gewährleisten, sind die Profile mit Knauf Trennwandkitt von der Massivwand zu trennen und mit Knauf Drehstiftdübeln zu montieren.
Die Beplankung ist dicht an die Massivwand anzuführen und dabei eine Trennebene mit systemzugehörigem selbstklebenden Trennband herzustellen.
Trennfuge mit zugelasenem Spachtelmaterial eben nach Qualitätsstufe Q2 gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. verspachteln.

22,10 m

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	362	BV Stöckheim Berghey 3 / BS, Neubau Mehrfamilienhaus
	11	Trockenbauarbeiten
	20	Wandsysteme

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

- 11.20.180 Anschluss an Massivwand, Einfachständerwand
Herstellung eines Wandanschlusses einer Einfachständerwand mit CW-Profilen an eine bestehende Massivwand.
Um eine Entkoppelung der Unterkonstruktion zu gewährleisten, sind die Profile mit Knauf Trennwandkitt von der Massivwand zu trennen und mit Knauf Drehstiftdübeln zu montieren.
Die Beplankung ist dicht an die Massivwand anzuführen und dabei eine Trennebene mit systemzugehörigem selbstklebenden Trennband herzustellen.
Trennfuge mit zugelassenem Spachtelmaterial eben nach Qualitätsstufe Q2 gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. verspachteln.

215,00 m

- 11.20.190 Anschluss an Vorsatzschale, Einfachständerwand
Herstellung eines Wandanschlusses einer Einfachständerwand mit CW-Profilen an eine bestehende Trockenbau-Vorsatzschale.
Um eine Entkoppelung der Unterkonstruktion zu gewährleisten, sind die Profile mit systemzugehörigem Trennwandkitt von der Vorsatzschale zu trennen und mit systemzugehörigen Hohlraumdübeln zu montieren.
Die Beplankung ist dicht an die Massivwand anzuführen und dabei eine Trennebene mit systemzugehörigem selbstklebenden Trennband herzustellen.
Trennfuge mit zugelassenem Spachtelmaterial eben nach Qualitätsstufe Q2 gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. verspachteln.

25,00 m

- 11.20.200 Anschluss an Metallständerwand, Vorsatzschale
Herstellung eines Wandanschlusses einer Vorsatzschale mit CW-Profilen an eine bestehende Trockenbau-Metallständerwand.
Um eine Entkoppelung der Unterkonstruktion zu gewährleisten, sind die Profile mit systemzugehörigem Trennwandkitt von der Metallständerwand zu trennen und mit systemzugehörigen Hohlraumdübeln zu montieren.
Die Beplankung ist dicht an die Massivwand anzuführen und dabei eine Trennebene mit systemzugehörigem selbstklebenden Trennband herzustellen.
Trennfuge mit zugelassenem Spachtelmaterial eben nach Qualitätsstufe Q2 gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. verspachteln.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	362	BV Stöckheim Berghey 3 / BS, Neubau Mehrfamilienhaus
	11	Trockenbauarbeiten
	20	Wandsysteme

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

415,00	m		
--------	---	--	--

- 11.20.210 T-Verbindung mit starrer Verbindung und unterbrochener Beplankung herstellen, Anschluss nichttragender Metallständerwände.

110,00	m		
--------	---	--	--

- 11.20.220 Ausbildung eines Wandabschlusses / freien Wandendes an vorbeschriebener nichttragender inneren Trennwand. Unterkonstruktion Raumhoch aus UA 100 Profilen nach DIN EN 14195 und DIN 18182-1 ausbilden. An Kopf- und Fußanschlussbereichen mit systemzugehörigen Anschlusswinkeln und geeigneten Verankerungsmitteln an angrenzenden Bauteilen befestigen. Stirnseitig die Unterkonstruktion mit Gipsplattenstreifen aus der Grundposition verkleiden.

Verschraubung mit Schnellbauschrauben oder bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungsmitteln. Eckschutzschienen liefern und eben einspachteln. Wandabschluss / freies Wandende nach Qualitätsstufe Q2 gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. verspachteln.

121,50	m		
--------	---	--	--

- 11.20.230 Ausbildung einer Innenecke von 90° an vorbeschriebenen, nichttragenden inneren Trennwänden und Vorsatzschalen. Unterkonstruktion raumhoch aus CW 100 Profilen nach DIN EN 14195 und DIN 18182-1 ausbilden. Profile an angrenzenden Bauteilen mit geeigneten und bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungsmitteln befestigen.

Innenecke nach Qualitätsstufe Q2 gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. verspachteln. Wandhöhe: 2,76 m

170,00	m		
--------	---	--	--

- 11.20.240 Ausbildung einer Außenecke von 90° an vorbeschriebenen, nichttragenden inneren Trennwänden und Vorsatzschalen. Unterkonstruktion raumhoch aus CW 100 Profilen nach DIN EN 14195 und DIN 18182-1 ausbilden.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 362 BV Stöckheim Berghey 3 / BS, Neubau Mehrfamilienhaus
11 Trockenbauarbeiten
20 Wandsysteme

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Profile an angrenzenden Bauteilen mit geeigneten und bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungsmitteln befestigen. einschl. Lieferung u. Einbau Eckschutzschiene, ebenflächig einspachteln.

Außenecke nach Qualitätsstufe Q2 gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. verspachteln. Wandhöhe: 2,76 m

170,00	m		
--------	---	--	--

11.20.250 Für die Herstellung von Estrich ist die Beplankung im Fußpunkt von GK-Ständerwänden in Teilbereichen vorab zu errichten bzw. fertigen. Beplankung einseitig doppelagig gemäß GK-Ständerwand / Vorsatzschale.

Höhe: ca. 350 mm

Einbau erfolgt nach Zeichnungen oder Angabe durch die Bauleitung.

Sonst wie vor.

460,00	m		
--------	---	--	--

11.20.260 Zulage zu vorbeschriebenen GK-Ständerwänden, - Vorsatzschalen, usw., für die Verwendung von Feuchtraumplatten GKBI (Typ H2) statt GKB-Bauplatten (Typ A), 2-lagig.

Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q3 Sonderverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Die Ausführung erfolgt unter Verwendung von DIN EN 13963, Spachtelmaterial oder alternativ Fügenfüller .

Der Einbau erfolgt in Nass- und Feuchträumen. Mit einzukalkulieren ist, dass sämtliche Schnittkanten mit Tiefengrund bzw. Grundierung zu behandeln sind.

Leitprodukt der Planung:
Knauf, Greenboard „plus“ GKBI

oder. gleichwertig.

Angebotenes Fabrikat und Typ:

,
.....'
(vom Bieter einzutragen)

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	362	BV Stöckheim Berghey 3 / BS, Neubau Mehrfamilienhaus
	11	Trockenbauarbeiten
	20	Wandsysteme

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Einbau erfolgt nach Zeichnungen oder Angabe durch die Bauleitung.

Die erforderliche Verspachtelung der Fugen und Anschlüsse sowie Bewehrungsbänder sind einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

Sonst wie vor.

645,50 m²

11.20.270 Türöffnung, CW 100

Herstellung einer Türöffnung in nichttragender inneren Trennwand mit verstärkten Ständerwerkprofilen im Öffnungsbereich.
Laibungsprofile nach DIN EN 14195 und DIN 18182-1, Raumhoch aus UA-Profilen, an Kopf- und Fußanschlussbereichen mit Knauf Türpfostensteckwinkeln und geeigneten Verankerungsmitteln an angrenzenden Bauteilen befestigt.
Als Türsturz ist ein UW-Profil mit zwei vertikalen Auswechslungen aus CW-Profilen einzubauen und kraftschlüssig an Profilen zubefestigen.
Horizontal- / Längsfugen nicht entlang der Türöffnung anordnen, sondern zur Türmitte versetzen, dazu Merkblatt Nr. 8 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. beachten.

Öffnungsmaß: 0,750 x 2,135 m

Laibungsprofil: UA 100

Sturzprofil: UW 100

Wanddicke: 150 mm

Wandhöhe: 2,76 m

Befestigungsuntergrund: Stahlbeton

Verschraubung: systemzugehörige Schnellbauschrauben oder bauaufsichtlich zugelassene Verbindungsmittel.

7 St

11.20.280 Türöffnung, CW 150

Herstellung einer Türöffnung in nichttragender inneren Trennwand mit verstärkten Ständerwerkprofilen im Öffnungsbereich.
Laibungsprofile nach DIN EN 14195 und DIN 18182-1, Raumhoch aus UA-Profilen, an Kopf- und Fußanschlussbereichen mit Knauf Türpfostensteckwinkeln und geeigneten Verankerungsmitteln an angrenzenden

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	362	BV Stöckheim Berghey 3 / BS, Neubau Mehrfamilienhaus
	11	Trockenbauarbeiten
	20	Wandsysteme

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Bauteilen befestigt.

Als Türsturz ist ein UW-Profil mit zwei vertikalen

Auswechslungen aus CW-Profilen einzubauen und

kraftschlüssig an Profilen zubefestigen.

Horizontal- / Längsfugen nicht entlang der Türöffnung

anordnen, sondern zur Türmitte versetzen, dazu Merkblatt

Nr. 8 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. beachten.

Öffnungsmaß: 0,750 x 2,135 m

Laibungsprofil: UA 150

Sturzprofil: UW 150

Wanddicke:: 200 mm

Wandhöhe: 2,76 m

Befestigungsuntergrund: Stahlbeton

Verschraubung: systemzugehörige Schnellbauschrauben

oder bauaufsichtlich zugelassene Verbindungsmittel.

5 St

11.20.290 Türöffnung, CW 100

Herstellung einer Türöffnung in nichttragender inneren

Trennwand mit verstärkten Ständerwerkprofilen im

Öffnungsbereich.

Laibungsprofile nach DIN EN 14195 und DIN 18182-1,

Raumhoch aus UA-Profilen, an Kopf- und

Fußanschlussbereichen mit Knauf Türpfostensteckwinkeln

und geeigneten Verankerungsmitteln an angrenzenden

Bauteilen befestigt.

Als Türsturz ist ein UW-Profil mit zwei vertikalen

Auswechslungen aus CW-Profilen einzubauen und

kraftschlüssig an Profilen zubefestigen.

Horizontal- / Längsfugen nicht entlang der Türöffnung

anordnen, sondern zur Türmitte versetzen, dazu Merkblatt

Nr. 8 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. beachten.

Öffnungsmaß: 0,885 x 2,135 m

Laibungsprofil: UA 100

Sturzprofil: UW 100

Wanddicke:: 150 mm

Wandhöhe: 2,76 m

Befestigungsuntergrund: Stahlbeton

Verschraubung: systemzugehörige Schnellbauschrauben

oder bauaufsichtlich zugelassene Verbindungsmittel.

62 St

11.20.300 Türöffnung, CW 100

Herstellung einer Türöffnung in nichttragender inneren

Trennwand mit verstärkten Ständerwerkprofilen im

Öffnungsbereich.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	362	BV Stöckheim Berghey 3 / BS, Neubau Mehrfamilienhaus
	11	Trockenbauarbeiten
	20	Wandsysteme

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Laibungsprofile nach DIN EN 14195 und DIN 18182-1, Raumhoch aus UA-Profilen, an Kopf- und Fußanschlussbereichen mit Knauf Türpfostensteckwinkeln und geeigneten Verankerungsmitteln an angrenzenden Bauteilen befestigt.
Als Türsturz ist ein UW-Profil mit zwei vertikalen Auswechslungen aus CW-Profilen einzubauen und kraftschlüssig an Profilen zubefestigen.
Horizontal- / Längsfugen nicht entlang der Türöffnung anordnen, sondern zur Türmitte versetzen, dazu Merkblatt Nr. 8 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. beachten.

Öffnungsmaß: 1,01 x 2,135 m
Laibungsprofil: UA 100
Sturzprofil: UW 100
Wanddicke: 150 mm
Wandhöhe: 2,76 m
Befestigungsuntergrund: Stahlbeton

Verschraubung: systemzugehörige Schnellbauschrauben oder bauaufsichtlich zugelassene Verbindungsmittel.

3 St

- 11.20.310 Metallverstärkungsprofil Typ UA 50 als Verstärkung freistehender Vorsatzschalen, in den erforderlichen Einzellängen einbauen für die Lastabtragung von hängenden Anbauten. Befestigungsmittel und Anpassungsarbeiten sind einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

Einbau erfolgt nach Zeichnungen oder Angabe durch die Bauleitung/ Fachplaner HLS.

320,00 m

- 11.20.320 Herstellen von lotrechten Außenecken als Zulage für Gipskarton-Ständerwände und -Vorsatzschalen der vorherigen Positionen.

Ausführung mit Alu-Eckschutzschiene 31/ 31 mm. Die Eckschutzschienen sind an freien Kanten malerfertig einzuspachteln.

Material: Aluminium
Materialdicke: 0,5 mm
Winkel: 90 Grad
Schenkellängen: 25 mm

Einbau erfolgt nach Zeichnungen oder Angabe durch die Bauleitung/ Fachplaner HLS.

172,00 m

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	362	BV Stöckheim Berghey 3 / BS, Neubau Mehrfamilienhaus			
	11	Trockenbauarbeiten			
	20	Wandsysteme			
Ausgabeumfang:	Alle Positionen				
OZ / Pos.-Nr.		Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
11.20	Wandsysteme			Summe:	

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	362	BV Stöckheim Berghey 3 / BS, Neubau Mehrfamilienhaus
	11	Trockenbauarbeiten
	30	Wände/Vorsatzschalen - TGA Einbauteile und Nebenarbeiten

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

11.30 Wände/Vorsatzschalen - TGA Einbauteile und Nebenarbeiten

- 11.30.10 Einmessen, Anlegen und Herstellen von runden Aussparungen (einseitig) in den doppelagig beplankten Metallständerwänden, für Lüftungsleitungen der TGA-Gewerke, einschl. der erforderlichen Verstärkungen/ Auswechslungen der Unterkonstruktion aus CW- und UW- Stahlblechprofilen.

Abmessungen: ca. 100 mm (D)

Die Ausführung erfolgt im Deckenbereich von nichttragenden Metallständerwänden.

sonst wie vor.

5 St

- 11.30.20 Einmessen, Anlegen und Herstellen von quadratischen Aussparungen (einseitig) in den doppelagig beplankten Metallständerwänden und Vorsatzschalen für Lüfter, einschl. der erforderlichen Verstärkungen/ Auswechslungen der Unterkonstruktion aus CW- und UW- Stahlblechprofilen.

Sofern erforderlich, sind die Beplankungen der Trennwände und Vorsatzschalen an die im Nachgang eingebauten Installationen (z.B. Revi-Klappen, Leuchten, Lüftungseinbauten, usw.) fachgerecht an diese anzuarbeiten/ zu verspachteln. Die erforderlichen Arbeiten zur fachgerechten Anarbeitung sind in dieser Position einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

Abmessungen: 230 x 230 mm (B x H)

50 St

- 11.30.30 Einmessen, Anlegen und Herstellen von quadratischen Aussparungen (einseitig) in den doppelagig beplankten Metallständerwänden und Vorsatzschalen für Revisionsklappen, einschl. der erforderlichen Verstärkungen/ Auswechslungen der Unterkonstruktion aus CW- und UW- Stahlblechprofilen.

Abmessungen: 300 x 300 mm (B x H)

sonst wie vor.

17 St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	362	BV Stöckheim Berghey 3 / BS, Neubau Mehrfamilienhaus
	11	Trockenbauarbeiten
	30	Wände/Vorsatzschalen - TGA Einbauteile und Nebenarbeiten

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

- 11.30.40 Einmessen, Anlegen und Herstellen von rechteckigen Aussparungen (einseitig) in den doppelagig beplankten Metallständerwänden und Vorsatzschalen für Elt.-Unterverteilungen, einschl. der erforderlichen Verstärkungen/ Auswechslungen der Unterkonstruktion aus CW- und UW- Stahlblechprofilen.

Abmessungen: 340 x 580 mm (B x H)

sonst wie vor.

5 St

- 11.30.50 Einmessen, Anlegen und Herstellen von rechteckigen Aussparungen (einseitig) in den doppelagig beplankten Metallständerwänden und Vorsatzschalen für Elt.-Unterverteilungen, einschl. der erforderlichen Verstärkungen/ Auswechslungen der Unterkonstruktion aus CW- und UW- Stahlblechprofilen.

Abmessungen: 560 x 1.150 mm (B x H)

sonst wie vor.

19 St

- 11.30.60 Einmessen, Anlegen und Herstellen von rechteckigen Aussparungen (einseitig) in den doppelagig beplankten Metallständerwänden und Vorsatzschalen für Revisionstüren, einschl. der erforderlichen Verstärkungen/ Auswechslungen der Unterkonstruktion aus CW- und UW- Stahlblechprofilen.

Abmessungen: 400 x 1.150 mm (B x H)

sonst wie vor.

10 St

- 11.30.70 Einmessen, Anlegen und Herstellen von rechteckigen Aussparungen (einseitig) in den doppelagig beplankten Metallständerwänden und Vorsatzschalen für Revisionstüren, einschl. der erforderlichen Verstärkungen/ Auswechslungen

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	362	BV Stöckheim Berghey 3 / BS, Neubau Mehrfamilienhaus
	11	Trockenbauarbeiten
	30	Wände/Vorsatzschalen - TGA Einbauteile und Nebenarbeiten

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

der Unterkonstruktion aus CW- und UW- Stahlblechprofilen.

Abmessungen: 600 x 1.000 mm (B x H)

sonst wie vor.

15	St		
----	----	--	--

- 11.30.80 Einmessen, Anlegen und Herstellen von rechteckigen Aussparungen (einseitig) in den doppelagig beplankten Metallständerwänden und Vorsatzschalen, für Rohrleitungen der TGA-Gewerke, einschl. der erforderlichen Verstärkungen/ Auswechslungen der Unterkonstruktion aus CW- und UW- Stahlblechprofilen.

Abmessungen: 150 x 100 mm (B x H)

Die Ausführung erfolgt im Sockelbereich von Vorsatzschalen.

sonst wie vor.

153	St		
-----	----	--	--

- 11.30.90 Einmessen, Anlegen und Herstellen von rechteckigen Aussparungen (einseitig) in den doppelagig beplankten Metallständerwänden und Vorsatzschalen, für Lüftungskanäle der TGA-Gewerke, einschl. der erforderlichen Verstärkungen/ Auswechslungen der Unterkonstruktion aus CW- und UW- Stahlblechprofilen.

Abmessungen: 200 x 50 mm (B x H)

Die Ausführung erfolgt im Deckenbereich von Vorsatzschalen.

sonst wie vor.

28	St		
----	----	--	--

- 11.30.100 Einmessen, Anlegen und Herstellen von rechteckigen Durchbrüchen (beidseitig) in den doppelagig beplankten Metallständerwänden für Lüftungskanäle, einschl. der erforderlichen Verstärkungen/ Auswechslungen der Unterkonstruktion aus CW- und UW- Stahlblechprofilen.

Abmessungen: 200 x 50 mm (B x H)

Wanddicke: 150 mm,

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	362	BV Stöckheim Berghey 3 / BS, Neubau Mehrfamilienhaus
	11	Trockenbauarbeiten
	30	Wände/Vorsatzschalen - TGA Einbauteile und Nebenarbeiten

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

sonst wie vor.

30 St

- 11.30.110 Unterkonstruktion auswechseln, Anschlüsse umlaufend, Länge bis ca. 900 mm.
Ausführung an Vorsatzschalen, Dicke 75 mm;
unterhalb der Auswechslung erfolgt bauseits die
Ausfädelung von Versorgungsleitungen der TGA-Planung.

24 St

- 11.30.120 Unterkonstruktion auswechseln, Anschlüsse umlaufend, Länge bis ca. 900 mm.
Ausführung an Vorsatzschalen, Dicke 75 mm;
unterhalb der Auswechslung sind Installationselemente von
barrierefreien WC's platziert.

2 St

- 11.30.130 Schichtholzplatte (wasserfest verleimt) als Wandverstärkung innerhalb von GK-Vorsatzschalen oder -Ständerwänden, in den erforderlichen Einzellängen einbauen für Lastabtragung von wandhängenden Oberschränken von Küchenzeilen.
Die Verstärkungsplatten müssen für den vorgesehenen Zweck zugelassen sein (Befestigungsmaterial BM12.2.1).
Befestigungsmittel sowie Schneid- und Anpassungsarbeiten sind einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

Stärke: mind. 30 mm
Plattenhöhe: ca. 500 mm
Plattenbreite: gemäß der UK-Abstände

Einbau erfolgt nach Zeichnungen oder Angabe durch die Bauleitung.

52,50 m

- 11.30.140 Schichtholzplatte (wasserfest verleimt) als Wandverstärkung innerhalb zuvor genannten GK-Vorsatzschale oder -Ständerwand, in den erforderlichen Einzellängen einbauen für Lastabtragung von wandhängenden Stützklapgriffen mit einer Ausladung von ca. 85 cm (Achismaß). Die Verstärkungsplatten müssen für den vorgesehenen Zweck zugelassen sein (Befestigungsmaterial BM12.2.1).
Befestigungsmittel sowie Schneid- und Anpassungsarbeiten sind einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

Stärke: mind. 30 mm
Plattenhöhe: ca. 500 mm
Plattenbreite: gemäß UK-Abstände

Einbau erfolgt nach Zeichnungen oder Angabe durch

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	362	BV Stöckheim Berghey 3 / BS, Neubau Mehrfamilienhaus
	11	Trockenbauarbeiten
	30	Wände/Vorsatzschalen - TGA Einbauteile und Nebenarbeiten

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

die Bauleitung/ Fachplaner HLS.

12,00 m

- 11.30.150 Montageplatten (Schichtholzplatten bzw. Furnierholz/ wasserfest verleimt) als Wandverstärkung innerhalb zuvor genannten GK-Vorsatzschale oder -Ständerwand, in den erforderlichen Einzellängen einbauen für Lastabtragung von wandhängenden Einbauten (Unterputzventil, Grundkörper für Duscharmatur, Garderoben, Wandschränken, usw.). Befestigungsmitteln sowie Schneid- und Anpassungsarbeiten sind einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

Stärke: ca. 20 mm
 Plattenhöhe: ca. 300 mm
 Plattenbreite: gemäß UK-Abstände

Einbau erfolgt nach Zeichnungen oder Angabe durch die Bauleitung/ Fachplaner HLS.

61,00 m

- 11.30.160 Montageplatten (Schichtholzplatten bzw. Furnierholz/ wasserfest verleimt) als Wandverstärkung innerhalb zuvor genannten GK-Vorsatzschale oder -Ständerwand, in den erforderlichen Einzellängen einbauen für Lastabtragung von wandhängenden Heizkörpern der TGA-Gewerke.

Befestigungsmittel sowie Schneid- und Anpassungsarbeiten sind einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

Stärke: mind. 20 mm
 Plattenhöhe: ca. 500 mm
 Plattenbreite: gemäß UK-Abstände

Einbau erfolgt nach Zeichnungen oder Angabe durch die Bauleitung/ Fachplaner HLS.

54,00 m

- 11.30.170 Schichtholzplatte (wasserfest verleimt) als Installationsbrett innerhalb von GK-Vorsatzschalen oder -Ständerwänden, in den erforderlichen Einzellängen einbauen zur Befestigung von Wandarmaturen der TGA-Gewerke.

Die Bretter werden innerhalb des Wandhohlraumes auf der Rückseite der Metall-UK montiert.
 Die Verstärkungsplatten müssen für den vorgesehenen Zweck zugelassen sein (Befestigungsmaterial BM12.2.1).
 Befestigungsmittel sowie Schneid- und Anpassungsarbeiten sind einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

Stärke: ca. 20 mm

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	362	BV Stöckheim Berghey 3 / BS, Neubau Mehrfamilienhaus
	11	Trockenbauarbeiten
	30	Wände/Vorsatzschalen - TGA Einbauteile und Nebenarbeiten

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Plattenhöhe: ca. 250 mm

Plattenbreite: ca. 600 mm

Einbau erfolgt nach Zeichnungen oder Angabe durch die Bauleitung Fachplaner HLS.

40 St

- 11.30.180 Schichtholzplatte (wasserfest verleimt) als Installationsbrett innerhalb von GK-Vorsatzschalen oder -Ständerwänden, in den erforderlichen Einzellängen einbauen zur Befestigung von Steigleitungssträngen der TGA-Gewerke.

Die Bretter werden innerhalb des Wandhohlraumes auf der Rückseite der Metall-UK montiert.

Die Verstärkungsplatten müssen für den vorgesehenen Zweck zugelassen sein (Befestigungsmaterial BM12.2.1). Befestigungsmittel sowie Schneid- und Anpassungsarbeiten sind einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

Stärke: ca. 20 mm

Plattenhöhe: ca. 200 mm

Plattenbreite: ca. 700 mm

Einbau erfolgt nach Zeichnungen oder Angabe durch die Bauleitung Fachplaner HLS.

70 St

- 11.30.190 Revisionsklappen für Metallständerwände / Vorsatzschalen liefern und gemäß Herstellervorschriften einbauen.

Eloxiertem Aluminium-Außenrahmen, Herausschwenkbaren und komplett demontierbaren Innendeckel, mit flächenbündig eingeklebter Platte, einflügelig, Sicherung des Innendeckels durch selbst justierende Fangarme, mit in die Rahmenecken integrierten, nicht sichtbarem Verschluss- und Scharniersystem. Ausgestattet mit Vierkant-Verriegelung.

Abmessungen: 300 x 300mm (Lichte Öffnung)

Hersteller: Knauf Gips KG

Produkt: Knauf alutop Revisionsklappe REVO 12,5
o. gleichwertig.

Angebotenes Fabrikat:

.....

(vom Bieter einzutragen)

17 St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	362	BV Stöckheim Berghey 3 / BS, Neubau Mehrfamilienhaus
	11	Trockenbauarbeiten
	30	Wände/Vorsatzschalen - TGA Einbauteile und Nebenarbeiten

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

- 11.30.200 Stabile Revisionstüre ohne Brandschutzanforderung für GK-Vorsatzschale, vorgerichtet für den Einbau in 25 mm dick beplankte Konstruktionen, liefern und einbauen inkl. Auswechslung der Unterkonstruktion (falls erforderlich).
Abmessung: 400 x 1.150 mm

Rahmen aus stabilen Aluminiumprofilen, an den Ecken verschweißt, mit flächenbündig eingeschraubter imprägnierter Gipskartonplatte GKBi 12,5 mm. Verdeckt liegende Spezialscharniere ermöglichen ein seitliches Öffnen der Türe. Das Türblatt ist fest mit dem Außenrahmen verbunden.

Verschlussart: verdeckt liegender Schnappverschluss *

*Alternativ in den Varianten abschließbar:

- verdeckt liegender Schnappverschluss mit zusätzlichem Vierkantverschluss

- verdeckt liegender Schnappverschluss mit zusätzlichem Rundzylinder-Hebelschloss

- verdeckt liegender Schnappverschluss mit zusätzlichem PZ-Schloss vorgerichtet für bauseitige

Profilzylinder

Erzeugnis: FF Systembau - System T-XXL Jumbotüre /

Drempeltüre

10 St

- 11.30.210 Stabile Revisionstüre ohne Brandschutzanforderung für GK-Vorsatzschale, vorgerichtet für den Einbau in 25 mm dick beplankte Konstruktionen, liefern und einbauen inkl. Auswechslung der Unterkonstruktion (falls erforderlich).
Abmessung: 600 x 1.000 mm

Rahmen aus stabilen Aluminiumprofilen, an den Ecken verschweißt, mit flächenbündig eingeschraubter imprägnierter Gipskartonplatte GKBi 12,5 mm.

Verdeckt liegende Spezialscharniere ermöglichen ein seitliches Öffnen der Türe. Das Türblatt ist fest mit dem Außenrahmen verbunden.

Verschlussart: verdeckt liegender Schnappverschluss *

*Alternativ in den Varianten abschließbar:

- verdeckt liegender Schnappverschluss mit zusätzlichem Vierkantverschluss

- verdeckt liegender Schnappverschluss mit zusätzlichem Rundzylinder-Hebelschloss

- verdeckt liegender Schnappverschluss mit zusätzlichem PZ-Schloss vorgerichtet für bauseitige

Profilzylinder

Erzeugnis: FF Systembau - System T-XXL Jumbotüre /

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	362	BV Stöckheim Berghey 3 / BS, Neubau Mehrfamilienhaus
	11	Trockenbauarbeiten
	30	Wände/Vorsatzschalen - TGA Einbauteile und Nebenarbeiten

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
Drempeltüre				
	15	St		
11.30.220	Anarbeiten doppelagige Beplankung der vorbeschriebenen inneren Trennwände und Vorsatzschalen an Einbaurahmen der TGA-Gewerke, Abmessungen: ca. 250 mm x 170 mm.			
	29	St		
11.30.230	Anarbeiten doppelagige Beplankung der vorbeschriebenen inneren Trennwände und Vorsatzschalen an Rohrleitungen oder Gewindestangen der TGA-Gewerke, Durchmesser: 10 bis 20 mm.			
	200	St		
11.30.240	Anarbeiten doppelagige Beplankung der vorbeschriebenen inneren Trennwände und Vorsatzschalen an Rohrleitungen der TGA-Gewerke, Durchmesser: 21 bis 50 mm.			
	250	St		
11.30.250	Anarbeiten doppelagige Beplankung der vorbeschriebenen inneren Trennwände und Vorsatzschalen an Rohrleitungen der TGA-Gewerke, Durchmesser: 51 bis 80 mm.			
	48	St		
11.30.260	Anarbeiten doppelagige Beplankung der vorbeschriebenen inneren Trennwände und Vorsatzschalen an Rohrleitungen der TGA-Gewerke, Durchmesser: 81 bis 110 mm.			
	29	St		
11.30.270	Metallverstärkungsprofil Typ UA 50 als Vorsatzschalenverstärkung, in den erforderlichen Einzel-längen einbauen für die Lastabtragung von hängenden Anbauten. Befestigungsmitteln und Anpassungsarbeiten sind einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.			

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	362	BV Stöckheim Berghey 3 / BS, Neubau Mehrfamilienhaus
	11	Trockenbauarbeiten
	30	Wände/Vorsatzschalen - TGA Einbauteile und Nebenarbeiten

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

**Einbau erfolgt nach Zeichnungen oder Angabe durch
die Bauleitung/ Fachplaner HLS.**

140,00 m

11.30	Wände/Vorsatzschalen - TGA Einbauteile und Nebenarbeit	Summe:	
--------------	---	---------------	--

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	362	BV Stöckheim Berghey 3 / BS, Neubau Mehrfamilienhaus
	11	Trockenbauarbeiten
	40	Deckensysteme

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

11.40 Deckensysteme

Für die im Außenbereich gelegenen Unterdecken im Bereich von Wohnungseingängen und der Laubengänge ist vom AN eine statische Berechnung aufzustellen.

Diese ist vom AN in

Titel 010 - Dokumentation, Baustelleneinrichtung

des Leistungsverzeichnisses in gesonderter Position zu kalkulieren.

11.40.10 Unterdecke gemäß DIN 18168-1,
Einbauhöhe: 2,26 m, Abhanghöhe: 26 cm.

Befestigungsuntergrund: Stahlbeton.

Ausführung der Unterkonstruktion aus verzinkten und beschichteten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, als Grund- und Tragprofil CD 60/27 C3, Anschlüsse als Schattenfuge umlaufend starr ausgeführt mit Diagonalaussteifungen (Vermeidung des seitlichen Ausweichens der Deckenfläche); in den Randbereichen sind zusätzliche Tragprofile vorzusehen.

Befestigung mit Nonius-Abhängung (einschl. Nonius-Hänger-Unterteil) und bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.

Beplankung aus zellulosefaserfreien Zementbauplatten DIN EN 12467:

einlagig, Plattendicke 12,5 mm, quer verlegt.

Verschraubung mit systemzugehörigen Schrauben.

Beplankung mit systemzugehöriger Grundierung grundieren und Deckenfläche vollflächig bearbeiten, d= 2-3 mm.

Nach dem Trocknen Fugen- und Flächenspachtel (weiß) dünn auftragen. Anschließend glätten von Unebenheiten und Riefen.

Verarbeitung gemäß Datenblatt des Systemgebers.

Verspachtelung der Zementbauplatten gemäß Technischer Broschüre des Systemgebers, Qualitätsstufe Q3
Sonderverspachtelung.

Ausführung gemäß der Verarbeitungsvorgaben des Systemgebers.

Leitprodukt der Planung:
Knauf, AQUAPANEL Outdoor,
Knauf System-Datenblatt D28

oder gleichwertig

Angebotenes Produkt und Hersteller

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	362	BV Stöckheim Berghey 3 / BS, Neubau Mehrfamilienhaus
	11	Trockenbauarbeiten
	40	Deckensysteme

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

'.....'
(vom Bieter einzutragen)

140,20 m²

11.40.20 Außenliegende Unterdecke mit einlagiger Beplankung aus Zementbauplatten und der dazu benötigten Metallunterkonstruktion sowie Befestigungsmittel fachgerecht herstellen. Befestigung an Stahlbetondecke.

wie vor, jedoch:

Kleinfläche: bis 0,50 m²
Einbauhöhe: 2,26 m
Abhanghöhe: ca. 26 cm

Ort: Decken-Laibung Wohnungseingänge

18 St

11.40.30 Außenliegende Unterdecke mit einlagiger Beplankung aus Zementbauplatten und der dazu benötigten Metallunterkonstruktion sowie Befestigungsmittel

wie vor, jedoch:

Kleinfläche: bis 2,50 m²
Einbauhöhe: 2,26 m
Abhanghöhe: ca. 26 cm

Ort: Eingang Maisonette-Wohnungen 3 bis 5

3 St

11.40.40 Außenliegende Unterdecke mit einlagiger Beplankung aus Zementbauplatten und der dazu benötigten Metallunterkonstruktion sowie Befestigungsmittel

wie vor, jedoch:

Kleinfläche: bis 2,50 m²
Einbauhöhe: 2,26 m
Abhanghöhe: ca. 26 cm

Ort: Eingang Maisonette-Wohnungen 1 u. 2

1 St

11.40.50 Einmessen, Anlegen und Herstellen von runden Aussparungen in vorbeschriebener Unterdecke aus Zementbauplatten.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	362	BV Stöckheim Berghey 3 / BS, Neubau Mehrfamilienhaus
	11	Trockenbauarbeiten
	40	Deckensysteme

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Sofern erforderlich, sind die Zementbauplatten an die im Nachgang eingebauten Installationen (Einbauleuchten) fachgerecht anzuarbeiten/ zu verspachteln.
Die erforderlichen Arbeiten zur fachgerechten Anarbeitung sind in dieser Position einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

Durchmesser: von 51 bis 100 mm

18 St

11.40.60 Einmessen, Anlegen und Herstellen von rechteckigen Aussparungen in vorbeschriebener Unterdecke aus Zementbauplatten. einschl. der erforderlichen Verstärkungen der Unterkonstruktion aus CD- Stahlblechprofilen.

Sofern erforderlich, sind die Zementbauplatten an die im Nachgang eingebauten Installationen (Lüftungseinbauten) fachgerecht anzuarbeiten/ zu verspachteln.
Die erforderlichen Arbeiten zur fachgerechten Anarbeitung sind in dieser Position einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

Einzelgröße: bis 0,15 m²
Abmessungen: 200 x 50 mm (L x B)

19 St

11.40.70 Bauplatte GKB 12,5 mm
Unterdecke gemäß DIN 18168-1,
Einbauhöhe: 2,26 m, Abhängenhöhe: 26 cm.

Befestigungsuntergrund: Stahlbeton
Ausführung der Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1,
als Grund- und Tragprofile CD 60/27, Niveaugleich,
Befestigung mit Noniusabhängung,
Befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln

Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ A EN 520:
Bauplatten, einlagig, Plattendicke 12,5 mm,
Verarbeitung gemäß DIN 18181.

Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q3 Sonderverspachtelung,
Verarbeitung gemäß DIN 18181. Die Ausführung erfolgt unter Verwendung von DIN EN 13963, Spachtelmaterial oder alternativ Fügenfüller.

Ausführung gemäß der Verarbeitungsvorgaben des

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	362	BV Stöckheim Berghey 3 / BS, Neubau Mehrfamilienhaus
	11	Trockenbauarbeiten
	40	Deckensysteme

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Systemgebers.

Leitprodukt der Planung:
Knauf, Plattendecke D113

oder gleichwertig

Angebotenes Produktsystem

'.....'
(vom Bieter einzutragen)

265,00 m²

11.40.80 Senkrechte Schürzenverkleidung mit Metallunterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen, mit Diagonalaussteifung, erforderlichen Befestigungsmittel und einlagiger Beplankung fachgerecht herstellen.

Oberflächen sind malerfertig zu spachteln und zu schleifen nach Qualitätsstufe Q3, sondererspachtelung
Anschlüsse an flankierende Bauteile sind luftdicht zu spachteln. Kantenschutz wird in gesonderter Position abgerechnet.

Höhe Deckenversprung: ca. 260 mm.
Beplankung: 1 x 12,5 mm GKB-Platten

Seitlicher Abschluß der Vorbeschriebenen Unterdecken.

51,00 m

11.40.90 Senkrechte Schürzenverkleidung mit Metallunterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen, mit Diagonalaussteifung, erforderlichen Befestigungsmittel und einlagiger Beplankung fachgerecht herstellen.

Nach oben ist die Schürze als Deckenkopfbekleidung über den Rand der Stahlbetondecke ca. 200 mm hinweg zu führen und lot- / ebenenbündig an die äussere Beplankungslage der darüber aufgehenden Metallständerwand anzuschliessen.

Oberflächen sind malerfertig zu spachteln und zu schleifen nach Qualitätsstufe Q3, Sondernerspachtelung.
Anschlüsse an flankierende Bauteile sind luftdicht zu spachteln. Kantenschutz wird in gesonderter Position abgerechnet.

Höhe Deckenversprung: ca. 260 mm
Höhe Deckenrand: ca. 200 mm
Beplankung: 1 x 12,5 mm GKB-Platten

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	362	BV Stöckheim Berghey 3 / BS, Neubau Mehrfamilienhaus
	11	Trockenbauarbeiten
	40	Deckensysteme

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Seitlicher Abschluß der Vorbeschriebenen Unterdecken im
Luft Raum von Treppen der Maisonette-Wohnungen..

5,00 m

11.40.100 Herstellen von lotrechten Außenecken als Zulage für die GK-
Trockenbauabhangdecken, Schürzenverkleidungen der
vorherigen Positionen.

Ausführung mit Alu-Eckschutzschiene 31/ 31 mm. Die
Eckschutzschienen sind an freien Kanten malerfertig
einzuspachteln.

**Einbau erfolgt nach Zeichnungen oder Angabe durch
die Bauleitung.**

56,00 m

11.40.110 Herstellung von Bewegungsfugen (gleitende Feldfuge) als
Zulage für "Abgehängte Unterdecke mit einlagige glatte/
geschlossene Beplankung" und "Abgehängte Unterdecke mit
einlagige gelochte Beplankung (als Akustik-Decken)" der
vorherigen Positionen.

Anzuordnen bei Überbrückung von konstruktiven Fugen des
Baukörpers oder wenn die Deckenlängen eine Unterteilung in
Abschnitte erfordert. Bewegungsfuge inkl.
Kantenschutzprofile sowie hinterlegtem Gipsplattenstreifen.

**Einbau und Anordnung erfolgt nach Angabe bzw.
Absprache mit der Bauleitung.**

20,00 m

11.40.120 Bauplatte GKBI 12,5 mm
Unterdecke gemäß DIN 18168-1,
Einbauhöhe: 2,26 m, Abhanghöhe: 26 cm.

Befestigungsuntergrund: Stahlbeton
Ausführung der Unterkonstruktion aus verzinkten
Stahlblechprofilen DIN 18182-1,
als Grund- und Tragprofile CD 60/27,
Befestigung mit Noniusabhängung,
Befestigen mit systemzugehörigen, bauaufsichtlich
zugelassenen Befestigungsmitteln.

Decklage/Bekleidung aus Gipsplatten GKBI DIN 18180 bzw.
Typ H2 EN 520: Knauf Bauplatten,
einlagig, Plattendicke 12,5 mm,
Verarbeitung gemäß DIN 18181.

Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des
Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q3

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	362	BV Stöckheim Berghey 3 / BS, Neubau Mehrfamilienhaus
	11	Trockenbauarbeiten
	40	Deckensysteme

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Sonderverspachtelung,
Verarbeitung gemäß DIN 18181. Die Ausführung erfolgt
unter Verwendung von DIN EN 13963, Spachtelmaterial oder
alternativ Fügenfüller Typ 3B.

Ausführung gemäß der Verarbeitungsvorgaben des
Systemgebers.

Leitprodukt der Planung:
Knauf, Plattendecke D113

oder gleichwertig

Angebotenes Produktsystem

'.....'
(vom Bieter einzutragen)

20,50 m²

11.40.130 Abgehängte Unterdecke mit einlagiger Beplankung aus
Gipskartonplatten GKBI und der dazu benötigten
Metallunterkonstruktion sowie Befestigungsmittel
fachgerecht herstellen. Befestigung erfolgt an
Stahlbetondecke.

wie vor, jedoch:

Kleinfläche: bis 2,50 m²
Einbauhöhe: 2,26 m
Abhanghöhe: ca. 26 cm

2 St

11.40.140 Abgehängte Unterdecke mit einlagiger Beplankung aus
Gipskartonplatten GKBI und der dazu benötigten
Metallunterkonstruktion sowie Befestigungsmittel
fachgerecht herstellen. Befestigung erfolgt an
Stahlbetondecke.

wie vor, jedoch:

Kleinfläche: bis 2,51 bis 3,00 m²

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	362	BV Stöckheim Berghey 3 / BS, Neubau Mehrfamilienhaus
	11	Trockenbauarbeiten
	40	Deckensysteme

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Einbauhöhe:	2,26 m
Abhanghöhe:	ca. 26 cm

1	St		
---	----	--	--

11.40.150 Bauplatte GKBI 12,5 mm
Unterdecke gemäß DIN 18168-1,
Einbauhöhe: 2,34 m, Abhanghöhe: 18 cm.

Befestigungsuntergrund: Stahlbeton
Ausführung der Unterkonstruktion aus verzinkten
Stahlblechprofilen DIN 18182-1,
als Grund- und Tragprofile CD 60/27, Niveaugleich,
Befestigung mit Noniusabhängung,
Befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen
Befestigungsmitteln.

Decklage/Bekleidung aus Gipsplatten GKBI DIN 18180 bzw.
Typ H2 EN 520:
Bauplatten, einlagig, Plattendicke 12,5 mm,
Verarbeitung gemäß DIN 18181.

Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des
Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q3
Sonderverspachtelung,
Verarbeitung gemäß DIN 18181. Die Ausführung erfolgt
unter Verwendung von DIN EN 13963, Spachtelmaterial oder
alternativ Fügenfüller Typ 3B.

Ausführung gemäß der Verarbeitungsvorgaben des
Systemgebers.

Leitprodukt der Planung:
Knauf, Plattendecke D113

oder gleichwertig

Angebotenes Produktsystem

'.....'
(vom Bieter einzutragen)

111,00	m²		
--------	----	--	--

11.40.160 Abgehängte Unterdecke mit einlagiger Beplankung aus
Gipskartonplatten GKBI und der dazu benötigten
Metallunterkonstruktion sowie Befestigungsmittel
fachgerecht herstellen. Befestigung erfolgt an
Stahlbetondecke.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	362	BV Stöckheim Berghey 3 / BS, Neubau Mehrfamilienhaus			
	11	Trockenbauarbeiten			
	40	Deckensysteme			
Ausgabeumfang:		Alle Positionen			
OZ / Pos.-Nr.		Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
wie vor, jedoch:					
	Kleinfläche:	2,51 bis 3,00 m²			
	Einbauhöhe:	2,34 m			
	Abhanghöhe:	ca. 18 cm			
		7	St		
11.40	Deckensysteme			Summe:	

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	362	BV Stöckheim Berghey 3 / BS, Neubau Mehrfamilienhaus
	11	Trockenbauarbeiten
	0	Stundenlohnarbeiten

Ausgabeumfang:	Alle Positionen
----------------	-----------------

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

11 Stundenlohnarbeiten

11.10	Stundenlohnarbeiten einschl. aller Lohnnebenkosten und Zuschläge für: Facharbeiter. Nur mit schriftlicher Genehmigung des AG.			
-------	--	--	--	--

0	h		
---	---	--	--

11.20	Stundenlohnarbeiten einschl. aller Lohnnebenkosten und Zuschläge für: Helfer. Nur mit schriftlicher Genehmigung des AG.			
-------	--	--	--	--

0	h		
---	---	--	--

11 Stundenlohnarbeiten**Summe:**

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	362	BV Stöckheim Berghey 3 / BS, Neubau Mehrfamilienhaus
	11	Trockenbauarbeiten

Ausgabeumfang:	Alle Positionen
----------------	-----------------

OZ

Gesamtbetrag
in EUR

Zusammenstellung

11.10	Dokumentation, Baustelleneinrichtung	
-------	--------------------------------------	--

11.20	Wandsysteme	
-------	-------------	--

11.30	Wände/Vorsatzschalen - TGA Einbauteile und Nebenarbeite	
-------	---	--

11.40	Deckensysteme	
-------	---------------	--

11	Stundenlohnarbeiten	
----	---------------------	--

11	Summe	
-----------	-------	--

+ 19 % MwSt.

Bruttosumme	Trockenbauarbeiten	
--------------------	---------------------------	--

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	362	BV Stöckheim Berghey 3 / BS, Neubau Mehrfamilienhaus
Umfang:		Trockenbauarbeiten

verwendete StLB / StLK - Bücher

Jg./LB-Nr.:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 362 BV Stöckheim Berghey 3 / BS, Neubau Mehrfamilienhaus

Umfang: Trockenbauarbeiten

Auflistung auszufüllender Bieter-Textergänzungen

Pos.-Nr. 11.20.10 Metallständerwand, CW 100 (625 mm), Bauplatte GKB 2x 12,5 mm, d = 150 mm, Rw = 58,4, MW 80 mm

Angebotenes Produktsystem

'.....'

Pos.-Nr. 11.20.40 Metallständerwand, CW 150 (625 mm), Bauplatte GKB 2x 12,5 mm, d = 200 mm, MW 120 mm

Angebotenes Produktsystem

'.....'

Pos.-Nr. 11.20.50 Freistehende Vorsatzschale, CW 50 (625 mm), Bauplatte GKB 2x 12,5 mm, MW, EB 1

Angebotenes Produktsystem und Typ:

'.....'

Pos.-Nr. 11.20.60 Metallständerwand, CW 100, Kleinfläche, H = 2,76m B 500 bis 1.000mm

Angebotenes Produktsystem

'.....'

Pos.-Nr. 11.20.80 Metallständerwand, CW 150, Kleinfläche, H = 2,76m B 1.001 bis 1.500mm

Angebotenes Produktsystem

'.....'

Pos.-Nr. 11.20.100 Vorsatzschalen mit Unterkonstruktion, Kleinfläche, H = 2,76m B < 200mm

Angebotenes Produktsystem und Typ:

'.....'

Pos.-Nr. 11.20.260 Zulage für Beplankung mit Feuchtraumplatten

Angebotenes Fabrikat und Typ:

'
.....'

Pos.-Nr. 11.30.190 Revisionsklappe 300 x 300 mm

Angebotenes Fabrikat:

'
.....'

Pos.-Nr. 11.40.10 Unterdecke, Grund- und Tragprofil CD 60/27 C3, Zementbauplatte 12,5mm, quer verbaut

Angebotenes Produkt und Hersteller

'.....'

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	362	BV Stöckheim Berghey 3 / BS, Neubau Mehrfamilienhaus
Umfang:		Trockenbauarbeiten

Pos.-Nr. 11.40.70 Unterdecke Niveaugleich, Grund- und Tragprofil, Bauplatte GKB 12,5 mm
Angebotenes Produktsystem

'.....'

Pos.-Nr. 11.40.120 Unterdecke, Grund- und Tragprofil, Bauplatte GKBI 12,5 mm
Angebotenes Produktsystem

'.....'

Pos.-Nr. 11.40.150 Unterdecke Niveaugleich, Grund- und Tragprofil, Bauplatte GKBI 12,5 mm
Angebotenes Produktsystem

'.....'