Gasleitung zur Gasfackel



245.00 m ü. HN

		BG9		BG12
Knotenpunkt-Nr.				
Koordinatenabsteck-Nr.				
Oberfläche		Pflasterweg	Kiesschüttung	Fundament
Rohrsohlengefälle	‰		87.70	23.08
Länge / Werkstoff			3.65 m PE 63x3.8	1.30 m PE 63x3.8 gedämmt
Geländehöhe, Planung	m NHN	254.97	254.98	254.98 255.00
Sohlentiefe	m	1.32	1.04	1.01 −0.43 −0.44
Rohrsohlenhöhe	m NHN	253.65	253.94	253.97 255.41 255.44
Stationierung	m	0.00	3.27	3.65 4.95

VORABZUG Stand 25.04.2025

Ausführungsunterlage - keine Werkstattzeichnung

Nr.	Art der Änderung	Datum	Name/Zeichen

Datei: F:\Projekte\Rodewitz\1_623_2_Faulung\CAD\BL-02.dwg — Waldek

Alle Rechte vorbehalten! Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage bedarf unserer ausdrücklichen Zustimmung.

Vorhaben
Zentrale Kläranlage Rodewitz
Ersatzneubau Faulbehälter und Peripherie

Vertrags-Nr. 1 623 2

Leistungsphase gem. HOAI 5

Höhenbezug NHN

Maßstab MdL 1:50 MdH 1:100

Blatt-Nr. BL-02-03

Darstellung
Objekt 2 - Erneuerung Gasbehälter und Gasfackel
Außenrohrleitungen
Längsschnitt Gasleitung zur Gasfackel

	Datum	Name/Zeichen
entw.	04/2025	Strecker
gepr.	04/2025	Seifert

Planverfasser
PROWA Ingenieure Dresden GmbH
Chemnitzer Str. 42
01187 Dresden
Telefon 0351/4860-0
Telefax 0351/4860-303

Bauherr
Abwasserzweckverband "Obere Spree"
Dorfstraße 18
02681 Schirgiswalde-Kirschau OT Bederwitz