Anlage 3.2 Messstellenliste		Projekt-Nummer: 1 623 2												
		Projekt: Zentrale Kläranlage Rodewitz												
		Ersatzneubau Faulbehälter und Priperie												
		1. BA: Erneuerung Gasbehälter und Gasfackel												
		Leistungsphase Ausführungsplanung												
lfd. Nr.	Bezeichnung	MSR-Stellen-Bezeichnung				Messprinzip	Nenn-Spannung		Empfangsort / Verarbeitung					Sonstiges
		nach EN 1861		Mess-Bereich	Maß-Einheit		V	Art	A Alarm	S Steuerung	C Regelung	I Anzeige		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Neubau														
1. BA Objekt 2 Erneuerung Gasbehälter und Gasfackel														
1.1	Füllstand Gasbehälter	LIR	605	± 100	% / m³	Mikrowellenradar						x	LU Ausrüster , Signalverarbeitung VEGAMET624	
1.2	Gasdruckanzeige Saugseite	PI	611	± 100	mbar	Manometer						x	WIKA Typ 612.20	
1.3	Gasdruckanzeige Saugseite Unterdrucksicherung	PISA	612	± 100	mbar	DMU			x	x		x	VEGABAR 82 Schutzabschaltung	
1.4	Gasdruck Druckseite	PIC	606	± 100	mbar	DMU					x	x	VEGABAR 82	
1.5	Gasdruckanzeige Druckseite	PI	613	± 100	mbar	Manometer						x	WIKA Typ 612.20	