

---

# Leistungsbeschreibung mit Leistungsverzeichnis

Ausstattung Studentenwerk Winklerstraße 22 - 2. BA

---

**Projekt:** Ausstattung Studentenwerk Winklerstraße 22 - 2. BA

**Auftraggeber:** Studentenwerk Freiberg  
Anstalt des öffentlichen Rechts  
Agricolastraße 14/16  
09599 Freiberg

**Erstellt von:** FND QUADRAT  
Uhdestraße 23  
08056 Zwickau

---

**Vergabeart:** Öffentliche Ausschreibung

**Angebotseröffnung:** **Datum:** 05.06.2025 **Uhrzeit:** 09:30

**Ort:** Studentenwerk Freiberg  
Anstalt des öffentlichen Rechts  
Agricolastraße 14/16  
09599 Freiberg

**Ende der Zuschlagsfrist:** **Datum:** 07.07.2025

**Ausführungsfrist:** **Beginn:** 25.08.2025 **Ende:** 12.09.2025

---

**Bieter:** \_\_\_\_\_ **Summe netto:** ..... EUR  
\_\_\_\_\_ **zzgl. 19% MwSt:** ..... EUR  
\_\_\_\_\_ **Summe inkl. MwSt:** ..... EUR  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(Ort und Datum, rechtsverbindliche Unterschrift, Stempel)

Projekt: Ausstattung Studentenwerk Winklerstraße 22 - 2. BA

LV-Bezeichnung: Ausstattung Studentenwerk Winklerstraße 22 - 2. BA

---

### Inhaltsverzeichnis

---

01	Ausstattung Küchen	5
02	Bestuhlung	9
03	Fensterdekoration	11
04	Ausstattung Zimmer/Nebenräume	12
05	Ausstattung Bäder	17
	Zusammenstellung	19

Projekt: Ausstattung Studentenwerk Winklerstraße 22 - 2. BA

LV-Bezeichnung: Ausstattung Studentenwerk Winklerstraße 22 - 2. BA

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

### Allgemeine Leistungsbeschreibung

Die Leistungen sind unter Beachtung der allgemein gültigen Hygienevorschriften und Regelungen des Studentenwerks Freiberg auszuführen.

Der Ausschreibung, der Ausführung, dem Aufmaß und der Abrechnung liegen VOL, DIN-Normen und einschlägige Richtlinien in der jeweils gültigen Fassung zugrunde. Die gültigen Unfallverhütungsvorschriften sind einzuhalten.

Der Auftragnehmer kann sich vor Angebotsabgabe über die örtlichen Gegebenheiten informieren.

Die Art der Auftragsvergabe bestimmt der Auftraggeber. Er behält sich vor, einzelne Positionen nicht oder nur teilweise zu vergeben. Es dürfen keine Änderungen am Text vorgenommen werden. Nebenangebote oder Änderungen, Mehrungen oder Minderungen, auch die, über das vorgeschriebene Maß der VOB hinausgehen, bedingen keine Änderungen der Preise. Eine Vergütung für später auftretende Lohn- oder Materialerhöhungen ist gesondert zu vereinbaren.

Leistungen, die nicht im Leistungsverzeichnis bzw. Angebot enthalten sind, müssen mind. 5 Tage vor der Ausführung in Form eines Nachtrages schriftlich beim Auftraggeber eingereicht werden.

Lage und Größe der für die Baustelleneinrichtung benötigten Flächen sind mit der Bauleitung vor Ort abzustimmen. Nach Beendigung der Bauarbeiten und Beseitigung der Baustelleneinrichtung ist, soweit erforderlich, der ursprüngliche Zustand wiederherzustellen.

Der Auftragnehmer hat zu den Baustellenbesprechungen, die der Auftraggeber regelmäßig durchführt, einen bevollmächtigten Vertreter zu entsenden. Die Besprechungen finden jeweils wöchentlich zu einer festgelegten Zeit statt.

Der Auftragnehmer hat einen Baufristenplan als Balkendiagramm über seine vertraglichen Leistungen zu erstellen, anhand dessen die Einhaltung der Vertragsfristen nachgewiesen und überwacht werden kann. Die Festlegungen des Auftraggebers, z.B. zur baufachlichen oder terminlichen Koordinierung mit den übrigen Leistungsbereichen, sind zu berücksichtigen. Bei Änderungen der Vertragsfristen oder bei erheblichen Abweichungen von sonstigen Festlegungen ist der Plan unverzüglich zu überarbeiten. Der Plan ist dem Auftraggeber 12 Werktagen nach Auftragserteilung, bei Überarbeitungen unverzüglich zu übergeben.

Durch den Auftraggeber wird während des Zeitraumes der Bauarbeiten eine Beleuchtung des Gebäudeeinganges, des Treppenhauses und der Flure bereitgestellt. Weitere Beleuchtung die zur Ausführung der Bauarbeiten in den einzelnen Räumen erforderlich ist, ist durch den Auftragnehmer zu erbringen und in die Einzelpreise einzukalkulieren.

Die Forderungen des Merkblattes „Brandschutz bei Bauarbeiten" der Bau-Berufsgenossenschaft und des Verbandes des Sachversicherers (Form 2001) sind einzuhalten.

In dem Bauobjekt dürfen brennbare Baustoffe und sonstige brennbare Gegenstände nur örtlich und mengenmäßig begrenzt gelagert werden. Dies

Projekt: Ausstattung Studentenwerk Winklerstraße 22 - 2. BA

LV-Bezeichnung: Ausstattung Studentenwerk Winklerstraße 22 - 2. BA

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

gilt auch für brennbare Flüssigkeiten und Gase. Brennbare Abfallstoffe sind täglich aus dem Objekt zu entfernen. Für diese Stoffe sind nichtbrennbare Großbehälter (Container) mit mindestens 10m Abstand von den Gebäuden bereitzustellen.

Bei feuergefährlichen Arbeiten – z.B. Schweißen, Abbrennen, Schneiden – sowie beim Umgang mit offener Flamme in Verbindung mit brennbaren Baustoffen sind Brandposten einzuteilen. Es sind geeignete Feuerlöschgeräte bereitzustellen. Nach Beendigung der feuergefährlichen Arbeiten sind Nachkontrollen durchzuführen. Auf die Unfallverhütungsvorschrift „Schweißen, Schneiden und verwandte Arbeitsverfahren“ (VBG 15) wird hingewiesen.

Die erforderlichen Fahr- und Bewegungsflächen der Feuerwehr sind jederzeit freizuhalten.

Auf der Baustelle dürfen nur schallgedämmte Baumaschinen eingesetzt werden. Bei der Ausführung von Stemmarbeiten sind ausschließlich Werkzeuge mit Absaugung zu verwenden. Die Arbeiten sind so auszuführen, dass Beeinträchtigungen anderer Arbeiten, Belästigung durch Staub und Lärm auf das notwendigste Maß reduziert werden. Erforderliche Schutzmaßnahmen, die nicht im LV beschrieben sind, für Nachbargrundstücke, Umwelt und Verkehr sind vom Bieter in Abhängigkeit von der ihm vorgesehenen technologischen Lösung bei Angebotsabgabe einzukalkulieren.

Die Baustelle ist täglich besenrein zu verlassen. Verschmutzungen im öffentlichen Verkehrsraum sind während des gesamten Zeitraumes der Maßnahme unverzüglich zu beseitigen. Die Leistung ist im EP einzukalkulieren.

Der Auftragnehmer hat sich vor Ausführung der Arbeiten über die Lage von Leitungen, Kabeln, Dränen, Kanälen u. dgl. Beim Auftraggeber und bei den für die Ver- und Entsorgungsanlagen zuständigen Trägern zu unterrichten. Fahrzeuge dürfen die Baustelle nur befahren, wenn dies unmittelbar für die Arbeiten notwendig ist. Sämtliche übrigen Fahrzeuge, einschließlich derjenigen der beschäftigten Arbeitnehmer sind außerhalb der Baustelle zu parken. Eine Haftung für eventuell auftretende Schäden oder Verluste wird ausgeschlossen.

Die ausgeschriebenen Leistungen beinhalten:

- alle Leistungen zum Einrichten, Vorhalten und Wiederentfernen sowie Sauberhalten der Baustelleneinrichtung und Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz der Anlage, des Personals und Dritter entsprechend den Unfallverhütungsvorschriften
- die Lieferung und betriebsfertige Montage der ausgeschriebenen Gegenstände
- das Auspacken und den Transport an die im Gebäude vorgesehenen Aufstellorte
- Verpackungsmaterialien sind vom Auftragnehmer abzutransportieren und entsprechend den Regeln zu entsorgen
- alle nötigen Ausschnitte/Bohrungen in den Möbeln für Elektro- und Sanitäranschlüsse und deren Versiegelung

Die angebotenen Möbelstücke müssen den sicherheitstechnischen Anforderungen gem. den Vorgaben der GU entsprechen. Diese sind durch entsprechende Prüfzeugnisse zu belegen.

Bereits mit dem Angebot sind Darstellungen und Fotos/Prospekte der angebotenen Produkte einzureichen.

Projekt: Ausstattung Studentenwerk Winklerstraße 22 - 2. BA

LV-Bezeichnung: Ausstattung Studentenwerk Winklerstraße 22 - 2. BA

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

#### **Bürgschaft:**

Eine Sicherheit für die Vertragserfüllung ist in Höhe von 5 % der Auftragssumme zu leisten, sofern die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro beträgt und wenn dies für die sach- und fristgemäße Leistung ausnahmsweise erforderlich erscheint.

Die für Mängelansprüche zu leistende Sicherheit beträgt 3 % der Auftragssumme einschließlich erteilter Nachträge. Für die Vertragserfüllung und die Mängelansprüche kann die Sicherheit wahlweise durch Hinterlegung von Geld oder durch Bürgschaft geleistet werden.

#### **Abzüge netto:**

Bauwasser 0,3 %  
 Baustrom 0,2 %  
 Sanitärcontainer 0,4 %  
 Bauleistungstress 0,25 %

beginnend mit der 1. Abschlagsrechnung vorgenommen.

#### **Bemusterung**

Auf Wunsch des Bauherrn ist eine Bemusterung mit den angebotenen Produkten durchzuführen.

#### **Allgemeine Anforderung Ausschnitte/Ausklinkungen**

Alle Ausschnitte/Ausklinkungen sind gegen Nässe zu versiegeln und sichtbar an Dekor anzupassen, Wandanschluss mit Acryl/Boden- und Möbelstoßkanten Versiegelung mit Silikon im Farbkonzept, Dekor bzw. Farbe nach Wahl und Farbkonzept.

Alle nötigen Ausschnitte für Elektromontagen, Schalter, Durchlassdosen und Sanitärinstallation sind zu erbringen und müssen gegen Nässe versiegelt werden. Genaue Position wird vor Ort angepasst.

Ausklinkungen bzw. Ausschnitte für Sockelanpassungen für Bett, Kleiderschrank, Sideboard sind herzustellen. Sockelausschnitt lt. Aufmaß vor Ort für jeweilige Situation.

#### **Allgemeine Anforderung Lieferung und Montage**

Die Lieferung und Montage der Einrichtungsgegenstände erfolgt in verschiedenen Bauabschnitten innerhalb des vereinbarten Leistungszeitraumes. Arbeitszeiten sind mit dem Bauherrn abzuklären.

01

#### **Ausstattung Küchen**

Allgemeine Vorbemerkungen Küchen

Material: Edelstahl/Pulverbeschichtung

Pantryabdeckung: korrosionsbeständigem Edelstahl gefertigt.  
 Auch der Unterbau, welcher Stauraum für Küchenutensilien bietet, besteht aus Metall und hat zusätzlich eine Pulverbeschichtung. Die Oberflächen der Miniküche sind außerdem einfach zu reinigen. Die Küche hat außerdem ein Becken und eine Ab- und Überlaufgarnitur. Die Edelstahl-Pantryabdeckung und Spüle hat eine Materialstärke von 0,7mm. Die Fronten der Miniküche

Projekt: Ausstattung Studentenwerk Winklerstraße 22 - 2. BA

LV-Bezeichnung: Ausstattung Studentenwerk Winklerstraße 22 - 2. BA

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

sind doppelwandig gefüllt und verfügen über Handgriffe.

Metallunterbau aus pulverbeschichtetem Metall und doppelwandig gefüllten Premium-Fronten  
Gefertigt mit Swap-Wabenmaterial verfahren.

Tür im Spülenunterbau mit Touch-Verschluss

Korpus: Pulverbeschichtetem Metall gefertigt und verfügt über doppelwandig innen geschäumte Türen.

Teilweise sind Ausschnitte in Rückwand zu erbringen nach Aufmaßprüfung.

Hängeschränke: pulverbeschichtetes Metall mit doppelwandig gefüllten Fronten und verdeckter Griffleiste  
Türen mit Softclose

Schubladen mit Soft-Close und Türen mit Touchverschluss oder Griff

Neben der Teeantryabdeckung kann die Küche auch einem Elektrokochfeld geliefert werden.

Ausführung Elektrokochfeld:

Elektrokochfeld:

2 Kochplatten, Ø 145 mm mit 1000 Watt, sowie Ø 180 mm mit 1200 Watt integrierter Hitzeschutz

7-Takt-Schalter, Kontrollleuchte für Restwärmeanzeige

Anschluss 230V / 50Hz

Ausführung: Standard Pantryabdeckungen

Informationen: Pantryabdeckungen sind LGA-GS geprüft. Sie bestehen aus poliertem, rostfreien 0,7 mm Edelstahl 1.4301. In der Herd-Spültischkombination befinden sich ein eingezogenes Becken (340 x 370 x 150mm), Hahnlochbohrung 35 mm, eine eingeprägte Abtropffläche und wahlweise ein eingepprägtes Elektro-, Glaskeramikkochfeld oder Teeantry (ohne Kochfeld). Zusätzlich sorgt ein Restebecken mit oben liegendem Überlauf dafür, dass die Wassermenge im Becken um 30 % erhöht werden kann. Die Schlitze für die Be- und Entlüftung unserer Pantries sind an der Oberseite erhöht angebracht.

Die Miniküche ist serienmäßig ohne Kühlschrank ausgestattet.

### **Allgemeine Vorbemerkungen Geräte/Spülen/Mischbatterien**

Alle Geräte sind Stecker fertig zu liefern. Der betriebsfertige Anschluss erfolgt durch die Gewerke ELT und HLS. Ebenso muss je Gerät eine Einweisung erfolgen.

### **Montage und betriebsfertiger Anschluss Unterbauleuchten Küchen**

Die Unterbauleuchten für die Montage unterhalb der Oberschränke in den Küchen werden bauseits durch das Studentenwerk Freiberg bereitgestellt. Die Montage und der betriebsfertige Anschluss ist durch den Auftragnehmer auszuführen. Einzelpreisabfrage gemäß LV-Position 01.0040.

Projekt: Ausstattung Studentenwerk Winklerstraße 22 - 2. BA

LV-Bezeichnung: Ausstattung Studentenwerk Winklerstraße 22 - 2. BA

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

**Silikonanschluss**

Alle Küchen müssen zu Wand (Bereich Arbeitsplatte umlaufend) umlaufend mit Silikonanschluss im Farbverbund hergestellt werden.

01.0010

**Miniküche Einzelzimmer-Appartement**

Ausführung gemäß Allgemeine Vorbemerkungen Küchen

Ausstattung Unterbau:

Elektrokochfeld

2 x Unterbauschrank mit Tür, je 1 verstellbarer Einlegeboden

Becken rechts bzw. links

inkl. Ablaufgarnitur und Armatur

Farbe: sand

Maße: 1000 x 600 mm

Ausführung Wandhängeschrank

2-türig, je Schrankabteil 1 verstellbarer Einlegeboden

Farbe: sand

Maße: 1000 x 600 mm

Modell: MK 100

Fabrikat: Stengel Küchen

(oder gleichwertig)

**6 St** .....

01.0020

**Miniküche 2er Wohngemeinschaft**

Ausführung gemäß Allgemeine Vorbemerkungen Küchen

Ausstattung Unterbau:

Elektrokochfeld

2 x Unterbauschrank mit Tür, je 1 verstellbarer Einlegeboden

Becken rechts bzw. links

inkl. Ablaufgarnitur und Armatur

Farbe: sand

Maße: 900 x 600 mm

Ausführung Wandhängeschrank

2-türig, je Schrankabteil 1 verstellbarer Einlegeboden

Farbe: sand

Maße: 900 x 600 mm

Modell: MK 90

Fabrikat: Stengel Küchen

(oder gleichwertig)

**3 St** .....

Projekt: Ausstattung Studentenwerk Winklerstraße 22 - 2. BA

LV-Bezeichnung: Ausstattung Studentenwerk Winklerstraße 22 - 2. BA

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.0030		<b>Standkühlschrank</b>		
		<p>Freistehend mit Unterbaumöglichkeit  Ausstattung Kühlteil:  Rauminhalt der Kühlfächer: 85l  Steuerung: elektronisch  Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1  Abtauvorgang im Kühlteil: automatisch  Anzahl Temperaturzonen: 2  Anzahl Schubladen (Kühlteil): 1  Anzahl Türfächer: 3  Anzahl verstellbare Ablageflächen Kühlteil: 1  Anzahl Ablageflächen Kühlteil: 2  Material der Fachböden: Sicherheitsglas  LED-Beleuchtung, Eierablage</p> <p>Ausstattung Gefrierteil:  Rauminhalt der Tiefkühlfächer: 13l  Anzahl Gefrierfächer: 1  Material Abstellflächen Gefrierteil: Sicherheitsglas  Abtauvorgang im Gefrierteil: manuell</p> <p>Türanschlag: rechts, wechselbar  Anschlusswert: 160 Watt  Eingangsspannung: 220-240 V  Frequenz: 50 Hz  Absicherung: 10 Ampere</p> <p>Abmessungen (B/H/T): 500 mm x 850 mm x 607 mm  Farbe: weiß</p> <p>Modell RD1201-20  Fabrikat: Liebherr  (oder gleichwertig)</p>		
	<b>12 St</b>		.....	.....
01.0040		<b>Montage Unterbauleuchten Oberschränke Küchenzeilen</b>		
		<p>Die Unterbauleuchten für die Montage unterhalb der Oberschränke in den  ausgeschriebenen Küchen werden bauseits durch das Studentenwerk  Freiberg bereitgestellt. Die Montage und der betriebsfertige Anschluss ist  durch den Auftragnehmer auszuführen.</p>		
	<b>9 St</b>		.....	.....
<b>Summe 01</b>		<b>Ausstattung Küchen</b>		.....

Projekt: Ausstattung Studentenwerk Winklerstraße 22 - 2. BA

LV-Bezeichnung: Ausstattung Studentenwerk Winklerstraße 22 - 2. BA

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

02 **Bestuhlung**

02.0010 **Drehstuhl ohne Armlehnen**

Ausstattung:

Rollen: weiche Rollen für harte Böden

Bezug: Leicht sauber zu halten – der abnehmbare Bezug kann in der Maschine gewaschen werden

Die hohe Rückenlehne und die gerundete Form sorgen für gute Unterstützung des unteren Rückens und verhindern vorschnelles Ermüden. Für längeres bequemes Sitzen in entspannter Haltung.

Erhöhte Stabilität, da der Wippmechanismus in der aufrechten Position der Rückenlehne feststellbar ist.

Durch den synchronisierten Wippmechanismus bewegt sich der Stuhl mit dir mit. Beim Zurücklehnen, bewegt sich die Rückenlehne mehr als der Sitz – der Winkel zwischen Rumpf und Hüfte öffnet sich. Das verbessert die Durchblutung und beugt Ermüdung vor.

Der höhenverstellbare Sitz ermöglicht es, die Höhe so einzustellen, dass Rückenlehne und Beine in einem 90°-Winkel positioniert sind.

Eine Sicherheitsfunktion blockiert die Rollen, wenn der Stuhl unbesetzt ist, und hält ihn sicher in Position, beim Aufstehen.

Armlehnen stützen den Ellenbogenbereich und verringern bei längerem Sitzen die Belastung von Rücken und Schultern.

Bei der automatischen Einstellung der Neigungsspannung bestimmt das Körpergewicht, wie viel Widerstand die Rückenlehne bietet. Dieser Gegendruck trägt dazu bei, auf dem Stuhl eine dynamische Sitzposition zu halten.

maximale Belastung für: 110 kg

Breite: 71 cm

Tiefe: 71 cm

Höhe max.: 114 cm

Sitzbreite: 46 cm

Sitztiefe: 49 cm

Sitzhöhe max.: 58 cm

Sitzhöhe mind.: 45 cm

Materialien:

Netz/ Stoff/ Netz:100% Polyester (mind. 90% recycelt)

rückw. Rahmen/ Gaszylinder/ Bein/ rückw. Rahmen/ Gaszylinder/

Bein:Stahl, Pulverbeschichtung auf Epoxidharz-/Polyesterbasis

Sitzplatte/ Sitzplatte:Polyurethan 35kg/m<sup>3</sup>

Sitzrahmen/ Sitzrahmen:schichtverleimtes Holzfurnier

Abschlusskappe/ Abschlusskappe:Verstärktes Polyamid

Rolle/ Rolle:Polypropylen

Armlehnenpaar Gehäuse:ABS-Kunststoff

Armlehnenrahmen:Stahl, Pulverbeschichtung auf

Epoxidharz-/Polyesterbasis

Abnehmbarer BezugDrehstuhl

Projekt: Ausstattung Studentenwerk Winklerstraße 22 - 2. BA

LV-Bezeichnung: Ausstattung Studentenwerk Winklerstraße 22 - 2. BA

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
		Buntwäsche, max. 40°C. Farbe: schwarz Modell: FLINTAN Fabrikat: IKEA (oder gleichwertig)		
		<b>Das angebotene Modell ist mit dem Bauherrn zu bemustern.</b>		
	<b>12 St</b>		.....	.....
<b>Summe 02</b>	<b>Bestuhlung</b>			.....

Projekt: Ausstattung Studentenwerk Winklerstraße 22 - 2. BA

LV-Bezeichnung: Ausstattung Studentenwerk Winklerstraße 22 - 2. BA

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

03 **Fensterdekoration**

**Allgemeine Vorbemerkungen Flachsleuderschiene**

inklusive verdeckter Montage mit Schnellspanner und sämtlichen erforderlichen Zubehör für die betriebsfertige Montage, keine Laufbeschädigung durch Schrauben  
 inkl. sämtlichen erforderlichen Standardzubehör:  
 Clic Gelenkgleiter mit kurzem Haken 6 mm  
 Endfeststeller 6mm  
 Zwischenfeststeller 6mm  
 Schnellspanner  
 Enddeckel

Farbe Schiene und Zubehör: weiß

Modell: 887 Flachsleuderschiene  
 Fabrikat: Alugard  
 (oder gleichwertig)

Die Schiene ist im Original zu bemustern.

03.0010 **Flachsleuderschiene**

Ausführung gemäß allgemeine Vorbemerkungen Flachsleuderschiene

B: ca. 340 - 350 x Höhe lt. Aufmaß/Planübersicht  
 (ist überall zu prüfen, da Abweichungen in Zimmermaßen bestehen),  
 bestehend aus:  
 -Aluminium Schleuderschiene, 1-läufig weiß über gesamte Raumbreite,  
 Deckenmontage

Maße gemäß Grundriss und örtlichem Aufmaß

**18 St** ..... ..

---

**Summe 03 Fensterdekoration** .....

---

Projekt: Ausstattung Studentenwerk Winklerstraße 22 - 2. BA

LV-Bezeichnung: Ausstattung Studentenwerk Winklerstraße 22 - 2. BA

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

04

**Ausstattung Zimmer/Nebenräume****Allgemeine Vorbemerkungen Korpusmöbel**

Sämtliche Maße und Ausführungsdetails sind bei Auftragserhalt vom Ausführenden verantwortlich zu prüfen und ggf. richtig zu stellen. Das Aufmaß vor Ort ist in den einzelnen Positionen mit einzukalkulieren. Die kalkulierten Preise verstehen sich inklusive Lieferung und Montage. Wand- und deckenseitige Anschlüsse sind mit Silikon-Wartungsfugen im Farbbund mit den Wand- und Deckenfarben zu versehen. Möbel mit einer Höhe über 1,80 Meter sind wandseitig zu befestigen.

Korpus aus E1 Mehrschichtenspanplatten Melaminharzbeschichtung DIN 68765, Seitenwände mit eingelassenen Kunststoffstoppfern für geräuscharmes Schließen der Türen.

Fronten und Abdeckplatten sind aus E1 Mehrschichtenspanplatten, Durchgefärbtem HPL Plattendekor, beidseitig mit HPL - Schichtstoff belegt (Materialstärke 0,8 mm) Korpus/Fronten/Abdeckplatten dekorgleich, ABS Kanten 2 mm, Einlegeböden 22 mm stark. Im Raster 38 mm verstellbare. Seitenwände mit eingelassenen Kunststoffstoppfern für geräuscharmes Schließen der Türen.  
Es dürfen nur verleimte Verbindungen zur Ausführung kommen, Verschraubungen, Nagelungen o. ä. sind nicht zugelassen.

Sockel: Alle Schränke sind mit höhenverstellbaren und montagefreundlichen Sockelfüßen auszustatten. Sockelzwischenstück aus Spanplatte P3 / P5 , Stärke 19 mm, werkzeuglos entnehmbar, Rückwände, allseitig in den Korpus eingenetet, aus Mehrschichten-Qualitätsspanplatten E1, Stärke 19 mm, beidseitige Melaminharzdirektbeschichtung gem. DIN 68765. Korpusvorderkanten aus ABS-Sicherheitskanten, farbgleich zum Dekor der Platten, Stärke 2 mm, Kanten allseitig R 2 gerundet. ABS-Sicherheitskanten, Stärke 2 mm, für nicht sichtbare Schnittkanten, Dekore wie Platten (auch Einlegeböden).

Beschläge:

Topfscharniere mit Schnellmontage-Technik auf Tür- und Korpusseite, Ganzmetall: Topf- und Gelenkarm Stahl, vernickelt, Öffnungswinkel min. 165°, Flügel-Montageplatte zum Anschrauben in Lochreihen mit Bohrabstand 32 mm, komplett mit vormontierten Befestigungsschrauben, einseitiger

Anschlag, Ganzmetall: Zamak vernickelt

Modell: Cruzila-Clip-Inserta, 342.03.506. 342.21.004 (oder gleichwertig)

Sonstige Scharniere in gleicher Ausführung, jedoch Öffnungswinkel 110° Fabr. Häfele (oder gleichwertig)

Fachbodenträger vorn Bodenträger mit 2 Keilnasen und Steckzapfen zur Fixierung des Fachbodens hinter Bodenträger mit 2 Keilnasen Zamak vernickelt 282.24.720, 282.24.710 Fabr. Häfele (oder gleichwertig)

Garderobenstange: Schrankrohr rund geschweißt, vernickelt Schrankrohrlagerfest, Seitenwandbefestigung, 1 Schrankrohrlagerfest 2 - tlg. mit Gewinde (das Überwurftteil wird auf das Rohr gesteckt und mit der Anschraubplatte verschraubt)

Kabeldurchlassdose: Kunststoff Oberfläche/Farbe: Schliiffstruktur:

Projekt: Ausstattung Studentenwerk Winklerstraße 22 - 2. BA

LV-Bezeichnung: Ausstattung Studentenwerk Winklerstraße 22 - 2. BA

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

edelstahlfarben, weißaluminium, RAL  
9006, oder schwarz, Bürstendichtung: schwarz Kabelausschnitt: 25 x 40 mm  
bei Bohr-Durchmesser 80mm  
Ausführung: 2-teilig, rund  
Montage: zum Eindrücken

Schubkästen erhalten Vollauszüge  
Sämtliche Schubladen werden als Holzschubladen gefertigt, sämtliche  
Frontauszüge erhalten Vollauszüge, die Schubladenwanne ist mit stabilen,  
kugellagergesicherten Stahlführungsschienen auszustatten. Sie muss mind.  
4/5 ausziehbar und herausnehmbar sein und eine Sicherung gegen  
Herausfallen besitzen. Weiterhin sind diese mit Schubladenselbststeinzug  
anzubieten. Belastbarkeit der Schublade 40 Kg.

Allgemeines:  
Sämtliche Verbindungs- und Befestigungsmittel müssen aus nichtrostenden  
Materialien bestehen. Stahlteile wie Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben  
usw. müssen der DIN 267 entsprechen bzw. aus nichtrostendem Stahl nach  
DIN 17440 hergestellt sein.

Gleiter: an allen Möbelteilen wo Gleiter erforderlich sind, sind  
Kunststoffgleiter vorzusehen und einzukalkulieren

Bauwerksanschlüssen silikonversiegelt bzw. acrylversiegelt in  
Wand-/Decken- bzw. Bodenfarbe.

Alle Ausschnitte und Bohrungen sind zu erbringen und gegen Nässe zu  
versiegeln, die Absprache der Ausschnitte erfolgt vor Ort auf der Baustelle  
bzw. mit Vorankündigung der Montage für die Bereitschaft der anderen  
Gewerke (z. B. Elektro) welche ggf. zum Einbau notwendig sind.

### **Allgemeine Vorbemerkungen Schreibtischprogramm**

Schreibtische in den Maßen 1200 x 700 mm – 2000 x 800 mm lieferbar.

Schreibtische, Verbindungselemente, Anbauteile, Besprechungsanbauten  
nach DIN EN 527-1/2/3 Sehr stabiles 4-Fuß-Gestell wahlweise aus  
Quadratrohr 30x30 mm oder Rundrohr d=40 mm, zur Verkettung mit  
zurückgesetzten Füßen, lieferbar mit oder ohne horizontalem Kabelkanal.

Elektrifizierung entsprechend der „Leitlinie für die elektrische Installation von  
Büromöbeln“

Schreibtisch und Anbauteile verschraubt, 4 Bodenausgleichsschrauben mit  
Metallgewinde.

Tischplatte Dreischicht-Spanplatte E 1, 25 mm, nach DIN EN 14322, aus  
naturbelassenem Holz, ohne Chloridhärter hergestellt.

Die Melaminharzbeschichtung ist antistatisch, lichtecht und reflexionsarm,  
hitzebeständig, kratz-, stoß- und abriebfest. Die Oberflächen können mit  
haushaltsüblichen Reinigungsmitteln gereinigt werden. Umlaufende,  
stoßfeste, gerundete Kunststoffkante (ABS).

Projekt: Ausstattung Studentenwerk Winklerstraße 22 - 2. BA

LV-Bezeichnung: Ausstattung Studentenwerk Winklerstraße 22 - 2. BA

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

Es stehen mindestens 15 Plattendekore zur Auswahl.

Gestelle aus Präzisionsstahlrohr 30x30x2 mm, umlaufende Zarge 40x25x1,5 mm  
 Gestelle aus Präzisionsstahlrohr d=40x2 mm, umlaufende Zarge 40x20x2 mm  
 Lösungsmittelfrei, umweltfreundlich pulverbeschichtet, keine Verbundwerkstoffe, daher voll recyclefähig.

Es stehen mindestens 8 Gestellfarben zur Auswahl.

Die Traversen mit den Plattenträgern sind stabiler Anschlusspunkt für die Gestellfüße und Aufnahme für Anbauten wie Bein- oder Wandschutzblende und Rechnerhalter.

Einfache und schnelle Montage von Anbau- und Besprechungselementen über Adapter oder Montagekonsolen. Farbe passend zum Gestell pulverbeschichtet.

**Inkl. Wandschutzblende** in den Maßen angepasst an die Schreibtischbreite 1200 mm – 2000 mm, Höhe 800 mm, Tiefe 18 mm. Werksseitig vorbereitet mit Rampa-Muffen, zur Befestigung der Wandblende am Schreibtisch, mittels 5 Montagekonsolen. Eine eventuelle spätere Nachrüstung von Bestandstischen ist somit problemlos möglich.

Höhe/Abstand vom Fußboden ist vor Ort anzupassen, aufgrund von Steckdosen in der Wand. Abstand ca. 25 cm vom Boden.

TÜV zertifiziert, GS-Zeichen, Zertifizierung Blauer Engel

04.0010

### **Kastenbett erhöht mit Stauraum**

Ausführung gemäß Vorbemerkungen Korpusmöbel.

Inkl. Sockelanpassung/Sockelausschnitt in Wangenplatten.

Wangenkonstruktion mit Stauraum und Antrittsstufen als Regal und Wandschutzplatte Rückseite als Einzelplatte/Element zwischen Stützwangen/Kopf-, Fußteil bodentief als 25 mm starke Platte welche ebenfalls als Einfassung und Sturzsicherung dienen. Rückwandplatte als Einzelplatte zwischen Kopf-/Fußteilplatte, Überstand beider Seiten/jeweils seitlich über Matratzenoberkante 20cm, Rückseite als Blende/Wange welche gleichzeitig durch Maße als Wandschutzplatte dient. Bereich als Wandschutzplatte mit Überstand über Matratzenoberkante ca. 50 cm, Somit ist Seitenwange als 1 Platte herzustellen welche als Bettrahmen und Wandschutz dient, Vorderblende als Konstruktionsrahmen zwischen Kopf-/Fußteilplatte.

Unterbau frontseitig mit zweimal Unterschrank, 2x Klappe mit Selektabändern mit außenliegender Rolle und Magnethalterung bei Öffnung, unten

Projekt: Ausstattung Studentenwerk Winklerstraße 22 - 2. BA

LV-Bezeichnung: Ausstattung Studentenwerk Winklerstraße 22 - 2. BA

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
		<p>30 mm Bodenabstand als Eingriff zum Öffnen, rechts offenes Regal mit 1x festen Boden, Regal dient gleichzeitig als Trittstufe und muss fest konstruiert sein aus 25 mm starken Platten.                      Bettanlage für Matratzengröße 2100 x 900 mm                      Melaminharzbeschichtete Feinspanplatte E1                      Maße: 2150 x 950 x 800 mm                      Dekor: Pfleiderer W10 standardweiss oder gleichwertig</p> <p>inkl. Einlegeboden für Kastenbett                      Ausführung gemäß Vormerkungen Korpusmöbel</p> <p>Kastenbettrahmen 25 mm Rohspanplatte, Kanten geschliffen und leicht gerundet, Lüftungslöcher als Belüftungssystem in Einlegeplatte mit mindestens 12 Löcher d= 8 cm, verwendete Platte als Rohspanplatte in ausreichender Stärke für Belastung von mind. 300 Kg                      Durchbiegeschutz für Objektbelastung, umlaufende Auflageleiste, 2 Stück Griffmulden zum Herausnehmen zur Aufnahme der Matratze                      Maße: 2100 x 900 mm                      Dekor: Pfleiderer Dekor W10 standardweiss oder gleichwertig</p> <p>Gesamte Kastenbettanlage verschraubt mit Sicherheitsschrauben zur zusätzlichen Stabilität und Sicherung der Konstruktion.</p> <p>Fußleistenausschnitt/Sockelausschnitt                      silikonversiegelt am Boden</p>		
	<b>12 St</b>		.....	.....
04.0020		<b>Matratze inkl. Matratzenauflage</b>		
		<p>Anforderung Matratze:                      Streifendrellbezug nach DIN 13014                      Bezug: abnehmbar (Reißverschluss längs und quer) und kochbar                      Kern: RG 40 (Raumgewicht) mit einer Stauchhärte von ca. 4,2                      Maße: 2100 x 900 x 14 cm</p> <p>Anforderung Matratzenauflage mit Nässeschutz wasserdicht:                      60°C waschbar                      verstepptes Unterbett                      hochwertige Microfaser                      Füllung: Hochbausch-Polyester                      Spannumrandung zur leichten Befestigung auf der Matratze                      Maße: 2100 x 900 mm</p>		
	<b>12 St</b>		.....	.....
04.0030		<b>Schreibtisch</b>		
		<p>Ausführung gemäß Allgemeine Vorbemerkungen Schreibtischprogramm.                      mit Rückwand</p>		

Projekt: Ausstattung Studentenwerk Winklerstraße 22 - 2. BA

LV-Bezeichnung: Ausstattung Studentenwerk Winklerstraße 22 - 2. BA

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
		Höhenverstellbar durch Kunststoffstopfen in Fußgestell Gestell weiß (30x30 mm) nach Hauskollektion, Frontplatte im Fußbereich Höhe/Abstand vom Fußboden ist vor Ort anzupassen, aufgrund von Steckdosen in der Wand. Abstand ca. 25 cm vom Boden, 20cm Überstand Oberkante Arbeitsplattenhöhe als Fallschutz und Rückwand. Fest mit Gestell verschraubt und gesichert. Umleimer ABS passend zur Platte. Tischplatte Maße: 1600 x 800 mm Plattendekor weiß nach Hauskollektion		
	<b>12 St</b>		.....	.....
04.0040		<b>Kleiderschrank</b> Ausführung gemäß Vorbemerkungen Korpusmöbel.  Schrank freistehend auf Sockel mit Sockelfüßen verstellbar und 3-seitiger Verblendung inkl. Sockelanpassung/Sockelausschnitt, Schrankanlage mit fester Rückwand, alle Elemente mit Sicherheitsschrauben zusätzlich verschraubt, Schrankanlage 2-türig aufgeschlagen, verschließbar (verschieden schließbar), mit durchgehender Mittelwand als Trennung  Aufteilung 1/2 Schrankseite links mit 4 verstellbaren Einlegeböden mit Sicherungsauflegern 1/2 Schrankseite rechts mit Garderobenstange und Hut-/schuhboden Dekor: Pfeleiderer Dekor W10 standardweiss oder gleichwertig innenliegender Spiegel aufgeklebt auf Schranktür 1200 x 350 x 4 mm Maße: 1000 x 600 x 2000 mm  silikonversiegelt am Boden		
	<b>12 St</b>		.....	.....
*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag				
04.0050		<b>Optional Aufsatz auf Kleiderschrank</b> Ausführung gemäß Vorbemerkungen Korpusmöbel.  2-türiger Aufsatzschrank angepasst an Hauptschrank Maße: 1000 x 600 x 400 mm (genaue Höhe nach Aufmaß vor Ort) Dekor: Pfeleiderer Dekor W10 standardweiss oder gleichwertig		
	<b>1 St</b>		.....	<b>nur EP</b>
<b>Summe 04</b>		<b>Ausstattung Zimmer/Nebenräume</b>		.....

Projekt: Ausstattung Studentenwerk Winklerstraße 22 - 2. BA

LV-Bezeichnung: Ausstattung Studentenwerk Winklerstraße 22 - 2. BA

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

05

**Ausstattung Bäder****Allgemeine Vorbemerkungen Korpusmöbel**

Sämtliche Maße und Ausführungsdetails sind bei Auftragserhalt vom Ausführenden verantwortlich zu prüfen und ggf. richtig zu stellen. Das Aufmaß vor Ort ist in den einzelnen Positionen mit einzukalkulieren. Die kalkulierten Preise verstehen sich inklusive Lieferung und Montage. Wand- und deckenseitige Anschlüsse sind mit Silikon-Wartungsfugen im Farbbund mit den Wand- und Deckenfarben zu versehen. Möbel mit einer Höhe über 1,80 Meter sind wandseitig zu befestigen.

Korpus aus E1 Mehrschichtenspanplatten Melaminharzbeschichtung DIN 68765, Seitenwände mit eingelassenen Kunststoffstoppfern für geräuscharmes Schließen der Türen.

Fronten und Abdeckplatten sind aus E1 Mehrschichtenspanplatten, Durchgefärbtem HPL Plattendekor, beidseitig mit HPL - Schichtstoff belegt (Materialstärke 0,8 mm) Korpus/Fronten/Abdeckplatten dekorgleich, ABS Kanten 2 mm, Einlegeböden 22 mm stark. Im Raster 38 mm verstellbare. Seitenwände mit eingelassenen Kunststoffstoppfern für geräuscharmes Schließen der Türen.  
Es dürfen nur verleimte Verbindungen zur Ausführung kommen, Verschraubungen, Nagelungen o. ä. sind nicht zugelassen.

Sockel: Alle Schränke sind mit höhenverstellbaren und montagefreundlichen Sockelfüßen auszustatten. Sockelzwischenstück aus Spanplatte P3 / P5 , Stärke 19 mm, werkzeuglos entnehmbar, Rückwände, allseitig in den Korpus eingenetet, aus Mehrschichten-Qualitätsspanplatten E1, Stärke 19 mm, beidseitige Melaminharzdirektbeschichtung gem. DIN 68765. Korpusvorderkanten aus ABS-Sicherheitskanten, farbgleich zum Dekor der Platten, Stärke 2 mm, Kanten allseitig R 2 gerundet. ABS-Sicherheitskanten, Stärke 2 mm, für nicht sichtbare Schnittkanten, Dekore wie Platten (auch Einlegeböden).

Beschläge:

Topfscharniere mit Schnellmontage-Technik auf Tür- und Korpusseite, Ganzmetall: Topf- und Gelenkarm Stahl, vernickelt, Öffnungswinkel min. 165°, Flügel-Montageplatte zum Anschrauben in Lochreihen mit Bohrabstand 32 mm, komplett mit vormontierten Befestigungsschrauben, einseitiger

Anschlag, Ganzmetall: Zamak vernickelt

Modell: Cruzila-Clip-Inserta, 342.03.506. 342.21.004 (oder gleichwertig)

Sonstige Scharniere in gleicher Ausführung, jedoch Öffnungswinkel 110° Fabr. Häfele (oder gleichwertig)

Fachbodenträger vorn Bodenträger mit 2 Keilnasen und Steckzapfen zur Fixierung des Fachbodens hinter Bodenträger mit 2 Keilnasen Zamak vernickelt 282.24.720, 282.24.710 Fabr. Häfele (oder gleichwertig)

Garderobenstange: Schrankrohr rund geschweißt, vernickelt Schrankrohrlagerfest, Seitenwandbefestigung, 1 Schrankrohrlagerfest 2-tlg. mit Gewinde (das Überwurftteil wird auf das Rohr gesteckt und mit der Anschraubplatte verschraubt)

Kabeldurchlassdose: Kunststoff Oberfläche/Farbe: Schliiffstruktur:

Projekt: Ausstattung Studentenwerk Winklerstraße 22 - 2. BA

LV-Bezeichnung: Ausstattung Studentenwerk Winklerstraße 22 - 2. BA

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
		edelstahlfarben, weißaluminium, RAL 9006, oder schwarz, Bürstendichtung: schwarz Kabelausschnitt: 25 x 40 mm bei Bohr-Durchmesser 80mm Ausführung: 2-teilig, rund Montage: zum Eindrücken		
		Schubkästen erhalten Vollauszüge Sämtliche Schubladen werden als Holzschubladen gefertigt, sämtliche Frontauszüge erhalten Vollauszüge, die Schubladenwanne ist mit stabilen, kugellagergesicherten Stahlführungsschienen auszustatten. Sie muss mind. 4/5 ausziehbar und herausnehmbar sein und eine Sicherung gegen Herausfallen besitzen. Weiterhin sind diese mit Schubladenselbststeinzug anzubieten. Belastbarkeit der Schublade 40 Kg.		
		Allgemeines: Sämtliche Verbindungs- und Befestigungsmittel müssen aus nichtrostenden Materialien bestehen. Stahlteile wie Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben usw. müssen der DIN 267 entsprechen bzw. aus nichtrostendem Stahl nach DIN 17440 hergestellt sein.		
		Gleiter: an allen Möbelteilen wo Gleiter erforderlich sind, sind Kunststoffgleiter vorzusehen und einzukalkulieren		
		Bauwerksanschlüssen silikonversiegelt bzw. acrylversiegelt in Wand-/Decken- bzw. Bodenfarbe.		
		Alle Ausschnitte und Bohrungen sind zu erbringen und gegen Nässe zu versiegeln, die Absprache der Ausschnitte erfolgt vor Ort auf der Baustelle bzw. mit Vorankündigung der Montage für die Bereitschaft der anderen Gewerke (z. B. Elektro) welche ggf. zum Einbau notwendig sind.		
05.0010		<b>Badspiegel</b> Spiegel auf Trägerplatte, Spiegel fest verklebt und für den Einsatz im Nassbereich geeignet (Trägerplatte für Feuchtraum, Verklebung für Feuchtraum) abgerundete Ecken an dem Spiegel/angefast Material: Sicherheitsspiegel auf Grundträgerplatte geklebt wandhängend, verdeckte Montage Maße: 500 x 600 x 20 mm		
	<b>9 St</b>		.....	.....
<b>Summe 05</b>	<b>Ausstattung Bäder</b>			.....

Projekt: Ausstattung Studentenwerk Winklerstraße 22 - 2. BA

LV-Bezeichnung: Ausstattung Studentenwerk Winklerstraße 22 - 2. BA

OZ	Zusammenstellung	Summe EUR
01	<b>Ausstattung Küchen</b>	.....
02	<b>Bestuhlung</b>	.....
03	<b>Fensterdekoration</b>	.....
04	<b>Ausstattung Zimmer/Nebenräume</b>	.....
05	<b>Ausstattung Bäder</b>	.....

Projekt: Ausstattung Studentenwerk Winklerstraße 22 - 2. BA

LV-Bezeichnung: Ausstattung Studentenwerk Winklerstraße 22 - 2. BA

OZ	Zusammenstellung	Summe EUR
----	------------------	-----------

**Summe Zusammenstellung:** .....

**Summe netto:** .....

**zzgl. 19% MwSt:** .....

**Summe inkl. MwSt:** .....