

Inhaltsverzeichnis

GS Harzblick - 4. BA (321)

08	LV	Fliesenarbeiten	
Nr.	Bezeichnung		Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	
		Baubeschreibung	2
		allgemeine Hinweise	2
		Objektdokumentationsunterlagen	6
01	Titel	Fliesenarbeiten	7
01.01	Bereich	Bodenfliesen	7
01.02	Bereich	Wandfliesen	9
01.03	Bereich	Fliesenarbeiten, sonstiges	13
01.04	Bereich	Stundenlohnarbeiten	15
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	17
		Bieterangabenverzeichnis	18

Leistungsverzeichnis

GS Harzblick - 4. BA (321)

08	LV	Fliesenarbeiten
Baubeschreibung		
<p>Die Grundschule Harzblick einschl. der Freien Grundschule Oskar Kämmerer befindet sich im Norden der Stadt Wernigerode, am Rande eines Wohngebietes, in unmittelbarer Nähe des Bürgerparks. Das Bauwerk wurde 1989 in Plattenbauweise als Typenschule Typ Erfurt SR 80 errichtet. In den vergangenen Jahren wurden bereits in Teilbereichen Modernisierungen durchgeführt. Dies betrifft z.B. die Modernierungs- sowie Brandschutzmaßnahmen.</p> <p>Die Maßnahmen müssen im laufenden Betrieb erfolgen und werden in mehrere Bauabschnitte aufgeteilt.</p> <p>Die Baumaßnahmen erfolgen vom EG bis 2. OG. Es werden die WC Einheiten vom EG bis 2. OG saniert und das 2. OG vollständig modernisiert. Die Transportwege sind in den Einheitspreisen einzukalkulieren.</p> <p>Allgemeine Hinweise:</p> <p>Es dürfen nur amtlich zugelassene Stoffe verwendet werden. Nachweise sind auf Anforderung der Bauleitung vorzulegen.</p> <p>Der Auftragnehmer ist für die Einholung eventuell erforderlicher behördlicher Genehmigungen, wie Sperrgenehmigungen und dergleichen selbst verantwortlich.</p> <p>Dem Vertrag liegt die VOB Teil B und C, neueste Ausgabe, zugrunde. Es gelten alle relevanten DIN-Vorschriften.</p> <p>Sämtliche Materialien in den Leistungspositionen verstehen sich einschließlich liefern und montieren.</p> <p>Der Auftragnehmer erklärt mit seiner rechtsverbindlichen Unterschrift auf dem Angebotsschreiben, daß er sich zur Preisfindung</p>		

Leistungsverzeichnis

GS Harzblick - 4. BA (321)

08	LV	Fliesenarbeiten
allgemeine Hinweise		
<p>umfassend, erforderlichenfalls auch vor Ort informiert hat, daß er alle preisbeeinflussenden Faktoren einkalkuliert hat und daß er die Arbeiten bei Erhalt des Zuschlages termin- und qualitätsgerecht ausführt.</p> <p>Bei der Ausführung der Bauarbeiten sind folgende Besonderheiten zu berücksichtigen: Der Leistungsort befindet sich auf einem Schulgelände. Die Arbeitsbereiche sind ständig so abzusichern, daß ein unbefugtes Betreten bzw. eine Gefährdung für die Schüler ausgeschlossen wird.</p> <p>Das Befahren des Schulgeländes mit Privat-PKW ist grundsätzlich untersagt. Es bestehen auf dem Gelände keinerlei Parkmöglichkeiten für Fahrzeuge jeglicher Art. Ausnahmeregelungen sind mit dem Auftraggeber in Verbindung mit der Schulleitung vor Beginn der Arbeiten zu vereinbaren.</p> <p>Das Befahren des Schulgeländes darf nicht in den Pausenzeiten erfolgen, Ausnahmen hiervon sind generell mit der Schulleitung zu regeln. Grundsätzlich ist Schrittgeschwindigkeit einzuhalten.</p> <p>Unterverteilungen:</p> <p>Für die Unterverteilungen Strom und Wasser, deren Anschlüsse sich im Objekt befinden ist der AN verantwortlich.</p> <p>Abbruch / Demontage:</p> <p>Abbruchmaterialien sind schonend durch das Gebäude nach außen zu bringen. Die Arbeiten erfolgen</p>		

Leistungsverzeichnis

GS Harzblick - 4. BA (321)

08	LV	Fliesenarbeiten
allgemeine Hinweise		
<p>im EG . Für den Abtransport und die Entsorgung des Abbruchmaterials ist der AN verantwortlich. Transportwege aus dem Gebäude zum Container des AN sind zu berücksichtigen.</p> <p>Die Sicherung der Arbeitsgeräte, Maschinen, Werkzeuge und Materialien ist Sache des AN. Während der Bauzeit übernimmt er für Diebstahl, Beschädigung u.ä. die Haftung. Fußwege, Straßen und Zufahrtsstraßen sind, falls erforderlich, arbeitstäglich zu reinigen. Das Abstellen von Schuttcontainern ist örtlich mit dem AG abzustimmen.</p> <p>Sonstiges:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Es wird ausdrücklich empfohlen die Örtlichkeit vor Angebotsabgabe zu besichtigen.2. Die Einrichtung von Lagerplätzen, Zuwegungen o.ä. ist vor Beginn der Arbeiten mit der Bauleitung bzw. AG abzustimmen. Nach Beendigung der Arbeiten ist der ursprüngliche Zustand wieder herzustellen. Diese Kosten sind in den Einheitspreisen einzukalkulieren.3. Vor Beginn hat sich der AN über die Lage sämtlicher in Frage kommender Versorgungsleitungen bei den zuständigen Rechtsträgern bzw. beim AG zu informieren.4. Die Einholung von Genehmigung der Behörden zur Sondernutzung von öffentlichen Zufahrten und ggf. notwendigen Straßensperrungen sind Sache des AN. Entsprechende		

Leistungsverzeichnis

GS Harzblick - 4. BA (321)

08	LV	Fliesenarbeiten
allgemeine Hinweise		
<p>Sondernutzungserlaubnisse sind rechtzeitig anzuzeigen. Der SiGeKo des AG ist immer mit einzubeziehen.</p> <p>5. Alle zu verwendenden Materialien sind vor dem Einbau zu bemustern und durch den AG oder Architekt/BL freizugeben.</p> <p>6. Alle Erdarbeiten sind zu dokumentieren. Die Entsorgungsnachweise sind spätestens mit der Schlussrechnung vorzulegen. Ein Fehlen der Nachweise führt ggf. zur Nichtanerkennung von Leistungen.</p> <p>7. Zur Erstellung der Abschlagsrechnungen sind ggf. vor Rechnungsstellung gemeinsame Aufmasse mit der BL zu erstellen. Die Aufmasse sind ca. 5 Tage vor Rechnungsstellung der BL zu übergeben.</p> <p>8. Baustrom- und Bauwasser wird durch den AG zur Verfügung gestellt. Die Höhe der Umlage ist in den allgemeinen Vorbemerkung (Formblättern) zu entnehmen.</p> <p>9. Eigene Baustellenabfälle sind täglich zu beseitigen bzw. in Containern zu lagern. Bei Nichteinhaltung und mehrmaliger Aufforderung behält sich der AG eine Entsorgung auf Kosten des AN vor. Da die Baustelle sich im Wohngebiet von Wernigerode befindet und der Schulbetrieb erhalten bleibt ist die Baustelle täglich in einem sauberen Zustand zu halten.</p> <p>10. Dem Leistungsverzeichnis sind ergänzend zu den</p>		

Leistungsverzeichnis

GS Harzblick - 4. BA (321)

08 LV Fliesenarbeiten

allgemeine Hinweise

einzelnen LV Positionen folgende
Unterlagen beigefügt:

Bau:

- Grundriss EG - 2. OG

-

Durch den Auftragnehmer ist nach
Beendigung der
Arbeiten eine vollständige
Leistungsdokumentation für
die spätere Nutzung und Wartung des
Gebäudes in
geordneter zweifacher Ausführung an die
Bauleitung des
AG zu übergeben.

Den Unterlagen sind außer den ohnehin
zu erbringenden
Nachweisen u.a. folgende Anlagen
beizufügen:

- technische Merkblätter, bauaufsichtliche
Zulassungen,
Einbauanleitungen sämtlicher
verwendeter
Baumaterialien, Bausysteme oder
Elemente
- mit Bezeichnung des Einbauortes
(wenn notwendig mit Zuweisung mit
Grundriss)
- Wartungs bzw. Nutzungshinweise von
Einbauten falls
vorhanden
- Nachweise Güteprüfung und
Überwachung
- Eignungsnachweise
- Errichterbescheinigungen
- Fachunternehmererklärungen zu den
einzelnen
ausgeführten Gewerken.
- Werkplanungen/Ausführungsstatiken
sofern vom
Auftragnehmer erstellt.

Dies ist in den Einheitspreisen mit
einzukalkulieren.

01 Titel Fliesenarbeiten

01.01 Bereich Bodenfliesen

Leistungsverzeichnis

GS Harzblick - 4. BA (321)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
08	LV Fliesenarbeiten			
01	Titel Fliesenarbeiten			
01.01	Bereich Bodenfliesen			
				Übertrag:
	Bemusterung Bodenfliesen			
	Die angebotenen Wand- und Bodenfliesen sind vor Ausführung dem AG zur Bemusterung vorzulegen.			
01.01.1	Anlegen von Musterflächen,			
	Anlegen von transportablen Musterflächen für die Fliesenarbeiten, außerhalb der VOB, Musterfläche ca. 1,5 m ²			
	Es sind mehrere Musterfliesen vorzulegen.			
		1 St	EP	GP
01.01.2	Reinigung Untergrund, grobe Verschmutz.			
	Reinigung des Untergrundes von grober Verschmutzung, wenn diese von anderen Unternehmen stammen, einschl. Entsorgung des anfallenden Bauschutts nach Rücksprache mit der Bauleitung.			
		96 m2	EP	GP
01.01.3	Entkopplungsbahn/-matte, 3 mm, Boden			
	Entkopplungsbahn oder -matte aus Polyethylen, für Fliesenbelag im Innenbereich, auf Untergrund geklebt, Stöße mit Klebeband verklebt.			
	Untergrund : Zementestrich			
	Material : Entkopplungsbahn/-matte			
	Dicke Material : 3 mm			
	Bauteil : Boden			
	Einbauort : WC			
	Angeb. Fabrikat : '.....'			
		35 m²	EP	GP
01.01.4	Grundierung, Boden			
	Stark saugenden Untergrund mit Epoxidharz grundieren			
	Verankerungsfähigen, stark saugfähigen Untergrund mit der 2-komponentigen Spezial-Grundierung			
		96 m2	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

GS Harzblick - 4. BA (321)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
08	LV Fliesenarbeiten			
01	Titel Fliesenarbeiten			
01.01	Bereich Bodenfliesen			
			Übertrag:	
01.01.5	Flächenabdichtung, Boden Dispersion Flächenabdichtung aufbringen, verarbeitungsfertige, flüssige Dichtfolie auf Dispersionsbasis mit allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis gemäß Beanspruchungsklasse A 1 in 2 Arbeitsgängen auftragen, entsprechend Herstellervorschrift anbotenes Fabrika: '.....'	75 m²	EP	GP
01.01.6	Abdichtung, Ecke Wand/Boden, Formteile Abdichtung an Wand-/Bodenanschluss im Eckbereich mit vorgefertigtem Eckstück. Das Eckstück in die frische Spachtelung einlegen, Überlappungen ausführen, eingeklebtes Eckstück mit frischem Dichtkleber überspachteln.	10 St	EP	GP
01.01.7	Bodenablauf eindichten, DN 100 Bodenablauf an Fußbodenabdichtung anschließen, Ausführung einschl. aller notwendigen Dichtmanschetten. Abdichtung : PU Nenngröße Ablauf : DN 100	3 St	EP	GP
01.01.8	Bodeneinlauf einfliesen Fußboden-Einläufe, bauseitig gesetzt, anarbeiten, inkl. aller Schneidarbeiten sowie der elastischen Verfügung im Anschlussbereich.	3 St	EP	GP
01.01.9	Bodenfliese 30/60, R10, Bodenbelag aus keramischen Feinsteinzeug DIN EN 14411; unglasiert, Rutsicherheit entsprechend Bewertungsgruppe R9 in Innenräumen 1. Sortierung, kalibriert Belastung: 3 Nennmaß: 30/60 cm Plattenstärke: mind. 9 mm Bewertungsgruppe: R 10 Farbton: grau-hellgrau, nach Wahl AG; mehrere Muster sind vorzulegen!			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

GS Harzblick - 4. BA (321)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
08	LV Fliesenarbeiten			
01	Titel Fliesenarbeiten			
01.01	Bereich Bodenfliesen			
				Übertrag:
	Angeb. Fabrikat : '.....'			
	vorbeschriebene Bodenfliesen im Dünnbett, Parallelschnitt, im Fugenschnitt zum Wandbelag ohne Gefälle verlegen, inkl. Grundierung des Untergrundes Untergrund: Zementestrich Mörtel: flexibler, hochkunststoffvergüteter Dünnbettmörtel			
	Angeb. Fabrikat: '.....'			
	Verfugung im Schlämmverfahren mit zementärem Sicherheits- Fugenmörtel Farbton: dunkelgrau nach Bemusterung durch AG,			
	An sämtlichen anstoßenden Bauteilen sind Randfugen anzuordnen, das Zuschneiden der Passstücke ist im Einheitspreis mit einzukalkulieren, inkl. aller erforderlichen Verlegematerialien			
	WC			
		96 m2	EP	GP
01.01.10	Sockelfliesen, Feinsteinzeug, unglasiert Keramische Sockelfliesen aus Feinsteinzeug, unglasiert, passend zu den beschriebenen Bodenplatten 30/60 + 30/30 im Dünnbett verlegen. Höhe : .6-8 cm Farbe : wie Bodenfliesen			
		60 m	EP	GP
Summe Bereich 01.01				
			Bodenfliesen, Netto:
01.02	Bereich Wandfliesen			
	Bemusterung Boden- und Wandfliesen Die angebotenen Wand- und Bodenfliesen sind vor Ausführung dem AG zur Bemusterung vorzulegen.			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

GS Harzblick - 4. BA (321)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
08	LV Fliesenarbeiten			
01	Titel Fliesenarbeiten			
01.02	Bereich Wandfliesen			
Übertrag:				
01.02.1	Untergrundaussgleich, Wandfliesen Größere Unebenheiten des Untergrundes durch Aufbringen einer Ausgleichsspachtelung egalisieren. Schichtdicke: bis 10 mm Untergrund: Kalkzemen-Leichtputz Ausführung nur nach Absprache mit Bauleitung.	60 m2	EP	GP
01.02.2	Grundierung, Wand Grundierung der Wandflächen aus Beton und Gipskarton	390 m²	EP	GP
01.02.3	Abdichtung Anschluss Wand, Dichtband Abdichtung an Wand-/Bodenanschluss; Dichtband an den Anschlussbereichen in die frische Spachtelung einlegen, Überlappungen ausführen, eingeklebtes Band mit frischem Dichtkleber überspachteln.	200 m	EP	GP
01.02.4	Flächenabdichtung, Wand, Dispersion, Feuchtraum, A01 Flächenabdichtung aufbringen, verarbeitungsfertige, flüssige Dichtfolie auf Dispersionsbasis mit allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis gemäß Beanspruchungsklasse A 1 in 2 Arbeitsgängen auftragen, entsprechend Herstellervorschrift Untergrund: Kalk-Zement-Leichtunterputz, GK anbebotenes Fabrikat: '.....'	290 m²	EP	GP
01.02.5	Durchdringung eindichten, D=70 mm Durchdringung an Wandabdichtung anschließen, einschl. Dichtmanschette. Abdichtung : PU Abdichtung Durchmesser : bis 70 mm	60 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

GS Harzblick - 4. BA (321)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
08	LV Fliesenarbeiten			
01	Titel Fliesenarbeiten			
01.02	Bereich Wandfliesen			
			Übertrag:	
01.02.6	Durchdringung eindichten, D=100 mm Durchdringung an Wandabdichtung anschließen, einschl. Dichtmanschette. Abdichtung : PU Abdichtung Durchmesser : bis 100 mm	18 St	EP	GP
01.02.7	Wandfliesen 30/60, Steingut, weiß, matt Wandfliesen als Steingutfliese Format: 30/60 cm, Oberfläche: eben Farbton: matt weiß, nach Wahl AG angeb. Fabrikat Fliese: '.....' vorbeschriebene Wandfliesen im Dünnbett, Fugenschnitt verlegen, Untergrund: MW, Gipskarton, Beton, Kalk-Zement-Leichtputz Mörtel: kunststoffvergüteter, flexibler Dünnbettmörtel, Verfugung: im Schlämmverfahren mit flexiblen, zementärem Sicherheits-Fugenmörtel Fugenfarbe: hellgrau, nach Bemusterung durch AG Inkl. Säuberung des Untergrundes und Grundierung. An sämtlichen anstoßenden Bauteilen sind Randfugen anzuordnen, das Anarbeiten an Einbauteile sowie das Zuschneiden der Paßstücke ist im EP mit einzukalkulieren, inkl. Schlussreinigung des Belages Verlegehöhe: bis 2,20 m	385 m2	EP	GP
01.02.8	Zulage Fliesenspiegel, Kleinflächen Zulage zur Position wie vor, jedoch Ausführung der Wandfliesen in Kleinflächen < 1,5 m² WC Waschtische	12 m²	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

GS Harzblick - 4. BA (321)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
08	LV Fliesenarbeiten			
01	Titel Fliesenarbeiten			
01.02	Bereich Wandfliesen			
			Übertrag:	
01.02.9	Fensterleibungen fliesen Fensterleibungen und Fensterbank sowie Verkofferungen in den WC Räumen entsprechend der Wandflächen fliesen, einschl. Verfugungen Fliesen wie Wandfliesen Tiefe: ca. 15-20 cm	14 m²	EP	GP
01.02.10	Wandspiegel, 100/60 cm Kristallglaswandspiegel aus Floatglas, feuchtraumgeeignet mit für Spiegelflächen geeignetem Silikon auf Wandflächen montieren, einschl. umlaufender Silikonfuge im Anschluss an den Wandfliesenbelag. Die Spiegeloberfläche ist bündig der Wandfliesenoberfläche einzupassen. geschliffene Kanten liefern und montieren. Größe: ca. 100/60 cm, ca. 6 mm dick	4 St	EP	GP
01.02.11	Wandspiegel, 250/80 cm Kristallglaswandspiegel aus Floatglas, feuchtraumgeeignet mit für Spiegelflächen geeignetem Silikon auf Wandflächen montieren, einschl. umlaufender Silikonfuge im Anschluss an den Wandfliesenbelag. Die Spiegeloberfläche ist bündig der Wandfliesenoberfläche einzupassen. geschliffene Kanten liefern und montieren. Größe: ca. 250/80 cm, ca. 6 mm dick	6 St	EP	GP
Summe Bereich 01.02			Wandfliesen, Netto:
01.03	Bereich Fliesenarbeiten, sonstiges			

Leistungsverzeichnis

GS Harzblick - 4. BA (321)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
08	LV Fliesenarbeiten			
01	Titel Fliesenarbeiten			
01.03	Bereich Fliesenarbeiten, sonstiges			
			Übertrag:	
01.03.1	Untergrundaussgleich selbstnivellierend, <= 5 mm, Boden Staubarmen, sehr emissionsarmen Bodenaussgleich auf die grundierte und getrocknete Bodenfläche einbauen. Untergrund : Zementestrich Untergrundvorbereitung : Untergrundaussgleich selbstnivellierend Schichtdicke : <= 5 mm Bauteil : Boden	35 m²	EP	GP
01.03.2	Untergrund Fehlstellen grob ausbessern, Ausgleichspachtelmasse, Boden Füllmasse, mineralisch, zum Ausgleichen von größeren Unebenheiten und Abplatzungen des Untergrundes für Fliesenverlegung. Das evtl. erforderliche Aufbringen einer zusätzlichen, selbstverlaufenden Nivelliermasse wird in gesonderter Position vergütet. Untergrund : Zementestrich Untergrundvorbereitung : Fehlstellen grob ausbessern Schichtdicke : bis 5 mm Material : Ausgleichspachtelmasse Bauteil : Boden	35 m²	EP	GP
01.03.3	Grundreinigung, Zementschleier entfernen Grundreinigung aller gefliesten Bodenflächen, Entfernung von Zement- und Epoxischleiern,	94 m²	EP	GP
01.03.4	Kantenabschlussprofil Wand Dünnbett Kantenabschlussprofil für Dünnbettverlegung Material: Edelstahl, matt Liefern, Längen und nach Herstellervorschrift an allen horizontalen und vertikalen Kanten der gefliesten Wandflächen einbauen, Farbe: Edelstahl Höhe: entsprechend Dicke der angebotenen Wandfliesen	80 m	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

GS Harzblick - 4. BA (321)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
08	LV Fliesenarbeiten			
01	Titel Fliesenarbeiten			
01.03	Bereich Fliesenarbeiten, sonstiges			
			Übertrag:	
01.03.5	Trennschienen, Edelstahl, 30/12 mm Trennschienen, Edelstahl, als Materialtrennschienen, in verschiedenen Längen, an allen horizontalen Kanten nach Angabe einbauen. Abmessung : 10 mm	12 m	EP	GP
01.03.6	Bewegungsfugenprofil Boden, Edelstahl Bewegungsfugenprofil mit seitlich angeordneten Edelstahlprofilen mit trapezförmig gelochten Befestigungsschenkeln und einer Profilkammer zur Aufnahme einer 6 mm breiten Bewegungszone aus Kunststoff liefern und im Zuge der Fliesenverlegung unter Beachtung der Herstellerangaben fachgerecht einbauen. Altbau/Neubau	1 m	EP	GP
01.03.7	DE - Verfugung, innen, Wand / Boden Dauerelastischer Fugenverschluss, in Innenräumen, für Wand- und Bodenbelag, an allen horizontalen und vertikalen Bewegungs- und Anschlussfugen inkl. Vorreinigung herstellen Material: elastischer 1-Komponenten-Fugendichtstoff auf Silicon-Kautschukbasis Farbe: wie Verfugung (nach Wahl AG) Angeb. Fabrikat: '.....'	400 m	EP	GP
01.03.8	Fliesen, Löcher herstellen, bis 50 mm Löcher in vorbeschriebenen Wand- oder Bodenbelag im Dünnbett zur Durchführung von Installationsrohren sowie zum Einbau von Steckdosen u. dgl. herstellen. Größe: 20-50 mm	75 Stck	EP	GP
01.03.9	Fliesen, Löcher herstellen, 50-100mm Löcher in vorbeschriebenen Wand- oder Bodenbelag im Dünnbett zur Durchführung von Installationsrohren sowie zum Einbau von Steckdosen u. dgl. herstellen. Größe: 50-100 mm	26 Stck	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

GS Harzblick - 4. BA (321)

08	LV	Fliesenarbeiten		
01	Titel	Fliesenarbeiten		
01.03	Bereich	Fliesenarbeiten, sonstiges		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Bereich 01.03				
			Fliesenarbeiten, sonstiges, Netto:
01.04 Bereich Stundenlohnarbeiten				
<p>Stundenlohnarbeiten</p> <p>Stundenlohnarbeiten dürfen nur auf besondere Anweisung durch die Bauleitung ausgeführt werden. Sie werden nur anerkannt, wenn sie auf ausdrückliche Anordnung der Bauleitung ausgeführt wurden. Entsprechende Tagelohnberichte sind der Bauleitung spätestens 3 Tage nach Ausführung einzureichen. Sie müssen Angaben über Tätigkeit und Materialverbrauch enthalten. Nicht unterschriebene Tagelohnberichte bleiben bei der Abrechnung unberücksichtigt.</p> <p>Vom Auftraggeber anerkannte Tagelohnzettel sind ausschließlich Beleg über die Ausführung der Leistung; ein Rechtsanspruch auf Vergütung kann alleine noch nicht hergestellt werden.</p> <p>Die Stundenverrechnungssätze sind unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften zu vermitteln und beinhalten unaufgegliedert die Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Sozialkassenbeiträge, Gemeinkostenanteil und Gewinn einschl. des erforderlichen Aufsichtspersonals . Feiertagsarbeiten sind nicht in die Verrechnungssätze einzubeziehen .</p> <p>Die nachfolgend aufgeführten Stundenverrechnungssätze sind in Gänze auszufüllen.</p> <p>Leistungen in Stundenlohnarbeiten sind je nach erf. Qualifikation einer der nachfolgenden Verrechnungssätzen zuzuordnen.</p>				
01.04.1	<p>Stunden z. N. Facharbeiter</p> <p>Für unvorhergesehene und nicht im LV erfaßte Arbeiten werden nachstehende Stundenverrechnungssätze (_/Std.) vom Bieter benannt .</p> <p>Die Stundenverrechnungssätze sind unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften zu vermitteln und beinhalten unaufgegliedert die Lohn- und Gehaltsnebenkosten , Sozialkassenbeiträge , Gemeinkostenanteil und Gewinn einschl. des erforderlichen Aufsichtspersonals . Feiertagsarbeiten sind nicht in</p>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

GS Harzblick - 4. BA (321)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
08	LV Fliesenarbeiten			
01	Titel Fliesenarbeiten			
01.04	Bereich Stundenlohnarbeiten			
	Übertrag:			
	die Verrechnungssätze einzubeziehen . Stundenlohnarbeiten werden durch den Auftraggeber an- gewiesen . Der Stundennachweis ist Bestandteil der Rechnung			
	Facharbeiter	15 h	EP	GP
Summe Bereich 01.04			Stundenlohnarbeiten, Netto:
Summe Titel 01			Fliesenarbeiten, Netto:
			zzgl. MwSt. (19,0 %):
			Gesamtsumme, Brutto:

LV-Zusammenfassung

GS Harzblick - 4. BA (321)

08		LV	Fliesenarbeiten	
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Fliesenarbeiten	7
01.01	Bereich	Bodenfliesen	7
01.02	Bereich	Wandfliesen	9
01.03	Bereich	Fliesenarbeiten, sonstiges	13
01.04	Bereich	Stundenlohnarbeiten	15
Summe LV 08 Fliesenarbeiten				
			Angebotssumme, Netto:	EUR
Stempel			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
.....			<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR <u>.....</u>
Anbieter - Unterschrift				

Bieterangabenverzeichnis

GS Harzblick - 4. BA (321)

08	LV	Fliesenarbeiten
01	Titel	Fliesenarbeiten
01.01	Bereich	Bodenfliesen
Nr.	Liste der Positionen mit Bieterextergänzung	
01.01.3	Entkopplungsbahn/-matte, 3 mm, Boden Angeb. Fabrikat : '.....'	
01.01.5	Flächenabdichtung, Boden Dispersion anbebotenes Fabrika: '.....'	
01.01.9	Bodenfliese 30/60, R10, Angeb. Fabrikat : '.....' Angeb. Fabrikat: '.....'	
01.02.4	Flächenabdichtung, Wand, Dispersion, Feuchtraum, A01 anbebotenes Fabrikat: '.....'	
01.02.7	Wandfliesen 30/60, Steingut, weiß, matt angeb. Fabrikat Fliese: '.....'	
01.03.7	DE - Verfugung, innen, Wand / Boden Angeb. Fabrikat: '.....'	