Inhaltsverzeichnis

GS Harzblick - 4. BA (321)

03	LV	Betonschneidearbeiten	
Nr.	Bezeichnung		Seite
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses		
	Baubeschreibung		2
	allgemeine Hinweise		2
01	Titel	Betonschneidearbeiten	6
02	Titel	Stundenlohnarbeiten	6
	Zusammenfassung der Gliederungspunkte		8

Leistungsverzeichnis

GS Harzblick - 4. BA (321)

03	LV	Beton Schneidearbeiten
Baubeschreibung		
<p>Die Grundschule Harzblick einschl. der Freien Grundschule Oskar Kämmerer befindet sich im Norden der Stadt Wernigerode, am Rande eines Wohngebietes, in unmittelbarer Nähe des Bürgerparks.</p> <p>Das Bauwerk wurde 1989 in Plattenbauweise als Typenschule Typ Erfurt SR 80 errichtet.</p> <p>In den vergangenen Jahren wurden bereits in Teilbereichen Modernisierungen durchgeführt.</p> <p>Dies betrifft z.B. die Modernierungs- sowie Brandschutzmaßnahmen.</p> <p>Die Maßnahmen müssen im laufenden Betrieb erfolgen und werden in mehrere Bauabschnitte aufgeteilt.</p> <p>Die Baumaßnahmen erfolgen vom EG bis 2. OG. Es werden die WC Einheiten vom EG bis 2. OG saniert und das 2. OG vollständig modernisiert. Die Transportwege sind in den Einheitspreisen einzukalkulieren.</p> <p>Allgemeine Hinweise:</p> <p>Es dürfen nur amtlich zugelassene Stoffe verwendet werden. Nachweise sind auf Anforderung der Bauleitung vorzulegen.</p> <p>Der Auftragnehmer ist für die Einholung eventuell erforderlicher behördlicher Genehmigungen, wie Sperrgenehmigungen und dergleichen selbst verantwortlich.</p> <p>Dem Vertrag liegt die VOB Teil B und C, neueste Ausgabe, zugrunde. Es gelten alle relevanten DIN-Vorschriften.</p> <p>Sämtliche Materialien in den Leistungspositionen verstehen sich einschließlich liefern und montieren.</p> <p>Der Auftragnehmer erklärt mit seiner rechtsverbindlichen Unterschrift auf dem Angebotsschreiben, daß er sich zur Preisfindung umfassend, erforderlichenfalls auch vor Ort informiert hat, daß er alle preisbeeinflussenden Faktoren einkalkuliert hat und daß er die Arbeiten bei Erhalt des Zuschlages</p>		

Leistungsverzeichnis

GS Harzblick - 4. BA (321)

03	LV	Betonschneidearbeiten
allgemeine Hinweise		
<p>termin- und qualitätsgerecht ausführt.</p> <p>Bei der Ausführung der Bauarbeiten sind folgende Besonderheiten zu berücksichtigen: Der Leistungsort befindet sich auf einem Schulgelände. Die Arbeitsbereiche sind ständig so abzusichern, daß ein unbefugtes Betreten bzw. eine Gefährdung für die Schüler ausgeschlossen wird.</p> <p>Das Befahren des Schulgeländes mit Privat-PKW ist grundsätzlich untersagt. Es bestehen auf dem Gelände keinerlei Parkmöglichkeiten für Fahrzeuge jeglicher Art. Ausnahmeregelungen sind mit dem Auftraggeber in Verbindung mit der Schulleitung vor Beginn der Arbeiten zu vereinbaren.</p> <p>Das Befahren des Schulgeländes darf nicht in den Pausenzeiten erfolgen, Ausnahmen hiervon sind generell mit der Schulleitung zu regeln. Grundsätzlich ist Schrittgeschwindigkeit einzuhalten.</p> <p>Unterverteilungen:</p> <p>Für die Unterverteilungen Strom und Wasser, deren Anschlüsse sich im Objekt befinden ist der AN verantwortlich.</p> <p>Abbruch / Demontage:</p> <p>Abbruchmaterialien sind schonend durch das Gebäude nach außen zu bringen. Die Arbeiten erfolgen im EG . Für den Abtransport und die Entsorgung des Abbruchmaterials ist der AN verantwortlich. Transportwege aus dem Gebäude</p>		

zum

Leistungsverzeichnis

GS Harzblick - 4. BA (321)

03	LV	Betonschneidearbeiten
allgemeine Hinweise		
<p>Container des AN sind zu berücksichtigen.</p> <p>Die Sicherung der Arbeitsgeräte, Maschinen, Werkzeuge und Materialien ist Sache des AN. Während der Bauzeit übernimmt er für Diebstahl, Beschädigung u.ä. die Haftung. Fußwege, Straßen und Zufahrtsstraßen sind, falls erforderlich, arbeitstäglich zu reinigen.</p> <p>Das Abstellen von Schuttcontainern ist örtlich mit dem AG abzustimmen.</p> <p>Sonstiges:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Es wird ausdrücklich empfohlen die Örtlichkeit vor Angebotsabgabe zu besichtigen.2. Die Einrichtung von Lagerplätzen, Zuwegungen o.ä. ist vor Beginn der Arbeiten mit der Bauleitung bzw. AG abzustimmen. Nach Beendigung der Arbeiten ist der ursprüngliche Zustand wieder herzustellen. Diese Kosten sind in den Einheitspreisen einzukalkulieren.3. Vor Beginn hat sich der AN über die Lage sämtlicher in Frage kommender Versorgungsleitungen bei den zuständigen Rechtsträgern bzw. beim AG zu informieren.4. Die Einholung von Genehmigung der Behörden zur Sondernutzung von öffentlichen Zufahrten und ggf. notwendigen Straßensperrungen sind Sache des AN. Entsprechende Sondernutzungserlaubnisse sind rechtzeitig anzuzeigen. Der SiGeKo des AG ist immer mit einzubeziehen.5. Alle zu verwendenden Materialien sind		

Leistungsverzeichnis

GS Harzblick - 4. BA (321)

03	LV	Betonschneidearbeiten
allgemeine Hinweise		
<p>vor dem Einbau zu bemustern und durch den AG oder Architekt/BL freizugeben.</p> <p>6. Alle Erdarbeiten sind zu dokumentieren. Die Entsorgungsnachweise sind spätestens mit der Schlussrechnung vorzulegen. Ein Fehlen der Nachweise führt ggf. zur Nichtanerkennung von Leistungen.</p> <p>7. Zur Erstellung der Abschlagsrechnungen sind ggf. vor Rechnungsstellung gemeinsame Aufmasse mit der BL zu erstellen. Die Aufmasse sind ca. 5 Tage vor Rechnungsstellung der BL zu übergeben.</p> <p>8. Baustrom- und Bauwasser wird durch den AG zur Verfügung gestellt. Die Höhe der Umlage ist in den allgemeinen Vorbemerkung (Formblättern) zu entnehmen.</p> <p>9. Eigene Baustellenabfälle sind täglich zu beseitigen bzw. in Containern zu lagern. Bei Nichteinhaltung und mehrmaliger Aufforderung behält sich der AG eine Entsorgung auf Kosten des AN vor. Da die Baustelle sich im Wohngebiet von Wernigerode befindet und der Schulbetrieb erhalten bleibt ist die Baustelle täglich in einem sauberen Zustand zu halten.</p> <p>10. Dem Leistungsverzeichnis sind ergänzend zu den einzelnen LV Positionen folgende Unterlagen beigefügt:</p> <p>Bau:</p> <ul style="list-style-type: none">- Grundriss 2. OG-		

Leistungsverzeichnis

GS Harzblick - 4. BA (321)

03	LV	Betonschneidearbeiten	
allgemeine Hinweise			
01 Titel Betonschneidearbeiten			
01.1	Baustelleneinrichtung Bohr-u.Sägearbeiten	bestehend aus/mit:	
	Einrichten und Räumen der Baustelle für Betonbohr- und -Sägearbeiten.		
		1 psch	GP
01.2	Türöffnungen vergrößern 1,07 x 2,07 m	bestehend aus/mit:	
	- vorh. Türöffnung: ca. 0,82 x 1,93 m auf		
	- neue Türöffnungen: 107 x 2,07 m vergrößern in Stahlbetoninnenwänden		
	Dicke ca. 15 cm		
	Die vorhandenen Türschrägen von ca. 6-7 cm werden dreiseitig geschnitten. Betonstärke ca. 7 cm		
	Die Leistung umfasst:		
	- Betonschneidearbeiten mittels Diamantsäge, naß schneiden		
	- Abbruch und Entsorgung		
	- Das Schützen der vorhandenen Bodenbeläge und das Abführen des Wassers sind mit einzukalkulieren.		
	- Ausführungsort: EG - Türen 2. OG und WC Türen		
		22 St	EP GP
Summe Titel 01		Betonschneidearbeiten, Netto:	
02 Titel Stundenlohnarbeiten			
	Stundenlohnarbeiten		
	Stundenlohnarbeiten dürfen nur auf besondere Anweisung durch die Bauleitung ausgeführt werden.		
	Sie werden nur anerkannt, wenn sie auf ausdrückliche Anordnung der Bauleitung ausgeführt wurden.		
	Entsprechende Tagelohnberichte sind der Bauleitung spätestens 3 Tage nach Ausführung einzureichen. Sie müssen Angaben über Tätigkeit und Materialverbrauch enthalten. Nicht unterschriebene Tagelohnberichte bleiben bei der Abrechnung unberücksichtigt.		
	Vom Auftraggeber anerkannte Tagelohnzettel sind		
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:

Leistungsverzeichnis

GS Harzblick - 4. BA (321)

03	LV	Betonschneidearbeiten		
02	Titel	Stundenlohnarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>ausschließlich Beleg über die Ausführung der Leistung; ein Rechtsanspruch auf Vergütung kann alleine noch nicht hergestellt werden.</p> <p>Die Stundenverrechnungssätze sind unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften zu vermitteln und beinhalten unaufgegliedert die Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Sozialkassenbeiträge, Gemeinkostenanteil und Gewinn einschl. des erforderlichen Aufsichtspersonals . Feiertagsarbeiten sind nicht in die Verrechnungssätze einzubeziehen .</p> <p>Die nachfolgend aufgeführten Stundenverrechnungssätze sind in Gänze auszufüllen.</p> <p>Leistungen in Stundenlohnarbeiten sind je nach erf. Qualifikation einer der nachfolgenden Verrechnungssätzen zuzuordnen.</p>			
02.1	<p>Stunden z. N. Facharbeiter</p> <p>Für unvorhergesehene und nicht im LV erfaßte Arbeiten werden nachstehende Stundenverrechnungssätze (_/Std.) vom Bieter benannt .</p> <p>Die Stundenverrechnungssätze sind unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften zu vermitteln und beinhalten unaufgegliedert die Lohn- und Gehaltsnebenkosten , Sozialkassenbeiträge , Gemeinkostenanteil und Gewinn einschl. des erforderlichen Aufsichtspersonals . Feiertagsarbeiten sind nicht in die Verrechnungssätze einzubeziehen .</p> <p>Stundenlohnarbeiten werden durch den Auftraggeber angewiesen . Der Stundennachweis ist Bestandteil der Rechnung</p> <p>Facharbeiter</p>			
		5 h	EP	GP
Summe Titel 02			Stundenlohnarbeiten, Netto:	

LV-Zusammenfassung

GS Harzblick - 4. BA (321)

03 LV Betonschneidearbeiten				
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Betonschneidearbeiten	6	
02	Titel	Stundenlohnarbeiten	6	
Summe LV 03 Betonschneidearbeiten				
			Angebotssumme, Netto:	EUR
Stempel			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
.....			<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR <u>.....</u>
Anbieter - Unterschrift				