

Leistungsverzeichnis

Baumaßnahme:

Erweiterungsbau für den Bundes- und Landesstützpunkt Kanu- Rennsport am Bootshaus Klingerweg

Projekt: 721006

SC DHfK Leipzig e.V., Bootshaus Klingerweg

LV: Los-9

Fassadenarbeiten (WDVS und Klinkerriemchen)

Leistungsverzeichnis

Los 9 - Fassadenarbeiten (WDVS und Klinkerriemchen)

Projekt: Erweiterungsbau für den Bundes- und Landesstützpunkt
Kanu- Rennsport am Bootshaus Klingerweg
Klingerweg 2
04229 Leipzig

Bauherr: SC DHfK Leipzig e. V.
Am Sportforum 10
04105 Leipzig

Anbieter: _____

Summe Angebot Netto: _____ €

19,0 % MwSt.: _____ €

Brutto: _____ €

Summe geprüft Netto: _____ €

19,0 % MwSt.: _____ €

Brutto: _____ €

Leistungsverzeichnis

Baumaßnahme:

Erweiterungsbau für den Bundes- und Landesstützpunkt Kanu- Rennsport am Bootshaus Klingerweg

Projekt: 721006

SC DHfK Leipzig e.V., Bootshaus Klingerweg

LV: Los-9

Fassadenarbeiten (WDVS und Klinkerriemchen)

VORBEMERKUNGEN

Kurzbeschreibung der gesamten Baumaßnahme

Der SC DHfK Leipzig e.V. plant am Standort Klingerweg in Leipzig einen Erweiterungsbau für den Bundes- und Landesstützpunkt Kanu- Rennsport Leipzig. Mit dem geplanten Erweiterungsbau werden für den Landes- und Bundesstützpunkt Kanu neue räumliche Kapazitäten geschaffen.

Die Leistungen für dieses Bauvorhaben werden in mehreren Fachgewerken vergeben.

Das nachfolgende Leistungsverzeichnis beinhaltet die Leistungen für die Fassadenarbeiten (WDVS und Klinkerriemchen).

Beschreibung der örtlichen Verhältnisse

Das vorhandene Vereinsgelände des Bundes- und Landesstützpunktes Kanu- Rennsport Leipzig befindet sich am Klingerweg in Leipzig. Der Stützpunkt liegt östlich der Weißen Elster innerhalb des Leipziger Auwalds und wird sowohl auf Bundes- und Landesebene sowie im Kinder- und Nachwuchssport rege genutzt. Neben dem Wettkampf- und Vereinssport können auch Boote geliehen oder Touren gebucht werden. Der Standort ist für die Naherholung als wassertouristische Anbieter inmitten der Stadt Leipzig von großer Bedeutung. Das Vereinsgelände ist komplett umzäunt.

Der zweigeschossige Neubau entsteht als aufgeständerter Stahlbeton- Solitär auf einer Grundfläche von ca. 1.250 m² ohne direkte räumliche Verbindung zu den Bestandsgebäuden. Das Gebäude wird in der Flucht des vorhandenen Bootslagers/Internat geplant und im Bereich der bestehenden Außensportflächen angeordnet.

Baustelleneinrichtung / Zufahrt zur Baustelle

Die Bereiche der Baustelleneinrichtung sind in dem anliegenden Baustelleneinrichtungsplan **vom 15. Dezember 2023** dargestellt und müssen durch sämtliche am Bau Beteiligten genutzt werden, so dass nur eine eingeschränkte Zwischenlagerungsmöglichkeit auf der Baustelle besteht. Hierzu ist eine wöchentliche Abstimmung mit der beauftragten örtlichen Bauüberwachung erforderlich. Im Bereich der Baustelleneinrichtung besteht keine Parkmöglichkeit für private Fahrzeuge, der am Bau Beteiligten.

Aufenthalts- und Lagerräume innerhalb des Gebäudes werden nicht zur Verfügung gestellt. Es sind seitens des Auftragnehmers eigene Aufenthalts- und Lagerräume (z.B. Container) vorzusehen. Ein entsprechender Stellplatz wird auf dem Baustelleneinrichtungsgelände, in begrenztem Umfang, zur Verfügung gestellt.

Die Zufahrt zur Baustelle ist ebenfalls auf den Baustelleneinrichtungsplänen eingetragen. Die Zufahrt erfolgt direkt über den Klingerweg sowie die Zufahrtsstraße zum bestehenden Vereinsgelände.

Das Bauvorhaben liegt südwestlich der vorhandenen Vereinsgebäude und kann nur eingeschränkt angefahren werden. Die Lagerflächen und Parkmöglichkeiten für Transporter o.ä. befinden sich auf der Südseite des Bauvorhabens. Der Auftragnehmer hat seine Arbeitstechnologie auf die vorhandene Baustelleneinrichtung einzustellen und einzukalkulieren.

Im Bereich der Baustelleneinrichtung werden bauseits mobile Baustellen- WC- bzw. Sanitärcontainer vorgehalten.

Leistungsverzeichnis

Baumaßnahme:

Erweiterungsbau für den Bundes- und Landesstützpunkt Kanu- Rennsport am Bootshaus Klingerweg

Projekt: 721006

SC DHfK Leipzig e.V., Bootshaus Klingerweg

LV: Los-9

Fassadenarbeiten (WDVS und Klinkerriemchen)

Zeitversetzte Ausführung / parallel laufende Arbeiten

Bei der Kalkulation ist zu berücksichtigen, dass es bei den nachfolgenden Leistungen zu einer zeitversetzten Ausführung kommen wird. Die nachfolgenden Mengenansätze der Leistungen werden im Zusammenhang mit der Gesamtbaumaßnahme zeitversetzt durch die örtliche Bauüberwachung abgerufen. Die zeitversetzte Leistungserbringung wird nicht gesondert vergütet.

Im Rahmen voraussichtlich wöchentlich stattfindender Bauberatungen werden die Schnittstellen der einzelnen Gewerke definiert. Behinderungen auf Grund eventueller gegenseitiger Rücksichtnahme sind in der Kalkulation zu berücksichtigen. Unterbrechungen erfolgen nach Absprache mit der örtlichen Bauleitung. Evtl. entstehende Ruhezeiten werden nicht gesondert vergütet.

Auflagen und Hinweise der Baugenehmigung

Es sind sämtliche relevanten Auflagen und Hinweise der anliegenden Baugenehmigung umzusetzen, u.a.

- Vermeidung bzw. Beschränkung von schädlichen Umwelteinwirkungen (Lärm, Erschütterung und Staub) entsprechend dem Stand der Technik
- werden bei der Durchführung des Vorhabens umweltrelevante Sachverhalte festgestellt, ist das Amt für Umweltschutz, Sachgebiet Abfall-/Bodenschutzbehörde unverzüglich zu informieren
- Fahrzeuge aller Art sind auf vegetationslosen Flächen abzustellen, zu warten und zu betanken. Dies gilt auch für das Lagern von Baumaterial und Aushub

Baustellenreinigung

Während der Ausführung der Bauleistungen durch den Auftragnehmer ist die Baustelle zum Arbeitsende arbeitstäglich besenrein zu verlassen. Anfallender Schutt ist täglich durch den Auftragnehmer zu entsorgen. Dies wird durch die örtliche Bauüberwachung kontrolliert und durchgesetzt. Das Objekt ist zum Abschluss der Arbeiten vom Auftragnehmer besenrein gesäubert zu übergeben. Werden durch Fahrzeuge des Auftragnehmers oder seiner Subunternehmer öffentliche Straßen, Wege und Plätze infolge der Bauarbeiten verschmutzt, so sind diese unverzüglich im Rahmen der Verkehrssicherung zu reinigen. Für die Baustellenreinigung anfallende Kosten werden nicht gesondert vergütet und sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.

Näheres regelt die Baustellenordnung.

Arbeitsschutz

Die Baustelle wird durch einen externen Sicherheits- und Gesundheitskoordinator betreut.

Die geltenden Sicherheitsbestimmungen und die anliegende Baustellenordnung sind zu beachten. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, speziell für dieses Objekt, die einzusetzenden Arbeitskräfte über die gültigen, verbindlichen und zutreffenden Unfallverhütungsvorschriften, Gesetze, Verordnungen, Sicherheitsregeln, Richtlinien, DIN- Vorschriften, allgemein anerkannten Regeln der Technik und Baustellenordnung des Auftraggebers nach Vorgaben der jeweiligen Berufsgenossenschaft zu belehren. Alle Einweisungen sind zu protokollieren. Die Nachweise der Einweisung sind der örtl. Bauleitung, vor Einsatz der Mitarbeiter, vorzulegen. Der Auftragnehmer hat für seine Leistungen eine Sicherheitsfachkraft zu stellen. Für alle Arbeiten hat der AN seinem Personal die notwendigen Schutzausrüstungen bereitzustellen. Er hat dafür zu sorgen, dass seine Mitarbeiter die Schutzausrüstungen nutzen. Prinzipiell besteht auf der Baustelle Schutzhelm- und Sicherheitsschuhpflicht.

Leistungsverzeichnis

Baumaßnahme:

Erweiterungsbau für den Bundes- und Landesstützpunkt Kanu- Rennsport am Bootshaus Klingerweg

Projekt: 721006

SC DHfK Leipzig e.V., Bootshaus Klingerweg

LV: Los-9

Fassadenarbeiten (WDVS und Klinkerriemchen)

Bauleitung Auftragnehmer

Durch den Auftragnehmer ist die Baustelle mit einem deutschsprachigen, fachkundigen und entscheidungsberechtigten Fachbauleiter zu besetzen, dessen Name der örtlichen Bauleitung vor Ausführungsbeginn bekanntzugeben ist. Durch den Auftragnehmer ist eine Rufbereitschaft für Notfälle sicherzustellen.

Es ist durch den Auftragnehmer arbeitstäglich ein Bautagebuch (mit Fotodokumentation) zu führen, welches wöchentlich der örtlichen Bauüberwachung vorzulegen ist.

Gerüste

Gerüste, welche bauseits gestellt werden, können unter der Voraussetzung der Verkehrssicherheit vom AN auf eigene Gefahr genutzt werden. Bauseits werden auf der Außenseite Fassadengerüste einschließlich Schutzüberdachungen der Eingangsbereiche und Dachfanggerüste sowie im Innenbereich ein Raumgerüst im Bereich des Treppenhauskopfes und Rollgerüste in der Sporthalle gestellt. Müssen vorhandene Schutzvorrichtungen zur Ausführung der Arbeiten entfernt werden, so hat vorab eine Abstimmung mit der örtlichen Bauüberwachung zu erfolgen. Die Schutzvorrichtungen sind nach Beendigung der Arbeiten vorschriftsmäßig wieder herzustellen. Die Gerüste sind von Schmutz, Staub und Bauschutt sauber zu halten und arbeitstäglich zu reinigen. Das Anbringen von Aufzügen und dergleichen darf nur nach Abstimmung mit der örtlichen Bauleitung und dem Aufsteller der Gerüste erfolgen.

Sofern die, für eigene Leistungen, zu bearbeitenden Flächen nicht höher als 3,50 m über der Standfläche liegen, zählt das Auf-, Um- und Abbauen sowie Vorhalten von Gerüsten zu Nebenleistungen und wird nicht gesondert vergütet.

Liegen (insbesondere im Innenbereich) die, für eigene Leistungen, zu bearbeitenden Flächen höher als 3,50 m über der Standfläche, so wird dies in den Positionen explizit beschrieben, damit das Auf-, Um- und Abbauen sowie Vorhalten von eigenen Gerüsten mit einkalkuliert werden kann.

Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnleistungen werden grundsätzlich nur dann vergütet, wenn sie vor ihrem Beginn durch den Auftraggeber bzw. dessen Vertreter veranlasst und vor Ausführungsbeginn durch den Ausfraggeber genehmigt werden.

Die Nachweise der Stundenlohnarbeiten müssen folgendes beihalten:

- Art der ausgeführten Leistungen
- Ort, Datum sowie Dauer der Arbeiten
- Anzahl der eingesetzten Arbeitskräfte (getrennt nach Vorarbeiter, Facharbeiter bzw. Hilfskraft)

Weitere Hinweise zur Kalkulation

Seitens des Auftraggebers werden folgende Leistungen gegen anteilige Kostenerstattung in Form einer Umlage erbracht:

- Bauwasseranschluss (1x 3/4- Zoll, 1 x 1/2- Zoll-TW- Anschluss)
- Baustromanschlusskasten (22 kVA, Netzspannung 400 V, 1x CEE 5polig 32A 400 V mit RCD-Schutzschalter 40A/0,03 A 4polig B, 2x CEE 16A 5polig mit je einem Leitungsschutzschalter 3polig 16A C, 6 Schuko- Dosen 16A 2polig, mit einem Leitungsschutzschalter 1polig, 16A C)
- Baustellen- WC

Leistungsverzeichnis

Baumaßnahme:

Erweiterungsbau für den Bundes- und Landesstützpunkt Kanu- Rennsport am Bootshaus Klingerweg

Projekt: 721006

SC DHfK Leipzig e.V., Bootshaus Klingerweg

LV: Los-9

Fassadenarbeiten (WDVS und Klinkerriemchen)

Die Aufwendungen für die nachfolgenden Leistungen sind durch den Auftragnehmer in der Kalkulation zu berücksichtigen und werden nicht zusätzlich vergütet:

- Die Preise beinhalten die Herstellung der kompletten Leistung. Diese umfasst auch die Lieferung aller Stoffe und Bauteile, einschließlich Abladen und Lagern auf der Baustelle, Transporte, Vorbereitungs- und Nebenarbeiten
- Die erforderliche Baustelleneinrichtung für das Gewerk des AN wird nicht explizit ausgeschrieben und ist in die Einheitspreise mit einzukalkulieren
- Allgemein übliche Sicherungsmaßnahmen, wie Absturzsicherungen, Absteifungen usw. einschließlich Vorhaltung bis zum baulichen Endzustand, sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren
- Alle angrenzenden Flächen sind nach der Baumaßnahme in den Ursprungszustand zu versetzen
- Alle Maßangaben sind ca.- Maße. Das exakte Maß ist vor Fertigung durch den AN rechtzeitig verantwortlich aufzumessen. Bei Unstimmigkeiten hat der AN den AG unverzüglich zu informieren
- Bei den Demontage-, Beräumungs-, Montage- und Transportarbeiten ist darauf zu achten, dass die Bausubstanz und bereits erbrachte Leistungen schonend behandelt werden
- Anfallende Restmaterialien, Verschnitt, Verpackungsmaterial und Bauschutt gehen in das Eigentum des AN über, auch wenn dies in Abbruch-, Rückbau- u. ä. Positionen nicht ausdrücklich erwähnt ist. Sie sind in Containern zu sammeln und nach Füllung von diesem abzutransportieren und ordnungsgemäß zu entsorgen
- Der AN hat seine ausgeführten Leistungen nach erfolgter Montage für die Dauer der Bauzeit des Objektes vor Beschädigungen und Verschmutzungen ausreichend zu schützen. Nach Aufforderung durch die Bauüberwachung hat der AN vor der Abnahme eine Reinigung der von ihm erbrachten Leistung vorzunehmen.

Planunterlagen

Der Ausschreibung sind folgende Planunterlagen, die dem besseren Verständnis der beschriebenen Leistungen und der Kalkulation dienen sollen, beigelegt:

- Baustelleneinrichtungsplan, vom 15.12.2023, Anlage 1
- Ausführungsplanung, Planungsstand 02.06.2024, Anlage 2
- Baugenehmigung, Anlage 3
- SiGe- Plan und Baustellenordnung, Anlage 4

Die Übergabe der Planunterlagen erfolgt ausschließlich digital.

Zu übergebende Unterlagen

Folgende Unterlagen sind durch den Auftragnehmer dem Auftraggeber zu übergeben:

- Bautagebuch
- Produktzulassungen und Nachweise entsprechend der im Leistungsverzeichnis beschriebenen Produktspezifikationen
- vom AN unterzeichnete Übereinstimmungserklärungen sowie die zugehörigen:
 - Allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen AbZ bzw.
 - Allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisse AbP
- Fachbauleitererklärung mit Stempel/Unterschrift
- Fachunternehmererklärung auf Formblatt mit Stempel/Unterschrift
- Lieferscheine
- Dübelauszugsprotokoll, Haftzugprotokoll

Leistungsverzeichnis

Baumaßnahme:

Erweiterungsbau für den Bundes- und Landesstützpunkt Kanu- Rennsport am Bootshaus Klingerweg

Projekt:	721006	SC DHfK Leipzig e.V., Bootshaus Klingerweg
LV:	Los-9	Fassadenarbeiten (WDVS und Klinkerriemchen)

Die Vorlage der Dokumentation stellt eine wesentliche Abnahmevoraussetzung dar.

Der Auftraggeber muss durch eine rechtzeitige Übergabe vor der Abnahme in der Lage sein, die Dokumentation auf Richtigkeit und Vollständigkeit zu prüfen. Deswegen sind die Unterlagen dem Auftraggeber 1-fach in einem beschrifteten DIN- A4- Ordner sowie auf einem geeigneten Datenträger (pdf- bzw. dxf- Datei) **mindestens vier Wochen vor Abnahme** der nachfolgenden Leistungen zur Verfügung zu stellen.

Leistungsverzeichnis

Baumaßnahme:

Erweiterungsbau für den Bundes- und Landesstützpunkt Kanu- Rennsport am Bootshaus Klingerweg

Projekt: 721006 SC DHfK Leipzig e.V., Bootshaus Klingerweg
LV: Los-9 Fassadenarbeiten (WDVS und Klinkerriemchen)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
1	Allgemein - Vorarbeiten				
1.10	Vorleistungsprüfung Prüfung des Untergrundes rechtzeitig vor Ausführungsbeginn in Bezug auf Ebenheit, Trockenheit, Saugfähigkeit, Abreißfestigkeit, etc. Es ist ein Aufmaß zur Vorleistungsprüfung des Untergrundes, zwecks Abgrenzung zulässiger und unzulässiger Toleranzen, zu erstellen, einschließlich Übergabe der Dokumentation.				
		1,000	psch		
1.20	Untergrundvorbereitung Vorhandenen Untergrund für das Aufbringen des WDVS und der Klinkerriemchen gemäß Systemvorschrift vorbereiten. Untergrund reinigen, lose nicht mehr haftende Teile entfernen, Fehlstellen beiputzen und zu grobe Unebenheiten ausgleichen, Betonflächen entgraten, Flächen von Schmutz und Staub reinigen, Schalölreste behandeln. Untergrund mit systemzugehöriger Grundierung als Haftmittler fachgerecht grundieren. <u>Untergrund:</u> Stahlbeton <u>Angebotenes System - Grundierung</u> Produktbezeichnung: Hersteller:				
		2.264,000	m ²		
1.30	Untergrundvorbereitung, erschwerte Bedingungen Vorhandenen Untergrund für das Aufbringen des WDVS gemäß Systemvorschrift vorbereiten. Untergrund reinigen, lose nicht mehr haftende Teile entfernen, Fehlstellen beiputzen und zu grobe Unebenheiten ausgleichen, Betonflächen entgraten, Flächen von Schmutz und Staub reinigen, Schalölreste				

Leistungsverzeichnis

Baumaßnahme:

Erweiterungsbau für den Bundes- und Landesstützpunkt Kanu- Rennsport am Bootshaus Klingerweg

Projekt: 721006 SC DHfK Leipzig e.V., Bootshaus Klingerweg
LV: Los-9 Fassadenarbeiten (WDVS und Klinkerriemchen)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
	behandeln. Untergrund mit systemzugehöriger Grundierung als Haftmittler fachgerecht grundieren. <u>Untergrund:</u> Stahlbeton, Lastverteilbalken Erschwerte Bedingungen, da lichtetes Maß zwischen OK Gelände und UK Decke unter EG zwischen ca. 0,70 m und ca. 1,70 m beträgt <u>Angebotenes System - Grundierung</u> Produktbezeichnung: Hersteller: 484,000 m ²			
1.40	Schutz vorhandener Dachfläche Schutz der vorhandenen Dachfläche zur Bearbeitung der Fassadenfläche der Technikebene (Ansicht Nordost, Nordwest, Südost und Südwest), liefern und einbauen, einschließlich fachgerechter Befestigung, einschließlich Rückbau und fachgerechte Entsorgung. <u>Material:</u> Bautenschutzmatte und Schutzfolie <u>Abrechnung:</u> abgerechnet wird je lfdm. in einer Beite von 1,50 m 34,000 lfdm			
1.50	Schutzmaßnahmen von vorhandenen Einbauteilen, je m² Vorhandene Fenster und sonstige Einbauteile vor der Ausführung fachgerecht abkleben, mit Folien verkleiden, auf Dauer der Bauzeit vorhalten und nach Abschluss rückstandslos entfernen sowie fachgerecht entsorgen. <u>Abrechnung:</u> nach zu schützender Fläche 218,000 m ²			

Leistungsverzeichnis

Baumaßnahme:

Erweiterungsbau für den Bundes- und Landesstützpunkt Kanu- Rennsport am Bootshaus Klingerweg

Projekt: 721006 SC DHfK Leipzig e.V., Bootshaus Klingerweg
LV: Los-9 Fassadenarbeiten (WDVS und Klinkerriemchen)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	
1.60	Schutzmaßnahmen von vorhandenen Einbauteilen, je lfdm. Vorhandene Fensterbänke und sonstige Einbauteile vor der Ausführung fachgerecht abkleben, mit Folien verkleiden, auf Dauer der Bauzeit vorhalten und nach Abschluss rückstandslos entfernen sowie fachgerecht entsorgen. <u>Tiefe Fensterbank/Fassadenrahmen:</u> ca. 25 cm <u>Abrechnung:</u> nach lfdm. zu schützender Fensterbank, Fassadenrahmenabdeckungen, etc.	165,000	lfdm.		
Summe	1	Allgemein - Vorarbeiten			

Leistungsverzeichnis

Baumaßnahme:

Erweiterungsbau für den Bundes- und Landesstützpunkt Kanu- Rennsport am Bootshaus Klingerweg

Projekt: 721006 SC DHfK Leipzig e.V., Bootshaus Klingerweg
LV: Los-9 Fassadenarbeiten (WDVS und Klinkerriemchen)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	----------	-----------------------	----------------------

2 WDVS mit Putz - Dämmstoffe

2.10 Wärmedämmplatte aus Polystyrolhartschaum EPS PS 15 SE, 160 mm - 035

Wärmedämmplatte aus Polystyrolhartschaum EPS 035 nach DIN EN 13163, einschließlich Klebemörtel gemäß Herstellervorschrift und Systemzulassung liefern und verkleben,
einschließlich aller Vor- und Nebenarbeiten, inkl. Untergrundaussgleich bis 10 mm,
Platten im Verband planeben und press gestoßen verlegen. Offene Fugen mit einem geeigneten Füllschaum verschließen, bei Fugen über 5 mm Breite sind Dämmstoffstreifen zu verwenden.

Wärmedämmplatten aus Polystyrolhartschaum EPS PS 15 SE, Anwendungstyp WAP-zh nach DIN 4108-10, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/m*K, normal entflammbar nach DIN 4102, Euroklasse E nach EN 13501-1,
mit einem vergüteten, mineralischen Klebemörtel vollflächig auf tragfähigen Untergrund kleben.

Bauteil/Untergrund: Außenwand/Stahlbeton
Plattendicke: 160 mm

Angebotenes System

Produktbezeichnung:

Hersteller:

1.132,000 m²

2.20 Wärmedämmplatte aus Polystyrolhartschaum EPS PS 15 SE, 80 mm - 035

Wärmedämmplatte aus Polystyrolhartschaum EPS 035 nach DIN EN 13163, einschließlich Klebemörtel gemäß Herstellervorschrift und Systemzulassung liefern und verkleben,
einschließlich aller Vor- und Nebenarbeiten, inkl. Untergrundaussgleich bis 10 mm,
Platten im Verband planeben und press gestoßen verlegen. Offene Fugen mit einem geeigneten Füllschaum verschließen, bei Fugen über 5 mm Breite sind Dämmstoffstreifen zu verwenden.

Leistungsverzeichnis

Baumaßnahme:

Erweiterungsbau für den Bundes- und Landesstützpunkt Kanu- Rennsport am Bootshaus Klingerweg

Projekt: 721006 SC DHfK Leipzig e.V., Bootshaus Klingerweg
LV: Los-9 Fassadenarbeiten (WDVS und Klinkerriemchen)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	----------	-----------------------	----------------------

Übertrag €

Wärmedämmplatten aus Polystyrolhartschaum EPS PS 15 SE, Anwendungstyp WAP-zh nach DIN 4108-10, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/m*K, normal entflammbar nach DIN 4102, Euroklasse E nach EN 13501-1, mit einem vergüteten, mineralischen Klebemörtel vollflächig auf tragfähigen Untergrund kleben.

Bauteil/Untergrund: Außenwand/Stahlbeton, im Bereich der Sprossenwand Sporthalle
Plattendicke: 80 mm

Angebotenes System

Produktbezeichnung:

Hersteller:

11,000 m²

2.30

Wärmedämmplatte als Fassadenrahmen aus Polystyrolhartschaum EPS PS 15 SE, 300 mm - 035

Wärmedämmplatte aus Polystyrolhartschaum EPS 035 nach DIN EN 13163, einschließlich Klebemörtel gemäß Herstellervorschrift und Systemzulassung als Ausbildung eines dreiseitig sichtbaren Fassadenrahmens als Zierelement in den Fassadenflächen liefern und verkleben, einschließlich aller Vor- und Nebenarbeiten, inkl. Untergrundaussgleich bis 10 mm, Platten im Verband planeben und press gestoßen verlegen. Offene Fugen mit einem geeigneten Füllschaum verschließen, bei Fugen über 5 mm Breite sind Dämmstoffstreifen zu verwenden. Ausbildung der Stirn- und Seitenteile des Fassadenrahmens: oberflächenfertig geputzt, ausspringende Ecken beidseitig mit Gewebeeckwinkel in der Armierungsschicht
Ausbildung der Oberseite des Fassadenrahmens: Oberseite für die bauseitige Aufnahme von aufgeklebten Fassadenverblechungen wie folgt ausbilden: Gefälle nach außen von mind. 3 % auf der Oberseite anlegen zweilagige Armierungsschicht mit mind. 6 mm Schichtdicke anlegen mit erhöhten Oberflächenanforderungen für das bauseitige Aufbringen der Verblechung

Leistungsverzeichnis

Baumaßnahme:

Erweiterungsbau für den Bundes- und Landesstützpunkt Kanu- Rennsport am Bootshaus Klingerweg

Projekt: 721006 SC DHfK Leipzig e.V., Bootshaus Klingerweg
LV: Los-9 Fassadenarbeiten (WDVS und Klinkerriemchen)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	-------	----	-----------------------	----------------------

Übertrag €

Wärmedämmplatten aus Polystyrolhartschaum EPS PS 15 SE, Anwendungstyp WAP-zh nach DIN 4108-10, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/m*K, normal entflammbar nach DIN 4102, Euroklasse E nach EN 13501-1, mit einem vergüteten, mineralischen Klebemörtel vollflächig auf tragfähigen Untergrund kleben.

Ausbildung der Rahmenflächen und Fluchten mit erhöhten Oberflächenanforderungen aufgrund des Einsatzes als Fassadenzierelement.

Bauteil/Untergrund: Außenwand/Stahlbeton
Rahmenbreite: 350 mm
Plattendicke: 300 mm, Überstand über das Wärmedämmverbundsystem: ca. 140 mm sichtbar

Angebotenes System

Produktbezeichnung:

Hersteller:

193,000 lfdm

2.40 Wärmedämmplatte aus Mineralwolle, 160 mm - 035

Lieferung und Montage von Mineralwolleplatten, einschließlich Befestigung gemäß Herstellervorschrift und Systemzulassung, einschließlich aller Vor- und Nebenarbeiten, inkl. Untergrundaussgleich bis 10 mm, Platten sind im Verband planeben und press gestoßen zu verlegen.

Anordnung u.a. zur Vermeidung von Brandüberschlag gemäß Planung
Dämmung: Mineralwolle (MW) nach DIN EN 13162
Schmelzpunkt: $\geq 1.000\text{ }^{\circ}\text{C}$
Baustoffklasse: A1/A2-s1,d0 nach DIN 4102 bzw. EN 13501
WLG: 035

Wärmedämmplatten aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Anwendungstyp WAP-zg nach DIN 4108-10, mit hoch verdichteter Oberfläche zum Putz vorbeschichtet Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/m*K, nicht brennbar nach DIN 4102, Euroklasse A1 nach EN 13501-1,

Leistungsverzeichnis

Baumaßnahme:

Erweiterungsbau für den Bundes- und Landesstützpunkt Kanu- Rennsport am Bootshaus Klingerweg

Projekt: 721006 SC DHfK Leipzig e.V., Bootshaus Klingerweg
LV: Los-9 Fassadenarbeiten (WDVS und Klinkerriemchen)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
	mit einem vergüteten, mineralischen Klebemörtel vollflächig auf tragfähigen Untergrund kleben und zusätzlich mit bauaufsichtlich zugelassenen flächenbündig zu setzenden Thermodübeln zu befestigen.				
	<u>Bauteil/Untergrund:</u> Außenwand/Stahlbeton <u>Plattendicke:</u> 160 mm				
	<u>Angebotenes System</u> Produktbezeichnung: Hersteller:				
		118,000	m²		

2.50 Wärmedämmplatte im Spritzwasserbereich aus EPS PS 30 SE, 160 mm - 035

Wärmedämmplatte aus expandiertem Polystyrolhartschaum EPS 035 PW mit wasserabdichtendem Kleber liefern und im Spritzwasserbereich auf tragfähigem Untergrund verkleben, einschließlich aller Vor- und Nebenarbeiten, inkl. Untergrundaussgleich bis 10 mm.

Wärmedämmplatten aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum EPS 035 PS 30 SE nach EN 13163, Anwendungstyp PW nach DIN V 4108-10, FCKW-frei, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/m*K, normal entflammbar nach DIN 4102, Euroklasse E nach EN 13501-1, für Perimeterdämmung bauaufsichtlich zugelassen, mit einem wasserabdichtenden Kleber, aus zementverträglichem Dispersionsspachtel 1,0 : 1,0 Gew.-Teile gemischt mit Zement (CEM I oder CEM II A/LL oder CEM II B/LL) auf tragfähigen vorbehandelten Untergrund kleben. Die Sockeldämmung ist im Spritzwasserbereich (ca. 40-50 cm über Geländeoberkante) und auf die zu dämmende Fläche im Erdreich, mindestens ca. 20 cm unter der späteren Geländeoberkante auszuführen. Plattenrand: stumpf

Bauteil/Untergrund: Außenwand/Stahlbeton
Einbauort: Sockelbereich angrenzend an Geländeoberkante und oberhalb von Fassadenrahmen bzw. Vordach, Attika von Dachfläche A zu B und von

Leistungsverzeichnis

Baumaßnahme:

Erweiterungsbau für den Bundes- und Landesstützpunkt Kanu- Rennsport am Bootshaus Klingerweg

Projekt: 721006 SC DHfK Leipzig e.V., Bootshaus Klingerweg
LV: Los-9 Fassadenarbeiten (WDVS und Klinkerriemchen)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
			Übertrag €	
	Dachfläche D zu C <u>Plattendicke:</u> 160 mm <u>Angebotenes System</u> Produktbezeichnung: Hersteller:	147,000 m²		
2.60	Wärmedämmplatte als Flankendämmung im Spritzwasserbereich aus EPS PS 30 SE, 60 mm - 035 Wärmedämmplatte aus expandiertem Polystyrolhartschaum EPS 035 PW mit wasserabdichtendem Kleber liefern und im Spritzwasserbereich auf tragfähigem Untergrund verkleben, einschließlich aller Vor- und Nebenarbeiten, inkl. Untergrundaussgleich bis 10 mm. Wärmedämmplatten aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum EPS 035 PS 30 SE nach EN 13163, Anwendungstyp PW nach DIN V 4108-10, FCKW-frei, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/m*K, normal entflammbar nach DIN 4102, Euroklasse E nach EN 13501-1, für Perimeterdämmung bauaufsichtlich zugelassen, mit einem wasserabdichtenden Kleber, aus zementverträglichem Dispersionsspachtel 1,0 : 1,0 Gew.-Teile gemischt mit Zement (CEM I oder CEM II A/LL oder CEM II B/LL) auf tragfähigen vorbehandelten Untergrund kleben. <u>Bauteil/Untergrund:</u> Außenwand/Stahlbeton <u>Einbauort:</u> Lastverteilbacken im Sockelbereich bis UK Decke unter EG, angrenzend an Geländeoberkante <u>Plattendicke:</u> 60 mm Erschwerte Bedingungen, da lichtetes Maß zwischen OK Gelände und UK Decke unter EG zwischen ca. 0,70 m und ca. 1,70 m beträgt <u>Angebotenes System</u> Produktbezeichnung: Hersteller:	246,000 m²		

Leistungsverzeichnis

Baumaßnahme:

Erweiterungsbau für den Bundes- und Landesstützpunkt Kanu- Rennsport am Bootshaus Klingerweg

Projekt: 721006 SC DHfK Leipzig e.V., Bootshaus Klingerweg
LV: Los-9 Fassadenarbeiten (WDVS und Klinkerriemchen)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	----------	-----------------------	----------------------

Übertrag €

2.70 **Wärmedämmplatte als Flankendämmung im
Spritzwasserbereich aus EPS PS 30 SE, 100 mm - 035**

Wärmedämmplatte aus expandiertem Polystyrolhartschaum EPS 035 PW mit wasserabdichtendem Kleber liefern und im Spritzwasserbereich auf tragfähigem Untergrund verkleben, einschließlich aller Vor- und Nebenarbeiten, inkl. Untergrundaussgleich bis 10 mm.

Wärmedämmplatten aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum EPS 035 PS 30 SE nach EN 13163, Anwendungstyp PW nach DIN V 4108-10, FCKW-frei, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/m*K, normal entflammbar nach DIN 4102, Euroklasse E nach EN 13501-1, für Perimeterdämmung bauaufsichtlich zugelassen, mit einem wasserabdichtenden Kleber, aus zementverträglichem Dispersionsspachtel 1,0 : 1,0 Gew.-Teile gemischt mit Zement (CEM I oder CEM II A/LL oder CEM II B/LL) auf tragfähigen vorbehandelten Untergrund kleben. Die Sockeldämmung ist im Spritzwasserbereich (ca. 40-50 cm über Geländeoberkante) und auf die zu dämmende Fläche im Erdreich, mindestens ca. 20 cm unter der späteren Geländeoberkante auszuführen. Plattenrand: stumpf

Bauteil/Untergrund: Außenwand/Stahlbeton
Einbauort: Lastverteilbacken im Sockelbereich bis UK
Decke unter EG, angrenzend an Geländeoberkante
Plattendicke: 100 mm

**Erschwerte Bedingungen, da lichtet Maß zwischen
OK Gelände und UK Decke unter EG zwischen ca.
0,70 m und ca. 1,70 m beträgt**

Angebotenes System

Produktbezeichnung:

Hersteller:

124,000 m²

2.80 **Wärmedämmverbundsystem als Flankendämmung im
Spritzwasserbereich, waagerecht, 100 mm - 035**

Wärmedämmverbundsystem im Spritzwasserbereich

Leistungsverzeichnis

Baumaßnahme:

Erweiterungsbau für den Bundes- und Landesstützpunkt Kanu- Rennsport am Bootshaus Klingerweg

Projekt: 721006 SC DHfK Leipzig e.V., Bootshaus Klingerweg
LV: Los-9 Fassadenarbeiten (WDVS und Klinkerriemchen)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	----------	-----------------------	----------------------

Übertrag €

gemäß Herstellervorschrift und Systemzulassung liefern
und an Unterseite der Decke unter Erdgeschoss
verkleben,
einschließlich aller Vor- und Nebenarbeiten, inkl.
Untergrundaussgleich bis 10 mm,
Platten im Verband planeben und press gestoßen
verlegen. Offene Fugen mit Dämmstoff ausfüllen.

Wärmedämmplatten aus expandiertem
Polystyrol-Hartschaum EPS 035 PS 30 SE nach DIN EN
13163
Anwendungstyp PW nach DIN V 4108-10, FCKW-frei,
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/m*K,
normal entflammbar nach DIN 4102, Euroklasse E nach
EN 13501-1, für Perimeterdämmung bauaufsichtlich
zugelassen, mit einem wasserabdichtenden Kleber, aus
zementverträglichem Dispersionsspachtel 1,0 : 1,0
Gew.-Teile gemischt mit Zement (CEM I oder CEM II
A/LL oder CEM II B/LL) auf tragfähigen vorbehandelten
Untergrund kleben.

Bauteil/Untergrund: Stahlbeton

Einbauort: unterhalb der Decke unter Erdgeschoss, in
Abstimmung mit örtlicher Bauleitung

Plattendicke: 100 mm

**Erschwerte Bedingungen, da lichtetes Maß zwischen
OK Gelände und UK Decke unter EG zwischen ca.
0,70 m und ca. 1,70 m beträgt**

Angebotenes System

Produktbezeichnung:

Hersteller:

114,000 m²

2.90 Montagequader als Unterkonstruktion für Schiebeläden

Lieferung und fachgerechte Montage von Montagequader
als Unterkonstruktion für Schiebeläden, inkl.
Befestigungsmaterial, einschließlich aller Vor- und
Nebenarbeiten,

Montagequader bestehend aus:

- PUR- Hartschaumblock, Rohdichte ca. 200 kg/m³,
Brandklasse E nach EN 13501, WLG 025

Leistungsverzeichnis

Baumaßnahme:

Erweiterungsbau für den Bundes- und Landesstützpunkt Kanu- Rennsport am Bootshaus Klingerweg

Projekt: 721006 SC DHfK Leipzig e.V., Bootshaus Klingerweg
LV: Los-9 Fassadenarbeiten (WDVS und Klinkerriemchen)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	
	(BxHxT) 160 mm x 130 mm x 70 mm - Nutzschicht (für Verschraubungen) aus druckfestem Funktionswerkstoff auf Basis von PU- Hartschaum, Rohdichte ca. 550 kg/m², Brandklasse E nach EN 13501 (BxHxT) 160 mm x 30 mm x 70 mm Die beiden Bestandteile des Montagequaders werden mit PU- Kleber miteinander verbunden. Befestigung je Montagequader mit zwei Montageschrauben 7,5 x 252 mm und passenden Dübeln in Außenwand. <u>Bauteil/Untergrund:</u> Stahlbeton <u>Einbauort:</u> im Bereich der Schiebeläden (unter- und oberhalb), die genaue Lage der Montagequader ist zwingend mit der örtlicher Bauüberwachung und dem Gewerk Schiebeläden abzustimmen <u>Gesamtabmessung Montagequader:</u> (BxHxT) 160 mm x 160 mm x 70 mm <u>PU- Hartschaumblock - Angebotenes Material</u> Produktbezeichnung: Hersteller: <u>Nutzschicht aus PU- Hartschaum - Angebotenes Material</u> Produktbezeichnung: Hersteller: <u>Montageschrauben und Dübel - Angebotenes Material</u> Produktbezeichnung: Hersteller: <u>PU- Montagekleber - Angebotenes Material</u> Produktbezeichnung: Hersteller:				
		120.000	St		

Leistungsverzeichnis

Baumaßnahme:

Erweiterungsbau für den Bundes- und Landesstützpunkt Kanu- Rennsport am Bootshaus Klingerweg

Projekt: 721006 SC DHfK Leipzig e.V., Bootshaus Klingerweg
LV: Los-9 Fassadenarbeiten (WDVS und Klinkerriemchen)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	-------	----	-----------------------	----------------------

Übertrag €

2.100 Zuschnitte für verlegte Leitungen o.ä.

Ausschneiden der Dämmplattenrückseite für, auf der Fassade verlegte, Elektroleitungen, Blitzschutz o.ä., einschließlich Kennzeichnung des Leitungsverlaufs auf den Dämmplatten.

Tiefe des Ausschnitts: bis ca. 30 mm
Breite des Ausschnitts: bis ca. 30 mm

77,000 lfm

2.110 Fenster- und Türlaibungsbildung

Zulage zum Wärmedämmverbundsystem für die fachgerechte Ausbildung der Fenster- und Türlaibungen, einschließlich Lieferung und Montage von systemzugehörigem vorkomprimierten Fugendichtband als schlagregendichte Anschlüsse an Fenster, Türen und sonstige Einbauteile.

Es wird die Dämmplatte bis mindestens 4 cm auf den Rahmen geführt.

Fugendichtband liefern und an der Fugenflanke vorkleben. Dämmplatten press gegenstoßen.
Armierungsschicht bis zum Fugenrand führen.
Fugendichtband mit Schlussbeschichtung überdecken.
Kellenschnitt herstellen.

Fugenbreite: 9-18 mm
Fugenbandbreite: 25 mm

Fugendichtband - Angebotenes Produkt

Produktbezeichnung:

Hersteller:

160,000 lfm

2.120 Sohlbankausbildung

Zulage zum Wärmedämmverbundsystem für die fachgerechte Ausbildung der Sohlbankdämmung im Gefälle als Befestigungsuntergrund für Außenfensterbänke.

Leistungsverzeichnis

Baumaßnahme:

Erweiterungsbau für den Bundes- und Landesstützpunkt Kanu- Rennsport am Bootshaus Klingerweg

Projekt: 721006 SC DHfK Leipzig e.V., Bootshaus Klingerweg
LV: Los-9 Fassadenarbeiten (WDVS und Klinkerriemchen)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	-------	----	-----------------------	----------------------

Übertrag €

Leistungsumfang:

- Dämmung im Gefälle ca. 5 %
- Dehnmöglichkeit an Stirnenden
- Abdichtung oberseitig (mineralisch oder EPDM)
- nachträgliches Anarbeiten Laibung

Ausladung: ca. 20 cm

51,000 lfm

2.130 Laibungsausbildung Schiebetore

Fachgerechte Ausbildung der Tür-laibungen im Bereich der Schiebetore.

Die Dämmplatte wird, gemäß Ausführungsplanung, in der Laibung bündig bis zur Innenseite der Stahlbetonaußenwand geführt.

Wärmedämmplatten aus expandiertem Polystyrolhartschaum EPS PS 15 SE, Anwendungstyp WAP-zh nach DIN 4108-10, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,034 W/m*K, normal entflammbar nach DIN 4102, Euroklasse E nach EN 13501-1, (im Spritzwasserbereich EPS 035 PS 30 SE nach EN 13163, Anwendungstyp PW) mit einem vergüteten, mineralischen Klebemörtel vollflächig auf tragfähigen Untergrund kleben.

Bauteil/Untergrund: Außenwand/Stahlbeton

Plattendicke: 60 mm

Laibungstiefe: ca. 20 cm

Angebotenes System

Produktbezeichnung:

Hersteller:

26,000 lfm

2.140 Anschlussausbildung mit vorkomprimiertem Fugendichtband

Zulage zum Wärmedämmverbundsystem für die fachgerechte Ausbildung der Anschlüsse an angrenzende Bauteile (z.B. Fensterbänke, Multiplexauflagerplatte der Attika, Trennstellkästen, System- oder Teleskopgeräteträger Elektro, Durchdringung

Leistungsverzeichnis

Baumaßnahme:

Erweiterungsbau für den Bundes- und Landesstützpunkt Kanu- Rennsport am Bootshaus Klingerweg

Projekt: 721006 SC DHfK Leipzig e.V., Bootshaus Klingerweg
LV: Los-9 Fassadenarbeiten (WDVS und Klinkerriemchen)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	-------	----	-----------------------	----------------------

Übertrag €

Flachdachablauf etc.), inkl. ggf. Ausklinken des
Wärmedämmverbundsystems, einschließlich Lieferung
und Montage von systemzugehörigem vorkomprimierten
Fugendichtband als schlagregendichte Abdichtung.

Fugendichtband liefern und an der Fugenflanke
vorkleben. Dämmplatten press gegenstoßen.
Armierungsschicht bis zum Fugenrand führen.
Fugendichtband mit Schlussbeschichtung überdecken.
Kellenschnitt herstellen.

Fugenbreite: 9-18 mm
Fugenbandbreite: 25 mm

Einbauort: Anschluss an Fensterbänke, Anschluss an
Multiplexauflagerplatte der Attika, Trennstellenkästen,
System- oder Teleskopgeräteträger Elektro,
Durchdringung Flachdachablauf etc.

Fugendichtband - Angebotenes Produkt

Produktbezeichnung:

Hersteller:

307,000 lfm

2.150 Verdübelung flächenbündig, Plattendicke 160 mm

Lieferung und fachgerechte Montage einer zusätzlichen
Verdübelung der Dämmplatten (Pos. 2.10 - Plattendicke
160 mm) zusätzlich zur Verklebung mit bauaufsichtlich
zugelassenen, flächenbündig zu setzenden
Thermodübeln gemäß Fachverband WDVS,
Dübel gemäß Wandbaustoff, Untergrund und
Dämmstoffdicke. Anzahl der Dübel/m² nach
Dübellastklasse/Systemlastklasse gemäß dem
Vorschlag des Fachverbandes WDVS.
Ausführung nach statischer Erfordernis und nur nach
vorheriger Abstimmung mit der örtlichen
Bauüberwachung.

Bauteil/Untergrund: Außenwand/Stahlbeton

Bauteil: Höhenbereiche gem. Windlast, WZ 2

Tellerdurchmesser: 60 mm

Bohrlochtiefe: mind. 35 mm

Verankerungstiefe: mind. 25 mm

Die Schraubenöffnung mit einem Verschlusselement

Leistungsverzeichnis

Baumaßnahme:

Erweiterungsbau für den Bundes- und Landesstützpunkt Kanu- Rennsport am Bootshaus Klingerweg

Projekt: 721006 SC DHfK Leipzig e.V., Bootshaus Klingerweg
LV: Los-9 Fassadenarbeiten (WDVS und Klinkerriemchen)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	
	schliessen. <u>Abrechnung:</u> nach zu bearbeitender Fassadenfläche				
	<u>Angebotenes System</u> Produktbezeichnung: Hersteller:				
		50,000	m²		
Summe	2	<u>WDVS mit Putz - Dämmstoffe</u>			

Leistungsverzeichnis

Baumaßnahme:

Erweiterungsbau für den Bundes- und Landesstützpunkt Kanu- Rennsport am Bootshaus Klingerweg

Projekt: 721006 SC DHfK Leipzig e.V., Bootshaus Klingerweg
LV: Los-9 Fassadenarbeiten (WDVS und Klinkerriemchen)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	----------	-----------------------	----------------------

3 WDVS mit Putz - Armierung

3.10 Mineralische Armierung mit Gewebe

Mineralischen Klebe- und Armierungsmörtel/ Unterputz mit alkalibeständigem Glasfasergewebe liefern und vollflächig als Armierungsschicht auftragen und eben abziehen.

Vergüteten, mineralischen Klebe- und Armierungsmörtel volldeckend auf EPS- bzw. Mineralwolle-Wärmedämmplatten auftragen, Glasfasergewebe eindrücken und planspachteln. Gewebestöße 10 cm überlappen.

Zusätzliche Diagonalarmierung an Ecken der Öffnungen und Eckkantenausbildungen gemäß separater Position 3.20.

Schichtstärke nach System: mind. 5 mm

Klebe- und Armierungsmörtel - Angebotenes Material

Produktbezeichnung:

Hersteller:

Glasfasergewebe - Angebotenes Material

Produktbezeichnung:

Hersteller:

1.508,000 m²

3.20 Diagonalarmierung - Pfeil

Diagonalarmierung (Pfeil) an Ecken von Gebäudeöffnungen, einschließlich mineralischer Armierungsmasse liefern und anbringen.

Armierungspfeil ca. 40 x 33 cm aus Glasfasergewebe als zusätzliche Verstärkung unter der normalen Armierung. Armierungsmörtel wie Pos. 3.10.

Leistungsverzeichnis

Baumaßnahme:

Erweiterungsbau für den Bundes- und Landesstützpunkt Kanu- Rennsport am Bootshaus Klingerweg

Projekt: 721006 SC DHfK Leipzig e.V., Bootshaus Klingerweg
LV: Los-9 Fassadenarbeiten (WDVS und Klinkerriemchen)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	-------	----	-----------------------	----------------------

Übertrag €

Klebe- und Armierungsmörtel - Angebotenes Material

Produktbezeichnung:

Hersteller:

Armierung - Angebotenes Material

Produktbezeichnung:

Hersteller:

124,000 St

3.30 **Egalisationsspachtel für mineralischen Feinputz**

Zweite Lage Armierungsmörtel (wie Pos. 3.10, jedoch ohne Gewebe) auf Armierungsschicht als Egalisationsspachtelung liefern und auftragen.

Angebotenes Material

Produktbezeichnung:

Hersteller:

1.508,000 m²

3.40 **Armierungsschicht auf Laibungen**

Armierungsmasse mit alkalibeständigem Glasfasergewebe als Armierungsschicht auf Laibungen von Öffnungen, Aussparungen, Fassadenrahmen und Nischen liefern und vollflächig auftragen, inkl. Gewebeckwinkel an ausspringenden Ecken in Armierungsschicht.

Laibungstiefe: ca. 20 cm

Klebe- und Armierungsmörtel - Angebotenes Material

Produktbezeichnung:

Hersteller:

Glasfasergewebe - Angebotenes Material

Produktbezeichnung:

Hersteller:

Leistungsverzeichnis

Baumaßnahme:

Erweiterungsbau für den Bundes- und Landesstützpunkt Kanu- Rennsport am Bootshaus Klingerweg

Projekt: 721006 SC DHfK Leipzig e.V., Bootshaus Klingerweg
LV: Los-9 Fassadenarbeiten (WDVS und Klinkerriemchen)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	----------	-----------------------	----------------------

Übertrag €

Gewebeeckwinkel - Angebotenes Material

Produktbezeichnung:

Hersteller:

166,100 m

3.50 Armierungsschicht auf Laibungen der Schiebtore

Armierungsmasse mit alkalibeständigem
Glasfasergewebe als Armierungsschicht auf Laibungen
der Schiebtore liefern und vollflächig auftragen, inkl.
Gewebeeckwinkel an ausspringenden Ecken in
Armierungsschicht.

Laibungstiefe: ca. 30 cm

Klebe- und Armierungsmörtel - Angebotenes Material

Produktbezeichnung:

Hersteller:

Glasfasergewebe - Angebotenes Material

Produktbezeichnung:

Hersteller:

Gewebeeckwinkel - Angebotenes Material

Produktbezeichnung:

Hersteller:

26,000 m

3.60 Armierungsschicht auf Fassadenrahmen

Armierungsmasse mit alkalibeständigem
Glasfasergewebe als Armierungsschicht liefern und zwei-
bzw. dreiseitig (Front und Seiten) auf Fassadenrahmen
vollflächig auftragen.

Ausbildung der Stirn- und Seitenteile des
Fassadenrahmens: oberflächenfertig geputzt,
ausspringende Ecken beidseitig mit Gewebeeckwinkel in
der Armierungsschicht

Ausbildung der Oberseite des Fassadenrahmens:
Oberseite für die bauseitige Aufnahme von aufgeklebten

Leistungsverzeichnis

Baumaßnahme:

Erweiterungsbau für den Bundes- und Landesstützpunkt Kanu- Rennsport am Bootshaus Klingerweg

Projekt: 721006 SC DHfK Leipzig e.V., Bootshaus Klingerweg
LV: Los-9 Fassadenarbeiten (WDVS und Klinkerriemchen)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	
	Fassadenverblechungen wie folgt ausbilden: Gefälle nach außen von mind. 3 % auf der Oberseite anlegen zweilagige Armierungsschicht mit mind. 6 mm Schichtdicke anlegen mit erhöhten Oberflächenanforderungen für das bauseitige Aufbringen der Verblechung <u>Rahmenbreite: 300 mm</u> <u>Plattendicke/ Breite Rahmenfrontansicht: 350 mm</u> <u>Überstand über das Wärmedämmverbundsystem: ca. 140 mm sichtbar</u> <u>Abrechnung: je lfdm. Fassadenrahmen</u> <u>Klebe- und Armierungsmörtel - Angebotenes Material</u> Produktbezeichnung: Hersteller: <u>Glasfasergewebe - Angebotenes Material</u> Produktbezeichnung: Hersteller: <u>Gewebeeckwinkel - Angebotenes Material</u> Produktbezeichnung: Hersteller:				
		193.000 m			

3.70 Zusätzlicher Feuchteschutz im Sockelbereich

Zusätzlicher Feuchteschutz im Sockelbereich liefern und vollflächig streichen.

Die vom Kies berührte Putzfläche (von der Unterkante der Dämmplatte bis ca. 5 cm über die spätere Geländeoberkante) mit zementverträglichem Dispersionsspachtel 1,0 : 1,0 Gew.-Teile mit Zement (CEM I oder CEM II A/LL oder CEM II B/LL) gemischt und ca. 10 % Wasser verdünnt, (auf den Putz) streichen.

Angebotenes System

Produktbezeichnung:

Hersteller:

Leistungsverzeichnis

Baumaßnahme:

Erweiterungsbau für den Bundes- und Landesstützpunkt Kanu- Rennsport am Bootshaus Klingerweg

Projekt: 721006 SC DHfK Leipzig e.V., Bootshaus Klingerweg
LV: Los-9 Fassadenarbeiten (WDVS und Klinkerriemchen)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	
		110,000	m²		
3.80	Zulage zu Vorpositionen für erschwerte Bedingungen				
	Zulage zu den Vorpositionen 3.10, 3.30 und 3.70 für erschwerte Bedingungen, da liches Maß zwischen OK Gelände und UK Decke unter EG zwischen ca. 0,70 m und ca. 1,70 m beträgt.				
		485,000	m²		
Summe	3	<u>WDVS mit Putz - Armierung</u>			<u>.....</u>

Leistungsverzeichnis

Baumaßnahme:

Erweiterungsbau für den Bundes- und Landesstützpunkt Kanu- Rennsport am Bootshaus Klingerweg

Projekt: 721006 SC DHfK Leipzig e.V., Bootshaus Klingerweg
LV: Los-9 Fassadenarbeiten (WDVS und Klinkerriemchen)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	-------	----	-----------------------	----------------------

4 WDVS mit Putz - Schlussbeschichtung Putz

4.10 Putzgrund als Voranstrich

Putzgrund als Voranstrich auf Dispersion-Silikat-Basis für nachfolgende Silikonharz- und Silikat- sowie mineralische Beschichtungen, auf schwach saugenden mineralischen Untergründen, liefern und auftragen.

Produkteigenschaften:
haftvermittelnd, pigmentiert, gefüllt,
saugfähigkeitsegalisierend.
CO₂- und wasserdampfdurchlässig ,
organischer Anteil < 5%,
alkalibeständig

Bauteil/Untergrund: Stahlbetonwand mit mineralischer Armierung
Farbe: entsprechend Farbkonzept

Angebotenes Material

Produktbezeichnung:

Hersteller:

1.508,000 m²

4.20 Putzgrund als Voranstrich auf Laibungen

Putzgrund als Voranstrich auf Laibungen von Öffnungen, Aussparungen und Nischen liefern und auftragen.

Laibungstiefe: ca. 20 cm
Farbton: entsprechend Farbkonzept

Angebotenes Material

Produktbezeichnung:

Hersteller:

166,000 m

Leistungsverzeichnis

Baumaßnahme:

Erweiterungsbau für den Bundes- und Landesstützpunkt Kanu- Rennsport am Bootshaus Klingerweg

Projekt: 721006 SC DHfK Leipzig e.V., Bootshaus Klingerweg
LV: Los-9 Fassadenarbeiten (WDVS und Klinkerriemchen)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	-------	----	-----------------------	----------------------

Übertrag €

4.30 Putzgrund als Voranstrich auf Laibungen der Schiebetore

Putzgrund als Voranstrich auf Laibungen der Schiebetore liefern und auftragen.

Laibungstiefe: ca. 30 cm

Farbton: entsprechend Farbkonzept

Angebotenes Material

Produktbezeichnung:

Hersteller:

26,000 m

4.40 Putzgrund als Voranstrich auf Fassadenrahmen

Putzgrund als Voranstrich auf Fassadenrahmen liefern und zwei- bzw. dreiseitig (Front und Seiten) auf Fassadenrahmen vollflächig auftragen.

Rahmenbreite: 300 mm

Plattendicke/ Breite Rahmenfrontansicht: 350 mm

Überstand über das Wärmedämmverbundsystem: ca. 140 mm sichtbar

Abrechnung: je lfdm. Fassadenrahmen

Farbton: entsprechend Farbkonzept

Angebotenes Material

Produktbezeichnung:

Hersteller:

193,000 m

4.50 Silikonharz- Oberputz - neutral

Silikonharz- Oberputz - neutral, manuell und maschinell verarbeitbar, auf mineralische und organische Untergründe liefern, auftragen und strukturieren.

Produkteigenschaften:

Echter Siliconharzputz für verarbeitungssichere, langlebige Fassaden; nichtbrennbar, A2-s1, d0, sehr hoch CO₂- und wasserdampfdurchlässig, hoch

Leistungsverzeichnis

Baumaßnahme:

Erweiterungsbau für den Bundes- und Landesstützpunkt Kanu- Rennsport am Bootshaus Klingerweg

Projekt: 721006 SC DHfK Leipzig e.V., Bootshaus Klingerweg
LV: Los-9 Fassadenarbeiten (WDVS und Klinkerriemchen)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	
	witterungsbeständig, kapillarhydrophob, hoch wasserabweisend, nach EN 15824. Mit verkapseltem Filmschutz. <u>Struktur:</u> Edelputz <u>Korngröße:</u> 1,0 mm <u>Bauteil:</u> Außenwand <u>Farbton:</u> braunbeige, entsprechend Farbkonzept <u>Angebotenes Material</u> Produktbezeichnung: Hersteller: 1.508,000 m²				
4.60	Silikonharz- Oberputz auf Laibungen Schlussbeschichtung wie Pos. 4.50, jedoch in Laibungen und Sturzbereichen von Öffnungen, Aussparungen und Nischen. <u>Laibungstiefe:</u> ca. 20 cm <u>Farbton:</u> braunbeige, entsprechend Farbkonzept <u>Angebotenes Material</u> Produktbezeichnung: Hersteller: 166,000 m				
4.70	Silikonharz- Oberputz auf Laibungen der Schiebtore Schlussbeschichtung wie Pos. 4.50, jedoch in Laibungen und Sturzbereichen der Schiebtore. <u>Laibungstiefe:</u> ca. 30 cm <u>Farbton:</u> braunbeige, entsprechend Farbkonzept <u>Angebotenes Material</u> Produktbezeichnung: Hersteller: 26,000 m				

Leistungsverzeichnis

Baumaßnahme:

Erweiterungsbau für den Bundes- und Landesstützpunkt Kanu- Rennsport am Bootshaus Klingerweg

Projekt: 721006 SC DHfK Leipzig e.V., Bootshaus Klingerweg
LV: Los-9 Fassadenarbeiten (WDVS und Klinkerriemchen)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	-------	----	-----------------------	----------------------

Übertrag €

4.80 Silikonharz- Oberputz auf Fassadenrahmen

Schlussbeschichtung wie Pos. 4.50, jedoch auf Fassadenrahmen liefern und zwei- bzw. dreiseitig (Front und Seiten) auf Fassadenrahmen vollflächig auftragen.

Rahmenbreite: 300 mm

Plattendicke/ Breite Rahmenfrontansicht: 350 mm

Überstand über das Wärmedämmverbundsystem: ca. 140 mm sichtbar

Abrechnung: je lfdm. Fassadenrahmen

Farbton: gebrochenes helles beige, entsprechend Farbkonzept

Angebotenes Material

Produktbezeichnung:

Hersteller:

193,000 m

4.90 Silikonharz- Fassadenfarbe, erhöhte Filmkonservierung

Echte Silikonharz- Fassadenfarbe, mit erhöhter Filmkonservierung gegen Algen und Pilze, besonders ergebnissicher, robust, auf mineralische und organische, nicht elastische Untergründe als Zwischen- und Schlussbeschichtung liefern und auftragen, einschließlich fachgerechter Grundierung.
Mit verkapseltem Filmschutz für eine verzögernde und vorbeugende Wirkung gegen Algen- und/oder Pilzbefall der Beschichtung.

Produkteigenschaften:

strukturergaltend; echte Siliconharzfarbe (ca. 50% des Gesamtbindemittelanteils) nach Norm FDT 30-808; sehr gut deckend; hoch wasserabweisend; mit erhöhter Filmkonservierung für eine verzögernde und vorbeugende Wirkung gegen Algen- und/oder Pilzbefall; geringe Verschmutzungsneigung; hoch CO₂- und wasserdampfdurchlässig; spannungsarmes, gleichmäßiges Trocknungsverhalten.

Bauphysikalische Werte:

Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke sd-Wert: < 0,05 m

Leistungsverzeichnis

Baumaßnahme:

Erweiterungsbau für den Bundes- und Landesstützpunkt Kanu- Rennsport am Bootshaus Klingerweg

Projekt: 721006 SC DHfK Leipzig e.V., Bootshaus Klingerweg
LV: Los-9 Fassadenarbeiten (WDVS und Klinkerriemchen)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	
	Klasse V1 hoch, nach EN ISO 7783-2 Wasserdurchlässigkeit w: 0,05 - 0,07 kg /(m²x h0,5) Klasse W3 niedrig, nach EN 1062-3 <u>Bauteil:</u> Außenwand <u>Farbton:</u> braunbeige, entsprechend Farbkonzept <u>Grundierung - Angebotenes Material</u> Produktbezeichnung: Hersteller: <u>Silikonharz - Fassadenfarbe- Angebotenes Material</u> Produktbezeichnung: Hersteller: 1.508,000 m²				
4.100	Silikonharz- Fassadenfarbe auf Laibungen Echte Silikonharz- Fassadenfarbe, besonders ergebnissicher, robust, auf Laibungen als Zwischen- und Schlussbeschichtung liefern und auftragen, einschließlich fachgerechter Grundierung. Mit verkapselter Filmkonservierung für eine verzögernde und vorbeugende Wirkung gegen Algen- und/oder Pilzbefall der Beschichtung. <u>Produkteigenschaften:</u> Strukturerhaltend; echte Siliconharzfarbe (ca. 50% des Gesamtbindemittelanteils) nach Norm FDT 30-808; sehr gut deckend; hoch wasserabweisend; hoch CO2- und wasserdampfdurchlässig; geringe Verschmutzungsneigung; spannungsarmes, gleichmäßiges Trocknungsverhalten; Zusatzfilmkonservierung möglich. Mit verkapselter Filmkonservierung für eine verzögernde und vorbeugende Wirkung gegen Algen- und/oder Pilzbefall der Beschichtung. <u>Bauphysikalische Werte:</u> Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke sd-Wert: < 0,05 m Klasse V1 hoch, nach EN ISO 7783-2 Wasserdurchlässigkeit w: 0,05 - 0,07 kg /(m²x h0,5) Klasse W3 niedrig, nach EN 1062-3				

Leistungsverzeichnis

Baumaßnahme:

Erweiterungsbau für den Bundes- und Landesstützpunkt Kanu- Rennsport am Bootshaus Klingerweg

Projekt: 721006 SC DHfK Leipzig e.V., Bootshaus Klingerweg
LV: Los-9 Fassadenarbeiten (WDVS und Klinkerriemchen)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	----------	-----------------------	----------------------

Übertrag €

Laibungstiefe: ca. 20 cm

Farbton: braunbeige, entsprechend Farbkonzept

Grundierung - Angebotenes Material

Produktbezeichnung:

Hersteller:

Silikonharz - Fassadenfarbe- Angebotenes Material

Produktbezeichnung:

Hersteller:

166,000 m

4.110 Silikonharz- Fassadenfarbe auf Laibungen der Schiebtore

Echte Silikonharz- Fassadenfarbe, besonders
ergebnissicher, robust, auf Laibungen der Schiebtore
als Zwischen- und Schlussbeschichtung liefern und
auftragen,
einschließlich fachgerechter Grundierung.
Mit verkapselter Filmkonservierung für eine verzögernde
und vorbeugende Wirkung gegen Algen- und/oder
Pilzbefall der Beschichtung.

Produkteigenschaften:

Strukturerhaltend; echte Siliconharzfarbe (ca. 50% des
Gesamtbindemittelanteils) nach Norm FDT 30-808; sehr
gut deckend; hoch wasserabweisend; hoch CO₂- und
wasserdampfdurchlässig; geringe
Verschmutzungsneigung; spannungsarmes,
gleichmäßiges Trocknungsverhalten;
Zusatzfilmkonservierung möglich.

Mit verkapselter Filmkonservierung für eine verzögernde
und vorbeugende Wirkung gegen Algen- und/oder
Pilzbefall der Beschichtung.

Bauphysikalische Werte:

Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke sd-Wert: < 0,05 m
Klasse V1 hoch, nach EN ISO 7783-2
Wasserdurchlässigkeit w: 0,05 - 0,07 kg / (m²x h0,5)
Klasse W3 niedrig, nach EN 1062-3

Laibungstiefe: ca. 30 cm

Leistungsverzeichnis

Baumaßnahme:

Erweiterungsbau für den Bundes- und Landesstützpunkt Kanu- Rennsport am Bootshaus Klingerweg

Projekt: 721006 SC DHfK Leipzig e.V., Bootshaus Klingerweg
LV: Los-9 Fassadenarbeiten (WDVS und Klinkerriemchen)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	----------	-----------------------	----------------------

Übertrag €

Farbton: braunbeige, entsprechend Farbkonzept

Grundierung - Angebotenes Material

Produktbezeichnung:

Hersteller:

Silikonharz - Fassadenfarbe- Angebotenes Material

Produktbezeichnung:

Hersteller:

26,000 m

4.120

Silikonharz- Fassadenfarbe auf Fassadenrahmen

Echte Silikonharz- Fassadenfarbe, besonders
ergebnissicher, robust, auf Fassadenrahmen liefern und
zwei- bzw. dreiseitig (Front und Seiten) vollflächig als
Zwischen- und Schlussbeschichtung,
auftragen.einschließlich fachgerechter Grundierung.

Mit verkapselter Filmkonservierung für eine verzögernde
und vorbeugende Wirkung gegen Algen- und/oder
Pilzbefall der Beschichtung.

Produkteigenschaften:

Strukturerhaltend; echte Siliconharzfarbe (ca. 50% des
Gesamtbindemittelanteils) nach Norm FDT 30-808; sehr
gut deckend; hoch wasserabweisend; hoch CO₂- und
wasserdampfdurchlässig; geringe
Verschmutzungsneigung; spannungsarmes,
gleichmäßiges Trocknungsverhalten;
Zusatzfilmkonservierung möglich.

Mit verkapselter Filmkonservierung für eine verzögernde
und vorbeugende Wirkung gegen Algen- und/oder
Pilzbefall der Beschichtung.

Bauphysikalische Werte:

Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke sd-Wert: < 0,05 m
Klasse V1 hoch, nach EN ISO 7783-2
Wasserdurchlässigkeit w: 0,05 - 0,07 kg /(m²x h0,5)
Klasse W3 niedrig, nach EN 1062-3

Rahmenbreite: 300 mm

Leistungsverzeichnis

Baumaßnahme:

Erweiterungsbau für den Bundes- und Landesstützpunkt Kanu- Rennsport am Bootshaus Klingerweg

Projekt: 721006 SC DHfK Leipzig e.V., Bootshaus Klingerweg
LV: Los-9 Fassadenarbeiten (WDVS und Klinkerriemchen)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	
	<u>Plattendicke/ Breite Rahmenfrontansicht:</u> 350 mm <u>Überstand über das Wärmedämmverbundsystem:</u> ca. 140 mm sichtbar <u>Abrechnung:</u> je lfdm. Fassadenrahmen				
	<u>Farbton:</u> gebrochenes helles beige, entsprechend Farbkonzept				
	<u>Grundierung - Angebotenes Material</u> Produktbezeichnung: Hersteller:				
	<u>Silikonharz - Fassadenfarbe- Angebotenes Material</u> Produktbezeichnung: Hersteller:				
		193,000 m			
4.130	Zulage zu Vorpositionen für erschwerte Bedingungen Zulage zu den Vorpositionen 4.10, 4.50 und 4.90 für erschwerte Bedingungen, da liches Maß zwischen OK Gelände und UK Decke unter EG zwischen ca. 0,70 m und ca. 1,70 m beträgt.				
		485,000 m²			
<u>Summe</u>	<u>4</u> <u>WDVS mit Putz - Schlussbeschichtung Putz</u>				

Leistungsverzeichnis

Baumaßnahme:

Erweiterungsbau für den Bundes- und Landesstützpunkt Kanu- Rennsport am Bootshaus Klingerweg

Projekt: 721006 SC DHfK Leipzig e.V., Bootshaus Klingerweg
LV: Los-9 Fassadenarbeiten (WDVS und Klinkerriemchen)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	-------	----	-----------------------	----------------------

5 WDVS mit Putz - Detailausbildung

5.10 Fenster- und Türanschluss mit Anputzleiste

Anputzleiste als Anschluss für Fenster-, Tür- und sonstigen Bauteilen liefern und anbringen.

Ausbilden einer wind- und schlagregendichten, bewegungsfähigen Systemanschlussfuge mit Anputzleiste, bestehend aus:

- Kunststoffleiste, selbstklebend
- integriertem, komprimiertem Fugendichtband
- Glasfasergewebestreifen (entsprechend der bauaufsichtl. System-Zulassung)
- Schutzlasche
- Putzanschlag.

Nachweis der Schlagregendichtigkeit ist durch einen Prüfbericht zu erbringen.

Aktivieren des integrierten Fugendichtbandes nach Fertigstellung der Putzarbeiten durch Entfernen der Schutzlasche.

Angebotenes Material

Produktbezeichnung:

Hersteller:

160,000 m

5.20 Tropfkantenprofil

Kantenprofil aus Kunststoff mit integriertem Glasfasergewebe und zugehörigem Eckstück liefern und anbringen,
einschließlich Tropfkantenprofil- Eckstücke für Eckverbindungen,
einschließlich aller Vor- und Nebenleistungen.

Ausbilden einer Tropfkante als unteren Abschluss an freiem Ende mit Tropfkantenprofil, bestehend aus Kunststoffwinkel und Glasfasergewebe.

- Profile miteinander verbinden (überklipsen)
- Tropfkantenprofil mit Armierungsmasse direkt auf die Dämmplatten ansetzen.

Leistungsverzeichnis

Baumaßnahme:

Erweiterungsbau für den Bundes- und Landesstützpunkt Kanu- Rennsport am Bootshaus Klingerweg

Projekt: 721006 SC DHfK Leipzig e.V., Bootshaus Klingerweg
LV: Los-9 Fassadenarbeiten (WDVS und Klinkerriemchen)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	-------	----	-----------------------	----------------------

Übertrag €

- Beide Glasfasergewebestreifen (entsprechend der
bauausfichtlichen System-Zulassung) in die
Systemarmierung einbetten. Gewebestöße 10 cm
überlappen.

Farbton: entsprechend Farbkonzept

Angebotenes Material

Produktbezeichnung:

Hersteller:

249,000 m

5.30 Kantenschutz - Gewebewinkel Standard

Kantenprofil aus Kunststoff mit Glasfasergewebe zur
Eckausbildung bei Fassadendämmsystemen liefern und
anbringen.

Vor der vollflächigen Armierung, Armierungsmörtel
auftragen und Gewebewinkel einbetten.
Flächenarmierungsgewebe bis zur Eckkante führen und
10 cm überlappen.

Bauteil: Gebäudeecken, Ecken des Fassadenrahmens

Schenkellänge: 11/22 cm

Angebotenes Material

Produktbezeichnung:

Hersteller:

213,000 m

5.40 Gebäudedehnfugen bei ebenen Wandflächen

Gebäudedehnfugenprofil bei ebenen Wandflächen,
einschließlich Hinterfüllung des Hohlraums hinter dem
Profil gemäß EN 13501-1 mit Mineralwolle (Klasse
A2-S1, d0),
einschließlich Dehnfugenband,
liefern und fachgerecht gemäß Herstellerangaben
einbauen,
einschließlich aller Vor- und Nebenleistungen,
einschließlich Anstrich des Profils entsprechend
Fassadenfarbe.

Leistungsverzeichnis

Baumaßnahme:

Erweiterungsbau für den Bundes- und Landesstützpunkt Kanu- Rennsport am Bootshaus Klingerweg

Projekt: 721006 SC DHfK Leipzig e.V., Bootshaus Klingerweg
LV: Los-9 Fassadenarbeiten (WDVS und Klinkerriemchen)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	----------	-----------------------	----------------------

Übertrag €

Dehnfugenprofil aus Kunststoff, mit stabiler gewebeverstärkter Fugenschlaufe, mit Abzugskante, mit integriertem Glasfasergewebe, witterungsbeständig, UV-beständig.

Fugenbreite: ca. 30 mm

Angebotenes Material

Produktbezeichnung:

Hersteller:

16,000 lfdm

5.50 Gebäudedehnungen bei versetzten Wandflächen

Gebäudedehnungenprofil bei versetzten Wandflächen, einschließlich Hinterfüllung des Hohlraums hinter dem Profil gemäß EN 13501-1 mit Mineralwolle (Klass A2-S1, d0),

einschließlich Dehnungenband, liefern und fachgerecht gemäß Herstellerangaben einbauen,

einschließlich aller Vor- und Nebenleistungen, einschließlich Anstrich des Profils entsprechend Fassadenfarbe.

Dehnungenprofil aus Kunststoff, mit stabiler gewebeverstärkter Fugenschlaufe, mit Abzugskante, mit integriertem Glasfasergewebe, witterungsbeständig, UV-beständig.

Fugenbreite: bis ca. 30 mm

Angebotenes Material

Produktbezeichnung:

Hersteller:

176,000 lfdm

5.60 Montagescheibe aus Kunststoff - 90 mm

Montagescheibe aus Kunststoff 10 mm dick als Montageunterlage für wärmebrückenfreie Fremdmontagen in Wärmedämm-Verbundsystemen, zur Befestigung von Bauteilen wie z.B. leichte Schilder, Hausnummern, Außenfühler usw. liefern und montieren.

Leistungsverzeichnis

Baumaßnahme:

Erweiterungsbau für den Bundes- und Landesstützpunkt Kanu- Rennsport am Bootshaus Klingerweg

Projekt: 721006 SC DHfK Leipzig e.V., Bootshaus Klingerweg
LV: Los-9 Fassadenarbeiten (WDVS und Klinkerriemchen)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	
	Durchmesser 90 mm. Vertiefung im Dämmstoff erstellen. Montagezylinder mit Kleber in Dämmstoff versenken.				
	<u>Angebotenes Material</u>				
	Produktbezeichnung:				
	Hersteller:				
		10,000	Stk		
5.70	Gerüstankerverschluss				
	Verschlussstopfen aus imprägniertem Weichschaumstoff zum Abdichten von Gerüstankerlöchern in Fassadendämmsystemen liefern und montieren. Zeitversetztes Schließen begleitend zum bauseitigen Abrüsten.				
	Deckbeschichtung gemäß Sytemaufbau (Pos. 4.10, Pos. 4.50, 4.90)				
	Ausführung erfolgt in Abstimmung mit Gewerk Gerüst.				
		76,000	Stk		
Summe	5	WDVS mit Putz - Detailausbildung			

Leistungsverzeichnis

Baumaßnahme:

Erweiterungsbau für den Bundes- und Landesstützpunkt Kanu- Rennsport am Bootshaus Klingerweg

Projekt: 721006 SC DHfK Leipzig e.V., Bootshaus Klingerweg
LV: Los-9 Fassadenarbeiten (WDVS und Klinkerriemchen)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
6	WDVS mit Klinkerriemchen - Dämmstoffe				
6.10	Ausgleichsputz Liefern und Auftragen eines Ausgleichputzes mit einem Kalkzementmörtel MG P II nach DIN 18550. Putz mindestens 14 Tage erhärten lassen. Schichtdicke ca.: 10 mm <u>Untergrund:</u> grundierter Stahlbeton <u>Angebotenes Material</u> Produktbezeichnung: Hersteller: 756,000 m²				
6.20	Wärmedämmplatte aus Polystyrolhartschaum EPS PS 15 SE, 160 mm - 034 Wärmedämmplatte aus Polystyrolhartschaum EPS 034 nach DIN EN 13163, einschließlich Klebemörtel gemäß Herstellervorschrift und Systemzulassung liefern und verkleben, einschließlich aller Vor- und Nebenarbeiten, inkl. Untergrundaussgleich bis 20 mm, Platten im Verband planeben und press gestoßen verlegen. Offene Fugen mit einem geeigneten Füllschaum verschließen, bei Fugen über 5 mm Breite sind Dämmstoffstreifen zu verwenden. Unebenheiten mit einem Schleifbrett abschleifen. Zusätzliche Verdübelung der Dämmplatten im Bereich der Klinkerriemchen gemäß separater Position. Wärmedämmplatten aus Polystyrolhartschaum EPS PS 15 SE, Anwendungstyp WDV nach DIN 4108-10, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,034 W/m*K, normal entflammbar nach DIN 4102, Euroklasse E nach EN 13501-1, mit einem vergüteten, mineralischen Klebemörtel vollflächig auf tragfähigen Untergrund kleben, Klebeflächenanteil mind. 60 %				

Leistungsverzeichnis

Baumaßnahme:

Erweiterungsbau für den Bundes- und Landesstützpunkt Kanu- Rennsport am Bootshaus Klingerweg

Projekt: 721006 SC DHfK Leipzig e.V., Bootshaus Klingerweg
LV: Los-9 Fassadenarbeiten (WDVS und Klinkerriemchen)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	-------	----	-----------------------	----------------------

Übertrag €

Bauteil/Untergrund: Außenwand/Stahlbeton

Plattendicke: 160 mm

Angebotenes System

Produktbezeichnung:

Hersteller:

671,000 m²

6.30 Wärmedämmplatte im Spritzwasserbereich aus EPS PS 30 SE, 160 mm - 035

Wärmedämmplatte aus Polystyrolhartschaum EPS 035 nach DIN EN 13163, einschließlich wasserabdichtendem Klebemörtel gemäß Herstellervorschrift und Systemzulassung liefern und verkleben, einschließlich aller Vor- und Nebenarbeiten, inkl. Untergrundaussgleich bis 20 mm, Platten im Verband planeben und press gestoßen verlegen. Offene Fugen mit einem geeigneten Füllschaum verschließen, bei Fugen über 5 mm Breite sind Dämmstoffstreifen zu verwenden. Unebenheiten mit einem Schleifbrett abschleifen.

Zusätzliche Verdübelung der Dämmplatten im Bereich der Klinkerriemchen gemäß separater Position.

Wärmedämmplatten aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum EPS 035 PS 30 SE nach EN 13163, Anwendungstyp PW nach DIN V 4108-10, FCKW-frei, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/m*K, normal entflammbar nach DIN 4102, Euroklasse E nach EN 13501-1, für Perimeterdämmung bauaufsichtlich zugelassen,

Materialeigenschaften: Dämmplatten mit spezieller Eignung zum Einsatz im Sockelbereich, wasserabweisend und verrottungsfest

Einbauhöhe: Die Sockeldämmung ist im Spritzwasserbereich (ca. 40-50 cm über Geländeoberkante) und auf die zu dämmende Fläche im Erdreich, mindestens ca. 20 cm unter der späteren Geländeoberkante auszuführen.
Brandschutz DIN 4102: A1 (nicht brennbar) Wärmeschutz
DIN 4108: Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK)
Dämmstoffdicke: 16 cm

Leistungsverzeichnis

Baumaßnahme:

Erweiterungsbau für den Bundes- und Landesstützpunkt Kanu- Rennsport am Bootshaus Klingerweg

Projekt: 721006 SC DHfK Leipzig e.V., Bootshaus Klingerweg
LV: Los-9 Fassadenarbeiten (WDVS und Klinkerriemchen)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	-------	----	-----------------------	----------------------

Übertrag €

Bauteil/Untergrund: Außenwand/Stahlbeton

Einbauort: Sockelbereich angrenzend an

Geländeoberkante

Plattendicke: 160 mm

Wärmedämmplatte - Angebotenes Material

Produktbezeichnung:

Hersteller:

85,000 m²

6.40 Zuschnitte für verlegte Leitungen o.ä.

Ausschneiden der Dämmplattenrückseite für auf der Fassade verlegte Elektroleitungen, Blitzschutz o.ä., einschließlich Kennzeichnung des Leitungsverlaufs auf den Dämmplatten.

Tiefe des Ausschnitts: bis ca. 30 mm

Breite des Ausschnitts: bis ca. 30 mm

81,000 lfm

6.50 Nachweis der Dübelmenge

Nachweis der Dübelmenge/m² gemäß Nachweis nach DIN EN 1991-1-4

Für einen Nachweis der Dübelmengen je m² ist eine Ausführungsplanung mit Ermittlung der statisch erforderlichen Dübelmenge in Abhängigkeit des Untergrundes und des aufzubringenden Warmedämm-Verbundsystemes zu erstellen.

1,000 psch

6.60 Verdübelung

Zusätzliche Befestigung der Dämmplatten mit bauaufsichtlich zugelassenen Thermodübeln durch das Gewebe, liefern und anbringen.

Tellerdurchmesser 60 mm, Bohrlochtiefe mind. 35 mm,

Verankerungstiefe mind. 25 mm.

Die Schraubenöffnung mit einem Verschlusselement

Leistungsverzeichnis

Baumaßnahme:

Erweiterungsbau für den Bundes- und Landesstützpunkt Kanu- Rennsport am Bootshaus Klingerweg

Projekt: 721006 SC DHfK Leipzig e.V., Bootshaus Klingerweg
LV: Los-9 Fassadenarbeiten (WDVS und Klinkerriemchen)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	-------	----	-----------------------	----------------------

Übertrag €

schliessen.
Dübel gemäß Wandbaustoff, Untergrund und
Dammstoffdicke.
Anzahl der Dübel/m² nach
Dübellastklasse/Systemlastklasse gemäß dem Vorschlag
des Fachverbandes WDVS.
Wandbaustoff: Stahlbeton
Dübel (Typ/Länge): 195 - 215 mm
Verbrauch: ca. 6 Dübel/m² (kalkulatorischer Ansatz)
(WZ 1 und 2 Binnenland)

Angebotenes System

Produktbezeichnung:

Hersteller:

756,000 m²

6.70 Fenster- und Türlaibungsausbildung

Zulage zu Wärmedämmplatten für die fachgerechte
Ausbildung der Fenster- und Türlaibungen, einschließlich
Lieferung und Montage von systemzugehörigem
vorkomprimierten Fugendichtband als schlagregendichte
Anschlüsse an Fenster, Türen und sonstige Einbauteile.
Es wird die Dämmplatte bis mindestens 4 cm auf den
Rahmen geführt.

Fugendichtband liefern und an der Fugenflanke
vorkleben. Dämmplatten press gegenstoßen.

Fugenbreite: 9-18 mm

Fugenbandbreite: 25 mm

Fugendichtband - Angebotenes Material

Produktbezeichnung:

Hersteller:

130,000 lfm

6.80 Anschlussausbildung mit vorkomprimiertem Fugendichtband

Zulage zu Wärmedämmplatten für die fachgerechte

Leistungsverzeichnis

Baumaßnahme:

Erweiterungsbau für den Bundes- und Landesstützpunkt Kanu- Rennsport am Bootshaus Klingerweg

Projekt: 721006 SC DHfK Leipzig e.V., Bootshaus Klingerweg
LV: Los-9 Fassadenarbeiten (WDVS und Klinkerriemchen)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	
	Ausbildung der Anschlüsse an angrenzende Bauteile (z.B. Fensterbänke, Multiplexauflagerplatte der Attika, Trennstellkästen, System- oder Teleskopgeräteträger Elektro, Durchdringung Flachdachablauf etc.), inkl. ggf. Ausklinken der Wärmedämmplatten, einschließlich Lieferung und Montage von systemzugehörigem vorkomprimierten Fugendichtband vollimpragniertem Weichschaumstoff, als schlagregendichte Abdichtung.				
	schlagregendicht nach DIN 18542 BG1.				
	Armierungsschicht bis zum Fugenrand führen. Fugendichtband mit Schlussbeschichtung überdecken. Kellenschnitt herstellen.				
	Fugendichtband liefern und an der Fugenflanke vorkleben. Dämmplatten press gegenstoßen.				
	Fugenbreite: 9-18 mm Fugenbandbreite: 25 mm Einbauort: Anschluss an Fensterbänke, Anschluss an Multiplexauflagerplatte der Attika, Trennstellenkästen, System- oder Teleskopgeräteträger Elektro, Durchdringung Flachdachablauf etc.				
	<u>Fugendichtband - Angebotenes Produkt</u> Produktbezeichnung: Hersteller:				
		185,000	lfm		

6.90 Mineralische Armierung (zwei Lagen) mit grobem Gewebe

Mineralischen Klebe- und Armierungsmörtel/ Unterputz
mit alkalibeständigem grobem Glasfasergewebe (für
Klinkerriemchen) liefern und vollflächig als
Armierungsschicht auftragen und eben abziehen.

Vergüteten, mineralischen Klebe- und Armierungsmörtel
volldeckend auf Wärmedämmplatten auftragen,
Glasfasergewebe eindrücken und planspachteln.
Gewebestöße 10 cm überlappen.
Zweite Lage Armierungsmasse (wie vor, jedoch ohne
Gewebe) auf Armierungsschicht, nach Verdübelung
durch das Armierungsgewebe, anbringen.

Leistungsverzeichnis

Baumaßnahme:

Erweiterungsbau für den Bundes- und Landesstützpunkt Kanu- Rennsport am Bootshaus Klingerweg

Projekt: 721006 SC DHfK Leipzig e.V., Bootshaus Klingerweg
LV: Los-9 Fassadenarbeiten (WDVS und Klinkerriemchen)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	-------	----	-----------------------	----------------------

Übertrag €

Dübelköpfe überspachteln.

Zusätzliche Diagonalarmierung an Ecken der Öffnungen und Eckkantenausbildungen gemäß separater Position 3.20.

Klebe- und Armierungsmörtel - Angebotenes Material

Produktbezeichnung:

Hersteller:

Glasfasergewebe - Angebotenes Material

Produktbezeichnung:

Hersteller:

756,000 m²

6.100 Diagonalarmierung - Pfeil

Diagonalarmierung (Pfeil) an Ecken von Gebäudeöffnungen, einschließlich mineralischer Armierungsmasse (2 Lagen) liefern und anbringen.

Armierungspfeil ca. 40 x 33 cm aus grobem Glasfasergewebe als zusätzliche Verstärkung unter der normalen Armierung. Armierungsmörtel wie Pos. 6.90.

Klebe- und Armierungsmörtel - Angebotenes Material

Produktbezeichnung:

Hersteller:

Armierungspfeil - Angebotenes Material

Produktbezeichnung:

Hersteller:

102,000 St

6.110 Armierungsschicht auf Laibungen

Armierungsmasse (2 Lagen) mit alkalibeständigem grobem Glasfasergewebe als Armierungsschicht auf

Leistungsverzeichnis

Baumaßnahme:

Erweiterungsbau für den Bundes- und Landesstützpunkt Kanu- Rennsport am Bootshaus Klingerweg

Projekt: 721006 SC DHfK Leipzig e.V., Bootshaus Klingerweg
LV: Los-9 Fassadenarbeiten (WDVS und Klinkerriemchen)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
			Übertrag €	
	Laibungen von Öffnungen, Aussparungen, Fassadenrahmen und Nischen liefern und vollflächig auftragen.			
	Laibungstiefe: ca. 20 cm			
	<u>Klebe- und Armierungsmörtel - Angebotenes Material</u>			
	Produktbezeichnung:			
	Hersteller:			
	<u>Glasfasergewebe - Angebotenes Material</u>			
	Produktbezeichnung:			
	Hersteller:			
		130,000 m		
6.120	Kantenschutz - Außenecke			
	Kantenprofil aus Kunststoff mit Glasfasergewebe zur Eckausbildung bei Fassadendämmsystemen liefern und anbringen.			
	Vor der vollflächigen Armierung, Armierungsmörtel auftragen und Gewebewinkel einbetten.			
	Flächenarmierungsgewebe bis zur Eckkante führen und 10 cm überlappen.			
	Schenkellänge: 11/13cm			
	Einbauort: Laibungen, Gebäudeaußenkanten, etc.			
	<u>Angebotenes Material</u>			
	Produktbezeichnung:			
	Hersteller:			
		187,000 m		
Summe	6	<u>WDVS mit Klinkerriemchen - Dämmstoffe</u>		

Leistungsverzeichnis

Baumaßnahme:

Erweiterungsbau für den Bundes- und Landesstützpunkt Kanu- Rennsport am Bootshaus Klingerweg

Projekt: 721006 SC DHfK Leipzig e.V., Bootshaus Klingerweg
LV: Los-9 Fassadenarbeiten (WDVS und Klinkerriemchen)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	-------	----	-----------------------	----------------------

7 WDVS mit Klinkerriemchen - Wandverkleidung

7.10 Klinkerriemchen - strukturierte Oberfläche

Fassadenbekleidung mit Klinkerriemchen nach DIN 18515-1.

Klinkerriemchen mit strukturierter Oberfläche.

Eigenschaften:

- Riegel im Langformat: 490 mm x 40 mm
- Mauerwerksverband: Laufverband
- Verblender- Farbton: helles graubeige, nuanciert mit strukturierter Oberfläche
- Fugen- Farbton: grauweiß
- Gewicht < 0,4 kN/m² bzw. Dicke < 14 mm
- Frostbeständig nach EN 202
- Porenvolumen > 20 mm³/g
- Porengrößenverteilung > 0,2 Mikrometer
- w-Wert < 6% bei Anwendung auf EPS
- w-Wert < 3% bei Anwendung auf Steinwolle,
- zur Nachbildung von Sichtmauerwerk, auf vorbereiteten Untergrund im Verlegemörtel einbetten.

Klinkerriemchen im Floating- Buttering- Verfahren anbringen - Kleber auf die Rückseite und auf den Untergrund auftragen.

Nachträgliche Verfugung - Fugenmaterial mit Fugeisen einbringen. Fläche nach ca. 7 Tagen mit einem handelsüblichen Steinreiniger reinigen.

Eckausbildung bei Öffnungen sowie elastische Verfugung an Gebäudeecken gemäß separater Position.

Klinkerriemchen - Angebotenes System

Produktbezeichnung:

Hersteller:

Kleber - Angebotenes System

Produktbezeichnung:

Hersteller:

Fuge - Angebotenes System

Produktbezeichnung:

Hersteller:

Leistungsverzeichnis

Baumaßnahme:

Erweiterungsbau für den Bundes- und Landesstützpunkt Kanu- Rennsport am Bootshaus Klingerweg

Projekt: 721006 SC DHfK Leipzig e.V., Bootshaus Klingerweg
LV: Los-9 Fassadenarbeiten (WDVS und Klinkerriemchen)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
		756,000	m²		
7.20	Eckausbildung - Klinkerriemchen - strukturierte Oberfläche Klinkerriemchen mit strukturierter Oberfläche, wie Vorposition 7.10, jedoch Eckausbildung, an Ecken und Laibungen. Klinkerriemchen auf vorbereiteten Untergrund im Verlegemörtel einbetten. Schichteinteilung horizontal ca. 30 cm von den Ecken abtragen. Eckriemchen im Floating- Buttering- Verfahren anbringen - Kleber auf die Rückseite und auf den Untergrund auftragen. Nachträgliche Verfugung wie Vorposition 7.10, Fläche nach ca. 7 Tagen mit einem handelsüblichen Steinreiniger reinigen. Aufwand für Zuschnitt und Verband (Ergänzungsstücke) sind mit einzukalkulieren. Eigenschaften, Format, Fabrikat, Farbton, Fugen wie Vorposition 7.10. <u>Klinkerriemchen - Angebotenes System</u> Produktbezeichnung: Hersteller: <u>Kleber - Angebotenes System</u> Produktbezeichnung: Hersteller: <u>Fuge - Angebotenes System</u> Produktbezeichnung: Hersteller:				
		187,000	m		

Leistungsverzeichnis

Baumaßnahme:

Erweiterungsbau für den Bundes- und Landesstützpunkt Kanu- Rennsport am Bootshaus Klingerweg

Projekt: 721006 SC DHfK Leipzig e.V., Bootshaus Klingerweg
LV: Los-9 Fassadenarbeiten (WDVS und Klinkerriemchen)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
Übertrag €					
7.30	Laibungen - Klinkerriemchen - strukturierte Oberfläche Klinkerriemchen mit strukturierter Oberfläche, wie Vorposition 7.10, in Laibungsbereichen. Klinkerriemchen auf vorbereiteten Untergrund im Verlegemörtel einbetten. Klinkerriemchen im Floating- Buttering- Verfahren anbringen - Kleber auf die Rückseite und auf den Untergrund auftragen. Nachträgliche Verfugung wie Vorposition 7.10, Fläche nach ca. 7 Tagen mit einem handelsüblichen Steinreiniger reinigen. Aufwand für Zuschnitt und Verband (Ergänzungsstücke) sind mit einzukalkulieren. Eigenschaften, Format, Fabrikat, Farbton, Fugen wie Vorposition 7.10. Laibungstiefe ca. 20 cm <u>Klinkerriemchen - Angebotenes System</u> Produktbezeichnung: Hersteller: <u>Kleber - Angebotenes System</u> Produktbezeichnung: Hersteller: <u>Fuge - Angebotenes System</u> Produktbezeichnung: Hersteller: 130,000 m				
Summe	7	<u>WDVS mit Klinkerriemchen - Wandverkleidung</u>			

Leistungsverzeichnis

Baumaßnahme:

Erweiterungsbau für den Bundes- und Landesstützpunkt Kanu- Rennsport am Bootshaus Klingerweg

Projekt: 721006 SC DHfK Leipzig e.V., Bootshaus Klingerweg
LV: Los-9 Fassadenarbeiten (WDVS und Klinkerriemchen)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	-------	----	-----------------------	----------------------

8 WDVS mit Klinkerriemchen - Detailausbildung

8.10 Elastische Verfugung

Anlegen von elastischen Fugen entsprechend der Fugeneinteilung des Planers (Fugenplan).
An allen Ecken (Gebäudeecken, Laibungen von Öffnungen, etc.) durchgehende senkrechte horizontale und vertikale Fugen ausbilden.

Leistungsbestandteil:

- Ausräumen der Fugen bis zu Armierungsschicht und die Fugenflanken von allen losen und trennend wirkenden Substanzen säubern.
- Abkleben der Fugenränder mit einem geeigneten Klebeband
- Hinterlegen des Fugenraumes mit einem geeigneten, nicht wassersaugenden Vorlegeband zur Verhinderung einer dreiflächigen Haftung des Dichtstoffes am Untergrund.
- Primern der Fugenflanken mit einem systemzugehörigen Primer und ausreichend ablüften lassen
- Lösemittelfreie, elastische, 1-komponentige, luftfeuchtigkeitserhartende Fugenmasse auf MS-Hybrid-Polymer- Basis gemäß DIN 18540 entsprechend den Herstellerangaben blasenfrei in den Fugenraum einbringen und mit systemzugehörigem Glättmittel glätten und ausbilden.
- Klebeband entfernen und Randbereiche nachglätten.

Fugen- Farbton: grauweiß

Vorlegeband - Angebotenes Material

Produktbezeichnung:

Hersteller:

Primer - Angebotenes Material

Produktbezeichnung:

Hersteller:

Leistungsverzeichnis

Baumaßnahme:

Erweiterungsbau für den Bundes- und Landesstützpunkt Kanu- Rennsport am Bootshaus Klingerweg

Projekt: 721006 SC DHfK Leipzig e.V., Bootshaus Klingerweg
LV: Los-9 Fassadenarbeiten (WDVS und Klinkerriemchen)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	----------	-----------------------	----------------------

Fugenmasse - Angebotenes Material

Produktbezeichnung:

Hersteller:

130,000 m

8.20 **Feldbegrenzungsugen**

Feldbegrenzungsugen entsprechend der Fugeneinteilung des Planers (Fugenplan) anlegen. In der Fassadenflächen horizontale und vertikale Fugen ausbilden.

Leistungsbestandteil:

- Fuge in der Dämmschicht in erforderlicher Breite aussparen bzw. mind. bis zur Hälfte der Dämmschicht einschneiden und Dämmstoff ausräumen.
- Fuge mit Mineralwolle ausfüllen
- Nach Abschluss der Fassadenarbeiten die Fugenflanken von allen losen und trennend wirkenden Substanzen säubern
- Abkleben der Fugenränder mit einem geeigneten Klebeband
- Hinterfüllen des Fugenraumes mit einem geeigneten, nicht wassersaugenden Schaumstoffprofil zur Erzielung einer gleichmäßigen Fugentiefe und Verhinderung einer dreifachigen Haftung des Dichtstoffes am Untergrund
- Natursteinsilikon entsprechend den Herstellerangaben blasenfrei in den Fugenraum einbringen und mit systemzugehörigem Glättmittel glätten und ausbilden
- Klebeband entfernen und Randbereiche nachglätten.

Fugen- Farbton: grauweiß

Schaumstoffprofil - Angebotenes Material

Produktbezeichnung:

Hersteller:

Leistungsverzeichnis

Baumaßnahme:

Erweiterungsbau für den Bundes- und Landesstützpunkt Kanu- Rennsport am Bootshaus Klingerweg

Projekt: 721006 SC DHfK Leipzig e.V., Bootshaus Klingerweg
LV: Los-9 Fassadenarbeiten (WDVS und Klinkerriemchen)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	----------	-----------------------	----------------------

Übertrag €

Fugenmasse - Angebotenes Material

Produktbezeichnung:

Hersteller:

256,000 m

8.30 Anschlussausbildung Keramik/Putz

Feldbegrenzungsfugen im Materialübergang Keramik zu Putz ausbilden

Leistungsbestandteile

- Fuge in der Dämmschicht mind. bis zur Hälfte der Dämmschicht einschneiden und Dämmstoff ausräumen
- Fuge mit Mineralwolle ausfüllen
- Nach Abschluss der Fassadenarbeiten die Fugenflanken von allen losen und trennend wirkenden Substanzen säubern
- Abkleben der Fugenränder mit einem geeigneten Klebeband
- Hinterfüllen des Fugenraumes mit einem geeigneten, nicht wassersaugenden Schaumstoffprofil zur Erzielung einer gleichmäßigen Fugentiefe und Verhinderung einer dreifachigen Haftung des Dichtstoffes am Untergrund.
- Natursteinsilikon entsprechend den Herstellerangaben blasenfrei in den Fugenraum einbringen und mit systemzugehörigem Glattmittel glätten und ausbilden
- Klebeband entfernen und Randbereiche nachglätten

Fugen- Farbton: grauweiß

Schaumstoffprofil - Angebotenes Material

Produktbezeichnung:

Hersteller:

Fugenmasse - Angebotenes Material

Produktbezeichnung:

Hersteller:.....

Leistungsverzeichnis

Baumaßnahme:

Erweiterungsbau für den Bundes- und Landesstützpunkt Kanu- Rennsport am Bootshaus Klingerweg

Projekt: 721006 SC DHfK Leipzig e.V., Bootshaus Klingerweg
LV: Los-9 Fassadenarbeiten (WDVS und Klinkerriemchen)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	
		92,000	lfm		
8.40	Gerüstankerverschluss Verschlussstopfen aus imprägniertem Weichschaumstoff zum Abdichten von Gerüstankerlöchern in Fassadendämmsystemen liefern und montieren. Zeitversetztes Schließen begleitend zum bauseitigen Abrüsten. Deckbeschichtung mit Mörtel in identischem Farbton der Klinkerriemchen Ausführung erfolgt in Abstimmung mit Gewerk Gerüst.				
		67,000	Stk		
Summe	8	<u>WDVS mit Klinkerriemchen - Detailausbildung</u>			<u>.....</u>

Leistungsverzeichnis

Baumaßnahme:

Erweiterungsbau für den Bundes- und Landesstützpunkt Kanu- Rennsport am Bootshaus Klingerweg

Projekt: 721006 SC DHfK Leipzig e.V., Bootshaus Klingerweg
LV: Los-9 Fassadenarbeiten (WDVS und Klinkerriemchen)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
9	Stundenlohnarbeiten				
9.10	Stundenlohnarbeiten für Facharbeiter				
	Stundenlohnarbeiten dürfen nur auf Veranlassung und mit Genehmigung des Auftraggebers bzw. dessen Vertreter durchgeführt werden. Die Nachweise sind arbeitstäglich der örtlichen Bauüberwachung vorzulegen. Der angegebene Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen für Facharbeiter.	5,000	Std		
9.20	Stundenlohnarbeiten für Hilfskräfte				
	Stundenlohnarbeiten dürfen nur auf Veranlassung und mit Genehmigung des Auftraggebers bzw. dessen Vertreter durchgeführt werden. Die Nachweise sind arbeitstäglich der örtlichen Bauüberwachung vorzulegen. Der angegebene Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen für Hilfskräfte, Auszubildende.	5,000	Std		
Summe	9	Stundenlohnarbeiten			

Leistungsverzeichnis

Baumaßnahme:

Erweiterungsbau für den Bundes- und Landesstützpunkt Kanu- Rennsport am Bootshaus Klingerweg

Projekt: 721006

SC DHfK Leipzig e.V., Bootshaus Klingerweg

LV: Los-9

Fassadenarbeiten (WDVS und Klinkerriemchen)

ZUSAMMENSTELLUNG

1	Allgemein - Vorarbeiten	 €
2	WDVS mit Putz - Dämmstoffe	 €
3	WDVS mit Putz - Armierung	 €
4	WDVS mit Putz - Schlussbeschichtung Putz	 €
5	WDVS mit Putz - Detailausbildung	 €
6	WDVS mit Klinkerriemchen - Dämmstoffe	 €
7	WDVS mit Klinkerriemchen - Wandverkleidung	 €
8	WDVS mit Klinkerriemchen - Detailausbildung	 €
9	Stundenlohnarbeiten	 €

Summe LV	 €
----------	---------

zuzüglich 19,00 % Mwst	 €
------------------------	---------

Gesamtsumme Brutto	 €
--------------------	---------
