

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: **Sanierung Rathaus Kemberg**

LV: **Dachdecker - und Dachklempnerarbeiten**

Angebotssumme (Netto): _____ €

Ort / Datum

Stempel und rechtsgültige Unterschrift

Projekt: Sanierung Rathaus Kemberg
LV: Dachdecker - und Dachklempnerarbeiten
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 04.05.2025
Seite: - 2 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Leistungsverzeichnis Dachdecker - und Dachklempnerarbeiten

1	Titel Brandwandabdeckung linker Giebel			
1.1	Kupfer Mauerabdeckung Kupfer Mauerabdeckung gerade Z: 700 mm liefern und zwischen den Zierpfeilern aufkleben, Aufkantung an den Pfeilern, Ausführung mit Kante	24,00 m	_____ €	_____ €
1.2	Kupfer Pfeilerabdeckungen Kupfer Pfeilerabdeckungen rund herstellen und montieren	13 Stck	_____ €	_____ €
<hr/>				
1	Summe Titel Brandwandabdeckung linker Giebel		_____ €	

Übertrag: _____ €

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

2 Titel Simsabdeckung Straße und linker Giebel

2.1 Kupfer Simsabdeckung

Kupfer Simsabdeckung an Straßen und Giebelseiten Z: bis 400 mm liefern und montieren, Ausarbeitung der Säulenversprünge an den Giebeln, Ausführung mit Kante

65,00 m _____ € _____ €

2.2 Mauerwerk einschlitzen

Mauerwerk für Anschluss der Abdeckung einschlitzen, Fuge ausblasen und mit UV beständigen und überstreichbarem Dichtungsmittel versiegeln

94,00 m _____ € _____ €

2.3 Pfeilerabdeckungen an Ziergiebel

Pfeilerabdeckungen an Ziergiebel Straßenseite aus Kupfer liefern und montieren, Anschluss an Kugel und Mauerwerk herstellen und versiegeln

27 Stck _____ € _____ €

2.4 Mauerabdeckung auf Ziergiebel

Mauerabdeckung auf Ziergiebel Straßenseite mit 4 Kantungen rund herstellen und montieren, Z:700 mm, Anschluss an Pfeilerabdeckung herstellen

44,00 m _____ € _____ €

2.5 Fensterbänke Z: 500 mm

Fensterbänke aus Kupfer Z: 500 mm, Länge bis ca. 1,40 m, 3 Kantungen, seitlich einschlitzen, versiegeln, herstellen, vor Ort anpassen und montieren
 Untergrund muss eben gespachtel werden.

24 Stck _____ € _____ €

2.6 Fensterbänke Z: 400 mm

Fensterbänke aus Kupfer Z: 400 mm, Länge bis ca. 1,0 m, 3 Kantungen, seitlich einschlitzen, versiegeln, herstellen, vor Ort anpassen und montieren
 Untergrund muss eben gespachtel werden.

12 Stck _____ € _____ €

2.7 Demontage Fallrohre

Demontage vorhandene Fallrohre und Standrohre, Material einlagern

Übertrag: _____ €

Projekt: Sanierung Rathaus Kemberg
LV: Dachdecker - und Dachklempnerarbeiten
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 04.05.2025
Seite: - 4 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
			Übertrag:	_____ €
		33,00 m	_____ €	_____ €
2.8	Notentwässerung Notentwässerung aus gelben Riffelschlauch liefern und an Rüstung für die Dauer der Arbeiten befestigen			
		33,00 m	_____ €	_____ €
2.9	Kupferfallrohre neu montieren Eingelagerte Kupferfallrohre mit Standrohren und neuen Fallrohrschellen montieren			
		33,00 m	_____ €	_____ €
2	Summe Titel Simsabdeckung Straße und linker Giebel			_____ €

Übertrag: _____ €

Projekt: Sanierung Rathaus Kemberg
 LV: Dachdecker - und Dachklempnerarbeiten
 Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 04.05.2025
 Seite: - 5 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

3 Titel Wandanschluss Biberdach

3.1 Biberdach aufnehmen

Wandanschluss Biberdach aufnehmen, Ziegel seitlich lagern, Kupfer Schichtstücke liefern und einbauen, Wandanschluss wieder eindecken, Ziegel analog Bestand liefern und ergänzen

24,00 m _____ € _____ €

3.2 Seitliche Anschlüsse

Seitliche Anschlüsse an Wänden, Dachfenstern, Gauben, schrägen Ortgängen und Kehlen durch Beideckung mit halben und ganzen Ziegeln einschließlich der erforderlichen Zuschneidearbeiten einseitig herstellen.

24,00 m _____ € _____ €

3.3 Kupfer Kappleiste

Kupfer Kappleiste mit Schlitz und Versiegelung, 80 mm anfertigen, liefern und montieren

24,00 m _____ € _____ €

3.4 Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung komplett liefern und vorhalten. Maschinen, Werkzeuge, Toilette (mind. 4 Wochen), Geräte und etwaige Hebezeuge. Notwendige zusätzliche Gerüste sind entsprechend den Auflagen der UVV der BBG für alle ausgeschriebenen Leistungen aufzustellen, während der gesamten Bauzeit zu unterhalten. Die Kontrolle für den Schutz der Fenster - oder Türflächen ist einzuplanen. Die Baustelle sollte vor Abgabe des Angebotes besichtigt werden.
 Ausführungszeitraum: 30.KW 2025 - 33. KW 2025 !

1,00 Stk _____ € _____ €

3.5 Stundenlohnarbeit

Stundenlohnarbeit für unvorhersehbare Arbeiten, nur nach Aufforderung durch die örtliche Bauleitung.

10 h _____ € _____ €

3 Summe Titel Wandanschluss Biberdach _____ €

Übertrag: _____ €

Projekt: Sanierung Rathaus Kemberg
LV: Dachdecker - und Dachklempnerarbeiten
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 04.05.2025
Seite: - 6 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

**Summe Dachdecker - und
Dachklempnerarbeiten** _____ €

Übertrag: _____ €

ZUSAMMENSTELLUNG

1	Brandwandabdeckung linker Giebel	_____ €
2	Simsabdeckung Straße und linker Giebel	_____ €
3	Wandanschluss Biberdach	_____ €
	Summe Dachdecker - und Dachklempnerarbeiten	_____ €
	Dachdecker - und Dachklempnerarbeiten LV-Nettosumme	_____ €
	19 % Umsatzsteuer	_____ €
	LV-Bruttosumme	_____ €

Mit Abgabe des Angebotes werden vom Bieter alle Bestimmungen dieser Ausschreibung anerkannt. Der Bieter erklärt, dass er von allen Angebotsbestandteilen Kenntnis genommen hat und dass die geforderten Leistungen aus den ihm zur Verfügung gestellten Unterlagen sowie aufgrund der ihm bekannten örtlichen Bedingungen klar und ohne Widerspruch erkennbar sind. Er garantiert mit seiner Unterschrift die Einhaltung der Termine.

Ort / Datum

Stempel und rechtsgültige Unterschrift