

## Leistungsverzeichnis Inhaltsverzeichnis

**Projekt:** 25-036                      **Zschemplin, OT Hohenprießnitz, Lindenallee**  
**LV:** 25-036                         **Ausbau Lindenallee 1. BA**

<b>Titel</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Seite</b>
1.	Baustelleneinrichtung.....	5
2.	Vor- und Abbrucharbeiten.....	9
3.	Wege- und Straßenbauarbeiten.....	10
	Zusammenstellung.....	12

## Leistungsverzeichnis

**Projekt:** 25-036                      **Zschepplin, OT Hohenprießnitz, Lindenallee**  
**LV:** 25-036                            **Ausbau Lindenallee 1. BA**

---

### Vorbemerkungen

Die nachfolgenden Beschreibungen gelten für sämtliche Leistungen dieses Leistungsverzeichnisses und sind bei der Preisbildung entsprechend zu berücksichtigen.

### ZTV - Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen

Die bei den Arbeiten anfallenden Stoffe (Bauschutt, Boden, Verpackungsmaterial, etc.) gehen in das Eigentum des AN über, sind von diesem fachgerecht zu trennen und entsprechend der gesetzlichen Vorschriften einer Wiederverwendung zuzuführen oder zu entsorgen.

Alle beschriebenen Leistungen enthalten auch die Lieferung bzw. Vorhaltung der zugehörigen Stoffe und Bauteile einschließlich Abladen und Lagern auf der Baustelle, sowie die erforderlichen Transportleistungen, Betriebsstoffe, Wasser und Strom, sofern hier keine gesonderten Positionen enthalten sind. Der Einbau nicht genommener Bauteile oder Baustoffe ist unzulässig. Der AN hat dem AG den Nachweis der Überwachung (Güteüberwachung) der zu liefernden Stoffe und Bauteile entsprechend den betreffenden DIN-Normen zu erbringen.

Bereits vorhandene Absteckungen, Grenzsteine, Festpunkte, Höhenmarken und dergleichen sind vor Arbeitsbeginn durch den AN zu sichern. Wird durch unsachgemäße Behandlung, Verschiebung oder Verlust solcher Punkte eine Neuvermessung notwendig, geht diese zu Lasten des AN.

Die Verkehrssicherung und die laufende Reinigung der durch Baufahrzeuge verschmutzten öffentlichen Straßen, sowie die Verhandlung mit den zuständigen Behörden obliegt dem AN.

Sämtliche Preise sind entsprechend der VOB/C unter Beachtung aller technischen, rechtlichen und Fachvorschriften, sowie der sonstigen Regeln der Technik und dieser Zusätzlichen Vertragsbedingungen zu bilden.

Die Bieter haben sich im Rahmen der Angebotsbearbeitung von den örtlichen Gegebenheiten zu informieren.

Vor Beginn aller für die Realisierung wichtigen und den Maßnahmeerfolg sicher stellenden Aktivitäten ist der AG und die Bauüberwachung mindestens 5 Werktage im Voraus zu informieren (z.B. Schnitt- und Rodungsarbeiten).

### Hinweise zum Ausfüllen des Leistungsverzeichnisses

Punktfolgen (Freistellen) sind vom Bieter in Druckschrift auszufüllen. Die abgegebenen Angebote werden über EDV geprüft.

Mit Ausfüllen dieses Leistungsverzeichnisses und Abgabe eines Angebotes wird bestätigt, dass die Baubeschreibung und alle im Angebot genannten Vertragsbedingungen gelesen, verstanden und akzeptiert wurden.

### Nebenangebote

Die Abgabe von Nebenangeboten ist nicht zulässig.

### Anlagen von Versorgungsträgern im Baubereich

Der AN ist verpflichtet, sich bei den einschlägigen Unternehmen und dem AG über den aktuellen

## Leistungsverzeichnis

**Projekt:** 25-036                      **Zschepplin, OT Hohenprießnitz, Lindenallee**  
**LV:** 25-036                            **Ausbau Lindenallee 1. BA**

---

Leitungsbestand zu informieren und die Lage von Rohrleitungen, Kabeln, Dränen, Kanälen u.ä. jeglicher Art festzustellen.

Für das Einholen und Verlängern von Aufgrabungsgenehmigungen ist der AN verantwortlich. Erforderliche Sicherheitsabschaltungen und Leistungsabstellungen sind vom AN zu beantragen und unter seiner Verantwortung durchführen zu lassen.

Die Kosten dafür sind in die Einheitspreise einzurechnen.

### Angrenzende Vegetationsflächen, technische Anlagen oder Gebäude

Der AN hat dafür Sorge zu tragen, dass angrenzende Vegetationsbestände, technische Anlagen oder Gebäude nicht beschädigt werden. Geeignete Schutzmaßnahmen wie Verkleiden oder Auslegen von Bohlen o.ä. hat der AN in eigener Verantwortung zu ergreifen. Die Kosten dafür sind in die Einheitspreise einzurechnen.

### Lagerflächen

Für die Zwischenlagerung von Bauteilen, Baustoffen usw. sowie für die Baustelleneinrichtung ist durch den AN eine Fläche mit dem AG zu vereinbaren. Nach Beendigung der Arbeiten sind die Flächen für Baustelleneinrichtung und Zwischenlager restlos einschl. eventueller Befestigungen zu räumen und dem AG ordnungsgemäß zu übergeben. Für diese Übergabe ist ein Protokoll anzufertigen.

### Bauzeitenplan

Dem AG ist nach Auftragserteilung und vor Baubeginn ein Bauzeitenplan vorzulegen. Der Bauzeitenplan ist nach Titeln bzw. Hauptpositionen zu unterteilen und nach Werktagen bzw. Wochen aufzugliedern, so dass die geplante Reihenfolge der Arbeiten und die Zeiteinteilung eindeutig ersichtlich sind.

Unter der Soll-Zeile ist jeweils eine Leerzeile vorzusehen, in die der tatsächliche Baufortschritt eingetragen wird. Nach Prüfung des Bauzeitenplans werden Baubeginn (Datum) und Einzelfristen zwischen den Vertragspartnern durch Anerkennungsvermerk und rechtsverbindliche Unterschrift vereinbart.

Der Bauzeitenplan wird Vertragsbestandteil. Die darin enthaltenen Einzelfristen sind Vertragsfristen.

### Bautagesberichte

Der AN ist verpflichtet Bautagesberichte zu führen und davon dem AG bzw. der Bauüberwachung unverzüglich, spätestens jedoch beim nächsten Baustellenbesuch eine Durchschrift zu übergeben. Die Bautagesberichte müssen die Angaben enthalten, die für die Ausführung oder die Abrechnung des Vertrags von Bedeutung sein können (z.B. Wetter, Temperatur, Anzahl, Art und Namen auf der Baustelle beschäftigter Arbeitskräfte, Anzahl und Art der auf der Baustelle eingesetzten Großgeräte, den wesentlichen Baufortschritt, Abnahmen, Unterbrechung der Ausführung einschl. kürzerer Unterbrechungen der Arbeitszeit mit Angabe der Gründe, Unfälle, Behinderungen und sonstige Vorkommnisse).

Desweiteren ist festzuhalten, an welchen Tagen welche Arbeit an welcher Stelle durchgeführt wurde, so daß der Arbeitsablauf nachvollziehbar ist.

Alle mündlichen Vereinbarungen sind festzuhalten. Unterlässt der AN dies, gehen daraus entstehende Nachteile zu seinen Lasten.

### Sicherungspflicht und Haftung des AN

## Leistungsverzeichnis

**Projekt:** 25-036                      **Zschemplin, OT Hohenprießnitz, Lindenallee**  
**LV:** 25-036                            **Ausbau Lindenallee 1. BA**

---

Der AN hat alle zur Sicherung der Baustelle erforderlichen Maßnahmen unter voller eigener Verantwortung zu ergreifen und durchzuführen. Er haftet für sämtliche aus der Unterlassung solcher Maßnahmen dem AG erwachsenden unmittelbaren Schäden und verpflichtet sich, den AG in solchen Fällen von allen gegen diesen erhobenen Ansprüchen in vollem Umfang freizustellen. Der AG hat im Verhältnis zum AN keinerlei eigene Sicherungspflicht, auch nicht im Hinblick auf die anderen Beauftragten des AG (Bauüberwachung bzw. Bauoberleitung).

Zu den zur Sicherung der Baustelle erforderlichen Maßnahmen gehören auch die Beachtung der geltenden bau- und gewerbeaufsichtlichen, sowie der gesundheitsaufsichtlichen Bestimmungen und die Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften. Der AN bleibt allein verantwortlich und ist für alle Schäden, die sich aus den Zuwiderhandlungen oder aus der Nichtbeachtung der genannten Vorschriften und Bestimmungen ergeben, haftbar.

## Leistungsverzeichnis

**Projekt:** 25-036                      **Zschepplin, OT Hohenprießnitz, Lindenallee**  
**LV:** 25-036                            **Ausbau Lindenallee 1. BA**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>1.</b>	<b>Baustelleneinrichtung</b>			
<b>1.10.</b>	<p><b>Einrichten, Vorhalten und Räumen der Baustelle</b>                      Einrichten und Räumen der Baustelle, Vorhalten der Baustelleneinrichtung für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen.                      Dies beinhaltet auch den Antransport der Maschinen und Geräte, deren Wartung und Pflege während der gesamten Bauzeit sowie den Abtransport der Maschinen und Geräte.                      Auch die Beschaffung von Lager- und Arbeitsplätzen, das Wiederherstellen aller in Anspruch genommenen Flächen in den Urzustand, das Sauberhalten der Baustelle und der in Anspruch genommenen Nebenflächen sind in diese Position einzurechnen.</p> <p>Die Beschaffung von Aufgrabungsgenehmigungen etc. sind in diese Position einzurechnen. Die Flucht- und Rettungswege sind jederzeit frei zu halten.</p>	1,000 psch		.....
<b>1.20.</b>	<p><b>Einholen und Betrieb verkehrsrechtliche Anordnung</b>                      Beantragung/Beschaffung und Verlängerung Verkehrsrechtlicher Anordnungen in Abstimmung mit dem Ordnungsamt inklusive aller Leistungen, welche sich aus den verkehrsrechtlichen Anordnungen ergeben, Beschilderung im Baustellenbereich sowie im Zufahrts- und Anlieferbereich, Beschilderung zur Umleitung, Beschilderung zur Sperrung.</p>	1,000 PSCH		.....
<b>1.30.</b>	<p><b>Nivellement und Erstabsteckung</b>                      Nivellement und Erstabsteckung der gesamten Bearbeitungsfläche als Voraussetzung von Aufmaß und Abrechnung, Nivellement erfolgt gemeinsam mit dem AG.</p>	1,000 psch		.....
<b>1.40.</b>	<p><b>Bestandsdokumentation 2-fach erstellen</b>                      Es ist eine vollständige Abnahmedokumentation in 2-facher Ausfertigung im Ordner abgeheftet zzgl. Datenträger (CD oder USB-Stick) zu erstellen. Dem Auftraggeber sind vor Abnahme folgende Unterlagen als Mindestforderung zu übergeben:</p> <p>1. Bauleitererklärung                      mit den Änderungen gegenüber der Planung (schriftliche Erklärung des AN über das projektgerechte Bauen und den Einsatz der vorgegebenen Materialien, Ist-Maße und Höhen, die vom Projekt abweichen, sind in alle Planungsunterlagen rot einzutragen)</p>			

## Leistungsverzeichnis

**Projekt:** 25-036                      **Zschepplin, OT Hohenprießnitz, Lindenallee**  
**LV:** 25-036                            **Ausbau Lindenallee 1. BA**

<b>Ordnungszahl</b>	<b>Leistungsbeschreibung</b>	<b>Menge ME</b>	<b>Einheitspreis in EUR</b>	<b>Gesamtbetrag in EUR</b>
---------------------	------------------------------	-----------------	---------------------------------	--------------------------------

2. Materialatteste (Protokolle der Materialprüfergebnisse/  
Technische Merkblätter)

3. Lieferscheine, Wiegekarten und Prüfzeugnisse/Produkt-  
angaben aller eingebauten Materialien

4. Bautagebuch

5. Baustellenprotokolle

6. Beweissicherung

7. Fotodokumentation über den gesamten Bauverlauf, einschl.  
sämtlicher nach Bauende nicht mehr sichtbarer  
Besonderheiten, Bildgröße 9x13 cm (eingelegt in Folieträgern)  
oder Ausdruck mit 4 Fotos /Seite; Die Fotos sind digital und  
analog zu übergeben)

8. Abnahmeprotokolle der Baulasträger der Straßen für durch  
die Baumaßnahme in Anspruch genommene öffentliche  
Straßenfläche.

9. Abnahmeprotokolle für die durch die Baumaßnahme in  
Anspruch genommenen Grünflächen und Wege (Bestätigungen  
der Grundstückseigentümer über die ordnungsgemäße  
Wiederherstellung in Anspruch genommener Flächen)

10. Bescheinigung der Eigentümer / Nutzer über die  
ordnungsgemäße Wiederherstellung von durch die  
Baumaßnahme betroffenen privaten Grundstücke.

11. Verwertungs- und Entsorgungsnachweise für Boden und  
sonstige Abfälle im Original

12. Schachtscheine

13. Schriftverkehr mit AG, AN, Eigentümer, Versorgungsträger,  
Aktenvermerke, Zustimmungen, Auflagen anderer Rechtsträger

14. Bauvertrag / Nachträge / Schadensersatzforderungen

15. Verkehrsrechtliche Anordnung

16. Fertigstellungsanzeige

Die Unterlagen sind vor der Endabnahme 1 x kopierfähig im  
Original und 1 x als Kopie in jeweils gesonderten A4-Ordern  
mit Zwischenlagen zu überreichen.

Zusätzlich sind sämtliche Daten und Schriftstücke der Punkte 1  
bis 16 in einfacher Ausführung digital, als pdf-Dateien auf

## Leistungsverzeichnis

**Projekt:** 25-036                      **Zschepplin, OT Hohenprießnitz, Lindenallee**  
**LV:** 25-036                            **Ausbau Lindenallee 1. BA**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Datenträger (CD oder USB-Stick) zu übergeben. Ohne Bestandsdokumentation kann keine Bauabnahme erfolgen!	1,000 psch		.....
<b>1.50.</b>	<b>Baumschutz gem. DIN 18920</b> Stammschutz durch Ummantelung aus Brettern einschl. Polsterung gegen den Baum herstellen, für die Dauer der vertraglichen Ausführungszeit vorhalten und beseitigen, Polsterung aus Dränrohren, Stammumfang von 20 bis 80 cm, Mindestabstand vom Stamm 25 cm, Mindestdicke der Bretter 24 mm, lückenlos befestigt, Mindesthöhe 2 m.	24,000 Stk	.....	.....
<b>1.60.</b>	<b>Bauzaun auf- und abbauen</b> Bauzaun nach Angaben des AG und Baufortschritt einschl. der erforderlichen Tore standsicher herstellen, während der Bauzeit vorhalten und unterhalten, je nach Baufortschritt für mindestens 1 Bauabschnitt umsetzen sowie nach Beendigung der Bauzeit entfernen. Die Abrechnung erfolgt für die längste Strecke, welche notwendig ist. Das Umstellen wird nicht gesondert vergütet und ist einzukalkulieren. 70% v.H. des Preises werden nach Aufstellung, der Rest nach Entfernen des Bauzaunes vergütet. Zaunhöhe über Gelände 2,0 m. Zaun aus Betonstahlmatten.	50,000 m	.....	.....
<b>1.70.</b>	<b>Sicherung vorhandener Ablauf/Schacht überfahrbar</b> Sicherung und Erhaltung der eingebauten Straßenabläufen und Schächten bis zur Fertigstellung der Straßenbauarbeiten durch geeignete, überfahrbare Schutzeinrichtungen nach Wahl des AN. Für beschädigte Schächte hat der AN die volle Haftung und die Pflicht zur sofortigen Wiederherstellung des Einbauzustandes.	2,000 Stk	.....	.....
<b>1.80.</b>	<b>Stahlplatten SLW60 liefern, abladen</b> Stahlplatten SLW60 liefern, abladen und lagern. Inkl. Aufladen und Abtransport nach Abschluss der Bauarbeiten.	18,000 Stk	.....	.....
<b>1.90.</b>	<b>Stahlplatten SLW60 täglich zur Überfahrt ein- und ausbauen</b> Beim Verlassen der Baustelle sind die im Baubereich gelagerten Stahlplatten SLW60 an den Übergängen von Baubereich zu befestigten Flächen/Grundstückseinfahrten so zu installieren,			

## Leistungsverzeichnis

**Projekt:** 25-036                      **Zschepplin, OT Hohenprießnitz, Lindenallee**  
**LV:** 25-036                            **Ausbau Lindenallee 1. BA**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<p>dass den Anwohnern außerhalb der Arbeitszeiten sowie an Wochenenden eine Überfahrt und Zufahrt zu den Grundstücken mit PKW gewährleistet werden kann.                      Dies beinhaltet das tägliche auslegen, aufnehmen und lagern der Stahlplatten sowie den Abbau und die Wiederherstellung von Absperrungen.                      Die Lieferung der Stahlplatten erfolgt in einer gesonderten Position.                      Die Abrechnung erfolgt pro tatsächlich angefallenem Arbeitstag.</p>	15,000 d	.....	.....
<b>Vorbemerkungen Kontrollprüfungen</b>				
<p>Die nachfolgenden Positionen beschreiben Kontrollprüfungen, die über Eigenüberwachung nach DIN 18315 Pkt. 2.2.2 und DIN 18317 Pkt. 2.2.2 hinausgehen und nur auf besondere Anordnung des AG ausgeführt werden. Die Leistungen sind im Rahmen der Fremdüberwachung durch eine RAP Stra anerkannte Prüfstelle durchzuführen.</p>				
<b>1.100.</b>	<p><b>Kontrollprüfung ZTVE-StB Frostschutzschicht 100</b>                      Kontrollprüfung ZTVE-StB Frostschutzschicht auf besondere Anordnung des AG für Verformungsmodul <math>Ev2=100 \text{ MN/m}^2</math> auf Frostschutzschicht.</p>	2,000 Stk	.....	.....
<b>1.110.</b>	<p><b>Kontrollprüfung ZTVT-StB Schottertragschicht 120</b>                      Kontrollprüfung ZTVT-StB auf besondere Anordnung des AG für Verformungsmodul <math>Ev2=120 \text{ MN/m}^2</math> auf Schottertragschicht.</p>	2,000 Stk	.....	.....
<b>Summe 1.</b>		<b>Baustelleneinrichtung</b>		.....

## Leistungsverzeichnis

**Projekt:** 25-036                      **Zschepplin, OT Hohenprießnitz, Lindenallee**  
**LV:** 25-036                            **Ausbau Lindenallee 1. BA**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>2.</b>	<b>Vor- und Abbrucharbeiten</b>			
<b>2.10.</b>	<b>HGTD schneiden D=14 cm</b> Schneiden von hydraulisch gebundenen Tragdeckschichten, Schneiden quer und längs, auch in Kleinflächen und entlang von Bordsteinen, Rinnen und Straßenschächten, inkl. säubern der Schnittkanten, Schnittgut laden und einer Wiederverwertung zuführen bzw. fachgerecht entsorgen. Der Nachweis einer ordnungsgemäßen Entsorgung ist zu erbringen Schnitttiefe: bis 14 cm.	75,000 m	.....	.....
<b>2.20.</b>	<b>Befestigungen HGTD D=14 cm aufbrechen und entsorgen</b> Hydraulisch gebundene Tragdeckschicht, aufbrechen, aufnehmen, laden, anfallendes Material trennen und fachgerecht nachweislich entsorgen bzw. einer Wiederverwertung zuführen. Einschließlich aller anfallenden Gebühren. Schichtstärke, Dicke der Befestigung: bis 14 cm Kleinmengen und anfallende Handarbeiten entlang von Einfassungen, Rinnen und Straßenschächten sind einzukalkulieren.	12,000 m <sup>3</sup>	.....	.....
<b>2.30.</b>	<b>Tragschichten D=20 cm aufbrechen und entsorgen</b> Tragschichten und anteilig Frostschutzschichten aufbrechen, aufnehmen, laden, anfallendes Material trennen und fachgerecht nachweislich entsorgen bzw. einer Wiederverwertung zuführen. Einschließlich aller anfallenden Gebühren. Schichtstärke, Dicke der Befestigung: bis 20 cm Kleinmengen und anfallende Handarbeiten entlang von Einfassungen, Rinnen und Straßenschächten sind einzukalkulieren.	16,000 m <sup>3</sup>	.....	.....
<b>Summe 2.</b>	<b>Vor- und Abbrucharbeiten</b>			.....

## Leistungsverzeichnis

**Projekt:** 25-036                      **Zschepplin, OT Hohenprießnitz, Lindenallee**  
**LV:** 25-036                            **Ausbau Lindenallee 1. BA**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>3.</b>	<b>Wege- und Straßenbauarbeiten</b>			
<b>3.10.</b>	<b>FSS Straße Bk0,3 EV2 100MN/m2 D=20cm</b> Frostschuttschicht für Straße Bk0,3 EV2 100MN/m2 D=20cm aus vorhandenem verbauten Material (unsortiertes Gesteinsgemisch) herstellen. Material auflockern, profilgerechtes Planum für Verkehrsflächen herstellen, zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm, und neu verdichten. Schichtdicke ca. 20 cm bis Höhe 34 cm unter OK Gelände.	80,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>3.20.</b>	<b>STS Straße Bk0,3 EV2 120MN/m2 0/32 D=15cm</b> Schottertragschicht ZTV SoB-StB und TL SoB-StB, Belastungsklasse RStO 12 Bk0,3, Wohnweg, Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mind. 120 MN/m2, aus Baustoffgemisch für Schottertragschichten. Liefern, abladen und herstellen. Körnung: 0/32, Schichtdicke: 15 cm, Abgerechnet wird nach Auftragprofilen.	12,000 m <sup>3</sup>	.....	.....
<b>3.30.</b>	<b>Bauseits gelagertes Großsteinpflaster sieben und auslesen</b> Bauseits auf Bauhoffläche gelagertes Granit-Großsteinpflaster maschinell sieben, auslesen, sortieren, aufladen und zur Maßnahmenfläche liefern. Lieferweg ca. 1,5 km. Verunreinigung durch Erde und Grasbewuchs, als Haufen gelagert auf Grundstück vom Bauhof Hohenprießnitz, Südallee. Lagerfläche maschinell erreichbar.	80,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>3.40.</b>	<b>Einzeiler Großsteinpflaster aus Granitstein in Beton herstellen</b> Einzeiler aus Granit-Großsteinpflaster als Übergang zur bestehenden HGTD in Beton herstellen. Inkl. Lieferung von Beton. Granit-Großsteinpflaster im Baubereich gelagert.	12,000 m	.....	.....
<b>3.50.</b>	<b>Siebreste entsorgen</b> Siebreste laden und nach Wahl des AN der Wiederverwertung zuführen oder entsorgen. Entsorgungsgebühren sind einzukalkulieren.	2,000 t	.....	.....

## Leistungsverzeichnis

**Projekt:** 25-036                      **Zschepplin, OT Hohenprießnitz, Lindenallee**  
**LV:** 25-036                            **Ausbau Lindenallee 1. BA**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>3.60.</b>	<p><b>Pflasterdecke mit Großsteinpflaster aus Naturstein herstellen</b>                      Pflasterdecke nach ZTV Pflaster-StB, DIN 18318, sowie dem Merkblatt für Flächenbefestigungen mit Pflaster- und Plattenbelägen aus Natursteinpflaster herstellen.                      Pflaster bauseits gelagert.                      Verlegeart: Reihe, Halbsteinversatz,                      Bettung aus Brechsand - Splitt - Gemisch 0/5 mm, liefern und einbauen, Dicke im verdichteten Zustand 4 cm, Pflasterfugen maximal 30 mm, einschlämmen mit Natursand. Einschließlich erforderlicher Schnitte im Nassschnittverfahren. Nach dem vollständigen Füllen der Fugen mit Fugenmaterial ist der Fugenverschluss mit einem Gesteinskörnungsgemisch 0/2 durch Einfegen und Einschlämmen herzustellen.</p>	78,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>Summe 3.                      Wege- und Straßenbauarbeiten</b>				.....

