



- GK-Wand lt. allg. Regeln der Technik/Hersteller
- GK-Instalationswand lt. allg. Regeln der Technik/Hersteller
- Fachwerkwand mit GK lt. allg. Regeln der Technik/Hersteller
- GK-Instalationsvorsand, Höhe gem. Grundris
- OKFHU + OKFH6
- Detailhohes
- 1.0% Gefälleangabe
- 253.25 Höhenangabe Bestand
- 251.35 Höhenangabe Planung

Höhenangaben in NNN beziehen sich auf DHHN2016.
 Alle Bemaßungen, Vorlagen- und Öffnungsmaße ab OKFFB.
 Alle tragenden und konstruktiven Bauteile müssen nach geprüfter statischer Berechnung und Ausführungsplanung hergestellt werden.
 Abmessungen und Ausparungen in Stahlbetonbauteilen sind nach den Schnitplänen, bzw. nach der Stahl herzustellen.
 Die Bodenplatten und Fundamente gegen Erdreich sind in Stahlbeton entsprechend der DIN-Vorschriften auszuführen. Arbeits- und Dehnfügen zwischen den Stahlbetonteilen sind gegen eindringende Feuchtigkeit mit Fugenbandern wasserdicht nach DIN zu verbinden.
 Gegen Grundwasser Wasser durch Gießblech, gleich welcher Art, tutel aber die ausführende Unternehmer.
 Die Abstände der Baugemeinschaften sind den geltenden DIN-Vorschriften mit allen daraus resultierenden baulichen Notwendigkeiten sowie der Bodenbeschaffenheit entsprechend zu beachten.
 Die vom Planer angegebenen Zwangsmaße sind vor Ausführung vom Unternehmer eigenverantwortlich zu prüfen.
 Alle Untermessungen sind der Bauleitung unverzüglich mitzuteilen. Die fertiggestellten und bauphysikalisch bestimmten Angaben zur Konstruktion und Funktion sind vor Ausführung vom Unternehmer eigenverantwortlich nachzuprüfen.
 Alle Angaben über Schlitze und Durchbrüche sind vor Ausführung vom Unternehmer gemeinsam mit dem Projektanten zu prüfen.

PLANNINDEX			
DATUM	GEZ	ÄNDERUNGEN/ERGÄNZUNGEN	

Freigabe:		
Datum	Unterschrift	Unterschrift

Projekt: Kindertagesstätte "Sonnenschein" Energieeffiziente Sanierung Dach und Fassade Kita "Sonnenschein" in Leppersdorf August-Bebel-Straße 14b, 01454 Wachau, OT Leppersdorf			
Leistungsphase:	Planbezeichnung:	Index:	
Ausführungsplanung	625 - 625-A-504		
	Planinhalt:	Maßstab:	
	Dachaufsicht Gerüst	1:50	
Bauherr:	Freigabe:	Architekt:	Freigabe:
Gemeindeverwaltung Wachau Technische 2 01454 Wachau		LUNZER ARCHITECTUR Hauptstraße 22 01454 Rosberg Tel. 035281 4774-0 Fax 4774-48	
			Projekt-Nr:
			625
			Datum:
			17.03.2025